

Нове будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою:Одеська область, смт.Чорноморське, вул.Гвардійська, 35/2
ТОВ "В.С.ПРОЕКТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня мережа водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,271 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,000762	68723,08 2910,97	65812,11 14363,80	52	2	50 11	48,6540 181,0379	0,04 0,14
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,2954	117,08 -	117,08 13,21	152	-	152 17	- 0,1610	- 0,21
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00579	40831,10 1175,17	39655,93 9177,67	236	7	229 53	19,6418 116,6615	0,11 0,68
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи трубопроводів	10м3	0,0756	12641,15 1085,87	- -	956	82	- -	17,2992 -	1,31 -
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00579	8589,62 -	8589,62 1537,01	50	-	50 9	- 18,7334	- 0,11
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0072	19780,64 18192,30	1081,96 101,01	142	131	8 1	253,9760 1,2893	1,83 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	7,2	<u>131,71</u> -	- -	948	-	- -	- -	- -
8	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	<u>150,55</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
9	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>182,27</u> <u>128,33</u>	<u>18,85</u> 5,23	182	128	<u>19</u> 5	<u>1,8126</u> 0,0705	<u>1,81</u> 0,07
10	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий 1"ВН з полусгоном VT.227.N.06	шт	1	<u>888,98</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -
11	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,062	<u>64027,44</u> <u>16886,34</u>	<u>20426,31</u> <u>4764,50</u>	3970	1047	<u>1266</u> 295	<u>235,7440</u> 53,3435	<u>14,62</u> 3,31
12	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1349,82</u> -	- -	1350	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1133,40</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1323,59</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>919,80</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
16	C113-753 варіант 1	Люк металевий для колодязів легкий	шт	1	<u>3573,69</u> -	- -	3574	-	- -	- -	- -
17	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>33,04</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01596	<u>64321,82</u> <u>17132,85</u>	<u>279,60</u> 62,15	1027	273	<u>4</u> 1	<u>244,8600</u> 0,6519	<u>3,91</u> 0,01
19	КР16-77-1	Укладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	1	<u>1516,76</u> 891,57	<u>60,31</u> 16,73	1517	892	<u>60</u> 17	<u>12,5928</u> 0,2256	<u>12,59</u> 0,23
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>5073,49</u> <u>1963,26</u>	<u>3110,23</u> 863,09	1015	393	<u>622</u> 173	<u>26,0760</u> 12,1440	<u>5,22</u> 2,43
21	& C113-1817-131	Відведення зварене PE100 SDR17 45гр. ф32мм	шт	2	<u>128,28</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
22	КБ22-35-3	Установлення хомута врізного діаметром 110 мм	шт	1	<u>251,66</u> <u>162,05</u>	<u>18,85</u> 5,23	252	162	<u>19</u> 5	<u>2,3744</u> 0,0705	<u>2,37</u> 0,07
23	& C1536-192-11	Хомут врізний ф110/1 Hawle	шт	1	<u>3353,24</u> -	- -	3353	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1630-83-15	Опора для кріплення труби ф25 ТП серія 5. 908-1,АПЭ 1412.0	шт	1	766,43	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25458	3117	2479 587		43,81 7,27
		Разом будівельні роботи, грн.					25458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19862				
		всього заробітна плата, грн.					3704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					567				
		Всього будівельні роботи, грн.					27380				

		Всього по кошторису					27380				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4271				

Склав інженер з проєктно-кошторисної роботи Н.В. Хлебнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

