



ТОВ «ПВК «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА»

**"Капітальний ремонт приміщень
Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги під створення
Центру серцево-судинної патології
на вул. Братиславська, 3
у Деснянському районі"
(Коригування 4)**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 12

Кошторисна документація

1047-23-К

Директор
ТОВ «ПВК «Будівельна спілка»



О.Е. Сохацький

Головний інженер проекту



П.М. Храпачевський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі» (Коригування 4).**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНІРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,36	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,86	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	129,66863	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	112,038	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	13568,08	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12613,37	грн.

Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 129,5 люд.год та розряді робіт 3,8	36826,47	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18426,07	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	108887,626	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	61836,931	тис.грн.
вартість устаткування -	22281,871	тис.грн.
інші витрати -	6946,905	тис.грн.
податок на додану вартість -	17821,919	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Я.М.Верютіна

Перевірив:



П.М. Храпачевський

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 157592,089 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 5,42 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 2

"Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі" (Коригування 4).

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .	83651,700	35262,116	0	118913,816
		Разом по главі 2:	83651,700	35262,116	0	118913,816
		у т.ч. виконано	25283,547	13538,630		38822,177
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)	1053,765	121,486	0	1175,251

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	1053,765 59421,918 59421,918	121,486 21844,972 21844,972	- - -	1175,251 81266,890 81266,890
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	267,399	-	-	267,399
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	267,399 59689,317	- 21844,972	- -	267,399 81534,289
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	815,343	815,343
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1220,069	1220,069
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2440,137	2440,137
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	163,069	163,069
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	93,354	93,354
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
10	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	-	-	95,000	95,000
11	Витрати отримання енергетичного сертифікату	Витрати отримання енергетичного сертифікату	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 10:	-	-	4874,918	4874,918
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	32,040	32,040
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1145,399	1145,399
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,175	72,175

3	Настанова [4.25]	Разом по главі 6:	1053,765	121,486	0	1175,251
		Разом по главах 1-7:	84705,465	35383,602	0	120089,067
		Разом по главах 1-8:	84705,465	35383,602	0	120089,067
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	267,399	0	0	267,399
4	Настанова [4.32]	Разом по главі 9:	267,399	0	0	267,399
		Разом по главах 1-9:	84972,864	35383,602	0	120356,466
		у т.ч.виконано	25283,547	13538,630		38822,177
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	1373,430	1373,430
5	Настанова [4.32]	у т.ч.виконано			558,087	558,087
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	2057,200	2057,200
		у т.ч.виконано			837,131	837,131
		Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	0	0	2440,137	2440,137
		Кошти на проведення процедури закупівлі	0	0	163,069	163,069
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	93,354	93,354
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	0	0	12,346	12,346
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	93,354	93,354
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	12,346	12,346
10	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	0	0	95,000	95,000
11	Витрати отримання енергетичного сертифікату	Витрати отримання енергетичного сертифікату	0	0	35,600	35,600
		Разом по главі 10:	0	0	6270,136	6270,136
		у т.ч.виконано			1395,218	1395,218
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

12	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	у т.ч. виконано	0	0	122,113	122,113
						90,073	90,073
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	у т.ч. виконано	0	0	1453,409	1453,409
						308,010	308,010
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	у т.ч. виконано	0	0	137,418	137,418
						65,243	65,243
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	у т.ч. виконано	0	0	296,365	296,365
						100,565	100,565
Разом по главі 12:				0	0	2009,306	2009,306
			у т.ч. виконано			563,89216	563,892
Разом по главах 1-12:				84972,864	35383,602	8279,442	128635,908
			у т.ч. виконано			1959,110	40781,287
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)			1437,417	0	0	1437,417
			у т.ч. виконано			0,000	483,58939
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			0	0	645,619	645,619
			у т.ч. виконано			145,453	145,453
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			1193,786	436,899	126,407	1757,092
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			0	0	0	0
	Разом			87604,067	35820,501	9051,468	132476,037
			у т.ч. виконано			2104,563	41410,330
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість			0	0	25116,052	25116,052
			у т.ч. виконано			7294,133	7294,133
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку			87604,067	35820,501	34167,521	157592,089
			у т.ч. виконано			0,000	48704,463
	Зворотні суми			0	0	0	5,420
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			0	0	0	5,420

Керівник проектної організації

О.Е.Сохацький

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

П.М. Храпачевський

Керівник відділу

П.М. Храпачевський

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі» (Коригування 4).

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	108887,62600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	61836,93100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	22281,87100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	24768,82400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	108887,62600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	108881,12200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	91065,70700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	91065,70700
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	72031,96700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	87854,62100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	59689,31700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	196,37500
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	21844,97200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	6320,33200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1177,43900
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	61836,93100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	59421,91800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	59689,31700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	59421,91800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59421,91800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	21844,97200
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2811,23200
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	53450,97300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	75295,94500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	858,47300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	7,53200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,12681
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	297,03489
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	61,74578
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,42234
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	27,75681
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	191,95600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	13568,08000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11386,76900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	191,95600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11578,72500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1989,35500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1989,35500

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	583,99600
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,31300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	165,38000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	104,25000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	41205,67400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	708,99400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1001,60003
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	597,55808
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	5,42000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	953,82800
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	953,82800
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	500,16600
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1193,78600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	436,89900
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	126,40700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	17821,91900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	5970,94500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5970,94500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	6,73807
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	129,66863
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	112,03759
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	124,06675
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	124,06675
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,02916
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	110,33882
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,69877
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,69877
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,02916
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	5,60188

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	5,92616
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,40086
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,45000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3164,83200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	2984,98800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	129,11500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	816,75800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	50,72900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	294,18788
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	5,42048
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00534
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,63273
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00245
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,28945
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18000,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	40395,08026
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	307,83087
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	471,20543
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	21316,63700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	3009,40000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2776,53200
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	401,22400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	26,30200
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	127,11800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	8,39800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	8,06400
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 81534,289
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 196,375

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (81534,289 - 196,375) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1220,069

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 81534,289
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 196,375

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП117 = (81534,289 - 196,375) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 2440,137

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=21844,972;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=59689,317;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4) \times п1.5:100 = (21844,972+59689,317+0+0) \times 0,2:100 = 163,06858;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=59689,317;$
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0;$
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=5,42048;$
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=21844,972;$
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=2811,232;$
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,125;$
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,086;$
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,35;$
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0;$
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,125;$
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1;$

- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=10$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,086$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(10-11,35)-(10-11,35))*W(M(10-0)-(10-0))=0$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(10+8-12)+(10+8-12))+V(M(10+8-24)+(10+8-24))=1$;

- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(10+8)*W(1)+12*V(1)=12;$
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(10+8-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=6;$
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(10+8-24-1*W(10+8-37))*W(1-2)*V(M(36-10-8)+(36-10-8))+12*W(M(36-10-8)+(36-10-8))=0;$
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-11,35+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0172;$
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр KC1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0172+(1-1)=1,0172;$
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0172+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(10-(11,35*1+0*0))/12)=0,9859375;$
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*0,9859375+W(1-2)*(1,0172+(1,125-1)*10/12)=0,9859;$
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=0,9859+(1,125-1)*(12-10)/12=1,0067;$
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0067=1,0067;$
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0067+(1,086-1)*6/12)=1,0497;$
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0497=0;$
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,086-1)*0/12)=0;$
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-10=2;$
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/8=0,25;$
- p2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,25)+W(1-2)*(1-0,25)*(1-0/(6+0))))=0,75;$
- p2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/8=0;$
- p2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(6+0))))=1;$

- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(59689,317-V(0)*(0+0+5,42048))*0,25=14922,329$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(59689,317-V(0)*(0+0+5,42048))*0,75=44766,988$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((59689,317-V(0)*(0+0+5,42048))-44766,988-14922,329)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(21844,972*W(0)+2811,232*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(21844,972*W(0)+2811,232*V(0))*1=21844,972$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((21844,972*W(0)+2811,232*V(0))-21844,972-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*0,25=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0,75=0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,125-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0067-1)+(0,9859-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0497-1)+(1,0067-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*0=0$;
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*14922,329*((1,0067-1)+(0,9859-1)*V(1-1))+0,5*44766,988*((1,0497-1)+(1,0067-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*0=0$;
 Устаткування
 $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0067-1)+(0,9859-1)*V(1-1))+0,5*21844,972*((1,0497-1)+(1,0067-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*0=0$;

Склав  Я.М.Верютіна

Перевірив  П.М. Храпачевський

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 129,66863;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 124,06675;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 12,02916 - 0 = 12,02916;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 124,06675 - 12,02916 + 0 = 112,03759;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 129,66863 - 124,06675 - 0 = 5,60188;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 5,60188 : (112,03759 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології . (без пусконалагоджувальних робіт)	104,39050	11,35389	-	5,21952	120,96391	7,65	925,37391
06-01	пусконалагоджувальні роботи Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)	5,92616 1,72093	0,51560 0,15967	- -	0,29631 0,08605	6,73807 1,96665	1,99 7,65	13,40876 15,04487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	112,03759	12,02916	-	5,60188	129,66863	7,35589	953,82800

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

953,828 x ИНП130 = 953,828 x 1 = 953,828;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 129,66863;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 124,06675;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 12,02916 - 0 = 12,02916;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 124,06675 - 12,02916 + 0 = 112,03759;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 129,66863 - 124,06675 - 0 = 5,60188;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 5,60188 : (112,03759 - 0) = 0,05;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології . (без пусконаладжувальних робіт)	104,39050	11,35389	-	5,21952	120,96391	3,89	470,54961
06-01	пусконаладжувальні роботи Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)	5,92616 1,72093	0,51560 0,15967	- -	0,29631 0,08605	6,73807 1,96665	3,26 3,89	21,96611 7,65027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	112,03759	12,02916	-	5,60188	129,66863	3,85726	500,16600

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$500,166 \times \text{ИНП147} = 500,166 \times 1 = 500,166;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 91065,707;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 3009,4;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 91065,707 - 0 - 3009,4 - 0 = 88056,307;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:


$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 88056,307 \times 20 : 100 + 3009,4 \times 7 : 100 = 17821,919;$$

Загальновиробничі витрати на будову

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).


Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .	110316,66	11869,49	1962949	11402351	2940377	805148	177156	5885630
06-01	Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)	1720,93	159,67	26406	176374	44611	11610	2688	85315
Разом:		112037,59	12029,16	1989355	11578725	2984988	816758	179844	5970945

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Верютіна

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.М. Храпачевський

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість об'єкта	80091,639 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	122,18615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13365,300 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.




№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/Дефектний акт №1/1	<u>ЗАЛИШКИ .Центральне стерилізаційне відділення</u> на Демонтажні роботи Додаткові роботи	292,11	-	292,11	1,70028	177,552	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	4679,16	-	4679,16	9,86656	1065,749	-
3	02-01-03	на влаштування чистих приміщень	2286,875	-	2286,875	0,88977	99,245	-
4	02-01-04	на Водопровід і каналізація	206,302	-	206,302	0,40825	44,473	-
5	02-01-05	на Монтаж системи опалення	111,712	-	111,712	0,42563	45,85	-
6	02-01-06	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	28,473	-	28,473	0,15392	22,315	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	13,674	-	13,674	0,07392	10,716	-
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи системи протипожежної автоматики	4,825	-	4,825	0,02609	3,782	-
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи системи обмеження доступу	32,657	-	32,657	0,17653	25,592	-
-----			-----			-----		
		- Разом по розділу: <u>Клініко-діагностична лабораторія на 1-му пов.</u>	7655,788	-	7655,788	13,72095	1495,274	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на Загальнобудівельні роботи	743,022	-	743,022	1,56423	162,297	-
11	02-01-011	на Водопровід і каналізація (П)	67,961	-	67,961	0,29044	32,309	-
12	02-01-012	на Електросилове обладнання і електроосвітлення	116,235	-	116,235	0,36927	38,447	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Електросилового устаткування	-	4,851	4,851	-	-	-
14	02-01-014	на Монтаж системи опалення	30,852	-	30,852	0,10598	11,651	-
-			-	-	-	-	-	-
		- Разом по розділу: <u>ДОДАТКОВІ РОБОТИ .</u> <u>Відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії</u> <u>з післяопераційними</u> <u>палатами та ліжками інтенсивної терапії</u>	958,07	4,851	962,921	2,32992	244,704	-
15	02-01-015	на Система зв'язку	2287,339	-	2287,339	4,33273	463,067	-
16	02-01-016	на придбання устаткування Придбання устаткування Система зв'язку	-	2652,942	2652,942	-	-	-
17	02-01-017	на Пусконаладжувальні роботи Системи зв'язку	160,093	-	160,093	0,86544	125,463	-
18	02-01-018	на Система вентиляції та опалення	4422,723	-	4422,723	6,75136	718,777	-
19	02-01-019	на Придбання обладнання системи вентиляції та опалення	-	6028,927	6028,927	-	-	-
20	02-01-020	на Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція	73,356	-	73,356	0,39654	57,488	-
21	02-01-021	на Архітектурні рішення	15823,872	-	15823,872	42,35543	4516,144	-
22	02-01-022	на Дверні прорізи	3746,826	-	3746,826	1,20471	127,729	-
23	02-01-023	на *Конструктивні рішення	1810,186	-	1810,186	6,80671	775,73	-
24	02-01-024	на Система оповіщення про пожежу	273,655	-	273,655	1,31572	139,384	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Устаткування системи оповіщення про пожежу	-	154,043	154,043	-	-	-
26	02-01-026	на Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу	25,096	-	25,096	0,13566	19,667	-
27	02-01-027	на Система пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	534,499	-	534,499	2,39183	253,808	-
28	02-01-028	на Устаткування до системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	-	231,354	231,354	-	-	-
29	02-01-029	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	50,672	-	50,672	0,27392	39,712	-
30	02-01-030	на Водопровід і каналізація	2004,414	-	2004,414	2,85781	310,151	-
31	02-01-031	на придбання устаткування Устаткування системи водопостачання та каналізації	-	169,738	169,738	-	-	-
32	02-01-032	на Автоматика систем вентиляції	1186,737	-	1186,737	3,38800	367,469	-
33	02-01-033	на Устаткування автоматики систем вентиляції	-	636,637	636,637	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	02-01-034	на Пусконаладжувальні роботи систем автоматики вентиляції	370,638	-	370,638	2,00356	290,463	-
35	02-01-035	на *Електротехнічні рішення(Відділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)	4610,44	-	4610,44	12,70646	1316,451	-
36	02-01-036	на придбання устаткування *Електросилового устаткування(Відділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)	-	3316,922	3316,922	-	-	-
37	02-01-037	на Лікувальні гази ЛГ1	1247,945	-	1247,945	2,64006	290,523	-
38	02-01-038	на Лікувальні гази ЛГ2	479,133	-	479,133	0,85462	94,867	-
39	02-01-039	на Лікувальні гази ЛГ3	162,218	-	162,218	0,29975	32,976	-
40	02-01-040	на придбання устаткування устаткування ЛГ1, ЛГ2, ЛГ3	0,035	6824,391	6824,426	-	-	-
41	02-01-041	на Комплекс "чистих приміщень"	6969,73	-	6969,73	3,26507	344,759	-
42	02-01-042	на придбання устаткування Комплекс "чистих приміщень" обладнання	-	634,071	634,071	-	-	-
43	02-01-043	на придбання устаткування Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	-	-	-	-	-	-
44	02-01-044	на придбання устаткування Придбання медичного обладнання(технологічного) .Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	-	-	-	-	-	-
45	02-01-045	на придбання устаткування Придбання медичного обладнання (меблі) . Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	-	-	-	-	-	-
46	02-01-046	на Монтаж медичного обладнання	368,035	-	368,035	2,48442	285,817	-
Разом по розділу: <u>Приміщення з ліжками інтенсивної терапії (кардіологічного та нейрохірургічного профілю)</u>			46607,642	20649,025	67256,667	97,32980	10570,445	-
47	02-01-047	на придбання устаткування Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення з ліжками інтенсивної терапії	-	-	-	-	-	-
48	02-01-048	на придбання устаткування Придбання медичного обладнання(технологічного) . Приміщення з ліжками інтенсивної терапії .	-	-	-	-	-	-
49	02-01-049	на придбання устаткування Придбання медичного обладнання(меблі) .Приміщення з ліжками інтенсивної терапії	-	-	-	-	-	-
50	02-01-050	на Монтаж медичного обладнання	413,474	-	413,474	2,75467	320,264	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-					
		Разом по розділу:	413,474	-	413,474	2,75467	320,264	-
		<u>Центральне стерилізаційне відділення</u>						
51	02-01-051	на ЦСВ (додаткові обсяги 2022 р.)	1539,769	-	1539,769	0,53197	58,066	-
52	02-01-052	на *Електротехнічні рішення(2 поверх в осях 19-21 по рядам Г- Ж.Центральне стерилізаційне відділення.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №2)	322,253	-	322,253	0,79598	82,297	-
53	02-01-053	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	3,958	-	3,958	0,02781	2,862	-
54	02-01-054	на придбання устаткування Устаткування системи пожежної сигналізації	-	26,54	26,54	-	-	-
55	02-01-055	на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	0,627	-	0,627	0,00465	0,486	-
56	02-01-056	на придбання устаткування Устаткування системи оповіщення людей про пожежу	-	3,27	3,27	-	-	-
57	02-01-057	на монтажні роботи системи протипожежної автоматики	2,356	-	2,356	0,01787	1,781	-
58	02-01-058	на придбання устаткування Устаткування системи протипожежної автоматики	-	11,13	11,13	-	-	-
59	02-01-059	на монтажні роботи системи телебачення.	15,64	-	15,64	0,08202	8,648	-
60	02-01-060	на монтажні роботи системи обмеження доступу	12,07	-	12,07	0,08618	9,277	-
61	02-01-061	на монтажні роботи системи відеоспостереження	15,99	-	15,99	0,09729	10,444	-
62	02-01-062	на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	67,621	-	67,621	0,38702	42,975	-
63	02-01-063	на придбання устаткування Устаткування	-	307,92	307,92	-	-	-
64	02-01-064	на пусконаладжувальні роботи системи телебачення.	4,102	-	4,102	0,02217	3,214	-
65	02-01-065	на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	28,473	-	28,473	0,15392	22,314	-
66	02-01-066	на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	53,89	-	53,89	0,29131	42,233	-
		-	-					
		Разом по розділу:	2066,749	348,86	2415,609	2,49819	284,597	-
		<u>Клініко-діагностична лабораторія на 1-му поверсі.</u>						
67	02-01-067	на Електротехнічні рішення(1 поверх.Діагностична лабораторія.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3)	44,484	-	44,484	0,07884	8,096	-
68	02-01-068	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	18,278	-	18,278	0,10772	11,282	-
69	02-01-069	на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	11,758	-	11,758	0,06690	7,047	-
70	02-01-070	на монтажні роботи системи телебачення.	9,711	-	9,711	0,04861	5,13	-
71	02-01-071	на монтажні роботи системи обмеження доступу	39,393	-	39,393	0,22003	23,089	-
72	02-01-072	на монтажні роботи системи відеоспостереження	23,831	-	23,831	0,14693	15,859	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	02-01-073	на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	62,684	-	62,684	0,35731	39,716	-
74	02-01-074	на придбання устаткування Устаткування	-	133,42	133,42	-	-	-
75	02-01-075	на пусканалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	13,996	-	13,996	0,07566	10,968	-
76	02-01-076	на пусканалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	9,33	-	9,33	0,05044	7,313	-
		- Разом по розділу: Головний корпус. Комутаційна (пожежний пост) на 2-му поверсі.	- 233,465	- 133,42	- 366,885	- 1,15244	- 128,5	- -
77	02-01-077	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	92,624	29,845	122,469	0,55826	58,663	-
78	02-01-078	на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	11,574	-	11,574	0,04961	5,261	-
79	02-01-079	на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	6,39	57,825	64,215	0,04963	4,949	-
80	02-01-080	на придбання устаткування Устаткування	-	499,66	499,66	-	-	-
81	02-01-081	на пусканалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та протипожежної автоматики	169,714	-	169,714	0,91743	133,003	-
82	02-01-082	на пусканалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	82,042	-	82,042	0,44350	64,296	-
83	02-01-083	на пусканалагоджувальні роботи системи обмеження доступу	18,983	-	18,983	0,10261	14,876	-
84	02-01-084	на пусканалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	51,638	-	51,638	0,27914	40,468	-
		- Разом по розділу:	- 432,965	- 587,33	- 1020,295	- 2,40018	- 321,516	- -
		Всього:	58368,153	21723,486	80091,639	122,18615	13365,3	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)								П.М. Храпачевський
Керівник ТОВ"ПВК"БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА"								О.Е.Сохацький
Склав								Я.М.Верютіна
Перевірів								П.М. Храпачевський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	ЗАЛИШКИ .Центральне стерилізаційне відділення								
02-01-01/Дефектний акт №1/1	Демонтажні роботи Додаткові роботи	<u>1,31059</u> 125,24	- -	<u>0,16027</u> 16,608	<u>0,04724</u> 5,575	- -	<u>1,51810</u> 147,423	<u>0,18218</u> 30,129	<u>1,70028</u> 177,552
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>8,69968</u> 877,86	- -	<u>0,09647</u> 11,618	<u>0,01600</u> 1,888	- -	<u>8,81215</u> 891,366	<u>1,05441</u> 174,383	<u>9,86656</u> 1065,749
02-01-03	влаштування чистих приміщень	<u>0,73847</u> 78,142	<u>0,05831</u> 5,726	- -	- -	- -	<u>0,79678</u> 83,868	<u>0,09299</u> 15,377	<u>0,88977</u> 99,245
02-01-04	Водопровід і каналізація	<u>0,36930</u> 38,039	- -	<u>0,00016</u> 0,02	- -	- -	<u>0,36946</u> 38,059	<u>0,03879</u> 6,414	<u>0,40825</u> 44,473
02-01-05	Монтаж системи опалення	<u>0,32237</u> 32,584	<u>0,06440</u> 6,841	- -	- -	- -	<u>0,38677</u> 39,425	<u>0,03886</u> 6,425	<u>0,42563</u> 45,85
02-01-06	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0,14160</u> -	<u>0,14160</u> 20,278	<u>0,01232</u> 2,037	<u>0,15392</u> 22,315
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	- -	- -	- -	- -	<u>0,06800</u> -	<u>0,06800</u> 9,738	<u>0,00592</u> 0,978	<u>0,07392</u> 10,716
02-01-08	пусконалагоджувальні роботи системи протипожежної автоматики	- -	- -	- -	- -	<u>0,02400</u> -	<u>0,02400</u> 3,437	<u>0,00209</u> 0,345	<u>0,02609</u> 3,782
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу	- -	- -	- -	- -	<u>0,16240</u> -	<u>0,16240</u> 23,256	<u>0,01413</u> 2,336	<u>0,17653</u> 25,592
	Разом по розділу:	<u>11,44041</u> 1151,865	<u>0,12271</u> 12,567	<u>0,25690</u> 28,246	<u>0,06324</u> 7,463	<u>0,39600</u> -	<u>12,27926</u> 1256,85	<u>1,44169</u> 238,424	<u>13,72095</u> 1495,274
	Клініко-діагностична лабораторія на 1-му пов.								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010	Загальнобудівельні роботи	<u>1,37982</u>	-	<u>0,01274</u>	<u>0,00411</u>	-	<u>1,39667</u>	<u>0,16756</u>	<u>1,56423</u>
		132,661	-	1,438	0,485	-	134,584	27,713	162,297
02-01-011	Водопровід і каналізація (П)	<u>0,26225</u>	-	<u>0,00007</u>	<u>0,00055</u>	-	<u>0,26287</u>	<u>0,02757</u>	<u>0,29044</u>
		27,678	-	0,008	0,065	-	27,751	4,558	32,309
02-01-012	Електросилове обладнання і електроосвітлення	<u>0,00075</u>	<u>0,33602</u>	<u>0,00013</u>	-	-	<u>0,33690</u>	<u>0,03237</u>	<u>0,36927</u>
		0,07	33,011	0,014	-	-	33,095	5,352	38,447
02-01-013	придбання устаткування Електросилового устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	Монтаж системи опалення	<u>0,07794</u>	<u>0,01840</u>	-	-	-	<u>0,09634</u>	<u>0,00964</u>	<u>0,10598</u>
		8,103	1,955	-	-	-	10,058	1,593	11,651
Разом по розділу:		<u>1,72076</u>	<u>0,35442</u>	<u>0,01294</u>	<u>0,00466</u>	-	<u>2,09278</u>	<u>0,23714</u>	<u>2,32992</u>
		168,512	34,966	1,46	0,55	-	205,488	39,216	244,704
<u>ДОДАТКОВІ РОБОТИ .</u>									
<u>Відділення ангиографічних</u>									
<u>обстежень та інтервенційної</u>									
<u>хірургії</u>									
<u>з післяопераційними</u>									
<u>палатами та ліжками</u>									
<u>інтенсивної терапії</u>									
02-01-015	Система зв'язку	<u>0,01667</u>	<u>3,94604</u>	<u>0,00024</u>	-	-	<u>3,96295</u>	<u>0,36978</u>	<u>4,33273</u>
		1,685	400,203	0,023	-	-	401,911	61,156	463,067
02-01-016	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	Система зв'язку	-	-	-	-	<u>0,79616</u>	<u>0,79616</u>	<u>0,06928</u>	<u>0,86544</u>
	Системи зв'язку	-	-	-	-	-	114,011	11,452	125,463
02-01-018	Система вентиляції та опалення	<u>5,41545</u>	<u>0,73731</u>	<u>0,01004</u>	<u>0,00004</u>	-	<u>6,16284</u>	<u>0,58852</u>	<u>6,75136</u>
		541,804	78,634	1,009	0,005	-	621,452	97,325	718,777
02-01-019	Придбання обладнання системи вентиляції та опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція	-	-	-	-	<u>0,36480</u>	<u>0,36480</u>	<u>0,03174</u>	<u>0,39654</u>
		-	-	-	-	-	52,24	5,248	57,488
02-01-021	Архітектурні рішення	<u>36,97525</u>	<u>0,09126</u>	<u>0,56486</u>	<u>0,20021</u>	-	<u>37,83158</u>	<u>4,52385</u>	<u>42,35543</u>
		3673,9	9,885	60,552	23,632	-	3767,969	748,175	4516,144
02-01-022	Дверні прорізи	<u>0,95695</u>	-	<u>0,01033</u>	<u>0,10840</u>	-	<u>1,07568</u>	<u>0,12903</u>	<u>1,20471</u>
		92,212	-	1,385	12,794	-	106,391	21,338	127,729
02-01-023	*Конструктивні рішення	<u>5,91982</u>	-	<u>0,15807</u>	<u>0,00275</u>	-	<u>6,08064</u>	<u>0,72607</u>	<u>6,80671</u>
		636,009	-	19,322	0,325	-	655,656	120,074	775,73

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-024	Система оповіщення про пожежу	-	<u>1,21008</u>	<u>0,00250</u>	-	-	<u>1,21258</u>	<u>0,10314</u>	<u>1,31572</u>
		-	122,09	0,236	-	-	122,326	17,058	139,384
02-01-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування системи оповіщення про пожежу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу	-	-	-	-	<u>0,12480</u>	<u>0,12480</u>	<u>0,01086</u>	<u>0,13566</u>
		-	-	-	-	-	17,872	1,795	19,667
02-01-027	Система пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	-	<u>2,19152</u>	<u>0,00656</u>	-	-	<u>2,19808</u>	<u>0,19375</u>	<u>2,39183</u>
		-	221,07	0,694	-	-	221,764	32,044	253,808
02-01-028	Устаткування до системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029	Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.	-	-	-	-	<u>0,25200</u>	<u>0,25200</u>	<u>0,02192</u>	<u>0,27392</u>
		-	-	-	-	-	36,086	3,626	39,712
02-01-030	Водопровід і каналізація	<u>2,47508</u>	<u>0,11241</u>	<u>0,00082</u>	<u>0,00016</u>	-	<u>2,58847</u>	<u>0,26934</u>	<u>2,85781</u>
		253,375	12,142	0,086	0,019	-	265,622	44,529	310,151
02-01-031	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування системи водопостачання та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-032	Автоматика систем вентиляції	-	<u>3,09852</u>	<u>0,00022</u>	-	-	<u>3,09874</u>	<u>0,28926</u>	<u>3,38800</u>
		-	319,616	0,021	-	-	319,637	47,832	367,469
02-01-033	Устаткування автоматики систем вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-034	Пусконаладжувальні роботи систем автоматики вентиляції	-	-	-	-	<u>1,84320</u>	<u>1,84320</u>	<u>0,16036</u>	<u>2,00356</u>
		-	-	-	-	-	263,946	26,517	290,463
02-01-035	*Електротехнічні рішення(Відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)	<u>3,68948</u>	<u>7,69184</u>	<u>0,12109</u>	<u>0,00417</u>	-	<u>11,50658</u>	<u>1,19988</u>	<u>12,70646</u>
		354,464	749,504	13,546	0,492	-	1118,006	198,445	1316,451

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-036	придбання устаткування *Електросилового устаткування(Відділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-037	Лікувальні гази ЛГ1	<u>0,03105</u> 3,048	<u>2,41402</u> 255,265	<u>0,00047</u> 0,05	- -	- -	<u>2,44554</u> 258,363	<u>0,19452</u> 32,16	<u>2,64006</u> 290,523
02-01-038	Лікувальні гази ЛГ2	<u>0,06283</u> 6,865	<u>0,71535</u> 75,945	<u>0,01204</u> 1,411	- -	- -	<u>0,79022</u> 84,221	<u>0,06440</u> 10,646	<u>0,85462</u> 94,867
02-01-039	Лікувальні гази ЛГ3	<u>0,00242</u> 0,244	<u>0,27468</u> 29,013	<u>0,00060</u> 0,075	- -	- -	<u>0,27770</u> 29,332	<u>0,02205</u> 3,644	<u>0,29975</u> 32,976
02-01-040	придбання устаткування устаткування ЛГ1, ЛГ2, ЛГ3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-041	Комплекс "чистих приміщень"	<u>2,73548</u> 269,84	<u>0,18908</u> 18,606	- -	- -	- -	<u>2,92456</u> 288,446	<u>0,34051</u> 56,313	<u>3,26507</u> 344,759
02-01-042	придбання устаткування Комплекс "чистих приміщень" обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-043	придбання устаткування Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-044	придбання устаткування Придбання медичного обладнання(технологічного) . Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-045	придбання устаткування Придбання медичного обладнання (меблі) . Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-046	Монтаж медичного обладнання	- -	<u>2,30000</u> 255,389	<u>0,00251</u> 0,344	- -	- -	<u>2,30251</u> 255,733	<u>0,18191</u> 30,084	<u>2,48442</u> 285,817
	Разом по розділу:	<u>58,28048</u> 5833,446	<u>24,97211</u> 2547,362	<u>0,89035</u> 98,754	<u>0,31573</u> 37,267	<u>3,38096</u> -	<u>87,83963</u> 9000,984	<u>9,49017</u> 1569,461	<u>97,32980</u> 10570,445


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Приміщення з ліжками інтенсивної терапії (кардіологічного та нейрохірургічного профілю)</u>								
02-01-047	придбання устаткування Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення з ліжками інтенсивної терапії	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-048	придбання устаткування Придбання медичного обладнання(технологічного) . Приміщення з ліжками інтенсивної терапії .	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-049	придбання устаткування Придбання медичного обладнання(меблі) .Приміщення з ліжками інтенсивної терапії	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-050	Монтаж медичного обладнання	- -	<u>2,54840</u> 286,28	<u>0,00460</u> 0,63	- -	- -	<u>2,55300</u> 286,91	<u>0,20167</u> 33,354	<u>2,75467</u> 320,264
	Разом по розділу:	- -	<u>2,54840</u> 286,28	<u>0,00460</u> 0,63	- -	- -	<u>2,55300</u> 286,91	<u>0,20167</u> 33,354	<u>2,75467</u> 320,264
	<u>Центральне стерилізаційне відділення</u>								
02-01-051	ЦСВ (додаткові обсяги 2022 р.)	<u>0,46973</u> 48,028	- -	<u>0,00523</u> 0,61	- -	- -	<u>0,47496</u> 48,638	<u>0,05701</u> 9,428	<u>0,53197</u> 58,066
02-01-052	*Електротехнічні рішення(2 поверх в осях 19-21 по рядам Г-Ж.Центральне стерилізаційне відділення.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефетного акту №2)	<u>0,00542</u> 0,512	<u>0,71961</u> 70,117	<u>0,00196</u> 0,258	- -	- -	<u>0,72699</u> 70,887	<u>0,06899</u> 11,41	<u>0,79598</u> 82,297
02-01-053	монтажні роботи системи пожежної сигналізації	- -	<u>0,02576</u> 2,524	<u>0,00002</u> 0,002	- -	- -	<u>0,02578</u> 2,526	<u>0,00203</u> 0,336	<u>0,02781</u> 2,862
02-01-054	придбання устаткування Устаткування системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-055	монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	- -	<u>0,00432</u> 0,431	- -	- -	- -	<u>0,00432</u> 0,431	<u>0,00033</u> 0,055	<u>0,00465</u> 0,486

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-056	придбання устаткування Устаткування системи оповіщення людей про пожежу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-057	монтажні роботи системи протипожежної автоматики	-	<u>0,01656</u> 1,565	-	-	-	<u>0,01656</u> 1,565	<u>0,00131</u> 0,216	<u>0,01787</u> 1,781
02-01-058	придбання устаткування Устаткування системи протипожежної автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-059	монтажні роботи системи телебачення.	-	<u>0,07544</u> 7,56	-	-	-	<u>0,07544</u> 7,56	<u>0,00658</u> 1,088	<u>0,08202</u> 8,648
02-01-060	монтажні роботи системи обмеження доступу	-	<u>0,07986</u> 8,233	<u>0,00001</u> 0,001	-	-	<u>0,07987</u> 8,234	<u>0,00631</u> 1,043	<u>0,08618</u> 9,277
02-01-061	монтажні роботи системи відеоспостереження	-	<u>0,09016</u> 9,266	-	-	-	<u>0,09016</u> 9,266	<u>0,00713</u> 1,178	<u>0,09729</u> 10,444
02-01-062	монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	<u>0,35691</u> 37,998	-	-	-	<u>0,35691</u> 37,998	<u>0,03011</u> 4,977	<u>0,38702</u> 42,975
02-01-063	придбання устаткування Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-064	пусконаладжувальні роботи системи телебачення.	-	-	-	-	<u>0,02040</u>	<u>0,02040</u> 2,921	<u>0,00177</u> 0,293	<u>0,02217</u> 3,214
02-01-065	пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	-	-	-	-	<u>0,14160</u>	<u>0,14160</u> 20,277	<u>0,01232</u> 2,037	<u>0,15392</u> 22,314
02-01-066	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	-	-	-	<u>0,26800</u>	<u>0,26800</u> 38,378	<u>0,02331</u> 3,855	<u>0,29131</u> 42,233
Разом по розділу:		<u>0,47515</u> 48,54	<u>1,36862</u> 137,694	<u>0,00722</u> 0,871	-	<u>0,43000</u> -	<u>2,28099</u> 248,681	<u>0,21720</u> 35,916	<u>2,49819</u> 284,597
<u>Клініко-діагностична лабораторія на 1-му поверсі.</u>									
02-01-067	Електротехнічні рішення(1 поверх.Діагностична лабораторія.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3)	-	<u>0,07218</u> 6,994	-	-	-	<u>0,07218</u> 6,994	<u>0,00666</u> 1,102	<u>0,07884</u> 8,096
02-01-068	монтажні роботи системи пожежної сигналізації	-	<u>0,09918</u> 9,87	<u>0,00002</u> 0,002	-	-	<u>0,09920</u> 9,872	<u>0,00852</u> 1,41	<u>0,10772</u> 11,282
02-01-069	монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	<u>0,06164</u> 6,175	-	-	-	<u>0,06164</u> 6,175	<u>0,00526</u> 0,872	<u>0,06690</u> 7,047

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-070	монтажні роботи системи телебачення.	-	<u>0,04471</u> 4,484	-	-	-	<u>0,04471</u> 4,484	<u>0,00390</u> 0,646	<u>0,04861</u> 5,13
02-01-071	монтажні роботи системи обмеження доступу	-	<u>0,20277</u> 20,234	-	-	-	<u>0,20277</u> 20,234	<u>0,01726</u> 2,855	<u>0,22003</u> 23,089
02-01-072	монтажні роботи системи відеоспостереження	-	<u>0,13570</u> 14,002	-	-	-	<u>0,13570</u> 14,002	<u>0,01123</u> 1,857	<u>0,14693</u> 15,859
02-01-073	монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	<u>0,32913</u> 35,056	-	-	-	<u>0,32913</u> 35,056	<u>0,02818</u> 4,66	<u>0,35731</u> 39,716
02-01-074	придбання устаткування Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-075	пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	-	-	-	-	<u>0,06960</u> 9,967	<u>0,06960</u> 9,967	<u>0,00606</u> 1,001	<u>0,07566</u> 10,968
02-01-076	пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	-	-	-	<u>0,04640</u> 6,645	<u>0,04640</u> 6,645	<u>0,00404</u> 0,668	<u>0,05044</u> 7,313
Разом по розділу:		-	<u>0,94531</u> 96,815	<u>0,00002</u> 0,002	-	<u>0,11600</u> -	<u>1,06133</u> 113,429	<u>0,09111</u> 15,071	<u>1,15244</u> 128,5
Головний корпус. Комутаційна (пожежний пост) на 2-му поверсі.									
02-01-077	монтажні роботи системи пожежної сигналізації	-	<u>0,51484</u> 51,48	-	-	-	<u>0,51484</u> 51,48	<u>0,04342</u> 7,183	<u>0,55826</u> 58,663
02-01-078	монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	<u>0,04563</u> 4,602	-	-	-	<u>0,04563</u> 4,602	<u>0,00398</u> 0,659	<u>0,04961</u> 5,261
02-01-079	монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	<u>0,04600</u> 4,348	-	-	-	<u>0,04600</u> 4,348	<u>0,00363</u> 0,601	<u>0,04963</u> 4,949
02-01-080	придбання устаткування Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-081	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та протипожежної автоматики	-	-	-	-	<u>0,84400</u> 120,861	<u>0,84400</u> 120,861	<u>0,07343</u> 12,142	<u>0,91743</u> 133,003
02-01-082	пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	-	-	-	<u>0,40800</u> 58,426	<u>0,40800</u> 58,426	<u>0,03550</u> 5,87	<u>0,44350</u> 64,296
02-01-083	пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу	-	-	-	-	<u>0,09440</u> -	<u>0,09440</u> 13,518	<u>0,00821</u> 1,358	<u>0,10261</u> 14,876

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-084	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,25680</u> -	<u>0,25680</u> 36,774	<u>0,02234</u> 3,694	<u>0,27914</u> 40,468
	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>0,60647</u> 60,43	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,60320</u> -	<u>2,20967</u> 290,009	<u>0,19051</u> 31,507	<u>2,40018</u> 321,516
	Разом :	<u>71,91680</u> 7202,363	<u>30,91804</u> 3176,114	<u>1,17203</u> 129,963	<u>0,38363</u> 45,28	<u>5,92616</u> -	<u>110,31666</u> 11402,351	<u>11,86949</u> 1962,949	<u>122,18615</u> 13365,3

Склав



Я.М.Верютіна

Перевірів



П.М. Храпачевський

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі»
(Коригування 4).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)

Кошторисна вартість об'єкта	1175,251 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,88060 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,780 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на ЗЛГ-1	1053,743	-	1053,743	1,88060	202,78	-
2	06-01-02	на придбання устаткування устаткування ЗЛГ-1	0,022	121,486	121,508	-	-	-
Всього:			1053,765	121,486	1175,251	1,88060	202,78	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник ТОВ"ПВК"БУДІВЕЛЬНА
СПІЛКА"

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.М. Храпачевський

О.Е.Сохацький


Я.М.Верютіна

П.М. Храпачевський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	ЗЛГ-1	<u>0,65144</u> 60,84	<u>0,92638</u> 98,821	<u>0,12588</u> 14,68	<u>0,01723</u> 2,033	- -	<u>1,72093</u> 176,374	<u>0,15967</u> 26,406	<u>1,88060</u> 202,78
06-01-02	придбання устаткування устаткування ЗЛГ-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,65144</u> 60,84	<u>0,92638</u> 98,821	<u>0,12588</u> 14,68	<u>0,01723</u> 2,033	- -	<u>1,72093</u> 176,374	<u>0,15967</u> 26,406	<u>1,88060</u> 202,78

Склав



Я.М.Верютіна

Перевірив



П.М. Храпачевський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/Дефектний акт №1/1

на Демонтажні роботи Додаткові роботи

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

292,110 тис. грн.

1,70028 тис.люд.год.

177,552 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. Покрівля												
1	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,2	1514,81	-	3333	3268	-	17,2560	37,96			
					1485,40	-			-	-	-			
2	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 8 шарів)	100м2	12,2275	3196,42	47,96	39084	38498	586	36,5760	447,23			
					3148,46	43,79			535	0,4406	5,39			
3	KB46-41-1	Розбирання основи під підлогу з асфальтобетону	м3	48,91	2399,05	864,99	117338	75031	42307	15,2400	745,39			
					1534,06	286,30			14003	2,7588	134,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 22+92,93	т	114,93	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	34758	-	<u>34758</u> 5575	- 0,4110	- 47,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					194513	116797	<u>77651</u> 20113		<u>1230,58</u> 187,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194513 65 136910 77251 170,18 28145 271764				
		----- Всього по розділу 1					271764				
		Розділ 2. Загально-будівельні роботи /демонтаж/									
5	КБ46-30-6 к1=2, 2;к2=10,2	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(розмір отвору 1700х300 товщ.220мм, сміття-0,247т)	100шт	0,01	<u>1043595,6</u> 8 598180,49	<u>445415,19</u> 147426,81	10436	5982	<u>4454</u> 1474	<u>5668,8826</u> 1420,6136	<u>56,69</u> 14,21
6	КБ46-30-6 к=2	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(товщ. 200мм,сміття-0,088т)	100шт	0,04	<u>46506,04</u> 26656,88	<u>19849,16</u> 6569,82	1860	1066	<u>794</u> 263	<u>252,6240</u> 63,3072	<u>10,1</u> 2,53
7	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2(сміття-0,077т)	100шт	0,07	<u>34314,18</u> 19928,09	<u>14386,09</u> 4761,61	2402	1395	<u>1007</u> 333	<u>188,8560</u> 45,8832	<u>13,22</u> 3,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					14698	8443	<u>6255</u> 2070		<u>80,01</u> 19,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14698 10513 5646 12 1984 20344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					20344				
		Разом прямі витрати по кошторису					209211	125240	<u>83906</u>		<u>1310,59</u>
									<u>22183</u>		<u>207,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					209211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					147423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30129				
		Всього будівельні роботи, грн.					292110				

		Всього по кошторису					292110				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1700,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177552				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4679,160 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

9,86656 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1065,749 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,6844	<u>3852,94</u>	-	2637	2637	-	<u>44,7600</u>	<u>30,63</u>			
					3852,94	-			-	-	-			
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4268	<u>10669,10</u>	<u>142,22</u>	4554	4493	<u>61</u>	<u>111,3720</u>	<u>47,53</u>			
					10526,88	38,21			16	0,3326	0,14			
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,26	<u>1917,51</u>	<u>58,18</u>	499	483	<u>16</u>	<u>21,6000</u>	<u>5,62</u>			
					1859,33	15,63			4	0,1361	0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,701	<u>3494,96</u> 3477,60	<u>17,36</u> 15,24	2450	2438	<u>12</u> 11	<u>32,9568</u> 0,1385	<u>23,1</u> 0,1
5	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1674	<u>615,64</u> 615,64	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1,2</u> -
6	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,68	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	5089	3924	<u>1165</u> 376	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>41,52</u> 3,59
7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,2734	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	19653	17897	<u>1756</u> 596	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>207,91</u> 5,12
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,3734	<u>9351,51</u> 7902,25	<u>1449,26</u> 489,40	12843	10853	<u>1990</u> 672	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>122,45</u> 6,32
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>21650,58</u> 19978,33	<u>1654,79</u> 562,00	2382	2198	<u>182</u> 62	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>24,34</u> 0,53
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1638	<u>4704,80</u> 4704,80	<u>-</u> -	771	771	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>8,78</u> -
11	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,62	<u>700,25</u> 700,25	<u>-</u> -	434	434	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>4,95</u> -
12	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,2577	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	1622	1559	<u>63</u> 56	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>17,59</u> 0,5
13	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>18862,90</u> 17292,09	<u>1553,58</u> 527,62	943	865	<u>78</u> 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>9,57</u> 0,23
14	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,75	<u>918,18</u> 832,57	<u>85,61</u> 50,63	8034	7285	<u>749</u> 443	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>84,63</u> 3,96
		В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,08 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	36,78	<u>151,54</u> 151,54	<u>-</u> -	5574	5574	<u>-</u> -	<u>1,7604</u> -	<u>64,75</u> -
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	36,78	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	11123	-	<u>11123</u> 1784	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					78711	61514	<u>17195</u> 4046		<u>694,57</u> 35,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					78711 2 65560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					38628 87,6 14492 117339 117339				
		Розділ 2. Монтажний проріз									
17	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (монтажний проріз в зовн. стіні)	1 м3	1,02	<u>2234,98</u> 1906,05	<u>328,93</u> 111,71	2280	1944	<u>336</u> 114	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>21,53</u> 0,98
18	KB9-75-2	Виготовлення елементів обойми колон кількість: r3(1,353+0,265+0,146+0,005+0,01+0,187)	m	1,966	<u>32140,30</u> 25320,24	<u>6010,58</u> 273,24	63188	49780	<u>11817</u> 537	<u>242,8800</u> 2,5834	<u>477,5</u> 5,08
19	C111-987 варіант 1	Кутник 160x160x10 УКТ ЗЕД кількість: r3(1,353*1,06)	т	1,434	<u>24341,72</u> -	<u>-</u> -	34906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-987 варіант 2	Полоса 100x8 кількість: r3(0,265*1,06)	т	0,281	<u>35862,49</u> -	<u>-</u> -	10077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-987 варіант 4	Полоса 160x8 кількість: 0,146*1,06	т	0,15476	<u>35862,49</u> -	<u>-</u> -	5550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-987 варіант 5	Полоса 150x6 кількість: 0,005*1,06	т	0,0053	<u>35862,49</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-987 варіант 6	Полоса 220x6 кількість: 0,01*1,06	т	0,0106	<u>35862,49</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп кількість: 0,187x1,06	т	0,19822	<u>55135,82</u> -	<u>-</u> -	10929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	m	1,966	<u>56380,85</u> 44263,39	<u>10529,03</u> 2359,65	110845	87022	<u>20700</u> 4639	<u>408,6732</u> 17,5351	<u>803,45</u> 34,47
26	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,38	<u>4813,15</u> 2644,86	<u>2146,69</u> 701,50	1829	1005	<u>816</u> 267	<u>26,2752</u> 6,7289	<u>9,98</u> 2,56
27	C1111-91 варіант 1	БСР болт М12х150мм	шт	38	<u>41,65</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-89- 218-5П варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	10	<u>62,25</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2122 варіант 11	Болт М8х25	шт	40	<u>1,56</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2122 варіант 10	Гайка з насічкою, що запобіг відкрученню М8	шт	40	<u>3,71</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	54,96	<u>33,21</u> 28,92	-	1825	1589	-	<u>0,3360</u>	<u>18,47</u>
32	KB13-44-8	Грунтування металевих поверхонь	м2	54,96	<u>100,03</u> 100,03	-	5498	5498	-	<u>0,9480</u>	<u>52,1</u>
33	& C1630-2012-3-35	Грунтовка ГФ-021 кількість: г2(54,96х0,12)	кг	6,6	<u>120,18</u>	-	793	-	-	-	-
34	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,5496	<u>14840,07</u> 14806,68	<u>33,39</u> 29,30	8156	8138	<u>18</u> 16	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>80,84</u> 0,15
35	& C111-355К-2 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-116 кількість: г2(0,27х54,96)	кг	14,84	<u>165,21</u>	-	2452	-	-	-	-
36	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0102	<u>516440,99</u> 105046,02	<u>8835,71</u> 7754,67	5268	1071	<u>90</u> 79	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>10,91</u> 0,72
		Разом прямі витрати по розділу 2					266582	156047	<u>33777</u> 5652		<u>1474,78</u> 43,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266582 76758 161699 85864 180,53 29857 352446				

		Всього по розділу 2					352446				
		Розділ 3. Посилення перекриття 2-го поверху									
37	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,97539	<u>28051,97</u> 22017,60	<u>5226,59</u> 237,60	27362	21476	<u>5098</u> 232	<u>211,2000</u> 2,2464	<u>206</u> 2,19
38	C111-1836 варіант 8	Швелер N27 кількість: (0,66258)х1,06	т	0,702334 8	<u>49628,37</u> -	-	34856	-	-	-	-
39	C111-1836 варіант 9	Швелер N18 кількість: (0,09193)х1,06	т	0,097445 8	<u>55135,82</u> -	-	5373	-	-	-	-
40	C111-987 варіант 8	Кутник 63*5 кількість: г3(0,05582*1,06)	т	0,059	<u>31958,42</u> -	-	1886	-	-	-	-
41	C111-987 варіант 12	Кутник 100*12 кількість: г3(0,11434*1,06)	т	0,121	<u>31958,42</u> -	-	3867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-987 варіант 13	Полоса 181*10 кількість: г3(0,05072*1,06)	т	0,054	<u>35862,49</u>	-	1937	-	-	-	-
43	C111-987 варіант 10	Полоса 90*10 кількість: г3(0,03353*1,06)	т	0,036	<u>33106,97</u>	-	1192	-	-	-	-
44	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т	0,97539	<u>48898,93</u>	<u>8623,45</u>	47696	34942	<u>8411</u>	<u>321,0570</u>	<u>313,16</u>
45	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,14	<u>35823,54</u>	<u>510,84</u>	674	370	<u>498</u>	<u>4,4770</u>	<u>4,37</u>
46	& C111-196- 1-ХЛТ	Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл.)	шт	14	<u>4813,15</u>	<u>2146,69</u>	13503	-	<u>301</u>	<u>26,2752</u>	<u>3,68</u>
47	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32,32	<u>2644,86</u>	<u>701,50</u>	-	-	<u>98</u>	<u>6,7289</u>	<u>0,94</u>
48	КБ13-44-8	Грунтування металевих поверхонь	м2	32,32	<u>964,48</u>	-	1073	935	-	<u>0,3360</u>	<u>10,86</u>
49	& C1630- 2012-3-35	Грунтовка ГФ-021 кількість: г2(32,32х0,12)	кг	3,88	<u>28,92</u>	-	3233	3233	-	-	-
50	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,3232	<u>100,03</u>	-	466	-	-	-	-
51	& C111- 355К-2 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-116 кількість: г2(0,27х32,32)	кг	8,73	<u>120,18</u>	-	4796	4786	<u>10</u>	<u>147,0960</u>	<u>47,54</u>
52	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекрыттях, переріз отворів 300х300 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,08 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100шт	0,16	<u>14840,07</u>	<u>33,39</u>	29,30	-	<u>9</u>	<u>0,2664</u>	<u>0,09</u>
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,142	<u>24969,24</u>	<u>50,61</u>	3995	3959	<u>8</u>	<u>266,5200</u>	<u>42,64</u>
54	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,142	<u>24746,38</u>	<u>17,19</u>	648	-	<u>3</u>	<u>0,1476</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	48,51	154324	70026	<u>104</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					154324		944		8,49
							69822				
							70970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					37635 79 13066 191959 191959				
		Розділ 4. Підвісні стелі									
55	KP20-20-2	Антисептування перекриттів знизу гідрофобізатором СТ13 кількість: 275,13-49,5	100м2	2,2563	<u>1995,35</u> 1995,35	-	4502	4502	-	<u>19,1400</u> -	<u>43,19</u> -
56	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13 кількість: 0,2х225,63	л	45,126	<u>223,35</u> -	-	10079	-	-	-	-
57	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 275,13-49,5	100м2	2,2563	<u>19484,44</u> 19440,57	<u>5,76</u> 5,05	43963	43864	<u>13</u> 11	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>435,76</u> 0,1
58	& C111-879-71	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг варіант 1 кількість: r0(80х225,63/100)	шт	181	<u>9,82</u> -	-	1777	-	-	-	-
59	& C1545-44-208	Стержень з крічком кількість: r0(80х225,63/100) варіант 1	шт	181	<u>2,43</u> -	-	440	-	-	-	-
60	& C1545-44-203-Ф	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м варіант 1 кількість: r0(95х225,63/100/3,7)	шт	58	<u>151,94</u> -	-	8813	-	-	-	-
61	& C1545-44-204	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м варіант 1 кількість: r0(190х225,63/100/1,2)	шт	357	<u>61,26</u> -	-	21870	-	-	-	-
62	& C1545-44-205	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м варіант 1 кількість: r0(95х225,63/100/0,6)	шт	357	<u>31,05</u> -	-	11085	-	-	-	-
63	& C1545-207-1-Х	Профіль кутовий, 3,0м кількість: r0(108х225,63/100/3) варіант 1	м	81	<u>51,36</u> -	-	4160	-	-	-	-
64	& C111-155-20	Дюбелі 6х40 кількість: r0(297х225,63/100)	шт	670	<u>0,30</u> -	-	201	-	-	-	-
65	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 225,63-28х0,36	100м2	2,1555	<u>2340,52</u> 2330,92	<u>9,60</u> 8,42	5045	5024	<u>21</u> 18	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>49,91</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-762-A варіант 3	Плити звукопоглинальні знімні ARMSTRONG Siega OP кількість: r2(215,55x1,05)	м2	226,33	<u>566,58</u> -	- -	128234	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					240169	53390	<u>34</u> 29		<u>528,86</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240169 186745 53419 29369 63,49 10501 269538				
		----- Всього по розділу 4					269538				
		Розділ 5. СТИНИ, ПЕРЕГОРОДКИ									
67	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,01052	<u>516440,99</u> 105046,02	<u>8835,71</u> 7754,67	5433	1105	<u>93</u> 82	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>11,25</u> 0,74
68	KБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу кількість: 424,15-93,58	100м2	3,3057	<u>27247,24</u> 27247,24	- -	90071	90071	- -	<u>264,4080</u> -	<u>874,05</u> -
69	KБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-3,3057	<u>3962,81</u> 3962,81	- -	-13100	-13100	- -	<u>41,4000</u> -	<u>-136,86</u> -
70	& C111-1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	2,88	<u>39,76</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
71	& C111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r2(180*330,57/100)	м.п.	595,03	<u>63,15</u> -	- -	37576	-	- -	- -	- -
72	& C111-1628-4 варіант 1	Профіль UD 28/27 кількість: r2(87*330,57/100)	м	287,6	<u>39,40</u> -	- -	11331	-	- -	- -	- -
73	& C111-741-1 варіант 4	Гіпсокартон 2000x1200x12,5 мм кількість: r2(330,57x1,05)	м2	347,1	<u>121,29</u> -	- -	42100	-	- -	- -	- -
74	& C111-1850-4-Э-B1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу Семін Франція кількість: r0(1700*330,57/100)	шт	5620	<u>0,30</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-155-20	Дюбелі 6х40 кількість: r0(307*330,57/100)	шт	1015	<u>0,30</u>	-	305	-	-	-	-
76	& C111-541-2	Стрічка армувальна кількість: r2(86*330,57/100)	м.п.	284,29	<u>5,17</u>	-	1470	-	-	-	-
77	КБ10-94-4 Н2;Н5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 88,48-38,79	100м2	0,4969	<u>57098,25</u> <u>56961,81</u>	-	28372	28304	-	<u>552,7590</u>	<u>274,67</u>
78	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати кількість: r3(5,15*49,69/100)	м3	2,559	<u>5297,28</u>	-	13556	-	-	-	-
79	& C111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х35 по металу Семін Франція кількість: r0(5130*49,69/100)	шт	2549	<u>0,30</u>	-	765	-	-	-	-
80	& C111-1850-2-Ш-В1 варіант 3	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом Семін Франція кількість: r0(607*49,69/100)	шт	302	<u>0,29</u>	-	88	-	-	-	-
81	& C111-140-11А варіант 1	Дюбель 6х60 кількість: r0(250*49,69/100)	шт	124	<u>0,65</u>	-	81	-	-	-	-
82	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм кількість: 420*49,69/100-60,48	м2	148,218	<u>119,72</u>	-	17745	-	-	-	-
83	C111-829-1 варіант 1	Профіль CD 100 кількість: r2(241*49,69/100)	м	119,75	<u>91,93</u>	-	11009	-	-	-	-
84	C1551-36-СП варіант 1	Профіль UW 100 кількість: r2(83*49,69/100)	м	41,24	<u>43,45</u>	-	1792	-	-	-	-
85	C111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер кількість: r2(109*49,69/100)	кг	54,16	<u>7,85</u>	-	425	-	-	-	-
86	& C1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна кількість: 340*49,69/100	м	168,946	<u>5,08</u>	-	858	-	-	-	-
87	& C111-741-1 варіант 5	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: r2(1,05х60,48)	м2	63,5	<u>1420,00</u>	-	90170	-	-	-	-
88	& C111-1477-9-ИНБ варіант 2	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: r0(1700х60,48/100)	шт	1028	<u>0,66</u>	-	678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: r1(86x60,48/100)	м	52	<u>5,88</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
90	& C111-1628-4 варіант 8	L-профіль кількість: r0(60,48x0,7)	м	42	<u>173,42</u> -	- -	7284	-	- -	- -	- -
91	& C111-1628-4 варіант 9	F-профіль кількість: r0(60,48x0,44)	м	27	<u>195,86</u> -	- -	5288	-	- -	- -	- -
92	& C111-1628-4 варіант 10	Омега-профіль кількість: r0(60,48x0,54)	м	33	<u>255,53</u> -	- -	8432	-	- -	- -	- -
93	& C111-1628-4 варіант 11	T-профіль кількість: r0(60,48x0,54)	м	33	<u>109,72</u> -	- -	3621	-	- -	- -	- -
94	КБ15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 290,24-54,72	100м2	2,3552	<u>37185,99</u> 36358,58	- -	87580	85632	- -	<u>352,8246</u> -	<u>830,97</u> -
95	& C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9" кількість: r0(235,52x5,2)	кг	1225	<u>25,30</u> -	- -	30993	-	- -	- -	- -
96	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei кількість: r0(45,3x235,52/100)	кг	107	<u>68,19</u> -	- -	7296	-	- -	- -	- -
97	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	1700	<u>0,46</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
98	& C111-261-1 варіант 1	Плитки керамічні для 300x300x12мм; кількість: 235,52x1,01	м2	237,8752	<u>433,37</u> -	- -	103088	-	- -	- -	- -
99	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 270,42-125,27	100м2	1,4515	<u>29832,97</u> 29006,93	- -	43303	42104	- -	<u>281,4840</u> -	<u>408,57</u> -
100	& C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9" кількість: r0(145,15x6,5)	кг	943	<u>25,30</u> -	- -	23858	-	- -	- -	- -
101	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei кількість: r0(40,6x145,15/100)	кг	59	<u>68,19</u> -	- -	4023	-	- -	- -	- -
102	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	615	<u>0,46</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-259 варіант 1	Плитки керамічні великорозмірні для внутрішнього облицювання стін кількість: r2(145,15x1,01)	м2	146,6	<u>484,15</u> -	-	70976	-	-	-	-
104	KB34-56-1 H2, H5=1,15	Улаштування металевих каркасів акустичних конструкцій стін кількість: 277,08+150,04	100м2	4,2712	<u>18890,81</u> 18889,38	-	80686	80680	-	<u>197,3400</u>	<u>842,88</u>
105	& C111-155- 20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307/100x427,12)	шт	1311	<u>0,30</u> -	-	393	-	-	-	-
106	& C111- 1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: r1(87x427,12/100)	м.п.	371,6	<u>38,95</u> -	-	14474	-	-	-	-
107	& C111- 1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r1(180x427,12/100)	м.п.	768,8	<u>63,15</u> -	-	48550	-	-	-	-
108	& C111- 1850-2-Ш-B1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція	шт	7120	<u>0,29</u> -	-	2065	-	-	-	-
109	KB11-18-3 H2, H5=1,15	кількість: r0(1667/100x427,12) Установлення алюмінієвих профілів кількість: r2(194+122+150+150)	100м	6,16	<u>4145,22</u> 4145,22	-	25535	25535	-	<u>42,7386</u>	<u>263,27</u>
110	& C111- 1628-4	L-профіль кількість: r0(427,12x0,7)	м	299	<u>173,42</u> -	-	51853	-	-	-	-
111	& C111- 1628-4	F-профіль кількість: r0(427,12x0,44)	м	188	<u>195,86</u> -	-	36822	-	-	-	-
112	& C111- 1628-4	Омега-профіль кількість: r0(427,12x0,54)	м	231	<u>255,53</u> -	-	59027	-	-	-	-
113	& C111- 1628-4	T-профіль кількість: r0(427,12x0,54)	м	231	<u>109,72</u> -	-	25345	-	-	-	-
114	KB34-60-5 H2, H5=1,15	Облицювання каркасів стін плитами акустичними кількість: 277,08+150,04	100м2	4,2712	<u>12026,82</u> 11872,16	-	51369	50708	-	<u>122,4060</u>	<u>522,82</u>
115	& C111-741- 1	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: r2(1,05x427,12)	м2	448,48	<u>1420,00</u> -	-	636842	-	-	-	-
116	& C111- 1477-9-ИНБ	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: r0(1700x427,12/100)	шт	7261	<u>0,66</u> -	-	4792	-	-	-	-
117	& C111- 1683-3	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: r1(86x427,12/100)	м	367,3	<u>5,88</u> -	-	2160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами кількість: 6,13-2,06	100м2	0,0407	<u>84085,73</u> 56702,88	<u>65,10</u> 57,14	3422	2308	<u>3</u> 2	<u>523,5240</u> 0,5195	<u>21,31</u> 0,02
119	& С111-155-20	Дюбелі 6х40 кількість: г0(307/100х4,07)	шт	12	<u>0,30</u> -	-	4	-	-	-	-
120	& С111-1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: г1(333х4,07/100)	м.п.	13,6	<u>38,95</u> -	-	530	-	-	-	-
121	& С111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: г1(458х4,07/100)	м.п.	18,6	<u>63,15</u> -	-	1175	-	-	-	-
122	& С111-1850-2-Ш-В1	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція кількість: г0(1667/100х4,07)	шт	68	<u>0,29</u> -	-	20	-	-	-	-
123	& С111-1628-4	Л-профіль кількість: г0(4,07х0,7)	м	3	<u>173,42</u> -	-	520	-	-	-	-
124	& С111-1628-4	Ф-профіль кількість: г0(4,07х0,44)	м	2	<u>195,86</u> -	-	392	-	-	-	-
125	& С111-1628-4	Омега-профіль кількість: г0(4,07х0,54)	м	2	<u>255,53</u> -	-	511	-	-	-	-
126	& С111-1628-4	Т-профіль кількість: г0(4,07х0,54)	м	2	<u>109,72</u> -	-	219	-	-	-	-
127	& С111-741-1	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: г2(1,05х4,07)	м2	4,27	<u>1420,00</u> -	-	6063	-	-	-	-
128	& С111-1477-9-ИНБ	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: г0(1700х4,07/100)	шт	69	<u>0,66</u> -	-	46	-	-	-	-
129	& С111-1683-3	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: г1(86х4,07/100)	м	3,5	<u>5,88</u> -	-	21	-	-	-	-
130	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами кількість: 5,12+2,05	100м2	0,0717	<u>86306,63</u> 56702,88	-	6188	4066	-	<u>523,5240</u> -	<u>37,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0064	<u>26542,93</u> 24867,54	<u>1592,24</u> 1101,00	170	159	<u>10</u> 7	<u>229,5960</u> 9,7284	<u>1,47</u> 0,06
141	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2577	<u>14141,25</u> 13155,31	<u>953,80</u> 659,53	3644	3390	<u>246</u> 170	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>30,82</u> 1,5
142	С123-93-1 варіант 2	Блоки віконні з металопластику (двошкамерний склопакет)	м2	25,77	<u>8200,00</u> -	-	211314	-	-	-	-
143	& С111-952-1-27	Піна монтажна кількість: r0(5,54/0,75)	шт	7	<u>273,36</u> -	-	1914	-	-	-	-
144	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	72	<u>39,99</u> -	-	2879	-	-	-	-
145	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,077	<u>4437,47</u> 4218,83	<u>218,64</u> 151,18	342	325	<u>17</u> 12	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>3,35</u> 0,1
146	& С111-952-1-27	Піна монтажна кількість: r0(1,07/0,75)	шт	1	<u>273,36</u> -	-	273	-	-	-	-
147	& С123-391-П варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 330 мм кількість: 7,7x1,02	м	7,854	<u>247,99</u> -	-	1948	-	-	-	-
148	& С111-17221 варіант 2	Заглушка для підвіконника 600 мм	шт	4	<u>53,77</u> -	-	215	-	-	-	-
149	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,151	<u>3828,93</u> 3654,00	<u>163,98</u> 113,39	578	552	<u>25</u> 17	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>5,69</u> 0,15
150	& С111-1497-3Л варіант 1	Відливи віконні кількість: r2(15,1x1,037)	м. п.	15,66	<u>130,23</u> -	-	2039	-	-	-	-
151	& С111-1490-ИНБ1 варіант 1	Саморіз покрівельний з буром 3,5х9,5 з EPDM шайбою	шт	53	<u>4,21</u> -	-	223	-	-	-	-
152	С111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М кількість: r2(15,1x0,29)	кг	4,38	<u>23,47</u> -	-	103	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					225642	4426	<u>298</u> 206		<u>41,33</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					225642				
							220918				
							4632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2459 5,17 856 228101 228101				
		Розділ 7. Двері									
153	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - двері технічні кількість: 2,1+2,45	100м2	0,0455	<u>36607,73</u> 35733,51	-	1666	1626	-	<u>324,8796</u>	<u>14,78</u>
154	& С123-199-3-Т варіант 9	Двері ДП-10 (глухі металеві) 1,0х2,1м протипожежні EI-30	к-т	1	<u>16585,91</u> -	-	16586	-	-	-	-
155	& С123-199-3-Т варіант 6	Двері ДПз-11л (глухі металеві) 1,15х2,1м протипожежні засклені, EI-30	к-т	1	<u>19026,81</u> -	-	19027	-	-	-	-
156	& С111-952-1-27	Піна монтажна	шт	3	<u>273,36</u> -	-	820	-	-	-	-
157	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100 кількість: 2х10	шт	20	<u>39,99</u> -	-	800	-	-	-	-
158	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1974	<u>23861,42</u> 14114,60	<u>9646,46</u> 2810,82	4710	2786	<u>1904</u> 555	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>26,73</u> 4,05
159	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1617	<u>18666,70</u> 11405,62	<u>7181,26</u> 2092,50	3018	1844	<u>1161</u> 338	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>17,69</u> 2,47
160	& С123-15-46-61 варіант 1	Двері алюмінієві, засклені кількість: 19,74+16,17	м2	35,91	<u>22500,00</u> -	-	807975	-	-	-	-
161	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100 кількість: 90+58	шт	148	<u>39,99</u> -	-	5919	-	-	-	-
162	& С111-952-1-27	Піна монтажна кількість: $g0((3,65+2,47)/0,75)$	шт	8	<u>273,36</u> -	-	2187	-	-	-	-
163	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,765	<u>33,21</u> 28,92	-	25	22	-	<u>0,3360</u>	<u>0,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ13-44-8	Грунтування металевих поверхонь	м2	0,765	<u>100,03</u> 100,03	-	77	77	-	<u>0,9480</u>	<u>0,73</u>
165	& С1630-2012-3-35	Грунтовка ГФ-021 кількість: г2(0,765х0,12)	кг	0,09	<u>120,18</u> -	-	11	-	-	-	-
166	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,00765	<u>14840,07</u> 14806,68	<u>33,39</u> 29,30	114	113	<u>1</u> -	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>1,13</u> -
167	& С111-355К-2 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-116 кількість: г2(0,27х0,765)	кг	0,21	<u>165,21</u> -	-	35	-	-	-	-
168	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0173	<u>28051,97</u> 22017,60	<u>5226,59</u> 237,60	485	381	<u>90</u> 4	<u>211,2000</u> 2,2464	<u>3,65</u> 0,04
169	С111-1824 варіант 7	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм кількість: 0,015х1,06	т	0,0159	<u>35291,06</u> -	-	561	-	-	-	-
170	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,0013х1,02	т	0,001326	<u>25555,64</u> -	-	34	-	-	-	-
171	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,0173	<u>28794,60</u> 21306,83	<u>1214,60</u> 398,60	498	369	<u>21</u> 7	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>4,08</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					864548	7218	<u>3177</u> 904		<u>69,05</u> 6,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					864548 854153 8122 4308 9,05 1496 868856				

		Всього по розділу 7					868856				
		Розділ 8. Підлоги									
172	КР7-17-7	ТИП П1 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 з пінополістиролбетону кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>15318,72</u> 9596,80	<u>178,62</u> 156,76	7659	4798	<u>89</u> 78	<u>101,5320</u> 1,4252	<u>50,77</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	KP7-17-11 K=3	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 50 мм кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>4867,83</u> 595,48	<u>140,22</u> 123,07	2434	298	<u>70</u> 62	<u>6,3000</u> 1,1189	<u>3,15</u> 0,56
174	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>2636,29</u> 1560,63	<u>17,32</u> 15,81	1318	780	<u>9</u> 8	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>7,75</u> 0,08
175	& C111-555-77	Пароізоляційна плівка кількість: 50x1,1	м2	55	<u>18,52</u> -	-	1019	-	-	-	-
176	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>14134,88</u> 8091,67	<u>178,62</u> 156,76	7067	4046	<u>89</u> 78	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>42,8</u> 0,71
177	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм) кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>7003,95</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	3502	490	<u>93</u> 82	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>5,18</u> 0,75
178	KB11-11-13 k=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>8377,58</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	4189	4154	<u>19</u> 17	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>43,95</u> 0,15
179	& C111-2005-1-22	Самовирівнювальна суміш Ultrahlan Eco 20 кількість: 50x5x1,6	кг	400	<u>21,73</u> -	-	8692	-	-	-	-
180	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Marei	кг	9,85	<u>172,40</u> -	-	1698	-	-	-	-
181	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см кількість: 88-38	100м2	0,5	<u>9393,00</u> 8662,38	<u>15,36</u> 13,48	4697	4331	<u>8</u> 7	<u>84,0600</u> 0,1225	<u>42,03</u> 0,06
182	& C111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" UK-400 кількість: r2(30,6x50/100)	кг	15,3	<u>163,71</u> -	-	2505	-	-	-	-
183	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) кількість: r2(35,66x50/100)	м	17,83	<u>173,84</u> -	-	3100	-	-	-	-
184	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Marei кількість: r2(20,4x50/100)	кг	10,2	<u>172,40</u> -	-	1758	-	-	-	-
185	C111-1684 варіант 4	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone кількість: r2(1,02x50+58,17x0,1)	м2	56,82	<u>744,60</u> -	-	42308	-	-	-	-
186	KB11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї кількість: 82,64-24,47	100м	0,5817	<u>1672,18</u> 1668,84	<u>3,34</u> 2,93	973	971	<u>2</u> 2	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>8,96</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-1722 варіант 5	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне кількість: r2(1,01*58,17)	м	58,75	<u>132,98</u> -	- -	7813	-	- -	- -	- -
188	& C111-327- 1-6 варіант 2	Клей Tutan Fix 310 мл кількість: r0(50x58,17/310)	шт	9	<u>253,44</u> -	- -	2281	-	- -	- -	- -
189	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5875	<u>1592,46</u> <u>1580,31</u>	<u>3,84</u> <u>3,37</u>	936	928	<u>2</u> <u>2</u>	<u>14,8080</u> <u>0,0306</u>	<u>8,7</u> <u>0,02</u>
190	C111-1722 варіант 6	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка- закінчення) кількість: r2(1,01*58,17)	м	58,75	<u>100,85</u> -	- -	5925	-	- -	- -	- -
191	& C111-155- 20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(149x58,17/100) ТИП П2	шт	87	<u>0,30</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
192	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 з пінополістиролбетону кількість: 68,25+19,73	100м2	0,8798	<u>14419,31</u> <u>8704,16</u>	<u>178,62</u> <u>156,76</u>	12686	7658	<u>157</u> <u>138</u>	<u>92,0880</u> <u>1,4252</u>	<u>81,02</u> <u>1,25</u>
193	KP7-17-11 H1=2	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 40 мм	100м2	0,8798	<u>3151,73</u> <u>396,98</u>	- -	2773	349	- -	<u>4,2000</u> -	<u>3,7</u> -
194	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,8798	<u>14134,88</u> <u>8091,67</u>	<u>178,62</u> <u>156,76</u>	12436	7119	<u>157</u> <u>138</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>75,32</u> <u>1,25</u>
195	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	100м2	0,8798	<u>7003,95</u> <u>979,98</u>	<u>186,96</u> <u>164,09</u>	6162	862	<u>164</u> <u>144</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>9,12</u> <u>1,31</u>
196	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8798	<u>21464,13</u> <u>20397,72</u>	<u>69,11</u> <u>60,65</u>	18884	17946	<u>61</u> <u>53</u>	<u>197,9400</u> <u>0,5514</u>	<u>174,15</u> <u>0,49</u>
197	& C111- 1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9" кількість: 87,98x5,2	кг	457,496	<u>25,30</u> -	- -	11575	-	- -	- -	- -
198	& C1633- 116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei кількість: r0(45,4x87,98/100)	кг	40	<u>68,19</u> -	- -	2728	-	- -	- -	- -
199	& C113- 2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	635	<u>0,46</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
200	& C111-287- 3Г варіант 2	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі 300*300 кількість: r2(87,98x1,02)	м2	89,74	<u>566,09</u> -	- -	50801	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	KP7-17-8	ТИП ПЗ Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 з пінополістиролбетону кількість: 120,43+29,93	100м2	1,5036	<u>14419,31</u> 8704,16	<u>178,62</u> 156,76	21681	13088	<u>269</u> 236	<u>92,0880</u> 1,4252	<u>138,46</u> 2,14
202	KP7-17-11 H1=2	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 40 мм	100м2	1,5036	<u>3151,73</u> 396,98	- -	4739	597	- -	<u>4,2000</u> -	<u>6,32</u> -
203	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,5036	<u>14134,88</u> 8091,67	<u>178,62</u> 156,76	21253	12167	<u>269</u> 236	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>128,72</u> 2,14
204	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	100м2	1,5036	<u>7003,95</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	10531	1473	<u>281</u> 247	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>15,59</u> 2,24
205	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5036	<u>4289,41</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	6450	6429	<u>21</u> 18	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>60,25</u> 0,16
206	& C111-1650-1-152 варіант 1	Гідроізоляція Mapegum WPS кількість: 2,9х150,36	кг	436,044	<u>218,76</u> -	- -	95389	-	- -	- -	- -
207	& C1113-36-1 варіант 2	Праймер бітумний "Техноніколь №03" кількість: г2(0,76х150,36)	л	114,27	<u>80,36</u> -	- -	9183	-	- -	- -	- -
208	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5036	<u>21464,13</u> 20397,72	<u>69,11</u> 60,65	32273	30670	<u>104</u> 91	<u>197,9400</u> 0,5514	<u>297,62</u> 0,83
209	& C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9" кількість: 150,36х5,2	кг	781,872	<u>25,30</u> -	- -	19781	-	- -	- -	- -
210	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei кількість: г0(45,4х150,36/100)	кг	68	<u>68,19</u> -	- -	4637	-	- -	- -	- -
211	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	1085	<u>0,46</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
212	& C111-287-3Г варіант 2	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі 300*300 кількість: г2(150,36х1,02)	м2	153,37	<u>566,09</u> -	- -	86821	-	- -	- -	- -
213	KP15-122-1	Установлення лючка ревізійного до 0,25 м2	грати	7	<u>260,33</u> 249,27	<u>9,74</u> 0,51	1822	1745	<u>68</u> 4	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>17,56</u> 0,03
214	& C130-599-2-О варіант 2	Дверцята ревізійні 300х400 мм	шт	2	<u>353,86</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& C130-599-2-О	Дверцята ревізійні 400x400 мм	шт	5	484,93	-	2425	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
216	& C1-1-1-134-25	Саморізи SWW 38x5,2 кількість: 10x7	шт	70	1,14	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					546509	120899	1932		1221,12
									1641		14,9
		Разом будівельні роботи, грн.					546509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423678				
		всього заробітна плата, грн.					122540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24486				
		Всього будівельні роботи, грн.					614555				

		Всього по розділу 8					614555				
		Разом прямі витрати по кошторису					4190299	877860	70985		8699,68
									13506		112,47
		Разом будівельні роботи, грн.					4190299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3241454				
		всього заробітна плата, грн.					891366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					488861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1054,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174383				
		Всього будівельні роботи, грн.					4679160				

		Всього по кошторису					4679160				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9866,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1065749				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування чистих приміщень

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2286,875 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,88977 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

99,245 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-64-1 к=1,15	Опоряджувальні роботи Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7	24634,86 24560,55	-	17244	17192	-	226,7616	158,73
2	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ламінованими панелями	100 м2	0,7	18854,09 18794,51	-	13198	13156	-	163,6440	114,55
3	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін [фальшстіни] по металевому каркасу кількість: 152+8	100м2	1,6	23768,55 23693,26	-	38030	37909	-	229,9200	367,87
4	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,074	12360,83 12273,56	-	915	908	-	117,7320	8,71
5	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Матеріали для опорядження	100м2	0,01	28774,89 28597,67	-	288	286	-	264,0354	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10000-683 варіант 4	Система герметичної підвісної стелі ClipCS (з урахув. несучих елементів)	м2	70	<u>4480,00</u>	-	313600	-	-	-	-
7	& C123-520-B1 варіант 1	Галтель стеля-стіна	м	75	<u>1480,00</u>	-	111000	-	-	-	-
8	& C10000-683 варіант 2	Пристінна панель HPL 6 мм	м2	152	<u>5680,00</u>	-	863360	-	-	-	-
9	& C10000-683 варіант 7	Сендвіч панель	м2	8	<u>6540,00</u>	-	52320	-	-	-	-
10	& C123-33-2-ИНБ варіант 2	Вікно в системі сендвіч панелей (1х1 м)	шт	1	<u>14279,92</u>	-	14280	-	-	-	-
11	& C10000-222-1-1Н варіант 10	Лежень під пристінну панель	м пог.	51	<u>1101,96</u>	-	56200	-	-	-	-
12	& C10000-222-1-1Н варіант 11	Лежень під сендвіч панель	м пог.	3	<u>1101,96</u>	-	3306	-	-	-	-
13	& C10000-222-1-1Н варіант 12	Несучі металеві профілі стін CD60 посилені	м пог.	402	<u>135,00</u>	-	54270	-	-	-	-
14	& C10000-222-1-1Н варіант 13	Профіль посилений 27 мм	м пог.	90	<u>106,44</u>	-	9580	-	-	-	-
15	& C10000-222-1-1Н варіант 14	Куток посилений декоративний	м пог.	36	<u>1991,40</u>	-	71690	-	-	-	-
16	& C10000-222-1-1Н варіант 15	Труба квадратна пластикова	м пог.	15	<u>277,80</u>	-	4167	-	-	-	-
17	& C123-232-6 варіант 10	Двері одностворчаті розпашні з HPL, глухі, 800х2000 мм	шт	1	<u>36441,00</u>	-	36441	-	-	-	-
18	& C123-232-6 варіант 9	Двері одностворчаті розпашні з HPL, глухі, 900х2000 мм	шт	1	<u>21000,00</u>	-	21000	-	-	-	-
19	& C123-232-6 варіант 8	Двері одностворчаті розпашні з HPL, глухі, 1000х2000 мм	шт	2	<u>45551,30</u>	-	91103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C100-1602-1054-9 варіант 2	Нащільник алюмінієвий для обрамлення дверного прорізу	компл	4	<u>5113,18</u> -	- -	20453	-	- -	- -	- -
21	& C10000-490 варіант 1	Герметик 330 мл.	шт	80	<u>720,00</u> -	- -	57600	-	- -	- -	- -
22	& C111-1683-2 варіант 3	Клейка стрічка 3М	м	80	<u>163,75</u> -	- -	13100	-	- -	- -	- -
23	& C111-Н-11 варіант 6	Опора монтажна посилена	шт	600	<u>36,75</u> -	- -	22050	-	- -	- -	- -
24	& C1545-44-1-11 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	1300	<u>0,42</u> -	- -	546	-	- -	- -	- -
25	& C111-1477-9-ИНБ варіант 4	Саморіз 3,9х11,5	шт	3000	<u>1,14</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -
26	& C111-1477-9-ИНБ варіант 5	Саморіз 3,9х35	шт	400	<u>1,39</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
27	KP17-11-11	Електроосвітлення Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 11+2	100шт	0,13	<u>44617,46</u> <u>44043,86</u>	- -	5800	5726	- -	<u>448,5575</u> -	<u>58,31</u> -
28	& C1547-7-1 варіант 1	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4х9 Вт., 650х650 мм.	шт	11	<u>5380,00</u> -	- -	59180	-	- -	- -	- -
29	& C1547-7-1 варіант 2	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4х9 Вт., 650х325 мм.	шт	2	<u>4170,00</u> -	- -	8340	-	- -	- -	- -
30	KP15-132-1	Вентиляція Установлення фільтр-блоків	м2	5	<u>1017,76</u> <u>1013,31</u>	- -	5089	5067	- -	<u>9,7200</u> -	<u>48,6</u> -
31	& C130-62-1-1В варіант 1	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х623 (78) мм.	шт	4	<u>17700,00</u> -	- -	70800	-	- -	- -	- -
32	& C130-62-1-1В варіант 10	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х315 (78) мм.	шт	1	<u>16200,00</u> -	- -	16200	-	- -	- -	- -
33	C1630-734 варіант 3	НЕРА фільтр Н13 - 610х610 (78) мм	шт	4	<u>14090,04</u> -	- -	56360	-	- -	- -	- -
34	C1630-734 варіант 21	НЕРА фільтр Н11 - 610х315 (78) мм	шт	1	<u>11621,64</u> -	- -	11622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP15-126-1	Установлення витяжних блоків та колон кількість: 4+2	шт	6	606,53 604,05	-	3639	3624	-	6,2280	37,37
36	C1630-734 варіант 19	Витяжний блок з верхньої зони 625х625 мм	шт	4	19601,10	-	78404	-	-	-	-
37	C1630-734 варіант 20	Витяжний блок з верхньої зони 625х313 мм	шт	2	18560,70	-	37121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2242272	83868	-		796,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2242272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2158404				
		всього заробітна плата, грн.					83868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15377				
		Всього будівельні роботи, грн.					2286875				

		Всього по кошторису					2286875				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					889,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99245				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопровід і каналізація**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

206,302 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40825 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,473 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*****	100м	1,2	<u>6222,74</u> 6129,26	-	7467	7355	-	<u>56,5900</u> -	<u>67,91</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	120	<u>67,50</u> -	-	8100	-	-	-	-
3	C113-1280 варіант 4	Муфти протипожежні AWM3 діам. 20 мм	шт	2	<u>953,55</u> -	-	1907	-	-	-	-
4	& C1530-176-405-5 варіант 5	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (M8)	шт	120	<u>7,11</u> -	-	853	-	-	-	-
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	100м	1,2	<u>3966,00</u> 3966,00	-	4759	4759	-	<u>39,4000</u> -	<u>47,28</u> -
6	& C1530-18-2-K варіант 5	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	120	<u>18,69</u> -	-	2243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1530-176-200-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції Thermaflex кількість: r2(138,14x1,2)	м	165,77	<u>5,04</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
8	& C1530-175-1-9Т варіант 8	Муфта із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	24	<u>4,31</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
9	& C1530-175-1-9Т варіант 12	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	17	<u>26,88</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
10	& C1530-176-1-9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	78	<u>12,86</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
11	& C1530-176-1-9У варіант 5	Відвід KAN-therm PP 20/45*	шт	30	<u>16,99</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
12	& C1530-175-2 варіант 3	Настінне коліно із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20x1/2"	шт	38	<u>208,93</u> -	- -	7939	-	- -	- -	- -
13	& C1530-165-1 варіант 3	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	32	<u>17,15</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
14	& C10000-80-9-АШ варіант 17	Кран-американка кульовий діаметром 1/2" (15мм)	шт	10	<u>169,23</u> -	- -	1692	-	- -	- -	- -
15	& C1530-175-1-9Т варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	20	<u>93,57</u> -	- -	1871	-	- -	- -	- -
16	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	3	<u>712,33</u> 696,88	- -	2137	2091	- -	<u>6,5300</u> -	<u>19,59</u> -
17	& C1530-175-1-9Т варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x3/4"	шт	3	<u>153,20</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
18	& C10000-80-9-АШ варіант 16	Крани кульові стандартні В-Н зі з'єднанням "американка" діаметром 3/4" (20мм)	шт	3	<u>331,01</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
19	& C113-119-15 варіант 1	Різьба коротка Д.20	шт	3	<u>14,81</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
20	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	30	<u>86,68</u> 83,59	- -	2600	2508	- -	<u>0,7600</u> -	<u>22,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1530-175-1-9T варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	44	<u>93,57</u> -	-	4117	-	-	-	-
22	C113-1209 варіант 1	Різьбове з'єднання "американка" з внутр. різьбою 20x2,8 для переходу на сталь d=15мм	шт	30	<u>282,76</u> -	-	8483	-	-	-	-
Розділ 1. Каналізація											
23	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>6950,27</u> <u>6950,27</u>	-	2085	2085	-	<u>63,1900</u>	<u>18,96</u>
24	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм VALROM	м	30	<u>108,87</u> -	-	3266	-	-	-	-
25	C113-2236 варіант 1	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	18	<u>81,17</u> -	-	1461	-	-	-	-
26	C113-2236 варіант 2	Коліно ПП 110/87* (L=0,194м)	шт	10	<u>82,75</u> -	-	828	-	-	-	-
27	C113-1466 варіант 5	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 110 мм VALROM (L=0,359м)	шт	2	<u>72,27</u> -	-	145	-	-	-	-
28	C113-1466 варіант 6	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 110 мм (L=0,246м)	шт	3	<u>71,55</u> -	-	215	-	-	-	-
29	C113-1466 варіант 4	Трійник (Перехідне розгалуження) 45 град. діам. 110x50 мм VALROM (L=0,252м)	шт	4	<u>44,15</u> -	-	177	-	-	-	-
30	C113-1220 варіант 8	Ексцентрична редукція ПП діам. 110x50 (L=0,15м) кількість: 6-3	шт	3	<u>34,70</u> -	-	104	-	-	-	-
31	C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП 110 (L=0,185м)	шт	6	<u>230,03</u> -	-	1380	-	-	-	-
32	C113-2291 варіант 7	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм VALROM (L=0,046м)	шт	5	<u>28,46</u> -	-	142	-	-	-	-
33	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	<u>1591,37</u> <u>1385,66</u>	-	4774	4157	-	<u>14,6600</u>	<u>43,98</u>
34	& C113-1099-11-8P варіант 2	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 100 мм (L=0,140м)	шт	3	<u>1577,55</u> -	-	4733	-	-	-	-
35	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм *****	100м	0,38	<u>7239,54</u> <u>7239,54</u>	-	2751	2751	-	<u>65,8200</u>	<u>25,01</u>
36	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм VALROM	м	38	<u>36,53</u> -	-	1388	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1717 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	14	<u>10,78</u>	-	151	-	-	-	-
38	C113-1717 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	18	<u>12,73</u>	-	229	-	-	-	-
39	C113-1717 варіант 5	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,191м)	шт	15	<u>16,66</u>	-	250	-	-	-	-
40	C113-1717 варіант 7	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,161м)	шт	10	<u>20,23</u>	-	202	-	-	-	-
41	C113-2291 варіант 3	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	3	<u>178,57</u>	-	536	-	-	-	-
42	KP15-28-1	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм</i>	шт	6	<u>1213,61</u>	-	7282	6556	-	<u>11,5600</u>	<u>69,36</u>
43	& C113- 1099-11-8P варіант 1	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 50 мм (L=0,129м)	шт	6	<u>1092,65</u> <u>997,90</u>	-	5987	-	-	-	-
44	KP15-32-11	<i>Установлення трапів діаметром 50 мм *****</i>	10к-м	0,2	<u>939,05</u> <u>914,86</u>	-	188	183	-	<u>8,6700</u>	<u>1,73</u>
45	C113-2294 варіант 1	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	2	<u>3241,65</u>	-	6483	-	-	-	-
46	KP15-32-6	<i>Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води</i>	10к-м	0,8	<u>4259,47</u> <u>3925,16</u>	<u>12,52</u> <u>10,99</u>	3408	3140	<u>10</u> 9	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>29,42</u> <u>0,08</u>
47	C130-644 варіант 5	Умивальник фарфоровий овальний 60	комплект	5	<u>1893,98</u>	-	9470	-	-	-	-
48	C130-644 варіант 6	Рукомийник прямокутний зі спинкою 550x420 мм	комплект	3	<u>1475,78</u>	-	4427	-	-	-	-
49	C130-616 варіант 1	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	8	<u>2411,04</u>	-	19288	-	-	-	-
50	C1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника Viega	шт	8	<u>120,84</u>	-	967	-	-	-	-
51	C111-1867 варіант 4	Комплект кріплення для умивальника	шт	8	<u>30,11</u>	-	241	-	-	-	-
52	KP15-34-1	<i>Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком</i>	10к-м	0,1	<u>6777,76</u> <u>5301,75</u>	<u>30,05</u> <u>26,37</u>	678	530	<u>3</u> 3	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>5,02</u> <u>0,02</u>
53	C130-901 варіант 3	Унітаз "Компакт" Cersanit Merida MR011	шт	1	<u>1558,91</u>	-	1559	-	-	-	-
54	C1630-973 варіант 3	Патрубок для унітаза кут. 90 град. Viega, діам. 100 мм	шт	1	<u>197,41</u>	-	197	-	-	-	-
55	C111-1867 варіант 3	Комплект кріплення для унітаза	шт	1	<u>21,96</u>	-	22	-	-	-	-
56	& C113- 1099-11-8P варіант 5	Силікон білий	шт	1	<u>148,63</u>	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,2	<u>2558,71</u> 2256,39	<u>21,70</u> 19,05	512	451	<u>4</u> 4	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>4,48</u> 0,03
58	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1763,77</u> 1715,63	-	353	343	-	<u>15,8400</u> -	<u>3,17</u> -
59	C130-625 варіант 2	Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	2	<u>1587,60</u> -	-	3175	-	-	-	-
60	C130-541 варіант 2	Душова кабіна кутова 900х900 полукругла	шт	2	<u>8402,93</u> -	-	16806	-	-	-	-
61	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	0,3	<u>4212,05</u> 3767,64	<u>13,35</u> 11,72	1264	1130	<u>4</u> 4	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>10,59</u> 0,03
62	C130-492 варіант 2	Мийка 1-но секційна з полицкою	шт	3	<u>3930,50</u> -	-	11792	-	-	-	-
63	C130-616 варіант 1	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	3	<u>2411,04</u> -	-	7233	-	-	-	-
64	C1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника Viega	шт	3	<u>120,84</u> -	-	363	-	-	-	-
65	C113-1220 варіант 3	Редукція перехідна для рукомийників та биде 50х32	шт	8	<u>43,33</u> -	-	347	-	-	-	-
66	C113-1220 варіант 4	Редукція перехідна для мийок та піддонів 50х40	шт	5	<u>33,52</u> -	-	168	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					127176	21326	<u>21</u> 20		<u>211,72</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					127176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105829				
		всього заробітна плата, грн.					21346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3678				
		Всього будівельні роботи, грн.					138537				

		Всього по розділу 1					138537				
		Разом прямі витрати по кошторису					186298	38039	<u>21</u> 20		<u>369,3</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					186298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148238				
		всього заробітна плата, грн.					38059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20004 38,79 6414 206302				
		----- Всього по кошторису					206302				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					408,25 44473				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Монтаж системи опалення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

111,712 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42563 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

45,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,7	<u>11738,10</u>	-	8217	8217	-	<u>126,4200</u>	<u>88,49</u>
					11738,10	-			-	-	-
2	KP15-15-2 n1=0,8	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,56	<u>7978,39</u>	-	4468	4468	-	<u>74,7600</u>	<u>41,87</u>
					7978,39	-			-	-	-
3	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>428,27</u>	-	86	84	-	<u>4,6440</u>	<u>0,93</u>
					419,35	-			-	-	-
4	KP20-25-25 K=10	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 200 мм)	10шт	0,2	<u>321,46</u>	-	64	63	-	<u>3,4800</u>	<u>0,7</u>
					314,24	-			-	-	-
5	KP20-25-10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	1	<u>546,88</u>	-	547	535	-	<u>5,9280</u>	<u>5,93</u>
					535,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-25-26 K=25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 350 мм)	10шт	1	<u>1053,08</u> 1029,42	- -	1053	1029	- -	<u>11,4000</u> -	<u>11,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14435	14396	- -		<u>149,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14435 39 14396 7890 15,96 2640 22325				
		----- Всього по розділу 1					22325				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	KP15-90-2	Радіатори. Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1,277+1,702х4+1,915х4+2,128х1)	100кВт	0,17873	<u>13303,32</u> 13293,61	- -	2378	2376	- -	<u>133,7520</u> -	<u>23,91</u> -
8	& C130-557- 3-8Я варіант 3	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-600 з боковим приєднанням (1,277 кВт)	шт	1	<u>2849,84</u> -	- -	2850	-	- -	- -	- -
9	& C130-557- 3-8Я варіант 4	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-800 з боковим приєднанням (1,702 кВт)	шт	4	<u>3465,92</u> -	- -	13864	-	- -	- -	- -
10	& C130-557- 3-8Я варіант 2	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-900 з боковим приєднанням (1,915 кВт)	шт	1	<u>3948,38</u> -	- -	3948	-	- -	- -	- -
11	& C130-557- 3-9A варіант 1	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-1000 з боковим приєднанням (2,128 кВт)	шт	1	<u>4223,17</u> -	- -	4223	-	- -	- -	- -
12	C111-1867 варіант 2	Кріплення радіаторів Z-U320 кількість: 7х2	шт	14	<u>53,25</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	<u>197,51</u> 191,82	-	1383	1343	-	<u>1,8400</u>	<u>12,88</u>
14	C1630-546 варіант 2	Термостатична головка HERZ-KLASSIK, M28x1.5	шт	7	<u>393,49</u>	-	2754	-	-	-	-
15	C1630-546 варіант 3	Кран радіаторний під термоголовку, 28x1.5	шт	7	<u>271,27</u>	-	1899	-	-	-	-
16	KM12-807-1 Прим.	Установлення Н- клапанів термостатичних елементів,запірних клапанів	10 шт	0,7	<u>7854,59</u> 7854,59	-	5498	5498	-	<u>73,6000</u>	<u>51,52</u>
17	& C1630-559-11 варіант 1	Запірний клапан RLV-S-15 прямий для радіаторів з боковим підключенням	шт	7	<u>293,86</u>	-	2057	-	-	-	-
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>7467,59</u> 7355,12	-	299	294	-	<u>67,9080</u>	<u>2,72</u>
19	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	4	<u>67,50</u>	-	270	-	-	-	-
20	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,56	<u>7791,52</u> 7676,15	-	4363	4299	-	<u>70,8720</u>	<u>39,69</u>
21	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25x3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	56	<u>104,65</u>	-	5860	-	-	-	-
22	& C1530-176-405-5 варіант 5	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (M8)	шт	4	<u>7,11</u>	-	28	-	-	-	-
23	& C1530-176-405-6 варіант 3	Хомут для труби діаметром 25 мм в к-ті (M8)	шт	56	<u>7,82</u>	-	438	-	-	-	-
24	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену***** кількість: 4+56	100м	0,6	<u>4759,20</u> 4759,20	-	2856	2856	-	<u>47,2800</u>	<u>28,37</u>
25	& C1530-18-3-Л варіант 1	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 25 мм	м	56	<u>21,78</u>	-	1220	-	-	-	-
26	& C1530-18-2-К варіант 5	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	4	<u>18,69</u>	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1530-176-200-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції Thermaflex кількість: r2(138,14x0,6)	м	82,88	<u>5,04</u>	-	418	-	-	-	-
28	& C1530-175-1-9Т варіант 9	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	8	<u>5,60</u>	-	45	-	-	-	-
29	& C1530-175-1-9Т варіант 13	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	4	<u>31,23</u>	-	125	-	-	-	-
30	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	40	<u>16,99</u>	-	680	-	-	-	-
31	& C1530-176-1-9У варіант 7	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	10	<u>18,48</u>	-	185	-	-	-	-
32	& C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	4	<u>17,61</u>	-	70	-	-	-	-
33	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	14	<u>21,62</u>	-	303	-	-	-	-
34	C1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	14	<u>371,30</u>	-	5198	-	-	-	-
35	& C1530-151-2 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x1/2"	шт	14	<u>111,92</u>	-	1567	-	-	-	-
36	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	10	<u>836,26</u>	-	8363	8363	-	<u>7,8360</u>	<u>78,36</u>
37	& C113-1836-1 варіант 1	З'єднувач "Американка" Ду 20	шт	10	<u>125,44</u>	-	1254	-	-	-	-
38	& C1530-175-1-9Т варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	10	<u>127,53</u>	-	1275	-	-	-	-
39	& C113-119-15 варіант 1	Різьба коротка Д.20	шт	10	<u>14,81</u>	-	148	-	-	-	-
40	& C111-19555 варіант 1	Пакля "чесана", 100 гр	шт	2	<u>69,37</u>	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1546-5775 варіант 1	Паста для пакування GEBATOUT, 500 г	шт	1	<u>237,76</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					77017	25029	-		<u>237,45</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					77017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51988				
		всього заробітна плата, грн.					25029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3785				
		Всього будівельні роботи, грн.					89387				


		Всього по розділу 2					89387				
		Разом прямі витрати по кошторису					91452	39425	-		<u>386,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					91452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52027				
		всього заробітна плата, грн.					39425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6425				
		Всього будівельні роботи, грн.					111712				

		Всього по кошторису					111712				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					425,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45850				

Склав

інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-06
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 28,473 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,315 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8	комплекс	1	9737,60	9738	68,0000	68
2	КП2-6-1	Система пожежної сигналізації. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт Пристрої, елементи систем сигналізації.Сповіслювачі адресні. кількість: 45+1	шт	46	229,12	10540	1,6000	73,6
		Разом прямі витрати по кошторису				20278		141,6
		всього заробітна плата, грн.				20278		
		Разом будівельні роботи, грн.				20278		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8195		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,32		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2037		
		Всього будівельні роботи, грн.				28473		

		Всього по кошторису, грн.				28473		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				153,92		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	22315	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .**

Кошторисна вартість 13,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,716 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8 Система оповіщення людей про пожежу. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	9737,60	9738	68,0000	68
		Разом прямі витрати по кошторису				9738		68
		всього заробітна плата, грн.				9738		
		Разом будівельні роботи, грн.				9738		
		в тому числі:						
		Загальновиборничі витрати, грн.				3936		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				5,92		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				978		
		Всього будівельні роботи, грн.				13674		

		Всього по кошторису, грн.				13674		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				73,92		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	10716	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-08
на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежної автоматики
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .**

Кошторисна вартість 4,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,782 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-54-3	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8 Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Модуль вводу/виходу. кількість: 1+1	шт	2	1718,40	3437	12,0000	24
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				3437		24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				3437		
		Загальновиробничі витрати, грн.				1388		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,09		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				345		
		Всього будівельні роботи, грн.				4825		

		Всього по кошторису, грн.				4825		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				26,09		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	3782	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-09
на пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 32,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,592 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8						
		Системи обмеження доступу. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	9737,60	9738	68,0000	68
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування. Модуль контролю доступу.	шт	1	13518,08	13518	94,4000	94,4
		Разом прямі витрати по кошторису				23256		162,4
		всього заробітна плата, грн.				23256		
		Разом будівельні роботи, грн.				23256		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9401		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				14,13		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2336		
		Всього будівельні роботи, грн.				32657		

		Всього по кошторису, грн.				32657		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				176,53		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	25592	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Загальнобудівельні роботи**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

743,022 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,56423 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

162,297 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,325	<u>3852,94</u>	-	1252	1252	-	<u>44,7600</u>	<u>14,55</u>
					3852,94	-			-	-	-
2	KB46-39-5	Розбирання підвісних стель з плит гіпсоцементних	100м2	0,1065	<u>17067,50</u>	-	1818	1817	-	<u>171,6120</u>	<u>18,28</u>
					17056,52	-			-	-	-
3	KB11-33-7	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	0,3271	<u>66550,30</u>	<u>520,83</u>	21769	18179	<u>170</u>	<u>573,0120</u>	<u>187,43</u>
					55576,43	457,10			150	4,1558	1,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP20-20-2	Антисептування перекриттів знизу гідрофобізатором СТ13	100м2	0,325	<u>1995,35</u>	-	648	648	-	<u>19,1400</u>	<u>6,22</u>
					1995,35	-			-	-	-
13	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	6,5	<u>223,35</u>	-	1452	-	-	-	-
		кількість: 0,2х32,5			-	-			-	-	-
14	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,325	<u>19484,44</u>	<u>5,76</u>	6332	6318	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>62,77</u>
					19440,57	5,05			2	0,0460	0,01
15	& C111-879-71	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	26	<u>9,82</u>	-	255	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(80х32,5/100)			-	-			-	-	-
16	& C1545-44-208	Стержень з крічком	шт	26	<u>2,43</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(80х32,5/100)			-	-			-	-	-
17	& C1545-44-203-Ф	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	8	<u>151,94</u>	-	1216	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(95х32,5/100/3,7)			-	-			-	-	-
18	& C1545-44-204	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	51	<u>61,26</u>	-	3124	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(190х32,5/100/1,2)			-	-			-	-	-
19	& C1545-44-205	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	51	<u>31,05</u>	-	1584	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(95х32,5/100/0,6)			-	-			-	-	-
20	& C1545-207-1-Х	Профіль кутовий, 3,0м	м	12	<u>51,36</u>	-	616	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(108х32,5/100/3)			-	-			-	-	-
21	& C111-155-20	Дюбелі 6х40	шт	97	<u>0,30</u>	-	29	-	-	-	-
		кількість: r0(297х32,5/100)			-	-			-	-	-
22	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3106	<u>2340,52</u>	<u>9,60</u>	727	724	<u>3</u>	<u>23,1564</u>	<u>7,19</u>
		кількість: 32,5-4х0,36			2330,92	8,42			3	0,0766	0,02
23	& C111-762-А	Плити звукопоглинальні знімні ARMSTRONG Siegga OP	м2	32,61	<u>566,58</u>	-	18476	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: r2(31,06х1,05)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34522	7690	<u>5</u>		<u>76,18</u>
									5		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					34522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26827				
		всього заробітна плата, грн.					7695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1512				
		Всього будівельні роботи, грн.					38753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					38753				
		Розділ 3. СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ									
24	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0468	<u>27247,24</u> 27247,24	-	1275	1275	-	<u>264,4080</u>	<u>12,37</u>
25	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0468	<u>3962,81</u> 3962,81	-	-185	-185	-	<u>41,4000</u>	<u>-1,94</u>
26	& C111- 1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	0,041	<u>39,76</u> -	-	2	-	-	-	-
27	& C111- 1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r2(180*4,68/100)	м.п.	8,42	<u>63,15</u> -	-	532	-	-	-	-
28	& C111- 1628-4 варіант 1	Профіль UD 28/27 кількість: r2(87*4,68/100)	м	4,07	<u>39,40</u> -	-	160	-	-	-	-
29	& C111-741- 1 варіант 4	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм кількість: r2(4,68x1,05)	м2	4,91	<u>121,29</u> -	-	596	-	-	-	-
30	& C111- 1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу Семін Франція кількість: r0(1700*4,68/100)	шт	80	<u>0,30</u> -	-	24	-	-	-	-
31	& C111-155- 20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307*4,68/100)	шт	14	<u>0,30</u> -	-	4	-	-	-	-
32	& C111-541- 2	Стрічка армувальна кількість: r2(86*4,68/100)	м.п.	4,02	<u>5,17</u> -	-	21	-	-	-	-
33	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	100 м2	0,0468	<u>6151,39</u> 6151,39	-	288	288	-	<u>58,2960</u>	<u>2,73</u>
34	& C111- 1650-1-152 варіант 1	Гідроізоляція Maregum WPS кількість: 2,4x4,68	кг	11,232	<u>218,76</u> -	-	2457	-	-	-	-
35	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Marei кількість: 0,2x4,68	кг	0,936	<u>172,40</u> -	-	161	-	-	-	-
36	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0468	<u>37185,99</u> 36358,58	-	1740	1702	-	<u>352,8246</u>	<u>16,51</u>
37	& C111- 1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9" кількість: r0(4,68x5,2)	кг	24	<u>25,30</u> -	-	607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei кількість: r0(45,3x4,68/100)	кг	2	<u>68,19</u> -	-	136	-	-	-	-
39	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	34	<u>0,46</u> -	-	16	-	-	-	-
40	& C111-261-1 варіант 1	Плитки керамічні для 300x300x12мм; кількість: 4,68x1,01	м2	4,7268	<u>433,37</u> -	-	2048	-	-	-	-
41	КБ34-56-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування металевих каркасів акустичних конструкцій стін	100м2	1,2367	<u>18946,38</u> 18889,38	-	23431	23360	-	<u>197,3400</u>	<u>244,05</u>
42	& C111-155-20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307/100x123,67)	шт	380	<u>0,30</u> -	-	114	-	-	-	-
43	& C111-1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: r1(87x123,67/100)	м.п.	107,6	<u>38,95</u> -	-	4191	-	-	-	-
44	& C111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r1(180x123,67/100)	м.п.	222,6	<u>63,15</u> -	-	14057	-	-	-	-
45	& C111-1850-2-Ш-В1 варіант 2	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція кількість: r0(1667/100x123,67)	шт	2062	<u>0,29</u> -	-	598	-	-	-	-
46	КБ11-18-3 Н2, Н5=1,15	Установлення алюмінієвих профілів кількість: r2(194+122+150+150)	100м	6,16	<u>4145,22</u> 4145,22	-	25535	25535	-	<u>42,7386</u>	<u>263,27</u>
47	& C111-1628-4 варіант 8	L-профіль кількість: r0(123,67x0,7)	м	87	<u>173,42</u> -	-	15088	-	-	-	-
48	& C111-1628-4 варіант 9	F-профіль кількість: r0(123,67x0,44)	м	54	<u>195,86</u> -	-	10576	-	-	-	-
49	& C111-1628-4 варіант 10	Омега-профіль кількість: r0(123,67x0,54)	м	67	<u>255,53</u> -	-	17121	-	-	-	-
50	& C111-1628-4 варіант 11	T-профіль кількість: r0(123,67x0,54)	м	67	<u>109,72</u> -	-	7351	-	-	-	-
51	КБ34-60-5 Н2, Н5=1,15	Облицювання каркасів стін плитами акустичними	100м2	1,2367	<u>12026,82</u> 11872,16	-	14874	14682	-	<u>122,4060</u>	<u>151,38</u>
52	& C111-741-1 варіант 5	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: r2(1,05x123,67)	м2	129,85	<u>1420,00</u> -	-	184387	-	-	-	-
53	& C111-1477-9-ИНБ варіант 2	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: r0(1700x123,67/100)	шт	2102	<u>0,66</u> -	-	1387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: r1(86x123,67/100)	м	106,4	<u>5,88</u> -	-	626	-	-	-	-
55	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утепленням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0416	<u>84085,73</u> 56702,88	<u>65,10</u> 57,14	3498	2359	<u>3</u> 2	<u>523,5240</u> 0,5195	<u>21,78</u> 0,02
56	& C111-155-20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307/100x4,16)	шт	13	<u>0,30</u> -	-	4	-	-	-	-
57	& C111-1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: r1(333x4,16/100)	м.п.	13,9	<u>38,95</u> -	-	541	-	-	-	-
58	& C111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r1(458x4,16/100)	м.п.	19,1	<u>63,15</u> -	-	1206	-	-	-	-
59	& C111-1850-2-Ш-B1 варіант 2	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція кількість: r0(1667/100x4,16)	шт	69	<u>0,29</u> -	-	20	-	-	-	-
60	& C111-1628-4 варіант 8	L-профіль кількість: r0(4,16x0,7)	м	3	<u>173,42</u> -	-	520	-	-	-	-
61	& C111-1628-4 варіант 9	F-профіль кількість: r0(4,16x0,44)	м	2	<u>195,86</u> -	-	392	-	-	-	-
62	& C111-1628-4 варіант 10	Омега-профіль кількість: r0(4,16x0,54)	м	2	<u>255,53</u> -	-	511	-	-	-	-
63	& C111-1628-4 варіант 11	T-профіль кількість: r0(4,16x0,54)	м	2	<u>109,72</u> -	-	219	-	-	-	-
64	& C111-741-1 варіант 5	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: r2(1,05x4,16)	м2	4,37	<u>1420,00</u> -	-	6205	-	-	-	-
65	& C111-1477-9-ИНБ варіант 2	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: r0(1700x4,16/100)	шт	71	<u>0,66</u> -	-	47	-	-	-	-
66	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: r1(86x4,16/100)	м	3,6	<u>5,88</u> -	-	21	-	-	-	-
67	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 4,16x2	100м2	0,0832	<u>14141,25</u> 13155,31	<u>953,80</u> 659,53	1177	1095	<u>79</u> 55	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>9,95</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C123-93-1 варіант 2	Блоки віконні з металопластику (двохкамерний склопакет)	м2	8,32	<u>8200,00</u>	-	68224	-	-	-	-
69	& C111-952- 1-27	Піна монтажна кількість: r0(1,79/0,75)	шт	2	<u>273,36</u>	-	547	-	-	-	-
70	& C111-88-6- 2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	23	<u>39,99</u>	-	920	-	-	-	-
71	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,04	<u>4437,47</u> <u>4218,83</u>	<u>218,64</u> <u>151,18</u>	177	169	<u>8</u> <u>6</u>	<u>43,4976</u> <u>1,3358</u>	<u>1,74</u> <u>0,05</u>
72	& C111-952- 1-27	Піна монтажна кількість: r0(0,56/0,75)	шт	1	<u>273,36</u>	-	273	-	-	-	-
73	& C123-391- П варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 330 мм кількість: 4x1,02	м	4,08	<u>247,99</u>	-	1012	-	-	-	-
74	& C111- 17221 варіант 2	Заглушка для підвіконника 600 мм	шт	2	<u>53,77</u>	-	108	-	-	-	-
75	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,04	<u>3828,93</u> <u>3654,00</u>	<u>163,98</u> <u>113,39</u>	153	146	<u>7</u> <u>5</u>	<u>37,6740</u> <u>1,0019</u>	<u>1,51</u> <u>0,04</u>
76	& C111- 1497-3Л варіант 1	Відливи віконні кількість: r2(4x1,037)	м. п.	4,15	<u>130,23</u>	-	540	-	-	-	-
77	& C111- 1490-ИНБ1 варіант 1	Саморіз покрівельний з буром 3,5x9,5 з EPDM шайбою	шт	14	<u>4,21</u>	-	59	-	-	-	-
78	C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М кількість: r2(4x0,29)	кг	1,16	<u>23,47</u>	-	27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					415619	70426	<u>97</u> <u>68</u>		<u>723,35</u> <u>0,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					415619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345096				
		всього заробітна плата, грн.					70494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14369				
		Всього будівельні роботи, грн.					455197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					455197				
79	КБ10-28-1	Розділ 4. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,1х2	100м2	0,042	<u>23861,42</u> 14114,60	<u>9646,46</u> 2810,82	1002	593	<u>405</u> 118	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>5,69</u> 0,86
80	& С123-15-46-61 варіант 1	Двері алюмінієві, засклені	м2	4,2	<u>22500,00</u> -	- -	94500	-	- -	- -	- -
81	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	19	<u>39,99</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
82	& С111-952-1-27	Піна монтажна кількість: r0((0,78)/0,75)	шт	1	<u>273,36</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					96535	593	<u>405</u> 118		<u>5,69</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96535 95537 711 375 0,79 130 96910				

		Всього по розділу 4					96910				
		Розділ 5. Підлоги									
83	КР7-17-7	ТИП П1 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 з пінополістиролбетону	100м2	0,3271	<u>15318,72</u> 9596,80	<u>178,62</u> 156,76	5011	3139	<u>58</u> 51	<u>101,5320</u> 1,4252	<u>33,21</u> 0,47
84	КР7-17-11 К=3	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 50 мм	100м2	0,3271	<u>4867,83</u> 595,48	<u>140,22</u> 123,07	1592	195	<u>46</u> 40	<u>6,3000</u> 1,1189	<u>2,06</u> 0,37
85	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3271	<u>2636,29</u> 1560,63	<u>17,32</u> 15,81	862	510	<u>6</u> 5	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>5,07</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C111-555-77	Пароізоляційна плівка кількість: 32,71х1,1	м2	35,981	<u>18,52</u>	-	666	-	-	-	-
87	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3271	<u>14134,88</u> 8091,67	<u>178,62</u> 156,76	4624	2647	<u>58</u> 51	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>28</u> 0,47
88	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	100м2	0,3271	<u>7003,95</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	2291	321	<u>61</u> 54	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>3,39</u> 0,49
89	KB11-11-13 k=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,3271	<u>8377,58</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	2740	2718	<u>13</u> 11	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>28,75</u> 0,1
90	& C111-2005-1-22	Самовирівнювальна суміш Ultrahlan Eco 20 кількість: 32,71х5х1,6	кг	261,68	<u>21,73</u>	-	5686	-	-	-	-
91	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Mapei	кг	6,44	<u>172,40</u>	-	1110	-	-	-	-
92	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKEТTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	100м2	0,3271	<u>9393,00</u> 8662,38	<u>15,36</u> 13,48	3072	2833	<u>5</u> 4	<u>84,0600</u> 0,1225	<u>27,5</u> 0,04
93	& C111-1650-3	Клей "THOM3IT" UK-400 кількість: r2(30,6х32,71/100)	кг	10,01	<u>163,71</u>	-	1639	-	-	-	-
94	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) кількість: r2(35,66х32,71/100)	м	11,66	<u>173,84</u>	-	2027	-	-	-	-
95	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Mapei кількість: r2(20,4х32,71/100)	кг	6,67	<u>172,40</u>	-	1150	-	-	-	-
96	C111-1684 варіант 4	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone кількість: r2(1,02х32,71+33,72х0,1)	м2	36,74	<u>744,60</u>	-	27357	-	-	-	-
97	KB11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,3372	<u>1672,18</u> 1668,84	<u>3,34</u> 2,93	564	563	<u>1</u> 1	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>5,2</u> 0,01
98	C111-1722 варіант 5	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне кількість: r2(1,01*33,72)	м	34,06	<u>132,98</u>	-	4529	-	-	-	-
99	& C111-327-1-6 варіант 2	Клей Tutan Fix 310 мл кількість: r0(50х33,72/310)	шт	5	<u>253,44</u>	-	1267	-	-	-	-
100	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3271	<u>1592,46</u> 1580,31	<u>3,84</u> 3,37	521	517	<u>1</u> 1	<u>14,8080</u> 0,0306	<u>4,84</u> 0,01
101	C111-1722 варіант 6	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка- закінчення) кількість: r2(1,01*32,71)	м	33,04	<u>100,85</u>	-	3332	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C111-155-20	Дюбелі 6х40 кількість: г0(149х32,71/100)	шт	49	<u>0,30</u>	-	15	-	-	-	-
103	KP15-122-1	Установлення лючка ревізійного до 0,25 м2	грати	1	<u>250,59</u>	-	251	249	-	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					<u>249,27</u>	-			-	-	-
104	& C130-599-2-О	Дверцята ревізійні 400х400 мм	шт	1	<u>484,93</u>	-	485	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
105	& C1-1-1-134-25	Саморізи SWW 38х5,2 кількість: 10х1	шт	10	<u>1,14</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					70802	13692	<u>249</u>		<u>140,53</u>
									218		2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					70802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56861				
		всього заробітна плата, грн.					13910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2822				
		Всього будівельні роботи, грн.					78599				

		Всього по розділу 5					78599				
		Разом прямі витрати по кошторису					666999	132661	<u>6593</u>		<u>1379,82</u>
									1923		16,85
		Разом будівельні роботи, грн.					666999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527745				
		всього заробітна плата, грн.					134584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76023				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27713				
		Всього будівельні роботи, грн.					743022				


		Всього по кошторису					743022				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1564,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162297				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Водопровід і каналізація (П)**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

67,961 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29044 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,309 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Водопровід									
1	KP15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>3211,31</u> 3191,35	<u>16,03</u> 14,06	642	638	<u>3</u> 3	<u>29,9040</u> 0,1279	<u>5,98</u> 0,03
		Госпобутова каналізація									
2	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>8237,24</u> 8207,19	<u>30,05</u> 26,37	824	821	<u>3</u> 3	<u>90,8880</u> 0,2398	<u>9,09</u> 0,02
3	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,03	<u>6892,10</u> 6844,99	- -	207	205	- -	<u>67,2000</u> -	<u>2,02</u> -
4	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	0,3	<u>980,80</u> 960,79	- -	294	288	- -	<u>10,6400</u> -	<u>3,19</u> -
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,34	<u>152,24</u> 152,24	- -	204	204	- -	<u>1,7686</u> -	<u>2,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,34	<u>302,43</u>	<u>302,43</u>	405	-	<u>405</u>	-	-
					-	48,51			65	0,4110	0,55
		Разом прямі витрати по розділу 1					2576	2156	<u>411</u>		<u>22,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2576		71		0,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					2227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					423				
		Всього будівельні роботи, грн.					3793				

		Всього по розділу 1					3793				
Розділ 2. Водопостачання											
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*****	100м	3	<u>6222,74</u>	-	18668	18388	-	<u>56,5900</u>	<u>169,77</u>
					6129,26	-			-	-	-
8	C113-1681	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8	м	30	<u>67,50</u>	-	2025	-	-	-	-
	варіант 1	PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS			-	-			-	-	-
9	& C1530-176-405-5	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (M8)	шт	30	<u>7,11</u>	-	213	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
10	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	100м	0,3	<u>3966,00</u>	-	1190	1190	-	<u>39,4000</u>	<u>11,82</u>
					3966,00	-			-	-	-
11	& C1530-18-2-K	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	30	<u>18,69</u>	-	561	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
12	& C1530-176-200-1	Стрічка для ізоляції Thermaflex	м	41,44	<u>5,04</u>	-	209	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(138,14x0,3)			-	-			-	-	-
13	& C1530-176-1-9У	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	16	<u>12,86</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	& C1530-176-1-9У	Відвід KAN-therm PP 20/45*	шт	10	<u>16,99</u>	-	170	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1530-175-2 варіант 3	Настінне коліно із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20x1/2"	шт	6	<u>208,93</u> -	-	1254	-	-	-	-
16	& C1530-165-1 варіант 3	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	4	<u>17,15</u> -	-	69	-	-	-	-
17	C1630-142 варіант 3	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	2	<u>248,67</u> -	-	497	-	-	-	-
18	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>712,33</u> 696,88	-	1425	1394	-	6,5300	13,06
19	& C1530-175-1-9T варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	2	<u>93,57</u> -	-	187	-	-	-	-
20	& C10000-80-9-АШ варіант 17	Кран-американка кульовий діаметром 1/2" (15мм)	шт	2	<u>169,23</u> -	-	338	-	-	-	-
21	& C113-104-3	Різьба сталева ф15	шт	2	<u>12,84</u> -	-	26	-	-	-	-
22	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	4	<u>83,59</u> 83,59	-	334	334	-	0,7600	3,04
23	C113-1209 варіант 1	Різьбове з'єднання "американка" з внутр. різьбою 20x2,8 для переходу на сталь d=15мм	шт	4	<u>282,76</u> -	-	1131	-	-	-	-
24	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм *****	100м	0,12	<u>7239,54</u> 7239,54	-	869	869	-	65,8200	7,9
25	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм VALROM	м	12	<u>36,53</u> -	-	438	-	-	-	-
26	C113-1717 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	6	<u>12,73</u> -	-	76	-	-	-	-
27	C113-1717 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	3	<u>10,78</u> -	-	32	-	-	-	-
28	C113-1717 варіант 5	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,191м)	шт	2	<u>16,66</u> -	-	33	-	-	-	-
29	C113-2291 варіант 3	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	1	<u>178,57</u> -	-	179	-	-	-	-
30	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	<u>1213,61</u> 1092,65	-	2427	2185	-	11,5600	23,12
31	& C113-1099-11-8P варіант 1	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 50 мм (L=0,129м)	шт	2	<u>997,90</u> -	-	1996	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	4259,47	12,52	852	785	3	36,7800	7,36
					3925,16	10,99			2	0,0999	0,02
33	C130-644	Умивальник фарфоровий овальний 60	комплект	2	1893,98	-	3788	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
34	C130-616	Змішувач для ум. з донним клапаном	комплект	2	2411,04	-	4822	-	-	-	-
	варіант 1	Cersanit VERO хром S951-145			-	-			-	-	-
35	C1630-973	Сифон для умивальника Viega	шт	2	120,84	-	242	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
36	C111-1867	Комплект кріплення для умивальника	шт	2	30,11	-	60	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
37	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	4198,70	-	420	377	-	35,3040	3,53
					3767,64	-			-	-	-
38	C130-492	Мийка 1-но секційна з полчкою	шт	1	3930,50	-	3931	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
39	C130-616	Змішувач для ум. з донним клапаном	комплект	1	2411,04	-	2411	-	-	-	-
	варіант 1	Cersanit VERO хром S951-145			-	-			-	-	-
40	C1630-973	Сифон для умивальника Viega	шт	1	120,84	-	121	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
41	C113-1220	Редукція перехідна для рукомийників та биде 50х32	шт	2	43,33	-	87	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
42	C113-1220	Редукція перехідна для мийок та піддонів 50х40	шт	1	33,52	-	34	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					51321	25522	3		239,6
		Разом будівельні роботи, грн.					51321		2		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25796				
		всього заробітна плата, грн.					25524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4135				
		Всього будівельні роботи, грн.					64169				

		Всього по розділу 2					64169				
		Разом прямі витрати по кошторису					53897	27678	414		262,25
		Разом будівельні роботи, грн.					53897		73		0,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25805				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					27751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14064				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4558				
		Всього будівельні роботи, грн.					67961				

		Всього по кошторису					67961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32309				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Електросилове обладнання і електроосвітлення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

116,235 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,36927 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,447 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>4394,66</u>	-	44	44	-	<u>46,4945</u>	<u>0,46</u>
					4394,66	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,1	<u>794,41</u>	-	874	874	-	<u>8,7975</u>	<u>9,68</u>
					794,41	-			-	-	-
3	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>2547,88</u>	-	153	153	-	<u>26,9560</u>	<u>1,62</u>
					2547,88	-			-	-	-
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1025,15</u>	-	41	40	-	<u>10,6440</u>	<u>0,43</u>
					1006,07	-			-	-	-
5	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>772,46</u>	-	31	30	-	<u>8,0280</u>	<u>0,32</u>
					758,81	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1143	1141	-		<u>12,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1143		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2 1141 609 1,24 202 1752				
		Всього по розділу 1					1752				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (ЩАО-АХ)	шт	1	<u>512,67</u> 424,40	<u>16,00</u> 14,04	513	424	<u>16</u> 14	<u>4,0710</u> 0,1277	<u>4,07</u> 0,13
7	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+8	шт	9	<u>196,36</u> 196,36	<u>-</u> -	1767	1767	<u>-</u> -	<u>1,8400</u> -	<u>16,56</u> -
8	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,9	<u>7140,75</u> 4659,60	<u>-</u> -	20708	13513	<u>-</u> -	<u>48,6795</u> -	<u>141,17</u> -
9	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,7	<u>1180,27</u> 1061,15	<u>-</u> -	826	743	<u>-</u> -	<u>11,0860</u> -	<u>7,76</u> -
10	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби кількість: 190+30	100м	2,2	<u>1809,09</u> 1680,89	<u>-</u> -	3980	3698	<u>-</u> -	<u>17,5605</u> -	<u>38,63</u> -
11	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	<u>44617,46</u> 44043,86	<u>-</u> -	2677	2643	<u>-</u> -	<u>448,5575</u> -	<u>26,91</u> -
12	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,01	<u>15819,32</u> 13775,86	<u>-</u> -	158	138	<u>-</u> -	<u>125,2465</u> -	<u>1,25</u> -
13	KB21-17-12 H2=1, 15;H3=1, 15;H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>19611,44</u> 19084,58	<u>158,89</u> 8,38	196	191	<u>2</u> -	<u>173,5120</u> 0,0783	<u>1,74</u> -
14	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1852,14</u> 1852,14	<u>-</u> -	1852	1852	<u>-</u> -	<u>18,4000</u> -	<u>18,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>3854,55</u> 3832,69	-	77	77	-	<u>40,5490</u>	<u>0,81</u>
16	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>4099,12</u> 4077,26	-	82	82	-	<u>43,1365</u>	<u>0,86</u>
17	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,2	<u>3870,86</u> 3849,00	-	774	770	-	<u>40,7215</u>	<u>8,14</u>
18	KM8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,5	<u>4775,68</u> 4028,22	-	7164	6042	-	<u>38,6400</u>	<u>57,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							40774	31940	<u>18</u> 14		<u>324,26</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							40774 8816 31954 16230 31,13 5150 57004				

Всього по розділу 2							57004				
Розділ 3. Матеріали											
19	& C1530-91-17-5K-1-K варіант 2	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм	м	30	<u>10,69</u> -	-	321	-	-	-	-
20	& C1547-72-40 варіант 1	Світильник світлодіодний LED panel 42 44 w 595x595	шт	6	<u>4623,46</u> -	-	27741	-	-	-	-
21	& C100-1602-3004-5I1 варіант 1	Світильник вологозахищений типу бра EUROLAMP LED-NLR-12/55(F)	шт	1	<u>1314,55</u> -	-	1315	-	-	-	-
22	& C111-H-2 варіант 1	Світильник аварійного виходу з блоком живлення "НЕ ВХОДИТИ", 6Вт/220В, IP20	шт	1	<u>1479,32</u> -	-	1479	-	-	-	-
23	& 280222-17018-1 варіант 1	Рециркулятор бактерицидний Аерекс-стандарт 15	комплект	1	<u>5468,99</u> -	-	5469	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C130-485-3	Кронштейн	шт	1	<u>26,05</u>	-	26	-	-	-	-
25	& C111-H-8 варіант 13	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 70х1,03	м	72,1	<u>32,98</u>	-	2378	-	-	-	-
26	& C111-H-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 190х1,03	м	195,7	<u>59,34</u>	-	11613	-	-	-	-
27	& C111-H-8 варіант 3	Кабель 5х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 30х1,03	м	30,9	<u>66,33</u>	-	2050	-	-	-	-
28	C1545-69	Клеми	100шт	0,42	<u>1938,40</u>	-	814	-	-	-	-
29	& C1П2405-148-1-6Г варіант 1	Вимикач на два напрямки двоклавішний для вбудованої установки 10А, 220В Asfora	шт	2	<u>144,71</u>	-	289	-	-	-	-
30	& C1512-13-41 варіант 2	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки IP44 10 А, 250В, 50 Гц Asfora Schneider Electric	шт	2	<u>120,84</u>	-	242	-	-	-	-
31	C113-2106 варіант 14	Розетка для прихованої проводки з заземленням, з кришкою , IP44, 16 А, 220 В, 50 Гц	шт	20	<u>123,25</u>	-	2465	-	-	-	-
32	& C1547-6-9-5Ц варіант 4	Рамка для розеток та вимикачів біла Asfora	шт	20	<u>22,24</u>	-	445	-	-	-	-
33	& C12405-1365-2-6А варіант 1	Коробка для установки вимикачів та розеток	шт	24	<u>15,47</u>	-	371	-	-	-	-
34	& C157-4042-1	Коробка розподільна з кабельним введенням	шт	2	<u>132,81</u>	-	266	-	-	-	-
35	& C1-1-1-1Ю варіант 1	Клемний затискач 10х2.5 мм	шт	9	<u>21,52</u>	-	194	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					57478	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57478				
		-----					57478				
		Всього по розділу 3					57478				
		Разом прямі витрати по кошторису					99395	33081	<u>18</u> 14		<u>336,77</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					99395 66296 33095 16840 32,37 5352 116235 116235				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					369,27 38447				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Електросилового устаткування


Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 4,851 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1234-1-70 варіант 5	Щит металевий груповий навісного виконання на 24 модулі, що замикається ЩАО-АХ; (маса=0,003)	шт	1	2767,00	2767
2	1504-1066 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 16А PL6-C16/3; (маса=0,0022)	шт	1	475,80	476
3	1504-1066 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А PL6-C10/1; (маса=0,0022)	шт	8	178,00	1424
		Разом				4667
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				184
		Всього по кошторису				4851

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Монтаж системи опалення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

30,852 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10598 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,651 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>11738,10</u>	-	235	235	-	<u>126,4200</u>	<u>2,53</u>
					11738,10	-			-	-	-
2	KP15-15-2 н1=0,8	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>7978,39</u>	-	1277	1277	-	<u>74,7600</u>	<u>11,96</u>
					7978,39	-			-	-	-
3	KP20-25-10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,4	<u>546,88</u>	-	219	214	-	<u>5,9280</u>	<u>2,37</u>
					535,30	-			-	-	-
4	KP20-25-26 К=25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 350 мм)	10шт	0,4	<u>1053,08</u>	-	421	412	-	<u>11,4000</u>	<u>4,56</u>
					1029,42	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2152	2138	-		<u>21,42</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14 2138 1155 2,36 389 3307 3307				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	KP15-90-2	Радіатори. Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1,277*0+1,702x1+1,915x0+2, 128x1)	100кВт	0,0383	<u>13303,32</u> 13293,61	-	510	509	-	<u>133,7520</u>	<u>5,12</u>
6	& C130-557-3-8Я варіант 4	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-800 з боковим приєднанням (1,702 кВт)	шт	1	<u>3465,92</u> -	-	3466	-	-	-	-
7	& C130-557-3-9А варіант 1	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-1000 з боковим приєднанням (2,128 кВт)	шт	1	<u>4223,17</u> -	-	4223	-	-	-	-
8	C111-1867 варіант 2	Кріплення радіаторів Z-U320 кількість: 2x2	шт	4	<u>53,25</u> -	-	213	-	-	-	-
9	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>197,51</u> 191,82	-	395	384	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
10	C1630-546 варіант 2	Термостатична головка HERZ-KLASSIK, M28x1.5	шт	2	<u>393,49</u> -	-	787	-	-	-	-
11	C1630-546 варіант 3	Кран радіаторний під термоголовку, 28x1.5	шт	2	<u>271,27</u> -	-	543	-	-	-	-
12	KM12-807-1 Прим.	Установлення Н- клапанів термостатичних елементів, запірних клапанів	10 шт	0,2	<u>7854,59</u> 7854,59	-	1571	1571	-	<u>73,6000</u>	<u>14,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1630-559-11 варіант 1	Запірний клапан RLV-S-15 прямий для радіаторів з боковим підключенням	шт	2	<u>293,86</u> -	-	588	-	-	-	-
14	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>7467,59</u> 7355,12	-	75	74	-	<u>67,9080</u> -	<u>0,68</u> -
15	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	1	<u>67,50</u> -	-	68	-	-	-	-
16	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	<u>7791,52</u> 7676,15	-	1247	1228	-	<u>70,8720</u> -	<u>11,34</u> -
17	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25x3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	16	<u>104,65</u> -	-	1674	-	-	-	-
18	& C1530-176-405-5 варіант 5	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (M8)	шт	2	<u>7,11</u> -	-	14	-	-	-	-
19	& C1530-176-405-6 варіант 3	Хомут для труби діаметром 25 мм в к-ті (M8)	шт	16	<u>7,82</u> -	-	125	-	-	-	-
20	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену***** кількість: 1+16	100м	0,17	<u>4759,20</u> 4759,20	-	809	809	-	<u>47,2800</u> -	<u>8,04</u> -
21	& C1530-18-3-Л варіант 1	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 25 мм	м	16	<u>21,78</u> -	-	348	-	-	-	-
22	& C1530-18-2-К варіант 5	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	1	<u>18,69</u> -	-	19	-	-	-	-
23	& C1530-176-200-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції Thermaflex кількість: r2(138,14x0,17)	м	23,48	<u>5,04</u> -	-	118	-	-	-	-
24	& C1530-175-1-9Т варіант 9	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	3	<u>5,60</u> -	-	17	-	-	-	-
25	& C1530-175-1-9Т варіант 13	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	1	<u>31,23</u> -	-	31	-	-	-	-
26	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	12	<u>16,99</u> -	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1530-176-1-9У варіант 7	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	6	<u>18,48</u>	-	111	-	-	-	-
28	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	2	<u>21,62</u>	-	43	-	-	-	-
29	C1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	4	<u>371,30</u>	-	1485	-	-	-	-
30	& C1530-151-2 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x1/2"	шт	4	<u>111,92</u>	-	448	-	-	-	-
31	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	<u>836,26</u>	-	3345	3345	-	<u>7,8360</u>	<u>31,34</u>
32	& C113-1836-1 варіант 1	З'єднувач "Американка" Ду 20	шт	4	<u>125,44</u>	-	502	-	-	-	-
33	& C1530-175-1-9Т варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	4	<u>127,53</u>	-	510	-	-	-	-
34	& C113-119-15 варіант 1	Різьба коротка Д.20	шт	4	<u>14,81</u>	-	59	-	-	-	-
35	& C111-19555 варіант 1	Пакля "чесана", 100 гр	шт	1	<u>69,37</u>	-	69	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23617	7920	-		<u>74,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23617		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15697				
		всього заробітна плата, грн.					7920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1204				
		Всього будівельні роботи, грн.					27544				

		Всього по розділу 2					27544				
		Разом прямі витрати по кошторису					25769	10058	-		<u>96,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25769 15711 10058 5083 9,64 1593 30852 30852				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					105,98 11651				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система зв'язку

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2287,339 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,33273 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

463,067 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система									
		ПАСИВНІ КОМПОНЕНТИ									
1	KM10-901-4	Шафа комутаційна, підлогова, 19", 33U, 600x600мм, перфоровані двері	шт	1	702,58	-	703	665	-	7,3600	7,36
					664,61	-			-	-	-
2	& 11-4-2	Кріплення М6 для шаф 19" (гвинт,гайка, шайба)SM6.1	шт.	100	3,74	-	374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-901-13	Монтаж обладнання та інші вироби [без приєднування проводів]	100 шт	1,4	1118,83	-	1566	1556	-	11,0400	15,46
		кількість: 100+40			1111,29	-			-	-	-
4	C188888-45	Пилезахисна манжета IP54 Splash (R306064)	шт	100	341,97	-	34197	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	C188888-45	Пилезахисна кришка, синя (R306058)	шт	40	249,81	-	9992	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	C113-2168	Сітьовий фільтр, 5 позицій 1,5U, 1.9 м, для UPS, 19" RPS-5U	шт	1	521,24	-	521	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2168 варіант 6	Сітьовий фільтр, 8 позицій C14 UPS, 1U	шт	1	<u>664,04</u>	-	664	-	-	-	-
8	C113-2168 варіант 7	Сітьовий фільтр, 8 позицій, алюм. корпус, 1, 8м, 19", з вимикачем, 1U SPP8-WC	шт	1	<u>735,44</u>	-	735	-	-	-	-
9	KM10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднання проводів] кількість: 2+2	100 шт	0,04	<u>1118,83</u> 1111,29	-	45	44	-	<u>11,0400</u>	<u>0,44</u>
10	C188888-45 варіант 14	Кришка оптичної панелі 19", 1U, Modularpanel 36 (R510710)	шт	2	<u>1005,71</u>	-	2011	-	-	-	-
11	C188888-45 варіант 15	Пилезахисна кришка, HealthLine, біла (R825747)	шт	2	<u>214,23</u>	-	428	-	-	-	-
12	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних кількість: 6+49+47+3	100шт	1,05	<u>5718,94</u> 5691,43	-	6005	5976	-	<u>60,2140</u>	<u>63,22</u>
13	C113-2109 варіант 2	Розетка WM Global, 80x80, 2x1-port, антибактеріальна, накладного типу (R824376)	шт	6	<u>264,26</u>	-	1586	-	-	-	-
14	C113-2109 варіант 1	Розетка 1 портова Mini Surface Box, накладний монтаж (R303901)	шт	49	<u>366,81</u>	-	17974	-	-	-	-
15	C113-2109 варіант 5	Розетка (вставка) 45x45 мм, 2x1 портова, біла R313332	шт	20	<u>525,06</u>	-	10501	-	-	-	-
16	& 2405-1738-2 варіант 2	Розетка (вставка) 45x45 мм, 2x1 портова, біла R313332	шт	3	<u>525,00</u>	-	1575	-	-	-	-
17	KM10-52-13	Кросування проводом голим кількість: 154+149+73+2	10 шт	37,8	<u>237,05</u> 226,14	-	8960	8548	-	<u>1,8400</u>	<u>69,55</u>
18	C113-2106 варіант 1	Модуль RJ45/s кат.6A EL (R813504)	шт	154	<u>516,81</u>	-	79589	-	-	-	-
19	C113-2106 варіант 3	Модуль RJ45/s кат.6A EL, Special (813508)	шт	149	<u>492,03</u>	-	73312	-	-	-	-
20	C113-2106 варіант 4	Конектор Plug FM45 Cat.6A AWG 22 to 26 IP20 568A/B R815651	шт	73	<u>448,88</u>	-	32768	-	-	-	-
21	C113-2106 варіант 13	ВО кассета R40 (R308445)	шт	2	<u>536,62</u>	-	1073	-	-	-	-
22	KM10-40-4	Установлення кабельроста типу "Решотка" кількість: 9+8+2	статив	19	<u>58,91</u> 58,91	-	1119	1119	-	<u>0,5520</u>	<u>10,49</u>
23	& 21-5-40 варіант 2	Організатор кабеля, 19", 1U, нерж. сталь 70мм (R502272)	шт.	9	<u>1662,95</u>	-	14967	-	-	-	-
24	& C1545-232-4 варіант 16	ВО ком.шнур OM3, LC-LC, Duplex, 2м (R126757)	шт	8	<u>991,51</u>	-	7932	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 21-5-4 варіант 4	Організатор для оптичної панелі 19", 1U, 100мм (R320246)	шт.	2	<u>1566,36</u>	-	3133	-	-	-	-
26	KM10-172-4	Монтаж панелей, ВО модулів . кількість: 2+1+2+1+7+2+2+2+4	шт	23	<u>347,83</u>	-	8000	8000	-	<u>3,6800</u>	<u>84,64</u>
27	& 21-5-3 варіант 20	ВО 19" 1U панель 3xFiberModul, порож. (R804258)	шт.	2	<u>1559,36</u>	-	3119	-	-	-	-
28	& 21-5-3 варіант 5	Комутаційна телефонна панель 1U, порожня (R35115)	шт.	1	<u>4957,78</u>	-	4958	-	-	-	-
29	C188888-45 варіант 11	Заглушка телефонної панелі R35117	шт	2	<u>169,61</u>	-	339	-	-	-	-
30	C188888-45 варіант 13	Заглушка FiberModul 7HP (R318528)	шт	4	<u>203,01</u>	-	812	-	-	-	-
31	C126-1210 варіант 3	Блок вентиляторний CSV на 4 вентилятора Lite Plus без термостата	шт	1	<u>2525,51</u>	-	2526	-	-	-	-
32	& 21-5-3 варіант 17	Розподільча панель 19" 1U PC 24xRJ45/s, 6A EL, сіра, пуста (R813485)	шт.	7	<u>3387,90</u>	-	23715	-	-	-	-
33	& 21-5-3 варіант 18	Полка стаціонарна 0.5U 375 мм 400-750 мм	шт.	2	<u>372,59</u>	-	745	-	-	-	-
34	& 21-5-3 варіант 19	ВО-модуль FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xLC-Duplex OM3, PC, PhBr (R817041)	шт.	2	<u>372,59</u>	-	745	-	-	-	-
35	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням(термостат TS-2) кількість: 2+1+2	шт	5	<u>203,76</u> <u>202,38</u>	-	1019	1012	-	<u>1,8400</u>	<u>9,2</u>
36	& 21-5-4 варіант 1	Утримувач ВО комутаційних кабелів 100мм (R510711)	шт.	2	<u>1766,70</u>	-	3533	-	-	-	-
37	& 21-5-4 варіант 2	ВО тримач 12 (2x6) гільз, R30/R35/R40 (R320246)	шт.	2	<u>51,18</u>	-	102	-	-	-	-
38	C188888-46 варіант 1	Термостат для вентиляторних модулів з кронштейном	шт	1	<u>414,28</u>	-	414	-	-	-	-
39	KM8-823-1	Шини заземлення електричних установок	100м шин	0,01	<u>14087,68</u> <u>13329,54</u>	-	141	133	-	<u>84,9390</u>	<u>0,85</u>
40	C1545-538 варіант 2	Комплект заземлення на 44 точки для підлогової 19 "шафи, дроти, шини	шт	1	<u>1334,69</u>	-	1335	-	-	-	-
41	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг	шт	3	<u>189,61</u>	-	569	569	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
42	& 21-5-3 варіант 6	З'єднувальний модуль 10xRJ45, неекран., 3 кат. (R35116)	шт.	3	<u>1952,14</u>	-	5856	-	-	-	-
43	КБ21-16-1 к=1,15	Монтаж вводів	шт	2	<u>158,35</u> <u>114,16</u>	<u>1,72</u> <u>0,25</u>	317	228	<u>3</u> <u>1</u>	<u>1,1770</u> <u>0,0026</u>	<u>2,35</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1545-318-1 варіант 2	Ввід для 12 оптичних волокон д. 0,9мм R320141	шт	2	<u>53,07</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
45	KP17-7-1	Монтаж гілз зварного з'єднання, 45 мм кількість: 0,045*(16+16)	100м	0,0144	<u>7995,26</u> 7630,84	<u>117,63</u> 6,20	115	110	<u>2</u> -	<u>73,1975</u> 0,0580	<u>1,05</u> -
46	C1545-32 варіант 1	ВО гілза зварного з'єднання, 45 мм (R30087)	100шт	0,16	<u>1227,20</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
47	C113-2106 варіант 11	ВО пігтейл LC, OM3 (R308902)	шт	16	<u>225,65</u> -	- -	3610	-	- -	- -	- -
48	KB21-15-1 κ=1,15	КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 (Патч-Корд) кількість: (1*150)+(2*100)+(3*60)	100м	5,3	<u>329,57</u> 300,56	- -	1747	1593	- -	<u>2,8831</u> -	<u>15,28</u> -
49	& C1545-232-4 варіант 14	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 1м (R830749)	шт	150	<u>328,61</u> -	- -	49292	-	- -	- -	- -
50	& C1545-232-4 варіант 15	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 2м (R830750)	шт	100	<u>388,64</u> -	- -	38864	-	- -	- -	- -
51	& C1545-232-4 варіант 6	Патч корд RJ45 Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, 3 м, HealthLine (R825753)	шт	60	<u>1582,04</u> -	- -	94922	-	- -	- -	- -
52	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 240+6500	100 м	67,4	<u>1951,48</u> 1918,20	- -	131530	129287	- -	<u>18,4000</u> -	<u>1240,16</u> -
53	C154-114 варіант 8	Багатопарний кабель (25 пар), LSZH оболонка, U/UTP, кат.3 (R311322) кількість: 240x1,02	1000м	0,2448	<u>422123,98</u> -	- -	103336	-	- -	- -	- -
54	C154-114 варіант 3	Инсталл.кабель,6A,S/FTP,650 MHz,LSZH, Еса,500м (R305649) кількість: 6500x1,02	1000м	6,63	<u>107923,18</u> -	- -	715531	-	- -	- -	- -
55	C154-114 варіант 9	ВО кабель CLT R&M J/A-DQ(ZN)H 8 OM3 FRLSZH Дса-s2,d1,a1 (R855541) кількість: 50x1,02	1000м	0,051	<u>124263,58</u> -	- -	6337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1515561	158840	<u>5</u> 1		<u>1525,57</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1515561 1356716 158841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					75679 145,44 24051 1591240 1591240				
		Розділ 2. Крос									
56	KM10-361-5	Монтаж стояка прийнятно-передавального	стояк	1	<u>4439,68</u> 4320,03	-	4440	4320	-	<u>40,4800</u>	<u>40,48</u>
57	& 21-5-3 варіант 22	Монтажна рама PROFIL 95mm з пластиковими адаптерами для 20 (22) плінтів типу LSA-Profil	шт.	1	<u>1160,03</u> -	-	1160	-	-	-	-
58	& 21-5-3 варіант 16	Плінт LSA-PROFIL розмикаючий 2/10 (6089 1 121-06)	шт.	3	<u>507,23</u> -	-	1522	-	-	-	-
59	& 21-5-3 варіант 21	Плата 8-и портова абонентська аналогова з Caller ID (G2-SLU)	шт.	3	<u>15144,23</u> -	-	45433	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					52555	4320	-		<u>40,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					52555 48235 4320 1839 3,12 515 54394 54394		-		-
		Розділ 3. Локально-обчислювально мережа									
60	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням кількість: 2+1+1+1	шт	5	<u>203,76</u> 202,38	-	1019	1012	-	<u>1,8400</u>	<u>9,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ10-350-23	Монтаж відеокамер	шт	33	<u>452,27</u>	-	14925	14925	-	<u>3,6800</u>	<u>121,44</u>
					452,27	-			-	-	-
65	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [Відеореєстратори]	шт	2	<u>975,52</u>	<u>4,74</u>	1951	1942	<u>9</u>	<u>9,2000</u>	<u>18,4</u>
		кількість: 1+1			970,78	1,62			3	0,0170	0,03
66	КМ10-172-4	Улаштування жорсткового диску	шт	6	<u>347,83</u>	-	2087	2087	-	<u>3,6800</u>	<u>22,08</u>
					347,83	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					18963	18954	<u>9</u>		<u>161,92</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					18963				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2075				
		Всього будівельні роботи, грн.					26729				

		Всього по розділу 5					26729				
		Розділ 6. Матеріали системи закладних пристроїв									
67	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,42	<u>6725,08</u>	-	2825	2734	-	<u>62,4352</u>	<u>26,22</u>
	κ=1,15	кількість: 15+27			6508,87	-			-	-	-
68	& 2405-1203-1	Лоток перфорований 200x80	м	18,18	<u>251,70</u>	-	4576	-	-	-	-
	варіант 8	кількість: 18*1,01			-	-			-	-	-
69	& 2405-1203-1	Лоток перфорований 100x80	м	66,66	<u>251,70</u>	-	16778	-	-	-	-
	варіант 9	кількість: 66*1,01			-	-			-	-	-
70	& 2405-1203-1	Лоток перфорований 100x50	м	39,39	<u>251,70</u>	-	9914	-	-	-	-
	варіант 7	кількість: 39*1,01			-	-			-	-	-
71	& С126-953-В6	Кронштейн стельовий 200 (2665560)	шт	14	<u>117,01</u>	-	1638	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
72	& С126-953-В6	Кронштейн стельовий 100(2663560)	шт	74	<u>109,01</u>	-	8067	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C10000-252Г варіант 1	Гайка зубчата з буртиком М6, DIN 6923	шт	300	<u>0,39</u> -	-	117	-	-	-	-
74	& C10000-252Г варіант 2	Гвинт з полукруглою головкою з бортиком М6х10, DIN 967, шліц Pozidrive	шт	300	<u>0,42</u> -	-	126	-	-	-	-
75	& C10000-252Г варіант 9	Нарізний стрижень, 2000мм М8 х 2000мм, DIN 975	шт	20	<u>46,12</u> -	-	922	-	-	-	-
76	& C10000-252Г варіант 8	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	150	<u>4,09</u> -	-	614	-	-	-	-
77	& C10000-252Г варіант 3	Шайба кузовна (збільшена) М8, DIN9021	шт	200	<u>0,57</u> -	-	114	-	-	-	-
78	& C10000-252Г варіант 5	Гайка шестигранна М8, DIN 934	шт	100	<u>1,09</u> -	-	109	-	-	-	-
79	& C10000-252Г варіант 6	Гайка зубчата з бортиком М8, DIN 6923	шт	200	<u>0,77</u> -	-	154	-	-	-	-
80	& C10000-252Г варіант 7	Болт метричний М8х25, DIN 933	шт	100	<u>1,95</u> -	-	195	-	-	-	-
81	& C1545-153-B1 варіант 1	Кільцевий наконечник під гвинт М6, переріз проводу 6 мм ²	шт	100	<u>5,06</u> -	-	506	-	-	-	-
82	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	2	<u>7572,69</u> 7480,98	-	15145	14962	-	<u>71,7600</u> -	<u>143,52</u> -
83	& C115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід заземлення ПВЗнгд 1х6 кількість: 200*1,01	м	202	<u>18,21</u> -	-	3678	-	-	-	-
84	КР17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 10+9	100м	0,19	<u>8869,07</u> 7941,35	<u>109,23</u> 5,76	1685	1509	<u>21</u> 1	<u>76,1760</u> 0,0538	<u>14,47</u> 0,01
85	C130-1195 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм кількість: 10*1,01	м	10,1	<u>635,06</u> -	-	6414	-	-	-	-
86	C130-1195 варіант 2	Труба електрозварна прямошовна, Ду=100 кількість: 9*1,01	м	9,09	<u>309,40</u> -	-	2812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	13	<u>5319,90</u> 5261,73	-	69159	68402	-	<u>54,9700</u>	<u>714,61</u>
88	& С1530-41-1 варіант 5	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр. 32/24,3 мм, з протяжкою (91832) кількість: 1300*1,01	м	1313	<u>17,39</u> -	-	22833	-	-	-	-
89	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	13	<u>4701,82</u> 4659,60	-	61124	60575	-	<u>48,6795</u>	<u>632,83</u>
90	& С1530-41-1 варіант 6	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр. 20/14,1 мм, з протяжкою кількість: 1300*1,01	м	1313	<u>11,92</u> -	-	15651	-	-	-	-
91	& С1-1-581-М варіант 5	Універс. ппластиковий дюбель з шурупом, уп.(100шт.) М6	шт	20	<u>32,01</u> -	-	640	-	-	-	-
92	& С1110-15-5 варіант 5	Хомут стандартний, білий, поліамід 6.6. 2, 6х200 мм 25210	шт	4000	<u>0,99</u> -	-	3960	-	-	-	-
93	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,08	<u>5825,20</u> 5818,14	-	466	465	-	<u>55,8095</u>	<u>4,46</u>
94	& 2405-1203-1 варіант 10	Короб білий 105х50мм DLP кількість: 8*1,01	м	8,08	<u>131,34</u> -	-	1061	-	-	-	-
95	& 2405-1203-1 варіант 11	Розподільча перегородка - для кабель-каналів DLP кількість: 8*1,01	м	8,08	<u>119,10</u> -	-	962	-	-	-	-
96	С113-2106 варіант 8	Коробка d = 60мм установоча, набірна (цегла/бетон)ІМТ35100	шт	80	<u>15,52</u> -	-	1242	-	-	-	-
97	& С111-136-3-1Б варіант 8	Супорт Mosaic - для кабель-каналів DLP 2 модуля 10952	шт	4	<u>297,54</u> -	-	1190	-	-	-	-
98	& С111-136-3-1Б варіант 5	Набір для кріплення стрічка-липучка, 15*2, 6мм, 10м (АК-770905-100-S)	шт	10	<u>236,34</u> -	-	2363	-	-	-	-
99	& С1545-101-3 варіант 4	Ізоляційна стрічка PVC 19 мм х 25 м	шт	10	<u>46,35</u> -	-	464	-	-	-	-
100	& С111-136-3-1Б варіант 7	Саморіз по металу «блошка» 3.5 х 9.5мм	шт	100	<u>0,22</u> -	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-136-3-1Б варіант 9	Саморіз для гіпсокартона + метал, 3,5 x 25 мм	шт	500	<u>0,27</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
102	& C1-1-581-М варіант 8	Накладка на стик кришки 10801	шт	2	<u>10,84</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
103	& C1-1-581-М варіант 9	Накладка на стик профіля 10696	шт	4	<u>13,65</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
104	& C1-1-581-М варіант 7	Заглушка LAN 60x40 10700	шт	2	<u>13,30</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
105	& C1-1-581-М варіант 10	Кут плаский 90°	шт	1	<u>22,83</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
106	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,22	<u>6164,00</u> <u>5969,07</u>	<u>21,48</u> <u>0,85</u>	1356	1313	<u>5</u> -	<u>57,9240</u> <u>0,0079</u>	<u>12,74</u> -
107	& C1530-126-15-19 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ендотерм	кг.	25	<u>77,28</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					261076	149960	<u>26</u> 1		<u>1548,85</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261076 111090 149961 74867 150,1 24826 335943				

		Всього по розділу 6					335943				
108	КМ10-667-6	Розділ 7. Система охоронної сигналізації Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС(Централь)	шт	1	<u>2890,71</u> 2890,71	- -	2891	2891	- -	<u>29,4400</u> -	<u>29,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КМ8-543-2	Апаратура що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	5	573,98	-	2870	1964	-	3,6800	18,4
					392,73	-			-	-	-
110	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	187,42	-	187	187	-	1,8400	1,84
					187,42	-			-	-	-
111	КМ3-436-30	Монтаж кронштейнів (Тримач для фіксації Button)	шт	1	257,26	-	257	257	-	2,1505	2,15
					257,26	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					6205	5299	-		51,83
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					906				
		всього заробітна плата, грн.					5299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					732				
		Всього будівельні роботи, грн.					8617				

		Всього по розділу 7					8617				
		Розділ 8. Система контролю та управління доступом									
112	КМ10-172-4	Монтаж контрелера	шт	13	347,83	-	4522	4522	-	3,6800	47,84
		кількість: 12+1			347,83	-			-	-	-
113	КМ10-668-4	Монтаж зчитувача	шт	20	192,78	-	3856	3478	-	1,8400	36,8
					173,92	-			-	-	-
114	КМ8-125-1	Акумулятор для ДБЖ, 4А/г	шт	1	91,63	-	92	74	-	0,7360	0,74
					74,09	-			-	-	-
115	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	11	212,02	-	2332	2160	-	1,8400	20,24
		кількість: 10+1			196,36	-			-	-	-
116	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,14	2654,12	-	372	372	-	28,0800	3,93
					2654,12	-			-	-	-
117	КМ10-668-4	Монтаж замка електромагнітного	шт	4	192,78	-	771	696	-	1,8400	7,36
					173,92	-			-	-	-
118	КМ10-668-1	Сповісвач автоматичний тепловий	шт	14	217,42	7,56	3044	2435	106	1,8400	25,76
		електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (геркон)			173,92	1,10			15	0,0116	0,16
119	КМ8-125-3	Акумулятор для ДБЖ, 7А/г	шт	14	171,30	-	2398	1815	-	1,2880	18,03
					129,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	KM10-667-12	Монтаж відеопанелі	шт	4	<u>1457,33</u> 1391,33	<u>1,57</u> 0,23	5829	5565	<u>6</u> 1	<u>14,7200</u> 0,0024	<u>58,88</u> 0,01
121	KM10-682-1	Монтаж відеодомофона	шт	2	<u>885,43</u> 785,46	-	1771	1571	-	<u>7,3600</u> -	<u>14,72</u> -
122	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 100+100+305	100 м	5,05	<u>1953,30</u> 1918,20	-	9864	9687	-	<u>18,4000</u> -	<u>92,92</u> -
123	C154-114 варіант 10	Кабель КМВВнг (JE-LIYYU) 2х0,28 кількість: 100х1,02	1000м	0,102	<u>14378,98</u> -	-	1467	-	-	-	-
124	C154-114 варіант 6	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316) кількість: 305х1,02	1000м	0,3111	<u>109963,18</u> -	-	34210	-	-	-	-
125	C154-114 варіант 11	Провід ПВСнгд 2х0.75 кількість: 100х1,02	1000м	0,102	<u>17234,98</u> -	-	1758	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					72286	32375	<u>112</u> 16		<u>327,22</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72286 39799 32391 14987 27,99 4630 87273				
		Всього по розділу 8					87273				
		Розділ 9. Часофікація									
126	KM10-697-2	Монтаж часової станції	шт	1	<u>1809,81</u> 1767,28	<u>13,55</u> 1,98	1810	1767	<u>14</u> 2	<u>16,5600</u> 0,0208	<u>16,56</u> 0,02
127	KM10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	8	<u>388,59</u> 383,64	-	3109	3069	-	<u>3,6800</u> -	<u>29,44</u> -
128	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 100+100+305	100 м	3,05	<u>1953,30</u> 1918,20	-	5958	5851	-	<u>18,4000</u> -	<u>56,12</u> -
129	C154-114 варіант 6	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316) кількість: 305х1,02	1000м	0,3111	<u>109963,18</u> -	-	34210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					45087	10687	<u>14</u> 2		<u>102,12</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					45087 34386 10689 4906 9,08 1502 49993 49993				
		Розділ 10. Система виклику персоналу									
130	KM8-575-2	Установлення (монтажний бокс для блока керування маса до 15 кг)	шт	1	<u>214,88</u> 202,38	-	215	202	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
131	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, (Палатний блок керування Панель персоналу. Текстова панель) кількість: 6+3+2	шт	11	<u>196,63</u> 196,36	-	2163	2160	-	<u>1,8400</u>	<u>20,24</u>
132	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5(Панель центрального поста моніторингу)	шт	1	<u>785,46</u> 785,46	-	785	785	-	<u>7,3600</u>	<u>7,36</u>
133	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях кількість: 17+2	шт	19	<u>202,77</u> 196,36	-	3853	3731	-	<u>1,8400</u>	<u>34,96</u>
134	C1511-4 варіант 4	Кнопка виклику допомоги ZKRUNCIPCDL101 Code Blue Unit	шт	17	<u>3074,36</u> -	-	52264	-	-	-	-
135	C1511-4 варіант 5	Кнопка виклику с тягою ZKRUNCIPWC10100 Pull-Cord Call Unit	шт	2	<u>3074,36</u> -	-	6149	-	-	-	-
136	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т(Пульт виклику, Смартфон, Сервер ZKR) кількість: 10+5+1	шт	16	<u>208,21</u> 187,42	-	3331	2999	-	<u>1,8400</u>	<u>29,44</u>
137	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,13	<u>19416,45</u> 19084,58	-	2524	2481	-	<u>173,5120</u>	<u>22,56</u>
138	& C1545-101-3 варіант 5	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light	шт	3	<u>3275,67</u> -	-	9827	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C1545-101-3 варіант 6	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light with I/O	шт	10	<u>3275,67</u> -	-	32757	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					113868	12358	-		<u>116,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					113868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101510				
		всього заробітна плата, грн.					12358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1643				
		Всього будівельні роботи, грн.					119391				

		Всього по розділу 10					119391				
		Разом прямі витрати по кошторису					2095342	401888	<u>166</u> 23		<u>3962,71</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2095342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1693288				
		всього заробітна плата, грн.					401911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					369,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61156				
		Всього будівельні роботи, грн.					2287339				


		Всього по кошторису					2287339				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4332,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					463067				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Придбання устаткування Система зв'язку

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2652,942 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. СКС				
1	1503-8814 варіант 1	Шафа комутаційна, настінна, 19", 18U, 600x600мм X-IQ18U66; (маса=0,528)	шт	1	7284,00	7284
		Разом по розділу 1				7284
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				286
		Всього по розділу 1				7570
		Розділ 2. Крос				
2	1602-10047 варіант 1	Плата 8-и портова абонентська аналогова з Caller ID (G2-SLU; (маса=0, 0065)	шт	3	14847,00	44541
		Разом по розділу 2				44541
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1749
		Всього по розділу 2				46290
		Розділ 3. Обладнання локально обчислювальної мережі				

1	2	3	4	5	6	7
3	& 8001-11-90-B2 варіант 5	Комутатор "OS6360-48 GigE fixed chassis 48 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, internal AC power supply. Includes European Union power cord, guides, and 19"" rack mount hardware."; (маса=0,04) кількість: 1+1	шт	2	77368,00	154736
4	& 43-120-1-5Д1 варіант 7	Комутатор з 24 портами 10/100/1000 Base-T, 2 комбо порти RJ-45/SFP, 2 SFP/SFP+ аплінк/стекування порти OS6360-24; (маса=0,001)	шт	1	49280,00	49280
5	& 43-120-1-5Д1 варіант 6	Комутатор "OS6360-P48 fixed 1RU chassis 48 PoE 1G BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed 1G/10G SFP+ uplink/stacking ports. Internal AC PSU (350W budget), includes country specific power cord, guides and 19"" rack mount kit."; (маса=0,001)	шт	1	128896,00	128896
6	& 1602-10655-19 варіант 3	Точка доступу - OmniAccess Stellar Indoor AP1301. Dual radio 2.4/5Ghz 2x2 802.11ax, omni antenna. 2x 1GE up, 1x RS-232 Console, USB, 48V DC. .(OAW-AP1301-RW); (маса=0,002)	шт	4	21546,00	86184
7	& 43-120-1-5Д1 варіант 8	Модуль SFP Module 1 Gb; (маса=0,001)	шт	8	1824,00	14592
8	& 1701-270-11 варіант 10	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 2000VA/1600W, RM 2U, LCD, USB, RS232, 3xC13 SRV2KRIRK ; (маса=0,002) Разом по розділу 3	шт	1	50770,00	50770
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				484458
		Всього по розділу 3				15902
		Розділ 4. Робоче місце				500360
9	& 15-19-111 варіант 4	Робоча станція - моноблок HP-22 (200G422AiOBU-i3-1215UIDS / IPS / 8GB DDR4 / 256GB SSD / W11 Pro / No ODDwith Sw White / 1yw / kdb / mouseWhiteUSB / Realtek 8821CE AC 1x1 BT 4.2 LE WW WLAN / RTF Card / Snow White Plastic with 5MP WebCam ID / Sea and Rail), БІЛИЙ HP 200 G4 AiO; (маса=0,004)	шт	10	25764,00	257640
10	& 15-19-111 варіант 3	Робоча станція - Робоча станція моніторингу у складі: Precision 3660 Tower CTO BASE Precision 3640; (маса=0,004)	шт	1	79686,00	79686
11	& 8001-11-89-B2 варіант 4	Дротовий телефон Panasonic KX-TS2388UAW White KX-TS2388UAW ; (маса=0,001)	шт	12	2127,00	25524
12	& 8001-11-89-B2 варіант 5	Радіотелефон DECT Panasonic KX-TG1611UAW Black White KX-TG1611UAW ; (маса=0,001)	шт	1	1317,00	1317


1	2	3	4	5	6	7
13	& 290220-1258-1-Т варіант 3	Монітор iiyama 27" IPS 2560x1440 16:9 DVI HDMI DisplayPort частота оновлення: 75 Гц максимальна яскравість: 350 кд/м2 регулювання по висоті XUB2792QSU-W5; (маса=0,025)	шт	3	11800,00	35400
14	& 16065-11 варіант 8	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 2000VA/1600W, LCD, USB, RS232, 4xC13 SRV2KI ; (маса=0,0005)	шт	1	41040,00	41040
15	& 16065-11 варіант 9	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 1000VA/800W, LCD, USB, RS232, 3xC13 SRV1KI ; (маса=0,0005)	шт	10	23095,00	230950
		Разом по розділу 4				671557
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16207
		Всього по розділу 4				687764
		Розділ 5. Обладнання системи відеонагляду				
16	& 290220-1258-1-Т варіант 4	Відеокамера купольна 1/2.9", (2.8мм) 2 МП EXIR IP67 з мікрофоном DS-2CD1323G2-IUF ; (маса=0,025)	шт	33	3157,00	104181
17	& 2402-5066-130-B2 варіант 5	Мережевий відео реєстратор DS-7632NXI-K2 32-канальный AcuSense 4K 1U; (маса=0,0014)	шт	1	13098,00	13098
18	& 2402-5066-130-B2 варіант 6	Мережевий відео реєстратор 8-канальний 4K H.265+ AcuSense DS-7608NXI-K2; (маса=0,0014)	шт	1	6697,00	6697
19	& 2402-5066-130-B2 варіант 7	Жорсткий диск Seagate SkyHawk ST6000VX008; (маса=0,0014)	шт	6	6290,00	37740
20	& 1001-1-1002-B1 варіант 2	Кріплення відеореєстратора; (маса=0,085)	шт	2	950,00	1900
		Разом по розділу 5				163616
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6446
		Всього по розділу 5				170062
		Розділ 6. Система охоронної сигналізації				
21	& 1701-270-11 варіант 11	Централь Hub 2 (4G) Jeweller; (маса=0,002)	шт	1	8899,00	8899

1	2	3	4	5	6	7
22	& 1914-9125-1 варіант 10	Бездротова сенсорна клавіатура KeyPad; (маса=0,001)	шт	1	2419,00	2419
23	& 1914-9125-1 варіант 11	Бездротовий датчик відчинення DoorProtect; (маса=0,001)	шт	1	1149,00	1149
24	& 1914-9125-1 варіант 12	Бездротовий датчик руху MotionProtect; (маса=0,001)	шт	1	1559,00	1559
25	& 16065-11 варіант 10	Бездротова тривожна кнопка / смарт кнопка Button; (маса=0,0005)	шт	1	859,00	859
26	& 1001-1-1002- B1 варіант 3	Тримач для фіксації Button; (маса=0,085)	шт	1	139,00	139
27	& 1914-9125-1 варіант 13	Бездротова сирена HomeSiren; (маса=0,001)	шт	1	1729,00	1729
		Разом по розділу 6				16753
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				661
		Всього по розділу 6				17414
		Розділ 7. Система контролю та управлінням доступом				
28	& 16065-11 варіант 11	Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand (контролер) в корпусі U-Prox IP400; (маса=0,0005)	шт	12	9916,00	118992
29	& 16065-11 варіант 12	Командний контролер IC-A; (маса=0,0005)	шт	1	7178,00	7178
30	& 1914-9125-1 варіант 14	Універсальний зчитувач серії SmartLine U-Prox SL mini; (маса=0,001)	шт	20	2405,00	48100
31	& 15-19-11-1 варіант 2	Proximity карточка ASK (EM-marine); (маса=0,0002)	шт	200	25,00	5000
32	& 1701-270-11 варіант 12	ДБЖ імпульсний PSU-3.09A-M; (маса=0,002)	шт	1	3653,00	3653
33	& 1914-9125-12 варіант 3	Кнопка виходу, сенсорна ART-825P; (маса=0,0003)	шт	10	331,00	3310
34	& 1914-9125-12 варіант 5	Кнопка аварійного відкриття дверей РУПД-05; (маса=0,0003)	шт	1	202,00	202
35	& 15-19-111 варіант 1	Електромагнітний замок з таймером затримки та світловою індикацією YM-280T(LED); (маса=0,004)	шт	14	1824,00	25536
36	& 1701-270-11 варіант 13	Акумулятор для ДБЖ, 7A/г 12V7Ah/20Hr; (маса=0,002)	шт	14	590,00	8260


1	2	3	4	5	6	7
37	& 1914-9125-12 варіант 4	Магнітоконтантний сповіщувач (геркон) CMK 1-16, CMK 1-9P; (маса=0,0003)	шт	14	62,00	868
38	& 1503-717-1 варіант 2	Доводчик 25-150кг DT-5169HQ; (маса=0,003)	шт	14	2570,00	35980
39	& 1701-270-12 варіант 3	Відеопанель 1 абонент iPanel 2 Metal Tantosi; (маса=0,001)	шт	4	1950,00	7800
40	& 1701-270-12 варіант 1	Відеодомофон на 2 визивні панелі Neo 7" Tantos; (маса=0,001)	шт	2	4506,67	9013
		Разом по розділу 7				273892
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7814
		Всього по розділу 7				281706
		Розділ 8. Система часофікації				
41	& 1503-1270-20-B3 варіант 2	Часова станція GRAN CLOCK-O-01 GPS; (маса=0,19)	шт	1	12252,00	12252
42	& 1503-1270-20-B3 варіант 1	Вторинний електронний годинник GRAN-CLOCK-I100G7; (маса=0,19)	шт	8	4620,00	36960
		Разом по розділу 8				49212
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 8				49212
		Розділ 9. Система виклику персоналу				
43	1504-3177 варіант 2	Палатний блок керування ZKRUNCIPRMCN140 Versatile Plus 5" VoIP Room Control Unit PoE; (маса=0,00847)	шт	6	22033,00	132198
44	1504-3177 варіант 3	Монтажний бокс для блока керування ZKRUNCIPRMCN100 Control Montage Box; (маса=0,00847)	шт	6	692,00	4152
45	1503-8874 варіант 2	Пульт виклику ZKRUNCIPHS10100 Basic Handset; (маса=0,008)	шт	10	3014,00	30140
46	1602-11090 варіант 4	Текстова панель 670*100*300 Text panel; (маса=0,018)	шт	2	42732,00	85464
47	1602-11090 варіант 5	Панель центрального поста моніторингу ZKRUNCIPNCNP10V 10" Control Panel; (маса=0,018)	шт	1	93370,00	93370

1	2	3	4	5	6	7
48	290220-1299 варіант 2	Панель персоналу ZKRUNCIPNCNP7V 7" Control Panel; (маса=0,005)	шт	3	83486,00	250458
49	1601-2227 варіант 2	Смартфон ZKRUNMCWTER1100 MCW One; (маса=0,00015)	шт	5	14820,00	74100
50	1504-3174 варіант 2	Сервер ZKRUNCIPSR10300 Application Server +ZKRUNMCWLIC1105 MCW 5 LIC PACK; (маса=0,016)	шт	1	188955,00	188955
		Разом по розділу 9				858837
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33727
		Всього по розділу 9				892564
		Разом				2570150
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				82792
		Всього по кошторису				2652942

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-017
на Пусконаладжувальні роботи Системи зв'язку**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 160,093 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,463 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	СКС Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 локально-обчислювальної мережі	система	1	8981,50	8982	62,7200	62,72
2	КП2-11-16	Пусконаладка комутаторів	шт	4	1466,37	5865	10,2400	40,96
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування Wi-Fi точок]	шт	4	183,30	733	1,2800	5,12
4	КП1-77-2	системи відеонагляду Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт	комплекс	1	15121,92	15122	105,6000	105,6
5	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування Wi-Fi точок]	шт	33	183,30	6049	1,2800	42,24
6	КП2-15-2	Система охоронної сигналізації Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення [Елементи систем автоматичного управління і регулювання охоронної сигналізації: прилади приймально-контрольні]	система	5	549,89	2749	3,8400	19,2
		кількість: 1+4						


1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КП2-16-9	системи контролю та управління доступом Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	8981,50	8982	62,7200	62,72
8	КП2-11-16	Пусконаладка контролерів	шт	1	1466,37	1466	10,2400	10,24
9	КП2-12-2	Елемент-модуль сполучення, зчитувача, перфторатора відображення єдиного часу	шт	12	3665,92	43991	25,6000	307,2
10	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5[Пусконаладження системи часофікації]	система	1	8981,50	8982	62,7200	62,72
11	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Налаштування комутаторів]	шт	1	2107,90	2108	14,7200	14,72
12	КП2-16-9	Система виклику персоналу Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	8981,50	8982	62,7200	62,72
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				114011 114011 114011 46082 69,28 11452 160093 160093		796,16
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				865,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				125463		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Система вентиляції та опалення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4422,723 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,75136 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

718,777 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система вентиляції									
		ОБЛАДНАННЯ									
		Припливна установка (П8,П9,П10/10)									
1	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год кількість: 1+1+2	камера	4	<u>10511,50</u> 9469,55	<u>226,05</u> 32,85	42046	37878	<u>904</u> 131	<u>94,0746</u> 0,2545	<u>376,3</u> 1,02
2	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	<u>2975,27</u> 2877,30	- -	179	173	- -	<u>27,6000</u> -	<u>1,66</u> -
3	& C1545-65-112 варіант 2	Кабель нагрівальний саморегулюючий с вилкой Devi-Pspeheat DPH-10 Мощность при 10 °С, Вт (230 В)	м	6	<u>1639,43</u> -	- -	9837	-	- -	- -	- -
4	& C113-937-1 варіант 2	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля DPH-10	комплект	1	<u>1467,84</u> -	- -	1468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-27-8 κ=1,15	на П8,П9,П10/10 Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 1+2+1	шт	4	<u>308,93</u> 215,22	<u>9,52</u> 0,50	1236	861	<u>38</u> 2	<u>2,2770</u> 0,0047	<u>9,11</u> 0,02
6	& С130-246-19 варіант 10	Шумоглушник ШПП 950х950 L1000	шт	1	<u>10428,84</u> -	- -	10429	-	- -	- -	- -
7	& С130-246-19 варіант 12	Шумоглушник ШПК D125 L1000 кількість: 1+1	шт	2	<u>1846,56</u> -	- -	3693	-	- -	- -	- -
8	& С130-246-19 варіант 11	Шумоглушник ШПП 950х500 L1000	шт	1	<u>10010,64</u> -	- -	10011	-	- -	- -	- -
9	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм кількість: 1+1	шт	2	<u>364,47</u> 330,55	- -	729	661	- -	<u>3,3258</u> -	<u>6,65</u> -
10	& С1630-460-24 варіант 10	Дросель-клапан з ел.приводом 230В та зворотною пружиною ДкДу 125	шт	2	<u>8597,99</u> -	- -	17196	-	- -	- -	- -
11	КР15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>1294,17</u> 1186,53	- -	1294	1187	- -	<u>12,0840</u> -	<u>12,08</u> -
12	& С1630-460-24 варіант 9	Конденсатний насос G=35л/год, N=0, 016кВтMaxi Orange «ASPEN	шт	1	<u>6223,43</u> -	- -	6223	-	- -	- -	- -
13	КБ20-42-1	Витяжна установка В23(278кг) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8884,28</u> 8234,39	<u>196,57</u> 28,56	8884	8234	<u>197</u> 29	<u>81,8040</u> 0,2213	<u>81,8</u> 0,22
14	КБ20-27-8 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3- 2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	2	<u>309,97</u> 215,22	<u>9,52</u> 0,50	620	430	<u>19</u> 1	<u>2,2770</u> 0,0047	<u>4,55</u> 0,01
15	& С130-246-19 варіант 13	Шумоглушник 700х750, l=1000мм	шт	2	<u>6936,36</u> -	- -	13873	-	- -	- -	- -
16	КР15-129-1	Канальний вентилятор (В5,В6,В4,В24,В25, В26) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	<u>917,81</u> 914,38	- -	5507	5486	- -	<u>8,5680</u> -	<u>51,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-1116 варіант 4	Канальний вентилятор L=2450 м³/год, p=600Па, N=0,96кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>38640,97</u>	-	38641	-	-	-	-
18	C1630-1116 варіант 6	Канальний вентилятор L=1490м³/год, p=420Па, N=0,52 кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>38640,97</u>	-	38641	-	-	-	-
19	C1630-1116 варіант 7	Канальний вентилятор L=360м³/год, p=340Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>11087,71</u>	-	11088	-	-	-	-
20	C1630-1116 варіант 8	Канальний вентилятор L=485м³/год, p=300Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>11087,71</u>	-	11088	-	-	-	-
21	C1630-1116 варіант 9	Канальний вентилятор L=170м³/год, p=200Па, N=0,052 кВт, EL 125 E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>9080,35</u>	-	9080	-	-	-	-
22	C1630-1116 варіант 10	Канальний вентилятор L=530м³/год, p=800Па, N=0,052 кВт, EL 315 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>35769,67</u>	-	35770	-	-	-	-
23	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>5698,49</u>	-	342	341	-	<u>60,2140</u>	<u>3,61</u>
24	290116-7088 варіант 2	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 035 «RUCK»	шт	1	<u>6045,23</u>	-	6045	-	-	-	-
25	290116-7088 варіант 3	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 075 «RUCK»	шт	1	<u>8370,83</u>	-	8371	-	-	-	-
26	290116-7088 варіант 5	3-ступінчастий перемикач MTS 10«RUCK»	шт	3	<u>1083,95</u>	-	3252	-	-	-	-
27	290116-7088 варіант 6	3-ступінчастий перемикач TEM 035«RUCK»	шт	1	<u>3570,71</u>	-	3571	-	-	-	-
28	KB20-27-8 κ=1,15	В 4-6.В24-26 Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 4+6+2	шт	12	<u>308,93</u> 215,22	<u>9,52</u> 0,50	3707	2583	<u>114</u> 6	<u>2,2770</u> 0,0047	<u>27,32</u> 0,06
29	& C130-246- 19 варіант 14	Шумоглушник ШПП 600x250 L1000 кількість: 2+2	шт	4	<u>4477,14</u>	-	17909	-	-	-	-
30	& C130-246- 19 варіант 15	Шумоглушник ШПК D200 L1000 кількість: 2+2+2	шт	6	<u>2654,40</u>	-	15926	-	-	-	-
31	& C130-246- 19 варіант 12	Шумоглушник ШПК D125 L1000	шт	2	<u>1846,56</u>	-	3693	-	-	-	-
32	KM7-35-1	Компресорно-конденсаторний блок Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>5500,79</u> 4958,35	<u>108,65</u> 30,55	5501	4958	<u>109</u> 31	<u>45,0800</u> 0,2228	<u>45,08</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1546-94-1-K	Фреон R410a	кг	4	<u>473,26</u>	-	1893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KB20-53-1	Спліт-система (К6,7,8,9,10,11,12,13) Установлення внутрішніх та зовнішніх блоків мульті-спліт системи	10блок	0,8	<u>33085,21</u>	<u>306,37</u>	26468	25434	<u>245</u>	<u>312,1200</u>	<u>249,7</u>
		Парозволожувач			<u>31792,54</u>	<u>16,15</u>			<u>13</u>	<u>0,1510</u>	<u>0,12</u>
35	KP15-37-2	Установлення нагрівачів індивідуальних пароводяних	10к-т	0,2	<u>20098,45</u>	<u>30,05</u>	4020	3997	<u>6</u>	<u>191,7000</u>	<u>38,34</u>
		Виносний конденсатор Qк=110кВт, R410A. N=5.4кВт, 400/3/50			<u>19984,73</u>	<u>26,37</u>			<u>5</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,05</u>
36	KM8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	2	<u>966,75</u>	-	1934	1571	-	<u>7,3600</u>	<u>14,72</u>
					<u>785,46</u>	-			-	-	-
37	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	22	<u>984,27</u>	-	21654	20861	-	<u>9,4200</u>	<u>207,24</u>
					<u>948,22</u>	-			-	-	-
38	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	<u>1376,46</u>	-	5506	4967	-	<u>12,8040</u>	<u>51,22</u>
					<u>1241,86</u>	-			-	-	-
39	& C130-112-22	Клапан протипожежний КПУ-1 1200x400 Е	шт	1	<u>21060,82</u>	-	21061	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
40	& C130-112-22	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600x300 Е	шт	1	<u>18582,22</u>	-	18582	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
41	& C130-112-22	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600x250 Е	шт	1	<u>18564,88</u>	-	18565	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
42	C1630-451	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 КПУ-1 700x250 Е	шт	1	<u>18684,11</u>	-	18684	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
43	C1630-451	Клапан вогнезатримний КПУ 1.0 500x250Е з ел.приводом BLF 220В	шт	1	<u>16170,83</u>	-	16171	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
44	C1630-451	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 500x200 Е	шт	1	<u>16044,35</u>	-	16044	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
45	C1630-451	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350x200 Е	шт	1	<u>15709,79</u>	-	15710	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-451 варіант 17	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350х150 Е	шт	1	<u>15601,67</u> -	- -	15602	-	- -	- -	- -
47	& C130-112-22 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 150	шт	3	<u>15553,84</u> -	- -	46662	-	- -	- -	- -
48	& C130-112-22 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 200	шт	3	<u>15780,28</u> -	- -	47341	-	- -	- -	- -
49	& C130-112-22 варіант 9	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 125	шт	12	<u>15451,84</u> -	- -	185422	-	- -	- -	- -
50	КБ20-29-1 к=1,15	Матеріали та інші елементи системи вентиляції <i>Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів</i>	м2	1,78	<u>1325,31</u> <u>1309,02</u>	- -	2359	2330	- -	<u>13,4964</u> -	<u>24,02</u> -
51	& C130-231-20 варіант 9	Гнучка вставка Ду.355	шт	2	<u>325,66</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
52	& C130-231-20 варіант 8	Гнучка вставка Ду.315 кількість: 2+2	шт	4	<u>296,08</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
53	& C130-231-20 варіант 5	Гнучка вставка D200	шт	4	<u>198,16</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
54	& C130-231-20 варіант 7	Гнучка вставка D125	шт	8	<u>141,04</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-1 к=1,15	<i>Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм</i>	клапан	6	<u>283,08</u> <u>237,13</u>	- -	1698	1423	- -	<u>2,4150</u> -	<u>14,49</u> -
56	& C130-150-5 варіант 3	Зворотний клапан ЗК 600х250	шт	1	<u>1745,75</u> -	- -	1746	-	- -	- -	- -
57	& C130-150-5 варіант 2	Зворотний клапан ЗК 500х200	шт	1	<u>1291,85</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
58	& C1630-460-24 варіант 11	Зворотній клапан ЗК 125	шт	1	<u>331,91</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -

ПОВІТРОПРОВІД

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP15-121-3	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,55мм	100м2	0,68	<u>34944,58</u> 32083,52	-	23762	21817	-	<u>330,7920</u>	<u>224,94</u>
85	C130-1125 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,55мм	м2	68	<u>1187,73</u> -	-	80766	-	-	-	-
86	KP15-121-10	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,7мм	100м2	1	<u>166056,68</u> 27759,70	-	166057	27760	-	<u>286,2120</u>	<u>286,21</u>
87	KP15-121-15	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,9мм	100м2	0,16	<u>191345,30</u> 14198,17	-	30615	2272	-	<u>146,3880</u>	<u>23,42</u>
88	KB26-24-1 κ=1,15	ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці (товщ. 30мм)	10 м2	20	<u>1245,11</u> 1129,14	-	24902	22583	-	<u>10,9572</u>	<u>219,14</u>
89	& C114-63- У1-25 варіант 1	Утеплювач Lamela Mat товщ. 30мм кількість: 200x1,1	м2	220	<u>650,84</u> -	-	143185	-	-	-	-
90	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	2	<u>9023,16</u> 9023,16	-	18046	18046	-	<u>89,6400</u>	<u>179,28</u>
91	C1555-113 варіант 1	Ізоляція K-FLEX AD Metal ST кількість: 200*1,022	м2	204,4	<u>490,43</u> -	-	100244	-	-	-	-
92	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: 300*2	шт	600	<u>8,16</u> -	-	4896	-	-	-	-
93	& C1633- 116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра кількість: 15,78*2	л	31,56	<u>1103,35</u> -	-	34822	-	-	-	-
94	& C1633- 116ВП варіант 4	Очиститель K-Flex 1 литр кількість: 0,62*2	л	1,24	<u>238,35</u> -	-	296	-	-	-	-
95	& C111- 1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м кількість: 255,5*2	м.п.	511	<u>30,99</u> -	-	15836	-	-	-	-
96	KP19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними кількість: 68+100+16	100м2	1,84	<u>18203,32</u> 14402,08	-	33494	26500	-	<u>134,9520</u>	<u>248,31</u>
97	C1555-113 варіант 3	Комплект для шумоізоляції каналного вент. обладнання: теплозвукоізоляційні мати базальтової вати PAROC eXtra/UNS37z	м2	184	<u>494,51</u> -	-	90990	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C111-1741 варіант 3	пряжки бандажні кількість: 0,82*1,84	кг	1,5088	<u>290,99</u>	-	439	-	-	-	-
99	KB20-10-1 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг кількість: 21+12+25+21	шт	79	<u>299,15</u> <u>297,80</u>	-	23633	23526	-	<u>2,8566</u>	<u>225,67</u>
100	C130-220 варіант 2	Дифузор повітророзподільний класичний 400х400 ПДК 16	шт	21	<u>2311,84</u>	-	48549	-	-	-	-
101	C130-599-1 варіант 2	Анемостат припливно- витяжний дм.100	шт	12	<u>428,97</u>	-	5148	-	-	-	-
102	C130-599-1 варіант 1	Анемостат припливно- витяжний О125	шт	25	<u>479,97</u>	-	11999	-	-	-	-
103	& C111- 1756-13-1П варіант 1	Анемостат припливно-Витяжний ф150	шт	21	<u>571,32</u>	-	11998	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3284169	472536	<u>1748</u> <u>225</u>		<u>4734,11</u> <u>1,77</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3284169				
-----							2809885				
							472761				
							243354				
							463,81				
							76702				
							3527523				
Всього по розділу 1							3527523				
Розділ 2. Опалення											
Обладнання _____											
104	KB18-7-2	Установлення радіаторів	100шт	0,2	<u>21251,96</u> <u>20483,22</u>	-	4250	4097	-	<u>208,6080</u>	<u>41,72</u>
105	& C130-4251 варіант 11	Радіатор панельний плоский в комплекті з краном Маєвського та кріпленням 22К 120- 60 «KORADO»	компл.	20	<u>8237,91</u>	-	164758	-	-	-	-
106	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	<u>56,92</u> <u>56,92</u>	-	1138	1138	-	<u>0,5175</u>	<u>10,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C113-1873-18 варіант 1	Комплект радиаторний VALTEC 1/2 прямий (термоголовка, термокран, кран нижній)	шт	20	<u>1540,27</u> -	- -	30805	-	- -	- -	- -
108	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,76	<u>7791,52</u> 7676,15	- -	13713	13510	- -	<u>70,8720</u> -	<u>124,73</u> -
109	& C113-143-29 варіант 2	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 25x3,5 PN16	м	176	<u>117,91</u> -	- -	20752	-	- -	- -	- -
110	& C1545-120-2	Відвод 90 град. для труб PP-R діам. 25x3,5 PN16 Stabi Al /KAN-therm/	шт	20	<u>35,90</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
111	& C1545-120-3 варіант 3	Трійник для труб PP-R О 25x25x25I /KAN-therm/	шт	30	<u>41,00</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -
112	& C1530-175-1-9T варіант 9	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	40	<u>5,60</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
113	& C1630-1438-6 варіант 1	Муфта перехідна з зовнішньою різьбою 25x3/4" KAN-therm	шт	40	<u>127,53</u> -	- -	5101	-	- -	- -	- -
114	& C113-1071-31 варіант 3	Противопожарная муфта ППМ Барьер 25/KAN-therm/	шт	22	<u>168,38</u> -	- -	3704	-	- -	- -	- -
115	C1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	22	<u>371,30</u> -	- -	8169	-	- -	- -	- -
116	& C1545-120-20 варіант 3	Кран зливний 1/2 " «VALTEC»	шт	22	<u>334,92</u> -	- -	7368	-	- -	- -	- -
117	& C1545-120-20 варіант 4	Згон подовжений О20	шт	22	<u>79,92</u> -	- -	1758	-	- -	- -	- -
118	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,88	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	4188	4188	- -	<u>47,2800</u> -	<u>41,61</u> -
119	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: 300*0,88	шт	264	<u>8,16</u> -	- -	2154	-	- -	- -	- -
120	& C1633-116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра кількість: 1,42*0,88	л	1,2496	<u>1103,35</u> -	- -	1379	-	- -	- -	- -
121	& C1633-116ВП варіант 4	Очиститель K-Flex 1 литр кількість: 1,42*0,88	л	1,2496	<u>238,35</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C111-1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м кількість: 138,14*0,88	м.п.	121,5632	<u>30,99</u> -	- -	3767	-	- -	- -	- -
123	& C1545-120-26 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщ. 19мм для труб діам. 25мм кількість: 102,2*0,88 Гільзи через перекриття	м.п.	89,936	<u>70,74</u> -	- -	6362	-	- -	- -	- -
124	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,36	<u>8967,84</u> <u>8686,41</u>	<u>40,06</u> <u>35,16</u>	3228	3127	<u>14</u> <u>13</u>	<u>82,3200</u> <u>0,3197</u>	<u>29,64</u> <u>0,12</u>
125	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100м	-0,36	<u>1067,18</u> <u>1065,36</u>	- -	-384	-384	- -	<u>11,3760</u> -	<u>-4,1</u> -
126	C113-4 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна О40	м	36	<u>577,05</u> -	- -	20774	-	- -	- -	- -
127	C111-1741 варіант 2	метал для кріплення трубопроводів Матеріали та інші елементи обв'язки ККБ1 та систем К1-К5	кг	12	<u>290,99</u> -	- -	3492	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					308946	25676	<u>14</u> <u>13</u>		<u>243,95</u> <u>0,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					308946 283256 25689 13102 24,87 4111 322048				
		----- Всього по розділу 2					322048				
		Розділ 3. Матеріали та інші елементи обв'язки ККБ1 та систем К1-К5									
128	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,39	<u>16241,04</u> <u>15709,18</u>	<u>440,07</u> <u>140,66</u>	38816	37545	<u>1052</u> <u>336</u>	<u>147,2000</u> <u>1,5870</u>	<u>351,81</u> <u>3,79</u>
129	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,15	<u>20611,65</u> <u>19636,48</u>	<u>440,07</u> <u>140,66</u>	3092	2945	<u>66</u> <u>21</u>	<u>184,0000</u> <u>1,5870</u>	<u>27,6</u> <u>0,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	1,4	<u>20981,23</u> 19636,48	<u>440,07</u> 140,66	29374	27491	<u>616</u> 197	<u>184,0000</u> 1,5870	<u>257,6</u> 2,22
131	& С113-22-32 варіант 1	Труба мідна діам. 6,35мм	м.п.	42	<u>102,68</u> -	- -	4313	-	- -	- -	- -
132	& С113-22-32	Труба мідна діам. 9,52мм	м.п.	102	<u>165,73</u> -	- -	16904	-	- -	- -	- -
133	& С113-22-33	Труба мідна діам. 12,7мм	м.п.	25	<u>232,01</u> -	- -	5800	-	- -	- -	- -
134	& С113-22-32 варіант 4	Труба мідна дм 15,88	м.п.	70	<u>359,96</u> -	- -	25197	-	- -	- -	- -
135	& С113-22-32 варіант 5	Труба мідна дм 19,05 мм	м.п.	15	<u>463,73</u> -	- -	6956	-	- -	- -	- -
136	& С113-22-32 варіант 6	Труба мідна дм 28,58мм	м.п.	70	<u>693,44</u> -	- -	48541	-	- -	- -	- -
137	& С113-22-32 варіант 7	Труба мідна дм.35	м.п.	70	<u>882,85</u> -	- -	61800	-	- -	- -	- -
138	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,94	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	18751	18751	- -	<u>47,2800</u> -	<u>186,28</u> -
139	& С113-22-36 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 6,35мм K-FLEX ST 6-9 кількість: 42*1,02	м.п.	42,84	<u>25,89</u> -	- -	1109	-	- -	- -	- -
140	& С113-22-36 варіант 3	Ізоляція трубчаста товщ.9мм для труб діам. 9.52мм K-FLEX ST 10-9 кількість: 102*1,02	м.п.	104,04	<u>25,89</u> -	- -	2694	-	- -	- -	- -
141	& С113-22-36 варіант 2	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 12.7мм K-FLEX ST 12-9 кількість: 25*1,02	м.п.	25,5	<u>30,85</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
142	& С113-22-36 варіант 6	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 15,88мм K-FLEX ST 15-9 кількість: 70*1,02	м.п.	71,4	<u>36,63</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
143	& С113-22-36 варіант 7	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 19,05 мм K-FLEX ST 18-9 кількість: 15*1,02	м.п.	15,3	<u>38,75</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
144	& С113-22-36 варіант 8	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам 28,58. K-FLEX ST 28-9 кількість: 70*1,02	м.п.	71,4	<u>50,66</u> -	- -	3617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C113-22-36 варіант 9	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 35 мм K-FLEX ST 25-9 кількість: 70*1,02	м.п.	71,4	<u>60,18</u>	-	4297	-	-	-	-
146	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: 394*1,46	шт	575,24	<u>8,16</u>	-	4694	-	-	-	-
147	& C1633-116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра кількість: 1,42*3,94	л	5,5948	<u>1103,35</u>	-	6173	-	-	-	-
148	& C1633-116ВП варіант 4	Очиститель K-Flex 1 литр кількість: 1,42*3,94	л	5,5948	<u>238,35</u>	-	1334	-	-	-	-
149	& C111-1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м кількість: 138,14*3,94	м.п.	544,2716	<u>30,99</u>	-	16867	-	-	-	-
150	KP17-7-13	Монтаж гофрованих труб діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах кількість: 12+16+12+6+4	100м	0,5	<u>3935,72</u> <u>3265,85</u>	-	1968	1633	-	<u>33,6720</u>	<u>16,84</u>
151	& C113-22-42 варіант 1	Труба ПВХ для дренажу дм32	м.п.	12	<u>104,76</u>	-	1257	-	-	-	-
152	& C113-22-42 варіант 5	Труба ПВХ для дренажу діам. 25мм	м.п.	16	<u>67,78</u>	-	1084	-	-	-	-
153	& C113-22-42 варіант 2	Труба ПВХ для дренажу діам. 20мм	м.п.	12	<u>48,64</u>	-	584	-	-	-	-
154	& C113-22-42 варіант 6	Труба спіральна для дренажу дм.25	м.п.	6	<u>91,96</u>	-	552	-	-	-	-
155	& C113-22-42 варіант 4	Труба спіральна для дренажу дм.20	м.п.	4	<u>67,78</u>	-	271	-	-	-	-
156	& 2307-10934-15 варіант 3	Кутник мідний 90град. О19,05	шт	6	<u>93,75</u>	-	563	-	-	-	-
157	& 2307-10934-15 варіант 4	Кутник мідний 90град. О28,58	шт	8	<u>174,68</u>	-	1397	-	-	-	-
158	& 2307-10934-15 варіант 5	Кутник мідний 90град. О35	шт	8	<u>266,37</u>	-	2131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C1545-120-3 варіант 6	Трійник ПВХ25х25х25	шт	4	<u>39,98</u> -	-	160	-	-	-	-
160	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 8*30+75	100кг	3,15	<u>1474,67</u> <u>1199,10</u>	<u>75,98</u> <u>4,01</u>	4645	3777	<u>239</u> <u>13</u>	<u>11,7720</u> <u>0,0374</u>	<u>37,08</u> <u>0,12</u>
161	& C113-22-47 варіант 3	Кронштейн для К6-К13(8 пар)	шт	8	<u>755,91</u> -	-	6047	-	-	-	-
162	& C113-22-47 варіант 2	Кронштейни для ККБ	шт	2	<u>3084,90</u> -	-	6170	-	-	-	-
163	& C111-951-1 варіант 1	Матеріали не враховані позиціями: Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>243,41</u> -	-	487	-	-	-	-
164	& C1546-94-123 варіант 1	Хладагент R410-A, балон 11,3кг	уп	15	<u>4853,20</u> -	-	72798	-	-	-	-
165	& C113-22-45	Припій 2,0х500мм з флюсом White (St-A40-WF(кг) с флюсом	кг	3,2	<u>16281,48</u> -	-	52101	-	-	-	-
166	& C113-937-1 варіант 3	Монтажний комплект для монтажу фреонових проводів	комплект	1	<u>116,85</u> -	-	117	-	-	-	-
167	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,02	<u>3579,90</u> <u>2877,30</u>	-	72	58	-	<u>27,6000</u>	<u>0,55</u>
168	& C1545-65-112 варіант 4	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	2	<u>183,67</u> -	-	367	-	-	-	-
169	& C113-937-1 варіант 4	Муфта зажимна для встановлення кабеля DPH-10	комплект	2	<u>1467,84</u> -	-	2936	-	-	-	-
170	KB21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,12	<u>6508,87</u> <u>6508,87</u>	-	781	781	-	<u>62,4352</u>	<u>7,49</u>
171	& 2405-1203-1 варіант 12	Лоток перфорований 300х80, 3000мм Flexel Pz 300/80 кількість: 12*1,01	м	12,12	<u>432,24</u> -	-	5239	-	-	-	-
172	& 2405-1203-1 варіант 13	Кришка лотка 300х80, 3000мм Flexel Pz 300/80 кількість: 12*1,01	м	12,12	<u>76,26</u> -	-	924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C126-953-B6 варіант 7	Покрівельна опора 335x335мм BIS Yeti 335	шт	5	<u>2367,01</u>	-	11835	-	-	-	-
174	& C126-953-B6 варіант 8	Профіль монтажний С-образний 41x41мм, 3м BIS RapidStrut	шт	2	<u>674,01</u>	-	1348	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					480158	92981	<u>1973</u> 567		<u>885,25</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн.					480158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385204				
		всього заробітна плата, грн.					93548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12284				
		Всього будівельні роботи, грн.					522981				

		Всього по розділу 3					522981				
		Розділ 4. Демонтаж систем опалення та вентиляції(відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії)									
175	KP15-47-1	СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,15	<u>12939,35</u>	<u>1201,25</u>	1941	1761	<u>180</u>	<u>126,4200</u>	<u>18,96</u>
					11738,10	569,63			85	5,0249	0,75
176	KP15-2-2	Демонтаж кріплення радіаторів	100шт	0,15	<u>3538,17</u>	<u>5,01</u>	531	530	<u>1</u>	<u>37,3800</u>	<u>5,61</u>
					3533,16	4,40			1	0,0400	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					2472	2291	<u>181</u> 86		<u>24,57</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2472				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					3789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3789				
		Розділ 5. Демонтаж систем опалення та вентиляції(приміщення інтенсивної терапії)									
		СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ									
177	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,15	<u>12939,35</u> 11738,10	<u>1201,25</u> 569,63	1941	1761	<u>180</u> 85	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>18,96</u> 0,75
178	KP15-2-2	Демонтаж кріплення радіаторів	100шт	0,15	<u>3538,17</u> 3533,16	<u>5,01</u> 4,40	531	530	<u>1</u> 1	<u>37,3800</u> 0,0400	<u>5,61</u> 0,01
179	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (вес 0,81кг/м.п.)	100м	0,8	<u>2892,64</u> 2794,84	<u>95,61</u> 36,50	2314	2236	<u>76</u> 29	<u>26,4864</u> 0,2915	<u>21,19</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 5					4786	4527	<u>257</u> 115		<u>45,76</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					4642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					811				
		Всього будівельні роботи, грн.					7276				

		Всього по розділу 5					7276				
		Розділ 6. Додаткові об'єми за дефектним актом №1(центральне стерилізаційне відділення)									
180	KP15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>2934,74</u> 2837,39	<u>95,61</u> 36,50	264	255	<u>9</u> 3	<u>26,8896</u> 0,2915	<u>2,42</u> 0,03
181	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>8586,26</u> 8468,98	<u>-</u> -	1030	1016	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>9,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>7791,52</u> 7676,15	-	935	921	-	<u>70,8720</u>	<u>8,5</u>
183	& C113-143-29	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 32x5,6 PN20	м	12	<u>182,17</u>	-	2186	-	-	-	-
184	варіант 3 & C113-143-29	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 25x3,5 PN16	м	12	<u>117,91</u>	-	1415	-	-	-	-
185	варіант 2 KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,24	<u>4759,20</u> 4759,20	-	1142	1142	-	<u>47,2800</u>	<u>11,35</u>
186	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	72	<u>8,16</u>	-	588	-	-	-	-
187	& C1633-116ВП	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85	л	0,3408	<u>1103,35</u>	-	376	-	-	-	-
188	варіант 1 & C1633-116ВП	Очиститель K-Flex 1 литр	л	0,3408	<u>238,35</u>	-	81	-	-	-	-
189	варіант 4 & C111-1678-B10	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	33,1536	<u>30,99</u>	-	1027	-	-	-	-
190	варіант 1 & C1545-120-26	Ізоляція Thermaflex для труб O25	м.п.	12,264	<u>21,96</u>	-	269	-	-	-	-
191	варіант 2 & C1545-120-26	Ізоляція Thermaflex для труб O25	м.п.	12,264	<u>21,96</u>	-	269	-	-	-	-
192	варіант 2 KB20-53-1	ОБЛАДНАННЯ Спліт-система (K2.1, K2.2) Установлення внутрішніх та зовнішніх блоків спліт системи	10блок	0,6	<u>31900,38</u> 31792,54	-	19140	19076	-	<u>312,1200</u>	<u>187,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					28722	22410	<u>9</u> 3		<u>218,92</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					28722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6303				
		всього заробітна плата, грн.					22413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					39047				


		Всього по розділу 6					39047				
193	KP20-40-1	Розділ 7. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	0,1	<u>168,37</u>	-	17	17	-	<u>1,9560</u>	<u>0,2</u>
					<u>168,37</u>	-			-	-	-
194	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,1	<u>302,43</u>	<u>302,43</u>	30	-	<u>30</u>	-	-
					-	<u>48,51</u>			<u>5</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					47	17	<u>30</u>		<u>0,2</u>
									<u>5</u>		<u>0,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					59				

		Всього по розділу 7					59				
		Разом прямі витрати по кошторису					4109300	620438	<u>4212</u>		<u>6152,76</u>
									<u>1014</u>		<u>10,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4109300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3484650				
		всього заробітна плата, грн.					621452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					588,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97325				
		Всього будівельні роботи, грн.					4422723				


		Всього по кошторису					4422723				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6751,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					718777				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Придбання обладнання системи вентиляції та опалення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6028,927 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2308-5052 варіант 5	Розділ 1. вентиляція Припливна установка Airbox S60-1010 Lпр=6065 м³/год, р=1000Па у складі:- вентилятор 4,25 кВт, 400D/690Y -фільтр G4 - фільтр F7 -електричний нагрівач Q=54, 5 кВт, N=56 кВт -повітроохолоджувач R410A, Qх= 32,12 кВт, Qт= 37,5 кВт - електричний нагрівач Q= 52 кВт, N=52 кВт -фільтр F9 - повітряна засувка 938х938 - рама припливної установки 1090х5295х200(н) - гнучка вставка 938х938 - жалюзі 938х938	шт	1	1922342,4 0 -	- -	1922342	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2308-5052 варіант 6	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 100-AHU-S601007HA-у складі:електричний нагрівач N= 1.8 кВт, 230/1/50 -фільтр G4 - вентилятор, Lпр=90 м³/год, р=120Па , N=70Вт, 230/1/50 кількість: 1+2 B23	шт	3	<u>45765,84</u> -	-	137298	-	-	-	-
3	& 2302-1049- 57 варіант 1	Витяжна установка зовнішнього виконання, L=3230 м³/год, Airbox S60-1007 «Rosenberg»р=800 Па в складі: - вентилятор, L=3230 м³/год, р=800Па, 2, 4кВт, 230D/400Y - фільтр G4 - жалюзі 938х618 - гнучка вставка 480х580 - опорна рама 1090х1485х100 ККБ1	шт	1	<u>381382,00</u> -	-	381382	-	-	-	-
4	& 2302-1049- 25 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Galactic Qx=33.5кВт, N=9.85кВт: ; Зовнішній блок RAS-12HNBRMQ Обв'язка DXF-20.0A1 Провідний пульт управління HCWA10NEGQ «HITACHI» Спліт-система	шт	1	<u>231076,00</u> -	-	231076	-	-	-	-
5	& 2302-1049- 25 варіант 2	K6 Внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=2.2 кВт, N=0, 03 кВт. 220-240/1/50 GWH07AAA,зовнішній блок кондиціонера, N=0.7 кВт. 220- 240/1/50, 49дБ(A) K3NNA2A Низькотемпературний комплект для роботи при низьких темп.-1шт.	шт	1	<u>22838,00</u> -	-	22838	-	-	-	-
6	& 2302-1049- 25 варіант 3	K7-9 - внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=7.1 кВт, N=0, 05 кВт. 230/1/50 -«Mitsubishi Electric» зовнішній блок кондиціонера , N=1.65 кВт. 230/1/50, 47дБ(A) PUZ-ZM71VHA- панель захисту від вітру -PAC- SH95AG-E пульт (Mitsubishi Electric)	шт	3	<u>99356,00</u> -	-	298068	-	-	-	-
7	& 2302-1049- 25 варіант 4	K10 - внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=4,85 кВт, N=0, 04 кВт. 220-240/1/50 MS-GF50VA- зовнішній блок кондиціонера, N=1.48 кВт. 220-240/1/50, 52дБ(A) MU-	шт	1	<u>65190,00</u> -	-	65190	-	-	-	-

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 3 -

431_СД_ЛК1_02-01-019

GF50VАНизькотемпературний комплект для
роботи при низьких темп.- 1шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2302-1049-25 варіант 5	K11;12 -внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=10,0 кВт, N=0,05 кВт. 220-240/1/50 PKA-M100KALзовнішній блок кондиціонера, N=2,71 кВт, 220/1/50, 51дБ(А),панель захисту від вітру пульт	шт	2	<u>150962,00</u> -	- -	301924	-	- -	- -	- -
9	& 2302-1049-25 варіант 6	K13 внутрішній блок кондиціонера касетного типу з пультом, Qx=2,5кВт, N=0,05 кВт. 220-240/1/50SLZ-M25FA2, зовнішній блок кондиціонера, N=0.730 кВт. 220-240/1/50SUZ-M25VA,декоративная панель 625x10x625 ммSLP-2FAL Парозволожувач	шт	1	<u>89831,00</u> -	- -	89831	-	- -	- -	- -
10	1704-50891-1 варіант 1	ПЗ 1 Парозволожувач N=26.25кВт, 400/3/50 в складі: паророзподілювач трубка для відведення конденсату трубка для подачі пара стандартний гіростатUE035XL001 Carel KITDTEXT06 комплект охолодження дренажу	шт	1	<u>145868,00</u> -	- -	145868	-	- -	- -	- -
11	1704-50891-1 варіант 2	ПЗ 2 Парозволожувач N=48.75кВт, 400/3/50 в складі: паророзподілювач трубка для відведення конденсату трубка для подачі пара стандартний гіростат UE065XL001 KITDTEXT06 комплект охолодження дренажу Виносний конденсатор	шт	1	<u>200289,00</u> -	- -	200289	-	- -	- -	- -
12	& 2302-1049-25 варіант 7	BK1, BK2 Виносний конденсатор Qk=110кВт, R410A. N=5.4кВт, 400/3/50 в складі: - шафа керування - універсальний контролер для ЕС вентиляторів - антивібраційні опори KA4C 1290.3 / 6	шт	2	<u>955956,00</u> -	- -	1911912	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5708018	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					5708018				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18986				
		Всього устаткування, грн.					5727004				

		Всього по розділу 1					5727003				
		Розділ 2. ЦСВ									
		Спліт-система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 2302-1049-25 варіант 8	K2.1,K2.2 внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=10,0 кВт, N=0,02 кВт. 220-240/1/50 M100KALзовнішній блок кондиціонера, N=2,71 кВт, 220/1/50, 51дБ(А),панель захисту від вітру пульт	шт	2	150962,00	-	301924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					301924	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					301924				
		Всього устаткування, грн.					301924				

		Всього по розділу 2					301924				
		Разом прямі витрати по кошторису					6009942	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					6009942				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18986				
		Всього устаткування, грн.					6028928				

		Всього по кошторису					6028927				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020
на Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 73,356 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,488 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8						
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ						
1	КПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30 (припливні системи)	вен.мер.	4	4124,16	16497	28,8000	115,2
2	КПЗ-30-1	Установки парозволожувача	установ.	2	3757,57	7515	26,2400	52,48
3	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (витяжні системи)	вен.мер.	11	2566,14	28228	17,9200	197,12
		Разом прямі витрати по розділу 1				52240		364,8
		всього заробітна плата, грн.				52240		
		Разом будівельні роботи, грн.				52240		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				21116		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				31,74		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				5248		
		Всього будівельні роботи, грн.				73356		

		Всього по розділу 1, грн.				73356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				52240 52240 52240 21116 31,74 5248 73356 73356		364,8
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				396,54 57488		

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.Верютіна

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П. Храпачевський

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Архітектурні рішення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15823,872 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

42,35543 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4516,144 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. приміщення підвалу									
		ДЕМОНТАЖ									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,4573	<u>3852,94</u>	-	1762	1762	-	<u>44,7600</u>	<u>20,47</u>
					3852,94	-			-	-	-
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,6532	<u>6003,88</u>	<u>536,42</u>	9926	9039	<u>887</u>	<u>63,5160</u>	<u>105</u>
					5467,46	182,18			301	1,5646	2,59
3	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 29,34*0,12	1 м3	3,5208	<u>918,18</u>	<u>85,61</u>	3233	2931	<u>302</u>	<u>9,6720</u>	<u>34,05</u>
					832,57	50,63			178	0,4525	1,59
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4573	<u>10669,10</u>	<u>142,22</u>	4879	4814	<u>65</u>	<u>111,3720</u>	<u>50,93</u>
					10526,88	38,21			17	0,3326	0,15
5	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,6792	<u>1917,51</u>	<u>58,18</u>	1302	1263	<u>39</u>	<u>21,6000</u>	<u>14,67</u>
					1859,33	15,63			11	0,1361	0,09
6	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог(стяжка цементно-піщана 100 мм)	100м2	1,1364	<u>7483,84</u>	<u>1712,83</u>	8505	6558	<u>1947</u>	<u>61,0560</u>	<u>69,38</u>
					5771,01	553,25			629	5,2783	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP7-2-5	Розбирання гідроізоляції	100м2	1,1364	<u>1917,51</u> 1859,33	<u>58,18</u> 15,63	2179	2113	<u>66</u> 18	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>24,55</u> 0,15
8	KP7-3-2	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	100м	0,4792	<u>1939,71</u> 1912,01	<u>25,86</u> 6,95	930	916	<u>12</u> 3	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>10,64</u> 0,03
9	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,01	<u>615,64</u> 615,64	-	6	6	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,07</u> -
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>21650,58</u> 19978,33	<u>1654,79</u> 562,00	217	200	<u>17</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,021	<u>4704,80</u> 4704,80	-	99	99	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,13</u> -
12	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,052	<u>700,25</u> 700,25	-	36	36	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,41</u> -
13	KB46-66-2	СТІНИ Розширення дверного прорізу 2,1х1,0 м в перегородці 120 мм Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм(2,1*1,2-2шт) кількість: (2,1+1)*2*2	1 м різ.	12,4	<u>1673,26</u> 445,72	<u>464,98</u> 16,34	20748	5527	<u>5766</u> 203	<u>4,4280</u> 0,1328	<u>54,91</u> 1,65
14	KB46-66-4 κ=38	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м різ.	-12,4	<u>1083,95</u> 268,06	<u>279,65</u> 9,83	-13441	-3324	<u>-3468</u> -122	<u>2,6630</u> 0,0799	<u>-33,02</u> -0,99
15	KB46-4-2	Підсилення стін стальними обоями	т	0,0152	<u>49234,02</u> 38489,91	<u>9155,68</u> 2051,87	748	585	<u>139</u> 31	<u>355,3680</u> 15,2479	<u>5,4</u> 0,23
16	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х5мм (1,96кг/м.п.*0,12*5шт=1,18кг кількість: r01,18*1,02/1000	т	0,00102	<u>35572,89</u> -	-	36	-	-	-	-
17	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 63,*5 мм (4,81кг/м.п.*1,5*2шт=14,43кг) кількість: r014,433*1,02/1000	т	0,01428	<u>35474,46</u> -	-	507	-	-	-	-
18	KB13-16-6 H2,H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 кількість: r052*0,0152	100м2	0,007904	<u>1522,94</u> 778,64	<u>102,81</u> 6,52	12	6	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,05</u> -
19	KB13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0079	<u>5004,94</u> 1163,38	<u>119,34</u> 7,57	40	9	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,0718	<u>0,08</u> -
20	KB8-6-3 κ=1,15	Мурування Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2222	<u>65468,22</u> 30253,54	-	14547	6722	-	<u>293,5812</u> -	<u>65,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP11-54-1	оздоблення Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,961	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	60733	45219	<u>35</u> 30	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>478,4</u> 0,28
22	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	100м2	2,961	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	144617	42971	<u>2346</u> 509	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>390,68</u> 4,67
23	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм) Пофарбування стін	100м2	2,961	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	55309	7157	<u>1036</u> 242	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>67,83</u> 2,21
24	KP11-32-1	Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	2,961	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	11093	1829	<u>5</u> 4	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>21,25</u> 0,04
25	KB15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	2,961	<u>11860,69</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	35120	25938	<u>11</u> 10	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>257,67</u> 0,09
26	KB15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,961	<u>10697,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	31676	19584	<u>11</u> 10	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>183,51</u> 0,09
27	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	100м2	2,961	<u>21088,36</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	62443	15676	<u>5</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>155,74</u> 0,04
28	KB15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,4181	<u>24131,80</u> 11360,87	- -	10090	4750	- -	<u>117,1344</u> -	<u>48,97</u> -
29	C111-1844-1 варіант 6	Стрічка-сітка д/швів 100мм*20м кількість: 88*0,4181 ПІДЛОГА Влаштування стяжки армованої з/бетонної	м	36,7928	<u>2,26</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
30	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,4629	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	6171	3342	<u>83</u> 73	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>35,36</u> 0,66
31	KP7-17-10 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 100 мм/	100м2	0,4629	<u>28012,99</u> 3647,72	<u>747,86</u> 656,36	12967	1689	<u>346</u> 304	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>17,86</u> 2,76
32	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,4629	<u>7737,79</u> 245,69	- -	3582	114	- -	<u>2,4720</u> -	<u>1,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ11-11-13 K=1,15	Влаштування підлог з керамограніту _____ <i>Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм</i>	100м2	1,0456	<u>10368,20</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	10841	8688	<u>40</u> 35	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>91,91</u> 0,32
34	& C111-197-2 варіант 1	Самовирівнюча суміш Ceresit DG кількість: 732x1,0456	кг	765,3792	<u>18,30</u> -	- -	14006	-	- -	- -	- -
35	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0456	<u>21449,68</u> 20397,72	<u>60,10</u> 52,74	22428	21328	<u>63</u> 55	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>206,97</u> 0,5
36	& C113-1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки кількість: 722*1,0456	шт	754,9232	<u>0,33</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
37	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 20*1,0456	л	20,912	<u>40,32</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
38	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 45,4*1,0456	кг	47,47024	<u>139,12</u> -	- -	6604	-	- -	- -	- -
39	C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik кількість: 650*1,0456	кг	679,64	<u>10,71</u> -	- -	7279	-	- -	- -	- -
40	C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300x300x12мм; кількість: 104,56*1,01	м2	105,6056	<u>585,02</u> -	- -	61781	-	- -	- -	- -
41	КБ11-42-5 K=1,15	<i>Улаштування плінтусів із плиток керамічних</i>	100м	1,0961	<u>4349,44</u> 4346,69	<u>2,75</u> 2,42	4767	4764	<u>3</u> 3	<u>41,1930</u> 0,0220	<u>45,15</u> 0,02
42	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 32,93x0,3x0,2	л	1,9758	<u>40,32</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
43	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 0,454x109,61x0,3	кг	14,92888 2	<u>139,12</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
44	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 4x109,61x0,3	кг	131,532	<u>5,81</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
45	C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300x300x12мм; кількість: 109,61*0,3*1,01	м2	33,21183	<u>585,02</u> -	- -	19430	-	- -	- -	- -
46	KP18-49-2	Різання плитки для плінтуса СТЕЛЯ _____ Влаштування підшивної стелі	1м різу	77	<u>75,66</u> 73,81	- -	5826	5683	- -	<u>0,7080</u> -	<u>54,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0902	<u>4534,79</u> 4496,40	<u>38,39</u> 33,70	409	406	<u>3</u> 3	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>4,08</u> 0,03
48	& C114-9-У-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм кількість: 9,02х1,02	м2	9,2004	<u>69,31</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
49	KB15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0902	<u>54898,08</u> 24560,55	<u>94,07</u> 82,56	4952	2215	<u>8</u> 7	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>20,45</u> 0,07
50	KB15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0902	<u>35800,04</u> 21613,69	<u>40,31</u> 35,38	3229	1950	<u>4</u> 3	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>16,97</u> 0,03
51	KP11-32-2	Пофарбування стель Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	0,0902	<u>753,66</u> 751,99	<u>1,67</u> 1,47	68	68	- -	<u>8,7360</u> 0,0133	<u>0,79</u> -
52	C111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м кількість: 9,02*1,1	100м2	0,09922	<u>3065,54</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
53	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0902	<u>11270,55</u> 8068,03	- -	1017	728	- -	<u>75,6000</u> -	<u>6,82</u> -
54	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0902	<u>2471,44</u> 1690,44	<u>3,34</u> 2,93	223	152	- -	<u>15,8400</u> 0,0266	<u>1,43</u> -
55	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,1314	<u>12347,55</u> 11231,24	<u>3,34</u> 2,93	13970	12707	<u>4</u> 3	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>126,24</u> 0,03
56	C111-1626-1 варіант 8	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003 кількість: 0,2*113,14 Акустичний захист стель, стін в технічних приміщеннях №№ 002,003	кг	22,628	<u>255,61</u> -	- -	5784	-	- -	- -	- -
57	KP19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними кількість: 37,37+21,48	100м2	0,5885	<u>11939,97</u> 10705,25	- -	7027	6300	- -	<u>103,8840</u> -	<u>61,14</u> -
58	C111-1564 варіант 3	композиційна шумопоглинаюча плита Tetrakustik Techno Plus 2,4*0,6*0,045м кількість: 58,85*1,01	м2	59,4385	<u>805,02</u> -	- -	47849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,5885	<u>12347,55</u> 11231,24	<u>3,34</u> 2,93	7267	6610	<u>2</u> 2	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>65,66</u> 0,02
60	C111-1626-1 варіант 8	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003 кількість: 0,2*58,85	кг	11,77	<u>255,61</u> -	- -	3009	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					742876	279130	<u>9779</u> 2572		<u>2786,7</u> 23,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					742876 453967 281702 155136 335,5 55483 898012				
		----- Всього по розділу 1					898012				
		Розділ 2. Відновлення опорядження приміщень(евакуаційні сходи) демонтажні роботи									
61	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,9433	<u>3852,94</u> 3852,94	- -	3634	3634	- -	<u>44,7600</u> -	<u>42,22</u> -
62	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,43	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	14589	13286	<u>1303</u> 443	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>154,34</u> 3,8
63	KP7-3-2	Розбирання плінтусів з плиток керамічних кількість: 89,54+57,2	100м	1,4674	<u>1939,71</u> 1912,01	<u>25,86</u> 6,95	2846	2806	<u>38</u> 10	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>32,59</u> 0,09
64	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>21650,58</u> 19978,33	<u>1654,79</u> 562,00	433	400	<u>33</u> 11	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>4,42</u> 0,1
65	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,042	<u>4704,80</u> 4704,80	- -	198	198	- -	<u>53,6160</u> -	<u>2,25</u> -
66	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,108	<u>700,25</u> 700,25	- -	76	76	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,86</u> -
67	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1296	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	816	784	<u>32</u> 28	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>8,85</u> 0,25
68	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>18862,90</u> 17292,09	<u>1553,58</u> 527,62	566	519	<u>47</u> 16	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>5,74</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,03	<u>12926,07</u> 12765,91	<u>158,59</u> 139,18	388	383	<u>5</u> 4	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>4,32</u> 0,04
70	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,075	<u>1514,81</u> 1485,40	<u>-</u> -	114	111	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>1,29</u> -
71	KB46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону(Бетон мозаїчного складу 30 мм) кількість: 31,73*0,03	м3	0,9519	<u>1840,36</u> 1339,58	<u>500,78</u> 165,75	1752	1275	<u>477</u> 158	<u>13,3080</u> 1,5972	<u>12,67</u> 1,52
72	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка цементно-піщана 90 мм)	100м2	0,3173	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	2375	1831	<u>544</u> 176	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>19,37</u> 1,67
73	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,252	<u>10669,10</u> 10526,88	<u>142,22</u> 38,21	2689	2653	<u>36</u> 10	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>28,07</u> 0,08
74	KP7-2-5	Розбирання гідроізоляції	100м2	0,3173	<u>1917,51</u> 1859,33	<u>58,18</u> 15,63	608	590	<u>18</u> 5	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>6,85</u> 0,04
75	KP9-6-1	Розбирання дерев'яних поручнів	100м	0,183	<u>1440,04</u> 1394,50	<u>45,54</u> 15,47	264	255	<u>9</u> 3	<u>16,2000</u> 0,1328	<u>2,96</u> 0,02
76	KP20-19-1	СТІНИ Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,43	<u>1852,47</u> 1113,83	<u>-</u> -	4502	2707	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>27,91</u> -
77	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,43	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	49841	37110	<u>28</u> 25	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>392,61</u> 0,23
78	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek РМ-10)	100м2	2,43	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	118682	35265	<u>1925</u> 417	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>320,62</u> 3,83
79	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм) Пофарбування стін	100м2	2,43	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	45390	5874	<u>850</u> 198	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>55,67</u> 1,82
80	KP11-32-1	Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	2,5478	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	9545	1574	<u>4</u> 4	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>18,28</u> 0,03
81	KB15-182-4 К=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	2,5478	<u>11841,19</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	30169	22318	<u>10</u> 9	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>221,72</u> 0,08
82	KB15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,5478	<u>10697,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	27256	16851	<u>10</u> 9	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>157,9</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B ПІДЛОГА	100м2	2,5478	<u>20025,76</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	51022	13489	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>134</u> 0,03
84	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,3205	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	4272	2314	<u>57</u> 50	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>24,48</u> 0,46
85	KP7-17-10 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 100 мм/	100м2	0,3205	<u>28012,99</u> 3647,72	<u>747,86</u> 656,36	8978	1169	<u>240</u> 210	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>12,37</u> 1,91
86	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття Влаштування підлог з керамограніту	100м2	0,3205	<u>7737,79</u> 245,69	- -	2480	79	- -	<u>2,4720</u> -	<u>0,79</u> -
87	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,3205	<u>10368,20</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	3323	2663	<u>12</u> 11	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>28,17</u> 0,1
88	& C111-197- 2 варіант 1	Самовирівнюча суміш Ceresit DG кількість: 732x0,3205	кг	234,606	<u>18,30</u> -	- -	4293	-	- -	- -	- -
89	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3205	<u>21449,68</u> 20397,72	<u>60,10</u> 52,74	6875	6537	<u>19</u> 17	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>63,44</u> 0,15
90	& C113- 1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки кількість: 722*0,329305	шт	237,7582 1	<u>0,33</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
91	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 20*0,3205	л	6,41	<u>40,32</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
92	& C111- 1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 45,4*0,3205	кг	14,5507	<u>139,12</u> -	- -	2024	-	- -	- -	- -
93	C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik кількість: 5,2*32,05	кг	166,66	<u>10,71</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
94	C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300x300x12мм; кількість: 32,05*1,01	м2	32,3705	<u>585,02</u> -	- -	18937	-	- -	- -	- -
95	KB11-42-5 K=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 300мм	100м	0,2514	<u>4349,44</u> 4346,69	<u>2,75</u> 2,42	1093	1093	- 1	<u>41,1930</u> 0,0220	<u>10,36</u> 0,01
96	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 25,14x0,3x0,2	л	1,5084	<u>40,32</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 0,454x25,14x0,3	кг	3,424068	<u>139,12</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
98	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 4x25,14x0,3	кг	30,168	<u>5,81</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
99	C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300x300x12мм; кількість: 25,14*0,3*1,01	м2	7,61742	<u>585,02</u> -	- -	4456	-	- -	- -	- -
100	KP18-49-2	Різання плитки для плитуса	1м різу	8	<u>75,66</u> 73,81	- -	605	590	- -	<u>0,7080</u> -	<u>5,66</u> -
101	KP7-18-3	Влаштування площадок з керамограніту Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,252	<u>5732,22</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	1445	1078	<u>3</u> 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>10,1</u> 0,03
102	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,252	<u>13327,43</u> 7289,76	<u>178,62</u> 156,76	3359	1837	<u>45</u> 40	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>19,44</u> 0,36
103	KP7-17-9 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини 40 мм/	100м2	0,252	<u>7003,95</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	1765	247	<u>47</u> 41	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>2,61</u> 0,38
104	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,252	<u>10368,20</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	2613	2094	<u>10</u> 8	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>22,15</u> 0,08
105	& C111-197-2 варіант 1	Самовирівнююча суміш Ceresit DG кількість: 900*0,252	кг	226,8	<u>18,30</u> -	- -	4150	-	- -	- -	- -
106	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	<u>21449,68</u> 20397,72	<u>60,10</u> 52,74	5405	5140	<u>15</u> 13	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>49,88</u> 0,12
107	& C113-1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки кількість: 722*0,252	шт	181,944	<u>0,33</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
108	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 20*0,252	л	5,04	<u>40,32</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
109	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 45,4*0,252	кг	11,4408	<u>139,12</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
110	C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik кількість: 5,2*25,2	кг	131,04	<u>10,71</u> -	- -	1403	-	- -	- -	- -
111	C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300x300x12мм; кількість: 25,2*1,01	м2	25,452	<u>585,02</u> -	- -	14890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ11-42-5 К=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	100м	0,503	<u>4349,44</u> 4346,69	<u>2,75</u> 2,42	2188	2186	<u>2</u> 1	<u>41,1930</u> 0,0220	<u>20,72</u> 0,01
113	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ 17 кількість: 50,3х0,1х0,2	л	1,006	<u>40,32</u> -	-	41	-	-	-	-
114	& С111- 1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 0,454х50,3х0,1	кг	2,28362	<u>139,12</u> -	-	318	-	-	-	-
115	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: 4х50,3х0,1	кг	20,12	<u>5,81</u> -	-	117	-	-	-	-
116	С111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento К 0601 (18325) рельєфний300х300х12мм; кількість: 50,3*0,1*1,01	м2	5,0803	<u>585,02</u> -	-	2972	-	-	-	-
117	КР18-49-2	Різання плитки для плінтуса	1м різу	18	<u>75,66</u> 73,81	-	1362	1329	-	<u>0,7080</u> -	<u>12,74</u> -
118	КБ15-47-5 К=1,15	Накладка на сходи	100м	0,24	<u>3029,71</u> 3029,71	-	727	727	-	<u>27,9726</u> -	<u>6,71</u> -
119	& С113-938- 3 варіант 10	Накладка кутова 10191 1000х80х19 мм	шт	12	<u>117,46</u> -	-	1410	-	-	-	-
120	& С113-938- 3 варіант 11	Контрастна смуга на сходи 50 мм	шт	12	<u>23,62</u> -	-	283	-	-	-	-
121	С111-2000-1 варіант 1	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive кількість: 0,09х24	кг	2,16	<u>217,77</u> -	-	470	-	-	-	-
122	КР7-31-5	Улаштування поруччя ПВХ 18,3 п.м	100м	0,183	<u>2377,47</u> 1919,69	<u>3,34</u> 2,93	435	351	<u>1</u> 1	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>3,24</u> -
123	С1551-35- СП варіант 2	Поруччя ПВХ 18,3 п.м кількість: 333*0,298	м	99,234	<u>129,47</u> -	-	12848	-	-	-	-
124	КР11-32-2	СТЕЛЯ _____ Пофарбування стель _____ Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	0,531	<u>753,66</u> 751,99	<u>1,67</u> 1,47	400	399	<u>1</u> 1	<u>8,7360</u> 0,0133	<u>4,64</u> 0,01
125	С111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1х20 м кількість: 53,1*1,1	100м2	0,5841	<u>3065,54</u> -	-	1791	-	-	-	-
126	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,531	<u>11270,55</u> 8068,03	-	5985	4284	-	<u>75,6000</u> -	<u>40,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,531	<u>2471,44</u> 1690,44	<u>3,34</u> 2,93	1312	898	<u>2</u> 2	<u>15,8400</u> 0,0266	<u>8,41</u> 0,01
128	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,531	<u>12347,55</u> 11231,24	<u>3,34</u> 2,93	6557	5964	<u>2</u> 2	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>59,25</u> 0,01
129	С111-1626-1 варіант 13	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B кількість: 0,2*53,1 Влаштування підвісної стелі растрової	кг	10,62	<u>653,41</u> -	- -	6939	-	- -	- -	- -
130	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,137	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	4574	2316	<u>1</u> 1	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>23,01</u> 0,01
131	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 13,7-(0,6*0,6*2)	100м2	0,1298	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	264	263	<u>1</u> 1	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>2,61</u> 0,01
132	& С111-672-12 варіант 7	Плити "Armstrong" кількість: 13,7*1,05	м2	14,385	<u>429,57</u> -	- -	6179	-	- -	- -	- -
133	С188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса кількість: 80*13,7/100	шт	10,96	<u>3,12</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					522015	207547	<u>5831</u> 1933		<u>2086,43</u> 17,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					522015 308637 209480 116092 252,49 41757 638107				
		----- Всього по розділу 2					638107				
134	КР12-65-14	Розділ 3. відновлення опорядження приміщень 2-го поверху(коридор) Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,9369	<u>3852,94</u> 3852,94	- -	3610	3610	- -	<u>44,7600</u> -	<u>41,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,6011	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	15617	14221	<u>1396</u> 474	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>165,21</u> 4,07
136	KP7-3-2	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	100м	0,8954	<u>1939,71</u> 1912,01	<u>25,86</u> 6,95	1737	1712	<u>23</u> 6	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>19,89</u> 0,05
137	KP11-54-1	СТІНИ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,6011	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	53351	39722	<u>30</u> 27	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>420,25</u> 0,24
138	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	100м2	2,6011	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	127039	37748	<u>2061</u> 447	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>343,19</u> 4,1
139	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	2,6011	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	48586	6288	<u>910</u> 212	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>59,59</u> 1,95
140	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,6011	<u>39563,98</u> 22672,10	<u>15,02</u> 13,19	102910	58972	<u>39</u> 34	<u>184,4760</u> 0,1199	<u>479,84</u> 0,31
141	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,6011	<u>9987,32</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	25978	13771	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>136,81</u> 0,03
142	KP12-1-2	Ґрунтування за підвісною стелею	100м2	0,933	<u>3192,82</u> 3104,77	- -	2979	2897	- -	<u>31,6200</u> -	<u>29,5</u> -
143	C111-233-2 варіант 2	Ґрунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 0,5*93,3 ПІДЛОГА	кг	46,65	<u>140,30</u> -	- -	6545	-	- -	- -	- -
144	KP7-16-4	Ремонт мозаїчних покриттів підлоги кількість: 94,31*0,1 система фінішного полімерного покриття""ККП В2"	м3	9,431	<u>4284,71</u> 728,18	- -	40409	6867	- -	<u>7,7040</u> -	<u>72,66</u> -
145	KB13-15-1 к=1,15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	100м2	0,9431	<u>1186,04</u> 1083,03	<u>102,81</u> 6,52	1119	1021	<u>97</u> 6	<u>9,3012</u> 0,0618	<u>8,77</u> 0,06
146	C111-2005-2 варіант 1	Коутекс ПГ ґрунт кількість: 0,25*94,31	кг	23,5775	<u>507,89</u> -	- -	11975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ13-31-6	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	100м2	0,9431	<u>6504,32</u> 6427,53	-	6134	6062	-	<u>60,2280</u>	<u>56,8</u>
148	С111-2005-2	Коут ПГ	кг	56,586	<u>539,11</u>	-	30506	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: (0,35+0,25)*94,31			-	-			-	-	-
149	С111-2005-2	Наповнювач для шпаклівки	кг	8,4879	<u>519,26</u>	-	4407	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: (0,06+0,03)*94,31			-	-			-	-	-
150	КБ11-21-1	Улаштування покриттів	100м2	0,9431	<u>14397,19</u> 12845,61	<u>1517,81</u> 1258,71	13578	12115	<u>1431</u> 1187	<u>130,8240</u> 13,3163	<u>123,38</u> 12,56
	к=1,15	полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм									
151	С111-2005-10	Кольоровий кварцовий наповнювач фр. 0,4-0,8	кг	377,24	<u>43,87</u>	-	16550	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: (2+2)*94,31			-	-			-	-	-
152	С111-2008-9	Коутекс ПГУФ пор.	кг	141,465	<u>518,40</u>	-	73335	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: (0,7+0,8)*94,31			-	-			-	-	-
153	КБ13-24-1	Захист бетонних поверхонь	100м2	0,9431	<u>551,57</u> 491,70	<u>59,67</u> 3,79	520	464	<u>56</u> 4	<u>4,2228</u> 0,0359	<u>3,98</u> 0,03
	к=1,15	тріщиностійкими покриттями лаком									
154	С111-2005-1	Коутекс ПГ УФ лак	кг	18,862	<u>580,65</u>	-	10952	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 0,2*94,31			-	-			-	-	-
155	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика	100м шва	0,3	<u>18786,54</u> 3147,87	<u>59,31</u> 17,28	5636	944	<u>18</u> 5	<u>29,8320</u> 0,1260	<u>8,95</u> 0,04
156	С111-198	Герметик	кг	9,431	<u>282,32</u>	-	2663	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,1*94,31			-	-			-	-	-
		Заведення покриттяпідлоги на стіну 100мм (Влаштування плінтусів за допомогою полімерної композиції "Коутекс")									
157	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	100м2	0,07882	<u>1186,04</u> 1083,03	<u>102,81</u> 6,52	93	85	<u>8</u> 1	<u>9,3012</u> 0,0618	<u>0,73</u> -
	к=1,15	кількість: 78,82*0,1									
158	С111-2005-2	Коутекс ПГ грунт	кг	9,4584	<u>507,89</u>	-	4804	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,12*78,82			-	-			-	-	-
159	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,7882	<u>1778,97</u> 1767,28	<u>11,69</u> 10,26	1402	1393	<u>9</u> 8	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>13,05</u> 0,07
160	С111-2005-2	Коут ПГ	кг	51,233	<u>539,11</u>	-	27620	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 0,65*78,82			-	-			-	-	-
161	С111-2005-1	Річний пісок	кг	315,28	<u>7,07</u>	-	2229	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 4*78,82			-	-			-	-	-
162	КБ13-31-6	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	100м2	0,07882	<u>6504,32</u> 6427,53	-	513	507	-	<u>60,2280</u>	<u>4,75</u>
		кількість: 78,82*0,1							-	-	-
163	С111-2005-2	Наповнювач для шпаклівки	кг	2,3646	<u>519,26</u>	-	1228	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 0,03*78,82			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C111-2008-9 варіант 3	Коутекс ТД кількість: 0,15*78,82	кг	11,823	<u>464,95</u>	-	5497	-	-	-	-
165	KB13-24-1 K=1,15	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком кількість: 78,82*0,1	100м2	0,07882	<u>551,57</u> 491,70	<u>59,67</u> 3,79	43	39	<u>5</u> -	<u>4,2228</u> 0,0359	<u>0,33</u> -
166	C111-2005-1 варіант 2	Коутекс ПГ УФ лак кількість: 0,1*78,82 СТЕЛЯ_	кг	7,882	<u>580,65</u> -	-	4577	-	-	-	-
		Влаштування підвісної стелі растрової									
167	KB15-76-1 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,049	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	35021	17733	<u>5</u> 5	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>176,17</u> 0,04
168	KB15-76-2 K=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 104,9-(0,6*0,6*18)	100м2	0,9842	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	2003	1995	<u>8</u> 7	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>19,82</u> 0,07
169	& C111-672-12 варіант 7	Плити "Armstrong" кількість: 98,42*1,05	м2	103,341	<u>429,57</u> -	-	44392	-	-	-	-
170	C188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса кількість: 80*104,9/100	шт	83,92	<u>3,12</u> -	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					735820	228166	<u>6100</u> 2427		<u>2185,61</u> 23,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					735820 501554 230593 123827 262,62 43431 859647				

		Всього по розділу 3					859647				
		Розділ 4. відновлення опорядження приміщень 3-го поверху(коридор та ліфтовий хол)									
171	KB15-76-1 K=1,15	каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,3246	<u>16942,61</u> 16909,47	-	5500	5489	-	<u>167,9860</u> -	<u>54,53</u> -
172	KB15-76-2 K=1,15	плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,3246	<u>2034,60</u> 2034,60	-	660	660	-	<u>20,2126</u> -	<u>6,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	KP4-5-3	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	100 м2	0,8386	<u>12347,31</u> 11962,71	<u>384,60</u> 130,62	10354	10032	<u>322</u> 110	<u>138,9720</u> 1,1218	<u>116,54</u> 0,94
174	KP4-19-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) армування підшивки .Демонтаж каркасів металевих конструкцій стелі	100 м2	0,8386	<u>3960,53</u> 3960,53	<u>-</u> -	3321	3321	<u>-</u> -	<u>39,3456</u> -	<u>33</u> -
175	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,1452	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	18883	17196	<u>1687</u> 573	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>199,77</u> 4,92
176	KP7-3-2	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	100м	1,0484	<u>1939,71</u> 1912,01	<u>25,86</u> 6,95	2034	2005	<u>27</u> 7	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>23,29</u> 0,06
177	KP11-54-1	СТІНИ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,922	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	59933	44623	<u>34</u> 30	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>472,1</u> 0,27
178	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	100м2	2,922	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	142712	42405	<u>2315</u> 502	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>385,53</u> 4,61
179	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	2,922	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	54580	7063	<u>1022</u> 238	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>66,94</u> 2,19
180	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,6298	<u>37559,86</u> 22672,10	<u>15,02</u> 13,19	98775	59623	<u>39</u> 35	<u>184,4760</u> 0,1199	<u>485,13</u> 0,32
181	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,6298	<u>9987,32</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	26265	13923	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>138,32</u> 0,04
182	KP12-1-2	Ґрунтування за підвісною стелею	100м2	1,0067	<u>3192,82</u> 3104,77	<u>-</u> -	3214	3126	<u>-</u> -	<u>31,6200</u> -	<u>31,83</u> -
183	C111-233-2 варіант 2	Ґрунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 0,5*100,67 ПІДЛОГА	кг	50,335	<u>140,30</u> -	<u>-</u> -	7062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	KP7-16-4	Ремонт мозаїчних покриттів підлоги кількість: 100,67*0,1 система фінішного полімерного покриття""ККП В2"	м3	10,067	<u>4284,71</u> 728,18	<u>-</u> -	43134	7331	<u>-</u> -	<u>7,7040</u> -	<u>77,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ13-15-1 к=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	100м2	1,0067	<u>1186,04</u> 1083,03	<u>102,81</u> 6,52	1194	1090	<u>103</u> 7	<u>9,3012</u> 0,0618	<u>9,36</u> 0,06
186	С111-2005-2 варіант 1	Коутекс ПГ грунт кількість: 0,25*100,67	кг	25,1675	<u>507,89</u> -	-	12782	-	-	-	-
187	КБ13-31-6	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	100м2	1,0067	<u>6504,32</u> 6427,53	-	6548	6471	-	<u>60,2280</u> -	<u>60,63</u> -
188	С111-2005-2 варіант 2	Коут ПГ кількість: (0,35+0,25)*100,67	кг	60,402	<u>539,11</u> -	-	32563	-	-	-	-
189	С111-2005-2 варіант 3	Наповнювач для шпаклівки кількість: (0,06+0,03)*100,67	кг	9,0603	<u>519,26</u> -	-	4705	-	-	-	-
190	КБ11-21-1 к=1,15	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	1,0067	<u>14397,19</u> 12845,61	<u>1517,81</u> 1258,71	14494	12932	<u>1528</u> 1267	<u>130,8240</u> 13,3163	<u>131,7</u> 13,41
191	С111-2005-10 варіант 2	Кольоровий кварцовий наповнювач фр. 0,4-0,8 кількість: (2+2)*100,67	кг	402,68	<u>43,87</u> -	-	17666	-	-	-	-
192	С111-2008-9 варіант 2	Коутекс ПГУФ пор. кількість: (0,7+0,8)*100,67	кг	151,005	<u>518,40</u> -	-	78281	-	-	-	-
193	КБ13-24-1 к=1,15	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком	100м2	1,0067	<u>551,57</u> 491,70	<u>59,67</u> 3,79	555	495	<u>60</u> 4	<u>4,2228</u> 0,0359	<u>4,25</u> 0,04
194	С111-2005-1 варіант 2	Коутекс ПГ УФ лак кількість: 0,2*100,67	кг	20,134	<u>580,65</u> -	-	11691	-	-	-	-
195	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика	100м шва	0,3	<u>18786,54</u> 3147,87	<u>59,31</u> 17,28	5636	944	<u>18</u> 5	<u>29,8320</u> 0,1260	<u>8,95</u> 0,04
196	С111-198 варіант 1	Герметик кількість: 0,1*100,67 Заведення покриттяпідлоги на стіну 100мм (Влаштування плінтусів за допомогою полімерної композиції "Коутекс")	кг	10,067	<u>282,32</u> -	-	2842	-	-	-	-
197	КБ13-15-1 к=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника кількість: 97,4*0,1	100м2	0,0974	<u>1186,04</u> 1083,03	<u>102,81</u> 6,52	116	105	<u>10</u> 1	<u>9,3012</u> 0,0618	<u>0,91</u> 0,01
198	С111-2005-2 варіант 1	Коутекс ПГ грунт кількість: 0,12*97,4	кг	11,688	<u>507,89</u> -	-	5936	-	-	-	-
199	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,974	<u>1778,97</u> 1767,28	<u>11,69</u> 10,26	1733	1721	<u>12</u> 10	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>16,13</u> 0,09
200	С111-2005-2 варіант 2	Коут ПГ кількість: 0,65*97,4	кг	63,31	<u>539,11</u> -	-	34131	-	-	-	-
201	С111-2005-1 варіант 3	Річний пісок кількість: 4*97,4	кг	389,6	<u>7,07</u> -	-	2754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ13-31-6	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм кількість: 97,4*0,1	100м2	0,0974	<u>6504,32</u> 6427,53	-	634	626	-	<u>60,2280</u>	<u>5,87</u>
203	С111-2005-2 варіант 3	Наповнювач для шпаклівки кількість: 0,03*97,4	кг	2,922	<u>519,26</u>	-	1517	-	-	-	-
204	С111-2008-9 варіант 3	Коутекс ТД кількість: 0,15*97,4	кг	14,61	<u>464,95</u>	-	6793	-	-	-	-
205	КБ13-24-1 к=1,15	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком кількість: 97,4*0,1	100м2	0,0974	<u>551,57</u> 491,70	<u>59,67</u> 3,79	54	48	<u>6</u>	<u>4,2228</u> 0,0359	<u>0,41</u>
206	С111-2005-1 варіант 2	Коутекс ПГ УФ лак кількість: 0,1*97,4 СТЕЛЯ_ Влаштування підвісної стелі растрової	кг	9,74	<u>580,65</u>	-	5656	-	-	-	-
207	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9904	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	33064	16743	<u>5</u> 4	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>166,33</u> 0,04
208	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 99,04-(0,6*0,6*11)	100м2	0,9508	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	1935	1927	<u>8</u> 7	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>19,15</u> 0,06
209	& С111-672-12 варіант 7	Плити "Armstrong" кількість: 95,08*1,05	м2	99,834	<u>429,57</u>	-	42886	-	-	-	-
210	С188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса кількість: 80*99,04/100 Облицювання порталів ліфтів	шт	79,232	<u>3,12</u>	-	247	-	-	-	-
211	КБ15-80-6 к=1,15	Облицювання ліфтових порталів з декоративної нержавіючої сталі "шкіра" кількість: 11,32/2	100 м2	0,0566	<u>19617,39</u> 19537,32	-	1110	1106	-	<u>183,0708</u>	<u>10,36</u>
212	& С113-938-3 варіант 15	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 1,5мм, марки 430-а.	шт	2	<u>34453,74</u>	-	68907	-	-	-	-
213	КБ15-80-6 к=1,15	облицювання дверей ліфтів з зовнішнього боку з декоративної нержавіючої сталі "шкіра" товщиною 0,8 мм, марки 430-а. кількість: 12,6/2	100 м2	0,063	<u>19617,39</u> 19537,32	-	1236	1231	-	<u>183,0708</u>	<u>11,53</u>
214	& С113-938-3 варіант 16	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 0,8мм, марки 430-а. Плитка тактильна накладна	шт	2	<u>27735,37</u>	-	55471	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ11-30-3 к=1,15	Улаштування покриття з плиток керамічних однокольорових з барвником на мастиці кількість: 0,4*0,4*(14+10)	100м2	0,0384	<u>26843,04</u> 26743,21	<u>99,83</u> 87,61	1031	1027	<u>4</u> 3	<u>243,1422</u> 0,7965	<u>9,34</u> 0,03
216	& С113-938-3 варіант 23	YI-001 напрям руху (смуги)	шт	14	<u>238,84</u> -	- -	3344	-	- -	- -	- -
217	& С113-938-3 варіант 20	YI-002 (стоп)	шт	10	<u>267,40</u> -	- -	2674	-	- -	- -	- -
218	С111-2000-1 варіант 1	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive	кг	3	<u>217,77</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
219	С111-2000-1 варіант 3	Грунт поліуретановий типу FIXVERT-23 кількість: 0,35*3,84	кг	1,344	<u>251,43</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							937604	263263	<u>7204</u> 2807		<u>2546,02</u> 27,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							937604				
-----							667137				
							266070				
							143683				
							306,06				
							50622				
							1081287				
Всього по розділу 4							1081287				
Розділ 5. приміщення 3-го поверхуВідділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами											
220	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,5363	<u>3852,94</u> 3852,94	- -	9772	9772	- -	<u>44,7600</u> -	<u>113,52</u> -
221	КБ15-76-2 н2=1,15; н5=1,15; Кдемонт=0, 8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Армстронг)	100м2	0,278	<u>1864,74</u> 1864,74	- -	518	518	- -	<u>18,5251</u> -	<u>5,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ15-76-1 H2=1,15; H5=1, 15;Кдемонт. =0,7	Улаштування каркасу підвісних стель(Армстронг)	100м2	0,278	<u>13635,07</u> 13608,40	- -	3791	3783	- -	<u>135,1917</u> -	<u>37,58</u> -
223	КБ15-66-1 к=0,8	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,544	<u>17345,77</u> 17290,95	- -	9436	9406	- -	<u>150,5525</u> -	<u>81,9</u> -
224	КБ15-64-1 к=0,8	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,544	<u>19707,89</u> 19648,44	- -	10721	10689	- -	<u>181,4093</u> -	<u>98,69</u> -
225	КР4-5-3	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	100 м2	1,0698	<u>12347,31</u> 11962,71	<u>384,60</u> 130,62	13209	12798	<u>411</u> 140	<u>138,9720</u> 1,1218	<u>148,67</u> 1,2
226	КБ11-11-18 H2,H3,H5=1, 15 К демонт=0,7	(Демонтаж)Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0698	<u>6182,85</u> 1413,12	- -	6614	1512	- -	<u>15,6492</u> -	<u>16,74</u> -
227	КБ34-56-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасів металевих конструкцій стель (каркас із арматури д.10 мм,вага каркаса 879,23кг)	100м2	1,0698	<u>18105,01</u> 14231,65	<u>3869,00</u> 1962,14	19369	15225	<u>4139</u> 2099	<u>148,6800</u> 20,1314	<u>159,06</u> 21,54
228	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,4881	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	74977	68278	<u>6699</u> 2275	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>793,19</u> 19,54
229	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,5575	<u>9351,51</u> 7902,25	<u>1449,26</u> 489,40	42620	36015	<u>6605</u> 2230	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>406,35</u> 20,98
230	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,113	<u>1994,65</u> 1994,65	- -	225	225	- -	<u>23,1720</u> -	<u>2,62</u> -
231	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	41,52	<u>918,18</u> 832,57	<u>85,61</u> 50,63	38123	34568	<u>3555</u> 2102	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>401,58</u> 18,79
232	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	100 м2	0,4253	<u>7936,53</u> 7850,50	<u>86,03</u> 29,22	3375	3339	<u>36</u> 12	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>38,79</u> 0,11
233	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,39	<u>10669,10</u> 10526,88	<u>142,22</u> 38,21	4161	4105	<u>56</u> 15	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>43,44</u> 0,13
234	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,6595	<u>1917,51</u> 1859,33	<u>58,18</u> 15,63	1265	1226	<u>39</u> 10	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>14,25</u> 0,09
235	КР7-27-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2 (мармурова крихта, товщ.30мм)	100м2	3,3776	<u>38688,23</u> 37890,03	<u>538,86</u> 472,93	130673	127977	<u>1820</u> 1597	<u>376,4160</u> 4,2997	<u>1271,38</u> 14,52
236	КБ46-40-1	Розбирання гідроізоляції з рулонних матеріалів	100м2	4,4271	<u>2458,65</u> 2451,21	- -	10885	10852	- -	<u>28,4760</u> -	<u>126,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	KP7-2-8 к=8	Розбирання цементних стяжок (товщ.160мм)	100м2	4,4271	<u>59870,76</u> 46168,10	<u>13702,66</u> 4426,04	265054	204391	<u>60663</u> 19595	<u>488,4480</u> 42,2266	<u>2162,41</u> 186,94
238	KP7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	2,4372	<u>3494,96</u> 3477,60	<u>17,36</u> 15,24	8518	8476	<u>42</u> 37	<u>32,9568</u> 0,1385	<u>80,32</u> 0,34
239	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4357	<u>615,64</u> 615,64	-	268	268	-	<u>7,1520</u> -	<u>3,12</u> -
240	KP7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,3132	<u>1538,42</u> 1535,75	<u>2,67</u> 2,34	482	481	<u>1</u> 1	<u>14,1792</u> 0,0213	<u>4,44</u> 0,01
241	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21	<u>21650,58</u> 19978,33	<u>1654,79</u> 562,00	4547	4195	<u>348</u> 118	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>46,46</u> 1,01
242	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3884	<u>4704,80</u> 4704,80	-	1827	1827	-	<u>53,6160</u> -	<u>20,82</u> -
243	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,5	<u>700,25</u> 700,25	-	1050	1050	-	<u>7,9800</u> -	<u>11,97</u> -
244	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,475	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	2990	2874	<u>116</u> 102	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>32,42</u> 0,93
245	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>18862,90</u> 17292,09	<u>1553,58</u> 527,62	2075	1902	<u>171</u> 58	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>21,06</u> 0,5
246	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,5	<u>700,25</u> 700,25	-	1050	1050	-	<u>7,9800</u> -	<u>11,97</u> -
247	KP6-3-2	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,28	<u>12926,07</u> 12765,91	<u>158,59</u> 139,18	3619	3574	<u>44</u> 39	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>40,33</u> 0,35
248	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: 6х0,4	100 м2	0,024	<u>12926,07</u> 12765,91	<u>158,59</u> 139,18	310	306	<u>4</u> 3	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>3,46</u> 0,03
249	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,1652	<u>1514,81</u> 1485,40	-	250	245	-	<u>17,2560</u> -	<u>2,85</u> -
250	KP6-2-2	Знімання засклених рам в перегородках	100 м2	0,1643	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	1034	994	<u>40</u> 35	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>11,21</u> 0,32
251	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів 200 х200 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: (72,35+105)*1	м2	177,35	<u>64,88</u> 64,88	-	11506	11506	-	<u>0,7320</u> -	<u>129,82</u> -
252	KP15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів 400 х 250	100м2	1,2775	<u>12229,04</u> 10817,58	<u>1393,45</u> 498,42	15623	13819	<u>1780</u> 637	<u>119,7960</u> 4,5314	<u>153,04</u> 5,79
253	KM34-1-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, місткість робочої камери 560 л	комплект	4	<u>2471,20</u> 2471,20	-	9885	9885	-	<u>22,8160</u> -	<u>91,26</u> -
254	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (двері металеві) кількість: 0,15*2*4	1т	1,2	<u>9571,29</u> 6952,85	<u>2618,44</u> 470,39	11486	8343	<u>3143</u> 564	<u>58,1196</u> 3,4617	<u>69,74</u> 4,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		додається вага сміття від розбирання підлог (з мармурової крихти+бетон(10,1328м3 х 2,4; повітроводи-177,75*6/1000*8;вент. короби -9,06886;стеля "Армстронг"- 5*27,8=139кг;стеля ГКЛ-6,4*54,4=348,16г;стеля арматура -879,23кг;стеля сітка-106,98*2кг=213,96кг;)									
255	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 10,1328*2,4+177,75*6/1000+9,06886+(139+348,16+879,23+213,96)/1000	1 т	36,03443	<u>151,54</u> 151,54	- -	5461	5461	- -	<u>1,7604</u> -	<u>63,44</u> -
256	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	36,03443	<u>208,34</u> -	<u>208,34</u> 33,88	7507	-	<u>7507</u> 1221	- 0,2870	- 10,34
257	C130-16 варіант 1 (зворотні матеріали)	Стерилізатори горизонтальні місткість 560 л. (зворотні матеріали)	шт	4	<u>1355,12</u> -	- -	5420	-	- -	- -	- -
		ПІДЛОГА									
258	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,6427	<u>13327,43</u> 7289,76	<u>178,62</u> 156,76	61875	33844	<u>829</u> 728	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>358,06</u> 6,62
259	KP7-17-9 H1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини30 мм/	100м2	4,6427	<u>3501,98</u> 489,99	<u>93,48</u> 82,04	16259	2275	<u>434</u> 381	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>24,07</u> 3,46
260	KБ34-65-7 к=1,15	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1 мм	м2	62	<u>364,58</u> 364,58	- -	22604	22604	- -	<u>3,8088</u> -	<u>236,15</u> -
261	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм кількість: 17*62	шт	1054	<u>0,46</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
262	& C1517-164-10 варіант 1	Листи С1 ДПРНМ 1,0*1000мм 7804.19.00.00 підлога кількість: 0,011*62 Влаштування стяжки армованої з/бетонної	т	0,682	<u>183166,89</u> -	- -	124920	-	- -	- -	- -
263	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,6427	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	61890	33523	<u>829</u> 728	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>354,67</u> 6,62
264	KP7-17-10 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 50 мм/	100м2	4,6427	<u>10504,87</u> 1367,89	<u>280,45</u> 246,13	48771	6351	<u>1302</u> 1143	<u>14,4720</u> 2,2378	<u>67,19</u> 10,39
265	KP7-21-2	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з полістиролбетону кількість: 464,27*0,1	м3	46,427	<u>4405,56</u> 603,90	- -	204537	28037	- -	<u>6,5040</u> -	<u>301,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	4,6427	<u>7737,79</u> 245,69	-	35924	1141	-	<u>2,4720</u>	<u>11,48</u>
267	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3737	<u>4354,43</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	1627	1598	<u>5</u> 4	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>14,97</u> 0,04
268	& C111-1624-13 варіант 2	Суміш для гідроізоляції SILTEK V-30, мішок 25 кг(3мм-5кг) кількість: 37,37*5 Влаштування підлог ПВХ і заведення на стіну)	кг	186,85	<u>27,26</u> -	-	5094	-	-	-	-
269	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних Ceresit DG товщиною 5 мм кількість: 317,86-125,24	100м2	1,9262	<u>23763,80</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	45774	16005	<u>74</u> 65	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>169,32</u> 0,59
270	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,9262	<u>10692,36</u> 9961,74	<u>15,36</u> 13,48	20596	19188	<u>30</u> 26	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>186,2</u> 0,24
271	C111-1714 варіант 1	шнур Forbo 172752	м	60	<u>125,98</u> -	-	7559	-	-	-	-
272	C111-1714 варіант 4	шнур Forbo 174642	м	130	<u>127,56</u> -	-	16583	-	-	-	-
273	& C111-1325-ИНБ варіант 2	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix кількість: 0,04*192,62	кг	7,7048	<u>415,55</u> -	-	3202	-	-	-	-
274	& C111-330-1-A варіант 4	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL кількість: 40,5*1,9262	кг	78,0111	<u>106,49</u> -	-	8307	-	-	-	-
275	& C111-573-1 варіант 4	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	100	<u>661,43</u> -	-	66143	-	-	-	-
276	& C111-573-1 варіант 6	Forbo Safestep R11 174642 cloudy	м2	120	<u>766,49</u> -	-	91979	-	-	-	-
277	KP7-31-5	Влаштування підлог ПВХ(заведення на стіну) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних кількість: 30,19/0,1	100м	3,019	<u>1923,03</u> 1919,69	<u>3,34</u> 2,93	5806	5796	<u>10</u> 9	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>53,51</u> 0,08
278	& C111-3501-120 варіант 3	Плінтус пластик в комплекті кількість: 1,01*30,19 Влаштування підлог з керамограніту	м.п	30,4919	<u>97,63</u> -	-	2977	-	-	-	-
279	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм кількість: 73,37+37,25	100м2	1,1062	<u>10368,20</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	11469	9191	<u>42</u> 37	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>97,24</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& C111-197-2 варіант 1	Самовирівнювач суміш Ceresit DG кількість: 732x1,1062	кг	809,7384	<u>18,30</u> -	-	14818	-	-	-	-
281	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1062	<u>21449,68</u> 20397,72	<u>60,10</u> 52,74	23728	22564	<u>66</u> 58	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>218,96</u> 0,53
282	& C113-1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки кількість: 722*1,1062	шт	798,6764	<u>0,33</u> -	-	264	-	-	-	-
283	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 20*1,1062	л	22,124	<u>40,32</u> -	-	892	-	-	-	-
284	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 45,4*1,1062	кг	50,22148	<u>139,12</u> -	-	6987	-	-	-	-
285	C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik кількість: 5,2*110,62	кг	575,224	<u>10,71</u> -	-	6161	-	-	-	-
286	C111-277 варіант 6	Керамограніт АТЕМ ГРЕС 7.5 ММ PIMENTO GR 300*300*7,5 мм кількість: 37,25*1,01	м2	37,6225	<u>712,01</u> -	-	26788	-	-	-	-
287	C111-277 варіант 7	Керамограніт Golden Tile Stonehenge Gray (44G520) 600x600x9,5мм кількість: 73,37*1,01	м2	74,1037	<u>673,76</u> -	-	49928	-	-	-	-
288	КБ11-42-5 K=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 300мм	100м	0,6008	<u>4349,44</u> 4346,69	<u>2,75</u> 2,42	2613	2611	<u>2</u> 1	<u>41,1930</u> 0,0220	<u>24,75</u> 0,01
289	КБ11-42-5 K=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	100м	0,8095	<u>4349,44</u> 4346,69	<u>2,75</u> 2,42	3521	3519	<u>2</u> 2	<u>41,1930</u> 0,0220	<u>33,35</u> 0,02
290	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: ((60,08x0,3)+(80,95*0,1))x0,2	л	5,2238	<u>40,32</u> -	-	211	-	-	-	-
291	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 0,454x((60,08x0,3)+(80,95*0,1))	кг	11,85802 6	<u>139,12</u> -	-	1650	-	-	-	-
292	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 4x((60,08x0,3)+(80,95*0,1))	кг	104,476	<u>5,81</u> -	-	607	-	-	-	-
293	C111-277 варіант 8	Zeus Ceramica Techno Spessorato Cardoso (ZSX18) 300мм кількість: 60,08*0,3*1,01	м2	18,20424	<u>773,72</u> -	-	14085	-	-	-	-
294	C111-277 варіант 7	Керамограніт Golden Tile Stonehenge Gray (44G520) 600x600x9,5мм кількість: 80,95*0,1*1,01 Плінтус ПВХ-покриття	м2	8,17595	<u>673,76</u> -	-	5509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів ПВХ	100м	3,0186	<u>1919,17</u> 1919,17	-	5793	5793	-	<u>17,7192</u>	<u>53,49</u>
296	& С111-330- 1-А варіант 9	Форбо 650 - Контактний клей кількість: 301,86*0,25*0,1	кг	7,5465	<u>816,41</u> -	-	6161	-	-	-	-
297	& С111-330- 1-А варіант 6	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди кількість: 301,86*0,3*0,1	кг	9,0558	<u>524,69</u> -	-	4751	-	-	-	-
298	& С111- 3501-120 варіант 1	галтель DOLLKEN НК-100 кількість: 1,01*301,86	м.п	304,8786	<u>82,33</u> -	-	25101	-	-	-	-
299	КБ8-25-1 К=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м кількість: 224,95+6,72	100м2	2,3167	<u>95489,24</u> 18958,50	-	221220	43921	-	<u>175,0392</u>	<u>405,51</u>
300	КБ8-6-3 к=1,15	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,9344	<u>63464,74</u> 30253,54	-	59301	28269	-	<u>293,5812</u>	<u>274,32</u>
301	КБ15-63-4 Н2;Н5=1,15	Обшивка стояків ВК Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0928	<u>58682,23</u> 58116,07	<u>57,59</u> 50,55	5446	5393	5 5	<u>536,5716</u> 0,4595	<u>49,79</u> 0,04
302	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм кількість: 1,05*9,28	м2	9,744	<u>119,72</u> -	-	1167	-	-	-	-
303	& С111- 1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: 458*0,0928	м.п.	42,5024	<u>63,15</u> -	-	2684	-	-	-	-
304	& С111- 1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: 333*0,0928	м.п.	30,9024	<u>38,95</u> -	-	1204	-	-	-	-
305	С188888-8 варіант 2	Дюбель 6х60мм кількість: 1200*0,0928	шт	111,36	<u>0,65</u> -	-	72	-	-	-	-
306	С188888-4 варіант 9	Саморіз 3,5х25 кількість: 4583*0,128	шт	586,624	<u>0,22</u> -	-	129	-	-	-	-
307	С188888-4 варіант 10	Саморіз 3,5х9,5 кількість: 1667*0,0928	шт	154,6976	<u>0,20</u> -	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ10-94-3 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 50+19,64	100м2	0,6964	<u>75626,49</u> 43524,49	<u>459,14</u> 317,48	52666	30310	<u>320</u> 221	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>294,13</u> 1,95
309	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 ,5 мм кількість: 69,64X2,1	м2	146,244	<u>119,72</u> -	- -	17508	-	- -	- -	- -
310	& C111- 1375-7	Шпаклівка Фунгенфюлер кількість: 69,64*0,12	кг	8,3568	<u>11,97</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
311	& C111- 1678-7 варіант 1	Стрічка звукоізоляційна кількість: 2*69,64	м	139,28	<u>3,36</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
312	& C111-541- 2	Стрічка армувальна кількість: 1,7*69,64	м.п.	118,388	<u>5,17</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
313	& C111- 1850-9 варіант 1	Гвинти самонарізні CM1-9,5 кількість: 6,07*69,64	шт	422,7148	<u>0,07</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
314	& C111- 1850-9	Гвинти самонарізні CM1-35 кількість: 37,3*69,64	шт	2597,572	<u>0,28</u> -	- -	727	-	- -	- -	- -
315	& C111-827- 19 варіант 2	Профіль UW 75 кількість: 0,83*69,64	м	57,8012	<u>39,24</u> -	- -	2268	-	- -	- -	- -
316	& C111-827- 20-Т варіант 2	Профіль CW 75 кількість: 2,41*69,64	м	167,8324	<u>29,42</u> -	- -	4938	-	- -	- -	- -
317	& C111-155- 20	Дюбелі 6x40 кількість: 2,5*69,64	шт	174,1	<u>0,30</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
318	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,0032	<u>27333,82</u> 27247,24	- -	54755	54582	- -	<u>264,4080</u> -	<u>529,66</u> -
319	& C111- 1271-1 варіант 2	Гипсокартон рентгенозащитный Knauf Safeboard 625x2500x12,5 мм кількість: 200,32*1,05	м2	210,336	<u>1389,53</u> -	- -	292268	-	- -	- -	- -
320	& C188888- 4-3 варіант 1	Дюбель 6x60 кількість: 307*2,0032	шт	614,9824	<u>0,65</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
321	& C111-330- 1-А варіант 1	Барітова штукатурка 8кг кількість: 0,48*200,32 оздоблення	кг	96,1536	<u>167,93</u> -	- -	16147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,9178	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	18825	14016	<u>11</u> 9	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>148,29</u> 0,09
323	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek РМ-10)	100м2	0,9178	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	44826	13319	<u>727</u> 158	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>121,1</u> 1,45
324	КБ15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	0,9178	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	17144	2219	<u>321</u> 75	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>21,02</u> 0,69
325	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	8,743	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	179327	133518	<u>102</u> 90	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>1412,59</u> 0,82
326	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek РМ-20 Pro)	100м2	8,743	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	427013	126881	<u>6928</u> 1502	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>1153,57</u> 13,79
327	КБ15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	2,6011	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	48586	6288	<u>910</u> 212	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>59,59</u> 1,95
328	КР12-1-2	Грунтування стін	100м2	9,6608	<u>3192,82</u> 3104,77	- -	30845	29995	- -	<u>31,6200</u> -	<u>305,47</u> -
329	& С111-1С-3 варіант 4	Ceresit Бетонконтакт СТ-19; 0,4кг/м2 кількість: 0,4*966,08 Пофарбування стін	кг	386,432	<u>80,30</u> -	- -	31030	-	- -	- -	- -
330	КР11-32-1	Обклеювання стін в один шар флізеліном кількість: 238,57+320,61	100м2	5,5918	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	20948	3454	<u>9</u> 8	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>40,13</u> 0,07
331	КБ15-182-4 К=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	100м2	5,5918	<u>9988,10</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	55851	48983	<u>21</u> 19	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>486,61</u> 0,17
332	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	100м2	5,5918	<u>6617,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	37006	36985	<u>21</u> 19	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>346,56</u> 0,17
333	& С111-1896-12 варіант 11	шпатлівка Siltec S-20 (фініш) кількість: 1,2*559,18	кг	671,016	<u>14,86</u> -	- -	9971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	100м2	2,3857	<u>21088,36</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	50311	12631	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>125,48</u> 0,03
335	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	100м2	3,2061	<u>30262,16</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	97024	16974	<u>5</u> 5	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>168,63</u> 0,04
336	KP11-32-1	Облицювання стін (інсталяція) Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	3,1511	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	11805	1946	<u>5</u> 5	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>22,61</u> 0,04
337	KB15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	100м2	3,1511	<u>9988,10</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	31474	27603	<u>12</u> 11	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>274,22</u> 0,1
338	KB15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	100м2	3,1511	<u>6617,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	20854	20842	<u>12</u> 11	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>195,29</u> 0,1
339	& C111- 1896-12 варіант 11	шпатлівка Siltec S-20 (фініш) кількість: 1,2*315,11	кг	378,132	<u>14,86</u> -	<u>-</u> -	5619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKEIT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вертикальні поверхні)	100м2	3,1511	<u>10692,36</u> 9961,74	<u>15,36</u> 13,48	33693	31390	<u>48</u> 42	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>304,61</u> 0,39
341	& C111-220- 2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix кількість: 20,4*3,1511	л	64,28244	<u>415,55</u> -	<u>-</u> -	26713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& C111-330- 1-A варіант 4	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL кількість: 30,6*3,1511	кг	96,42366	<u>106,49</u> -	<u>-</u> -	10268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	& C111-573- 1 варіант 2	ПВХ-покриття Forbo modul'up compact 4817UP43C sogt blue stardust-	м2	345,3	<u>460,49</u> -	<u>-</u> -	159007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	& C111- 1714-1-И варіант 2	шнур Forbo Sparkling кількість: 35,86*3,1511	м	112,9984 46	<u>76,56</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання стін плиткою Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9178	<u>47012,34</u> 33357,97	<u>65,27</u> 57,28	43148	30616	<u>60</u> 53	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>297,1</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	C111-256 варіант 1	Плитка Golden Tile Stonehenge Light-gray (44G530) 600x300x9,5 мм кількість: 91,78*1,01 ВІКОННІ ПРОРІЗИ _____ 14шт.	м2	92,6978	<u>702,94</u> -	- -	65161	-	- -	- -	- -
347	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5697	<u>24257,70</u> 22692,04	<u>1464,86</u> 1012,92	13820	12928	<u>835</u> 577	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>117,53</u> 5,1
348	& C1545-44-1-Р варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10 кількість: 505*0,5697	шт	287,6985	<u>3,53</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
349	& C1632-102-4 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий кількість: 15x0,5697	л	8,5455	<u>400,14</u> -	- -	3419	-	- -	- -	- -
350	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 37,5x0,5697	л	21,36375	<u>408,47</u> -	- -	8726	-	- -	- -	- -
351	& C123-1-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	56,97	<u>4604,31</u> -	- -	262308	-	- -	- -	- -
352	КБ10-25-3 H2,3,5 κ=1,15	Підвіконня ПВХ _____ Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,165	<u>4437,47</u> 4218,83	<u>218,64</u> 151,18	732	696	<u>36</u> 25	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>7,18</u> 0,22
353	& C1545-402Д варіант 1	Підвіконня шириною 400 мм кількість: 1,02X16,5	м	16,83	<u>920,56</u> -	- -	15493	-	- -	- -	- -
354	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: 13,88x0,165 Відливи _____	л	2,2902	<u>408,44</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
355	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3654	<u>5269,19</u> 4803,33	<u>11,99</u> 10,95	1925	1755	<u>4</u> 4	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>18,1</u> 0,04
356	& C123-206-32K варіант 1	плоский лист RUUKI 0,5 мм (ДСТУ Б В.2.7-58-97) 200/ мм кількість: 36,54*0,2*1,02 Внутрішні відкоси _____	м2	7,45416	<u>312,29</u> -	- -	2328	-	- -	- -	- -
357	КР2-6-7 Стосовно	Улаштування гідроізоляції укосів піноклеєм	100 м2	0,2164	<u>6151,39</u> 6151,39	- -	1331	1331	- -	<u>58,2960</u> -	<u>12,62</u> -
358	C188888-21 варіант 1	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (0,75л на 10 м2)	шт	3	<u>167,47</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
359	КБ11-9-1 κ=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2164	<u>4480,15</u> 4441,76	<u>38,39</u> 33,70	970	961	<u>9</u> 7	<u>45,2364</u> 0,3064	<u>9,79</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 0,2*21,64	л	4,328	<u>40,32</u>	-	175	-	-	-	-
361	C1555-13 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Ecoboard кількість: 1,02*21,64	м2	22,0728	<u>182,31</u>	-	4024	-	-	-	-
362	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2164	<u>6476,99</u> <u>5820,25</u>	<u>5,76</u> <u>5,05</u>	1402	1260	<u>1</u> <u>1</u>	<u>54,5376</u> <u>0,0460</u>	<u>11,8</u> <u>0,01</u>
363	KB15-56-4 H1=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2164	<u>3161,24</u> <u>3083,91</u>	<u>7,68</u> <u>6,74</u>	684	667	<u>2</u> <u>1</u>	<u>28,8972</u> <u>0,0613</u>	<u>6,25</u> <u>0,01</u>
364	C111-1844-1 варіант 5	Кутик ПВХ перфарований Євро з сіткою (Wallnet 160гр.) 10x10 кількість: 2,45*21,64	м	53,018	<u>14,73</u>	-	781	-	-	-	-
365	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка BauGut кількість: 1,1*21,64	м2	23,804	<u>24,33</u>	-	579	-	-	-	-
366	& C111- 2015-10 варіант 1	Шпаклівка Satengips кількість: =2*21,64	кг	43,28	<u>4,87</u>	-	211	-	-	-	-
367	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,2164	<u>5323,22</u> <u>5294,31</u>	-	1152	1146	-	<u>52,5960</u>	<u>11,38</u>
368	C111-1626-1 варіант 8	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003 кількість: =0,28*21,64 Зовнішні відкоси	кг	6,0592	<u>255,61</u>	-	1549	-	-	-	-
369	KB15-182-4 K=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою(старт)	100м2	0,1626	<u>11758,85</u> <u>8759,72</u>	<u>3,84</u> <u>3,37</u>	1912	1424	<u>1</u> <u>1</u>	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>14,15</u> <u>-</u>
370	KB15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів(фініш)	100м2	0,1626	<u>10697,90</u> <u>6614,06</u>	<u>3,84</u> <u>3,37</u>	1739	1075	<u>1</u> <u>1</u>	<u>61,9758</u> <u>0,0306</u>	<u>10,08</u> <u>-</u>
371	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,1626	<u>5323,22</u> <u>5294,31</u>	-	866	861	-	<u>52,5960</u>	<u>8,55</u>
372	C111-1626-1 варіант 9	Грунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 16,26*0,2	кг	3,252	<u>140,35</u>	-	456	-	-	-	-
373	C111-1626-1 варіант 10	Фарба Siltek Facade Silicon Pro кількість: 0,32*16,26 АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ	кг	5,2032	<u>286,21</u>	-	1489	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ9-36-1	Монтаж конструкцій збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням(7шт.)	100м2	0,0504	<u>68758,82</u> 63841,61	<u>2491,05</u> 725,85	3465	3218	<u>126</u> 37	<u>572,1600</u> 5,2920	<u>28,84</u> 0,27
375	& С123-1-2 варіант 3	Вікно внутрішнє ,алюмінієва конструкція, підйомне, безпечне скло Лючки	м2	5,04	<u>9765,51</u> -	-	49218	-	-	-	-
376	КР15-33-5	Установлення дверцят ревізійних кількість: 6+18	10шт	2,4	<u>1523,89</u> 1521,40	-	3657	3651	-	<u>14,2560</u> -	<u>34,21</u> -
377	& С111-155-20 варіант 4	Саморізи кількість: 4*24	шт	96	<u>0,53</u> -	-	51	-	-	-	-
378	& С130-595-5-90 варіант 4	Дерцята ревізійні з замком	шт	24	<u>545,19</u> -	-	13085	-	-	-	-
379	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	4	<u>538,72</u> 334,08	<u>56,01</u> 2,95	2155	1336	<u>224</u> 12	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>11,81</u> 0,11
380	& С130-595-5-90 варіант 3	Ревізійний люк з замком	шт	4	<u>3572,67</u> -	-	14291	-	-	-	-
381	КБ9-72-1	Грати захисні Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,0153+0,012	т	0,0273	<u>28292,99</u> 18646,12	<u>8578,53</u> 1623,74	772	509	<u>234</u> 44	<u>174,7200</u> 12,1694	<u>4,77</u> 0,33
382	С111-1839 варіант 2	Труба профільна 20х20*4(1,79кг/м.п) кількість: 1,79*4*2,1/1000*1,02	т	0,015336	<u>23242,50</u> 72	-	356	-	-	-	-
383	& С111-222-31-12 варіант 1	Сітка зварна сталева 200х100* 10 мм (6, 45кг/м2) кількість: 2,1*1,02	м2	2,142	<u>122,52</u> -	-	262	-	-	-	-
384	С118-68 варіант 2	розпирний анкер О12х300	шт	16	<u>43,45</u> -	-	695	-	-	-	-
385	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1т	0,0273	<u>11433,28</u> 6890,69	<u>4503,26</u> 875,97	312	188	<u>123</u> 24	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,57</u> 0,18
386	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,021	<u>1522,94</u> 778,64	<u>102,81</u> 6,52	32	16	<u>2</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,14</u> -
387	КБ13-26-6 Н1=2 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115/за два рази/СТЕЛЯ	100м2	0,021	<u>5004,94</u> 1163,38	<u>119,34</u> 7,57	105	24	<u>3</u> -	<u>9,9912</u> 0,0718	<u>0,21</u> -
388	КР12-1-2	Ґрунтування за підвісною стелею	100м2	4,3454	<u>3192,82</u> 3104,77	-	13874	13491	-	<u>31,6200</u> -	<u>137,4</u> -
389	С111-233-2 варіант 2	Ґрунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 0,5*434,54	кг	217,27	<u>140,30</u> -	-	30483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КБ15-76-1 К=1,15	Влаштування підвісної стелі растрової Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 135,67+53,51+75,75	100м2	2,6493	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	88447	44786	<u>13</u> 12	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>444,92</u> 0,11
391	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,6493	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	5392	5370	<u>22</u> 19	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>53,35</u> 0,18
392	& C111-672-12 варіант 8	Armstrong Bioguard (Ceramaguard) чарункою 600х600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами кількість: 53,51х1,05	м2	56,1855	<u>701,08</u> -	- -	39391	-	- -	- -	- -
393	& C111-672-12 варіант 9	Armstrong Ultima+ Vector чарункою 600х600 мм підвісна система Javelin кількість: 137,65х1,05	м2	144,5325	<u>459,34</u> -	- -	66390	-	- -	- -	- -
394	& C111-672-12 варіант 10	Armstrong Mylar чарункою 600х600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами кількість: 77,75*1,05	м2	81,6375	<u>701,08</u> -	- -	57234	-	- -	- -	- -
395	C188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса Влаштування підшивної стелі	шт	1450	<u>3,12</u> -	- -	4524	-	- -	- -	- -
396	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,6651	<u>871,83</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	580	515	<u>9</u> 8	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>5,7</u> 0,08
397	C111-856 варіант 1	Пароізоляція	м2	66,51	<u>25,34</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
398	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6651	<u>4534,79</u> 4496,40	<u>38,39</u> 33,70	3016	2991	<u>25</u> 22	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>30,09</u> 0,2
399	& C114-9-У-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм кількість: 66,51х1,02	м2	67,8402	<u>69,31</u> -	- -	4702	-	- -	- -	- -
400	КБ15-64-1 К=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6651	<u>45435,08</u> 24560,55	<u>94,07</u> 82,56	30219	16335	<u>63</u> 55	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>150,82</u> 0,5
401	КБ15-66-1 К=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6651	<u>23229,44</u> 21613,69	<u>40,31</u> 35,38	15450	14375	<u>27</u> 24	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>125,17</u> 0,21
402	& C111-741-5 варіант 4	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм кількість: 66,51х1,05	м2	69,8355	<u>119,72</u> -	- -	8361	-	- -	- -	- -
403	KP11-32-2	Обклеювая поверхонь стель в один шар флізеліном	100м2	0,6651	<u>765,21</u> 751,99	<u>1,67</u> 1,47	509	500	<u>1</u> 1	<u>8,7360</u> 0,0133	<u>5,81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	C111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м кількість: 66,51*1,01	100м2	0,671751	<u>3065,54</u> -	- -	2059	-	- -	- -	- -
405	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6651	<u>11270,55</u> 8068,03	- -	7496	5366	- -	<u>75,6000</u> -	<u>50,28</u> -
406	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6651	<u>2471,44</u> 1690,44	<u>3,34</u> 2,93	1644	1124	<u>2</u> 2	<u>15,8400</u> 0,0266	<u>10,54</u> 0,02
407	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,6651	<u>12347,55</u> 11231,24	<u>3,34</u> 2,93	8212	7470	<u>2</u> 2	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>74,21</u> 0,02
408	C111-1626-1 варіант 15	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrums RAL 9003 кількість: 0,2*66,51	кг	13,302	<u>1122,61</u> -	- -	14933	-	- -	- -	- -
409	KB15-77-2 к=1,15	Влаштування захисних планок на стіні Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм кількість: (266,5*0,2)+(116*0,15)+(36,5*0,3)	100м2	0,8165	<u>29688,16</u> 29173,23	<u>34,55</u> 30,33	24240	23820	<u>28</u> 25	<u>286,4052</u> 0,2757	<u>233,85</u> 0,23
410	C111-1844-1 варіант 7	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-201 4000x200x20мм Колір 41 (світло-сірий) TM Arfen, "Арфен-Україна" кількість: 4*74	м	296	<u>1861,05</u> -	- -	550871	-	- -	- -	- -
411	& C113-938-3 варіант 24	заглушка WG 030	шт	326	<u>107,61</u> -	- -	35081	-	- -	- -	- -
412	C111-1844-1 варіант 8	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-150-2 4000x150x10мм TM Arfen, "Арфен-Україна" кількість: 4*70	м	280	<u>1423,99</u> -	- -	398717	-	- -	- -	- -
413	& C113-938-3 варіант 25	заглушка WG 013	шт	314	<u>95,33</u> -	- -	29934	-	- -	- -	- -
414	C111-1844-1 варіант 10	відбійник-панель (вініл) WG-304 4000x300мм Колір 41 (світло-сірий) кількість: 12*4	м	48	<u>721,13</u> -	- -	34614	-	- -	- -	- -
415	C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond кількість: 0,09*(36,5*0,3)	кг	0,9855	<u>346,26</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	КБ15-47-5 K=1,15	Установлення захистних кутових планок кількість: 183+6	100м	1,89	<u>3029,71</u> 3029,71	-	5726	5726	-	<u>27,9726</u>	<u>52,87</u>
417	C111-1844-1 варіант 9	відбійник для кутів (вініл) CG-50 3000x50x50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	183	<u>606,97</u>	-	111076	-	-	-	-
418	& C113-938-3 варіант 26	заглушка WG 012	шт	122	<u>40,96</u>	-	4997	-	-	-	-
419	C111-1844-1 варіант 11	відбійник для кутів (вініл) CG-50B 3000x50x50мм - 2 шт. Колір 41 (світло-сірий) клей Vinibond	м	6	<u>284,65</u>	-	1708	-	-	-	-
420	C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond кількість: 0,09*(6*0,3) Штори в реанімаційних	кг	0,162	<u>346,26</u>	-	56	-	-	-	-
421	КР15-33-4	Монтаж штор	10шт	0,3	<u>676,18</u> 676,18	-	203	203	-	<u>6,3360</u>	<u>1,9</u>
422	& C111-1882-7 варіант 1	Штори з карнизом (антибактеріальна и антистатична, вогнетривка, з тканини) кількість: 2,4*50,4	м2	120,96	<u>11200,00</u>	-	1354752	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7393415	1740228	<u>112158</u> 39425		<u>17646,66</u> 366,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7393415				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5541029				
							1779653				
							989233				
							2152,81				
							356034				
							8382648				
							5420				
		Всього по розділу 5					8382648				
		Розділ 6. Відділення з ліжками інтенсивної терапії									
423	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,5117	<u>3852,94</u> 3852,94	-	13530	13530	-	<u>44,7600</u>	<u>157,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ15-76-1 К=1,15	каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,3485	<u>16942,61</u> 16909,47	-	5904	5893	-	<u>167,9860</u> -	<u>58,54</u> -
425	КБ15-76-2 К=1,15	плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,3485	<u>2034,60</u> 2034,60	-	709	709	-	<u>20,2126</u> -	<u>7,04</u> -
426	КР4-5-3	Розбирання підшивки стель гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,577	<u>12347,31</u> 11962,71	<u>384,60</u> 130,62	7124	6902	<u>222</u> 75	<u>138,9720</u> 1,1218	<u>80,19</u> 0,65
427	КР7-3-2	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	100м	3,4	<u>1939,71</u> 1912,01	<u>25,86</u> 6,95	6595	6501	<u>88</u> 24	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>75,52</u> 0,21
428	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,577	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	19263	9754	<u>3</u> 3	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>96,9</u> 0,02
429	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,577	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	1174	1170	<u>4</u> 4	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>11,62</u> 0,04
430	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,871	<u>9351,51</u> 7902,25	<u>1449,26</u> 489,40	17497	14785	<u>2712</u> 916	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>166,82</u> 8,61
431	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	41,85	<u>918,18</u> 832,57	<u>85,61</u> 50,63	38426	34843	<u>3583</u> 2119	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>404,77</u> 18,94
432	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону(Бетон мозаїчного складу 30 мм) кількість: 351,17*0,03	м3	10,5351	<u>1840,36</u> 1339,58	<u>500,78</u> 165,75	19388	14113	<u>5275</u> 1746	<u>13,3080</u> 1,5972	<u>140,2</u> 16,83
433	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка цементно-піщана 160 мм)	100м2	3,5117	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	26281	20266	<u>6015</u> 1943	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>214,41</u> 18,54
434	КР7-2-5	Розбирання гідроізоляції	100м2	3,5117	<u>1917,51</u> 1859,33	<u>58,18</u> 15,63	6734	6529	<u>205</u> 55	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>75,85</u> 0,48
435	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>21650,58</u> 19978,33	<u>1654,79</u> 562,00	3464	3197	<u>265</u> 90	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>35,4</u> 0,77
436	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4585	<u>4704,80</u> 4704,80	-	2157	2157	-	<u>53,6160</u> -	<u>24,58</u> -
437	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,56	<u>700,25</u> 700,25	-	1092	1092	-	<u>7,9800</u> -	<u>12,45</u> -
438	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,1944	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	1224	1176	<u>48</u> 42	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>13,27</u> 0,38
439	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>18862,90</u> 17292,09	<u>1553,58</u> 527,62	1132	1038	<u>93</u> 32	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>11,49</u> 0,27
440	КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: 4,32+2,4	100 м2	0,0672	<u>12926,07</u> 12765,91	<u>158,59</u> 139,18	869	858	<u>11</u> 9	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>9,68</u> 0,09
441	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі ПІДЛОГА	100м	0,108	<u>1514,81</u> 1485,40	-	164	160	-	<u>17,2560</u> -	<u>1,86</u> -
442	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,1636	<u>13327,43</u> 7289,76	<u>178,62</u> 156,76	42163	23062	<u>565</u> 496	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>243,99</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	KP7-17-9 H1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини 30 мм/ Влаштування стяжки армованої з/бетонної _____	100м2	3,1636	<u>3501,98</u> 489,99	<u>93,48</u> 82,04	11079	1550	<u>296</u> 260	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>16,4</u> 2,36
444	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,1636	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	42173	22843	<u>565</u> 496	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>241,67</u> 4,51
445	KP7-17-10 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 50 мм/	100м2	3,1636	<u>10504,87</u> 1367,89	<u>280,45</u> 246,13	33233	4327	<u>887</u> 779	<u>14,4720</u> 2,2378	<u>45,78</u> 7,08
446	KP7-21-2	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з полістиролбетону кількість: 316,36*0,1	м3	31,636	<u>4405,56</u> 603,90	- -	139374	19105	- -	<u>6,5040</u> -	<u>205,76</u> -
447	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,1636	<u>7737,79</u> 245,69	- -	24479	777	- -	<u>2,4720</u> -	<u>7,82</u> -
448	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,9211	<u>4354,43</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	4011	3939	<u>12</u> 11	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>36,91</u> 0,1
449	& C111-1624-13 варіант 2	Суміш для гідроізоляції SILTEK V-30, мішок 25 кг(3мм-5кг) кількість: 92,11*5 Влаштування підлог ПВХ і заведення на стіну) _____	кг	460,55	<u>27,26</u> -	- -	12555	-	- -	- -	- -
450	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних Ceresit DG товщиною 5 мм кількість: 151,91+12,61	100м2	1,6452	<u>23763,80</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	39096	13670	<u>63</u> 55	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>144,62</u> 0,5
451	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,6452	<u>10692,36</u> 9961,74	<u>15,36</u> 13,48	17591	16389	<u>25</u> 22	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>159,04</u> 0,2
452	C111-1714 варіант 1	шнур Forbo 172752	м	15	<u>125,98</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
453	C111-1714 варіант 4	шнур Forbo 174642	м	120	<u>127,56</u> -	- -	15307	-	- -	- -	- -
454	& C111-1325-ИНБ варіант 2	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix кількість: 0,04*164,52	кг	6,5808	<u>415,55</u> -	- -	2735	-	- -	- -	- -
455	& C111-330-1-A варіант 4	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL кількість: 40,5*1,6452	кг	66,6306	<u>106,49</u> -	- -	7095	-	- -	- -	- -
456	& C111-573-1 варіант 4	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	20	<u>661,43</u> -	- -	13229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	& C111-573-1 варіант 6	Forbo Safestep R11 174642 cloudy	м2	175	<u>766,49</u> -	-	134136	-	-	-	-
458	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Влаштування підлог ПВХ(заведення на стіну Улаштування плінтусів	100м	0,2321	<u>1919,17</u> 1919,17	-	445	445	-	<u>17,7192</u> -	<u>4,11</u> -
459	& C111-3501-120 варіант 3	Плінтус пластик в комплекті кількість: 1,01*23,21	м.п	23,4421	<u>97,63</u> -	-	2289	-	-	-	-
460	КР7-31-5	Плінтус ПВХ-покриття Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,3214	<u>1923,03</u> 1919,69	<u>3,34</u> 2,93	4464	4456	<u>8</u> 7	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>41,14</u> 0,06
461	& C111-330-1-A варіант 5	Клей Форбо 650 кількість: 232,14*0,25	кг	58,035	<u>420,65</u> -	-	24412	-	-	-	-
462	& C111-330-1-A варіант 6	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди кількість: 232,14*0,3	кг	69,642	<u>524,69</u> -	-	36540	-	-	-	-
463	& C111-3501-120 варіант 1	галтель DOLLKEN НК-100 кількість: 1,01*232,14	м.п	234,4614	<u>82,33</u> -	-	19303	-	-	-	-
464	КБ11-11-13 K=1,15	Влаштування підлог з керамограніту Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,5474	<u>10368,20</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	5676	4548	<u>21</u> 18	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>48,12</u> 0,17
465	& C111-197-2 варіант 1	Самовирівнюча суміш Ceresit DG кількість: 732x0,5474	кг	400,6968	<u>18,30</u> -	-	7333	-	-	-	-
466	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5474	<u>21449,68</u> 20397,72	<u>60,10</u> 52,74	11742	11166	<u>33</u> 29	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>108,35</u> 0,26
467	& C113-1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки кількість: 722*0,5474	шт	395,2228	<u>0,33</u> -	-	130	-	-	-	-
468	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ 17 кількість: 20*0,5474	л	10,948	<u>40,32</u> -	-	441	-	-	-	-
469	& C111-1891-8 варіант 1	Затирка фура Mira Supercolour кількість: 45,4*0,5474	кг	24,85196	<u>139,12</u> -	-	3457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik кількість: 5,2*54,74	кг	284,648	<u>10,71</u>	-	3049	-	-	-	-
471	C111-277 варіант 6	Керамограніт АТЕМ ГРЕС 7.5 ММ PIMENTO GR 300*300*7,5 мм кількість: 54,74*1,01	м2	55,2874	<u>712,01</u>	-	39365	-	-	-	-
472	КБ11-42-5 К=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	100м	0,2196	<u>4349,44</u>	<u>2,75</u>	955	955	-	<u>41,1930</u>	<u>9,05</u>
473	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ 17 кількість: 21,96*0,1х0,2	л	0,4392	<u>40,32</u>	-	18	-	-	-	-
474	& C111- 1891-8 варіант 1	Затирка fuga Mira Supercolour кількість: 0,454х21,96*0,1	кг	0,996984	<u>139,12</u>	-	139	-	-	-	-
475	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 4х21,96*0,1	кг	8,784	<u>5,81</u>	-	51	-	-	-	-
476	C111-277 варіант 7	Керамограніт Golden Tile Stonehenge Gray (44G520) 600х600х9,5мм кількість: 21,96*0,1*1,01	м2	2,21796	<u>673,76</u>	-	1494	-	-	-	-
477	KP18-49-2	Різання плитки для плінтуса	1м різу	8	<u>75,66</u>	-	605	590	-	<u>0,7080</u>	<u>5,66</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6			<u>73,81</u>	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					874781	272495	<u>20999</u>		<u>2916,19</u>
		в тому числі:					874781		9232		85,58
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					581287				
		всього заробітна плата, грн.					281727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					360,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59574				
		Всього будівельні роботи, грн.					1036417				

		Всього по розділу 6					1036417				
478	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,9596	<u>95848,68</u>	-	187825	37151	-	<u>175,0392</u>	<u>343,01</u>
					<u>18958,50</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	КБ8-6-3 к=1,15	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м Обшивка стояків ВК_____	100м2	0,3623	<u>63464,74</u> 30253,54	- -	22993	10961	- -	<u>293,5812</u> -	<u>106,36</u> -
480	КБ15-63-4 Н2;Н5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу без утеплення	100м2	0,0838	<u>58682,23</u> 58116,07	<u>57,59</u> 50,55	4918	4870	<u>5</u> 4	<u>536,5716</u> 0,4595	<u>44,96</u> 0,04
481	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм кількість: 1,05*8,38	м2	8,799	<u>119,72</u> -	- -	1053	-	- -	- -	- -
482	& С111- 1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: 458*0,0838	м.п.	38,3804	<u>63,15</u> -	- -	2424	-	- -	- -	- -
483	& С111- 1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: 333*0,0838	м.п.	27,9054	<u>38,95</u> -	- -	1087	-	- -	- -	- -
484	С188888-8 варіант 2	Дюбель 6х60мм кількість: 1200*0,0838	шт	100,56	<u>0,65</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
485	С188888-4 варіант 9	Саморіз 3,5х25 кількість: 4583*0,0838	шт	384,0554	<u>0,22</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
486	С188888-4 варіант 10	Саморіз 3,5х9,5 кількість: 1667*0,0838	шт	139,6946	<u>0,20</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
487	КБ10-94-3 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1014	<u>75626,49</u> 43524,49	<u>459,14</u> 317,48	7669	4413	<u>47</u> 32	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>42,83</u> 0,28
488	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 ,5 мм кількість: 10,14Х2,1	м2	21,294	<u>119,72</u> -	- -	2549	-	- -	- -	- -
489	& С111- 1375-7	Шпаклівка Фунгенфюлер кількість: 10,14*0,12	кг	1,2168	<u>11,97</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
490	& С111- 1678-7 варіант 1	Стрічка звукоізоляційна кількість: 2*10,14	м	20,28	<u>3,36</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
491	& С111-541- 2	Стрічка армувальна кількість: 1,7*10,14	м.п.	17,238	<u>5,17</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
492	& С111- 1850-9 варіант 1	Гвинти самонарізні СМ1-9,5 кількість: 6,07*10,14	шт	61,5498	<u>0,07</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
493	& С111- 1850-9	Гвинти самонарізні СМ1-35 кількість: 37,3*10,14	шт	378,222	<u>0,28</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	& C111-827-19 варіант 2	Профіль UW 75 кількість: 0,83*10,14	м	8,4162	<u>39,24</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
495	& C111-827-20-Т варіант 2	Профіль CW 75 кількість: 2,41*10,14	м	24,4374	<u>29,42</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
496	& C111-155-20	Дюбелі 6х40 кількість: 2,5*10,14 оздоблення	шт	25,35	<u>0,30</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
497	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,9441	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	39875	29689	<u>23</u> 20	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>314,1</u> 0,18
498	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	100м2	1,9441	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	94951	28213	<u>1540</u> 334	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>256,51</u> 3,07
499	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	1,9441	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	36314	4699	<u>680</u> 159	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>44,54</u> 1,45
500	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,0537	<u>20510,88</u> 15271,41	<u>11,69</u> 10,26	103656	77177	<u>59</u> 52	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>816,52</u> 0,47
501	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	100м2	5,0537	<u>48840,52</u> 14512,28	<u>792,38</u> 171,80	246825	73341	<u>4004</u> 868	<u>131,9418</u> 1,5768	<u>666,79</u> 7,97
502	KB15-47-3 к=10,к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	100м2	5,0537	<u>18679,15</u> 2417,25	<u>349,90</u> 81,57	94399	12216	<u>1768</u> 412	<u>22,9080</u> 0,7480	<u>115,77</u> 3,78
503	KP12-1-2	Ґрунтування стін	100м2	6,9978	<u>3192,82</u> 3104,77	- -	22343	21727	- -	<u>31,6200</u> -	<u>221,27</u> -
504	& C111-1C-3 варіант 4	Ceresit Бетонконтакт СТ-19; 0,4кг/м2 кількість: 0,4*699,78 Пофарбування стін	кг	279,912	<u>80,30</u> -	- -	22477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	KP11-32-1	Обклеювання стін в один шар флізеліном кількість: 22,41+61,77	100м2	0,8418	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	3154	520	<u>1</u> 1	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>6,04</u> 0,01
506	KB15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	100м2	0,8418	<u>9988,10</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	8408	7374	<u>3</u> 3	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>73,26</u> 0,03
507	KB15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	100м2	0,8418	<u>6617,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	5571	5568	<u>3</u> 3	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>52,17</u> 0,03
508	& C111- 1896-12 варіант 11	шпатлівка Siltes S-20 (фініш) кількість: 1,2*84,18	кг	101,016	<u>14,86</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -
509	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	100м2	0,2241	<u>21088,36</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	4726	1186	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>11,79</u> -
510	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	100м2	0,6177	<u>30262,16</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	18693	3270	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>32,49</u> 0,01
511	KP11-32-1	Облицювання стін (інсталяція) Обклеювання стін в один шар флізеліном	100м2	4,2119	<u>3746,23</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	15779	2602	<u>7</u> 6	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>30,22</u> 0,06
512	KB15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	100м2	4,2119	<u>9988,10</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	42069	36895	<u>16</u> 14	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>366,53</u> 0,13
513	KB15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	100м2	4,2119	<u>6617,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	27874	27858	<u>16</u> 14	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>261,04</u> 0,13
514	& C111- 1896-12 варіант 11	шпатлівка Siltes S-20 (фініш) кількість: 1,2*421,19	кг	505,428	<u>14,86</u> -	- -	7511	-	- -	- -	- -
515	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKEET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вертикальні поверхні)	100м2	4,2119	<u>10692,36</u> 9961,74	<u>15,36</u> 13,48	45035	41958	<u>65</u> 57	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>407,16</u> 0,52
516	& C111-220- 2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix кількість: 20,4*4,2119	л	85,92276	<u>415,55</u> -	- -	35705	-	- -	- -	- -
517	& C111-330- 1-A варіант 4	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL кількість: 30,6*4,2119	кг	128,8841 4	<u>106,49</u> -	- -	13725	-	- -	- -	- -
518	& C111-573- 1 варіант 2	ПВХ-покриття Forbo modul'up compact 4817UP43C sogt blue stardust-	м2	444,4	<u>460,49</u> -	- -	204642	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	& C111-1714-1-И варіант 2	шнур Forbo Sparkling кількість: 35,86*4,444	м	159,3618 4	<u>76,56</u> -	- -	12201	-	- -	- -	- -
520	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання стін плиткою <i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	1,9441	<u>47012,34</u> 33357,97	<u>65,27</u> 57,28	91397	64851	<u>127</u> 111	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>629,32</u> 1,01
521	C111-256 варіант 1	Плитка Golden Tile Stonehenge Light-gray (44G530) 600x300x9,5 мм кількість: 194,41*1,01 ВІКОННИ ПРОРІЗИ	м2	196,3541	<u>702,94</u> -	- -	138025	-	- -	- -	- -
522	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (6шт.)	100м2	0,1944	<u>24257,70</u> 22692,04	<u>1464,86</u> 1012,92	4716	4411	<u>285</u> 197	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>40,11</u> 1,74
523	& C1545-44-1-Р варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10 кількість: 505*0,1944	шт	98,172	<u>3,53</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
524	& C1632-102-4 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий кількість: 15x0,1944	л	2,916	<u>400,14</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
525	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 37,5x0,1944	л	7,29	<u>408,47</u> -	- -	2978	-	- -	- -	- -
526	& C123-1-2 варіант 4	Вікна (двокамерний склопакет Вікна металопластикові Профіль ПВХ розширювальний 40x70 мм Elit 19,44 м2 зовнішні — 32,4 м .п.; Стрічка ПСУЛ Аленор НВ-500 — 32,4 м.п.; Стрічка Аленор ОВ ТМ 100 — 43,2 м.п.) Підвіконня ПВХ	м2	19,44	<u>8200,00</u> -	- -	159408	-	- -	- -	- -
527	КБ10-25-3 Н2,3,5 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,204	<u>4437,47</u> 4218,83	<u>218,64</u> 151,18	905	861	<u>44</u> 31	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>8,87</u> 0,27
528	& C1545-402Д варіант 1	Підвіконня шириною 400 мм кількість: 1,02X20,4	м	20,808	<u>920,56</u> -	- -	19155	-	- -	- -	- -
529	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: 13,88x0,204 Відливи	л	2,83152	<u>408,44</u> -	- -	1157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,204	<u>5269,19</u> 4803,33	<u>11,99</u> 10,95	1075	980	<u>2</u> 2	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>10,1</u> 0,02
531	& C123-206-32K варіант 1	плоский лист RUUKI 0,5 мм (ДСТУ Б В.2.7-58-97) 200/ мм	м2	1,62	<u>312,29</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
532	KP2-6-7 Стосовно	Внутрішні відкоси Улаштування гідроізоляції укосів піноклеєм	100 м2	0,0864	<u>6151,39</u> 6151,39	- -	531	531	- -	<u>58,2960</u> -	<u>5,04</u> -
533	C188888-21 варіант 1	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (0,75л на 10 м2)	шт	1	<u>167,47</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
534	KB11-9-1 κ=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0864	<u>4480,15</u> 4441,76	<u>38,39</u> 33,70	387	384	<u>3</u> 3	<u>45,2364</u> 0,3064	<u>3,91</u> 0,03
535	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 кількість: 0,2*8,64	л	1,728	<u>40,32</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
536	C1555-13 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Ecoboard кількість: 1,02*8,64	м2	8,8128	<u>182,31</u> -	- -	1607	-	- -	- -	- -
537	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0864	<u>6476,99</u> 5820,25	<u>5,76</u> 5,05	560	503	- -	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>4,71</u> -
538	KB15-56-4 H1=2 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0864	<u>3161,24</u> 3083,91	<u>7,68</u> 6,74	273	266	<u>1</u> 1	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>2,5</u> 0,01
539	C111-1844-1 варіант 5	Кутик ПВХ перфарований Євро з сіткою (Wallnet 160гр.) 10x10 кількість: 2,45*8,64	м	21,168	<u>14,73</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
540	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка BauGut кількість: 1,1*8,64	м2	9,504	<u>24,33</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
541	& C111-2015-10 варіант 1	Шпаклівка Satengips кількість: =2*8,64	кг	17,28	<u>4,87</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
542	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,0864	<u>5323,22</u> 5294,31	- -	460	457	- -	<u>52,5960</u> -	<u>4,54</u> -
543	C111-1626-1 варіант 8	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003 кількість: =0,28*8,64 Зовнішні відкоси	кг	2,4192	<u>255,61</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ15-182-4 К=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівою(старт)	100м2	0,0648	<u>11758,85</u> 8759,72	<u>3,84</u> 3,37	762	568	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>5,64</u> -
545	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів(фініш)	100м2	0,0648	<u>10697,90</u> 6614,06	<u>3,84</u> 3,37	693	429	-	<u>61,9758</u> 0,0306	<u>4,02</u> -
546	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,0648	<u>5323,22</u> 5294,31	-	345	343	-	<u>52,5960</u> -	<u>3,41</u> -
547	C111-1626-1 варіант 9	Грунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 6,48*0,2	кг	1,296	<u>140,35</u> -	-	182	-	-	-	-
548	C111-1626-1 варіант 10	Фарба Siltek Facade Silicon Pro кількість: 0,32*6,48 АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ	кг	2,0736	<u>286,21</u> -	-	593	-	-	-	-
549	КБ9-36-1	Монтаж конструкцій збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням(5шт.)	100м2	0,036	<u>68758,82</u> 63841,61	<u>2491,05</u> 725,85	2475	2298	<u>90</u> 26	<u>572,1600</u> 5,2920	<u>20,6</u> 0,19
550	& C123-1-2 варіант 3	Вікно внутрішнє ,алюмінієва конструкція, підйомне, безпечне скло СТЕЛЯ	м2	3,6	<u>9765,51</u> -	-	35156	-	-	-	-
551	КР12-1-2	Грунтування за підвісною стелею	100м2	2,8239	<u>3192,82</u> 3104,77	-	9016	8768	-	<u>31,6200</u> -	<u>89,29</u> -
552	C111-233-2 варіант 2	Грунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10 кількість: 0,5*282,39 Влаштування підвісної стелі растрової	кг	141,195	<u>140,30</u> -	-	19810	-	-	-	-
553	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 10,93+44,09+110,49	100м2	1,6551	<u>33384,99</u> 16904,84	<u>5,01</u> 4,40	55255	27979	<u>8</u> 7	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>277,96</u> 0,07
554	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,6551	<u>2035,24</u> 2026,89	<u>8,35</u> 7,33	3369	3355	<u>14</u> 12	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>33,33</u> 0,11
555	& C111-672-12 варіант 8	Armstrong Bioguard (Ceramaguard) чарункою 600х600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами кількість: 44,09х1,05	м2	46,2945	<u>701,08</u> -	-	32456	-	-	-	-
556	& C111-672-12 варіант 9	Armstrong Ultima+ Vector чарункою 600х600 мм підвісна система Javelin кількість: 10,93х1,05	м2	11,4765	<u>459,34</u> -	-	5272	-	-	-	-
557	& C111-672-12 варіант 10	Armstrong Mylar чарункою 600х600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами кількість: 110,49*1,05	м2	116,0145	<u>701,08</u> -	-	81335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	C188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса	шт	1720	<u>3,12</u>	-	5366	-	-	-	-
		Влаштування підшивної стелі			-	-			-	-	-
559	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4597	<u>4534,79</u> <u>4496,40</u>	<u>38,39</u> <u>33,70</u>	2085	2067	<u>18</u> <u>15</u>	<u>45,2400</u> <u>0,3064</u>	<u>20,8</u> <u>0,14</u>
560	& C114-9-Y-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм кількість: 45,97x1,02	м2	46,8894	<u>69,31</u>	-	3250	-	-	-	-
561	KB15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4597	<u>45435,08</u> <u>24560,55</u>	<u>94,07</u> <u>82,56</u>	20887	11290	<u>43</u> <u>38</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>104,24</u> <u>0,35</u>
562	KB15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4597	<u>23229,44</u> <u>21613,69</u>	<u>40,31</u> <u>35,38</u>	10679	9936	<u>19</u> <u>16</u>	<u>188,1906</u> <u>0,3217</u>	<u>86,51</u> <u>0,15</u>
563	& C111-741-5 варіант 4	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм кількість: 45,97x1,05	м2	48,2685	<u>119,72</u>	-	5779	-	-	-	-
564	KP11-32-2	Обклеювая поверхонь стель в один шар флізеліном	100м2	0,5928	<u>765,21</u> <u>751,99</u>	<u>1,67</u> <u>1,47</u>	454	446	<u>1</u> <u>1</u>	<u>8,7360</u> <u>0,0133</u>	<u>5,18</u> <u>0,01</u>
565	C111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м кількість: 59,28*1,01	100м2	0,598728	<u>3065,54</u>	-	1835	-	-	-	-
566	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,5928	<u>11270,55</u> <u>8068,03</u>	-	6681	4783	-	<u>75,6000</u>	<u>44,82</u>
567	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5928	<u>2471,44</u> <u>1690,44</u>	<u>3,34</u> <u>2,93</u>	1465	1002	<u>2</u> <u>2</u>	<u>15,8400</u> <u>0,0266</u>	<u>9,39</u> <u>0,02</u>
568	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,5928	<u>12347,55</u> <u>11231,24</u>	<u>3,34</u> <u>2,93</u>	7320	6658	<u>2</u> <u>2</u>	<u>111,5760</u> <u>0,0266</u>	<u>66,14</u> <u>0,02</u>
569	C111-1626-1 варіант 15	фарба акрилова напівматово особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrum RAL 9003 кількість: 0,2*59,28	кг	11,856	<u>1122,61</u>	-	13310	-	-	-	-
		Лючки			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	KP15-33-5	Установлення дверцят ревізійних	10шт	0,6	<u>1523,89</u>	-	914	913	-	<u>14,2560</u>	<u>8,55</u>
					1521,40	-			-	-	-
571	& C111-155-20	Саморізи	шт	24	<u>0,53</u>	-	13	-	-	-	-
	варіант 4	кількість: 4*6			-	-			-	-	-
572	& C130-595-5-90	Дерцята ревізійні з замком	шт	6	<u>545,19</u>	-	3271	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					2095632	585767	<u>8897</u>		<u>5702,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2095632		2444		22,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1500968				
		всього заробітна плата, грн.					588211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					320116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					686,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113592				
		Всього будівельні роботи, грн.					2415748				

		Всього по розділу 7					2415748				
		Розділ 8. згідно Таблиці 2.2 технічного звіту									
573	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	5,9639	<u>5363,45</u>	-	31987	6643	-	<u>11,4840</u>	<u>68,49</u>
					1113,83	-			-	-	-
574	KP3-57-1	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	100 м	0,72	<u>14548,50</u>	<u>3117,01</u>	10475	8061	<u>2244</u>	<u>111,2280</u>	<u>80,08</u>
		кількість: 44+28			11196,21	1018,59			733	9,7704	7,03
575	& C111-1325-21	Ремонтная суміш Sika MonoTop-452	кг	25,08	<u>112,61</u>	-	2824	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 0,57*44			-	-			-	-	-
576	& C111-1325-21	Адгезійна суміш Sika MonoTop -910 N	кг	25	<u>46,92</u>	-	1173	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	KP11-28-1	Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються кількість: 44*0,03	100м2	0,0132	<u>13466,75</u> 12947,20	<u>135,21</u> 118,67	178	171	<u>2</u> 2	<u>125,6400</u> 1,0789	<u>1,66</u> 0,01
578	KP11-2-11	Відбивання штукатурки та поновлення захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 30 мм: вертикальні поверхні кількість: 44*0,03+28*0,01+35,8	100м2	0,374	<u>30380,16</u> 29607,04	<u>730,06</u> 352,13	11362	11073	<u>273</u> 132	<u>290,6640</u> 3,1097	<u>108,71</u> 1,16
579	C1550-48 варіант 4	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 кількість: 25*37,4	кг	935	<u>40,27</u> -	- -	37652	-	- -	- -	- -
580	C1550-48 варіант 5	Адгезійна суміш Ceresit CD 30 кількість: 25*37,4	кг	935	<u>122,89</u> -	- -	114902	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					210553	25948	<u>2519</u> 867		<u>258,94</u> 8,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					210553 182086 26815 14792 32,05 5301 225345				

		Всього по розділу 8					225345				
Розділ 9. Покрівля											
581	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі	100м2	0,01	<u>2884,30</u> 2841,67	<u>42,63</u> 38,93	29	28	<u>1</u> -	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>0,33</u> -
582	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,01	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	75	58	<u>17</u> 6	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,61</u> 0,05
583	KP19-1-2	Розбирання ізоляції кількість: 1*0,4 Відновлення покрівлі після встановлення стійок рам	м3	0,4	<u>471,03</u> 471,03	- -	188	188	- -	<u>5,4720</u> -	<u>2,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,01	<u>16213,81</u> 8049,39	<u>261,10</u> 238,42	162	80	<u>3</u> 2	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>0,83</u> 0,02
585	KP8-35-3 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 100 мм/	100м2	0,01	<u>4018,09</u> 3314,73	<u>703,36</u> 642,28	40	33	<u>7</u> 6	<u>34,1760</u> 6,4627	<u>0,34</u> 0,06
586	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,01	<u>787,01</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	8	8	- -	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>0,09</u> -
587	& C111-1780Ц варіант 1	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП кількість: 1х1,15	м2	1,15	<u>45,10</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
588	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,01	<u>11473,11</u> 2653,74	<u>147,87</u> 135,02	115	27	<u>1</u> 1	<u>29,3880</u> 1,3586	<u>0,29</u> 0,01
589	KP8-37-2	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	100м2	0,01	<u>6243,58</u> 1897,38	<u>147,87</u> 135,02	62	19	<u>1</u> 1	<u>21,0120</u> 1,3586	<u>0,21</u> 0,01
590	& C114-5-Y-B1-5 варіант 1	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм. кількість: 1х2*1,03	м2	2,06	<u>245,15</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
591	KP8-37-5	Утеплення покриттів з клиновидних плит ухилоутворюючих Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	100м2	0,01	<u>4442,74</u> 4280,22	<u>162,52</u> 148,41	44	43	<u>1</u> 1	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>0,47</u> 0,01
592	& C114-5-Y-B1-5 варіант 3	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм кількість: 1х1,03	м2	1,03	<u>538,22</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
593	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,01	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	133	72	<u>2</u> 2	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>0,76</u> 0,01
594	KP7-17-10 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 70 мм/	100м2	0,01	<u>17508,11</u> 2279,82	<u>467,41</u> 410,22	175	23	<u>5</u> 4	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>0,24</u> 0,04
595	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,01	<u>7737,79</u> 245,69	- -	77	2	- -	<u>2,4720</u> -	<u>0,02</u> -
596	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,6246	<u>5174,74</u> 4150,82	<u>67,94</u> 62,04	3232	2593	<u>42</u> 39	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>24,87</u> 0,39
597	C111-1720 варіант 1	Геотекстиль 300Г-ТФ (300г/м2) кількість: 1*1,15	м2	1,15	<u>49,16</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
598	C1632-80 варіант 2	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020 кількість: 1*1,15	м2	1,15	<u>285,46</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	KP8-32-3	Утеплення та гідроізоляція стійок рам Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари кількість: 3,25+2,5	100м2	0,0575	<u>5174,74</u> 4150,82	<u>67,94</u> 62,04	298	239	<u>4</u> 4	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>2,29</u> 0,04
600	C1632-80 варіант 2	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020 кількість: 5,75*1,15	м2	6,6125	<u>285,46</u> -	-	1888	-	-	-	-
601	KB11-9-1 к=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,01	<u>4480,15</u> 4441,76	<u>38,39</u> 33,70	45	44	<u>1</u> -	<u>45,2364</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
602	C1555-13 варіант 2	пінополіуретанові (PUR) плити 2x100мм - кількість: 1,02*1	м2	1,02	<u>182,31</u> -	-	186	-	-	-	-
603	& C111-246- 2	Піна монтажна кількість: 0,25x6,6	л	1,65	<u>408,47</u> -	-	674	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					8927	3457	<u>85</u> 66		<u>33,99</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8927				
		-----					5385				
							3523				
							1917				
							4,09				
							677				
							10844				
		Всього по розділу 9					10844				
		Розділ 10. Інші витрати									
604	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	461,98	<u>168,37</u> 168,37	-	77784	77784	-	<u>1,9560</u> -	<u>903,63</u> -
605	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	461,98	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	139717	-	<u>139717</u> 22411	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 189,87
		Разом прямі витрати по розділу 10					217501	77784	<u>139717</u> 22411		<u>903,63</u> 189,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					217501				
							100195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					58315 131,22 21704 275816				
		Всього по розділу 10					275816				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13739124 13739124 9742050 3767969 2084748 4523,85 748175 15823872 5420 15823872	3683785	313289 84184		37066,51 765,07
		Всього по кошторису					15823872				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					42355,43 4516144				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Дверні прорізи**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3746,826 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,20471 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

127,729 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. заповнення прорізів									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Відділ 1. Приміщення підвалу									
1	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1449	38025,65	2280,07	5510	5178	330	324,8796	47,08
					35733,51	664,38			96	4,8438	0,7
2	С126-445 варіант 2	ЗП- Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 900x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS ,Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	2	36426,24	-	72852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C126-449 варіант 2	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 1000x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури. Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	3	37342,54	-	112028	-	-	-	-
4	C126-449 варіант 3	5П Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури .Доводчик GEZE TS 3000 , Комплект ручок з нерж. Сталі, Циліндр запирання BKS	шт	1	43618,59	-	43619	-	-	-	-
5	C126-385 варіант 2	ДМ1-металеві вхідні утеплені, замок, пристрій для самозачинення та ущільнення в притулах 1000*2100	шт	1	27374,31	-	27374	-	-	-	-
6 & C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25x14,49		л	3,6225	408,47	-	1480	-	-	-	-
7 & C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362x0,1449		шт	52,4538	6,59	-	346	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					263209	5178	330 96		47,08 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263209 257701 5274 2757 5,73 948 265966				

		Всього по відділу 1					265966				
		<u>Відділ 2. Відновлення опорядження приміщень (евакуаційні сходи)</u>									
8	KB10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0525	38025,65	2280,07	1996	1876	120	324,8796	17,06
9 & C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25x5,25		л	1,3125	35733,51 408,47	664,38 -	536	-	35	4,8438	0,25
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362х0,0525	шт	19,005	<u>6,59</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	C126-451 варіант 5	8П - Двері ZK-2, кутова коробка, RAL 9016, 1500*2100	шт	1	<u>70199,59</u> -	- -	70200	-	- -	- -	- -
12	C126-385 варіант 2	ДМ1-металеві вхідні утеплені,замок, пристрій для самозачинення та ущільнення в притулах 1000*2100	шт	1	<u>27374,31</u> -	- -	27374	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 2					100231	1876	<u>120</u> 35		<u>17,06</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100231 98235 1911 999 2,08 344 101230				
		----- Всього по відділу 2					101230				
		<u>Відділ 3. Відновлення опорядження приміщень 2-го поверху (коридор)</u>									
13	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>38025,65</u> 35733,51	<u>2280,07</u> 664,38	799	750	<u>48</u> 14	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,82</u> 0,1
14	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25х2,1	л	0,525	<u>408,47</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
15	& C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362х0,021	шт	7,602	<u>6,59</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
16	C126-449 варіант 2	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002,1000х2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	2	<u>37342,54</u> -	- -	74685	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					75748	750	<u>48</u> 14		<u>6,82</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					75748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					74950 764 400 0,83 137 76148 76148				
		<u>Відділ 4. Відновлення опорядження приміщень 3-го поверху (коридор та ліфтовий хол)</u>									
17	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,2*2,1+1,3*2,1	100м2	0,0525	<u>38025,65</u> 35733,51	<u>2280,07</u> 664,38	1996	1876	<u>120</u> 35	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>17,06</u> 0,25
18	& С111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25х5,25	л	1,3125	<u>408,47</u> -	-	536	-	-	-	-
19	& С1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362х0,0525	шт	19,005	<u>6,59</u> -	-	125	-	-	-	-
20	С126-385 варіант 3	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури 1200*2100	шт	1	<u>94759,94</u> -	-	94760	-	-	-	-
21	С126-385 варіант 4	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1300*2100	шт	1	<u>122484,32</u> -	-	122484	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 4					219901	1876	<u>120</u> 35		<u>17,06</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					219901 217905 1911 999 2,08 344 220900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 4					220900				
		<u>Відділ 5. Приміщення 3-го поверху</u>									
		<u>Відділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами</u>									
22	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3486	38025.65	2280.07	13256	12457	795	324.8796	113.25
23	& С111-246-2	Піна монтажна	л	8,715	35733,51	664,38			232	4,8438	1,69
24	& С1545-44-1-Р	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	126,1932	408,47	-	3560	-	-	-	-
25	варіант 3 С126-385 варіант 1	кількість: 0,25х34,86			-	-			-	-	-
		Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	126,1932	6,59	-	832	-	-	-	-
		кількість: 362х0,3486			-	-			-	-	-
26	& С10000-11 варіант 2	1с -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.700х2100.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі. Безпечне скло 4 мм 245х1375 мм	шт	2	21232,59	-	42465	-	-	-	-
		1wc- Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 700х2100 Врізний замок WCпосилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури . Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457х92	шт	1	19847,83	-	19848	-	-	-	-
27	С126-444 варіант 2	3 -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900х2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.	шт	4	18487,39	-	73950	-	-	-	-
28	С126-445 варіант 2	3П- Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 900х2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS ,Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	1	36426,24	-	36426	-	-	-	-
29	С126-447 варіант 2	4 - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000х2100 Циліндр запирання BKSпосилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Комплект ручок з нерж. Сталі,	шт	2	19526,34	-	39053	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C126-448 варіант 2	4A -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Врізний замок WC Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92.Привід відкриття дверей PortaMatic, білий, безконтактні елементи керування 2 шт.	шт	1	<u>49680,77</u> -	-	49681	-	-	-	-
31	C126-449 варіант 2	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002,1000x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	4	<u>37342,54</u> -	-	149370	-	-	-	-
32	C126-451 варіант 3	4C - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Комплект антипаніки* тип. Е . посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245x1375 мм.Доводчик GEZE TS 1500,	шт	3	<u>39775,10</u> -	-	119325	-	-	-	-
33	KB10-34-1	Установлення дверей зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами кількість: 1,7*2*3	100м2	0,102	<u>69286,04</u> <u>40248,86</u>	<u>11267,02</u> <u>3898,03</u>	7067	4105	<u>1149</u> <u>398</u>	<u>390,5760</u> <u>29,0113</u>	<u>39,84</u> <u>2,96</u>
34	& C111-246- 2	Піна монтажна кількість: 0,25x10,2	л	2,55	<u>408,47</u> -	-	1042	-	-	-	-
35	& C1545-44- 1-Р	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362x0,102	шт	36,924	<u>6,59</u> -	-	243	-	-	-	-
36	C126-451 варіант 6	8Р- Медичні розсувні одностулкові двері MED-PO-DP1, оцинкована сталь, RAL 9016, Pharma-скло 400x600 мм Комплект автоматики Geze Ecdrive для розсувних дверей, ліктьові активатори з обох сторін дверного полотна, датчики присутності по обидва боки дверного полотна чистий розмір 1700(LZB)x2000(min)	шт	3	<u>314033,73</u> -	-	942101	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 5					1498219	16562	<u>1944</u> <u>630</u>		<u>153,09</u> <u>4,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1498219 1479713 17192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 5					9051 18,93 3130 1507270 1507270				
		<u>Відділ 6. Відділення з ліжками інтенсивної терапії</u>									
37	КБ10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4452	<u>38025,65</u> 35733,51	<u>2280,07</u> 664,38	16929	15909	<u>1015</u> 296	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>144,64</u> 2,16
38	& C111-246- 2	Піна монтажна кількість: 0,25х44,52	л	11,13	<u>408,47</u> -	-	4546	-	-	-	-
39	& C1545-44- 1-Р	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	161,1624	<u>6,59</u> -	-	1062	-	-	-	-
40	варіант 3 C126-385 варіант 1	кількість: 362х0,4452 1с -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, поширені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.700х2100.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі. Безпечне скло 4 мм 245х1375 мм	шт	3	<u>21232,59</u> -	-	63698	-	-	-	-
41	& C10000-11 варіант 2	1мс- Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 700х2100 Врізний замок WCпоширені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури . Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457х92	шт	1	<u>19847,83</u> -	-	19848	-	-	-	-
42	C126-444 варіант 2	3 -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900х2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.	шт	3	<u>18487,39</u> -	-	55462	-	-	-	-
43	C126-445 варіант 2	3П- Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 900х2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS ,Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	2	<u>36426,24</u> -	-	72852	-	-	-	-
44	C126-446 варіант 2	3С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900х2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245х1375 мм Доводчик GEZE TS 1500,	шт	1	<u>21976,78</u> -	-	21977	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C126-447 варіант 2	4 - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Циліндр запирання BKS посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Комплект ручок з нерж. Сталі,	шт	1	<u>19526,34</u> -	-	19526	-	-	-	-
46	C126-448 варіант 2	4А -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Врізний замок WC .Комлект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92.Привід відкриття дверей PortaMatic, білий, безконтактні елементи керування 2 шт.	шт	1	<u>49680,77</u> -	-	49681	-	-	-	-
47	C126-449 варіант 2	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 1000x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	8	<u>37342,54</u> -	-	298740	-	-	-	-
48	C126-449 варіант 4	4П Двері HUA60 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1000*2100	шт	1	<u>55995,40</u> -	-	55995	-	-	-	-
49	C126-451 варіант 3	4С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Комплект антипаніки* тип. Е . посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245x1375 мм.Доводчик GEZE TS 1500,	шт	2	<u>39775,10</u> -	-	79550	-	-	-	-
50	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25x38,43	л	9,6075	<u>408,47</u> -	-	3924	-	-	-	-
51	& C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362x0,3843	шт	139,1166	<u>6,59</u> -	-	917	-	-	-	-
52	KB10-34-1	Установлення дверей зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами	100м2	0,0546	<u>69286,04</u> <u>40248,86</u>	<u>11267,02</u> <u>3898,03</u>	3783	2198	<u>615</u> <u>213</u>	<u>390,5760</u> <u>29,0113</u>	<u>21,33</u> <u>1,58</u>
53	C126-451 варіант 6	8Р- Медичні розсувні одностулкові двері MED-PO-DP1, оцинкована сталь, RAL 9016, Pharma-скло 400x600 мм Комплект автоматики Geze Ecdrive для розсувних дверей, ліктьові активатори з обох сторін дверного полотна, датчики присутності по обидва боки дверного полотна чистий розмір 1700(LZB)x2000(min)	шт	2	<u>314033,73</u> -	-	628067	-	-	-	-
54	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25x5,46	л	1,365	<u>408,47</u> -	-	558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) кількість: 362х0,0546	шт	19,7652	<u>6,59</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Покрівля											
56	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі	100м2	0,01	<u>2884,30</u> 2841,67	<u>42,63</u> 38,93	29	28	<u>1</u> -	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>0,33</u> -
57	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,01	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	75	58	<u>17</u> 6	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,61</u> 0,05
58	KP19-1-2	Розбирання ізоляції кількість: 1*0,4 Відновлення покрівлі після встановлення стійок рам	м3	0,4	<u>471,03</u> 471,03	- -	188	188	- -	<u>5,4720</u> -	<u>2,19</u> -
59	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,01	<u>16213,81</u> 8049,39	<u>261,10</u> 238,42	162	80	<u>3</u> 2	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>0,83</u> 0,02
60	KP8-35-3 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 100 мм/	100м2	0,01	<u>4018,09</u> 3314,73	<u>703,36</u> 642,28	40	33	<u>7</u> 6	<u>34,1760</u> 6,4627	<u>0,34</u> 0,06
61	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,01	<u>787,01</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	8	8	- -	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>0,09</u> -
62	& C111-1780Ц варіант 1	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП кількість: 1х1,15	м2	1,15	<u>45,10</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
63	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,01	<u>11473,11</u> 2653,74	<u>147,87</u> 135,02	115	27	<u>1</u> 1	<u>29,3880</u> 1,3586	<u>0,29</u> 0,01
64	KP8-37-2	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	100м2	0,01	<u>6243,58</u> 1897,38	<u>147,87</u> 135,02	62	19	<u>1</u> 1	<u>21,0120</u> 1,3586	<u>0,21</u> 0,01
65	& C114-5-У-В1-5 варіант 1	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм. кількість: 1х2*1,03	м2	2,06	<u>245,15</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
66	KP8-37-5	Утеплення покриттів з клиновидних плит ухилоутворюючих Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	100м2	0,01	<u>4442,74</u> 4280,22	<u>162,52</u> 148,41	44	43	<u>1</u> 1	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>0,47</u> 0,01
67	& C114-5-У-В1-5 варіант 3	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм кількість: 1х1,03	м2	1,03	<u>538,22</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
68	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,01	<u>13330,56</u> 7220,57	<u>178,62</u> 156,76	133	72	<u>2</u> 2	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>0,76</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP7-17-10 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 70 мм/	100м2	0,01	<u>17508,11</u> 2279,82	<u>467,41</u> 410,22	175	23	<u>5</u> 4	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>0,24</u> 0,04
70	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,01	<u>7737,79</u> 245,69	- -	77	2	- -	<u>2,4720</u> -	<u>0,02</u> -
71	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,6246	<u>5174,74</u> 4150,82	<u>67,94</u> 62,04	3232	2593	<u>42</u> 39	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>24,87</u> 0,39
72	C111-1720 варіант 1	Геотекстиль 300П-ТФ (300г/м2) кількість: 1*1,15	м2	1,15	<u>49,16</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
73	C1632-80 варіант 2	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020 кількість: 1*1,15	м2	1,15	<u>285,46</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
74	KP8-32-3	Утеплення та гідроізоляція стійок рам Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари кількість: 3,25+2,5	100м2	0,0575	<u>5174,74</u> 4150,82	<u>67,94</u> 62,04	298	239	<u>4</u> 4	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>2,29</u> 0,04
75	C1632-80 варіант 2	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020 кількість: 5,75*1,15	м2	6,6125	<u>285,46</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
76	KB11-9-1 к=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,01	<u>4480,15</u> 4441,76	<u>38,39</u> 33,70	45	44	<u>1</u> -	<u>45,2364</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
77	C1555-13 варіант 2	пінополіуретанові (PUR) плити 2x100мм - кількість: 1,02*1	м2	1,02	<u>182,31</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
78	& C111-246-2	Піна монтажна кількість: 0,25x6,6	л	1,65	<u>408,47</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8927	3457	<u>85</u> 66		<u>33,99</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8927 5385 3523 1917 4,09 677 10844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					10844				
79	KP20-40-1	Розділ 2. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	263,74	<u>168,37</u> 168,37	<u>-</u> -	44406	44406	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>515,88</u> -
80	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	263,74	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	79763	-	<u>79763</u> 12794	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 108,4
		Разом прямі витрати по розділу 2					124169	44406	<u>79763</u> 12794		<u>515,88</u> 108,4
		Разом будівельні роботи, грн.					124169				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12390				
		Всього будівельні роботи, грн.					157460				

		Всього по розділу 2					157460				
		Разом прямі витрати по відділу 6					1530341	65970	<u>81478</u> 13369		<u>715,84</u> 112,78
		Разом будівельні роботи, грн.					1530341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1382893				
		всього заробітна плата, грн.					79339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16435				
		Всього будівельні роботи, грн.					1575313				

		Всього по відділу 6					1575313				
		Разом прямі витрати по кошторису					3687649	92212	<u>84040</u> 14179		<u>956,95</u> 118,73
		Разом будівельні роботи, грн.					3687649				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3511397 106391 59177 129,03 21338 3746826 3746826				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1204,71 127729				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на *Конструктивні рішення

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1810,186 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,80671 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

775,730 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посилення перекриття 2-го поверху									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,145304	28051,97	5226,59	32128	25217	5986	211,2000	241,89
					22017,60	237,60			272	2,2464	2,57
2	С111-1839	Швелер №30	т	0,40068	55480,05	-	22230	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	С111-1839	Швелер №27	т	0,04016	49628,15	-	1993	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
4	С111-1839	Швелер №20	т	0,329544	45862,80	-	15114	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
5	С111-1839	Швелер №18	т	0,10922	45862,80	-	5009	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
6	С111-1839	Швелер №16	т	0,04156	45862,80	-	1906	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
7	С111-1839	Швелер №8	т	0,1269	33667,68	-	4272	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C111-1804-2 варіант 3	Полоса 100x12	т	0,07004	<u>30028,08</u>	-	2103	-	-	-	-
9	& C111-1804-2 варіант 4	Полоса 181x10	т	0,0272	<u>30028,08</u>	-	817	-	-	-	-
10	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т	1,145304	<u>43703,14</u>	<u>7498,65</u>	50053	35677	<u>8588</u>	<u>279,1800</u>	<u>319,75</u>
11	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,14	<u>31150,90</u>	<u>444,21</u>	674	370	<u>509</u>	<u>3,8930</u>	<u>4,46</u>
12	C1111-91 варіант 1	БСР болт М12х150мм	шт	14	<u>4813,15</u>	<u>2146,69</u>	583	-	<u>301</u>	<u>26,2752</u>	<u>3,68</u>
13	& C1545-89-218-5П варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	4	<u>2644,86</u>	<u>701,50</u>	249	-	<u>98</u>	<u>6,7289</u>	<u>0,94</u>
14	C113-2122 варіант 11	Болт М8х25	шт	14	<u>41,65</u>	-	22	-	-	-	-
15	C113-2122 варіант 10	Гайка з насічкою, що запобіг відкрученню М8	шт	14	<u>62,25</u>	-	52	-	-	-	-
16	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	70,86	<u>33,21</u>	-	2353	2049	-	<u>0,3360</u>	<u>23,81</u>
17	КБ13-44-8	Грунтування металевих поверхонь	м2	70,86	<u>28,92</u>	-	7088	7088	-	<u>0,9480</u>	<u>67,18</u>
18	& C1630-2012-3-35	Грунтовка ГФ-021 кількість: г2(70,86х0,12)	кг	8,5	<u>100,03</u>	-	1022	-	-	-	-
19	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,7086	<u>120,18</u>	-	10516	10492	<u>24</u>	<u>147,0960</u>	<u>104,23</u>
20	& C111-355К-2 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-116 кількість: г2(0,27х70,86)	кг	19,13	<u>14840,07</u>	<u>33,39</u>	3160	-	<u>21</u>	<u>0,2664</u>	<u>0,19</u>
21	КР20-29-2	Пробивання борозен в бетонних перекрыттях, переріз борозен до 16 см2	10м	3,6	<u>14806,68</u>	<u>29,30</u>	1703	1673	-	<u>5,1480</u>	<u>18,53</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					163047	82566	<u>14899</u>		<u>779,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163047		900		8,16
							65582				
							83466				
							44128				
							92,24				
							15257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					207175				

		Всього по розділу 1					207175				
		Розділ 2. Влаштування опорних конструкцій під ангиограф на третьому поверсі осей "Г"- "Д", "20"- "21"									
		ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ДІЛЯНОК									

22	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0155	<u>40583,80</u>	<u>2054,77</u>	629	557	<u>32</u>	<u>375,6932</u>	<u>5,82</u>
					35961,36	177,62			3	1,7954	0,03
23	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 12/1000	т	0,012	<u>26091,14</u>	-	313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 177,6/1000	т	0,1776	<u>25555,64</u>	-	4539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1,55*1,02	м3	1,581	<u>4557,93</u>	-	7206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСУ									

26	КБ9-75-2 Техн. частина, гл. 1, п. 1.1.37, табл. 3, к=1, 45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (МК) кількість: 2,13+0,5088+0,532+0,0696+0,1146	т	3,355	<u>41345,81</u>	<u>7578,56</u>	138715	110562	<u>25426</u>	<u>316,1089</u>	<u>1060,55</u>
					32954,36	344,52			1156	3,2573	10,93
27	С111-1836 варіант 10	Балки двотаврові N16 із сталі марки 18сп кількість: 2130/1000*1,06	т	2,2578	<u>32601,40</u>	-	73607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С111-1838 варіант 4	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс кількість: 508,8/1000*1,06	т	0,539328	<u>45992,76</u>	-	24805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С111-1836 варіант 11	Балки двотаврові N24 із сталі марки 18сп кількість: 532/1000*1,06	т	0,56392	<u>35959,74</u>	-	20278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 69,6/1000*1,06	т	0,073776	<u>29608,29</u>	-	2184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-1824 варіант 9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х10 мм кількість: 114,6/1000*1,06	т	0,121476	<u>46118,70</u> -	-	5602	-	-	-	-
32	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(МК) ВЛАШТУВАННЯ НІШИ ДЛЯ КАБЕЛЬ КАНАЛУ *****	1т	3,355	<u>20000,31</u> 13904,32	<u>5012,15</u> 866,18	67101	46649	<u>16816</u> 2906	<u>119,4119</u> 6,3809	<u>400,63</u> 21,41
33	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>1735,20</u> 1696,92	-	347	339	-	<u>18,7920</u> -	<u>3,76</u> -
34	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 2/1000	т	0,002	<u>28557,17</u> 27902,95	<u>347,39</u> 101,22	57	56	<u>1</u> -	<u>277,2000</u> 0,7380	<u>0,55</u> -
35	C113-47 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стілки 5 мм	м	0,15	<u>834,85</u> -	-	125	-	-	-	-
36	KB46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону(ніша під кабельканал 100х200х1000мм) кількість: 1*,1*,2 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	м3	0,02	<u>8958,50</u> 4683,65	<u>4274,85</u> 1414,92	179	94	<u>85</u> 28	<u>47,1240</u> 13,6343	<u>0,94</u> 0,27
37	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	45,47	<u>31,19</u> 28,92	-	1418	1315	-	<u>0,3360</u> -	<u>15,28</u> -
38	KB13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,4547	<u>524,91</u> 524,73	-	239	239	-	<u>4,3259</u> -	<u>1,97</u> -
39	& C1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: (45,47)*0,1	л	4,547	<u>188,65</u> -	-	858	-	-	-	-
40	KB13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,4547	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	710	341	<u>48</u> 4	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>2,89</u> 0,04
41	KB13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,4547	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	2444	517	<u>66</u> 7	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>4,44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					351356	160669	<u>42474</u> 4104		<u>1496,83</u> 32,74
		Разом будівельні роботи, грн.					351356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148213				
		всього заробітна плата, грн.					164773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30304				
		Всього будівельні роботи, грн.					438597				

		Всього по розділу 2					438597				
		Розділ 3. Підсилення існуючих з/б колон третього поверху в осях: "Г"- "Д", "20"- "21"									
		ОБОЙМА ОБ 1 (2шт) *****									
42	КБ46-4-2	Підсилення колон металевими обоймами кількість: (92,8+7,7+49)/1000*2	т	0,299	<u>55539,79</u> 44448,75	<u>9155,68</u> 2051,87	16606	13290	<u>2738</u> 614	<u>421,2353</u> 15,2479	<u>125,95</u> 4,56
43	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 92,8/1000*1,06*2	т	0,196736	<u>29608,29</u> -	-	5825	-	-	-	-
44	С111-1119 варіант 11	Полоса стальна 80х6, сталь марки С235 кількість: 49/1000*2	т	0,098	<u>29608,29</u> -	-	2902	-	-	-	-
45	С111-1824 варіант 9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х10 мм кількість: 7,7/1000*1,06*2	т	0,016324	<u>46118,70</u> -	-	753	-	-	-	-
46	КР20-38-1	АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	<u>31,19</u> 28,92	-	218	202	-	<u>0,3360</u> -	<u>2,35</u> -
47	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,07	<u>524,91</u> 524,73	-	37	37	-	<u>4,3259</u> -	<u>0,3</u> -
48	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: (7)*0,1	л	0,7	<u>188,65</u> -	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,07	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	109	53	<u>7</u> 1	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,45</u> 0,01
50	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,07	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	376	80	<u>10</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,68</u> 0,01
51	КБ15-57-1 к=1,15	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса кількість: 4,87*2	100м2	0,0974	<u>21581,97</u> 20593,04	<u>551,60</u> 477,75	2102	2006	<u>54</u> 47	<u>202,1700</u> 5,1397	<u>19,69</u> 0,5
52	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 1,02*9,74*0,04*2	м3	0,794784	<u>2861,28</u> -	-	2274	-	-	-	-
53	С111-217 варіант 2	Сітка із проволочи д.6 А240С з чарункою 50х50 кількість: 4,87*1,08*2 ОБОЙМА ОБ 2 (2шт) *****	м2	10,5192	<u>74,63</u> -	-	785	-	-	-	-
54	КБ46-4-2	Підсилення колон металевими обоймами кількість: (92,8+9,5+49)/1000*2	т	0,3026	<u>55539,79</u> 44448,75	<u>9155,68</u> 2051,87	16806	13450	<u>2771</u> 621	<u>421,2353</u> 15,2479	<u>127,47</u> 4,61
55	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 92,8/1000*1,06*2	т	0,196736	<u>29608,29</u> -	-	5825	-	-	-	-
56	С111-1119 варіант 11	Полоса стальна 80х6, сталь марки С235 кількість: 49/1000*2	т	0,098	<u>29608,29</u> -	-	2902	-	-	-	-
57	С111-1824 варіант 10	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 300х10 мм кількість: 9,5/1000*1,06*2 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	т	0,02014	<u>46118,70</u> -	-	929	-	-	-	-
58	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	<u>31,19</u> 28,92	-	218	202	-	<u>0,3360</u> -	<u>2,35</u> -
59	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,07	<u>524,91</u> 524,73	-	37	37	-	<u>4,3259</u> -	<u>0,3</u> -
60	& С1113-71-1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: (7)*0,1	л	0,7	<u>188,65</u> -	-	132	-	-	-	-

Розділ 4. Влаштування тимчасової розвантажувальної площадки ззовні будівлів осях "Г"- "Д" з виходом на відмітку чистої підлоги третього поверху.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ Ф1(2шт) та Ф2(2шт) *****									
66	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів кількість: 1*1*0,3*4	100м3	0,012	<u>13674,26</u> 13196,06	<u>478,20</u> 217,29	164	158	<u>6</u> 3	<u>153,3000</u> 2,2954	<u>1,84</u> 0,03
67	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 кількість: 1*1*0,5*4	100м3	0,02	<u>30636,88</u> 30636,88	- -	613	613	- -	<u>361,2840</u> -	<u>7,23</u> -
68	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02	<u>2390,98</u> 2390,98	- -	48	48	- -	<u>25,2960</u> -	<u>0,51</u> -
69	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої кількість: 1*1*,2*4	1 м3	0,8	<u>1992,42</u> 260,06	<u>194,57</u> 64,10	1594	208	<u>156</u> 51	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>2,3</u> 0,48
70	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: 1*1*,07*4	100м3	0,0028	<u>337099,22</u> 18779,33	- -	944	53	- -	<u>207,9660</u> -	<u>0,58</u> -
71	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар кількість: 1*1*4	100м2	0,04	<u>25188,03</u> 3397,88	- -	1008	136	- -	<u>33,7560</u> -	<u>1,35</u> -
72	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских кількість: 0,76*2*2	100м3	0,0304	<u>40583,80</u> 35961,36	<u>2054,77</u> 177,62	1234	1093	<u>62</u> 5	<u>375,6932</u> 1,7954	<u>11,42</u> 0,05
73	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 6*2/1000*2	т	0,024	<u>26091,14</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
74	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,88*80*4/1000	т	0,2816	<u>25555,64</u> -	- -	7196	-	- -	- -	- -
75	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,76*4*1,02 ЗАКЛАДНА ДЕТАЛЬ ЗД1 (4шт) *****	м3	3,1008	<u>4557,93</u> -	- -	14133	-	- -	- -	- -
76	КБ9-75-2	Виготовлення ЗД-1 кількість: 0,004+0,0604	т	0,0644	<u>27997,70</u> 22017,60	<u>5210,55</u> 232,13	1803	1418	<u>336</u> 15	<u>211,2000</u> 2,1888	<u>13,6</u> 0,14
77	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 1*4*1,06/1000	т	0,00424	<u>25555,64</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
78	С111-1119 варіант 12	Полоса стальна 200х10, сталь марки С235 кількість: 15,1*4*1,06/1000	т	0,064024	<u>29608,29</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
79	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0644	<u>28557,17</u> 27902,95	<u>347,39</u> 101,22	1839	1797	<u>22</u> 7	<u>277,2000</u> 0,7380	<u>17,85</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами кількість: 5*4	100шт	0,2	<u>2644,86</u> 2644,86	-	529	529	-	<u>26,2752</u>	<u>5,26</u>
81	& С111-88-В3 варіант 2	Гайка М12	шт	20	<u>5,84</u> -	-	117	-	-	-	-
82	& С111-88-В4 варіант 2	Шайба М12	шт	20	<u>0,50</u> -	-	10	-	-	-	-
83	& С111-1848-В1 варіант 1	Анкер розпірний М12х200	шт.	20	<u>63,30</u> -	-	1266	-	-	-	-
ВЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ПЛОЩАДКИ *****											
84	КБ9-75-2 Техн. частина,гл. 1,п.1.1.37, табл.3,к=1, 45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Виготовлення металевої платформи для розвантаження обладнання) кількість: 0,5865+0,3919+0,7656+0,064	т	1,808	<u>41345,81</u> 32954,36	<u>7578,56</u> 344,52	74753	59581	<u>13702</u> 623	<u>316,1089</u> 3,2573	<u>571,52</u> 5,89
85	С119-407 варіант 5	Труби сталеві профільні 100х100х4 кількість: 586,5*1,06/1000	т	0,62169	<u>35788,13</u> -	-	22249	-	-	-	-
86	С119-407 варіант 6	Труби сталеві профільні 80х80х4 кількість: 391,9*1,06/1000	т	0,415414	<u>35337,62</u> -	-	14680	-	-	-	-
87	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 765,6/1000*1,06	т	0,811536	<u>29608,29</u> -	-	24028	-	-	-	-
88	С111-1119 варіант 13	Полоса стальна 150х4, сталь марки С235 кількість: 64*1,06/1000	т	0,06784	<u>30028,08</u> -	-	2037	-	-	-	-
89	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(Металева платформа для розвантаження обладнання)	1т	1,808	<u>20000,31</u> 13904,32	<u>5012,15</u> 866,18	36161	25139	<u>9062</u> 1566	<u>119,4119</u> 6,3809	<u>215,9</u> 11,54
90	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим) кількість: 235,5/1000	1т	0,2355	<u>14586,33</u> 9932,64	<u>3740,63</u> 671,99	3435	2339	<u>881</u> 158	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>19,55</u> 1,16
91	& С111-1119Л варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 4 мм, сталь марки С235 кількість: 235,5/1000	т	0,2355	<u>37714,46</u> -	-	8882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(демонтаж площадки по завершенню робіт)	1т	1,808	<u>13241,52</u> 9733,02	<u>3508,50</u> 606,32	23941	17597	<u>6344</u> 1096	<u>83,5883</u> 4,4666	<u>151,13</u> 8,08
93	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим) кількість: 235,5/1000 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	1т	0,2355	<u>9571,29</u> 6952,85	<u>2618,44</u> 470,39	2254	1637	<u>617</u> 111	<u>58,1196</u> 3,4617	<u>13,69</u> 0,82
94	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,4	<u>31,19</u> 28,92	-	1073	995	-	<u>0,3360</u> -	<u>11,56</u> -
95	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,344	<u>524,91</u> 524,73	-	181	181	-	<u>4,3259</u> -	<u>1,49</u> -
96	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 34,4*0,1	л	3,44	<u>188,65</u> -	-	649	-	-	-	-
97	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,344	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	537	258	<u>36</u> 3	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>2,19</u> 0,03
98	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,344	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	1849	391	<u>50</u> 5	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>3,36</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					251837	114171	<u>31274</u> 3643		<u>1052,33</u> 28,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251837 106392 117814 61960 129,44 21406 313797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					313797				
		Розділ 5. Влаштування розподільчої платформи в осях "Г"-"Д", "20" на третьому поверсі.									
99	КБ9-75-2 Техн. частина, гл. 1, п. 1.1.37, табл. 3, κ=1, 45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,2421	<u>41345,81</u> 32954,36	<u>7578,56</u> 344,52	10010	7978	<u>1835</u> 83	<u>316,1089</u> 3,2573	<u>76,53</u> 0,79
100	С119-407 варіант 7	Труби сталеві профільні 60x80x4 кількість: 242,1*1,06/1000	т	0,256626	<u>35337,62</u> -	<u>-</u> -	9069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(МК)	1т	0,2421	<u>20000,31</u> 13904,32	<u>5012,15</u> 866,18	4842	3366	<u>1213</u> 210	<u>119,4119</u> 6,3809	<u>28,91</u> 1,54
102	КР20-38-1	АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,4	<u>31,19</u> 28,92	<u>-</u> -	262	243	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>2,82</u> -
103	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,084	<u>524,91</u> 524,73	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>4,3259</u> -	<u>0,36</u> -
104	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 8,4*0,1	л	0,84	<u>188,65</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ13-16-6 тех.ч. п. 1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,084	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	131	63	<u>9</u> 1	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,53</u> 0,01
106	КБ13-26-6 тех.ч. п. 1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,084	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	452	95	<u>12</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,82</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					24968	11789	<u>3069</u> 295		<u>109,97</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24968				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					12084 6397 13,42 2219 31365 31365				
107	KP20-29-1	Розділ 6. Влаштування прорізу в фасадній панелі в осях "Г"- "Д", "21" Пробивання борозен в бетонних стінах та підполах, переріз борозен до 16 см2 кількість: (1,7+,9)*2	10м	0,52	<u>368,86</u> 363,01	-	192	189	-	<u>4,0200</u> -	<u>2,09</u> -
108	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках кількість: 0,9*1,7*,35	1 м3	0,5355	<u>7635,75</u> 3071,04	<u>4564,71</u> 1504,94	4089	1645	<u>2444</u> 806	<u>34,3440</u> 14,3548	<u>18,39</u> 7,69
109	KB46-12-4	<i>Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах</i> кількість: 0,288+0,0624+0,0151+0,012	т	0,3775	<u>79573,08</u> 62317,76	<u>12024,83</u> 679,54	30039	23525	<u>4539</u> 257	<u>583,9370</u> 6,1133	<u>220,44</u> 2,31
110	C111-1838 варіант 5	Швелери N24 із сталі марки 18пс кількість: 288/1000	т	0,288	<u>49628,15</u> -	-	14293	-	-	-	-
111	C111-1824 варіант 11	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 63х4 мм кількість: 62,4/1000	т	0,0624	<u>29608,29</u> -	-	1848	-	-	-	-
112	C111-1119 варіант 14	Полоса стальна 60х4, сталь марки С235 кількість: 15,1/1000	т	0,0151	<u>29608,29</u> -	-	447	-	-	-	-
113	C111-1119 варіант 14	Полоса стальна 60х4, сталь марки С235 кількість: 12/1000	т	0,012	<u>29608,29</u> -	-	355	-	-	-	-
114	& C101-17-109 варіант 1	Шпилька різьбова М16 довжиною 500мм	шт	12	<u>152,18</u> -	-	1826	-	-	-	-
115	& C111-88-B3 варіант 1	Гайка М16 кількість: 12*2	шт	24	<u>6,15</u> -	-	148	-	-	-	-
116	& C111-88-B4 варіант 1	Шайба М16 кількість: 12*2	шт	24	<u>0,52</u> -	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ7-57-15	Зачеканівання просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150 кількість: (1,7+,9)*2*2	100м шва	0,104	<u>5667,29</u> 5535,90	-	589	576	-	<u>51,8731</u>	<u>5,39</u>
118	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 1,02*9,74*0,04*2 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	м3	0,794784	<u>2861,28</u> -	-	2274	-	-	-	-
119	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,8	<u>31,19</u> 28,92	-	368	341	-	<u>0,3360</u>	<u>3,96</u>
120	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,118	<u>524,91</u> 524,73	-	62	62	-	<u>4,3259</u>	<u>0,51</u>
121	& С1113-71-1	Перетворювач іржи кількість: 11,8*0,1	л	1,18	<u>188,65</u> -	-	223	-	-	-	-
122	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,118	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	184	89	<u>13</u> 1	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,75</u> 0,01
123	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,118	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	634	134	<u>17</u> 2	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>1,15</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					57583	26561	<u>7013</u> 1066		<u>252,68</u> 10,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57583 24009 27627 14821 31,45 5200 72404				

		Всього по розділу 6					72404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Влаштування плит перекриття з отворами під повітропроводи вентиляції в осях "18"- "19", вздовж осі "Ж", "Е"									
124	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(підтримуючі тимчасові опори під плити покриття на час монтажу та демонтажу плит.) кількість: 0,3*4	1m	1,2	<u>15871,24</u> 12734,85	<u>2052,55</u> 31,78	19045	15282	<u>2463</u> 38	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>127,74</u> 0,36
125	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(підтримуючі тимчасові опори під плити покриття на час монтажу та демонтажу плит.) кількість: 0,3*4 ВЛАШТУВАННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ В ОСЯХ "18"- "19" ВЗДОВЖ ОСІ "Ж" *****	1m	1,2	<u>10351,18</u> 8914,40	<u>1436,78</u> 22,25	12421	10697	<u>1724</u> 27	<u>74,5164</u> 0,2083	<u>89,42</u> 0,25
126	KB46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів кількість: 9*,2	м3	1,8	<u>3578,98</u> 2037,25	<u>1411,29</u> 467,12	6442	3667	<u>2540</u> 841	<u>20,7480</u> 4,5012	<u>37,35</u> 8,1
127	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: (220,8+104,4)/1000	m	0,3252	<u>5833,25</u> 4774,23	<u>872,09</u> 245,24	1897	1553	<u>284</u> 80	<u>44,7360</u> 1,7880	<u>14,55</u> 0,58
128	C111-1838 варіант 6	Швелери N20 із сталі марки 18пс кількість: 220,8/1000*1,02	т	0,225216	<u>45992,76</u> -	<u>-</u> -	10358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75x5 мм кількість: 104,4/1000*1,02	т	0,106488	<u>29608,29</u> -	<u>-</u> -	3153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (36,9+31,5)/1000	m	0,0684	<u>23868,34</u> 22017,60	<u>1050,61</u> 281,57	1633	1506	<u>72</u> 19	<u>211,2000</u> 2,0916	<u>14,45</u> 0,14
131	C111-1838 варіант 7	Швелери N14 із сталі марки 18пс кількість: 36,9/1000*1,06	т	0,039114	<u>45992,76</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C119-407 варіант 8	Труби сталеві профільні 90x90x4 кількість: 31,5*1,06/1000	т	0,03339	<u>35337,62</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,3252+,0684	1m	0,3936	<u>14706,06</u> 9932,64	<u>3860,36</u> 704,01	5788	3909	<u>1519</u> 277	<u>83,0280</u> 5,1788	<u>32,68</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1049	<u>5273,45</u> 4857,80	<u>214,95</u> 24,48	553	510	<u>23</u> 3	<u>46,0368</u> 0,2528	<u>4,83</u> 0,03
135	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 104,9/1000	т	0,1049	<u>25878,63</u> -	- -	2715	-	- -	- -	- -
136	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,0082	<u>18537,43</u> 18263,99	- -	152	150	- -	<u>181,4424</u> -	<u>1,49</u> -
137	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,82*1,02 АНТИКОРОЗИЙНИЙ ЗАХИСТ	м3	0,8364	<u>4557,93</u> -	- -	3812	-	- -	- -	- -
138	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,59	<u>31,19</u> 28,92	- -	237	220	- -	<u>0,3360</u> -	<u>2,55</u> -
139	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,0759	<u>524,91</u> 524,73	- -	40	40	- -	<u>4,3259</u> -	<u>0,33</u> -
140	& С1113-71-1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 7,59*0,1	л	0,759	<u>188,65</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
141	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0759	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	119	57	<u>8</u> 1	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,48</u> 0,01
142	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0759	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	408	86	<u>11</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,74</u> 0,01
143	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,09	<u>7069,10</u> 6788,68	<u>14,68</u> 0,88	636	611	<u>1</u> -	<u>69,9936</u> 0,0083	<u>6,3</u> -
144	& С111-1807-3 варіант 1	Профільований лист Н 57х0,8	м2	9	<u>333,13</u> -	- -	2998	-	- -	- -	- -
145	& С111-1486-1 варіант 1	Шурупи з буром для кріплення профнастила кількість: 9*17	1000шт	0,153	<u>1801,29</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛАШТУВАННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ В ОСЯХ "18"."19" ВЗДОВЖ ОСІ "Е" *****									
146	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекрыттів кількість: 9*2	м3	1,8	<u>3578,98</u> 2037,25	<u>1411,29</u> 467,12	6442	3667	<u>2540</u> 841	<u>20,7480</u> 4,5012	<u>37,35</u> 8,1
147	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: (220,8+81,2)/1000	т	0,302	<u>5833,25</u> 4774,23	<u>872,09</u> 245,24	1762	1442	<u>263</u> 74	<u>44,7360</u> 1,7880	<u>13,51</u> 0,54
148	С111-1838 варіант 6	Швелери N20 із сталі марки 18пс кількість: 220,8/1000*1,02	т	0,225216	<u>45992,76</u> -	-	10358	-	-	-	-
149	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 81,2/1000*1,02	т	0,082824	<u>29608,29</u> -	-	2452	-	-	-	-
150	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (110,7+16)/1000	т	0,1267	<u>23868,34</u> 22017,60	<u>1050,61</u> 281,57	3024	2790	<u>133</u> 36	<u>211,2000</u> 2,0916	<u>26,76</u> 0,27
151	С111-1838 варіант 7	Швелери N14 із сталі марки 18пс кількість: 110,7/1000*1,06	т	0,117342	<u>45992,76</u> -	-	5397	-	-	-	-
152	С119-407 варіант 8	Труби сталеві профільні 90х90х4 кількість: 16*1,06/1000	т	0,01696	<u>35337,62</u> -	-	599	-	-	-	-
153	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,302+0,1267	1т	0,4287	<u>14706,06</u> 9932,64	<u>3860,36</u> 704,01	6304	4258	<u>1655</u> 302	<u>83,0280</u> 5,1788	<u>35,59</u> 2,22
154	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття	т	0,1049	<u>5273,45</u> 4857,80	<u>214,95</u> 24,48	553	510	<u>23</u> 3	<u>46,0368</u> 0,2528	<u>4,83</u> 0,03
155	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 104,9/1000	т	0,1049	<u>25878,63</u> -	-	2715	-	-	-	-
156	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекрыття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,007	<u>18537,43</u> 18263,99	-	130	128	-	<u>181,4424</u> -	<u>1,27</u> -
157	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,7*1,02	м3	0,714	<u>4557,93</u> -	-	3254	-	-	-	-
158	КР20-38-1	АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,53	<u>31,19</u> 28,92	-	204	189	-	<u>0,3360</u> -	<u>2,19</u> -
159	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,0653	<u>524,91</u> 524,73	-	34	34	-	<u>4,3259</u> -	<u>0,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C1113-71-1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 6,53*0,1	л	0,653	<u>188,65</u> -	-	123	-	-	-	-
161	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0653	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	102	49	<u>7</u> 1	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,42</u> 0,01
162	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0653	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	351	74	<u>9</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,64</u> 0,01
163	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>7069,10</u> 6788,68	<u>14,68</u> 0,88	566	543	<u>1</u> -	<u>69,9936</u> 0,0083	<u>5,6</u> -
164	& C111-1807-3 варіант 1	Профільований лист Н 57х0,8	м2	8	<u>333,13</u> -	-	2665	-	-	-	-
165	& C111-1486-1 варіант 1	Шурупи з буром для кріплення профнастила кількість: 8*17	1000шт	0,136	<u>1801,29</u> -	-	245	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					123085	51972	<u>13276</u> 2545		<u>461,35</u> 22,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123085				
		-----					57837				
							54517				
							28162				
							57,99				
							9590				
							151247				
		Всього по розділу 7					151247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Влаштування конструкцій платформи під інж. обладнання в осях "18"- "19", "Е"									
166	КБ9-75-2 Техн. частина, гл. 1, п. 1.1.37, табл. 3, к=1, 45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (МК) кількість: 0,0474+0,112	т	0,1594	<u>41345,81</u> 32954,36	<u>7578,56</u> 344,52	6591	5253	<u>1208</u> 55	<u>316,1089</u> 3,2573	<u>50,39</u> 0,52
167	С111-1838 варіант 7	Швелери N14 із сталі марки 18пс кількість: 47,4/1000*1,06	т	0,050244	<u>45992,76</u> -	-	2311	-	-	-	-
168	С119-407 варіант 6	Труби сталеві профільні 80x80x4 кількість: 112 *1,06/1000	т	0,11872	<u>35337,62</u> -	-	4195	-	-	-	-
169	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1594	<u>20000,31</u> 13904,32	<u>5012,15</u> 866,18	3188	2216	<u>799</u> 138	<u>119,4119</u> 6,3809	<u>19,03</u> 1,02
170	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,09	<u>2644,86</u> 2644,86	-	238	238	-	<u>26,2752</u>	<u>2,36</u>
171	& С111-88- В3 варіант 2	Гайка М12	шт	9	<u>5,84</u> -	-	53	-	-	-	-
172	& С111-88- В4 варіант 2	Шайба М12	шт	9	<u>0,50</u> -	-	5	-	-	-	-
173	& С111- 1848-В1 варіант 1	Анкер розпірний М12х200	шт.	9	<u>63,30</u> -	-	570	-	-	-	-
174	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим) кількість: 53,04/1000	1т	0,05304	<u>14586,33</u> 9932,64	<u>3740,63</u> 671,99	774	527	<u>198</u> 36	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>4,4</u> 0,26
175	& С111- 1119Л варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 4 мм, сталь марки С235 кількість: 53,04/1000 АНТИКОРОЗИЙНИЙ ЗАХИСТ	т	0,05304	<u>37714,46</u> -	-	2000	-	-	-	-
176	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,1	<u>31,19</u> 28,92	-	159	147	-	<u>0,3360</u>	<u>1,71</u>
177	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,051	<u>524,91</u> 524,73	-	27	27	-	<u>4,3259</u>	<u>0,22</u>
178	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 5,1*0,1	л	0,51	<u>188,65</u> -	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,051	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	80	38	<u>5</u> -	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,32</u> -
180	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,051	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	274	58	<u>7</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,5</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					20561	8504	<u>2217</u> 230		<u>78,93</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20561 9840 8734 4611 9,66 1597 25172				
		----- Всього по розділу 8					25172				
		Розділ 9. Влаштування та підсилення прорізів повітропроводів П1-П2 всамонесучих панелях технічного поверху. ВЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ П-1 *****									
181	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: (0,7+0,74)*2	10м	0,288	<u>368,86</u> 363,01	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>4,0200</u> -	<u>1,16</u> -
182	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках кількість: 0,7*0,74*35	1 м3	0,1813	<u>7635,75</u> 3071,04	<u>4564,71</u> 1504,94	1384	557	<u>827</u> 273	<u>34,3440</u> 14,3548	<u>6,23</u> 2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ46-12-4	Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах кількість: 0,031+0,0667+,0255	т	0,1232	<u>79573,08</u> 62317,76	<u>12024,83</u> 679,54	9803	7678	<u>1481</u> 84	<u>583,9370</u> 6,1133	<u>71,94</u> 0,75
184	С111-1824 варіант 13	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125x8 мм кількість: 31/1000	т	0,031	<u>46118,70</u> -	-	1430	-	-	-	-
185	С111-1824 варіант 12	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90x6 мм кількість: 66,7/1000	т	0,0667	<u>29608,29</u> -	-	1975	-	-	-	-
186	С111-1119 варіант 15	Полоса стальна 60x6, сталь марки С235 кількість: 25,5/1000	т	0,0255	<u>29608,29</u> -	-	755	-	-	-	-
187	& С101-17-109 варіант 1	Шпилька різьбова М16 довжиною 500мм	шт	6	<u>152,18</u> -	-	913	-	-	-	-
188	& С111-88-В3 варіант 1	Гайка М16 кількість: 6*2	шт	12	<u>6,15</u> -	-	74	-	-	-	-
189	& С111-88-В4 варіант 1	Шайба М16 кількість: 6*2	шт	12	<u>0,52</u> -	-	6	-	-	-	-
190	КБ7-57-15	Зачеканівання просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150 кількість: (0,7+,74)*2*2	100м шва	0,0576	<u>5667,29</u> 5535,90	-	326	319	-	<u>51,8731</u> -	<u>2,99</u> -
191	КБ15-57-1 к=1,15	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	100м2	0,012	<u>21581,97</u> 20593,04	<u>551,60</u> 477,75	259	247	<u>7</u> 6	<u>202,1700</u> 5,1397	<u>2,43</u> 0,06
192	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 1,02*1,2*0,04	м3	0,04896	<u>2861,28</u> -	-	140	-	-	-	-
193	С111-217 варіант 2	Сітка із проволочи д.6 А240С з чарункою 50x50 кількість: 1,2*1,08 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	м2	1,296	<u>74,63</u> -	-	97	-	-	-	-
194	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,2	<u>31,19</u> 28,92	-	37	35	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,4</u> -
195	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,012	<u>524,91</u> 524,73	-	6	6	-	<u>4,3259</u> -	<u>0,05</u> -
196	& С1113-71-1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 1,2*0,1	л	0,12	<u>188,65</u> -	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,012	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	19	9	<u>1</u> -	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,08</u> -
198	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,012	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	65	14	<u>2</u> -	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,12</u> -
		ВЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ П-2 *****									
199	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: (1+,75)*2	10м	0,35	<u>368,86</u> 363,01	- -	129	127	- -	<u>4,0200</u> -	<u>1,41</u> -
200	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках кількість: 1*0,75*,35	1 м3	0,2625	<u>7635,75</u> 3071,04	<u>4564,71</u> 1504,94	2004	806	<u>1198</u> 395	<u>34,3440</u> 14,3548	<u>9,02</u> 3,77
201	КБ46-12-4	Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах кількість: 0,0465+0,075+,0283	т	0,1498	<u>79573,08</u> 62317,76	<u>12024,83</u> 679,54	11920	9335	<u>1801</u> 102	<u>583,9370</u> 6,1133	<u>87,47</u> 0,92
202	С111-1824 варіант 13	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х8 мм кількість: 46,5/1000	т	0,0465	<u>46118,70</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -
203	С111-1824 варіант 12	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90х6 мм кількість: 75/1000	т	0,075	<u>29608,29</u> -	- -	2221	-	- -	- -	- -
204	С111-1119 варіант 15	Полоса стальна 60х6, сталь марки С235 кількість: 28,3/1000	т	0,0283	<u>29608,29</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
205	& С101-17-109 варіант 1	Шпилька різьбова М16 довжиною 500мм	шт	6	<u>152,18</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
206	& С111-88-В3 варіант 1	Гайка М16 кількість: 6*2	шт	12	<u>6,15</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
207	& С111-88-В4 варіант 1	Шайба М16 кількість: 6*2	шт	12	<u>0,52</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ7-57-15	Зачеканівання просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150 кількість: (1+,75)*2*2	100м шва	0,07	<u>5667,29</u> 5535,90	-	397	388	-	<u>51,8731</u>	<u>3,63</u>
209	КБ15-57-1 к=1,15	Поліпшене шпукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	100м2	0,014	<u>21581,97</u> 20593,04	<u>551,60</u> 477,75	302	288	<u>8</u> 7	<u>202,1700</u> 5,1397	<u>2,83</u> 0,07
210	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 1,02*1,4*0,04	м3	0,05712	<u>2861,28</u> -	-	163	-	-	-	-
211	С111-217 варіант 2	Сітка із проволочи д.6 А240С з чарункою 50х50 кількість: 1,4*1,08	м2	1,512	<u>74,63</u> -	-	113	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							38643	19914	<u>5325</u> 867		<u>189,76</u> 8,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							38643 13404 20781 11168 23,75 3927 49811				

Всього по розділу 9							49811				
Розділ 10. Влаштування платформи під виносні конденсатори на покрівлі в осях "И"- "К", "13"- "15".											
ОБОЙМА ОБ 3 (3шт) *****											
212	КБ46-4-2	Підсилення колон металевими обоймами кількість: 0,0906+,0285+,2088	т	0,3279	<u>55539,79</u> 44448,75	<u>9155,68</u> 2051,87	18211	14575	<u>3002</u> 673	<u>421,2353</u> 15,2479	<u>138,12</u> 5
213	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 69,6/1000*3	т	0,2088	<u>29608,29</u> -	-	6182	-	-	-	-
214	С111-1119 варіант 11	Полоса стальна 80х6, сталь марки С235 кількість: 30,2/1000*3	т	0,0906	<u>29608,29</u> -	-	2683	-	-	-	-
215	С111-1119 варіант 6	Полоса стальна 300х10, сталь марки С235 кількість: 9,5/1000*3	т	0,0285	<u>35978,21</u> -	-	1025	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ7-57-15	Зачеканивание просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150 кількість: (1,93)*4*3	100м шва	0,2316	<u>5667,29</u> 5535,90	-	1313	1282	-	<u>51,8731</u>	<u>12,01</u>
217	КБ15-57-1 к=1,15	Поліпшене шпукатурення по сітці колон без улаштування каркаса кількість: (0,43*4*1,93)*3	100м2	0,099588	<u>21581,97</u> 20593,04	<u>551,60</u> 477,75	2149	2051	<u>55</u> 48	<u>202,1700</u> 5,1397	<u>20,13</u> 0,51
218	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 1,02*9,9588*0,04*2	м3	0,812638 08	<u>2861,28</u> -	-	2325	-	-	-	-
219	С111-217 варіант 2	Сітка із проволочи д.6 А240С з чарункою 50х50 кількість: 9,9588*1,1 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	м2	10,95468	<u>74,63</u> -	-	818	-	-	-	-
220	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,4	<u>31,19</u> 28,92	-	168	156	-	<u>0,3360</u>	<u>1,81</u>
221	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,054	<u>524,91</u> 524,73	-	28	28	-	<u>4,3259</u>	<u>0,23</u>
222	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 5,4*0,1	л	0,54	<u>188,65</u> -	-	102	-	-	-	-
223	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,054	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	84	41	<u>6</u> -	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>0,34</u> -
224	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,054	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	290	61	<u>8</u> 1	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>0,53</u> 0,01
225	КР3-22-1	ВЛАШТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ПІД ВИНОСНІ КОНДЕНСАТОРИ ***** Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках (Монтажний отвір 300х300мм) кількість: 0,3*0,3*35	1 м3	0,0315	<u>7635,75</u> 3071,04	<u>4564,71</u> 1504,94	241	97	<u>144</u> 47	<u>34,3440</u> 14,3548	<u>1,08</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ9-75-2 Техн. частина,гл. 1,п.1.1.37, табл.3,к=1, 45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,0352+1,158+0,1968+0,116+0, 015+0,0045	т	1,5255	<u>41345,81</u> 32954,36	<u>7578,56</u> 344,52	63073	50272	<u>11561</u> 526	<u>316,1089</u> 3,2573	<u>482,22</u> 4,97
227	С119-407 варіант 5	Труби сталеві профільні 100х100х4 кількість: 35,2/1000*1,06	т	0,037312	<u>35788,13</u> -	-	1335	-	-	-	-
228	С111-1838 варіант 6	Швелери N20 із сталі марки 18пс кількість: 1158/1000*1,06	т	1,22748	<u>45992,76</u> -	-	56455	-	-	-	-
229	С111-1838 варіант 7	Швелери N14 із сталі марки 18пс кількість: 196,8/1000*1,06	т	0,208608	<u>45992,76</u> -	-	9594	-	-	-	-
230	С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм кількість: 116/1000*1,06	т	0,12296	<u>29608,29</u> -	-	3641	-	-	-	-
231	С111-1119 варіант 16	Полоса стальна 250х10, сталь марки С235 кількість: 15/1000*1,06	т	0,0159	<u>30028,08</u> -	-	477	-	-	-	-
232	С111-1119 варіант 17	Полоса стальна 150х8, сталь марки С235 кількість: 4,5/1000*1,06	т	0,00477	<u>30028,08</u> -	-	143	-	-	-	-
233	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,5255	<u>20000,31</u> 13904,32	<u>5012,15</u> 866,18	30510	21211	<u>7646</u> 1321	<u>119,4119</u> 6,3809	<u>182,16</u> 9,73
234	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,12	<u>2644,86</u> 2644,86	-	317	317	-	<u>26,2752</u>	<u>3,15</u>
235	& С111-88- В3 варіант 2	Гайка М12 кількість: 12*2	шт	24	<u>5,84</u> -	-	140	-	-	-	-
236	& С111-88- В4 варіант 2	Шайба М12	шт	24	<u>0,50</u> -	-	12	-	-	-	-
237	& С111- 1848-В1 варіант 1	Анкер розпірний М12х200	шт.	12	<u>63,30</u> -	-	760	-	-	-	-
238	КР20-38-1	АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32,68	<u>31,19</u> 28,92	-	1019	945	-	<u>0,3360</u>	<u>10,98</u>
239	КБ13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,3268	<u>524,91</u> 524,73	-	172	171	-	<u>4,3259</u>	<u>1,41</u>
240	& С1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 32,68*0,1	л	3,268	<u>188,65</u> -	-	617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3268	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	511	245	<u>35</u> 3	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>2,08</u> 0,03
242	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3268	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	1757	371	<u>47</u> 5	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>3,19</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 10					206152	91823	<u>22504</u> 2624		<u>859,44</u> 20,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206152 91825 94447 50100 105,36 17425 256252				
		----- Всього по розділу 10					256252				
		Розділ 11. Влаштування естакади мереж киснепостачання ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПІД ЕСТАКАДУ Ф-3 *****									
243	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів кількість: 1*1,5*1	100м3	0,015	<u>13674,26</u> 13196,06	<u>478,20</u> 217,29	205	198	<u>7</u> 3	<u>153,3000</u> 2,2954	<u>2,3</u> 0,03
244	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>30636,88</u> 30636,88	<u>-</u> -	460	460	<u>-</u> -	<u>361,2840</u> -	<u>5,42</u> -
245	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,015	<u>2390,98</u> 2390,98	<u>-</u> -	36	36	<u>-</u> -	<u>25,2960</u> -	<u>0,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі кількість: 1*1,5*3	1 м3	0,45	<u>1992,42</u> 260,06	<u>194,57</u> 64,10	897	117	<u>88</u> 29	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>1,3</u> 0,27
247	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0023	<u>337099,22</u> 18779,33	-	775	43	-	<u>207,9660</u>	<u>0,48</u>
248	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,015	<u>25188,03</u> 3397,88	-	378	51	-	<u>33,7560</u>	<u>0,51</u>
249	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0084	<u>40583,80</u> 35961,36	<u>2054,77</u> 177,62	341	302	<u>17</u> 1	<u>375,6932</u> 1,7954	<u>3,16</u> 0,02
250	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: (3,2+1,2+1,2)/1000	т	0,0056	<u>31253,19</u>	-	175	-	-	-	-
251	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм кількість: (38,8+15)/1000	т	0,0538	<u>30610,59</u>	-	1647	-	-	-	-
252	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 30/1000	т	0,03	<u>30610,59</u>	-	918	-	-	-	-
253	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,84*1,02	м3	0,8568	<u>4557,93</u>	-	3905	-	-	-	-
254	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2644,86</u> 2644,86	-	106	106	-	<u>26,2752</u>	<u>1,05</u>
255	& С111-88- В3 варіант 3	Гайка М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>12,27</u>	-	98	-	-	-	-
256	& С111-88- В4 варіант 3	Шайба М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>1,91</u>	-	15	-	-	-	-
257	& С111- 1848-В1 варіант 2	Болт М27, L=1000, Вст3кп2	шт.	4	<u>289,38</u>	-	1158	-	-	-	-
ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПІД ЕСТАКАДУ Ф-4 *****											
258	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів кількість: 1*1,5*1	100м3	0,015	<u>13674,26</u> 13196,06	<u>478,20</u> 217,29	205	198	<u>7</u> 3	<u>153,3000</u> 2,2954	<u>2,3</u> 0,03
259	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>30636,88</u> 30636,88	-	460	460	-	<u>361,2840</u>	<u>5,42</u>
260	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,015	<u>2390,98</u> 2390,98	-	36	36	-	<u>25,2960</u>	<u>0,38</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі кількість: 1*1,5*,3	1 м3	0,45	<u>1992,42</u> 260,06	<u>194,57</u> 64,10	897	117	<u>88</u> 29	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>1,3</u> 0,27
262	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0023	<u>337099,22</u> 18779,33	-	775	43	-	<u>207,9660</u>	<u>0,48</u>
263	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,015	<u>25188,03</u> 3397,88	-	378	51	-	<u>33,7560</u>	<u>0,51</u>
264	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0084	<u>40583,80</u> 35961,36	<u>2054,77</u> 177,62	341	302	<u>17</u> 1	<u>375,6932</u> 1,7954	<u>3,16</u> 0,02
265	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: (3,2+1,2+1,2)/1000	т	0,0056	<u>31253,19</u>	-	175	-	-	-	-
266	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм кількість: (38,8+15)/1000	т	0,0538	<u>30610,59</u>	-	1647	-	-	-	-
267	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 30/1000	т	0,03	<u>30610,59</u>	-	918	-	-	-	-
268	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,84*1,02	м3	0,8568	<u>4557,93</u>	-	3905	-	-	-	-
269	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2644,86</u> 2644,86	-	106	106	-	<u>26,2752</u>	<u>1,05</u>
270	& С111-88- В3 варіант 3	Гайка М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>12,27</u>	-	98	-	-	-	-
271	& С111-88- В4 варіант 3	Шайба М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>1,91</u>	-	15	-	-	-	-
272	& С111- 1848-В1 варіант 2	Болт М27, L=1000, Вст3кп2	шт.	4	<u>289,38</u>	-	1158	-	-	-	-
ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПІД ЕСТАКАДУ Ф-5 *****											
273	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів кількість: 1*1,5*0,7	100м3	0,0105	<u>13674,26</u> 13196,06	<u>478,20</u> 217,29	144	139	<u>5</u> 2	<u>153,3000</u> 2,2954	<u>1,61</u> 0,02
274	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>30636,88</u> 30636,88	-	322	322	-	<u>361,2840</u>	<u>3,79</u>
275	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0105	<u>2390,98</u> 2390,98	-	25	25	-	<u>25,2960</u>	<u>0,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі кількість: 1*1,5*,3	1 м3	0,45	<u>1992,42</u> 260,06	<u>194,57</u> 64,10	897	117	<u>88</u> 29	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>1,3</u> 0,27
277	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0017	<u>337099,22</u> 18779,33	-	573	32	-	<u>207,9660</u>	<u>0,35</u>
278	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,015	<u>25188,03</u> 3397,88	-	378	51	-	<u>33,7560</u>	<u>0,51</u>
279	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0065	<u>40583,80</u> 35961,36	<u>2054,77</u> 177,62	264	234	<u>13</u> 1	<u>375,6932</u> 1,7954	<u>2,44</u> 0,01
280	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: (3,2+1,2+1,2)/1000	т	0,0056	<u>31253,19</u>	-	175	-	-	-	-
281	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм кількість: (29,1+12,5)/1000	т	0,0416	<u>30610,59</u>	-	1273	-	-	-	-
282	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 30/1000	т	0,03	<u>30610,59</u>	-	918	-	-	-	-
283	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,84*1,02	м3	0,8568	<u>4557,93</u>	-	3905	-	-	-	-
284	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2644,86</u> 2644,86	-	106	106	-	<u>26,2752</u>	<u>1,05</u>
285	& С111-88- В3 варіант 3	Гайка М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>12,27</u>	-	98	-	-	-	-
286	& С111-88- В4 варіант 3	Шайба М27 кількість: 4*2	шт	8	<u>1,91</u>	-	15	-	-	-	-
287	& С111- 1848-В1 варіант 2	Болт М27, L=1000, Вст3кп2	шт.	4	<u>289,38</u>	-	1158	-	-	-	-
288	КБ9-71-1	ВЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЕСТАКАДИ МЕРЕЖ КИСНЕПОСТАЧАННЯ ***** Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,44	<u>5833,25</u> 4774,23	<u>872,09</u> 245,24	8400	6875	<u>1256</u> 353	<u>44,7360</u> 1,7880	<u>64,42</u> 2,57
289	С111-1838 варіант 5	Швелери N24 із сталі марки 18пс кількість: 1440/1000*1,02	т	1,4688	<u>49628,15</u>	-	72894	-	-	-	-
290	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (19,2+50+47,4+79,2+12+38,4)/1000	т	0,2462	<u>23868,34</u> 22017,60	<u>1050,61</u> 281,57	5876	5421	<u>259</u> 69	<u>211,2000</u> 2,0916	<u>52</u> 0,51


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C111-1824 варіант 9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х10 мм кількість: 19,2/1000*1,06	т	0,020352	<u>46118,70</u> -	-	939	-	-	-	-
292	C111-1119 варіант 15	Полоса стальна 60х6, сталь марки С235 кількість: 50*1,06/1000	т	0,053	<u>29608,29</u> -	-	1569	-	-	-	-
293	C111-1119 варіант 16	Полоса стальна 250х10, сталь марки С235 кількість: (47,4+12)*1,06/1000	т	0,062964	<u>30028,08</u> -	-	1891	-	-	-	-
294	C111-1119 варіант 9	Полоса стальна 400х20, сталь марки С235 кількість: 79,2*1,06/1000	т	0,083952	<u>37811,86</u> -	-	3174	-	-	-	-
295	C111-1119 варіант 10	Полоса стальна 100х20, сталь марки С235 кількість: 38,4*1,06/1000	т	0,040704	<u>37811,86</u> -	-	1539	-	-	-	-
296	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 1,44+0,2462 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ	1т	1,6862	<u>14706,06</u> 9932,64	<u>3860,36</u> 704,01	24797	16748	<u>6509</u> 1187	<u>83,0280</u> 5,1788	<u>140</u> 8,73
297	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	33,58	<u>31,19</u> 28,92	-	1047	971	-	<u>0,3360</u> -	<u>11,28</u> -
298	KB13-16-1	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	100м2	0,3358	<u>524,91</u> 524,73	-	176	176	-	<u>4,3259</u> -	<u>1,45</u> -
299	& C1113-71- 1 варіант 1	Перетворювач іржи кількість: 33,58*0,1	л	3,358	<u>188,65</u> -	-	633	-	-	-	-
300	KB13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,3358	<u>1562,29</u> 750,71	<u>105,97</u> 8,20	525	252	<u>36</u> 3	<u>6,3598</u> 0,0775	<u>2,14</u> 0,03
301	KB13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,3358	<u>5375,37</u> 1136,34	<u>144,65</u> 15,07	1805	382	<u>49</u> 5	<u>9,7590</u> 0,1420	<u>3,28</u> 0,05
302	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,27508	<u>168,37</u> 168,37	-	2067	2067	-	<u>1,9560</u> -	<u>24,01</u> -
303	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	12,27508	<u>170,03</u> -	<u>170,03</u> 26,44	2087	-	<u>2087</u> 325	- 0,2240	- 2,75
		Разом прямі витрати по розділу 11					161898	36544	<u>10526</u> 2040		<u>339,1</u> 15,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					161898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					114828 38584 20282 42,36 7002 182180				
		Всього по розділу 11					182180				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1463759 1463759 669522 655656 346427 726,07 120074 1810186	636009	158228 19647		5919,82 160,82
		Всього по кошторису					1810186				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6806,71 775730				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на Система оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

273,655 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,31572 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

139,384 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оповіщення про пожежу									
1	КМ10-398-1	Шафа комутаційна закрита Н16,5 (32U)	шт	1	981,82	-	982	982	-	9,2000	9,2
					981,82	-			-	-	-
2	КМ10-683-9	Цифрове джерело повідомлень ЦДП02-120	шт	1	2433,13	-	2433	2356	-	22,0800	22,08
					2356,38	-			-	-	-
3	КМ11-250-1	Установлення блоків(БТ01-30В), (БРЖ02-24/12) (ПМН-32) кількість: 1+1+1	комплект	3	220,46	-	661	643	-	1,8400	5,52
					214,25	-			-	-	-
4	КМ10-682-1	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	909,74	-	910	785	-	7,3600	7,36
					785,46	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець для настінного монтажу (6АС100ПНм)	шт	22	389,74	-	8574	8149	-	3,6800	80,96
					370,43	-			-	-	-
6	КМ10-386-7	Гучномовець для монтажу у підвісну стелю (0.75, 1.5, 3, 6 Вт) 6АС100ППм	шт	42	389,74	-	16369	15558	-	3,6800	154,56
					370,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС світловий у нормальному виконанні (Показчик евакуації"СЕРЖАНТ" з написом "ВИХІД", зі стрілкою напрямку руху "праворуч""ліворуч", У-07-220-А, кількість: 18+2+2	шт	22	<u>354,17</u> 347,83	<u>1,95</u> 0,28	7792	7652	<u>43</u> 6	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>80,96</u> 0,07
8	КМ10-683-10	Пристрій переговорний (ВМ01-А)	шт	5	<u>401,32</u> 392,73	-	2007	1964	-	<u>3,6800</u> -	<u>18,4</u> -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>196,66</u> 196,36	<u>0,30</u> 0,04	393	393	-	<u>1,8400</u> 0,0005	<u>3,68</u> -
10	& С1547-67-20 варіант 4	Автоматичний вимикач, 16 А	шт	2	<u>156,42</u> -	-	313	-	-	-	-
11	КМ8-573-4	Коробка вогнетривка розподільча	шт	4	<u>412,38</u> 404,76	-	1650	1619	-	<u>3,6800</u> -	<u>14,72</u> -
12	& С1547-67-20 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча, КВР 01/30-30В(Веллез)	шт	4	<u>714,36</u> -	-	2857	-	-	-	-
13	КМ8-575-1	Установлення коробки вогнетривкої комутаційної	шт	11	<u>203,76</u> 202,38	-	2241	2226	-	<u>1,8400</u> -	<u>20,24</u> -
14	& С1547-67-20 варіант 3	Коробка вогнетривка комутаційна КП2-90-К8/6 (Крома)	шт	11	<u>803,10</u> -	-	8834	-	-	-	-
15	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих кількість: 1290+15	100 м	13,05	<u>6489,86</u> 6112,08	<u>120,98</u> 17,65	84693	79763	<u>1579</u> 230	<u>60,7200</u> 0,1858	<u>792,4</u> 2,43
16	& С199999-6ЕБ-2 варіант 2	Кабель силовий, 2х1,5 (N) НХН FE180/E30 кількість: 1290*1,02	м	1315,8	<u>28,09</u> -	-	36961	-	-	-	-
17	& С199999-6ЕБ-2 варіант 1	Кабель силовий, 3х1,5 (N) НХН FE180/E30 кількість: 15*1,02	м	15,3	<u>35,54</u> -	-	544	-	-	-	-
18	С1545-514 варіант 1	Затискач кабельний, UDF12	шт	4300	<u>7,66</u> -	-	32938	-	-	-	-
19	С188888-4 варіант 1	Дюбель металевий з цвяхом 6х35 (С199999-68К)	шт	4300	<u>1,13</u> -	-	4859	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					216011	122090	<u>1622</u> 236		<u>1210,08</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					216011				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					92299 122326 57644 103,14 17058 273655				
		Всього по розділу 1					273655				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					216011 216011 92299 122326 57644 103,14 17058 273655	122090	<u>1622</u> 236		<u>1210,08</u> 2,5
		Всього по кошторису					273655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1315,72 139384				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Верютіна Я.М.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Храпачевський П.В.

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Устаткування системи оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 154,043 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290518-4151-1 варіант 2	Шафа комутаційна закритаН16,5 (32U); (маса=0,0777)	шт	1	19860,00	19860
2	& 1602-311-7-2 варіант 4	Пульт диспетчера СД-02; (маса=0,002)	шт	1	5976,00	5976
3	1503-8456 варіант 4	Блок узгодження БТ01-30В; (маса=0,107)	шт	1	660,00	660
4	& 1602-311-7-2 варіант 5	Устаткування електроживлення БРЖ02-24/12; (маса=0,002)	шт	1	15928,00	15928
5	& 1602-311-7-2 варіант 7	Пульт мікрофонний настільний ПМН-32; (маса=0,002)	шт	1	10980,00	10980
6	1503-8456 варіант 3	Блок управління та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120; (маса=0,107)	шт	1	12117,00	12117
7	& 1602-20021-3 варіант 1	6АС100ПНм Гучномовець для настінного монтажу (0,75, 1,5, 3, 6 Вт); (маса=0,0015)	шт	22	740,00	16280
8	& 1602-20021-4 варіант 1	6АС100ППм Гучномовець для монтажу за підвісну стелю (0,75, 1,5, 3, 6 Вт); (маса=0,0015)	шт	42	585,00	24570
9	& 1602-311-6 варіант 1	Переговорний пристрій настінного (накладного) монтажу ВМ01-А; (маса=0,002)	шт	5	3449,00	17245
10	& 1602-311-7 варіант 1	Показчик евакуації "СЕРЖАНТ" з написом "ВИХІД"; (маса=0,002)	шт	18	1285,00	23130
11	& 1602-311-7-2 варіант 8	Показчик евакуації "СЕРЖАНТ" зі стрілкою напрямку руху ; (маса=0,002) кількість: 2+2	шт	4	755,00	3020

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				149766
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4277
		Всього по кошторису				154043

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-026
на Пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 25,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,667 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу						
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] (шлейф системи оповіщення про пожежу)	ділянка	1	3207,68	3208	22,4000	22,4
2	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (гучномовці) кількість: 22+42	сигнал	64	229,12	14664	1,6000	102,4
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				17872 17872 17872 7224 10,86 1795 25096		124,8
		----- Всього по розділу 1, грн.				25096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				17872 17872 17872 7224 10,86 1795 25096 25096		124,8
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				135,66 19667		

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на Система пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

534,499 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,39183 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

253,808 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний ПУ-П(8 зон, 8 реле)	шт	1	<u>2010,29</u>	<u>1,57</u>	2010	1987	<u>2</u>	<u>20,2400</u>	<u>20,24</u>
					1987,37	0,23			-	0,0024	-
2	КМ10-683-12	Обладнання передавання тривожних сповіщень (модуль МЦА-GSM4)	шт	1	<u>2186,11</u>	-	2186	2037	-	<u>20,2400</u>	<u>20,24</u>
					2037,36	-			-	-	-
3	КБ21-23-1 к=1,15	Монтаж звідно-розподільних пристроїв (Щиток розподільчий на 8 автоматів)	шафа	1	<u>1986,26</u>	-	1986	1503	-	<u>13,6614</u>	<u>13,66</u>
					1502,62	-			-	-	-
4	КМ11-96-2	Установлення блоків БКА-220,БСА кількість: 2+1	шт	3	<u>379,22</u>	-	1138	1138	-	<u>3,6800</u>	<u>11,04</u>
					379,22	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресований (СПДОТА)	шт	136	<u>391,54</u>	<u>1,95</u>	53249	47305	<u>265</u>	<u>3,6800</u>	<u>500,48</u>
					347,83	0,28			38	0,0030	0,41
6	КМ10-668-1	Сповіслювач пожежний ручний адресований (СПРА)	шт	7	<u>209,50</u>	<u>7,56</u>	1467	1217	<u>53</u>	<u>1,8400</u>	<u>12,88</u>
					173,92	1,10			8	0,0116	0,08
7	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних Розетка Р-96	100шт	1,36	<u>5718,94</u>	-	7778	7740	-	<u>60,2140</u>	<u>81,89</u>
					5691,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	120	<u>60,87</u> 60,87	-	7304	7304	-	<u>0,6440</u>	<u>77,28</u>
9	С113-2084 варіант 1	Пластина монтажна ПМ-89	шт	120	<u>36,80</u> -	-	4416	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28415,45</u> 25484,76	-	284	255	-	<u>250,1940</u>	<u>2,5</u>
11	& С1547-62-10 варіант 2	Автоматичний вимикач 6АС	шт	1	<u>262,50</u> -	-	263	-	-	-	-
12	КМ8-125-1	Акумулятор для існуючого "Фотон-А"	шт	2	<u>91,63</u> 74,09	-	183	148	-	<u>0,7360</u>	<u>1,47</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							82264	70634	<u>320</u> 46		<u>741,68</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							82264 11310 70680 33577 60,42 9991 115841				

Всього по розділу 1							115841				
Розділ 2. Кабельні мережі											
13	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,42	<u>5277,42</u> 4418,48	-	2217	1856	-	<u>43,3780</u>	<u>18,22</u>
14	& С1512-88-101 варіант 3	Пластиковий короб, 16x16 кількість: 42*1,01	м	42,42	<u>47,28</u> -	-	2006	-	-	-	-
15	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,84	<u>944,07</u> 863,07	-	793	725	-	<u>8,2789</u>	<u>6,95</u>
16	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі кількість: 320+397	м лінії	717	<u>76,45</u> 37,04	<u>0,45</u> 0,07	54815	26558	<u>323</u> 50	<u>0,3680</u> 0,0007	<u>263,86</u> 0,49
17	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,77	<u>10925,87</u> 7630,84	<u>293,60</u> 160,65	8413	5876	<u>226</u> 124	<u>73,1975</u> 1,4621	<u>56,36</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-3 варіант 1	Труба електротехнічна оцинкована, d=25 мм	м	77	<u>76,15</u>	-	5864	-	-	-	-
19	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби кількість: 360+99	100м	4,59	<u>986,16</u> 852,00	<u>8,00</u> 7,02	4526	3911	<u>37</u> 32	<u>8,9010</u> 0,0638	<u>40,86</u> 0,29
20	KM10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,05	<u>6489,86</u> 6112,08	<u>120,98</u> 17,65	324	306	<u>6</u> 1	<u>60,7200</u> 0,1858	<u>3,04</u> 0,01
21	& C153-360-162 варіант 2	Кабель J-H(St)H, 1x2x0,8 кількість: 940*1,01	м	949,4	<u>25,72</u>	-	24419	-	-	-	-
22	& C115-230-52-2 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30, 1x2x0,8 кількість: 320*1,01	м	323,2	<u>25,53</u>	-	8251	-	-	-	-
23	& C199999-6ЕБ-2 варіант 1	Кабель силовий, 3x1,5 (N) НХН FE180/E30 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>35,54</u>	-	181	-	-	-	-
24	& C111-155-20	Дюбелі 6x40	шт	2400	<u>0,30</u>	-	720	-	-	-	-
25	C188888-4 варіант 2	Дюбель металевий з цвяхом 6x35	шт	1234	<u>1,13</u>	-	1394	-	-	-	-
26	C188888-4 варіант 5	Сталевий хомут 3/4 (25 мм)6040-25	шт	154	<u>48,99</u>	-	7544	-	-	-	-
27	& C1-1-581-M варіант 2	Шуруп саморізом 3,5x40	шт	2400	<u>2,35</u>	-	5640	-	-	-	-
28	C1545-514 варіант 3	Затискач кабельний, UDF7	шт	1060	<u>4,64</u>	-	4918	-	-	-	-
29	C1545-514 варіант 1	Затискач кабельний, UDF12	шт	20	<u>7,66</u>	-	153	-	-	-	-
30	& C199999-68Э-1 варіант 1	Стрічка перфорована, оцинкована, L=30 м 15x0,55	шт	10	<u>137,12</u>	-	1371	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					133549	39232	<u>592</u> 207		<u>389,29</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					133549				
							93725				
							39439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					19229 35,54 5880 152778 152778				
		Розділ 3. Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу. Автоматизація клапанів протипожежних									
31	KM10-349-3	Монтаж щита ЦЦПЗ	шт	1	<u>6833,39</u> 6656,71	-	6833	6657	-	<u>57,9600</u> -	<u>57,96</u> -
32	KM10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора (БФПП)	шт	2	<u>2973,38</u> 2890,71	<u>3,44</u> 0,50	5947	5781	<u>7</u> 1	<u>29,4400</u> 0,0053	<u>58,88</u> 0,01
33	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28415,45</u> 25484,76	-	284	255	-	<u>250,1940</u> -	<u>2,5</u> -
34	& C1547-62-12 варіант 3	Автоматичний вимикач 3P, 16A	шт	1	<u>328,80</u> -	-	329	-	-	-	-
35	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,4	<u>10661,08</u> 5735,42	<u>45,67</u> 6,66	14926	8030	<u>64</u> 9	<u>55,0160</u> 0,0702	<u>77,02</u> 0,1
36	& C1545-318-3	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	м	140	<u>25,70</u> -	-	3598	-	-	-	-
37	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,4	<u>883,44</u> 815,68	<u>6,40</u> 5,62	1237	1142	<u>9</u> 8	<u>8,5215</u> 0,0511	<u>11,93</u> 0,07
38	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах кількість: 350+100	100м	4,5	<u>8325,51</u> 8245,60	<u>71,99</u> 63,18	37465	37105	<u>324</u> 284	<u>78,1425</u> 0,5744	<u>351,64</u> 2,58
39	KM10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих кількість: 200+100+120	100 м	4,2	<u>6489,86</u> 6112,08	<u>120,98</u> 17,65	27257	25671	<u>508</u> 74	<u>60,7200</u> 0,1858	<u>255,02</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C115-300-89-1 варіант 1	Кабель силовий 2х1,5 (N) НХН Fe180/E30. кількість: 350*1,03	м	360,5	<u>29,00</u> -	- -	10455	-	- -	- -	- -
41	& C199999-6БИ-1-1 варіант 1	Кабель 3х1,5 ННХН FE 180/E30 кількість: 100*1,03	м	103	<u>45,49</u> -	- -	4685	-	- -	- -	- -
42	& C153-360-162 варіант 4	Кабель J-H(St)H Bd, 1x2x0,8 кількість: 340*1,03	м	350,2	<u>25,72</u> -	- -	9007	-	- -	- -	- -
43	& C153-360-161 варіант 1	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 2х2х0.8 JE-H(St)H Bd FE180/E30 кількість: 100*1,03	м	103	<u>25,22</u> -	- -	2598	-	- -	- -	- -
44	& C153-360-161 варіант 2	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 4х2х0.8 JE-H(St)H Bd FE180/E30 кількість: 120*1,03	м	123,6	<u>34,80</u> -	- -	4301	-	- -	- -	- -
45	KM8-573-4	Коробка вогнетривка розподільча	шт	26	<u>665,02</u> 404,76	<u>45,74</u> 2,41	17291	10524	<u>1189</u> 63	<u>3,6800</u> 0,0225	<u>95,68</u> 0,59
46	& C130-500-2111 варіант 3	Коробка вогнетривка роздподільча, КП2-90-K8/4	шт	26	<u>733,60</u> -	- -	19074	-	- -	- -	- -
47	C1545-514 варіант 1	Затискач кабельний, UDF12	шт	1170	<u>7,66</u> -	- -	8962	-	- -	- -	- -
48	C1545-426 варіант 2	Затискач кабельний UDF7	шт	330	<u>4,64</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
49	C1545-426 варіант 3	Затискач кабельний, UDF9	шт	400	<u>8,21</u> -	- -	3284	-	- -	- -	- -
50	& C111-155-20	Дюбелі 6х40	шт	825	<u>0,30</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
51	& C188888-6-1 варіант 1	Шуруп 3,5х40	шт	825	<u>0,39</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
52	& C199999-68Э-1 варіант 1	Стрічка перфорована, оцинкована, L=30 м 15х0,55	шт	4	<u>137,12</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
53	C188888-4 варіант 1	Дюбель металевий з цвяхом 6х35 (C199999-68K)	шт	1900	<u>1,13</u> -	- -	2147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					182329	95165	<u>2101</u> 439		<u>910,63</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн.					182329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85063				
		всього заробітна плата, грн.					95604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					46101 84,2 13926 228430 228430				
		Розділ 4. Система контролю концентрації кисню									
54	KM11-60-3	Газоаналізатор в комплекті з датчиком кисню	комплект	1	<u>2226,20</u> 2226,20	-	2226	2226	-	<u>20,2400</u> -	<u>20,24</u> -
55	KM10-99-6	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2035,22</u> 2035,22	-	2035	2035	-	<u>16,5600</u> -	<u>16,56</u> -
56	KM10-668-2	Оповіщувач світлозвуковий	шт	1	<u>349,78</u> 347,83	<u>1,95</u> 0,28	350	348	<u>2</u> -	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>3,68</u> -
57	KM8-526-1	Вимикач автоматичний	шт	1	<u>211,29</u> 196,36	<u>13,77</u> 1,72	211	196	<u>14</u> 2	<u>1,8400</u> 0,0168	<u>1,84</u> 0,02
58	KБ21-14-1 H2, H5 = 1, 15	Прокладання лотків	100м	1,5	<u>5659,89</u> 5659,89	-	8490	8490	-	<u>54,2915</u> -	<u>81,44</u> -
59	& C1547-67- 27 варіант 2	Пластиковий короб, 16x16 кількість: 150*1,01	м	151,5	<u>47,28</u> -	-	7163	-	-	-	-
60	KБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках кількість: 140+140+10	100м	2,9	<u>300,56</u> 300,56	-	872	872	-	<u>2,8831</u> -	<u>8,36</u> -
61	& C1545-64- 3 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2x1,5 мм кількість: 140*1,02	м	142,8	<u>9,50</u> -	-	1357	-	-	-	-
62	& C1545-64- 4-1Е варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>32,98</u> -	-	336	-	-	-	-
63	& C1545-64- 4-1Е варіант 2	Кабель сигнальний, 1x2x0.8 J-H(St)H кількість: 140*1,02	м	142,8	<u>25,53</u> -	-	3646	-	-	-	-
64	& C10000- 366-1 варіант 1	Дюбель пластиковий	шт	400	<u>0,26</u> -	-	104	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1545-37-61-2 варіант 1	Шуруп	шт	400	<u>0,22</u> -	-	88	-	-	-	-
66	KM8-420-1	Щиток модульний	100 шт	0,01	<u>40090,38</u> 40090,38	-	401	401	-	<u>384,5600</u> -	<u>3,85</u> -
67	& C115-300-32-1 варіант 2	Бокс з din-рейкою	шт	1	<u>105,09</u> -	-	105	-	-	-	-
68	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28415,45</u> 25484,76	-	284	255	-	<u>250,1940</u> -	<u>2,5</u> -
69	& C1547-62-12 варіант 4	Автоматичний вимикач, 10А	шт	1	<u>173,76</u> -	-	174	-	-	-	-
70	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3876,51</u> 3849,00	-	39	38	-	<u>40,7215</u> -	<u>0,41</u> -
71	& C1547-62-12 варіант 5	Вилка кутова	шт	1	<u>53,40</u> -	-	53	-	-	-	-
72	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультax і панелях	шт	1	<u>196,36</u> 196,36	-	196	196	-	<u>1,8400</u> -	<u>1,84</u> -
73	& C199999-6АЯ-1 варіант 1	Реле R4-2014-23-5230-WT, 220В	шт	1	<u>316,53</u> -	-	317	-	-	-	-
74	KM10-386-11	Колодка для реле	шт	1	<u>981,82</u> 981,82	-	982	982	-	<u>9,2000</u> -	<u>9,2</u> -
75	& C199999-6БО варіант 1	Колодка для реле GZT4 (C199999-6БО)	шт	1	<u>124,87</u> -	-	125	-	-	-	-
76	& C199999-6АГ варіант 1	Клемник Фіберглас 12р, 150С, 450V 24А (C199999-6АГ)	шт	1	<u>307,31</u> -	-	307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					29861	16039	<u>16</u> 2		<u>149,92</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					29861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13806				
		всього заробітна плата, грн.					16041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37448				


		Всього по розділу 4					37448				
		Разом прямі витрати по кошторису					428003	221070	<u>3029</u> 694		<u>2191,52</u> 6,56
		Разом будівельні роботи, грн.					428003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203904				
		всього заробітна плата, грн.					221764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32044				
		Всього будівельні роботи, грн.					534499				

		Всього по кошторису					534499				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2391,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					253808				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Устаткування до системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

231,354 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПС									
1 & Т_ПСО-1-1-B1-1	Прибор приймально-контрольний пожежогасіння ППУ-ПТ (8 зон, 8 реле)	шт	1	59740,00	-	-	59740	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
2 & Т_ПСО-11-2-B1-1	Модуль МЦА-GSM.4	шт	1	4928,00	-	-	4928	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
3 & Т_ПСО-42-3-B1-1	Щит LOTUS	шт	1	460,00	-	-	460	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
4 1503-11066	Блок комутації адресний БКА-220	шт	2	950,00	-	-	1900	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
5 1503-11066	Блок комутації адресний БСА	шт	1	560,00	-	-	560	-	-	-	-
варіант 3				-	-	-			-	-	-
6 & Т_ПСО-5-1-B1-1	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний СПДОТА	шт	136	407,00	-	-	55352	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& Т_ПСО-5-1-B1-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний СПДОТА (резерв)	шт	14	<u>407,00</u> -	- -	5698	-	- -	- -	- -
8	& Т_ПСО-9-1-B1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	7	<u>460,00</u> -	- -	3220	-	- -	- -	- -
9	& Т_ПСО-9-1-B1-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	1	<u>460,00</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
10	& 1602-30041-7-22-1 варіант 1	Запасне скло для сповіщувача СПРА	шт	7	<u>29,10</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
11	& 1602-30041-7-22-1 варіант 2	Запасне скло для сповіщувача СПРА(резерв)	шт	1	<u>29,10</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
12	& 32-1-1-6-1 варіант 1	Розетка Р-96	шт	136	<u>66,00</u> -	- -	8976	-	- -	- -	- -
13	& 32-1-1-6-2 варіант 1	Розетка Р-96 (резерв)	шт	14	<u>66,00</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
14	1511-1003 варіант 1	Акумулятор 12 В, 12 Аг	шт	2	<u>1368,00</u> -	- -	2736	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					145187	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					145187				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2996				
		Всього устаткування, грн.					148183				

		Всього по розділу 1					148182				
		Розділ 2. АК									
15	& Т_ПСО-42-3-B1-1 варіант 1	Центральний щит протипожежного захисту ШУ ЕЛЕКОН-11.732	шт	1	<u>35600,00</u> -	- -	35600	-	- -	- -	- -
16	1503-11066 варіант 4	Блок формування променю поверховий (БФПП-1) ШУ ЕЛЕКОН-11.902	шт	2	<u>10505,00</u> -	- -	21010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56610	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					56610				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					835				
		Всього устаткування, грн.					57445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					57445				
		Розділ 3. Система контролю концентрації кисню									
17	& T_ABT-10-3-1-B2 варіант 1	Система контролю концентрації кисню Дозор-С-1-О2-6206-1	шт	1	<u>20000,00</u> -	- -	20000	-	- -	- -	- -
18	& 199999-64-1 варіант 1	Блок безперебійного живлення Powercom IP30APC Back-UPS 750VA Schuko	шт.	1	<u>5027,00</u> -	- -	5027	-	- -	- -	- -
19	& 199999-64Л-10 варіант 1	Оповісчувач світлозвуковий з наклейкою "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" СЕРЖАНТ С-07С-220, IP51	шт.	1	<u>700,00</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25727	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					25727				
		Всього устаткування, грн.					25727				

		Всього по розділу 3					25727				
		Разом прямі витрати по кошторису					227524	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					227524				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3831				
		Всього устаткування, грн.					231355				


		Всього по кошторису					231354				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-029

**на Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .**

Кошторисна вартість 50,672 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,712 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації						
1	КП2-13-7	Прилад введення програм (програмування системи пожежної сигналізації)	шт	1	2864,00	2864	20,0000	20
2	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (СПДОТА, СПРА,) кількість: 137+7	сигнал	144	229,12	32993	1,6000	230,4
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				35857 35857 35857 14495 21,78 3603 50352		250,4

		Всього по розділу 1, грн.				50352		
		Розділ 2. Система контролю концентрації кисню						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	229,12	229	1,6000	1,6
		Разом прямі витрати по розділу 2 всього заробітна плата, грн.				229		1,6
		Разом будівельні роботи, грн.				229		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				92		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,14		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				23		
		Всього будівельні роботи, грн.				321		

		Всього по розділу 2, грн.				321		
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				36086		252
		Разом будівельні роботи, грн.				36086		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				14586		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				21,92		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3626		
		Всього будівельні роботи, грн.				50672		

		Всього по кошторису, грн.				50672		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				273,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				39712		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на Водопровід і каналізація**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2004,414 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,85781 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

310,151 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Демонтаж. Підвал</u>									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
		Трубопроводи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	8207,19	-	410	410	-	90,8880	4,54
					8207,19	-			-	-	-
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	10173,92	-	1017	1017	-	112,6680	11,27
					10173,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1427	1427	-		15,81
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1427				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					809 1,66 275 2236				
		Всього по розділу 1					2236				
3	КР15-85-2 к дем.=0,4	Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, Т3) Трубопроводи <i>Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм</i>	100м	0,04	<u>5955,55</u> 5421,91	<u>533,64</u> 28,14	238	217	<u>21</u> 1	<u>50,0592</u> 0,2629	<u>2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					238 238 218 111 0,21 35 349	217	<u>21</u> 1		<u>2</u> 0,01
		Всього по розділу 2					349				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1665 1665 1645 920 1,87 310 2585	1644	<u>21</u> 1		<u>17,81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5425 7 5418 2794 5,33 881 8219				
		Всього по розділу 2					8219				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11773 11773 7 11766 6392 12,72 2102 18165	11766	- -		<u>121,07</u> -
		Всього по відділу 2					18165				
		<u>Відділ 3. Демонтаж. 3-й поверх</u> <u>(Інтенсивна терапія)</u> Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1) Трубопроводи									
8	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,18	8207,19	-	1477	1477	-	90,8880	16,36
					8207,19	-			-	-	-
9	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2	10173,92	-	2035	2035	-	112,6680	22,53
					10173,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3512	3512	-		<u>38,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3512 3512 1991 4,09 675 5503 5503				
		Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, Т3) Трубопроводи									
10	KP15-15-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>3260,03</u> 3255,90	-	815	814	-	<u>30,5088</u>	<u>7,63</u>
11	KP15-15-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,24	<u>3195,28</u> 3191,35	-	767	766	-	<u>29,9040</u>	<u>7,18</u>
12	KP15-15-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>3156,87</u> 3152,94	-	631	631	-	<u>29,5440</u>	<u>5,91</u>
13	KP15-85-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>5955,55</u> 5421,91	<u>533,64</u> 28,14	715	651	<u>64</u> 3	<u>50,0592</u> 0,2629	<u>6,01</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					2928	2862	<u>64</u> 3		<u>26,73</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2928 2 2865 1473 2,8 465 4401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4401				
		Разом прямі витрати по відділу 3					6440	6374	64 3		65,62 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					6377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1140				
		Всього будівельні роботи, грн.					9904				

		Всього по відділу 3					9904				
		<u>Відділ 4. Підвал</u>									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
		Санітарно-технічне обладнання									
14	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	1208,01	-	121	110	-	10,4040	1,04
					1097,83	-			-	-	-
15	C113-2294	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	1	3241,65	-	3242	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	2072,81	-	207	189	-	17,8800	1,79
					1886,70	-			-	-	-
17	C113-2294	Трап діам. 100 HL310NPr-3000	шт	1	4496,58	-	4497	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	KP15-32-11	Установлення сифонів дренажних	10к-т	0,5	1208,01	-	604	549	-	10,4040	5,2
					1097,83	-			-	-	-
19	C113-2294	Сифон дренажний HL138	шт	5	1758,61	-	8793	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	KP15-95-1	Установлення насосів	насос	1	3458,57	41,40	3459	3032	41	29,4240	29,42
					3032,14	2,18			2	0,0204	0,02
21	C1630-1162	Дренажний насос Q=2,36л/с, H=5,5м, P=300Вт, Unilift KP 150-A1, Grundfos	шт	1	13242,44	-	13242	-	-	-	-
	варіант 2	Трубопроводи			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	1	<u>1176,96</u>	-	1177	1153	-	<u>12,7680</u>	<u>12,77</u>
					1152,95	-			-	-	-
23	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>8340,32</u>	-	834	834	-	<u>75,8280</u>	<u>7,58</u>
					8340,32	-			-	-	-
24	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>343,89</u>	-	3439	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	C113-1466	Трійник ПП 110x110/45* (L=0,359м)	шт	1	<u>157,01</u>	-	157	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	C113-1466	Трійник ПП 110x50/45* (L=0,252м)	шт	2	<u>124,15</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	C113-2236	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	3	<u>81,17</u>	-	244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C113-1099-11-8P	Перехід гумовий (манжета) діам. 110 мм	шт	6	<u>394,26</u>	-	2366	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
29	& C1530-176-405-6	Хомут для труб Ду110 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	10	<u>85,81</u>	-	858	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>8687,45</u>	-	1390	1390	-	<u>78,9840</u>	<u>12,64</u>
					8687,45	-			-	-	-
31	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	14,4	<u>133,23</u>	-	1919	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 16*0,9			-	-			-	-	-
32	C113-1717	Трійник ПП 50x50/45* (L=0,191м)	шт	2	<u>90,34</u>	-	181	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	C113-1717	Коліно ПП 50/45* (L=0,0895м)	шт	21	<u>34,13</u>	-	717	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
34	C113-1220	Редукція ПП 50x32 (L=0,11м)	шт	2	<u>56,80</u>	-	114	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	& C113-1099-11-8P	Перехід гумовий (манжета) діам. 50 мм	шт	4	<u>120,31</u>	-	481	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
36	& C1530-176-405-6	Хомут для труб Ду50 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	32	<u>52,10</u>	-	1667	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>7467,29</u>	-	299	294	-	<u>67,9080</u>	<u>2,72</u>
					7355,12	-			-	-	-
38	C113-1681	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	4	<u>67,50</u>	-	270	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>8585,96</u> 8468,98	-	1803	1778	-	<u>78,1920</u>	<u>16,42</u>
40	С113-1681	Труба армована скловолокном Ду 32х4,4	м	21	<u>168,41</u>	-	3537	-	-	-	-
41	варіант 3	PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS			-	-			-	-	-
41	& С1530-176-1-9У	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	4	<u>22,95</u>	-	92	-	-	-	-
42	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& С1530-176-405-5	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	26	<u>91,80</u>	-	2387	-	-	-	-
43	варіант 1				-	-			-	-	-
43	КР15-11-1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>20079,52</u> 19019,30	-	1004	951	-	<u>186,7200</u>	<u>9,34</u>
44	С113-632	Труба каналізаційна SML Ду 50, PAM-GLOBAL S (156361)	м	5	<u>975,20</u>	-	4876	-	-	-	-
45	варіант 1				-	-			-	-	-
45	КР15-12-1	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 50 мм кількість: (2х0,7+2х0,36)/1000	т	0,00212	<u>12842,93</u> 10688,18	-	27	23	-	<u>108,8520</u>	<u>0,23</u>
46	С130-920	Коліно SML 50/88*, PAM-GLOBAL S (155749)	шт	2	<u>604,68</u>	-	1209	-	-	-	-
47	варіант 1				-	-			-	-	-
47	С130-920	З'єднувач SML 50, PAM-GLOBAL-KONFIX (155759)	шт	2	<u>245,53</u>	-	491	-	-	-	-
48	варіант 2				-	-			-	-	-
48	С130-920	Хомут для труб PAM-GLOBAL S Ду 50 RAPID-S (210424)	шт	4	<u>174,60</u>	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					66650	10303	<u>41</u> 2		<u>99,15</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					66650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56306				
		всього заробітна плата, грн.					10305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1752				
		Всього будівельні роботи, грн.					72063				

		Всього по розділу 1					72063				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>15778,42</u> 13554,78	<u>1334,11</u> 70,34	789	678	<u>67</u> 4	<u>125,1480</u> 0,6574	<u>6,26</u> 0,03
61	C113-139 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>439,39</u> -	-	2197	-	-	-	-
62	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм кількість: 37+12х0,1+7х0,14	100м	0,3918	<u>8269,65</u> 8139,75	-	3240	3189	-	<u>76,2720</u> -	<u>29,88</u> -
63	C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>135,34</u> -	-	5008	-	-	-	-
64	C1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований 90°, діаметр 15 мм (L=0,1мм)	шт	12	<u>16,86</u> -	-	202	-	-	-	-
65	C1534-7 варіант 3	Трійник стал. оц., діаметр 15 мм (L=0,14мм)	шт	7	<u>57,60</u> -	-	403	-	-	-	-
66	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 5+39,18	100м	0,4418	<u>1782,41</u> 1731,07	-	787	765	-	<u>13,4160</u> -	<u>5,93</u> -
67	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,37	<u>4759,20</u> 4759,20	-	1761	1761	-	<u>47,2800</u> -	<u>17,49</u> -
68	& C1530-18-2-K варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6x22	м	37	<u>27,10</u> -	-	1003	-	-	-	-
69	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	9	<u>291,10</u> -	-	2620	-	-	-	-
70	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 15 мм	1 шт	1	<u>103,40</u> 100,31	-	103	100	-	<u>0,9120</u> -	<u>0,91</u> -
71	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1493,22</u> 677,08	-	60	27	-	<u>5,7360</u> -	<u>0,23</u> -
72	KB13-26-7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю в 2 шари Арматура	100м2	0,04	<u>4018,88</u> 505,82	-	161	20	-	<u>4,3440</u> -	<u>0,17</u> -
73	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,12	<u>6343,12</u> 6339,17	-	761	761	-	<u>59,4000</u> -	<u>7,13</u> -
74	C1630-142 варіант 3	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	12	<u>248,67</u> -	-	2984	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 5					3452 2483 969 488 0,92 152 3940 3940				
		<u>Відділ 6. 3-й поверх (Опер.блок)</u> Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1) Санітарно-технічне обладнання									
86	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,1	<u>6870,55</u> 5301,75	-	687	530	-	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
87	C130-901 варіант 1	Комплект інсталяція та унітаз підвісний Коло Nova Pro M33520000	шт	1	<u>9539,74</u> -	-	9540	-	-	-	-
88	C130-901 варіант 2	Сидіння посилене Коло M30119000	шт	1	<u>5238,75</u> -	-	5239	-	-	-	-
89	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 8+2+1	10к-м	1,1	<u>5032,81</u> 4710,19	-	5536	5181	-	<u>44,1360</u>	<u>48,55</u>
90	C130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit President 50 K08-004	комплект	8	<u>1092,00</u> -	-	8736	-	-	-	-
91	C130-644 варіант 4	Напівп'ядестал Cersanit President K08-012	комплект	8	<u>1495,72</u> -	-	11966	-	-	-	-
92	C130-616 варіант 1	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	10	<u>2411,04</u> -	-	24110	-	-	-	-
93	C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини KRONOPLAST T1050	шт	8	<u>145,37</u> -	-	1163	-	-	-	-
94	C130-644 варіант 2	Умивальник Cersanit ЕКО 40 правий K007-002-L	комплект	2	<u>1021,62</u> -	-	2043	-	-	-	-
95	C130-644 варіант 3	Умивальник для інвалідів підвісний JIKA MIO	комплект	1	<u>3481,99</u> -	-	3482	-	-	-	-
96	C111-1867 варіант 1	Кріплення для умивальника підвісного	шт	1	<u>103,40</u> -	-	103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,5	<u>4358,59</u> 3767,64	-	2179	1884	-	<u>35,3040</u>	<u>17,65</u>
98	C130-492	Мийка TEKA CLASSIC 1B 1D полірована	шт	5	<u>6755,56</u>	-	33778	-	-	-	-
99	C1630-973	Сифон для раковини VIEGA нерж. 102845	шт	5	<u>1505,07</u>	-	7525	-	-	-	-
100	KP15-34-6	Установлення зливів лікарняних	10к-т	0,2	<u>12280,09</u> 9865,59	-	2456	1973	-	<u>95,7360</u>	<u>19,15</u>
101	C130-611	Відуар на ніжках нерж. DELABIE 180150	комплект	2	<u>57875,14</u>	-	115750	-	-	-	-
102	C130-616	Змішувачі для відуара	комплект	2	<u>4659,09</u>	-	9318	-	-	-	-
103	C130-616	Змішувач електронний (сенсорний) хром	комплект	5	<u>10454,89</u>	-	52274	-	-	-	-
104	KP15-32-10	Grohe Euroeco Cosmopolitan E36269000 Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	<u>2551,06</u> 2256,39	-	510	451	-	<u>22,4160</u>	<u>4,48</u>
105	C130-541	Прямокутна душова кабіна 900x900мм	шт	2	<u>13834,10</u>	-	27668	-	-	-	-
106	KP15-33-3	(піддон, двері розсувні, сифон) Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1751,34</u> 1715,63	-	525	515	-	<u>15,8400</u>	<u>4,75</u>
107	C130-625	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу	комплект	3	<u>7181,97</u>	-	21546	-	-	-	-
108	KP15-32-11	Душовий набір (стійка з лійкою) CERSANIT SENTI Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,8	<u>1208,01</u> 1097,83	-	966	878	-	<u>10,4040</u>	<u>8,32</u>
109	C113-2294	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	8	<u>3241,65</u>	-	25933	-	-	-	-
110	KP20-28-2	Трубопроводи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,41	<u>3988,80</u> 3955,43	-	1635	1622	-	<u>38,8320</u>	<u>15,92</u>
111	KP20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	2,4	<u>541,79</u> 532,05	-	1300	1277	-	<u>5,8920</u>	<u>14,14</u>
112	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>8340,32</u> 8340,32	-	834	834	-	<u>75,8280</u>	<u>7,58</u>
113	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	9	<u>343,89</u>	-	3095	-	-	-	-
114	C113-1466	кількість: 10*0,9 Трійник ПП 110x110/45* (L=0,359м)	шт	2	<u>157,01</u>	-	314	-	-	-	-
115	C113-1466	Трійник ПП 110x50/45* (L=0,252м)	шт	4	<u>124,15</u>	-	497	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C113-2236 варіант 1	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	4	<u>81,17</u>	-	325	-	-	-	-
117	C113-2236 варіант 2	Коліно ПП 110/87* (L=0,194м)	шт	1	<u>82,75</u>	-	83	-	-	-	-
118	C113-1220 варіант 1	Редукція ПП 110х50 (L=0,15м)	шт	1	<u>65,58</u>	-	66	-	-	-	-
119	C113-2291 варіант 2	Заглушка ПП 110 (L=0,046м)	шт	1	<u>47,15</u>	-	47	-	-	-	-
120	C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП 110 (L=0,185м)	шт	2	<u>230,03</u>	-	460	-	-	-	-
121	& C113- 1099-11-8P варіант 4	Перехід гумовий (манжета) діам. 110 мм	шт	5	<u>394,26</u>	-	1971	-	-	-	-
122	& C1530- 176-405-6 варіант 2	Хомут для труб Ду110 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	10	<u>85,81</u>	-	858	-	-	-	-
123	KP15-28-2	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм</i>	шт	3	<u>1868,51</u> <u>1662,80</u>	-	5606	4988	-	<u>17,5920</u>	<u>52,78</u>
124	& C113- 1099-11-8P варіант 2	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 100 мм (L=0,140м)	шт	3	<u>1577,55</u>	-	4733	-	-	-	-
125	KP15-18-1	<i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм</i>	100м	1,15	<u>8687,45</u> <u>8687,45</u>	-	9991	9991	-	<u>78,9840</u>	<u>90,83</u>
126	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм кількість: 50+41+24	м	115	<u>133,23</u>	-	15321	-	-	-	-
127	C113-1717 варіант 1	Трійник ПП 50х50/45* (L=0,191м)	шт	42	<u>90,34</u>	-	3794	-	-	-	-
128	C113-1717 варіант 2	Коліно ПП 50/45* (L=0,0895м)	шт	125	<u>34,13</u>	-	4266	-	-	-	-
129	C113-1717 варіант 3	Коліно ПП 50/87* (L=0,1205м)	шт	36	<u>36,06</u>	-	1298	-	-	-	-
130	C113-2291 варіант 4	Заглушка ПП 50 (L=0,039м)	шт	8	<u>34,07</u>	-	273	-	-	-	-
131	C113-2291 варіант 3	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	6	<u>178,57</u>	-	1071	-	-	-	-
132	& C113- 1099-11-8P варіант 3	Перехід гумовий (манжета) діам. 50 мм	шт	13	<u>120,31</u>	-	1564	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 та 50 мм	шт	2	<u>218,27</u> 215,26	-	437	431	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
143	KB10-39-1	Установлення пожежних шаф	100шт	0,01	<u>12195,99</u> 12132,97	-	122	121	-	<u>128,3640</u>	<u>1,28</u>
144	C113-2129 варіант 1	Кран-комплект з шафою HW25-52 NKV (600x1600x250) в к-ті: касета для плоскоскладаного рукава, муфта з'єднувальна Ду50, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 = 2 шт, рукав пожежний латексний Д-51 L-20, головка з'єднувальна рукавна ГР-50, ствол пожежний перекиривний PWH-52 Ду50 зі сприском 16мм, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50, кран-комплект пожежний Ду25, датчик відкриття дверей СОМК 1-8, блок управління пожежним краном, вогнегасник ВП-6 = 2 шт.	шт	1	<u>15350,52</u> -	-	15351	-	-	-	-
145	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 кількість: 2+4	шт	6	<u>2690,51</u> 2127,28	<u>81,61</u> 4,39	16143	12764	<u>490</u> 26	<u>20,1600</u> 0,0413	<u>120,96</u> 0,25
146	C1630-1240 варіант 3	Бойлер електричний 40л Atlantic Vertigo Steatite Essential 50 MP (з комплектом підключення)	шт	2	<u>14928,44</u> -	-	29857	-	-	-	-
147	C1630-1240 варіант 4	Бойлер електричний 80л Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 MP (з комплектом підключення) Трубопроводи	шт	4	<u>17039,84</u> -	-	68159	-	-	-	-
148	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 11+35+59	100м	1,05	<u>2737,37</u> 2718,44	-	2874	2854	-	<u>26,6880</u>	<u>28,02</u>
149	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм кількість: 4+3x0,12	100м	0,0436	<u>15778,42</u> 13554,78	<u>1334,11</u> 70,34	688	591	<u>58</u> 3	<u>125,1480</u> 0,6574	<u>5,46</u> 0,03
150	C113-139 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>439,39</u> -	-	1758	-	-	-	-
151	C1532-29 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90°, діаметр 50 мм (L=0,12м)	шт	3	<u>347,74</u> -	-	1043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм кількість: 1+1x0,1	100м	0,011	<u>7795,92</u> 7654,39	- -	86	84	- -	<u>71,7240</u> -	<u>0,79</u> -
153	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	1	<u>303,32</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
154	C1534-7 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90°, діаметр 32 мм (L=0,1мм)	шт	1	<u>46,25</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
155	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 4,36+1,1	100м	0,0546	<u>1782,41</u> 1731,07	- -	97	95	- -	<u>13,4160</u> -	<u>0,73</u> -
156	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,13	<u>8585,96</u> 8468,98	- -	1116	1101	- -	<u>78,1920</u> -	<u>10,16</u> -
157	C113-1681 варіант 3	Труба армована скловолокном Ду 32x4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 2+11	м	13	<u>168,41</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
158	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,39	<u>7791,22</u> 7676,15	- -	3039	2994	- -	<u>70,8720</u> -	<u>27,64</u> -
159	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25x3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 35+4	м	39	<u>104,65</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
160	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,59	<u>7467,29</u> 7355,12	- -	4406	4340	- -	<u>67,9080</u> -	<u>40,07</u> -
161	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	59	<u>67,50</u> -	- -	3983	-	- -	- -	- -
162	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 13+39+59	100м	1,11	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	5283	5283	- -	<u>47,2800</u> -	<u>52,48</u> -
163	& C1530-18-2-К варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 6x35	м	13	<u>44,73</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1530-18-2-К варіант 2	Ізоляція K-Flex ST 6x28	м	39	<u>33,36</u>	-	1301	-	-	-	-
165	& C1530-18-2-К варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6x22	м	59	<u>27,10</u>	-	1599	-	-	-	-
166	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u>	-	40	-	-	-	-
167	& C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	3	<u>17,61</u>	-	53	-	-	-	-
168	& C1530-165-1 варіант 3	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	1	<u>17,15</u>	-	17	-	-	-	-
169	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u>	-	40	-	-	-	-
170	& C1530-165-1 варіант 4	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	1	<u>13,93</u>	-	14	-	-	-	-
171	& C1530-166-1 варіант 1	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x32 мм	шт	1	<u>36,75</u>	-	37	-	-	-	-
172	& C1530-166-1 варіант 2	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x25 мм	шт	1	<u>58,31</u>	-	58	-	-	-	-
173	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u>	-	40	-	-	-	-
174	& C1530-165-1 варіант 5	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	1	<u>13,02</u>	-	13	-	-	-	-
175	& C1530-166-1 варіант 3	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x32 мм	шт	2	<u>35,38</u>	-	71	-	-	-	-
176	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	5	<u>21,62</u>	-	108	-	-	-	-
177	& C1530-166-1 варіант 5	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x25x20 мм	шт	5	<u>49,59</u>	-	248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1530-166-1 варіант 6	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x20 мм	шт	7	<u>54,18</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
179	& C1530-176-1-9У варіант 1	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	6	<u>22,95</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
180	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	29	<u>16,99</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
181	& C1530-176-1-9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	25	<u>12,86</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
182	& C1530-176-1-9У варіант 4	Відвід KAN-therm PP 32/45*	шт	1	<u>31,21</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
183	& C1530-176-1-9У варіант 5	Відвід KAN-therm PP 20/45*	шт	1	<u>16,99</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
184	& C1530-175-2 варіант 1	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20x1/2"	шт	32	<u>109,18</u> -	- -	3494	-	- -	- -	- -
185	& C1530-175-1-9Т варіант 1	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32x1"	шт	7	<u>370,61</u> -	- -	2594	-	- -	- -	- -
186	& C1530-175-1-9Т варіант 2	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 32x1"	шт	6	<u>420,60</u> -	- -	2524	-	- -	- -	- -
187	& C1530-175-1-9Т варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	14	<u>127,53</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
188	& C1530-175-1-9Т варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x3/4"	шт	13	<u>153,20</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -
189	& C1530-175-1-9Т варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	5	<u>93,57</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
190	& C1530-175-1-9Т варіант 6	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 20x1/2"	шт	5	<u>111,92</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
191	& C1530-175-1-9Т варіант 7	Заглушка KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	3	<u>26,16</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& C1530-176-405-5 варіант 1	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	16	<u>91,80</u> -	-	1469	-	-	-	-
193	& C1530-176-405-5 варіант 2	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	54	<u>90,42</u> -	-	4883	-	-	-	-
194	& C1530-176-405-5 варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	90	<u>76,67</u> -	-	6900	-	-	-	-
195	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,05	<u>12195,99</u> <u>12132,97</u>	-	610	607	-	<u>128,3640</u>	<u>6,42</u>
196	C1630-60 варіант 2	Люк ревізійний 200x200	шт	5	<u>1125,38</u> -	-	5627	-	-	-	-
197	КР15-22-1	Арматура Установлення муфтових кранів кількість: 4+17+5	100 шт	0,26	<u>6343,12</u> <u>6339,17</u>	-	1649	1648	-	<u>59,4000</u>	<u>15,44</u>
198	C1630-142 варіант 1	Кран кульовий Ду25 PN 16	шт	4	<u>569,15</u> -	-	2277	-	-	-	-
199	C1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	17	<u>371,30</u> -	-	6312	-	-	-	-
200	C1630-142 варіант 3	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	5	<u>248,67</u> -	-	1243	-	-	-	-
201	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>209,11</u> <u>176,39</u>	<u>19,48</u> <u>1,03</u>	209	176	<u>19</u> <u>1</u>	<u>1,6920</u> <u>0,0096</u>	<u>1,69</u> <u>0,01</u>
202	C1630-103 варіант 1	Фільтр діаметром 25 мм	шт	1	<u>796,88</u> -	-	797	-	-	-	-
203	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	5	<u>209,11</u> <u>176,39</u>	<u>19,48</u> <u>1,03</u>	1046	882	<u>97</u> <u>5</u>	<u>1,6920</u> <u>0,0096</u>	<u>8,46</u> <u>0,05</u>
204	C1630-103 варіант 2	Фільтр діаметром 20 мм	шт	5	<u>476,01</u> -	-	2380	-	-	-	-
205	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН-метри], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>219,43</u> <u>191,82</u>	-	1097	959	-	<u>1,8400</u>	<u>9,2</u>
206	C1630-1414 варіант 3	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду20 HERZ (1268212)	шт	5	<u>3460,82</u> -	-	17304	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 11+35+56	100м	1,02	<u>2737,37</u> 2718,44	- -	2792	2773	- -	<u>26,6880</u> -	<u>27,22</u> -
215	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,13	<u>8585,96</u> 8468,98	- -	1116	1101	- -	<u>78,1920</u> -	<u>10,16</u> -
216	C113-1681 варіант 3	Труба армована скловолокном Ду 32х4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 2+11	м	13	<u>168,41</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
217	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,39	<u>7791,22</u> 7676,15	- -	3039	2994	- -	<u>70,8720</u> -	<u>27,64</u> -
218	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25х3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 35+4	м	39	<u>104,65</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
219	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,56	<u>7467,29</u> 7355,12	- -	4182	4119	- -	<u>67,9080</u> -	<u>38,03</u> -
220	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	56	<u>67,50</u> -	- -	3780	-	- -	- -	- -
221	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 13+39+56	100м	1,08	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	5140	5140	- -	<u>47,2800</u> -	<u>51,06</u> -
222	& C1530-18-2-K варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 6х35	м	13	<u>44,73</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
223	& C1530-18-2-K варіант 2	Ізоляція K-Flex ST 6х28	м	39	<u>33,36</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
224	& C1530-18-2-K варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6х22	м	56	<u>27,10</u> -	- -	1518	-	- -	- -	- -
225	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
226	& C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	3	<u>17,61</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& C1530-165-1 варіант 3	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	1	<u>17,15</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
228	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
229	& C1530-165-1 варіант 4	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	1	<u>13,93</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
230	& C1530-166-1 варіант 1	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x32 мм	шт	1	<u>36,75</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
231	& C1530-166-1 варіант 2	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x25 мм	шт	1	<u>58,31</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
232	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
233	& C1530-165-1 варіант 5	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	1	<u>13,02</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
234	& C1530-166-1 варіант 3	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x32 мм	шт	2	<u>35,38</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
235	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	5	<u>21,62</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
236	& C1530-166-1 варіант 5	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x25x20 мм	шт	4	<u>49,59</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
237	& C1530-166-1 варіант 6	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x20 мм	шт	7	<u>54,18</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
238	& C1530-176-1-9У варіант 1	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	6	<u>22,95</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
239	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	29	<u>16,99</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
240	& C1530-176-1-9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	24	<u>12,86</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C1530-176-1-9У варіант 4	Відвід KAN-therm PP 32/45*	шт	1	<u>31,21</u> -	-	31	-	-	-	-
242	& C1530-176-1-9У варіант 5	Відвід KAN-therm PP 20/45*	шт	1	<u>16,99</u> -	-	17	-	-	-	-
243	& C1530-175-2 варіант 1	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20x1/2"	шт	27	<u>109,18</u> -	-	2948	-	-	-	-
244	& C1530-175-1-9Т варіант 1	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32x1"	шт	6	<u>370,61</u> -	-	2224	-	-	-	-
245	& C1530-175-1-9Т варіант 2	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 32x1"	шт	5	<u>420,60</u> -	-	2103	-	-	-	-
246	& C1530-175-1-9Т варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	14	<u>127,53</u> -	-	1785	-	-	-	-
247	& C1530-175-1-9Т варіант 4	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 25x3/4"	шт	13	<u>153,20</u> -	-	1992	-	-	-	-
248	& C1530-175-1-9Т варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	4	<u>93,57</u> -	-	374	-	-	-	-
249	& C1530-175-1-9Т варіант 6	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 20x1/2"	шт	4	<u>111,92</u> -	-	448	-	-	-	-
250	& C1530-175-1-9Т варіант 7	Заглушка KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	3	<u>26,16</u> -	-	78	-	-	-	-
251	& C1530-176-405-5 варіант 1	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	16	<u>91,80</u> -	-	1469	-	-	-	-
252	& C1530-176-405-5 варіант 2	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	56	<u>90,42</u> -	-	5064	-	-	-	-
253	& C1530-176-405-5 варіант 3	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	88	<u>76,67</u> -	-	6747	-	-	-	-
254	КР15-22-1	Арматура Установлення муфтових кранів кількість: 3+17+4	100 шт	0,24	<u>6343,12</u> 6339,17	-	1522	1521	-	<u>59,4000</u> -	<u>14,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>6870,55</u> 5301,75	-	687	530	-	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
259	C130-901 варіант 1	Комплект інсталяція та унітаз підвісний Коло Nova Pro M33520000	шт	1	<u>9539,74</u>	-	9540	-	-	-	-
260	C130-901 варіант 2	Сидіння посилене Коло M30119000	шт	1	<u>5238,75</u>	-	5239	-	-	-	-
261	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 7+1	10к-т	0,8	<u>5032,81</u> 4710,19	-	4026	3768	-	<u>44,1360</u>	<u>35,31</u>
262	C130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit President 50 K08-004	комплект	7	<u>1092,00</u>	-	7644	-	-	-	-
263	C130-644 варіант 4	Напівп'ядестал Cersanit President K08-012	комплект	7	<u>1495,72</u>	-	10470	-	-	-	-
264	C130-616 варіант 1	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	5	<u>2411,04</u>	-	12055	-	-	-	-
265	C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини KRONOPLAST T1050	шт	7	<u>145,37</u>	-	1018	-	-	-	-
266	C130-644 варіант 3	Умивальник для інвалідів підвісний JIKA MIO	комплект	1	<u>3481,99</u>	-	3482	-	-	-	-
267	C111-1867 варіант 1	Кріплення для умивальника підвісного	шт	1	<u>103,40</u>	-	103	-	-	-	-
268	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,6	<u>4358,59</u> 3767,64	-	2615	2261	-	<u>35,3040</u>	<u>21,18</u>
269	C130-492 варіант 1	Мийка TEKA CLASSIC 1B 1D полірована	шт	6	<u>6755,56</u>	-	40533	-	-	-	-
270	C1630-973 варіант 2	Сифон для раковини VIEGA нерж. 102845	шт	1	<u>1505,07</u>	-	1505	-	-	-	-
271	KP15-34-6	Установлення зливів лікарняних	10к-т	0,3	<u>12280,09</u> 9865,59	-	3684	2960	-	<u>95,7360</u>	<u>28,72</u>
272	C130-611 варіант 1	Відуар на ніжках нерж. DELABIE 180150	комплект	3	<u>57875,14</u>	-	173625	-	-	-	-
273	C130-616 варіант 2	Змішувачі для відуара	комплект	3	<u>4659,09</u>	-	13977	-	-	-	-
274	C130-616 варіант 3	Змішувач електронний (сенсорний) хром Grohe Euroeco Cosmopolitan E36269000	комплект	10	<u>10454,89</u>	-	104549	-	-	-	-
275	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	<u>2551,06</u> 2256,39	-	510	451	-	<u>22,4160</u>	<u>4,48</u>
276	C130-541 варіант 1	Прямокутна душова кабіна 900х900мм (піддон, двері розсувні, сифон)	шт	2	<u>13834,10</u>	-	27668	-	-	-	-
277	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1751,34</u> 1715,63	-	701	686	-	<u>15,8400</u>	<u>6,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	C130-625 варіант 1	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу Душовий набір (стійка з лій-кою) CERSANIT SENTI	комплект	4	<u>7181,97</u> -	-	28728	-	-	-	-
279	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,8	<u>1208,01</u> 1097,83	-	966	878	-	<u>10,4040</u>	<u>8,32</u>
280	C113-2294 варіант 1	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	8	<u>3241,65</u> -	-	25933	-	-	-	-
281	KP15-32-11	Установлення сифонів дренажних	10к-м	0,1	<u>1208,01</u> 1097,83	-	121	110	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
282	C113-2294 варіант 3	Сифон дренажний HL138	шт	1	<u>1758,61</u> -	-	1759	-	-	-	-
283	KP20-28-2	Трубопроводи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,68	<u>3988,80</u> 3955,43	-	2712	2690	-	<u>38,8320</u>	<u>26,41</u>
284	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,05	<u>2737,37</u> 2718,44	-	137	136	-	<u>26,6880</u>	<u>1,33</u>
285	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>8340,32</u> 8340,32	-	584	584	-	<u>75,8280</u>	<u>5,31</u>
286	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	7	<u>343,89</u> -	-	2407	-	-	-	-
287	C113-1466 варіант 1	Трійник ПП 110x110/45* (L=0,359м)	шт	2	<u>157,01</u> -	-	314	-	-	-	-
288	C113-1466 варіант 2	Трійник ПП 110x50/45* (L=0,252м)	шт	2	<u>124,15</u> -	-	248	-	-	-	-
289	C113-2236 варіант 1	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	2	<u>81,17</u> -	-	162	-	-	-	-
290	C113-2236 варіант 2	Коліно ПП 110/87* (L=0,194м)	шт	1	<u>82,75</u> -	-	83	-	-	-	-
291	C113-1220 варіант 1	Редукція ПП 110x50 (L=0,15м)	шт	1	<u>65,58</u> -	-	66	-	-	-	-
292	C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП 110 (L=0,185м)	шт	1	<u>230,03</u> -	-	230	-	-	-	-
293	& C113- 1099-11-8P варіант 4	Перехід гумовий (манжета) діам. 110 мм	шт	2	<u>394,26</u> -	-	789	-	-	-	-
294	& C1530- 176-405-6 варіант 2	Хомут для труб Ду110 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	7	<u>85,81</u> -	-	601	-	-	-	-
295	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>1868,51</u> 1662,80	-	3737	3326	-	<u>17,5920</u>	<u>35,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	& C113-1099-11-8P варіант 2	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 100 мм (L=0,140м)	шт	2	<u>1577,55</u>	-	3155	-	-	-	-
297	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,82	<u>8687,45</u>	-	7124	7124	-	<u>78,9840</u>	<u>64,77</u>
298	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм кількість: 14+68	м	82	<u>133,23</u>	-	10925	-	-	-	-
299	C113-1717 варіант 1	Трійник ПП 50х50/45* (L=0,191м)	шт	33	<u>90,34</u>	-	2981	-	-	-	-
300	C113-1717 варіант 2	Коліно ПП 50/45* (L=0,0895м)	шт	114	<u>34,13</u>	-	3891	-	-	-	-
301	C113-1717 варіант 3	Коліно ПП 50/87* (L=0,1205м)	шт	27	<u>36,06</u>	-	974	-	-	-	-
302	C113-2291 варіант 4	Заглушка ПП 50 (L=0,039м)	шт	8	<u>34,07</u>	-	273	-	-	-	-
303	C113-2291 варіант 3	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	3	<u>178,57</u>	-	536	-	-	-	-
304	& C113-1099-11-8P варіант 3	Перехід гумовий (манжета) діам. 50 мм	шт	6	<u>120,31</u>	-	722	-	-	-	-
305	& C1530-176-405-6 варіант 1	Хомут для труб Ду50 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	162	<u>52,10</u>	-	8440	-	-	-	-
306	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	6	<u>1432,14</u>	-	8593	7867	-	<u>13,8720</u>	<u>83,23</u>
307	& C113-1099-11-8P варіант 1	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 50 мм (L=0,129м)	шт	6	<u>997,90</u>	-	5987	-	-	-	-
308	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг кількість: 6+2	шт	8	<u>53,54</u>	-	428	428	-	<u>0,5520</u>	<u>4,42</u>
309	C113-1280 варіант 1	Противопожежна гільза Walraven діам. 50 мм	шт	6	<u>1417,42</u>	-	8505	-	-	-	-
310	C113-1280 варіант 2	Противопожежна гільза Walraven діам. 110 мм	шт	2	<u>2511,24</u>	-	5022	-	-	-	-
311	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>7467,29</u>	-	373	368	-	<u>67,9080</u>	<u>3,4</u>
312	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	5	<u>67,50</u>	-	338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. кількість: 8+4	100шт	0,12	<u>12195,99</u> 12132,97	-	1464	1456	-	<u>128,3640</u>	<u>15,4</u>
314	С1630-60 варіант 1	Люк ревізійний 300х600	шт	4	<u>1611,00</u>	-	6444	-	-	-	-
315	С1630-60 варіант 2	Люк ревізійний 200х200	шт	8	<u>1125,38</u>	-	9003	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					578386	35623	-		<u>349,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					578386 542763 35623 18888 37,28 6164 597274				
		----- Всього по розділу 1					597274				
		Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1) Обладнання									
316	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 та 50 мм кількість: 2+2	шт	4	<u>218,27</u> 215,26	-	873	861	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
317	КБ10-39-1	Установлення пожежних шаф	100шт	0,02	<u>12195,99</u> 12132,97	-	244	243	-	<u>128,3640</u>	<u>2,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C113-2129 варіант 1	Кран-комплект з шафою HW25-52 NKV (600x1600x250) в к-ті: касета для плоскоскладаного рукава, муфта з'єднувальна Ду50, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 = 2 шт, рукав пожежний латексний Д-51 L-20, головка з'єднувальна рукавна ГР-50, ствол пожежний перекиривний РWH-52 Ду50 зі сприском 16мм, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50, кран-комплект пожежний Ду25, датчик відкриття дверей СОМК 1-8, блок управління пожежним краном, вогнегасник ВП-6 = 2 шт.	шт	2	<u>15350,52</u> -	- -	30701	-	- -	- -	- -
319	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 кількість: 3+2	шт	5	<u>2690,51</u> 2127,28	<u>81,61</u> 4,39	13453	10636	<u>408</u> 22	<u>20,1600</u> 0,0413	<u>100,8</u> 0,21
320	C1630-1240 варіант 3	Бойлер електричний 40л Atlantic Vertigo Steatite Essential 50 MP (з комплектом підключення)	шт	3	<u>14928,44</u> -	- -	44785	-	- -	- -	- -
321	C1630-1240 варіант 4	Бойлер електричний 80л Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 MP (з комплектом підключення)	шт	2	<u>17039,84</u> -	- -	34080	-	- -	- -	- -
322	KP20-28-1	Трубопроводи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 19+12+63	100м	0,94	<u>2737,37</u> 2718,44	- -	2573	2555	- -	<u>26,6880</u> -	<u>25,09</u> -
323	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм кількість: 8+6x0,12	100м	0,0872	<u>15778,42</u> 13554,78	<u>1334,11</u> 70,34	1376	1182	<u>116</u> 6	<u>125,1480</u> 0,6574	<u>10,91</u> 0,06
324	C113-139 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	<u>439,39</u> -	- -	3515	-	- -	- -	- -
325	C1532-29 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90°, діаметр 50 мм (L=0,12м)	шт	6	<u>347,74</u> -	- -	2086	-	- -	- -	- -
326	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм кількість: 2+2x0,1	100м	0,022	<u>7795,92</u> 7654,39	- -	172	168	- -	<u>71,7240</u> -	<u>1,58</u> -
327	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>303,32</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	C1534-7 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90*, діаметр 32 мм (L=0,1мм)	шт	2	<u>46,25</u>	-	93	-	-	-	-
329	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 8,72+2,2	100м	0,1092	<u>1782,41</u> 1731,07	-	195	189	-	<u>13,4160</u>	<u>1,47</u>
330	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>8585,96</u> 8468,98	-	1889	1863	-	<u>78,1920</u>	<u>17,2</u>
331	C113-1681 варіант 3	Труба армована скловолокном Ду 32x4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 3+19	м	22	<u>168,41</u>	-	3705	-	-	-	-
332	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>7791,22</u> 7676,15	-	1091	1075	-	<u>70,8720</u>	<u>9,92</u>
333	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25x3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 12+2	м	14	<u>104,65</u>	-	1465	-	-	-	-
334	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>7467,29</u> 7355,12	-	4704	4634	-	<u>67,9080</u>	<u>42,78</u>
335	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20x2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	63	<u>67,50</u>	-	4253	-	-	-	-
336	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 22+14+62	100м	0,98	<u>4759,20</u> 4759,20	-	4664	4664	-	<u>47,2800</u>	<u>46,33</u>
337	& C1530-18-2-K варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 6x35	м	22	<u>44,73</u>	-	984	-	-	-	-
338	& C1530-18-2-K варіант 2	Ізоляція K-Flex ST 6x28	м	14	<u>33,36</u>	-	467	-	-	-	-
339	& C1530-18-2-K варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6x22	м	62	<u>27,10</u>	-	1680	-	-	-	-
340	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u>	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	& C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	2	<u>17,61</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
342	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
343	& C1530-165-1 варіант 4	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	1	<u>13,93</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
344	& C1530-166-1 варіант 1	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x32 мм	шт	1	<u>36,75</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
345	& C1530-166-1 варіант 7	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x20 мм	шт	1	<u>51,89</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
346	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	2	<u>40,08</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
347	& C1530-165-1 варіант 5	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	2	<u>13,02</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
348	& C1530-166-1 варіант 3	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x32 мм	шт	5	<u>35,38</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
349	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	3	<u>21,62</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
350	& C1530-166-1 варіант 5	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x25x20 мм	шт	2	<u>49,59</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
351	& C1530-166-1 варіант 6	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x20 мм	шт	5	<u>54,18</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
352	& C1530-176-1-9У варіант 1	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	18	<u>22,95</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
353	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	9	<u>16,99</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
354	& C1530-176-1-9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	24	<u>12,86</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	& C1530-175-2 варіант 1	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20x1/2"	шт	22	<u>109,18</u> -	-	2402	-	-	-	-
356	& C1530-175-1-9T варіант 1	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32x1"	шт	4	<u>370,61</u> -	-	1482	-	-	-	-
357	& C1530-175-1-9T варіант 2	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 32x1"	шт	4	<u>420,60</u> -	-	1682	-	-	-	-
358	& C1530-175-1-9T варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	6	<u>127,53</u> -	-	765	-	-	-	-
359	& C1530-175-1-9T варіант 4	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 25x3/4"	шт	6	<u>153,20</u> -	-	919	-	-	-	-
360	& C1530-175-1-9T варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	4	<u>93,57</u> -	-	374	-	-	-	-
361	& C1530-175-1-9T варіант 6	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 20x1/2"	шт	3	<u>111,92</u> -	-	336	-	-	-	-
362	& C1530-176-405-5 варіант 1	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	28	<u>91,80</u> -	-	2570	-	-	-	-
363	& C1530-176-405-5 варіант 2	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	20	<u>90,42</u> -	-	1808	-	-	-	-
364	& C1530-176-405-5 варіант 3	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	95	<u>76,67</u> -	-	7284	-	-	-	-
365	КР15-22-1	Арматура Установлення муфтових кранів кількість: 4+6+2	100 шт	0,12	<u>6343,12</u> <u>6339,17</u>	-	761	761	-	<u>59,4000</u>	<u>7,13</u>
366	C1630-142 варіант 1	Кран кульовий Ду25 PN 16	шт	4	<u>569,15</u> -	-	2277	-	-	-	-
367	C1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	6	<u>371,30</u> -	-	2228	-	-	-	-
368	C1630-142 варіант 3	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	2	<u>248,67</u> -	-	497	-	-	-	-
369	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	<u>209,11</u> <u>176,39</u>	<u>19,48</u> <u>1,03</u>	418	353	<u>39</u> 2	<u>1,6920</u> <u>0,0096</u>	<u>3,38</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	C1630-103 варіант 1	Фільтр діаметром 25 мм	шт	2	<u>796,88</u>	-	1594	-	-	-	-
371	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	3	<u>209,11</u> 176,39	<u>19,48</u> 1,03	627	529	<u>58</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>5,08</u> 0,03
372	C1630-103 варіант 2	Фільтр діаметром 20 мм	шт	3	<u>476,01</u>	-	1428	-	-	-	-
373	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>219,43</u> 191,82	-	658	575	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
374	C1630-1414 варіант 3	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду20 HERZ (1268212)	шт	3	<u>3460,82</u>	-	10382	-	-	-	-
375	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>230,07</u> 191,82	-	460	384	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
376	C1630-1414 варіант 4	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду25 HERZ (1268213)	шт	2	<u>3845,95</u>	-	7692	-	-	-	-
377	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 25 мм кількість: 3+2	клапан	5	<u>517,80</u> 434,05	<u>14,13</u> 0,74	2589	2170	<u>71</u> 4	<u>4,2120</u> 0,0070	<u>21,06</u> 0,03
378	C1630-1414 варіант 1	Запобіжний клапан Ду20 HERZ (UH13002)	шт	3	<u>1344,52</u>	-	4034	-	-	-	-
379	C1630-1414 варіант 2	Запобіжний клапан Ду25 Valtec VT.1831.N.06	шт	2	<u>2045,40</u>	-	4091	-	-	-	-
380	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,05	<u>6343,12</u> 6339,17	-	317	317	-	<u>59,4000</u>	<u>2,97</u>
381	C1630-142 варіант 4	Зливний кран Ду15	шт	5	<u>248,67</u>	-	1243	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					222384	33159	<u>692</u> 37		<u>315,63</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					222384				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					33196 17041 32,76 5416 239425 239425				
		Розділ 3. Система гарячого водопостачання (ТЗ) Трубопроводи									
382	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 19+12+57	100м	0,88	<u>2737,37</u> 2718,44	-	2409	2392	-	<u>26,6880</u> -	<u>23,49</u> -
383	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>8585,96</u> 8468,98	-	1889	1863	-	<u>78,1920</u> -	<u>17,2</u> -
384	C113-1681 варіант 3	Труба армована скловолокном Ду 32х4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 3+19	м	22	<u>168,41</u> -	-	3705	-	-	-	-
385	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>7791,22</u> 7676,15	-	1091	1075	-	<u>70,8720</u> -	<u>9,92</u> -
386	C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25х3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS кількість: 12+2	м	14	<u>104,65</u> -	-	1465	-	-	-	-
387	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,57	<u>7467,29</u> 7355,12	-	4256	4192	-	<u>67,9080</u> -	<u>38,71</u> -
388	C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	57	<u>67,50</u> -	-	3848	-	-	-	-
389	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 22+14+57	100м	0,93	<u>4759,20</u> 4759,20	-	4426	4426	-	<u>47,2800</u> -	<u>43,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	& C1530-18-2-К варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 6x35	м	22	<u>44,73</u> -	- -	984	-	- -	- -	- -
391	& C1530-18-2-К варіант 2	Ізоляція K-Flex ST 6x28	м	14	<u>33,36</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
392	& C1530-18-2-К варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6x22	м	57	<u>27,10</u> -	- -	1545	-	- -	- -	- -
393	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
394	& C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	2	<u>17,61</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
395	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	1	<u>40,08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
396	& C1530-165-1 варіант 4	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	1	<u>13,93</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
397	& C1530-166-1 варіант 1	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x25x32 мм	шт	1	<u>36,75</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
398	& C1530-166-1 варіант 7	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x20 мм	шт	1	<u>51,89</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
399	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	2	<u>40,08</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
400	& C1530-165-1 варіант 5	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	2	<u>13,02</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
401	& C1530-166-1 варіант 3	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x32 мм	шт	4	<u>35,38</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
402	& C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	3	<u>21,62</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
403	& C1530-166-1 варіант 5	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x25x20 мм	шт	2	<u>49,59</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	& C1530-166-1 варіант 6	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x20 мм	шт	5	<u>54,18</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
405	& C1530-176-1-9У варіант 1	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	18	<u>22,95</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
406	& C1530-176-1-9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	9	<u>16,99</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
407	& C1530-176-1-9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	23	<u>12,86</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
408	& C1530-175-2 варіант 1	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20x1/2"	шт	21	<u>109,18</u> -	- -	2293	-	- -	- -	- -
409	& C1530-175-1-9Т варіант 1	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32x1"	шт	4	<u>370,61</u> -	- -	1482	-	- -	- -	- -
410	& C1530-175-1-9Т варіант 2	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 32x1"	шт	4	<u>420,60</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
411	& C1530-175-1-9Т варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	4	<u>127,53</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
412	& C1530-175-1-9Т варіант 4	Муфта KAN-therm PP з ЗР діаметр 25x3/4"	шт	4	<u>153,20</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
413	& C1530-176-405-5 варіант 1	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	28	<u>91,80</u> -	- -	2570	-	- -	- -	- -
414	& C1530-176-405-5 варіант 2	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	20	<u>90,42</u> -	- -	1808	-	- -	- -	- -
415	& C1530-176-405-5 варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	88	<u>76,67</u> -	- -	6747	-	- -	- -	- -
416	КР15-22-1	Арматура Установлення муфтових кранів кількість: 4+4	100 шт	0,08	<u>6343,12</u> 6339,17	- -	507	507	- -	<u>59,4000</u> -	<u>4,75</u> -
417	С1630-142 варіант 1	Кран кульовий Ду25 PN 16	шт	4	<u>569,15</u> -	- -	2277	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	KP15-19-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>3070,46</u> 3070,46	-	860	860	-	<u>28,3488</u>	<u>7,94</u>
424	KP19-21-1	Демонтаж ізоляції трубопроводів трубками зі спіненого каучуку 6х28	100м	0,28	<u>4759,20</u> 4759,20	-	1333	1333	-	<u>47,2800</u>	<u>13,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2193	2193	-		<u>21,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2193				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339				
		Всього будівельні роботи, грн.					3286				

		Всього по розділу 3					3286				
		Разом прямі витрати по відділу 8					4009	4009	-		<u>37,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4009				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					6029				

		Всього по відділу 8					6029				
		<u>Відділ 9. Ангеограф. Демонтаж (виконано)</u>									
		Розділ 1. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)									
425	KP15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>3195,28</u> 3191,35	-	2556	2553	-	<u>29,9040</u>	<u>23,92</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	КР15-15-1 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,88	<u>3260,03</u> 3255,90	- -	2869	2865	- -	<u>30,5088</u> -	<u>26,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5425	5418	- -		<u>50,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5425 7 5418 2794 5,33 881 8219				
		----- Всього по розділу 1					8219				
		Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
427	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,6	<u>8207,19</u> 8207,19	- -	4924	4924	- -	<u>90,8880</u> -	<u>54,53</u> -
428	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,14	<u>10173,92</u> 10173,92	- -	1424	1424	- -	<u>112,6680</u> -	<u>15,77</u> -
429	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,552	<u>152,24</u> 152,24	- -	84	84	- -	<u>1,7686</u> -	<u>0,98</u> -
430	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,552	<u>208,34</u> -	<u>208,34</u> 33,88	115	-	<u>115</u> 19	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 2					6547	6432	<u>115</u> 19		<u>71,28</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6547 6451 3658 7,53 1243 10205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					10205				
		Разом прямі витрати по відділу 9					11972	11850	<u>115</u>		<u>122,05</u>
									19		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					11972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				7					
		всього заробітна плата, грн.				11869					
		Загальновиробничі витрати, грн.				6451					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2124					
		Всього будівельні роботи, грн.					18423				

		Всього по відділу 9					18423				
		<u>Відділ 10. РЕАНІМАЦІЯ</u>									
		Розділ 1. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)									
431	KP15-15-2 κ=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>3195,28</u> <u>3191,35</u>	- -	2556	2553	- -	<u>29,9040</u> -	<u>23,92</u> -
432	KP15-15-1 κ=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,88	<u>3260,03</u> <u>3255,90</u>	- -	2869	2865	- -	<u>30,5088</u> -	<u>26,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5425	5418	- -		<u>50,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				7					
		всього заробітна плата, грн.				5418					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2794					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				5,33					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				881					
		Всього будівельні роботи, грн.					8219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					8219				
		Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
433	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,6	<u>8207,19</u>	-	4924	4924	-	<u>90,8880</u>	<u>54,53</u>
					8207,19	-			-	-	-
434	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,14	<u>10173,92</u>	-	1424	1424	-	<u>112,6680</u>	<u>15,77</u>
					10173,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6348	6348	-		<u>70,3</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6348				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3598				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1221				
		Всього будівельні роботи, грн.					9946				

		Всього по розділу 2					9946				
		Разом прямі витрати по відділу 10					11773	11766	-		<u>121,07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					11766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6392				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2102				
		Всього будівельні роботи, грн.					18165				


		Всього по відділу 10					18165				
		Разом прямі витрати по кошторису					1865927	265517	<u>1749</u>		<u>2587,49</u>
									105		0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1865927 1598661 265622 138487 269,34 44529 2004414 2004414				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2857,81 310151				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

Устаткування системи водопостачання та каналізації


Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 169,738 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-1011 варіант 2	Установка очищення води для технологічних потреб 100л/год ECOSOFT: фільтр механічного очищення води Ecosoft B-20045; система підмішування вхідної води; установка зворотного осмосу Ecosoft R-100247; накопичувальна ємність FP 500-80-120 з автоматикою (500л); автоматична насосна станція 2SC345; станція дозування 60л DDC60; (маса=0,092) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	1	163324,00	163324 6414 169738

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Автоматика систем вентиляції

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1186,737 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,388 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

367,469 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Прилади											
1	КМ11-30-2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях (датчики) кількість: 6+6+7+7+8+2+2+22+6+2	шт	68	425,75 404,76	- -	28951	27524	- -	3,6800 -	250,24 -
2	С188888-46 варіант 2	Датчик зовнішньої температури, NTC, -40...90°C, TES-A2-NTC10k, ENERTEC	шт	6	944,43 -	- -	5667	-	- -	- -	- -
3	С188888-46 варіант 3	Канальний датчик температури, NTC, -50...120°C, довжина 250 мм, ТРК-NTC10k-25, ENERTEC	шт	6	780,21 -	- -	4681	-	- -	- -	- -
4	С188888-46 варіант 4	Накладний датчик температури, NTC, -50...120°C, ТРР-NTC10k, ENERTEC	шт	7	615,99 -	- -	4312	-	- -	- -	- -
5	С188888-46 варіант 5	Термостат захисту від замерзання -18...13 °С, капілярна трубка 2м, О16-Н6951, RANCO	шт	7	3440,96 -	- -	24087	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C188888-46 варіант 6	Перетворювач температури кімнатний NTC, -30...80°C, TPC-NTC10k, ENERTEC	шт	8	<u>821,26</u>	-	6570	-	-	-	-
7	C188888-46 варіант 7	Датчик зовнішньої температури та вологості, 24V AC/DC, 0-10V, AFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	2	<u>12963,77</u>	-	25928	-	-	-	-
8	C188888-46 варіант 8	Канальний датчик температурита вологості, 24V AC/DC, 0-10V, KFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	2	<u>11083,05</u>	-	22166	-	-	-	-
9	C188888-46 варіант 9	Датчик реле перепаду тиску повітря, 30-500 Па, PS500, НК Instruments	шт	22	<u>1001,12</u>	-	22025	-	-	-	-
10	C188888-46 варіант 10	Диференціальний датчик тиску -150...250Па, DPT250-R8-D, НК Instruments	шт	6	<u>7042,07</u>	-	42252	-	-	-	-
11	C188888-46 варіант 11	Диференціальний датчик тиску -100...2500Па, DPT2500-R8, НК Instruments	шт	2	<u>6912,65</u>	-	13825	-	-	-	-
12	KM8-57-2	Монтаж привода кількість: 5+3+4+10+2	шт	24	<u>916,68</u> <u>867,69</u>	-	22000	20825	-	<u>8,1305</u>	<u>195,13</u>
13	C130-382 варіант 1	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 4Нм, 24V, LF24, "Belimo"	шт	5	<u>7687,56</u>	-	38438	-	-	-	-
14	C130-382 варіант 2	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 10Нм, 24V, NF24A, "Belimo"	шт	3	<u>9807,75</u>	-	29423	-	-	-	-
15	C130-382 варіант 3	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, TR24-SR, "Belimo"	шт	4	<u>5567,35</u>	-	22269	-	-	-	-
16	C130-382 варіант 4	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, LR24A-SR, "Belimo"	шт	10	<u>6967,13</u>	-	69671	-	-	-	-
17	C130-382 варіант 5	Електропривід VAV клапану 24В, 5Нм, 0-10В, LMV-D3-MP, "Belimo"	шт	2	<u>9727,59</u>	-	19455	-	-	-	-
18	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції, MODBUS RTU - обладнання)	шт	8	<u>975,52</u> <u>970,78</u>	<u>4,74</u> <u>1,62</u>	7804	7766	<u>38</u> <u>13</u>	<u>9,2000</u> <u>0,0170</u>	<u>73,6</u> <u>0,14</u>
19	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Панель HMI, сенсорний екран 7" - обладнання)	шт	2	<u>188,11</u> <u>187,42</u>	-	376	375	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					409900	56490	<u>38</u> <u>13</u>		<u>522,65</u> <u>0,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					409900				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353372				
		всього заробітна плата, грн.					56503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					435756				

		Всього по розділу 1					435756				
		Розділ 2. Щити і пульти									
		Обладнання									
		** для щитів ЩУ-П1/В1,ЩУ-П2/В2,ЩУ-П3/В5, ЩУ-П4/В4,ЩУ-П5,ЩУ-П6,ЩУ-П7									
20	КМ8-536-1 к=0,4	Демонтаж контролера	шт	7	314,18	-	2199	2199	-	2,9440	20,61
					314,18	-			-	-	-
21	КМ8-536-1	Монтаж контролера	шт	7	835,65	-	5850	5498	-	7,3600	51,52
					785,46	-			-	-	-
22	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (Модуль інтерфейсу RS-485) кількість: 7х2	шт	14	189,61	-	2655	2655	-	1,8400	25,76
					189,61	-			-	-	-
		** для щита ЩУ-П8/В23									
23	КМ10-349-3	Монтаж щита автоматизації та диспетчеризації (ЩУ-П8/В23)	шт	1	6656,71	-	6657	6657	-	57,9600	57,96
					6656,71	-			-	-	-
		** для шафи з перетворювачами частоти П3, П4,П6									
24	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П3,П4, П6)	шт	1	1178,55	4,74	1179	971	5	9,2000	9,2
					970,78	1,62			2	0,0170	0,02
25	КМ10-99-6 к=0,4	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	3	814,09	-	2442	2442	-	6,6240	19,87
					814,09	-			-	-	-
26	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	3	2049,02	-	6147	6106	-	16,5600	49,68
					2035,22	-			-	-	-
27	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051)	шт	3	188,11	-	564	562	-	1,8400	5,52
					187,42	-			-	-	-
		** для шафи з перетворювачами частоти П2									
28	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П2)	шт	1	1178,55	4,74	1179	971	5	9,2000	9,2
					970,78	1,62			2	0,0170	0,02
29	КМ10-99-6 к=0,4	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	1	814,09	-	814	814	-	6,6240	6,62
					814,09	-			-	-	-
30	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	1	2049,02	-	2049	2035	-	16,5600	16,56
					2035,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051) ** для шафи з перетворювачами частоти П7	шт	1	<u>188,11</u> 187,42	-	188	187	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
32	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П7)	шт	1	<u>1178,55</u> 970,78	<u>4,74</u> 1,62	1179	971	<u>5</u> 2	<u>9,2000</u> 0,0170	<u>9,2</u> 0,02
33	КМ10-99-6 к=0,4	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	1	<u>814,09</u> 814,09	-	814	814	-	<u>6,6240</u>	<u>6,62</u>
34	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	1	<u>2049,02</u> 2035,22	-	2049	2035	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
35	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051) ** для шафи з перетворювачами частоти П1, П5	шт	1	<u>188,11</u> 187,42	-	188	187	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
36	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П1,П5)	шт	1	<u>1178,55</u> 970,78	<u>4,74</u> 1,62	1179	971	<u>5</u> 2	<u>9,2000</u> 0,0170	<u>9,2</u> 0,02
37	КМ10-99-6 к=0,4	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	2	<u>814,09</u> 814,09	-	1628	1628	-	<u>6,6240</u>	<u>13,25</u>
38	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	2	<u>2049,02</u> 2035,22	-	4098	4070	-	<u>16,5600</u>	<u>33,12</u>
39	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051)	шт	2	<u>188,11</u> 187,42	-	376	375	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					43434	42148	<u>20</u> 8		<u>367,81</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43434 1266 42156 18394 30,27 5001 61828				

		Всього по розділу 2					61828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабелі і проводи									
40	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах кількість: 5685-3140-132	100м	24,13	<u>3443,44</u> 3423,69	- -	83090	82614	- -	<u>34,8680</u> -	<u>841,36</u> -
41	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,32	<u>3085,58</u> 2877,30	- -	4073	3798	- -	<u>27,6000</u> -	<u>36,43</u> -
42	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	31,4	<u>2031,68</u> 1918,20	- -	63795	60231	- -	<u>18,4000</u> -	<u>577,76</u> -
43	& 1509-101 варіант 1	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 1x2x0,8, Helukabel кількість: 2445x1,02	1000м	2,4939	<u>25308,29</u> -	- -	63116	-	- -	- -	- -
44	& 1509-101 варіант 2	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,8, Helukabel кількість: 1110x1,02	1000м	1,1322	<u>42179,29</u> -	- -	47755	-	- -	- -	- -
45	& 1509-101 варіант 3	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 3x2x0,8, Helukabel кількість: 1210x1,02	1000м	1,2342	<u>94090,52</u> -	- -	116127	-	- -	- -	- -
46	& 1509-101 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x4,0 кількість: 40x1,02	1000м	0,0408	<u>124949,13</u> -	- -	5098	-	- -	- -	- -
47	& 1509-101 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x2,5 кількість: 170x1,02	1000м	0,1734	<u>73702,08</u> -	- -	12780	-	- -	- -	- -
48	& 1509-101 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x1,5 кількість: 110x1,02	1000м	0,1122	<u>49952,03</u> -	- -	5605	-	- -	- -	- -
49	& 1509-101 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3x1,5 кількість: 500x1,02	1000м	0,51	<u>32679,26</u> -	- -	16666	-	- -	- -	- -
50	& 1509-101 варіант 8	Кабель мережевий з мідними жилами UTP 5е кількість: 100x1,02	1000м	0,102	<u>15549,80</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					419691	146643	-		1455,55
		Разом будівельні роботи, грн.					419691		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273048				
		всього заробітна плата, грн.					146643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23349				
		Всього будівельні роботи, грн.					493843				

		Всього по розділу 3					493843				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
51	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги кількість: 1810+100+20+1210	100м	31,4	2194,20 2113,83	-	68898	66374	-	21,5280	675,98
52	& C113-1-2-4И варіант 1	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C16, Sokol (164596)	м	1810	12,01	-	21738	-	-	-	-
53	& C113-1-2-4И варіант 2	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C20, Sokol (164597)	м	100	13,62	-	1362	-	-	-	-
54	& C113-1-2-4И варіант 3	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C25, Sokol (164598)	м	20	17,88	-	358	-	-	-	-
55	& C113-1-2-4И варіант 4	Труба гофрована армована, з протяжкою, стійка до УФ, C16, Sokol (70510)	м	1210	12,58	-	15222	-	-	-	-
56	KB21-14-1	Прокладання лотків кількість: 12+99+21	100м	1,32	5887,58 5659,89	-	7772	7471	-	54,2915	71,66
57	C123-522 варіант 1	Короб/лоток перфорований 200x50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2115230)	м	12	283,38	-	3401	-	-	-	-
58	C123-522 варіант 2	Короб/лоток перфорований 100x50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2113220)	м	99	176,74	-	17497	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C123-522 варіант 3	Короб/лоток перфорований 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2111220)	м	21	<u>136,72</u>	-	2871	-	-	-	-
60	C123-522 варіант 4	Кришка до лотка 100х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	18	<u>116,81</u>	-	2103	-	-	-	-
61	C123-522 варіант 5	Кришка до лотка 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	18	<u>75,01</u>	-	1350	-	-	-	-
62	C1545-40 варіант 1	Комплект для з'єднання та кріплення лотка	комплект	1	<u>5850,43</u>	-	5850	-	-	-	-
63	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,1	<u>4898,92</u>	-	490	490	-	<u>48,6680</u>	<u>4,87</u>
64	C1555-385 варіант 1	Коробка розподільча 90х90х52 мм, Обо bettermann (2007045)	к-т	10	<u>400,88</u>	-	4009	-	-	-	-
65	C1545-40 варіант 4	Комплект для кріплення щита	комплект	8	<u>347,89</u>	-	2783	-	-	-	-
66	C1545-40 варіант 3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>1617,08</u>	-	1617	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							157321	74335	-	-	<u>752,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							157321				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82986				
всього заробітна плата, грн.							74335				
Загальновиробничі витрати, грн.							37990				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12072				
Всього будівельні роботи, грн.							195311				

Всього по розділу 4							195311				
Разом прямі витрати по кошторису							1030346	319616	<u>58</u>		<u>3098,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1030346		21		0,22
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							710672				
всього заробітна плата, грн.							319637				
Загальновиробничі витрати, грн.							156391				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							289,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47832				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1186737				

		Всього по кошторису					1186737				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3388				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					367469				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на Устаткування автоматики систем вентиляції

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

636,637 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1602-30082 варіант 1	Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції, MODBUS RTU, MTP 28W, Certa	шт	8	6591,42	-	52731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	2403-5102 варіант 1	Панель HMI, сенсорний екран 7", 16 Мб Flash, RS-485, Ethernet (10/100 Мбит/с), PoE, TPD-703, ICP DAS	шт	2	37418,01	-	74836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1504-7057 варіант 1	Універсальний програмований контролер з дисплеєм Simplex 201D, Certa	шт	5	9327,45	-	46637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	1504-7057 варіант 2	Універсальний програмований контролер з дисплеєм Mentor 30D, Certa	шт	2	13339,05	-	26678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	290116-24066 варіант 1	Модуль інтерфейсу RS-485 з гальванічною розв'язкою RS485I Certa	шт	14	852,92	-	11941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1704-50253 варіант 1	Шафа автоматизації та диспетчеризації ЩУ-П8/В23 в к-ті	шт	1	250905,11	-	250905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	1503-1270 варіант 1	Шафа для перетворювачів частоти для ПЗ, П4, П6	шт	1	19703,33	-	19703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1704-50248 варіант 1	Перетворювач частоти 1-фазний 2,2 кВт, 9,6 А, VLT MicroDrive FC-051P2K2S2, Danfoss	шт	1	<u>22208,42</u>	-	22208	-	-	-	-
9	1704-50248 варіант 2	Перетворювач частоти 3-фазний 5,5 кВт, 12, 0 А, VLT MicroDrive FC-051P5K5T4, Danfoss	шт	1	<u>32572,80</u>	-	32573	-	-	-	-
10	1704-50248 варіант 3	Перетворювач частоти 3-фазний 3 кВт, 7,2 А, VLT MicroDrive FC-051P3K0T4, Danfoss	шт	1	<u>27508,00</u>	-	27508	-	-	-	-
11	1503-1270 варіант 2	Шафа для перетворювачів частоти для П2	шт	1	<u>9809,50</u>	-	9810	-	-	-	-
12	1503-1270 варіант 3	Шафа для перетворювачів частоти для П7	шт	1	<u>9809,50</u>	-	9810	-	-	-	-
13	1503-1270 варіант 4	Шафа для перетворювачів частоти для П1, П5	шт	1	<u>16239,15</u>	-	16239	-	-	-	-
14	1504-7057 варіант 3	Дисплей без потенціометру для FC 051, LCP11, Danfoss	шт	7	<u>1571,67</u>	-	11002	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					612581	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					612581				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24055				
		Всього устаткування, грн.					636636				

		Всього по кошторису					636637				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-034
на Пусконалагоджувальні роботи систем автоматики вентиляції**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 370,638 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,00356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 290,463 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	12	11685,12	140221	81,6000	979,2
2	КП1-57-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5	шт	12	10310,40	123725	72,0000	864
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				263946 263946 263946 106692 160,36 26517 370638		1843,2

		Всього по кошторису, грн.				370638		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				2003,56		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	


290463	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на *Електротехнічні рішення(Відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) № 1047 - 23 - ЕТР.С

Кошторисна вартість

4610,440 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,70646 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1316,451 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальна арматура									
1	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	1,12	<u>44172,55</u> 44043,86	-	49473	49329	-	<u>448,5575</u> -	<u>502,38</u> -
2	& C1547-64-9	Світильник 32 Вт, IP20, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю типу "Армстронг" ,OWP optima led	шт	112	<u>3613,20</u> -	-	404678	-	-	-	-
3	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>41964,51</u> 32460,74	423,94 372,07	839	649	8 7	<u>311,3740</u> 3,3827	<u>6,23</u> 0,07
4	& C1547-64-9	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю ,OWP optima led	шт	2	<u>4754,58</u> -	-	9509	-	-	-	-
5	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>19416,52</u> 19084,58	-	1359	1336	-	<u>173,5120</u> -	<u>12,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-64-10 варіант 2	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54, 264x129, VIZART 4021-5 LED WH	шт	7	<u>5158,50</u> -	-	36110	-	-	-	-
7	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 30+17	100шт	0,47	<u>27882,99</u> 18803,16	-	13105	8837	-	<u>180,3660</u> -	<u>84,77</u> -
8	& C1547-64-10 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000K, IP65, STAR NBT LED	шт	30	<u>2610,54</u> -	-	78316	-	-	-	-
9	& C1547-64-10 варіант 4	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20, Portal 1x11	шт	17	<u>570,54</u> -	-	9699	-	-	-	-
10	& C1547-67-24 варіант 2	Наліпка "Не входит. Працює опромінювач"	шт	17	<u>66,66</u> -	-	1133	-	-	-	-
11	KP17-11-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	100шт	0,17	<u>27882,99</u> 18803,16	-	4740	3197	-	<u>180,3660</u> -	<u>30,66</u> -
12	KP17-11-11	Монтаж бактерицидного рециркулятора	100шт	0,11	<u>44172,55</u> 44043,86	-	4859	4845	-	<u>448,5575</u> -	<u>49,34</u> -
13	KM10-668-4	Сповіслювач автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (датчик присутності)	шт	14	<u>192,78</u> 173,92	-	2699	2435	-	<u>1,8400</u> -	<u>25,76</u> -
14	& C1547-64-15 варіант 2	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м, SPHINX 104-360 AP, Theben	шт	14	<u>4437,36</u> -	-	62123	-	-	-	-
15	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,15	<u>27882,99</u> 18803,16	-	4182	2820	-	<u>180,3660</u> -	<u>27,05</u> -
16	& C1547-64-13 варіант 4	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 ,DS LED	шт	15	<u>255,36</u> -	-	3830	-	-	-	-
17	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	45	<u>566,97</u> 555,64	-	25514	25004	-	<u>5,5200</u> -	<u>248,4</u> -
18	& C1547-64-13 варіант 5	Блок аварійного живлення для світлодіодних світильників	шт	45	<u>2063,68</u> -	-	92866	-	-	-	-
19	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в приліжкову панель, кількість ламп 1 шт	100шт	0,15	<u>21894,55</u> 21057,04	<u>295,96</u> 259,75	3284	3159	<u>44</u> 39	<u>214,4520</u> 2,3615	<u>32,17</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1547-64-15 варіант 3	Світильник світлодіодний 20 Вт, 1900Лм	шт	15	<u>444,06</u> -	- -	6661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					814979	101611	<u>52</u> 46		<u>1018,91</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					814979 713316 101657 50288 93,93 15537 865267				

		Всього по розділу 1					865267				
Розділ 2. Електроустановчі вироби											
21	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 75+26	100шт	1,01	<u>3865,84</u> 3832,69	- -	3904	3871	- -	<u>40,5490</u> -	<u>40,95</u> -
22	& C1547-64-1 варіант 6	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. простого, 501 U, JUNG	шт	75	<u>210,52</u> -	- -	15789	-	- -	- -	- -
23	& C1547-64-1 варіант 7	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. прохідного, 506 U, JUNG	шт	26	<u>297,15</u> -	- -	7726	-	- -	- -	- -
24	& C1547-65-2 варіант 5	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла, ABAS 591 WW, JUNG	шт	101	<u>434,94</u> -	- -	43929	-	- -	- -	- -
25	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,12	<u>4110,41</u> 4077,26	- -	493	489	- -	<u>43,1365</u> -	<u>5,18</u> -
26	& C1547-64-1 варіант 8	Механізм вимикача простого 2-кл. 1-пол., 505 U, JUNG	шт	12	<u>305,92</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
27	& C1547-65-2 варіант 6	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла, ABAS 591-5 WW, JUNG	шт	12	<u>434,94</u> -	- -	5219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 140+125	100шт	2,65	<u>3876,51</u> 3849,00	-	10273	10200	-	<u>40,7215</u>	<u>107,91</u>
29	& C1547-65-1	Розетка SCHUKO з захисними шторками SILVER PLUS,SPA1520KIWW, JUNG	шт	140	<u>567,85</u>	-	79499	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
30	& C1547-65-1	Розетка SCHUKO з кришкою і захисними шторками SILVER PLUS,SPAS1520KIKLWW, JUNG	шт	125	<u>1003,20</u>	-	125400	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
31	& C1547-65-2	Ущільнююча мембрана для розетки,551 WU, JUNG	шт	125	<u>70,53</u>	-	8816	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
32	& C1547-65-2	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла,SPAS581WW, JUNG	шт	182	<u>192,61</u>	-	35055	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
33	& C1547-65-2	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла,SPAS582WW, JUNG	шт	64	<u>304,82</u>	-	19508	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
34	& C1547-65-2	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла,SPAS583WW, JUNG	шт	20	<u>512,06</u>	-	10241	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
35	& C1547-65-2	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення четверна, біла,SPAS584WW, JUNG	шт	2	<u>888,52</u>	-	1777	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
36	& C1111-91-10	Коробка установочна набірна д.60	шт	650	<u>15,38</u>	-	9997	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	150	<u>158,51</u> 158,39	-	23777	23759	-	<u>1,8400</u>	<u>276</u>
					-	-			-	-	-
38	C1547-6	Коробка розподільча 100х100х50	шт	150	<u>132,76</u>	-	19914	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	C1547-6	Клемник з'єднувальний	шт	100	<u>54,84</u>	-	5484	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	C1547-6	Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт.), А0150090010,"АСКО-УКРЕМ"	шт	16	<u>131,15</u>	-	2098	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	C1547-6	Площадка під стяжку кабельну (упак.),"е.ста. stand.22.15.white", "E.NEXT"	шт	11	<u>191,48</u>	-	2106	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1547-6 варіант 5	Дюбель 6x40 з ударним шурупом, (упак.100 шт.)	шт	11	64,63	-	711	-	-	-	-
43	C1547-6 варіант 6	Ізоляційна стрічка PVC 19мм x 25м	шт	10	46,06	-	461	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							435848	38319	-	-	430,04
Разом будівельні роботи, грн.							435848				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							397529				
всього заробітна плата, грн.							38319				
Загальновиробничі витрати, грн.							20007				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6488				
Всього будівельні роботи, грн.							455855				

Всього по розділу 2							455855				
Розділ 3. Контур технологічного (функціонального) заземлення											
44	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,4	5610,21	4165,95	13465	3223	9998	12,8800	30,91
		кількість: 1,5*4*4			1342,74	730,12			1752	6,4561	15,49
45	& C1547-63-1 варіант 2	Комплект заземлення G-16/60, L=6м, у складі: (G-16/1 стержень уземлення д.16мм L=1500 ; G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня д.16мм ; G-16/3 наконечник для стержня д.16мм ; G-16/4 забивний гвинт для стержня д.16мм ; G-16/5 ударна муфта для стержня д.16мм),FS	к-т	4	2407,66	-	9631	-	-	-	-
46	2405-1573 варіант 2	Ударна насадка SDS-MAX, G-160	шт	1	496,15	-	496	-	-	-	-
47	KP16-85-1	Установлення ковера, кількість приєднаних кабелів 2	1 ковер	1	567,08	-	567	548	-	6,0720	6,07
48	C113-942 варіант 1	Контрольний ревізійний колодязь K-683	шт	1	630,81	-	631	-	-	-	-
49	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,2	5373,30	216,59	1075	614	43	29,4400	5,89
					3069,12	11,42			2	0,1067	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1110-171-3 варіант 1	Полоса сталевая оцинкована 25х4, W-25х4/ST	м	20	<u>151,97</u> -	-	3039	-	-	-	-
51	2405-1573 варіант 3	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	8	<u>121,81</u> -	-	974	-	-	-	-
52	2405-1341 варіант 2	Шуруп з дюбелем ,К-904	шт	4	<u>3,81</u> -	-	15	-	-	-	-
53	2405-1573 варіант 4	Злучник контрольний ,С-031	шт	1	<u>217,08</u> -	-	217	-	-	-	-
54	2405-1573 варіант 1	Антикорозійна стрічка ,G-115 (упак.)	шт	1	<u>397,72</u> -	-	398	-	-	-	-
55	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	<u>247,31</u> <u>158,39</u>	<u>87,25</u> <u>1,35</u>	247	158	<u>87</u> <u>1</u>	<u>1,8400</u> <u>0,0127</u>	<u>1,84</u> <u>0,01</u>
56	2405-1341 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання ,К-681	шт	1	<u>425,48</u> -	-	425	-	-	-	-
57	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,16	<u>3876,51</u> <u>3849,00</u>	-	620	616	-	<u>40,7215</u> -	<u>6,52</u> -
58	2405-1341 варіант 3	Розетка функціонального (технологічного) заземлення	шт	16	<u>204,14</u> -	-	3266	-	-	-	-
59	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,2	<u>7140,75</u> <u>4659,60</u>	-	29991	19570	-	<u>48,6795</u> -	<u>204,45</u> -
60	& C1530-42-1 варіант 1	Труба для електропроводки гофрована діаметром 16мм кількість: 420*1,02	10м	42,84	<u>123,74</u> -	-	5301	-	-	-	-
61	KM8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,45	<u>6868,13</u> <u>5261,73</u>	-	3091	2368	-	<u>54,9700</u> -	<u>24,74</u> -
62	& C1530-42-1 варіант 2	Труба для електропроводки гофрована діаметром 32мм кількість: 45*1,02	10м	4,59	<u>396,28</u> -	-	1819	-	-	-	-
63	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,2	<u>1204,08</u> <u>1061,15</u>	<u>12,80</u> <u>11,23</u>	5057	4457	<u>54</u> <u>47</u>	<u>11,0860</u> <u>0,1021</u>	<u>46,56</u> <u>0,43</u>
64	C157-251 варіант 1	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-6 кількість: 420х1,03	1000м	0,4326	<u>38101,10</u> -	-	16483	-	-	-	-
65	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,45	<u>2404,64</u> <u>2182,85</u>	<u>55,99</u> <u>49,14</u>	1082	982	<u>25</u> <u>22</u>	<u>22,8045</u> <u>0,4468</u>	<u>10,26</u> <u>0,2</u>
66	C157-251 варіант 2	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-25 кількість: 45х1,03	1000м	0,04635	<u>365449,70</u> -	-	16939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-415-1	Шинопровід відкритий на установлених конструкціях [однопровідна лінія], переріз до 250 мм ²	100 м	0,45	<u>15086,00</u> 5562,78	<u>699,71</u> 36,89	6789	2503	<u>315</u> 17	<u>53,3600</u> 0,3448	<u>24,01</u> 0,16
68	КМ8-823-1	Шини заземлення електричних установок кількість: 45+45	100м шин	0,9	<u>21980,08</u> 13329,54	-	19782	11997	-	<u>84,9390</u>	<u>76,45</u>
69	& С1545-187-1	Шина функціонального заземлення на 24 приєднання	м	45	<u>424,78</u> -	-	19115	-	-	-	-
70	& С1514-1-4	Головна шина функціонального заземлення на 9 приєднань	шт	45	<u>198,90</u> -	-	8951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							169466	47036	<u>10522</u> 1841		<u>437,7</u> 16,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							169466 111908 48877 25447 52,86 8747 194913				

Всього по розділу 3							194913				
Розділ 4. Зрівнювання потенціалів											
71	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>7140,75</u> 4659,60	-	7141	4660	-	<u>48,6795</u>	<u>48,68</u>
72	& С1530-42-1	Труба для електропроводки гофрована діаметром 16мм кількість: 100*1,02	10м	10,2	<u>123,74</u> -	-	1262	-	-	-	-
73	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>6868,13</u> 5261,73	-	687	526	-	<u>54,9700</u>	<u>5,5</u>
74	& С1530-42-1	Труба для електропроводки гофрована діаметром 32мм кількість: 10*1,02	10м	1,02	<u>396,28</u> -	-	404	-	-	-	-
75	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1	<u>1204,08</u> 1061,15	<u>12,80</u> 11,23	1204	1061	<u>13</u> 11	<u>11,0860</u> 0,1021	<u>11,09</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C157-251 варіант 1	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-6 кількість: 100х1,03	1000м	0,103	<u>38101,10</u> -	- -	3924	-	- -	- -	- -
77	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,1	<u>2404,64</u> <u>2182,85</u>	<u>55,99</u> <u>49,14</u>	240	218	<u>6</u> <u>5</u>	<u>22,8045</u> <u>0,4468</u>	<u>2,28</u> <u>0,04</u>
78	C157-251 варіант 2	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-25 кількість: 10х1,03	1000м	0,0103	<u>365449,70</u> -	- -	3764	-	- -	- -	- -
79	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	6	<u>247,31</u> <u>158,39</u>	<u>87,25</u> <u>1,35</u>	1484	950	<u>524</u> <u>8</u>	<u>1,8400</u> <u>0,0127</u>	<u>11,04</u> <u>0,08</u>
80	2405-1341 варіант 4	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	6	<u>365,30</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22302	7415	<u>543</u> <u>24</u>		<u>78,59</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22302 14344 7439 3868 7,55 1247 26170				
		----- Всього по розділу 4					26170				
		Розділ 5. Щити розподільчі та управління ЩИТ 1 .РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩО 1 *****									
81	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> <u>13475,44</u>	<u>222,66</u> <u>75,62</u>	138	135	<u>2</u> <u>1</u>	<u>146,5200</u> <u>0,6494</u>	<u>1,47</u> <u>0,01</u>
82	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> <u>424,40</u>	- -	455	424	- -	<u>4,0710</u> -	<u>4,07</u> -
83	& C1547-62-23 варіант 1	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	1	<u>1258,16</u> -	- -	1258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+11	100шт	0,12	<u>28415,45</u> 25484,76	-	3410	3058	-	<u>250,1940</u>	<u>30,02</u>
85	& C1547-62-7 варіант 1	Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С ,PL6-C25/3 ,Eaton	шт	1	<u>925,50</u> -	-	926	-	-	-	-
86	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	11	<u>224,76</u> -	-	2472	-	-	-	-
87	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+4	шт	6	<u>53,54</u> 53,54	-	321	321	-	<u>0,5520</u>	<u>3,31</u>
88	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	-	155	-	-	-	-
89	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
90	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	4	<u>398,16</u> -	-	1593	-	-	-	-
91	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u> -	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u> -
92	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u> -	-	195	-	-	-	-
93	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
94	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-
95	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 2. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩС 1 *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	-	21	20	-	<u>16,5600</u>	<u>0,17</u>
96	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1769,54</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	1770	1503	<u>174</u> 9	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>13,66</u> 0,09
97	& C1547-62-23 варіант 2	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72М, Hager	шт	1	<u>4256,55</u> -	-	4257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>39442,76</u> 35542,77	-	394	355	-	<u>344,9080</u>	<u>3,45</u>
99	& C1547-62-7	Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	1	<u>1325,51</u>	-	1326	-	-	-	-
100	варіант 2 KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>28415,45</u> 25484,76	-	5967	5352	-	<u>250,1940</u>	<u>52,54</u>
101	& C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 , Eaton	шт	15	<u>1289,83</u>	-	19347	-	-	-	-
102	варіант 2 & C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА ,PFL6-C25/1N/C/003 , Eaton	шт	4	<u>1385,85</u>	-	5543	-	-	-	-
103	варіант 3 & C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 4Р, 25А, тип С, 30мА ,mRB6-25/3n/c/003 ,Eaton	шт	2	<u>4570,80</u>	-	9142	-	-	-	-
104	варіант 4 KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+4	шт	6	<u>53,54</u> 53,54	-	321	321	-	<u>0,5520</u>	<u>3,31</u>
105	& C1547-62-29	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u>	-	155	-	-	-	-
106	варіант 1 & C1547-62-29	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u>	-	459	-	-	-	-
107	варіант 2 & C1547-62-29	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	2	<u>398,16</u>	-	796	-	-	-	-
108	варіант 3 KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u>	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u>
109	& C1547-62-30	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u>	-	195	-	-	-	-
110	варіант 1 KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
111	& C1545-289-2	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u>	-	902	-	-	-	-
112	варіант 1 KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних	100 м	0,03	<u>2144,98</u> 2035,22	-	64	61	-	<u>16,5600</u>	<u>0,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ 3. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩАО 1 *****									
113	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> 13475,44	<u>222,66</u> 75,62	138	135	<u>2</u> 1	<u>146,5200</u> 0,6494	<u>1,47</u> 0,01
114	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> 424,40	-	455	424	-	<u>4,0710</u> -	<u>4,07</u> -
115	& C1547-62- 23 варіант 1	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	1	<u>1258,16</u> -	-	1258	-	-	-	-
116	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>28415,45</u> 25484,76	-	3126	2803	-	<u>250,1940</u> -	<u>27,52</u> -
117	& C1547-62- 7 варіант 1	Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С ,PL6-C25/3 ,Eaton	шт	1	<u>925,50</u> -	-	926	-	-	-	-
118	& C1547-62- 8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	10	<u>224,76</u> -	-	2248	-	-	-	-
119	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+4	шт	6	<u>53,54</u> 53,54	-	321	321	-	<u>0,5520</u> -	<u>3,31</u> -
120	& C1547-62- 29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	-	155	-	-	-	-
121	& C1547-62- 29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
122	& C1547-62- 29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	4	<u>398,16</u> -	-	1593	-	-	-	-
123	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u> -	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u> -
124	& C1547-62- 30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО- УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u> -	-	195	-	-	-	-
125	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u> -	<u>1,66</u> -
126	& C1545- 289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 4. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩСд-1 *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	- -	21	20	- -	<u>16,5600</u> -	<u>0,17</u> -
128	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1769,54</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	1770	1503	<u>174</u> 9	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>13,66</u> 0,09
129	& C1547-62-23 варіант 2	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72М, Nager	шт	1	<u>4256,55</u> -	- -	4257	-	- -	- -	- -
130	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 1+1+5	100шт	0,07	<u>39442,76</u> 35542,77	- -	2761	2488	- -	<u>344,9080</u> -	<u>24,14</u> -
131	& C1547-62-7 варіант 2	Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	1	<u>1325,51</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
132	& C1547-62-7 варіант 3	Автоматичний вимикач 1 Р, 40А, характеристика С ,PL6-C40/1 ,Eaton	шт	1	<u>259,60</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
133	& C1547-62-7 варіант 4	Автоматичний вимикач 3Р, 32А, характеристика С ,PL6-C32/3 ,Eaton	шт	5	<u>774,54</u> -	- -	3873	-	- -	- -	- -
134	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 11+8	100шт	0,19	<u>28415,45</u> 25484,76	- -	5399	4842	- -	<u>250,1940</u> -	<u>47,54</u> -
135	& C1547-62-8 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 , Eaton	шт	11	<u>1289,83</u> -	- -	14188	-	- -	- -	- -
136	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	8	<u>224,76</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
137	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	2	<u>203,51</u> 196,36	- -	407	393	- -	<u>1,8400</u> -	<u>3,68</u> -
138	& C1547-62-8 варіант 5	Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача,ZP-ASA/230,Eaton	шт	2	<u>1055,04</u> -	- -	2110	-	- -	- -	- -
139	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+18	шт	20	<u>53,54</u> 53,54	- -	1071	1071	- -	<u>0,5520</u> -	<u>11,04</u> -
140	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
142	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М, KB380А, Hager	шт	18	<u>398,16</u> -	-	7167	-	-	-	-
143	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,06	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	116	104	<u>12</u> 1	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,99</u> 0,01
144	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	6	<u>194,77</u> -	-	1169	-	-	-	-
145	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
146	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-
147	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 5. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩВ-1 *****	100 м	0,05	<u>2144,98</u> 2035,22	-	107	102	-	<u>16,5600</u>	<u>0,83</u>
148	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> 13475,44	<u>222,66</u> 75,62	138	135	<u>2</u> 1	<u>146,5200</u> 0,6494	<u>1,47</u> 0,01
149	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> 424,40	-	455	424	-	<u>4,0710</u>	<u>4,07</u>
150	& C1547-62-23 варіант 3	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31, VF212TD, Hager, ЩО 1	шт	1	<u>1066,06</u> -	-	1066	-	-	-	-
151	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+3	100шт	0,05	<u>28415,45</u> 25484,76	-	1421	1274	-	<u>250,1940</u>	<u>12,51</u>
152	& C1547-62-7 варіант 5	Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/3, Eaton	шт	2	<u>723,54</u> -	-	1447	-	-	-	-
153	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/1, Eaton	шт	3	<u>224,76</u> -	-	674	-	-	-	-
154	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>39442,76</u> 35542,77	-	789	711	-	<u>344,9080</u>	<u>6,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C1547-62-7 варіант 6	Автоматичний вимикач 3Р, 100А, характеристика С ,PLHT-C100/3 ,Eaton	шт	2	<u>5164,62</u> -	-	10329	-	-	-	-
156	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>42458,98</u> 36620,39	-	425	366	-	<u>328,1985</u> -	<u>3,28</u> -
157	& C1547-62-7 варіант 7	Вимикач навантаження 3Р, 125А ,IS-125/3 , Eaton	шт	1	<u>2396,92</u> -	-	2397	-	-	-	-
158	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+1	шт	3	<u>53,54</u> 53,54	-	161	161	-	<u>0,5520</u> -	<u>1,66</u> -
159	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	-	155	-	-	-	-
160	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
161	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	1	<u>398,16</u> -	-	398	-	-	-	-
162	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u> -	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u> -
163	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u> -	-	195	-	-	-	-
164	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u> -	<u>1,66</u> -
165	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-
166	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 6 .РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩО 2 *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	-	21	20	-	<u>16,5600</u> -	<u>0,17</u> -
167	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> 13475,44	<u>222,66</u> 75,62	138	135	<u>2</u> 1	<u>146,5200</u> 0,6494	<u>1,47</u> 0,01
168	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> 424,40	-	455	424	-	<u>4,0710</u> -	<u>4,07</u> -
169	& C1547-62-23 варіант 1	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	1	<u>1258,16</u> -	-	1258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+12	100шт	0,13	<u>28415,45</u> 25484,76	-	3694	3313	-	<u>250,1940</u>	<u>32,53</u>
171	& C1547-62-7 варіант 1	Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С ,PL6-C25/3 ,Eaton	шт	1	<u>925,50</u> -	-	926	-	-	-	-
172	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	12	<u>224,76</u> -	-	2697	-	-	-	-
173	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+4	шт	6	<u>53,54</u> 53,54	-	321	321	-	<u>0,5520</u>	<u>3,31</u>
174	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	-	155	-	-	-	-
175	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
176	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	4	<u>398,16</u> -	-	1593	-	-	-	-
177	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u> -	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u> -
178	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u> -	-	195	-	-	-	-
179	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
180	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-
181	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 7. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩС 2 *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	-	21	20	-	<u>16,5600</u>	<u>0,17</u>
182	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1769,54</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	1770	1503	<u>174</u> 9	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>13,66</u> 0,09
183	& C1547-62-23 варіант 2	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72М, Hager	шт	1	<u>4256,55</u> -	-	4257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>39442,76</u> 35542,77	-	394	355	-	<u>344,9080</u>	<u>3,45</u>
185	& C1547-62-7	Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	1	<u>1325,51</u>	-	1326	-	-	-	-
186	варіант 2 KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>28415,45</u> 25484,76	-	6820	6116	-	<u>250,1940</u>	<u>60,05</u>
187	& C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 , Eaton	шт	18	<u>1289,83</u>	-	23217	-	-	-	-
188	варіант 2 & C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА ,PFL6-C25/1N/C/003 , Eaton	шт	3	<u>1385,85</u>	-	4158	-	-	-	-
189	варіант 3 & C1547-62-8	Диференційний автоматичний вимикач 4Р, 25А, тип С, 30мА ,mRB6-25/3n/c/003 ,Eaton	шт	2	<u>4570,80</u>	-	9142	-	-	-	-
190	варіант 4 KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+2	шт	4	<u>53,54</u> 53,54	-	214	214	-	<u>0,5520</u>	<u>2,21</u>
191	& C1547-62-29	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u>	-	155	-	-	-	-
192	варіант 1 & C1547-62-29	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u>	-	459	-	-	-	-
193	варіант 2 & C1547-62-29	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , KB380А, Hager	шт	2	<u>398,16</u>	-	796	-	-	-	-
194	варіант 3 KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u>	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u>
195	& C1547-62-30	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u>	-	195	-	-	-	-
196	варіант 1 KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
197	& C1545-289-2	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u>	-	902	-	-	-	-
198	варіант 1 KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,03	<u>2144,98</u> 2035,22	-	64	61	-	<u>16,5600</u>	<u>0,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ 8. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩАО 2 *****									
199	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> 13475,44	<u>222,66</u> 75,62	138	135	<u>2</u> 1	<u>146,5200</u> 0,6494	<u>1,47</u> 0,01
200	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> 424,40	-	455	424	-	<u>4,0710</u> -	<u>4,07</u> -
201	& C1547-62- 23 варіант 1	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	1	<u>1258,16</u> -	-	1258	-	-	-	-
202	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+14	100шт	0,15	<u>28415,45</u> 25484,76	-	4262	3823	-	<u>250,1940</u> -	<u>37,53</u> -
203	& C1547-62- 7 варіант 1	Автоматичний вимикач 3P, 25A, характеристика C ,PL6-C25/3 ,Eaton	шт	1	<u>925,50</u> -	-	926	-	-	-	-
204	& C1547-62- 8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 P, 16A, характеристика C,PL6-C16/1,Eaton	шт	14	<u>224,76</u> -	-	3147	-	-	-	-
205	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+4	шт	6	<u>53,54</u> 53,54	-	321	321	-	<u>0,5520</u> -	<u>3,31</u> -
206	& C1547-62- 29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	-	155	-	-	-	-
207	& C1547-62- 29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
208	& C1547-62- 29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3P, 12M , KB380A, Hager	шт	4	<u>398,16</u> -	-	1593	-	-	-	-
209	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u> -	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u> -
210	& C1547-62- 30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО- УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u> -	-	195	-	-	-	-
211	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u> -	<u>1,66</u> -
212	& C1545- 289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 9. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩСд-2 *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	- -	21	20	- -	<u>16,5600</u> -	<u>0,17</u> -
214	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1769,54</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	1770	1503	<u>174</u> 9	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>13,66</u> 0,09
215	& C1547-62-23 варіант 2	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72М, Nager	шт	1	<u>4256,55</u> -	- -	4257	-	- -	- -	- -
216	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 1+5	100шт	0,06	<u>39442,76</u> 35542,77	- -	2367	2133	- -	<u>344,9080</u> -	<u>20,69</u> -
217	& C1547-62-7 варіант 2	Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	1	<u>1325,51</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
218	& C1547-62-7 варіант 4	Автоматичний вимикач 3Р, 32А, характеристика С ,PL6-C32/3 ,Eaton	шт	5	<u>774,54</u> -	- -	3873	-	- -	- -	- -
219	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 12+8	100шт	0,2	<u>28415,45</u> 25484,76	- -	5683	5097	- -	<u>250,1940</u> -	<u>50,04</u> -
220	& C1547-62-8 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 , Eaton	шт	12	<u>1289,83</u> -	- -	15478	-	- -	- -	- -
221	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	8	<u>224,76</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
222	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	2	<u>203,51</u> 196,36	- -	407	393	- -	<u>1,8400</u> -	<u>3,68</u> -
223	& C1547-62-8 варіант 5	Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача,ZP-ASA/230,Eaton	шт	2	<u>1055,04</u> -	- -	2110	-	- -	- -	- -
224	KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+18	шт	20	<u>53,54</u> 53,54	- -	1071	1071	- -	<u>0,5520</u> -	<u>11,04</u> -
225	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
226	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М, KB380A, Hager	шт	18	<u>398,16</u> -	-	7167	-	-	-	-
228	KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,06	<u>1935,47</u> <u>1726,38</u>	<u>193,25</u> <u>10,19</u>	116	104	<u>12</u> <u>1</u>	<u>16,5600</u> <u>0,0952</u>	<u>0,99</u> <u>0,01</u>
229	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	6	<u>194,77</u> -	-	1169	-	-	-	-
230	KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> <u>1726,38</u>	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
231	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u> -	-	902	-	-	-	-
232	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних ЩИТ 10. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩВ-2 *****	100 м	0,05	<u>2144,98</u> <u>2035,22</u>	-	107	102	-	<u>16,5600</u>	<u>0,83</u>
233	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,01	<u>13849,28</u> <u>13475,44</u>	<u>222,66</u> <u>75,62</u>	138	135	<u>2</u> <u>1</u>	<u>146,5200</u> <u>0,6494</u>	<u>1,47</u> <u>0,01</u>
234	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>454,56</u> <u>424,40</u>	-	455	424	-	<u>4,0710</u>	<u>4,07</u>
235	& C1547-62-23 варіант 3	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31, VF212TD, Hager, ЩО 1	шт	1	<u>1066,06</u> -	-	1066	-	-	-	-
236	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+3	100шт	0,05	<u>28415,45</u> <u>25484,76</u>	-	1421	1274	-	<u>250,1940</u>	<u>12,51</u>
237	& C1547-62-7 варіант 5	Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/3, Eaton	шт	2	<u>723,54</u> -	-	1447	-	-	-	-
238	& C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/1, Eaton	шт	3	<u>224,76</u> -	-	674	-	-	-	-
239	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>39442,76</u> <u>35542,77</u>	-	394	355	-	<u>344,9080</u>	<u>3,45</u>
240	& C1547-62-7 варіант 8	Автоматичний вимикач 3Р, 80А, характеристика С, PLHT-C80/3, Eaton	шт	1	<u>4275,18</u> -	-	4275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>42458,98</u> 36620,39	-	425	366	-	<u>328,1985</u>	<u>3,28</u>
242	& C1547-62-7	Вимикач навантаження 3P, 100A ,IS-100/3 , Eaton	шт	1	<u>2146,44</u>	-	2146	-	-	-	-
243	варіант 9 KM11-1-1	Монтаж шин кількість: 1+1+2	шт	4	<u>53,54</u> 53,54	-	214	214	-	<u>0,5520</u>	<u>2,21</u>
244	& C1547-62-29	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	1	<u>154,58</u>	-	155	-	-	-	-
245	варіант 1 & C1547-62-29	Нульова шина на ізоляторах	шт	1	<u>459,36</u>	-	459	-	-	-	-
246	варіант 2 & C1547-62-29	Шина з'єднувальна штирьова 3P, 12M , KB380A, Hager	шт	2	<u>398,16</u>	-	796	-	-	-	-
247	варіант 3 KM8-397-1	Монтаж дин-рейки	100 м	0,01	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	19	17	<u>2</u>	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,17</u>
248	& C1547-62-30	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	1	<u>194,77</u>	-	195	-	-	-	-
249	варіант 1 KM8-471-1	Шина заземлення мідна 19"	10 шт	0,1	<u>1822,87</u> 1726,38	-	182	173	-	<u>16,5600</u>	<u>1,66</u>
250	& C1545-289-2	Шина заземлення, мідна	шт	1	<u>901,74</u>	-	902	-	-	-	-
251	варіант 1 KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних ЩИТ 11. ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬЧИЙ ВРП *****	100 м	0,01	<u>2144,98</u> 2035,22	-	21	20	-	<u>16,5600</u>	<u>0,17</u>
252	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 4+4	100шт	0,08	<u>39442,76</u> 35542,77	-	3155	2843	-	<u>344,9080</u>	<u>27,59</u>
253	& C1547-62-7	Автоматичний вимикач 3P, 32A, характеристика C ,PL6-C32/3 ,Eaton	шт	4	<u>774,54</u>	-	3098	-	-	-	-
254	варіант 4 & C1547-62-7	Автоматичний вимикач 3P, A63, характеристика C ,PL6-C63/3 ,Eaton	шт	4	<u>1365,94</u>	-	5464	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А кількість: 2+1	100шт	0,03	<u>42458,98</u> 36620,39	-	1274	1099	-	<u>328,1985</u>	<u>9,85</u>
256	& C1547-62-7 варіант 13	Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С ,PLHT-C125/3 ,Eaton	шт	2	<u>3846,60</u> -	-	7693	-	-	-	-
257	& C1547-62-7 варіант 14	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=250А, хар-ка С", "LZMC2-A200-I" ,Eaton	шт	1	<u>13464,36</u> -	-	13464	-	-	-	-
258	KM11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником кількість: 261+40	100кінц.	3,01	<u>2449,58</u> 2258,38	-	7373	6798	-	<u>20,2400</u>	<u>60,92</u>
259	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 4+4*4+10+4*2*5+4*2 ВУЗОЛ ОБЛИКУ *****	100 жил	0,78	<u>5224,44</u> 2945,47	-	4075	2297	-	<u>27,6000</u>	<u>21,53</u>
260	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>215,03</u> 202,38	-	430	405	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
261	& C1547-62-7 варіант 10	Лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./ реакт.) - 1,0/2,0 , NIK2303 ARTT.1800.MC.21	шт	2	<u>7956,36</u> -	-	15913	-	-	-	-
262	KM8-521-2	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	<u>318,49</u> 191,82	<u>2,22</u> 0,36	637	384	<u>4</u> 1	<u>1,8400</u> 0,0037	<u>3,68</u> 0,01
263	& C1547-62-7 варіант 11	Ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А	шт	2	<u>5304,36</u> -	-	10609	-	-	-	-
264	KM10-349-4	Монтаж коробки випробувальної APP-5	шт	2	<u>695,67</u> 695,67	-	1391	1391	-	<u>7,3600</u>	<u>14,72</u>
265	& C1-КРЕП варіант 1	Коробка випробувальна APP-5	шт	2	<u>538,66</u> -	-	1077	-	-	-	-
266	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>271,60</u> 262,64	-	1630	1576	-	<u>2,4610</u>	<u>14,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C1547-62-33 варіант 2	Трансформатор 400/5, кл.т. -0,5S ,Т -0,66	шт	6	<u>1224,36</u>	-	7346	-	-	-	-
268	КМ11-1-1	Монтаж шин кількість: (1+1+2)*2	шт	8	<u>53,54</u> 53,54	-	428	428	-	<u>0,5520</u>	<u>4,42</u>
269	& C1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах кількість: 1*2	шт	2	<u>154,58</u>	-	309	-	-	-	-
270	& C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах кількість: 1*2	шт	2	<u>459,36</u>	-	919	-	-	-	-
271	& C1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М , КВ380А, Hager кількість: 2*2	шт	4	<u>398,16</u>	-	1593	-	-	-	-
272	КМ8-397-1	Монтаж дин-рейки кількість: 1*2	100 м	0,02	<u>1935,47</u> 1726,38	<u>193,25</u> 10,19	39	35	<u>4</u>	<u>16,5600</u> 0,0952	<u>0,33</u>
273	& C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ кількість: 1*2	м	2	<u>194,77</u>	-	390	-	-	-	-
274	КМ8-471-1	Шина заземлення мідна 19" кількість: 1*2	10 шт	0,2	<u>1822,87</u> 1726,38	-	365	345	-	<u>16,5600</u>	<u>3,31</u>
275	& C1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна кількість: 1*2	шт	2	<u>901,74</u>	-	1803	-	-	-	-
276	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних кількість: 1*2	100 м	0,02	<u>2144,98</u> 2035,22	-	43	41	-	<u>16,5600</u>	<u>0,33</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							383870	78731	<u>756</u> 45		<u>760,13</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							383870				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							304383				
всього заробітна плата, грн.							78776				
Загальновиробничі витрати, грн.							38569				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							71,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11823				
Всього будівельні роботи, грн.							422439				

Всього по розділу 5							422439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Додаткові електроустановчі вироби									
277	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,07	<u>12690,09</u>	-	888	885	-	<u>128,8000</u>	<u>9,02</u>
					12646,87	-			-	-	-
278	& C1547-62-33	Швидкісна електросушарка для рук 2,5 кВт, 220В, габаритні розміри: 270x142x240;EHDA-2500,Electrolux	шт	7	<u>5508,36</u>	-	38559	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
279	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо ("BENNING ENERTRONIC")	шт	1	<u>2460,34</u>	<u>425,12</u>	2460	2035	<u>425</u>	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
					2035,22	109,19			109	1,0230	1,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					41907	2920	<u>425</u>		<u>25,58</u>
									109		1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					41907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38562				
		всього заробітна плата, грн.					3029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				
		Всього будівельні роботи, грн.					43255				

		Всього по розділу 6					43255				
		Розділ 7. Кабельно-провідникова продукція									
280	KM8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	58,6	<u>6868,13</u>	-	402472	308337	-	<u>54,9700</u>	<u>3221,24</u>
		кількість: 5540+120+200			5261,73	-			-	-	-
281	& C1530-91-17-5К-1-К	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм, ДКС	м	5540	<u>10,69</u>	-	59223	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
282	& C1530-91-17-5К-1-К	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 63 мм, ДКС	м	200	<u>48,18</u>	-	9636	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
283	& C1530-91-17-5К-1-К	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 32 мм	м	120	<u>39,63</u>	-	4756	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	16,56	<u>1180,27</u> 1061,15	-	19545	17573	-	<u>11,0860</u>	<u>183,58</u>
285	& C111-H-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 1656х1,03	м	1705,68	<u>33,26</u>	-	56731	-	-	-	-
286	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 3180+60+330	100м	35,7	<u>1855,55</u> 1680,89	<u>27,20</u> 23,87	66243	60008	<u>971</u> 852	<u>17,5605</u> 0,2170	<u>626,91</u> 7,75
287	& C111-H-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 3180х1,02	м	3243,6	<u>59,34</u>	-	192475	-	-	-	-
288	& C111-H-8 варіант 22	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд кількість: 60х1,02	м	61,2	<u>75,68</u>	-	4632	-	-	-	-
289	& C111-H-8 варіант 23	Кабель 5х 1,5мм2 ВВГнгд кількість: 330х1,02	м	336,6	<u>66,33</u>	-	22327	-	-	-	-
290	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,6	<u>2327,38</u> 2182,85	-	1396	1310	-	<u>22,8045</u>	<u>13,68</u>
291	& C111-H-8 варіант 20	Кабель 5х4 мм2 ВВГнгд кількість: 60х1,02	м	61,2	<u>160,17</u>	-	9802	-	-	-	-
292	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби кількість: 50+150	100м	2	<u>2434,26</u> 2283,02	-	4869	4566	-	<u>23,8510</u>	<u>47,7</u>
293	& C111-H-8 варіант 21	Кабель 5х35 мм2 ВВГнгд кількість: 50х1,02	м	51	<u>971,21</u>	-	49532	-	-	-	-
294	& C111-H-8 варіант 24	Кабель 5х70 мм2 ВВГнгд кількість: 150х1,02	м	153	<u>1401,13</u>	-	214373	-	-	-	-
295	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 50+90	100 м	1,4	<u>2012,53</u> 1918,20	-	2818	2685	-	<u>18,4000</u>	<u>25,76</u>
296	& C111-H-8 варіант 21	Кабель 5х35 мм2 ВВГнгд кількість: 50х1,02	м	51	<u>971,21</u>	-	49532	-	-	-	-
297	& C111-H-8 варіант 24	Кабель 5х70 мм2 ВВГнгд кількість: 90х1,02	м	91,8	<u>1401,13</u>	-	128624	-	-	-	-
298	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	15,14	<u>4626,43</u> 3955,43	<u>637,63</u> 216,55	70044	59885	<u>9654</u> 3279	<u>38,8320</u> 1,8598	<u>587,92</u> 28,16
299	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах кількість: 174+1080+15+105+75+65	100м	15,14	<u>3572,19</u> 3423,69	-	54083	51835	-	<u>34,8680</u>	<u>527,9</u>
300	& C111-H-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 174х1,02	м	177,48	<u>33,26</u>	-	5903	-	-	-	-
301	& C111-H-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 1080х1,02	м	1101,6	<u>59,34</u>	-	65369	-	-	-	-
302	& C111-H-8 варіант 22	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд кількість: 15х1,02	м	15,3	<u>75,68</u>	-	1158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C111-H-8 варіант 23	Кабель 5х 1,5мм2 ВВГнгд кількість: 105х1,02	м	107,1	<u>66,33</u>	-	7104	-	-	-	-
304	& C111-H-8 варіант 20	Кабель 5х4 мм2 ВВГнгд кількість: 75х1,02	м	76,5	<u>160,17</u>	-	12253	-	-	-	-
305	& C111-H-8 варіант 21	Кабель 5х35 мм2 ВВГнгд кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>971,21</u>	-	64391	-	-	-	-
306	KP20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	15,14	<u>30792,55</u>	<u>509,14</u>	466199	260952	<u>7708</u>	<u>182,3520</u>	<u>2760,81</u>
307	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 375+5	100м	3,8	<u>1180,27</u>	-	4485	4032	<u>6765</u>	<u>4,0626</u>	<u>61,51</u>
					<u>1061,15</u>	-			-	<u>11,0860</u>	<u>42,13</u>
308	& C111-H-7 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 NHXN FE180 E30, 3х1, 5 мм2 кількість: 375х1,02	м	382,5	<u>60,90</u>	-	23294	-	-	-	-
309	& C111-H-7 варіант 3	Кабель (N) HxH FE180/ E 90, 3х1,5 мм2 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>60,90</u>	-	311	-	-	-	-
310	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 кількість: 75+5	100м	0,8	<u>4626,43</u>	<u>637,63</u>	3701	3164	<u>510</u>	<u>38,8320</u>	<u>31,07</u>
					<u>3955,43</u>	<u>216,55</u>			<u>173</u>	<u>1,8598</u>	<u>1,49</u>
311	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,8	<u>3572,19</u>	-	2858	2739	-	<u>34,8680</u>	<u>27,89</u>
312	& C111-H-7 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 NHXN FE180 E30, 3х1, 5 мм2 кількість: 75х1,02	м	76,5	<u>60,90</u>	-	4659	-	-	-	-
313	& C111-H-7 варіант 3	Кабель (N) HxH FE180/ E 90, 3х1,5 мм2 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>60,90</u>	-	311	-	-	-	-
314	KP20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	0,8	<u>30792,55</u>	<u>509,14</u>	24634	13789	<u>407</u>	<u>182,3520</u>	<u>145,88</u>
					<u>17235,91</u>	<u>446,85</u>			<u>357</u>	<u>4,0626</u>	<u>3,25</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					2109743	790875	<u>19250</u>		<u>8242,47</u>
									<u>11426</u>		<u>102,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2109743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1299618				
		всього заробітна плата, грн.					802301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					892,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147633				
		Всього будівельні роботи, грн.					2542221				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,21	<u>794,41</u>	-	961	961	-	<u>8,7975</u>	<u>10,64</u>
					794,41	-			-	-	-
323	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>900,02</u>	-	36	36	-	<u>9,5220</u>	<u>0,38</u>
					900,02	-			-	-	-
324	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,69	<u>2547,88</u>	-	1758	1758	-	<u>26,9560</u>	<u>18,6</u>
		кількість: 46+8+15			2547,88	-			-	-	-
325	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	15	<u>539,99</u>	-	8100	8100	-	<u>5,9800</u>	<u>89,7</u>
					539,99	-			-	-	-
326	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,29	<u>3507,25</u>	<u>19,48</u>	1017	1011	<u>6</u>	<u>32,6640</u>	<u>9,47</u>
					3485,90	17,09			5	0,1554	0,05
327	KP15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,37	<u>3044,68</u>	<u>16,03</u>	1127	1120	<u>6</u>	<u>28,3584</u>	<u>10,49</u>
					3026,41	14,06			5	0,1279	0,05
328	KP15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,73	<u>3211,31</u>	<u>16,03</u>	2344	2330	<u>12</u>	<u>29,9040</u>	<u>21,83</u>
					3191,35	14,06			10	0,1279	0,09
329	KP15-15-1 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,63	<u>3276,06</u>	<u>16,03</u>	2064	2051	<u>10</u>	<u>30,5088</u>	<u>19,22</u>
		Відділення реанімації *****			3255,90	14,06			9	0,1279	0,08
330	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,03	<u>4394,66</u>	-	132	132	-	<u>46,4945</u>	<u>1,39</u>
					4394,66	-			-	-	-
331	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,21	<u>794,41</u>	-	961	961	-	<u>8,7975</u>	<u>10,64</u>
					794,41	-			-	-	-
332	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>900,02</u>	-	36	36	-	<u>9,5220</u>	<u>0,38</u>
					900,02	-			-	-	-
333	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,6	<u>2547,88</u>	-	1529	1529	-	<u>26,9560</u>	<u>16,17</u>
					2547,88	-			-	-	-
334	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	15	<u>539,99</u>	-	8100	8100	-	<u>5,9800</u>	<u>89,7</u>
					539,99	-			-	-	-
335	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,29	<u>3507,25</u>	<u>19,48</u>	1017	1011	<u>6</u>	<u>32,6640</u>	<u>9,47</u>
					3485,90	17,09			5	0,1554	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,37	<u>3044,68</u> 3026,41	<u>16,03</u> 14,06	1127	1120	<u>6</u> 5	<u>28,3584</u> 0,1279	<u>10,49</u> 0,05
337	КР15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,48	<u>3211,31</u> 3191,35	<u>16,03</u> 14,06	1541	1532	<u>8</u> 7	<u>29,9040</u> 0,1279	<u>14,35</u> 0,06
338	КР15-15-1 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,63	<u>3276,06</u> 3255,90	<u>16,03</u> 14,06	2064	2051	<u>10</u> 9	<u>30,5088</u> 0,1279	<u>19,22</u> 0,08
339	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,1347	<u>168,37</u> 168,37	- -	1706	1706	- -	<u>1,9560</u> -	<u>19,82</u> -
340	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10,1347	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	3065	-	<u>3065</u> 492	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,17
		Разом прямі витрати по розділу 9					38817	35677	<u>3129</u> 547		<u>373,35</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38817 11 36224 19239 38,16 6306 58056				
		----- Всього по розділу 9					58056				
		Разом прямі витрати по кошторису					4018408	1103968	<u>34677</u> 14038		<u>11381,32</u> 125,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4018408 2879763 1118006 592032 1199,88 198445 4610440				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4610440				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12706,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1316451				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

*Електросилового устаткування(Відділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3316,922 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1507-1098С	Опромінювач бактерицидний настінний (безозоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри:940х60х110 мм,MED 30х2 EKRAN ECO,BactoSfera; (маса=0,0045)	шт	17	1645,00	27965
2	& 1507-1098С варіант 1	Бактерицидний рециркулятор (без озоновий), кількість ламп - 2 шт. по 15 Вт, 30 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 125х125х570 мм,ORBB 15х2 Gorizont, BactoSfera, Україна; (маса=0,0045)	шт	11	3397,50	37373
3	& 1503-8377Д варіант 1	Джерело безперебійного живлення з п'ятьма модулями по 40 кВт і часом автономії 5 хвилин для 120 кВт, розміри (ВхШхД): 2000х600х800, вага 680кг з двома батарейними панелями 2х2000х600х800, IP20 (додатково контролер MCU300, ручний байпас, RELIO,TUII,TCP/IP cards)","Modular SE D400D400/57, 8-289/2rfg-UDG", , "BENNING ENERTRONIC"; (маса=0,43)	шт	1	3126250,00	3126250
		Разом				3191588
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				125334
		Всього по кошторису				3316922

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на Лікувальні гази ЛГ1**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1247,945 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,64006 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

290,523 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-4-2	Розділ 1. Система трубопроводів кисню <i>Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см²], діаметр зовнішній 35 мм</i>	100 м	0,03	<u>28595,62</u> 28595,62	-	858	858	-	<u>267,9500</u> -	<u>8,04</u> -
2	С113-5 варіант 1	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х2 мм	м	3	<u>1029,00</u> -	-	3087	-	-	-	-
3	КМ12-70-2	<i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 28 мм</i> кількість: 50+35	100 м	0,85	<u>19994,87</u> 19636,48	-	16996	16691	-	<u>184,0000</u> -	<u>156,4</u> -
4	& С1545-265-1-М варіант 4	Труба ДКРНТ д. 28х1,5 НД М3	м	50	<u>860,09</u> -	-	43005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-265-1-М варіант 2	Труба ДКРНТ д. 22х1 НД М3	м	35	<u>450,09</u>	-	15753	-	-	-	-
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 110+120	100 м	2,3	<u>15826,30</u> 15709,18	-	36400	36131	-	<u>147,2000</u>	<u>338,56</u>
7	& C1545-265-1-М варіант 1	Труба ДКРНТ д. 16х1 НД М3	м	110	<u>292,09</u>	-	32130	-	-	-	-
8	& C1545-265-1-М варіант 3	Труба ДКРНТ д. 12х1 НД М3	м	120	<u>239,09</u>	-	28691	-	-	-	-
9	& C1545-118-14 варіант 5	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	1	<u>265,05</u>	-	265	-	-	-	-
10	& C1545-118-14 варіант 1	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	3	<u>110,05</u>	-	330	-	-	-	-
11	& C1545-118-14 варіант 4	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	10	<u>118,05</u>	-	1181	-	-	-	-
12	& C1545-274-3 варіант 3	Відвід 90° Ду 25 з міді М3	шт	16	<u>98,21</u>	-	1571	-	-	-	-
13	& C1545-274-3 варіант 2	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	7	<u>84,63</u>	-	592	-	-	-	-
14	& C1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 15 з міді М3	шт	12	<u>40,21</u>	-	483	-	-	-	-
15	& C1545-274-25 варіант 1	Відвід 90° Ду 10 з міді М3	шт	60	<u>26,57</u>	-	1594	-	-	-	-
16	& C1545-118-14 варіант 2	Трійник Ду 20х20х20 з міді М3	шт	1	<u>125,40</u>	-	125	-	-	-	-
17	& C1545-118-14 варіант 6	Трійник Ду 20х20х15 з міді М3	шт	2	<u>355,30</u>	-	711	-	-	-	-
18	& C1545-118-14 варіант 7	Трійник Ду 20х20х10 з міді М3	шт	1	<u>337,70</u>	-	338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-118-14 варіант 3	Трійник Ду 15х15х15 з міді МЗ	шт	4	<u>71,77</u> -	-	287	-	-	-	-
20	& C1545-118-14 варіант 8	Трійник Ду 15х15х10 з міді МЗ	шт	12	<u>242,05</u> -	-	2905	-	-	-	-
21	& C1545-118-14 варіант 9	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 25	шт	1	<u>572,05</u> -	-	572	-	-	-	-
22	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	3,18	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	12886	12489	<u>397</u> 16	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>117,02</u> 0,15
23	& C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*318	л	63,6	<u>332,64</u> -	-	21156	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					221916	66169	<u>397</u> 16		<u>620,02</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221916 155350 66185 29294 49,01 8102 251210				

		Всього по розділу 1					251210				
		Розділ 2. Система трубопроводів стисненого повітря									
24	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм кількість: 15+35	100 м	0,5	<u>19994,87</u> 19636,48	-	9997	9818	-	<u>184,0000</u> -	<u>92</u> -
25	& C1545-265-1-М варіант 4	Труба ДКРНТ д. 28х1,5 НД МЗ	м	15	<u>860,09</u> -	-	12901	-	-	-	-
26	& C1545-265-1-М варіант 2	Труба ДКРНТ д. 22х1 НД МЗ	м	35	<u>450,09</u> -	-	15753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 110+120	100 м	2,3	<u>15826,30</u> 15709,18	-	36400	36131	-	<u>147,2000</u>	<u>338,56</u>
28	& С1545-265-1-М варіант 1	Труба ДКРНТ д. 16х1 НД М3	м	110	<u>292,09</u> -	-	32130	-	-	-	-
29	& С1545-265-1-М варіант 3	Труба ДКРНТ д. 12х1 НД М3	м	120	<u>239,09</u> -	-	28691	-	-	-	-
30	& С1545-118-14 варіант 5	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	1	<u>265,05</u> -	-	265	-	-	-	-
31	& С1545-118-14 варіант 1	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	3	<u>110,05</u> -	-	330	-	-	-	-
32	& С1545-118-14 варіант 4	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	10	<u>118,05</u> -	-	1181	-	-	-	-
33	& С1545-274-3 варіант 3	Відвід 90° Ду 25 з міді М3	шт	8	<u>98,21</u> -	-	786	-	-	-	-
34	& С1545-274-3 варіант 2	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	7	<u>84,63</u> -	-	592	-	-	-	-
35	& С1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 15 з міді М3	шт	12	<u>40,21</u> -	-	483	-	-	-	-
36	& С1545-274-25 варіант 1	Відвід 90° Ду 10 з міді М3	шт	60	<u>26,57</u> -	-	1594	-	-	-	-
37	& С1545-118-14 варіант 2	Трійник Ду 20х20х20 з міді М3	шт	1	<u>125,40</u> -	-	125	-	-	-	-
38	& С1545-118-14 варіант 6	Трійник Ду 20х20х15 з міді М3	шт	2	<u>355,30</u> -	-	711	-	-	-	-
39	& С1545-118-14 варіант 7	Трійник Ду 20х20х10 з міді М3	шт	1	<u>337,70</u> -	-	338	-	-	-	-
40	& С1545-118-14 варіант 3	Трійник Ду 15х15х15 з міді М3	шт	4	<u>71,77</u> -	-	287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1545-118-14 варіант 8	Трійник Ду 15х15х10 з міді МЗ	шт	12	<u>242,05</u> -	-	2905	-	-	-	-
42	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	2,8	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	11346	10996	<u>350</u> 14	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>103,04</u> 0,13
43	& С1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*280	л	56	<u>332,64</u> -	-	18628	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					175443	56945	<u>350</u> 14		<u>533,6</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175443 118148 56959 25212 42,17 6973 200655				
		Всього по розділу 2					200655				
44	KM12-70-1	Розділ 3. Система трубопроводів викиду відпрацьованих анестетичних газів <i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 18 мм</i>	100 м	0,36	<u>15826,30</u> 15709,18	-	5697	5655	-	<u>147,2000</u> -	<u>52,99</u> -
45	& С1545-265-1-М варіант 5	Труба ДКРНТ д. 18х1,5 НД МЗ	м	36	<u>492,09</u> -	-	17715	-	-	-	-
46	& С1545-274-3 варіант 4	Відвід 90° Ду 18 з міді МЗ	шт	16	<u>65,21</u> -	-	1043	-	-	-	-
47	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	0,36	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	1459	1414	<u>45</u> 2	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>13,25</u> 0,02
48	& С1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*36	л	7,2	<u>332,64</u> -	-	2395	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					28309	7069	<u>45</u> 2		<u>66,24</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					28309 21195 7071 3130 5,24 865 31439 31439				
		Розділ 4. Система трубопроводів вакууму									
49	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,5	<u>20357,28</u> 19636,48	-	10179	9818	-	<u>184,0000</u>	<u>92</u>
50	& C1545-265-1-М варіант 6	Труба ДКРНТ д. 40x2,5 НД М3	м	50	<u>1530,09</u> -	-	76505	-	-	-	-
51	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,3	<u>20357,28</u> 19636,48	-	6107	5891	-	<u>184,0000</u>	<u>55,2</u>
52	& C1545-265-1-М варіант 7	Труба ДКРНТ д. 32x2 НД М3	м	30	<u>1085,09</u> -	-	32553	-	-	-	-
53	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм кількість: 25+55	100 м	0,8	<u>19994,87</u> 19636,48	-	15996	15709	-	<u>184,0000</u>	<u>147,2</u>
54	& C1545-265-1-М варіант 4	Труба ДКРНТ д. 28x1,5 НД М3	м	25	<u>860,09</u> -	-	21502	-	-	-	-
55	& C1545-265-1-М варіант 2	Труба ДКРНТ д. 22x1 НД М3	м	55	<u>450,09</u> -	-	24755	-	-	-	-
56	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,2	<u>15826,30</u> 15709,18	-	18992	18851	-	<u>147,2000</u>	<u>176,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1545-265-1-М варіант 1	Труба ДКРНТ д. 16x1 НД М3	м	120	<u>292,09</u> -	- -	35051	-	- -	- -	- -
58	& C1545-118-14 варіант 11	Перехід Ду32/Ду15 з міди М3	шт	2	<u>465,35</u> -	- -	931	-	- -	- -	- -
59	& C1545-118-14 варіант 12	Перехід Ду32/Ду25 з міди М3	шт	1	<u>569,85</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
60	& C1545-118-14 варіант 13	Перехід Ду32/Ду20 з міди М3	шт	1	<u>465,35</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
61	& C1545-118-14 варіант 5	Перехід Ду25/Ду15 з міди М3	шт	1	<u>265,05</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
62	& C1545-118-14 варіант 10	Перехід Ду25/Ду20 з міди М3	шт	1	<u>235,05</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
63	& C1545-118-14 варіант 1	Перехід Ду20/Ду15 з міди М3	шт	6	<u>110,05</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
64	& C1545-274-3 варіант 5	Відвід 90° Ду 32 з міди М3	шт	12	<u>333,51</u> -	- -	4002	-	- -	- -	- -
65	& C1545-274-3 варіант 3	Відвід 90° Ду 25 з міди М3	шт	5	<u>98,21</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
66	& C1545-274-3 варіант 2	Відвід 90° Ду 20 з міди М3	шт	10	<u>84,63</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
67	& C1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 15 з міди М3	шт	60	<u>40,21</u> -	- -	2413	-	- -	- -	- -
68	& C1545-118-14 варіант 14	Трійник Ду 32x32x32 з міди М3	шт	1	<u>1778,10</u> -	- -	1778	-	- -	- -	- -
69	& C1545-118-14 варіант 15	Трійник Ду 32x32x20 з міди М3	шт	4	<u>1777,00</u> -	- -	7108	-	- -	- -	- -
70	& C1545-118-14 варіант 16	Трійник Ду 32x32x15 з міди М3	шт	1	<u>1085,00</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1545-118-14 варіант 17	Трійник Ду 25x25x25 з міді М3	шт	1	<u>230,00</u> -	-	230	-	-	-	-
72	& C1545-118-14 варіант 18	Трійник Ду 25x25x15 з міді М3	шт	4	<u>755,00</u> -	-	3020	-	-	-	-
73	& C1545-118-14 варіант 2	Трійник Ду 20x20x20 з міді М3	шт	1	<u>125,40</u> -	-	125	-	-	-	-
74	& C1545-118-14 варіант 6	Трійник Ду 20x20x15 з міді М3	шт	8	<u>355,30</u> -	-	2842	-	-	-	-
75	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	2,8	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	11346	10996	<u>350</u> 14	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>103,04</u> 0,13
76	& C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*280	л	56	<u>332,64</u> -	-	18628	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					298680	61265	<u>350</u> 14		<u>574,08</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					298680 237065 61279 27122 45,36 7502 325802				

		Всього по розділу 4					325802				
77	& C10000-7-1-7 варіант 1	Розділ 5. Вироби для кріплення Монтажний профіль HILTI MQ-41, поодинокий 3 м. кількість: 3*50	м	150	<u>969,06</u> -	-	145359	-	-	-	-
78	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 5	Хомут для легких конструкцій Дн 40 МР-Н1 38-45 М8/М10	шт	35	<u>33,82</u> -	-	1184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 1	Хомут для легких конструкцій Дн 28,32 МР-Н1 25-30 М8/М10	шт	33	<u>26,72</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
80	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 2	Хомут для легких конструкцій Дн 22 МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	108	<u>23,02</u> -	- -	2486	-	- -	- -	- -
81	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 3	Хомут для легких конструкцій Дн 16 МР-Н1 16-20 М8/М10	шт	150	<u>21,67</u> -	- -	3251	-	- -	- -	- -
82	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 4	Хомут для легких конструкцій Дн 12 МР-Н1 12-16 М8/М10	шт	100	<u>20,32</u> -	- -	2032	-	- -	- -	- -
83	& C10000-7-1-7 варіант 2	Шпилька оцинкована М10	м	426	<u>139,80</u> -	- -	59555	-	- -	- -	- -
84	& C111-18703 варіант 2	Гайка швидка монтажна MQA-M10	шт	426	<u>20,00</u> -	- -	8520	-	- -	- -	- -
85	& C111-18703 варіант 1	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт	426	<u>7,52</u> -	- -	3204	-	- -	- -	- -
86	& C111-623-55-B1 варіант 1	Анкер шпилька HST M12x80	шт	300	<u>95,04</u> -	- -	28512	-	- -	- -	- -
87	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 6	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 42-45 мм	шт	10	<u>108,07</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
88	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 7	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 28-32 мм	шт	20	<u>90,07</u> -	- -	1801	-	- -	- -	- -
89	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 8	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 20-23 мм	шт	16	<u>76,07</u> -	- -	1217	-	- -	- -	- -
90	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 9	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 16-19 мм	шт	20	<u>58,07</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
91	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 10	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 10-14 мм	шт	180	<u>45,07</u> -	- -	8113	-	- -	- -	- -
92	& C111-623-55-B1 варіант 2	Шуруп М6/6.0x60	шт	246	<u>6,30</u> -	- -	1550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					269908	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					269908		-		-
		в тому числі:					269908				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269908				
		Всього будівельні роботи, грн.					269908				


		Всього по розділу 5					269908				
		Розділ 6. Арматура та КВП									
93	KM34-133-5	Монтаж панели сигнальної (блок контролю та тривоги)	комплект	1	575,46	-	575	575	-	5,5200	5,52
					575,46	-			-	-	-
94	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума (Клапан AGSS)	шт	4	695,67	-	2783	2783	-	7,3600	29,44
					695,67	-			-	-	-
95	& C1630-671-281	Клапан AGSS відводу анестетичних газів	шт	4	12000,00	-	48000	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
96	KM12-1001-1	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,2	7905,92	-	1581	1571	-	73,6000	14,72
					7854,59	-			-	-	-
97	KM12-1001-2	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25, 32 мм	10 шт	0,4	7971,71	-	3189	3142	-	73,6000	29,44
					7854,59	-			-	-	-
98	& C1630-671-281	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1	2008,00	-	2008	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	& C1630-671-281	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1	1570,00	-	1570	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
100	& C1630-671-281	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1	2008,00	-	2008	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
101	& C1630-671-281	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1	1570,00	-	1570	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
102	& C1630-671-281	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для вакууму Ду32, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	2	2550,00	-	5100	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
103	& C1630-671-281	Фланці Ду25, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	4	655,00	-	2620	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,4	<u>1025,15</u> 1006,07	-	410	402	-	<u>10,6440</u>	<u>4,26</u>
108	KP20-27-3 K=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм (загальний діаметр 70 мм)	100шт	0,4	<u>3110,89</u> 3062,45	-	1244	1225	-	<u>32,4000</u>	<u>12,96</u>
109	KP20-27-2 K=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	100шт	0,1	<u>2317,36</u> 2276,42	-	232	228	-	<u>24,0840</u>	<u>2,41</u>
110	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (загальна товщина 1 цеглина)	100шт	0,3	<u>772,46</u> 758,81	-	232	228	-	<u>8,0280</u>	<u>2,41</u>
111	KБ7-20-3 H2=H5=1,15	Прокладання гіпз із труб діаметром 50 мм, 65 мм кількість: $r3(0,00422*2+0,00571*8)$	т	0,054	<u>11158,07</u> 9670,33	<u>1487,74</u> 78,44	603	522	<u>81</u> 4	<u>85,4496</u> 0,7331	<u>4,61</u> 0,04
112	& C113-6-1- H варіант 2	Труба ВГП Ду65*3,2	м	8	<u>325,00</u>	-	2600	-	-	-	-
113	& C113-6-1- H варіант 1	Труба ВГП Ду50*3	м	2	<u>250,00</u>	-	500	-	-	-	-
114	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (маркувальне забарвлення)	100м2	0,03	<u>14760,78</u> 14760,78	-	443	443	-	<u>146,6400</u>	<u>4,4</u>
115	& C111- 1624-14 варіант 1	Фарба олійна МА-15 кількість: 0,2*3	кг	0,6	<u>135,20</u>	-	81	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					6345	3048	<u>81</u> 4		<u>31,05</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6345 3216 3052 1704 3,74 616 8049				

		Всього по розділу 8					8049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1132743	258313	<u>1223</u>		<u>2445,07</u>
									50		0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1132743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873207				
		всього заробітна плата, грн.					258363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32160				
		Всього будівельні роботи, грн.					1247945				

		Всього по кошторису					1247945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2640,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					290523				

Склав Інженер проектувальник  Верютіна Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Храпачевський П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038 на Лікувальні гази ЛГ2

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

479,133 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,85462 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,867 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система трубопроводів стисненого повітря									
1	КМ12-4-1	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 25 мм	100 м	0,5	<u>27262,71</u> 23931,96	<u>3223,39</u> 341,67	13631	11966	<u>1612</u> 171	<u>224,2500</u> 3,7260	<u>112,13</u> 1,86
2	С113-5 варіант 9	Труба н/ж 12х18н10Т д.24х2 мм	м	50	<u>850,00</u> -	-	42500	-	-	-	-
3	КМ12-4-2	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,1	<u>28595,62</u> 28595,62	-	2860	2860	-	<u>267,9500</u> -	<u>26,8</u> -
4	С113-5 варіант 8	Труба н/ж 12х18н10Т д.28х2 мм	м	10	<u>970,00</u> -	-	9700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-4-7	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 114 мм	100 м	0,04	<u>86378,77</u> 78545,92	<u>7475,00</u> 823,40	3455	3142	<u>299</u> 33	<u>736,0000</u> 9,0275	<u>29,44</u> 0,36
6	С113-5 варіант 10	Труба н/ж 12х18н10Т д.108х4,5 мм	м	10	<u>2357,00</u> -	-	23570	-	-	-	-
7	& С1545-274-3 варіант 14	Відвід 90°28х2 12Х18Н10Т	шт	4	<u>230,21</u> -	-	921	-	-	-	-
8	& С1545-274-3 варіант 15	Відвід 90°24х2 12Х18Н10Т	шт	40	<u>210,21</u> -	-	8408	-	-	-	-
9	& С1545-118-14 варіант 28	Трійник прямий Ду20/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	15	<u>187,05</u> -	-	2806	-	-	-	-
10	& С1545-118-14 варіант 26	Трійник прямий Ду25/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	2	<u>198,05</u> -	-	396	-	-	-	-
11	& С1545-118-14 варіант 29	Трійник перехідний Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>380,05</u> -	-	380	-	-	-	-
12	& С1545-118-14 варіант 30	Перехід Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>360,05</u> -	-	360	-	-	-	-
13	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,5	<u>19994,87</u> 19636,48	-	9997	9818	-	<u>184,0000</u> -	<u>92</u> -
14	& С1545-265-1-М варіант 4	Труба ДКРНТ д. 28х1,5 НД МЗ	м	50	<u>860,09</u> -	-	43005	-	-	-	-
15	& С1545-274-3 варіант 16	Відвід 90° 28х1,5 з міді МЗ	шт	5	<u>98,21</u> -	-	491	-	-	-	-
16	& С1530-13-13	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G3/4", L=1м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	2	<u>859,62</u> -	-	1719	-	-	-	-
17	& С1545-118-14 варіант 9	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 25	шт	1	<u>572,05</u> -	-	572	-	-	-	-
18	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	1,14	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	4619	4477	<u>142</u> 6	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>41,95</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*114	л	22,8	<u>332,64</u> -	- -	7584	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					176974	32263	<u>2053</u> 210		<u>302,32</u> 2,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176974 142658 32473 14379 24,07 3979 191353				
		----- Всього по розділу 1					191353				
		Розділ 2. Система конденсату Р=7,5 кгс/см2									
20	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>8256,87</u> 8139,75	- -	2064	2035	- -	<u>76,2720</u> -	<u>19,07</u> -
21	& C113-6-1-Н варіант 6	Труба ц 15х2,5 сталь 10	м	25	<u>165,00</u> -	- -	4125	-	- -	- -	- -
22	& C1630-671-281 варіант 15	Кран муфтовий Ду15, Ру25	шт	9	<u>220,00</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
23	& C1530-13-13 варіант 1	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G1/2", L=0.5м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	4	<u>259,86</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9208	2035	- -		<u>19,07</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9208 7173 2035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1049 2 331 10257 10257				
		Розділ 3. Вироби для кріплення									
24	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 16	Хомут для легких конструкцій Дн 25-28 UP-G 25 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	80	84,07	-	6726	-	-	-	-
25	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 17	Хомут для легких конструкцій Дн 15-18 UP-G 16 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	25	78,07	-	1952	-	-	-	-
26	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: (103+8+7,6)/1000	1т	0,1186	18830,84 12734,85	5012,15 866,18	2233	1510	594 103	106,4520 6,3809	12,63 0,76
27	& C121-783-B1 варіант 3	Кутик 50х50х5 кількість: 3,8*2/1000	т	0,0076	45310,45	-	344	-	-	-	-
28	& C121-783-B1 варіант 4	Смуга 5х50 кількість: 8/1000	т	0,008	45310,45	-	362	-	-	-	-
29	& C121-783-B1 варіант 2	Швелер 10 кількість: 103/1000	т	0,103	51970,02	-	5353	-	-	-	-
30	KB9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути кількість: 3/1000	т	0,003	5679,65 4827,97	547,64 23,57	17	14	2	48,5760 0,2208	0,15
31	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 14	Опора ОПБ 2-32 ст. 3	шт	6	112,07	-	672	-	-	-	-
32	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 18	Опора ОПБ 2-25 ст. 3	шт	12	108,07	-	1297	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18956	1524	596 103		12,78 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					18956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16836 1627 812 1,63 269 19768 19768				
		Розділ 4. Арматура та КВП									
33	KM12-1001-1	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	1,7	<u>7905,92</u> 7854,59	-	13440	13353	-	<u>73,6000</u>	<u>125,12</u>
34	& C1630-671-281 варіант 4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12X18Н10Т	шт	17	<u>1570,00</u> -	-	26690	-	-	-	-
35	KM12-1001-2	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,4	<u>7971,71</u> 7854,59	-	3189	3142	-	<u>73,6000</u>	<u>29,44</u>
36	& C1630-671-281 варіант 3	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12X18Н10Т	шт	4	<u>2008,00</u> -	-	8032	-	-	-	-
37	KP15-145-1	Установлення регуляторів тиску газу	шт	2	<u>1449,20</u> 966,99	<u>39,45</u> 2,08	2898	1934	<u>79</u> 4	<u>8,9280</u> 0,0194	<u>17,86</u> 0,04
38	& C1630-671-281 варіант 16	Регулятор тиску "після себе" Ду25, з нержавіючої сталі, Q=0,9м3/хв, Рвх=7,5 кгс/см2, Рвих=4,0 кгс/см2	шт	2	<u>43800,00</u> -	-	87600	-	-	-	-
39	KP15-146-1	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 50 мм	клапан	1	<u>621,26</u> 513,54	<u>23,38</u> 1,23	621	514	<u>23</u> 1	<u>4,8120</u> 0,0115	<u>4,81</u> 0,01
40	& C1630-671-281 варіант 17	Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний Ду 20/Ду25, Рспр.=4,6 кгс/см2. Приєднання до трубопроводу - фланцеве	шт	1	<u>11332,00</u> -	-	11332	-	-	-	-
41	& C1630-671-281 варіант 6	Фланці Ду25, Ру16 з нержавіючої сталі 12X18Н10Т	шт	14	<u>655,00</u> -	-	9170	-	-	-	-
42	& C1630-671-281 варіант 7	Фланці Ду20, Ру16 з нержавіючої сталі 12X18Н10Т	шт	34	<u>538,00</u> -	-	18292	-	-	-	-
43	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>59,48</u> 53,29	-	357	320	-	<u>0,4920</u>	<u>2,95</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1630-113-1 варіант 2	Манометр показуючий межа вимірювання 16кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	5	<u>1275,96</u>	-	6380	-	-	-	-
45	& C1630-113-1 варіант 3	Манометр показуючий межа вимірювання 10кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	<u>1194,36</u>	-	1194	-	-	-	-
46	& C1630-671-281 варіант 18	Кран триходовий для манометру М20х1,5 внутрішня, G1/2" внутрішня вик. 2	шт	6	<u>2030,00</u>	-	12180	-	-	-	-
47	& C1630-671-281 варіант 19	Закладна конструкція для встановлення манометру, зовнішня різьба М 20х1,5 сталь 12Х18Н10Т	шт	6	<u>220,00</u>	-	1320	-	-	-	-
48	& C1630-671-281 варіант 20	Перехід М 20х1,5/G1/2"	шт	6	<u>165,00</u>	-	990	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							203685	19263	<u>102</u> 5		<u>180,18</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							203685				
в тому числі:							184320				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19268				
всього заробітна плата, грн.							8720				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2466				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							212405				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							212405				
Розділ 5. Монтаж обладнання											
49	КМ34-207-16	Монтаж компресора	шт	2	<u>2861,55</u>	-	5723	5723	-	<u>23,9200</u>	<u>47,84</u>
					2861,55	-			-	-	-
50	КМ34-55-4	Монтаж адсорбційних сушильних блоків	шт	2	<u>1963,65</u>	-	3927	3927	-	<u>18,4000</u>	<u>36,8</u>
					1963,65	-			-	-	-
51	КМ36-26-6	Монтаж блока фільтрів	шт	4	<u>1897,03</u>	-	7588	7588	-	<u>19,3200</u>	<u>77,28</u>
					1897,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ38-7-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (система очищення стисненого повітря. Вага 250 кг)	шт	2	<u>6313,40</u> 4025,82	<u>1474,34</u> 546,37	12627	8052	<u>2949</u> 1093	<u>38,6170</u> 4,4802	<u>77,23</u> 8,96
53	КМ36-26-6	Монтаж водоолійного сепаратора	шт	1	<u>1897,03</u> 1897,03	-	1897	1897	-	<u>19,3200</u> -	<u>19,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31762	27187	<u>2949</u> 1093		<u>258,47</u> 8,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31762 1626 28280 12370 21,14 3494 44132				
		----- Всього по розділу 5					44132				
54	КР20-27-1	Розділ 6. Будівельні роботи Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1025,15</u> 1006,07	-	21	20	-	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -
55	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм (загальний діаметр 60 мм)	100шт	0,02	<u>2488,71</u> 2449,96	-	50	49	-	<u>25,9200</u> -	<u>0,52</u> -
56	КР20-27-2 К=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	100шт	0,02	<u>2317,36</u> 2276,42	-	46	46	-	<u>24,0840</u> -	<u>0,48</u> -
57	КБ7-20-3 Н2=Н5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм кількість: r3(0,004*1)	т	0,004	<u>11158,07</u> 9670,33	<u>1487,74</u> 78,44	45	39	<u>6</u> -	<u>85,4496</u> 0,7331	<u>0,34</u> -
58	& С113-6-1- Н варіант 4	Труба ВГП Ду57*3	м	1	<u>305,00</u> -	-	305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (маркувальне забарвлення)	100м2	0,026	<u>14760,78</u> 14760,78	-	384	384	-	<u>146,6400</u>	<u>3,81</u>
60	& С111-1624-14 варіант 1	Фарба олійна МА-15 кількість: 0,2*2,6	кг	0,52	<u>135,20</u> -	-	70	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					921	538	<u>6</u> -		<u>5,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377				
		всього заробітна плата, грн.					538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107				
		Всього будівельні роботи, грн.					1217				

		Всього по розділу 6					1217				
		Разом прямі витрати по кошторису					441506	82810	<u>5706</u> 1411		<u>778,18</u> 12,04
		Разом будівельні роботи, грн.					441506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352990				
		всього заробітна плата, грн.					84221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10646				
		Всього будівельні роботи, грн.					479133				

		Всього по кошторису					479133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					854,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94867				

Склав

Інженер проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Верютіна Я.

Перевірів

Головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Храпачевський П.

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на Лікувальні гази ЛГЗ**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

162,218 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29975 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,976 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система трубопроводів вакууму та вихлопів від вакуумних насосів									
1	КМ12-4-3	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 40-45 мм кількість: 10+25	100 м	0,35	<u>36153,96</u> 34854,75	<u>1120,28</u> 59,06	12654	12199	<u>392</u> 21	<u>326,6000</u> 0,5520	<u>114,31</u> 0,19
2	С113-5 варіант 2	Труба н/ж 12х18н10Т д.40х2,5 мм	м	10	<u>1286,00</u> -	-	12860	-	-	-	-
3	С113-5 варіант 3	Труба н/ж 12х18н10Т д.45х2,5 мм	м	25	<u>1447,00</u> -	-	36175	-	-	-	-
4	КМ12-4-2	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,01	<u>28595,62</u> 28595,62	-	286	286	-	<u>267,9500</u> -	<u>2,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-5 варіант 1	Труба н/ж 12х18Н10Т д.32х2 мм	м	1	<u>1029,00</u>	-	1029	-	-	-	-
6	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,2	<u>20357,28</u> <u>19636,48</u>	-	4071	3927	-	<u>184,0000</u>	<u>36,8</u>
7	& C1545-265-1-М варіант 6	Труба ДКРНТ д. 40х2,5 НД М3	м	20	<u>1530,09</u>	-	30602	-	-	-	-
8	& C1545-118-14 варіант 19	Перехід Ду32/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>410,05</u>	-	410	-	-	-	-
9	& C1545-118-14 варіант 20	Перехід Ду40/Ду32 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>832,05</u>	-	832	-	-	-	-
10	& C1545-274-3 варіант 6	Відвід 90° 40х2,5 12Х18Н10Т	шт	6	<u>287,21</u>	-	1723	-	-	-	-
11	& C1545-274-3 варіант 7	Відвід 90° Ду 40х2,5 з міді М3	шт	6	<u>465,51</u>	-	2793	-	-	-	-
12	& C1545-274-3 варіант 8	Відвід 90° 45х2,5 12Х18Н10Т	шт	10	<u>435,21</u>	-	4352	-	-	-	-
13	& C1545-274-3 варіант 9	Відвід 90° 32х2 12Х18Н10Т	шт	4	<u>270,21</u>	-	1081	-	-	-	-
14	& C1545-118-14 варіант 21	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 32	шт	1	<u>732,05</u>	-	732	-	-	-	-
15	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	0,56	<u>4052,05</u> <u>3927,30</u>	<u>124,75</u> <u>4,92</u>	2269	2199	<u>70</u> <u>3</u>	<u>36,8000</u> <u>0,0460</u>	<u>20,61</u> <u>0,03</u>
16	& C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*56	л	11,2	<u>332,64</u>	-	3726	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					115595	18611	<u>462</u> <u>24</u>		<u>174,4</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					115595 96522 18635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8248 13,8 2282 123843 123843				
		Розділ 2. Вироби для кріплення									
17	& C10000-7-1-7 варіант 1	Монтажний профіль HILTI MQ-41, поодинокий 3 м. кількість: 3*2	м	6	<u>969,06</u> -	-	5814	-	-	-	-
18	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 5	Хомут для легких конструкцій Дн 40 МР-Н1 38-45 М8/М10	шт	20	<u>33,82</u> -	-	676	-	-	-	-
19	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 15	Хомут для легких конструкцій Дн 32 МР-Н1 31-38 М8/М10	шт	2	<u>26,72</u> -	-	53	-	-	-	-
20	& C10000-7-1-7 варіант 2	Шпилька оцинкована М10 кількість: 20*3	м	60	<u>139,80</u> -	-	8388	-	-	-	-
21	& C111-18703 варіант 2	Гайка швидка монтажна MQA-M10	шт	20	<u>20,00</u> -	-	400	-	-	-	-
22	& C111-18703 варіант 1	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт	20	<u>7,52</u> -	-	150	-	-	-	-
23	& C111-623-55-B1 варіант 1	Анкер шпилька НСТ М12х80	шт	40	<u>95,04</u> -	-	3802	-	-	-	-
24	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 11	Хомут для легких конструкцій Дн 40-45 UP-G 44 (в комплекті з дюбелем-крюком 14- 25х100)	шт	5	<u>108,07</u> -	-	540	-	-	-	-
25	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 12	Хомут для легких конструкцій Дн 28-32 UP-G 32 (в комплекті з дюбелем-крюком 14- 25х100)	шт	5	<u>98,07</u> -	-	490	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20313	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20313 20313				

		Всього по розділу 2					20313				
26	KP15-104-2	Розділ 3. Арматура та КВП Установлення манометрів з триходовим краном	комплек	1	59,48	-	59	53	-	0,4920	0,49
27	& C1630-113-1	Вакуумметр -100...0 кПа ДМ 05100 -100...0 кПа-1,5	шт	1	53,29	-	1144	-	-	-	-
28	варіант 1				1144,38	-			-	-	-
28	& C1630-671-281	Кран для вакуумметра виконання 1 (різьб. М20х1,5 внутр)	шт	1	-	-	426	-	-	-	-
29	варіант 13				425,50	-			-	-	-
29	& C1630-671-281	Бобишка М20х1,5	шт	1	-	-	83	-	-	-	-
	варіант 14				83,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1712	53	-		0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1712		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1659				
		всього заробітна плата, грн.					53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					1738				

		Всього по розділу 3					1738				
30	KM7-244-1	Розділ 4. Монтаж обладнання Автоматична вакуумна станція Монтаж вакуум-насосного агрегату	шт	3	1890,01	-	5670	5670	-	17,7100	53,13
					1890,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ38-2-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (ємність 500л 11 бар)	шт	1	<u>3420,29</u> 2834,76	<u>278,29</u> 50,96	3420	2835	<u>278</u> 51	<u>27,8300</u> 0,3844	<u>27,83</u> 0,38
32	КМ36-26-6	Монтаж блока фільтрів	шт	1	<u>1897,03</u> 1897,03	-	1897	1897	-	<u>19,3200</u> -	<u>19,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							10987	10402	<u>278</u> 51		<u>100,28</u> 0,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10987 307 10453 4687 7,96 1315 15674				
----- Всього по розділу 4							15674				
Розділ 5. Будівельні роботи											
33	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1025,15</u> 1006,07	-	21	20	-	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -
34	КР20-27-3 К=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60 мм (загальний діаметр 80 мм)	100шт	0,02	<u>3733,07</u> 3674,94	-	75	73	-	<u>38,8800</u> -	<u>0,78</u> -
35	КР20-27-2 К=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	100шт	0,02	<u>2317,36</u> 2276,42	-	46	46	-	<u>24,0840</u> -	<u>0,48</u> -
36	КБ7-20-3 H2=H5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм кількість: r4(5,4/1000*1)	т	0,0054	<u>11158,07</u> 9670,33	<u>1487,74</u> 78,44	60	52	<u>8</u> -	<u>85,4496</u> 0,7331	<u>0,46</u> -
37	& С113-6-1-Н варіант 5	Труба Ду76*3	м	1	<u>341,00</u> -	-	341	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							543	191	<u>8</u> -		<u>1,93</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							543 344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					191 106 0,24 38 649				
		Всього по розділу 5					649				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					149150 149150 119145 29332 13068 22,05 3644 162218	29257	<u>748</u> 75		<u>277,1</u> 0,6
		Всього по кошторису					162218				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					299,75 32976				

Склад

Інженер проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Верютіна Я.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Храпачевський П.

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

устаткування ЛГ1, ЛГ2, ЛГ3

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6824,426 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЛГ1						
1	& 280222-16011-1 варіант 1	ПДВ 20% Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень+повітря+вакуум) з системою дистанційного контролю тиску; (маса=0,0035)	шт	1	112752,00	112752
2	& 1412-20-9 варіант 1	ПДВ 7% Панель тестова в комплекті: 1 киснева розетка, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 5 електричних розеток, 1*RJ45, габаритні розміри: 275*135*1000мм; (маса=0,03)	шт	1	98500,00	98500
3	& 1412-20-9 варіант 2	Панель хірургічна вертикальна в комплекті: 1 розетка для стисненого повітря, 1 розетка для відведення анестетичних газів, 10 електричних розеток, 2*RJ45, габаритні розміри: 275*135*1500мм; (маса=0,03)	шт	3	128800,00	386400
4	& 1412-20-9 варіант 3	Панель приліжкова горизонтальна в комплекті: 2 кисневі розетки, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 10 електричних розеток, 2*RJ45, підсвітка, місце для кріплення офтальмо- та отоскопа, приладу для вимірювання артеріального тиску та оглядової лампи) габаритні розміри: 275*135*1500мм; (маса=0,03)	шт	7	148500,00	1039500
5	& 1412-20-9 варіант 4	Панель приліжкова вертикальна: 2 кисневі розетки, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 10 електричних розеток, 2*RJ45, підсвітка, місце для кріплення офтальмо- та отоскопа, приладу для вимірювання артеріального тиску та оглядової лампи) габаритні розміри: 275*135*1500мм ; (маса=0,03) Разом по розділу 1	шт	10	148500,00	1485000
						3122152

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122607
		Всього по розділу 1				3244759
		Розділ 2. ЛГ2				
		ПДВ 20%				
6	& 2311-2001-1 варіант 1	Компресор повітряний винтовий продуктивністю 1,3 м3/хв, Р=7,5 бар, потужність електродвигуна N=7,5 кВт потужність до 80 м3/год, в комплекті з рефрижераторним осушувачем, шумозахисним корпусом, системою автоматики, встановлений на ресивері, в комплекті з магістральними фільтрами серії AF0106; (маса=0,5)	шт	2	624840,00	1249680
7	& 2311-2001-1 варіант 2	Система очищення стисненого повітря до точки роси мінус 40°С, потужність до 80 м3/год, у комплекті з попереднім фільтром MF, фільтром тонкого очищення SMF, адсорбційним осушувачем, адсорбером CO2 (молекулярне сито SP), фільтром АК (вугільний фільтр), фінальним фільтром PE, каталізатором OX (поєднання CO і CO2),; (маса=0,5)	шт	2	586546,00	1173092
8	& 2303-20490-1	Водоолійний сепаратор конденсата; (маса=0,12)	шт	1	32800,00	32800
9	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-5; (маса=0,007)	шт	2	1200,00	2400
		Разом по розділу 2				2457972
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				96524
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2494	0,007	17
		Всього по розділу 2				2554513
		Розділ 3. ЛГ3				
		ПДВ 20%				
10	& 1705-5010-1	Автоматична вакуумна станція продуктивністю 3х18м³/год, величина вакуума < 20 мбар, у складі: ресивер V=500л з вакууметром та спускним краном (для зливу конденсату), вакуумний насос встановленою потужністю 0,55кВт (3шт), всмоктуючий колектор зі спускним краном, випускний колектор зі спускним краном, шафа управління, випускний бак, аналоговий датчик вакууму, резервний регулятор вакууму, електроклапан постійного вакууму, термостат приміщення, термостат оливи вакуумного насоса, контактний датчик рівня оливи, сенсорний дисплей, армований вакуумний шланг, металева рама, Блок вакуумних фільтрів; (маса=0,4)	компл.	1	984000,00	984000

1	2	3	4	5	6	7
11	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-5; (маса=0,007)	шт	2	1200,00	2400
		Разом по розділу 3				986400
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2494	0,007	38736 17
		Всього по розділу 3				1025153
		Разом				6566524
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4988	0,007	257867 35
		Всього вартість устаткування				6824391
		Всього вартість будівельних робіт				35
		Всього по кошторису				6824426

Склав Інженер проектувальник  Верютіна Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Храпачевський П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на Комплекс "чистих приміщень"**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6969,730 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,26507 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

344,759 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. 3 поверх (Приміщення № 307, 307а, 308, 310)</u>									
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-96-2 Н2=Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,46+3,74+1,87	100м2	0,0707	<u>35745,58</u> 35733,51	- -	2527	2526	- -	<u>324,8796</u> -	<u>22,97</u> -
2	& С121-251-1 варіант 1	Блок дверний одностулковий, суцільний 710х2055 мм	шт	1	<u>34400,00</u> -	- -	34400	-	- -	- -	- -
3	& С121-251-1 варіант 3	Блок дверний одностулковий, 910х2055 мм	шт	2	<u>40996,18</u> -	- -	81992	-	- -	- -	- -
4	& С121-251-1 варіант 4	Блок дверний одностулковий рентгенозахисний, 910х2055 мм	шт	1	<u>61956,18</u> -	- -	61956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,2261	<u>1932,04</u> 1932,04	-	437	437	-	<u>19,9200</u>	<u>4,5</u>
6 & C111-952-1-27	Піна монтажна	кількість: R0((7,07*0,5717)/0,75)	шт	5	<u>273,36</u>	-	1367	-	-	-	-
7 & C111-623-55-B1	Кріплення анкерні	кількість: 6x4	шт	24	<u>11,67</u>	-	280	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-
8	KP6-27-2	Установлення доводчиків	100 шт	0,04	<u>2654,12</u> 2654,12	-	106	106	-	<u>28,0800</u>	<u>1,12</u>
9	C111-961	Доводчик (закривач) дверей	шт	4	<u>8700,00</u>	-	34800	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
10	KP6-27-2	Установлення демпферів механічних	100 шт	0,04	<u>2654,12</u> 2654,12	-	106	106	-	<u>28,0800</u>	<u>1,12</u>
11	C111-961	Демпфер (ущільнювач дверей механічний)	шт	4	<u>5740,00</u>	-	22960	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
12	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0927	<u>35745,58</u> 35733,51	-	3314	3312	-	<u>324,8796</u>	<u>30,12</u>
		кількість: r2(1,8*2,015+1*2,015+1,8*2,015)			-	-			-	-	-
13 & C121-251-1	Двері розсувні автоматичні одностулкові	засклені 1800x2015	шт	1	<u>84746,18</u>	-	84746	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
14 & C121-251-1	Двері розсувні автоматичні одностулкові	суцільні рентгенозахисні 1000x2015	шт	1	<u>87296,18</u>	-	87296	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-
15 & C121-251-1	Двері розсувні автоматичні одностулкові	суцільні рентгенозахисні 1800x2015	шт	1	<u>177314,18</u>	-	177314	-	-	-	-
варіант 6					-	-			-	-	-
16	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,167	<u>1932,04</u> 1932,04	-	323	323	-	<u>19,9200</u>	<u>3,33</u>
17 & C111-952-1-27	Піна монтажна	кількість: R0((22,1*0,04)/0,75)	шт	1	<u>273,36</u>	-	273	-	-	-	-
18 & C111-623-55-B1	Кріплення анкерні	кількість: 6x3	шт	18	<u>11,67</u>	-	210	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-
19	KM10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	3	<u>185,21</u> 185,21	-	556	556	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
20	KM8-540-11	Монтаж привода розсувних дверей	шт	3	<u>732,78</u> 731,51	-	2198	2195	-	<u>7,3600</u>	<u>22,08</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					597161	9561	-		<u>90,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					597161		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					587600 9561 4978 10,15 1679 602139				

		Всього по розділу 1					602139				
		Розділ 2. Вікна									
21	КБ10-20-1 Н2=Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: $r2(0,61*0,61)$	100м2	0,0037	<u>24963,16</u> 24867,54	-	92	92	-	<u>229,5960</u>	<u>0,85</u>
						-			-	-	-
22	& С123-1-1-7 варіант 1	Вікно передавальне рентгенозахисне 610х610 мм	м2	0,37	<u>113191,61</u>	-	41881	-	-	-	-
						-			-	-	-
23	& С111-952- 1-27	Піна монтажна	шт	1	<u>273,36</u>	-	273	-	-	-	-
						-			-	-	-
24	& С111-196- 1-1А варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 15*0,0037	л	0,0555	<u>1210,71</u>	-	67	-	-	-	-
						-			-	-	-
25	& С111-623- 55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	6	<u>11,67</u>	-	70	-	-	-	-
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42383	92	-		<u>0,85</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42383 42291 92 48 0,1 17 42431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					42431				
		Розділ 3. Стіни та стеля									
		стеля									
26	КБ34-62-1 H2=H5=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	1,045	<u>42620,35</u>	-	44538	44068	-	<u>414,0000</u>	<u>432,63</u>
					42170,04	-			-	-	-
27	& C112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	208	<u>108,00</u>	-	22464	-	-	-	-
		кількість: R0(1,99*104,5)			-	-			-	-	-
28	& C115-1-1 варіант 2	Шпилька оц М10	шт	138	<u>85,30</u>	-	11771	-	-	-	-
		кількість: r0(1,317*104,5)			-	-			-	-	-
29	& C115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	275	<u>10,35</u>	-	2846	-	-	-	-
		кількість: r0(2,634*104,5)			-	-			-	-	-
30	& C111- 1848-1-E варіант 2	Гайка М10	кг	13	<u>199,54</u>	-	2594	-	-	-	-
		кількість: r0(0,122*104,5)			-	-			-	-	-
31	C113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	275	<u>187,00</u>	-	51425	-	-	-	-
		кількість: r0(2,634*104,5)			-	-			-	-	-
32	& C1545-44- 1-11 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	291	<u>0,42</u>	-	122	-	-	-	-
		кількість: r0(2,78*104,5)			-	-			-	-	-
33	& C115-1-1 варіант 3	Болт М6	шт	551	<u>1,20</u>	-	661	-	-	-	-
		кількість: r0(5,277*104,5)			-	-			-	-	-
34	& C111- 1848-1-E варіант 1	Гайка М6	кг	6	<u>199,54</u>	-	1197	-	-	-	-
		кількість: r0(0,06*104,5)			-	-			-	-	-
35	КБ34-60-15 H2=H5=1,15	Облицювання каркасів стель панелями	100м2	0,9442	<u>14332,92</u>	-	13533	13143	-	<u>143,5200</u>	<u>135,51</u>
		кількість: 104,5-22*0,6*0,6-4*0,9*0,6			13920,00	-			-	-	-
36	& C111- 1598-B2 варіант 1	Панель стельова "легка"	м2	97,25	<u>3680,00</u>	-	357880	-	-	-	-
		кількість: r2(94,42*1,03)			-	-			-	-	-
		стіни									
37	КБ34-56-1 H2=H5=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	1,9	<u>18890,81</u>	-	35893	35890	-	<u>197,3400</u>	<u>374,95</u>
					18889,38	-			-	-	-
38	C130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевих профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	103	<u>277,00</u>	-	28531	-	-	-	-
		кількість: r0(0,54*190)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C10000-7-1-7И варіант 1	Профіль VD 28x27 кількість: r0(0,87*190)	м	165	<u>35,00</u> -	-	5775	-	-	-	-
40	& C112-91-2 варіант 1	Профіль стійковий кількість: r0(1,8*190)	м	342	<u>55,00</u> -	-	18810	-	-	-	-
41	& C111-1849-6 варіант 2	Z-подібні кріплення кількість: r0(2,11*190)	шт	401	<u>35,00</u> -	-	14035	-	-	-	-
42	& C1545-44-1-11 варіант 1	Дюбель 6x60мм кількість: r0(16,8*190)	шт	3192	<u>0,42</u> -	-	1341	-	-	-	-
43	& C111-1849-2-АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25 кількість: r0(17,1*190)	шт	3249	<u>0,11</u> -	-	357	-	-	-	-
44	& C111-1849-6 варіант 1	Шуруп самонарізаючий LN 9 кількість: r0(1,94*190)	шт	369	<u>0,20</u> -	-	74	-	-	-	-
45	КБ34-60-15 H2=H5=1,15	Облицювання каркасів стін панелями	100м2	1,9	<u>14332,92</u> <u>13920,00</u>	-	27233	26448	-	<u>143,5200</u>	<u>272,69</u>
46	C1630-1361 варіант 1	Панель стінова «лицювальна»	м2	75	<u>5680,00</u> -	-	426000	-	-	-	-
47	C1630-1361 варіант 2	Панель стінова «сендвіч» суцільна	м2	100	<u>6540,00</u> -	-	654000	-	-	-	-
48	C1630-1361 варіант 3	Панель стінова «сендвіч» зашклена	м2	15	<u>14279,92</u> -	-	214199	-	-	-	-
49	& C111-219-11-B1 варіант 1	Герметик силіконовий (310 мл)	шт	20	<u>375,00</u> -	-	7500	-	-	-	-
50	ПР15-3024	Монтаж галтелей кількість: 79,2+65	100 п.м.	1,442	<u>2741,18</u> <u>2741,18</u>	-	3953	3953	-	<u>36,1200</u>	<u>52,09</u>
51	& C123-520-B1 варіант 1	Галтель стеля-стіна кількість: r1(79,2*1,01)	м	80	<u>1480,00</u> -	-	118400	-	-	-	-
52	& C123-520-B1 варіант 2	Галтель стіна-стіна кількість: 65*1,01	м	65,65	<u>1670,00</u> -	-	109636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2174768	123502	-		<u>1267,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2174768 2051266 123502				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					68900 150,47 24886 2243668 2243668				
		Розділ 4. Підлоги									
53	KB11-18-2 H2=H5=1,15	Установлення мідної стрічки	100м	0,67	<u>4145,22</u> 4145,22	-	2777	2777	-	<u>42,7386</u>	<u>28,63</u>
54	C130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм кількість: 67*1,05	м	70,35	<u>20,20</u> -	-	1421	-	-	-	-
55	KB11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м ²	1,114	<u>16910,90</u> 9961,74	-	18839	11097	-	<u>96,6690</u>	<u>107,69</u>
56	& C111-220- 2-АЩ варіант 1	Грунтовка струмопровідна кількість: 111,4*0,2	л	22,28	<u>396,30</u> -	-	8830	-	-	-	-
57	C111-1650 варіант 1	Клей для ПВХ струмопровідний кількість: 111,4*0,306	кг	34,0884	<u>350,00</u> -	-	11931	-	-	-	-
58	C111-567 варіант 1	Струмопровідний лінолеум кількість: 111,4x1,02	м ²	113,628	<u>1980,00</u> -	-	224983	-	-	-	-
59	KP7-31-5	Улаштування плінтусів та галтелі кількість: 69+69	100м	1,38	<u>1919,69</u> 1919,69	-	2649	2649	-	<u>17,7240</u>	<u>24,46</u>
60	C111-609 варіант 1	Клей MS Полімер кількість: R1(5,15/100x138)	кг	7,1	<u>361,00</u> -	-	2563	-	-	-	-
61	C111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну кількість: 101/100x69	м	69,69	<u>128,72</u> -	-	8970	-	-	-	-
62	C111-1722 варіант 8	Галтель для заводу лінолеуму на стіну кількість: 101/100x69	м	69,69	<u>137,72</u> -	-	9598	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					292561	16523	-		<u>160,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					292561 276038 16523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8992 19,3 3190 301553				
		Всього по розділу 4					301553				
63	KP17-11-11	Розділ 5. Освітлення Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,19	<u>44043,86</u> 44043,86	-	8368	8368	-	<u>448,5575</u>	<u>85,23</u>
64	& C1547-7-1 варіант 1	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.	шт	19	<u>5380,00</u> -	-	102220	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					110588	8368	-		<u>85,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					110588 102220 8368 4291 8,27 1367 114879		-		-
		Всього по розділу 5					114879				
65	KB20-10-8 H2=H5=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	3	<u>306,23</u> 306,23	-	919	919	-	<u>3,1188</u>	<u>9,36</u>
66	& C130-62-1-1B варіант 4	Повітророзподільювач «Модуль» з перфорованою решіткою 928x623 (78) мм.	шт	4	<u>26350,00</u> -	-	105400	-	-	-	-
67	& C130-62-1-1B варіант 1	Повітророзподільювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623x623 (78) мм.	шт	3	<u>17700,00</u> -	-	53100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіряннм і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>249,27</u> 249,27	-	748	748	-	<u>2,5080</u>	<u>7,52</u>
69	& C130-62-1-1В варіант 3	Витяжні дифузори з покриттям для "чистих приміщень"	шт	2	<u>4857,26</u> -	-	9715	-	-	-	-
70	& C130-62-1-1В варіант 5	Анемостат А125 металевий з покриттям для "чистих приміщень"	шт	1	<u>1957,26</u> -	-	1957	-	-	-	-
71	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	3,35	<u>1013,31</u> 1013,31	-	3395	3395	-	<u>9,7200</u>	<u>32,56</u>
72	C1630-734 варіант 1	НЕРА фільтр Н14 - 915х610 (78) мм	шт	4	<u>16745,10</u> -	-	66980	-	-	-	-
73	C1630-734 варіант 2	НЕРА фільтр Н14 - 610х610 (78) мм	шт	3	<u>14521,50</u> -	-	43565	-	-	-	-
74	KB20-10-2 H2=H5=1,15	Установлення витяжних модулів з решітками	шт	5	<u>366,86</u> 366,86	-	1834	1834	-	<u>3,5190</u>	<u>17,6</u>
75	& C130-62-1-1В варіант 6	Модуль витяжний з решітками: 350х250 - нижня зона, 350х150 - верхня зона	шт	4	<u>35400,00</u> -	-	141600	-	-	-	-
76	& C130-62-1-1В варіант 7	Модуль витяжний з решітками: 200х200 - нижня зона, 200х150 - верхня зона	шт	1	<u>31100,00</u> -	-	31100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					460313	6896	-		<u>67,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					460313 453417 6896 3627 7,04 1164 463940				

		Всього по розділу 6					463940				
		Разом прямі витрати по відділу 1					3677774	164942	-		<u>1672,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3677774		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					3512832 164942 90835 195,33 32303 3768609 3768609				
		<u>Відділ 2. 3 поверх (Приміщення № 329, 333)</u>									
		Розділ 1. Двері									
77	КБ10-96-2 H2=H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,49+1,87+1,46	100м2	0,0582	<u>35745,58</u> 35733,51	-	2080	2080	-	<u>324,8796</u>	<u>18,91</u>
78	& C121-251-1 варіант 7	Блок дверний одностулковий, застклений 1210x2055 мм	шт	1	<u>58625,00</u> -	-	58625	-	-	-	-
79	& C121-251-1 варіант 1	Блок дверний одностулковий, суцільний 710x2055 мм	шт	1	<u>34400,00</u> -	-	34400	-	-	-	-
80	& C121-251-1 варіант 3	Блок дверний одностулковий, 910x2055 мм	шт	1	<u>40996,18</u> -	-	40996	-	-	-	-
81	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,15	<u>1932,04</u> 1932,04	-	290	290	-	<u>19,9200</u>	<u>2,99</u>
82	& C111-952-1-27	Піна монтажна кількість: R0((4,36*0,5717)/0,75)	шт	3	<u>273,36</u> -	-	820	-	-	-	-
83	& C111-623-55-B1 варіант 5	Кріплення анкерні кількість: 6x3	шт	18	<u>11,67</u> -	-	210	-	-	-	-
84	KP6-27-2	Установлення доводчиків	100 шт	0,03	<u>2654,12</u> 2654,12	-	80	80	-	<u>28,0800</u>	<u>0,84</u>
85	C111-961 варіант 1	Доводчик (закривач) дверей	шт	3	<u>8700,00</u> -	-	26100	-	-	-	-
86	KP6-27-2	Установлення демпферів механічних	100 шт	0,03	<u>2654,12</u> 2654,12	-	80	80	-	<u>28,0800</u>	<u>0,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C111-961 варіант 2	Демпфер (ущільнювач дверей механічний)	шт	3	<u>5740,00</u>	-	17220	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	180901	2530	-	-	<u>23,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					180901				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178371				
		всього заробітна плата, грн.					2530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					468				
		Всього будівельні роботи, грн.					182243				

		Всього по розділу 1					182243				
		Розділ 2. Стіни та стеля									
		стеля									
88	KB34-62-1 H2=H5=1,15	Улаштування каркаса стелі	100м2	0,755	<u>42620,35</u>	-	32178	31838	-	<u>414,0000</u>	<u>312,57</u>
					<u>42170,04</u>	-			-	-	-
89	& C112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	150	<u>108,00</u>	-	16200	-	-	-	-
		кількість: R0(1,99*75,5)			-	-			-	-	-
90	& C115-1-1 варіант 2	Шпилька оц М10	шт	99	<u>85,30</u>	-	8445	-	-	-	-
		кількість: r0(1,317*75,5)			-	-			-	-	-
91	& C115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	199	<u>10,35</u>	-	2060	-	-	-	-
		кількість: r0(2,634*75,5)			-	-			-	-	-
92	& C111- 1848-1-E варіант 2	Гайка М10	кг	9	<u>199,54</u>	-	1796	-	-	-	-
		кількість: r0(0,122*75,5)			-	-			-	-	-
93	C113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	199	<u>187,00</u>	-	37213	-	-	-	-
		кількість: r0(2,634*75,5)			-	-			-	-	-
94	& C1545-44- 1-11 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	210	<u>0,42</u>	-	88	-	-	-	-
		кількість: r0(2,78*75,5)			-	-			-	-	-
95	& C115-1-1 варіант 3	Болт М6	шт	398	<u>1,20</u>	-	478	-	-	-	-
		кількість: r0(5,277*75,5)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-1848-1-Е варіант 1	Гайка М6 кількість: r0(0,06*75,5)	кг	5	<u>199,54</u> -	-	998	-	-	-	-
97	КБ34-60-15 Н2=Н5=1,15	Облицювання каркасів стель панелями кількість: (75,5-16*0,6*0,6)	100м2	0,6974	<u>14332,92</u> 13920,00	-	9996	9708	-	<u>143,5200</u>	<u>100,09</u>
98	& C111-1598-В2 варіант 1	Панель стельова "легка" кількість: r2(69,02*1,03)	м2	71,09	<u>3680,00</u> -	-	261611	-	-	-	-
99	КБ34-56-1 Н2=Н5=1,15	стіни Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	1,3	<u>18890,81</u> 18889,38	-	24558	24556	-	<u>197,3400</u>	<u>256,54</u>
100	С130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою кількість: r0(0,54*130)	м	70	<u>277,00</u> -	-	19390	-	-	-	-
101	& C10000-7-1-7И варіант 1	Профіль VD 28x27 кількість: r0(0,87*130)	м	113	<u>35,00</u> -	-	3955	-	-	-	-
102	& C112-91-2 варіант 1	Профіль стійковий кількість: r0(1,8*130)	м	234	<u>55,00</u> -	-	12870	-	-	-	-
103	& C111-1849-6 варіант 2	Z-подібні кріплення кількість: r0(2,11*130)	шт	274	<u>35,00</u> -	-	9590	-	-	-	-
104	& C1545-44-1-11 варіант 1	Дюбель 6x60мм кількість: r0(16,8*130)	шт	2184	<u>0,42</u> -	-	917	-	-	-	-
105	& C111-1849-2-АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25 кількість: r0(17,1*130)	шт	2223	<u>0,11</u> -	-	245	-	-	-	-
106	& C111-1849-6 варіант 1	Шуруп самонарізаючий LN 9 кількість: r0(1,94*130)	шт	252	<u>0,20</u> -	-	50	-	-	-	-
107	КБ34-60-15 Н2=Н5=1,15	Облицювання каркасів стін панелями	100м2	1,3	<u>14332,92</u> 13920,00	-	18633	18096	-	<u>143,5200</u>	<u>186,58</u>
108	С1630-1361 варіант 2	Панель стінова «сендвіч» суцільна	м2	105	<u>6540,00</u> -	-	686700	-	-	-	-
109	С1630-1361 варіант 3	Панель стінова «сендвіч» зашклена	м2	25	<u>14279,92</u> -	-	356998	-	-	-	-
110	& C111-219-11-В1 варіант 1	Герметик силіконовий (310 мл)	шт	14	<u>375,00</u> -	-	5250	-	-	-	-
111	ПР15-3024	Монтаж галтелей кількість: 50+63	100 п.м.	1,13	<u>2741,18</u> 2741,18	-	3098	3098	-	<u>36,1200</u>	<u>40,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C123-520-B1 варіант 1	Галтель стеля-стіна кількість: r1(50*1,01)	м	50,5	<u>1480,00</u> -	-	74740	-	-	-	-
113	& C123-520-B1 варіант 2	Галтель стіна-стіна кількість: 63*1,01	м	63,63	<u>1670,00</u> -	-	106262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1694319	87296	-		<u>896,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1694319 1607023 87296 48683 106,29 17577 1743002				-
		----- Всього по розділу 2					1743002				
		Розділ 3. Підлоги									
114	КБ11-18-2 H2=H5=1,15	Установлення мідної стрічки	100м	0,5	<u>4145,22</u> 4145,22	-	2073	2073	-	<u>42,7386</u>	<u>21,37</u>
115	C130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм кількість: 50*1,05	м	52,5	<u>20,20</u> -	-	1061	-	-	-	-
116	КБ11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м2	0,84	<u>16910,90</u> 9961,74	-	14205	8368	-	<u>96,6690</u>	<u>81,2</u>
117	& C111-220-2-АЩ варіант 1	Грунтовка струмопровідна кількість: 84*0,2	л	16,8	<u>396,30</u> -	-	6658	-	-	-	-
118	C111-1650 варіант 1	Клей для ПВХ струмопровідний кількість: 84*0,306	кг	25,704	<u>350,00</u> -	-	8996	-	-	-	-
119	C111-567 варіант 1	Струмопровідний лінолеум кількість: 84x1,02	м2	85,68	<u>1980,00</u> -	-	169646	-	-	-	-
120	KP7-31-5	Улаштування плінтусів та галтелі кількість: 57+57	100м	1,14	<u>1919,69</u> 1919,69	-	2188	2188	-	<u>17,7240</u>	<u>20,21</u>
121	C111-609 варіант 1	Клей MS Полімер кількість: R1(5,15/100x114)	кг	5,9	<u>361,00</u> -	-	2130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну кількість: 101/100x57	м	57,57	<u>128,72</u>	-	7410	-	-	-	-
123	C111-1722 варіант 8	Галтель для заводу лінолеуму на стіну кількість: 101/100x57	м	57,57	<u>137,72</u>	-	7929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					222296	12629	-		<u>122,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					222296		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209667				
		всього заробітна плата, грн.					12629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2436				
		Всього будівельні роботи, грн.					229165				

		Всього по розділу 3					229165				
124	KP17-11-11	Розділ 4. Освітлення Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,17	<u>44043,86</u>	-	7487	7487	-	<u>448,5575</u>	<u>76,25</u>
					<u>44043,86</u>	-			-	-	-
125	& C1547-7-1 варіант 1	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.	шт	17	<u>5380,00</u>	-	91460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					98947	7487	-		<u>76,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98947		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91460				
		всього заробітна плата, грн.					7487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1223				
		Всього будівельні роботи, грн.					102787				

		Всього по розділу 4					102787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Вентиляція											
126	КБ20-10-8 Н2=Н5=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	15	<u>306,23</u> 306,23	-	4593	4593	-	<u>3,1188</u>	<u>46,78</u>
127	& С130-62-1-1В варіант 1	Повітророзподільювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х623 (78) мм.	шт	1	<u>17700,00</u> -	-	17700	-	-	-	-
128	& С130-62-1-1В варіант 2	Повітророзподільювач «Модуль» з перфорованою решіткою 470х470 (78) мм.	шт	14	<u>14857,26</u> -	-	208002	-	-	-	-
129	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	3,3	<u>1013,31</u> 1013,31	-	3344	3344	-	<u>9,7200</u>	<u>32,08</u>
130	С1630-734 варіант 3	НЕРА фільтр Н13 - 610х610 (78) мм	шт	1	<u>14090,04</u> -	-	14090	-	-	-	-
131	С1630-734 варіант 4	НЕРА фільтр Н13 - 457х457 (78) мм	шт	14	<u>11621,64</u> -	-	162703	-	-	-	-
132	КБ20-10-2 Н2=Н5=1,15	Установлення витяжних модулів з решітками	шт	15	<u>366,86</u> 366,86	-	5503	5503	-	<u>3,5190</u>	<u>52,79</u>
133	& С130-62-1-1В варіант 6	Модуль витяжний з решітками: 350х250 - нижня зона, 350х150 - верхня зона	шт	4	<u>35400,00</u> -	-	141600	-	-	-	-
134	& С130-62-1-1В варіант 8	Модуль витяжний з решітками: 300х300 - нижня зона, 300х200 - верхня зона	шт	1	<u>35400,00</u> -	-	35400	-	-	-	-
135	& С130-62-1-1В варіант 9	Модуль витяжний з решітками: 300х200 - нижня зона, 300х150 - верхня зона	шт	10	<u>33270,00</u> -	-	332700	-	-	-	-
136	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,12	<u>1013,31</u> 1013,31	-	122	122	-	<u>9,7200</u>	<u>1,17</u>
137	С1630-734 варіант 5	НЕРА фільтр Н13 - 300х200 мм	шт	2	<u>5501,64</u> -	-	11003	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							936760	13562	-		<u>132,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							936760				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							923198				
всього заробітна плата, грн.							13562				
Загальновиробничі витрати, грн.							7163				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					943923				

		Всього по розділу 5					943923				
		Разом прямі витрати по відділу 2					3133223	123504	-		<u>1252,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3133223		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3009719				
		всього заробітна плата, грн.					123504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24010				
		Всього будівельні роботи, грн.					3201121				

		Всього по відділу 2					3201121				
		Разом прямі витрати по кошторису					6810997	288446	-		<u>2924,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6810997		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6522551				
		всього заробітна плата, грн.					288446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158733				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					340,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56313				
		Всього будівельні роботи, грн.					6969730				

		Всього по кошторису					6969730				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3265,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					344759				

Склав

Інженер проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Верютіна Я.

Перевірів

Головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Храпачевський П.

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

Комплекс "чистих приміщень" обладнання

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 634,071 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-4001 варіант 1	Комплект автоматики розсувних дверей; (маса=0,00056)	шт	3	38600,00	115800
2	1504-15406 варіант 1	Механізм приводу автоматичних розсувних дверей; (маса=0,005)	шт	3	172755,00	518265
		Разом				634065
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6
		Всього по кошторису				634071

Склав Інженер проектувальник  Верютіна Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Храпачевський П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043

Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 9000-268-23 варіант 1	поз.1 Стіл комп'ютерний і тумба з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм ,СК-12,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,035)	шт	11	-	-
2	& 9000-268-25 варіант 1	поз.б/п Тумба мобільна габаритні розміри (ш*г*в): 450*450*610 мм габаритні розміри: 450*450*610 мм ТО 45/3, УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,011)	шт	10	-	-
3	& 9000-268-23 варіант 2	поз.1а Стіл комп'ютерний і тумба з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 900*680*760 мм,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,035)	шт	1	-	-
4	280222-13192 варіант 1	поз. 1б Стіл комп'ютерний з тумбою розміри (ш*г*в): 2400*680*760 мм,інд. замовлення; (маса=0,13)	комплект	1	-	-
5	280222-13192 варіант 5	поз. 1г Меблі кабінету керівника Стіл офісний габаритні розміри (ш*г*в): 1200*700*760 мм Тумба приставна габаритні розміри (ш*г*в): 1500*600*760 мм Стіл приставний габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*760 мм , Нестандартне обладнання; (маса=0,13)	комплект	1	-	-
6	& 9000-268-29 варіант 1	поз.2 Крісло, що обертається на механізмі качання Synchro - Tilt ,Lead White HR сидіння Нест-08 сіра/спинка Сітка SL-18 аквамари ,АМФ, Україна; (маса=0,0032)	шт	12	-	-
7	& 9000-268-29 варіант 2	поз.2а Стілець габаритні розміри: 860*530*560 мм ISO Plast BL (синій)04363, Novy Styl, Україна; (маса=0,0032)	шт	8	-	-
8	& 9000-268-38 варіант 25	поз.3а Шафа для одягу металева, місткість на 4 персони габаритні розміри: 800*500*1800 мм, ШОМ-Г-400/2-4,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,0072)	шт	6	-	-
9	& 9000-268-39 варіант 3	поз.3б Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 800*400*370 мм , СГ-400/2-В; (маса=0,0056)	шт	6	-	-
10	& 9000-268-38 варіант 28	поз.3в Шафа для одягу металева, місткість на 2 персони габаритні розміри (ш*г*в): 500*400*1800 мм , ШОМ-Г-400/1-2,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,0072)	шт	3	-	-
11	& 9000-268-39 варіант 4	поз.б/н Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 400*400*370 мм , СГ-400/1-О; (маса=0,0056)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
12	& 9000-268-38 варіант 26	поз.3г Чарункова шафа габаритні розміри (ш*г*в): 300*500*1800 мм ,ШО-300/1-6,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,0072)	шт	3	-	-
13	& 9000-268-22 варіант 25	поз.4а Шафа з ролетними дверима габаритні розміри: 1200*455*1200 мм ,ШКГ-12р; (маса=0,105)	шт	3	-	-
14	& 9000-268-22 варіант 26	поз.4б Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри (ш*г*в): 900*500*1800 мм ,ШМР-20,50505251-S00151; (маса=0,105)	шт	3	-	-
15	& 9000-268-33 варіант 1	поз.5в Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*460*1820 мм,СТ-5; (маса=0,0042)	шт	4	-	-
16	& 9000-268-33 варіант 2	поз.5г Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм ,СТ-5; (маса=0,0042)	шт	3	-	-
17	& 1602-10364С варіант 3	поз.6.1 Диван двомісний габаритні розміри(ш*г*в): 1310*655*755 мм ,OFFICE SF; (маса=0,05)	шт	1	-	-
18	& 1602-10364С варіант 4	поз.6.2 Диван тримісний габаритні розміри(ш*г*в): 1965*655*755 мм; (маса=0,05)	шт	1	-	-
19	& 9000-268-28 варіант 4	поз.7 Холодильник двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550х580*1410 мм ,HR 271 W,NORD; (маса=0,097)	шт	3	-	-
20	& 9000-268-45 варіант 1	поз.8 Мікрохвильова піч 1-ф, 1,15кВт, 220В, габаритні розміри: Н*Л*В 489*374*275 мм Samsung MS23F302TAS; (маса=0,0025)	шт	3	-	-
21	& 9000-268-37 варіант 7	поз.11 Стіл обідній ,габаритні розміри (ш*г*в): 600*600*780 мм; (маса=0,005)	шт	1	-	-
22	& 9000-268-36 варіант 1	поз.12 Візок для прибирання ТУП габаритні розміри: 1100*520*1050 мм ТУП; (маса=0,002)	шт	1	-	-
23	& 9000-268-26 варіант 1	поз.14 Тумба кухонна з мийкою правобічною (Змішувач сенсорний) габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	2	-	-
24	& 9000-268-26 варіант 2	поз.14а Тумба кухонна з мийкою лівобічна габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм ,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	1	-	-
25	& 9000-268-26 варіант 16	поз.14б Тумба кухонна з мийкою правобічна габаритні розміри(ш*г*в):900*600*850 мм ,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	1	-	-
26	& 9000-268-26 варіант 17	поз.15а Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1200*330*500 мм , Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	3	-	-
27	& 9000-268-26 варіант 18	поз.15б Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 900*330*500 мм , Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	1	-	-
28	1705-194 варіант 1	поз.16 Принтер HP Laser 135w with Wi-Fi (4ZB83A), 0,3 кВт,220В габаритні розміри: 406*359.6*253 мм ; (маса=0,022)	шт	1	-	-
29	& 9000-268-25 варіант 2	поз.17 Тумба офісна мобільна ТО 45/2 габаритні розміри: 450 х 450 х 610 Код: 50505507-S00002 , УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,011)	шт	1	-	-
30	& 9000-268-36 варіант 7	поз.18 Візок для перевезення брудної білизни нержавіюча сталь габаритні розміри(ш*г*в): 800*600*050 мм , Еталон; (маса=0,002)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
31	& 9000-268-36 варіант 3	поз.19 Візок для перевезення чистої білизни габаритні розміри(ш*г*в): 1000*490*990 мм ВМ6-5; (маса=0,002)	шт	1	-	-
32	& 9000-268-44 варіант 1	поз.20 Кулер для води 1-ф; 1,0кВт; 220В габаритні розміри (ш*г*в): 380*325*1000 мм СН-V115CES; (маса=0,0047)	шт	2	-	-
33	& 9000-268-46 варіант 1	поз.21 Електрочайник 2,0кВт, 220В; (маса=0,0011)	шт	4	-	-
34	& 9000-268-26 варіант 12	поз.22 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*700*750 мм,СН-9,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
35	& 9000-268-26 варіант 13	поз.23 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*600*750 мм,СН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
36	& 9000-268-26 варіант 14	поз.24 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм,СН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	2	-	-
37	& 9000-268-26 варіант 15	поз.25 Стіл робочий з мийкою зліва нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм ,СН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
38	280222-16050 варіант 4	поз.26 Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм ,FANTOM; (маса=0,0012)	шт	3	-	-
39	280222-16050 варіант 5	поз.27 Система кошиків з кришкою для медичних відходів 80л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*1050 мм ,FANTOM; (маса=0,0012)	шт	3	-	-
40	280222-16050 варіант 1	поз.б/п Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS; (маса=0,0012)	шт	15	-	-
41	& 9000-268-30 варіант 37	поз.б/п Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S; (маса=0,0005)	шт	15	-	-
42	280222-16050 варіант 2	поз.б/н Дозатор для антисептика ; (маса=0,0012)	шт	15	-	-
43	& 9000-268-30 варіант 38	поз.б/н Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S; (маса=0,0005)	шт	4	-	-
44	& 9000-268-41 варіант 1	поз.б/п Диспенсер паперових рушників сенсорний 0,15 кВт, 220В (4*D LR20) габаритні розміри(ш*г*в): 300*400*235 мм , Rixo Grande P788W; (маса=0, 00425)	шт	4	-	-
45	& 9000-268-30 варіант 34	поз.б/н Тримач санітарних накладок на унітаз MAXI (нерж.) габаритні розміри:280*420*46 мм D 222S; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
46	& 9000-268-30 варіант 35	поз.б/н Тримач пакетів гігієнічних габаритні розміри:97*137*27мм D 122S; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
47	& 9000-268-30 варіант 36	поз.б/н Тримач для туалетного паперу в рулонах (нерж.) габаритні розміри: 80x130x75мм ,A10129C; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
48	& 9000-268-30 варіант 33	поз.б/н Щітка для унітаза габаритні розміри: 90*90*400 мм ES0965CS; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
49	& 9000-268-30 варіант 45	поз.б/н Контейнер 3л, для дезінфекції ЄДПО-3; (маса=0,0005)	шт	3	-	-
50	& 9000-268-30 варіант 39	поз.б/н Урна для сміття 10л, габаритні розміри(ш*г*в): 268x228x228 мм ,Rixo Solido WB102B; (маса=0,0005)	шт	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7
51	& 9000-268-30 варіант 46	поз.б/н Контейнер для сміття 30 л. габаритні розміри(ш*г*в): 300*300*441 мм; (маса=0,0005)	шт	3	-	-
52	& 9000-268-30 варіант 47	поз.б/н Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри(ш*г*в): 650*400*250 мм , М 165S; (маса=0,0005)	шт	2	-	-
53	& 9000-268-30 варіант 48	поз.б/н Кришка для урни S-LINE 60л,М 301S; (маса=0,0005)	шт	2	-	-
54	& 9000-268-30 варіант 43	поз.б/н Урна для сміття 14л з педаллю габаритні розміри: 250*390мм ,М 7140CS; (маса=0,0005)	шт	6	-	-
55	& 9000-268-30 варіант 44	поз.б/н Урна для сміття 12л R-LINE габаритні розміри: 250*300мм ,М 8125S; (маса=0,0005)	шт	6	-	-
		Разом			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-
		Всього по кошторису			-	-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-044

Придбання медичного обладнання(технологічного). Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання 7%						
1	& 1712-2020-10 варіант 4	поз.ао 1.Комплект ангіографічного обладнання Artis Q.zen Floor (Artis Q.zen Підлогова система) в комплектації: Artis Q / Q.zen floor (Angio/Card) ,Siemens ; (маса=0,215)	компл.	1	-	-
2	& 1712-2020-4 варіант 1	поз.ао 2. Наркозно-дихальний апарат (станція) типу Drager Zeus Infinity Empowere ,габаритні розміри 1100 x 1650 x 700 мм (ШхВхГ), (Німеччина) ; (маса=0,0045) кількість: 1+1	компл.	2	-	-
3	280222-16007 варіант 4	поз. ао3 Світильник хірургічний трикупольний стельовий 3800 К; 4300 К; 4800 К; >95 Ra Ендоскопічний режим (зелене світло) IP 54, 160000 люкс на відстані 1м 230 В; 0,70 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 800*720 мм,Aurinio L160 LED,TRILUX Medical, Німеччина; (маса=0,018)	комплект	1	-	-
4	& 1712-2020-51 варіант 1	поз. ао7. Інжектор Accutron пересувний Accutron® Н ,на штативі з колесами та акумулятором,Medtron AG Німеччина; (маса=0,06)	шт	1	-	-
5	& 1712-2020-51 варіант 2	поз. ао4. Апарат штучної вентиляції легень високого класу можливість інтелектуальних режимів вентиляції), Електроживлення, Напруга змінного струму : від 100 до 240 В, Частота змінного струму: від 50 до 60 Гц, Споживання енергії: < 170 ВА, Змінний струм: від 2.5 до 1.1 А Розміри та вага: монітор 18,5", Блок вентиляції: Ш х Г х В 400 x 350 x 220 мм, Вага, нетто: 23 кг (включаючи блок управління), Блок управління: Ш х Г х В 18" 475 x 70 x 302 мм, Візок: Ш х Г х В 720 x 840 x 930 мм, Вага, нетто: 23 кг Всього: Ш х Г х В з блоком управління 18" 720 x 840 x 1510 мм, Макс.навантаження: 10 кг ;Elisa 600 VIT,Lowenstein Medical (Німеччина) ; (маса=0,06)	шт	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1712-2020-51 варіант 3	поз. ао5. Апарати штучної вентиляції легень середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об'ємом), габаритні розміри (ш*г*в) з блоком управління: 585*704*1327 мм ,Elisa 300,Lowenstein Medical (Німеччина) ; (маса=0,06)	шт	4	-	-
7	& 1712-2020-21 варіант 1	поз.ао6.Апарати штучної вентиляції легень портативний транспортний з автономним живленням типу Hamilton-T1 ; (маса=0,0023)	шт	1	-	-
8	& 1712-2020-4 варіант 2	поз.ао8.Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (інвазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм,Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO ,Lowenstein Medical (Німеччина ; (маса=0,0045)	компл.	2	-	-
9	& 1712-2020-5 варіант 1	поз.ао9.Монітор пацієнта, IM70,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм , DAN (KHP) ; (маса=0,0045)	компл.	4	-	-
10	& 1712-2020-5 варіант 2	поз.ао9а.Автономний монітор глибини наркозу і седатії 100-240 В; 0,7А довжина кабелю 9 м,BIS Vista 72,Covidien Medtronic (США) ; (маса=0,0045)	компл.	1	-	-
11	& 1712-2020-12 варіант 1	поз.ао11. 12-канальний Електрокардіограф,габаритні розміри (ш*г*в): 290*210*69 мм,CARDIOVIT AT-1 G2,SCHILLER AG, (Швейцарія); (маса=0,001)	компл.	2	-	-
12	& 1712-2020-12 варіант 2	поз.о12. Апарат для автоматизованого зовнішнього масажу серця,EASY PULSE,SCHILLER Medical, (Франція).; (маса=0,001)	компл.	2	-	-
13	& 1712-2020-47 варіант 1	поз.ао13. Дефібрилятор-монітор,габаритні розміри (ш*г*в): 322*276*210 мм без сумки,DEFIGARD HD-7,SCHILLER Medical (Франція) ; (маса=0,0064)	шт	2	-	-
14	& 1712-2020-5 варіант 3	поз.ао14.Медичний аспіратор в повній комплектації,габаритні розміри (ш*г*в): 350*120*240 см,OB2012 FA,Oscar Boscarol srl, Італія; (маса=0,0045)	компл.	2	-	-
15	280222-16007 варіант 5	поз. ао 15 Світильник хірургічний пересувний світлодіодний Ra=95, 4200 К, 30000-70000lx, 0,07 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1880(1500) мм ,DIASYS,Sugiris, Франція ; (маса=0,018)	комплект	2	-	-
16	& 1712-2020-25 варіант 1	поз.ао18а. Ліжко медичне електричне Габаритні розміри: (L*В*Н) 2160*1020*480-780 мм,OPTIUM IN 32,Optium, Туреччина ; (маса=0,1)	шт	2	-	-
17	& 1712-2020-25 варіант 2	поз.ао18б. Ліжко медичне електричне Габаритні розміри: (L*В*Н) 2160*1020*480-780 мм,OPTIUM IN 41,Optium, Туреччина ; (маса=0,1)	шт	4	-	-
18	& 1712-2020-9 варіант 1	поз.ао21. Портативний ультразвуковий сканер,габаритні розміри (ш*г*в) сканера: 638*383*355 мм ,габаритні розміри (ш*г*в): 541*526*723-1003 мм, Acclarix AX4, EDAN (KHP) ; (маса=0,0361)	компл.	1	-	-
19	& 1712-2020-18 варіант 1	поз.ао б/п. Витратомір кисневий 0-15 л / хв; з роз'ємом для настінного кріплення зі зволожувачем ,ITC, Іспанія ; (маса=0,001)	шт	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7
20	& 1712-2020-18 варіант 2	поз.ао б/п. Пульсоксиметр, H100N,EDAN (КНР) ; (маса=0,001)	шт	6	-	-
21	& 1712-2020-20 варіант 5	поз.ао б/п. Дозатор лікувальних речовин ,габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм,Medima S100,Medima (Польща) ; (маса=0,0021)	шт	12	-	-
22	& 1712-2020-20 варіант 6	поз.ао б/п. Автоматизований волюметричний насос ,габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм ,Medima P300,Medima (Польща) ; (маса=0,0021)	шт	12	-	-
23	& 1712-2020-18 варіант 3	поз.ао б/п. Інгалятори ультразвукові та пульверизатори медичних препаратів, габаритні розміри (ш*г*в): 219*196*295 мм, OMRON NE-U780 (NE-U780-E),Omron (Японія) ; (маса=0,001)	шт	3	-	-
24	& 1712-2020-38 варіант 1	поз.б/п Насос для зондового (ентерального) харчування ,габаритні розміри (ш*г*в): 140*45*115 мм ,Enteroport® plus,B. Braun (Німеччина) ; (маса=0,00046)	шт	6	-	-
25	& 1712-2020-29 варіант 1	поз.б/п. Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок,GREEN PRESS 5,Iskra Medical (Словенія) ; (маса=0,0083)	компл.	2	-	-
26	& 1712-2020-47 варіант 2	поз.ао25. Стерилізатор FN 400 P, V=48л Температурний діапазон: від 70°C до 250°C. Внутрішні розміри (ШхГхВ): 420х320х360 мм. Зовнішні розміри (ШхГхВ): 705х475х540 мм. ; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
27	& 1712-2020-47 варіант 3	поз.ао26. Камера ультрафіолетова ПАНМЕД 1С — зі скляною сек-тор-кришкою Габаритні розміри камери Мобіл Плюс: 670*610*1210мм.,ТОВ «Панмед»,; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
28	280222-16007 варіант 8	поз.ао30. Кисневий концентратор високого тиску портативний , габаритні розміри (ш*г*в): 380*270*580 мм,ANGEL-5S (5 л),AngelBiss (КНР) ; (маса=0,018)	комплект	4	-	-
29	& 1712-2020-18 варіант 4	поз.ао 31 . Світлодіодний трикадровий негатоскоп Тип підсвічування LED Спосіб установки -настінний монтаж 220В, 0,15кВт, габаритні розміри (ш*г*в): 1190*545*40 мм;OSD-HD011,OSD (Італія) ; (маса=0,001)	шт	1	-	-
30	& 1712-2020-47 варіант 6	поз.ао37. Аквадистильатор 10 л/год підключення до водопостачання Ду15 ~3ф; 380В; 7,5 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 400*350*790 мм ,DE-10,Україна; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
31	& 1712-2020-23 варіант 9	поз.ао38.Паровий стерилізатор M20-B plus Об'єм: 22 літри Розміри камери: 250*440 мм (діаметр * максимальна гли-бина) Корисні розміри камери: 195*195*390 мм ((ШхВхГ) 200-240 В; 2,4 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 465*599*465 мм,M20-B plus,Matachana (Іспанія) ; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
32	& 1712-2020-23 варіант 10	поз.ао39.Шафа сухожарова Об'єм: 80 літрів 200-240 В; 2,0 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 610*565*680 мм,ГП-80; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
33	& 1712-2020-18 варіант 6	поз.ао52. Мийка хірургічна (потрійна з фотоелементом і термостатом, акрил. /нерж.) габаритні розміри (ш*г*в): 2200*635* 1180мм, SK60.30, Inspital, Туреччина ; (маса=0,001)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
34	& 1712-2020-18 варіант 7	поз.ао53. Мийка хірургічна (одинарна з фотоелементом і термостатом, акрил. /нерж.) габаритні розміри (ш*г*в): 800*635* 1180мм , SK60.10, Inspital, Туреччина ; (маса=0,001) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. Медичне обладнання 7%,(обладнання, що не монтується)	шт	2	-	-
35	& 1712-2020-20 варіант 1	поз.ао16. Штатив для тривалих вливань пересувний, ШДВ-Е, ЗАБЕТ Україна; (маса=0,0021)	шт	2	-	-
36	& 1712-2020-7 варіант 1	поз.б/п. Тонометр приліжковий для вимірювання артеріального тиску, A&D TM-2655P, AND, Японія; (маса=0,001) кількість: 2+4	компл.	6	-	-
37	& 1712-2020-23 варіант 4	поз.ао17. Електричний підйомник пацієнта з функцією вертикалізації , габаритні розміри (ш*г*в): 700*510*1430 см ,Vermeiren Albatros ,Vermeiren, Бельгія; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
38	& 1712-2020-20 варіант 2	поз.ао б/п. Протипролежневий матрац (активний) трубчастий з компресором, Anti Decubitus Tubing Mattress; (маса=0,0021)	шт	6	-	-
39	& 1712-2020-20 варіант 3	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра з хірургічним абдомінальним і тазовим доступом, габаритні розміри: 2130*910 см, Bair Hugger™ 570, «3М» США; (маса=0,0021)	шт	3	-	-
40	& 1712-2020-20 варіант 4	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра для всього тіла ,Bair Hugger™ 300, «3М» США; (маса=0,0021)	шт	6	-	-
41	& 1712-2020-23 варіант 8	поз.ао29. Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів 180 л 230 В; 0,25 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 670*640*840 мм, Thermo M, Thermo Scientific; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
42	& 1712-2020-47 варіант 4	поз.б/п. Ларингоскоп з набором клинків, McIntosh, 03.51120.011, KaWe, (Німеччина) ; (маса=0,0064)	шт	2	-	-
43	& 1712-2020-47 варіант 5	поз.36. Реанімаційна укладка (валіза) DIN 13232 габаритні розміри (ш*г*в): 526*400*230мм ,ULM CASE III ,WM 8825, Weinmann (Німеччина) ; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
44	& 1712-2020-18 варіант 5	поз.ао35. Утилізатор , габаритні розміри (ш*г*в): 165*115*120 мм, NULIFE MEDTECH DOTS; (маса=0,001)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
45	& 1712-2020-47	поз.ао42. Універсальна інфузійна стійка, Брауностат U 8727902; (маса=0,0064)	шт	4	-	-
46	варіант 7 & 1712-2020-38	поз.б/п Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу); (маса=0,00046)	шт	10	-	-
47	варіант 2 & 1712-2020-18	поз.ао55. Підставка медична під тази 654х550х900(1300) мм, ПМ2.100, AMED Україна ; (маса=0,001)	шт	4	-	-
48	варіант 8 & 1712-2020-18	поз.ао56. Підставка під бікс; (маса=0,001)	шт	7	-	-
49	варіант 9 & 1712-2020-20	поз.ао б/п. Стійка для апаратури габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1200 мм; (маса=0,0021)	шт	1	-	-
50	варіант 8 & 1712-2020-18	поз.ао60. Аптечка навісна з 1 полицею Габаритні розміри: 200 х 350 х 500 мм. , ШМн, Омега Україна; (маса=0,001)	шт	2	-	-
	варіант 10	Разом по розділу 2				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
		Всього по розділу 2				
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
		Всього по кошторису				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045

Придбання медичного обладнання (меблі) . Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання 7%,(меблі)						
1	& 1712-2020-23	поз.ао19.Тумба медична приліжкова зі столиком, стільниця-ламінат, механічне регулювання по висоті габаритні розміри (ш*г*в):460*520*760 мм ,OCB 26,Optium, Туреччина ; (маса=0,0517)	шт	6	-	-
2	280222-16007	поз. о22 Мобільний візок пересувний на коліщатах для розміщення на ньому переносних ультразвукових сканерів габаритні розміри: (Н*Л*В) 810-910*707*470 м,Edan MT-805,EDAN, Китай; (маса=0,018)	комплект	1	-	-
3	& 1712-2020-25	поз.о24. Візок для транспортування пацієнтів,габаритні розміри (ш*г*в): 2060*860*570-860 мм ,EMERGEUM,Optium,Туреччина ; (маса=0,1)	шт	1	-	-
4	& 1712-2020-23	поз.ао27.Шафа для стерильного інструмента ЩМ5.123 Габарити (ДхГхВ), мм: 500х600х1170; (маса=0,0517)	шт	2	-	-
5	& 1712-2020-23	поз.о34.Каталка для душа пересувна габаритні розміри (ш*г*в): 2100*600(800)* 500-900 мм , LS-2100, Proma Reha Чехія ; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
6	& 1712-2020-23	поз.ао40.Шафа медична бактеріцидна ШМБ 15-1 Висувний ящик 2 (шт.) кількість УФ боксів2 шт. Габаритні розміри Н*Л*В 1830*500*500 ,SVELEN Харків ; (маса=0,0517)	шт	5	-	-
7	& 1712-2020-23	поз.ао41.Шафа медична АТОН ШМ-М, Габаритные размеры, мм 500х400х1600, АТОН; (маса=0,0517)	шт	7	-	-
8	& 1712-2020-23	поз.ао43.Медична шафа Sml 324 . Габарити (ВхШхГ): 1750/1850х800х400 мм., "Літпол-Україна".; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
	варіант 14					


1	2	3	4	5	6	7
9	& 1712-2020-29 варіант 2	поз.ао44. Столик маніпуляційний на колесах габаритні розміри (ш*г*в): 720*450*798 мм,СТ-М-2Н,Праймед; (маса=0,0083)	компл.	7	-	-
10	& 1712-2020-29 варіант 3	поз.ао45. Столик інструментальний пересувний габаритні розміри (ш*г*в): 625*420*815 мм , СИС, ПП Заповіт; (маса=0,0083)	компл.	10	-	-
11	& 1712-2020-29 варіант 4	поз.ао46. Столик лікаря-анестезіолога габаритні розміри 720*450*798мм, СТ-А-2Н, АТОН; (маса=0,0083)	компл.	2	-	-
12	& 1712-2020-29 варіант 5	поз.ао47. Столик хірургічний габаритні розміри (ш*г*в): 732*560*900/1100 мм, СХ-3, Віола,Україна; (маса=0,0083)	компл.	1	-	-
13	& 1712-2020-9 варіант 2	поз.ао48. Шафа-холодильник для зберігання препаратів з особливими умовами зберігання , 600*700*1510мм, Medgree Marecos MPRA; (маса=0,0361)	компл.	4	-	-
14	& 1712-2020-23 варіант 13	поз.ао49.Шафа медичні з сейфом для зберігання препаратів суворого обліку, 400*500*1610 мм., ШМ-1с, ПП Заповіт; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
15	& 1712-2020-47 варіант 10	поз.ао50. Ширма для кабінетів і палат односекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм , ШП-1, УХЛ-МАШ, Україна; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
16	& 1712-2020-47 варіант 8	поз.ао51. Ширма для кабінетів і палат двосекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм, ШП-2, УХЛ-МАШ, Україна; (маса=0,0064)	шт	3	-	-
17	& 1712-2020-20 варіант 7	поз.ао 54. Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри (ш*г*в): О360*450/600 мм,СВС-П, ПП Заповіт; (маса=0,0021)	шт	8	-	-
18	280222-16007 варіант 9	поз.ао57. Шафи матеріальні та для медичного одягу 800*400*1800 ,SMD MF 80_1.2, "Літпол-Україна".; (маса=0,018)	комплект	2	-	-
19	280222-16007 варіант 10	поз.ао58. Медична шафа ,габаритні розміри (ш*г*в): 800*400*1750/1850 мм, Sml 324,"Літпол-Україна"; (маса=0,018)	комплект	1	-	-
20	& 1712-2020-23 варіант 15	поз.ао59.Шафа для одягу 475x550x1800 мм,ШО2.100, AMED Україна ; (маса=0,0517)	шт	3	-	-
21	& 1712-2020-23 варіант 16	поз.б/п.Крісло-каталка для душу ,OSD-WAVE,OSD; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
		Разом по розділу 1			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				-
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046

на Монтаж медичного обладнання

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

368,035 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,48442 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

285,817 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами									
1	KM34-64-2	Монтаж комплекта ангіографічного обладнання Artis Q.zen Ceiling-mounted system	комплект	1	<u>4015,16</u> 4015,16	- -	4015	4015	- -	<u>34,9600</u> -	<u>34,96</u> -
2	KM34-131-9	Монтаж наркозно-дихального апарату (станція) типу Drager Zeus Infinity Empowered	шт	2	<u>5917,07</u> 5917,07	- -	11834	11834	- -	<u>51,5200</u> -	<u>103,04</u> -
3	KM34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- і чотирирефлекторний, маса до 0,06 т (Світильник хірургічний трикупольний стельовий, Aurinio L160 LED; Світильник хірургічний пересувний, DIASYS)	комплект	1	<u>2877,30</u> 2877,30	- -	2877	2877	- -	<u>27,6000</u> -	<u>27,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KM34-172-2	Монтаж інжектора Accutron пересувного Accutron® HP	комплект	1	<u>6330,06</u> 6330,06	-	6330	6330	-	<u>60,7200</u>	<u>60,72</u>
5	KM34-131-7	Монтаж апарата штучної вентиляції вдиху легень(Апарат штучної вентиляції легень класу Elisa 600 VIT,Elisa 300,Hamilton-T1) кількість: 3+4+1	комплект	8	<u>2113,24</u> 2113,24	-	16906	16906	-	<u>18,4000</u>	<u>147,2</u>
6	KM34-131-15	Монтаж монітору пацієнта (Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (ін-вазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,Edan iM70, 12, 1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO;Монітор пацієнта IM70;Автономний монітор глибини наркозу і седації BIS Vista 72) кількість: 2+4+1	комплект	7	<u>4226,48</u> 4226,48	-	29585	29585	-	<u>36,8000</u>	<u>257,6</u>
7	KM34-141-26	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням (12-канальний Електрокардіограф,CARDIOVIT AT-1 G2)	комплект	2	<u>2707,03</u> 2707,03	-	5414	5414	-	<u>23,9200</u>	<u>47,84</u>
8	KM34-51-3	Монтаж апарата для автоматизованого зовнішнього масажу серця EASY PULSE	шт	2	<u>1642,46</u> 1642,46	-	3285	3285	-	<u>14,7200</u>	<u>29,44</u>
9	KM34-51-3	Монтаж дефібрилятор-монітора DEFIGARD HD-7	шт	2	<u>1642,46</u> 1642,46	-	3285	3285	-	<u>14,7200</u>	<u>29,44</u>
10	KM34-133-14	Монтаж аспіратора OB2012 FA	шт	2	<u>845,30</u> 845,30	-	1691	1691	-	<u>7,3600</u>	<u>14,72</u>
11	KM34-151-1	Монтаж ліжка медичного електричного OPTIUM IN 32,OPTIUM IN 41 кількість: 2+4	комплект	6	<u>2524,04</u> 2524,04	-	15144	15144	-	<u>23,9200</u>	<u>143,52</u>
12	KM34-23-1	Монтаж апарату ультразвукового діагностичного (Портативний ультразвукової сканер AcclariX AX4)	комплект	1	<u>1686,80</u> 1686,80	-	1687	1687	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
13	KM34-133-15	Монтаж витратоміра кисневого	шт	3	<u>173,92</u> 173,92	-	522	522	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
14	KM34-141-22	Монтаж експрес-аналізатора електрокардіограм (Пульсоксиметр H100N;)	комплект	6	<u>2290,56</u> 2290,56	-	13743	13743	-	<u>20,2400</u>	<u>121,44</u>
15	KM34-81-4	Монтаж апарата трансфузійного (Дозатор лікувальних речовин Medima S100;Автоматизований волюметричний насос Medima P300) кількість: 12+12	комплект	24	<u>2053,07</u> 2053,07	-	49274	49274	-	<u>18,4000</u>	<u>441,6</u>
16	KM34-21-1	Монтаж інгалятора аерозольного універсального (Інгалятори ультразвукові OMRON NE-U780 (NE-U780-E))	комплект	3	<u>3695,53</u> 3695,53	-	11087	11087	-	<u>33,1200</u>	<u>99,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ34-166-20	Монтаж установки компресорної (Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5)	шт	2	<u>1416,67</u> 1416,67	-	2833	2833	-	<u>12,8800</u>	<u>25,76</u>
18	КМ34-207-22	Монтаж насоса для зондового харчування (Насос для зондового (ентерального) харчування Enteroport® plus)	шт	6	<u>2864,92</u> 2606,32	<u>204,93</u> 57,29	17190	15638	<u>1230</u> 344	<u>22,0800</u> 0,4186	<u>132,48</u> 2,51
19	КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0, 065 т (Стерилізатор FN 400 Р, V=48л; Паровий стерилізатор M20-B plus) кількість: 1+1	комплект	2	<u>5059,54</u> 5059,54	-	10119	10119	-	<u>46,0000</u>	<u>92</u>
20	КМ34-64-2	Монтаж проектора медичного для ангіографії (негатоскоп OSD-HD011)	комплект	1	<u>4015,16</u> 4015,16	-	4015	4015	-	<u>34,9600</u>	<u>34,96</u>
21	КМ34-133-12	Монтаж кисневого концентратора (Кисневий концентратор високого тиску ANGEL-5S)	комплект	4	<u>7185,75</u> 7185,75	-	28743	28743	-	<u>64,4000</u>	<u>257,6</u>
22	КМ34-55-4	Монтаж шафи сухожарової ГП-80	шт	1	<u>1963,65</u> 1963,65	-	1964	1964	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
23	КМ34-72-1	Монтаж камери ультрафіолетової ПАНМЕД 1С	комплект	2	<u>1852,14</u> 1852,14	-	3704	3704	-	<u>18,4000</u>	<u>36,8</u>
24	КМ34-13-2	Монтаж аквадистиллятора DE-10	комплект	1	<u>2301,84</u> 2301,84	-	2302	2302	-	<u>22,0800</u>	<u>22,08</u>
25	КМ28-929-1	Монтаж мийки хірургічної з фотоелементом і термостатом SK60.30, SK60.10 кількість: 1+1	шт	2	<u>4695,75</u> 4695,75	-	9392	9392	-	<u>49,6800</u>	<u>99,36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					256941	255389	<u>1230</u> 344		<u>2300</u> 2,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					256941 322 255733 111094 181,91 30084 368035				

		Всього по розділу 1					368035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					256941	255389	<u>1230</u>		<u>2300</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					256941		344		2,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322				
		всього заробітна плата, грн.					255733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30084				
		Всього будівельні роботи, грн.					368035				

		Всього по кошторису					368035				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2484,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					285817				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Верютіна

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-047

Придбання обладнання та меблів не медичного призначення (побутові). Приміщення з ліжками інтенсивної терапії
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 9000-268-23 варіант 3	поз.1 Стіл комп'ютерний і тумба Promo Q4 Salita габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм ,СК-12,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,035)	шт	1	-	-
2	& 9000-268-25 варіант 1	поз.б/п Тумба мобільна габаритні розміри (ш*г*в): 450*450*610 мм габаритні розміри: 450*450*610 мм ТО 45/3, УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,011)	шт	1	-	-
3	& 9000-268-29 варіант 1	поз.2 Крісло, що обертається на механізмі качання Synchro - Tilt ,Lead White HR сидіння Нест-08 сіра/спинка Сітка SL-18 аквамари ,AMF, Україна; (маса=0,0032)	шт	2	-	-
4	& 9000-268-29 варіант 2	поз.2а Стілець габаритні розміри: 860*530*560 мм ISO Plast BL (синій)04363, Novy Styl, Україна; (маса=0,0032)	шт	3	-	-
5	& 9000-268-38 варіант 25	поз.3а Шафа для одягу металева, місткість на 4 особи габаритні розміри: 800*500*1800 мм, ШОМ-Г-400/2-4,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,0072)	шт	2	-	-
6	& 9000-268-39 варіант 1	поз.3б Лавка СГ-4 ,габаритні розміри: 370*800*800 мм, СГ-400/2-В; (маса=0,0056)	шт	2	-	-
7	& 9000-268-38 варіант 28	поз.3в Шафа для одягу металева, місткість на 2 особи габаритні розміри (ш*г*в): 500*400*1800 мм , ШОМ-Г-400/1-2,УХЛ-Маш, Україна ; (маса=0,0072)	шт	1	-	-
8	& 9000-268-39 варіант 2	поз.б/н Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 400*400*370 мм,СГ-400/1-О; (маса=0,0056)	шт	1	-	-
9	& 9000-268-22 варіант 27	поз.3г Чарункова шафа габаритні розміри (ш*г*в): 300*500*1800 мм ,ШО-300/1-6; (маса=0,105)	шт	1	-	-
10	& 9000-268-33 варіант 1	поз.5в Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*460*1820 мм,СТ-5; (маса=0,0042)	шт	1	-	-
11	& 9000-268-33 варіант 2	поз.5г Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм ,СТ-5; (маса=0,0042)	шт	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7
12	& 9000-268-28 варіант 5	поз.7 Холодильник двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0, 3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550х580*1410 мм ,HR 271 W,NORD; (маса=0,097)	шт	1	-	-
13	& 9000-268-45 варіант 1	поз.8 Мікрохвильова піч 1-ф, 1,15кВт, 220В, габаритні розміри: Н*Л*В 489*374*275 мм Samsung MS23F302TAS; (маса=0,0025)	шт	1	-	-
14	& 9000-268-37 варіант 7	поз.11 Стіл обідній ,габаритні розміри (ш*г*в): 600*600*780 мм; (маса=0,005)	шт	1	-	-
15	& 9000-268-36 варіант 1	поз.12 Візок для прибирання ТУП габаритні розміри: 1100*520*1050 мм ТУП; (маса=0,002)	шт	2	-	-
16	& 9000-268-26 варіант 4	поз.14 Тумба кухонна з мийкою лівобічною (Змішувач сенсорний) габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	2	-	-
17	& 9000-268-26 варіант 7	поз.14в Тумба кухонна з мийкою правобічною габаритні розміри(ш*г*в):1800*600*850 мм ,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	3	-	-
18	& 9000-268-26 варіант 8	поз.14г Тумба кухонна з мийкою лівобічною габаритні розміри(ш*г*в):1800*600*850 мм ,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	2	-	-
19	& 9000-268-26 варіант 9	поз.14д Тумба кухонна з мийкою лівобічною габаритні розміри(ш*г*в):1050*600*850 мм ,Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	1	-	-
20	& 9000-268-26 варіант 10	поз.15в Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1200*330*500 мм , Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	5	-	-
21	& 9000-268-26 варіант 11	поз.15г Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1050*330*500 мм , Нестандартне обладнання; (маса=0,031)	шт	1	-	-
22	& 9000-268-36 варіант 6	поз.18 Візок для перевезення брудної білизни габаритні розміри: 800х600х1050 мм, Еталон; (маса=0,002)	шт	1	-	-
23	& 9000-268-36 варіант 3	поз.19 Візок для перевезення чистої білизни габаритні розміри(ш*г*в): 1000*490*990 мм ВМб-5; (маса=0,002)	шт	1	-	-
24	& 9000-268-44 варіант 1	поз.20 Кулер для води 1-ф; 1,0кВт; 220В габаритні розміри (ш*г*в): 380*325*1000 мм СН-V115CES; (маса=0,0047)	шт	2	-	-
25	& 9000-268-46 варіант 1	поз.21 Електрочайник 2,0кВт, 220В; (маса=0,0011)	шт	4	-	-
26	& 9000-268-26 варіант 12	поз.22 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*700*750 мм,СН-9,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
27	& 9000-268-26 варіант 13	поз.23 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*600*750 мм,СН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
28	& 9000-268-26 варіант 14	поз.24 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм,СН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	2	-	-
29	& 9000-268-26 варіант 15	поз.25 Стіл робочий з мийкою зліва нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм ,СМН-12,УХЛ- МАШ; (маса=0,031)	шт	1	-	-
30	280222-16050 варіант 4	поз.26 Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм ,FANTOM; (маса=0,0012)	шт	3	-	-
31	280222-16050 варіант 5	поз.27 Система кошиків з кришкою для медичних відходів 80л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*1050 мм ,FANTOM; (маса=0,0012)	шт	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7
32	280222-16050 варіант 1	поз.б/п Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS; (маса=0,0012)	шт	16	-	-
33	& 9000-268-30 варіант 37	поз.б/п Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S; (маса=0,0005)	шт	16	-	-
34	280222-16050 варіант 2	поз.б/н Дозатор для антисептика ; (маса=0,0012)	шт	16	-	-
35	& 9000-268-30 варіант 38	поз.б/н Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S; (маса=0,0005)	шт	4	-	-
36	& 9000-268-41 варіант 1	поз.б/п Диспенсер паперових рушників сенсорний 0,15 кВт, 220В (4*D LR20) габаритні розміри(ш*г*в): 300*400*235 мм , Rixo Grande P788W; (маса=0, 00425)	шт	3	-	-
37	& 9000-268-30 варіант 34	поз.б/н Тримач санітарних накладок на унітаз MAXI (нерж.) габаритні розміри:280*420*46 мм D 222S; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
38	& 9000-268-30 варіант 35	поз.б/н Тримач пакетів гігієнічних габаритні розміри:97*137*27мм D 122S; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
39	& 9000-268-30 варіант 36	поз.б/н Тримач для туалетного паперу в рулонах (нерж.) габаритні розміри: 80x130x75мм ,A10129C; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
40	& 9000-268-30 варіант 33	поз.б/н Щітка для унітаза габаритні розміри: 90*90*400 мм ES0965CS; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
41	& 9000-268-30 варіант 45	поз.б/н Контейнер 3л, для дезінфекції ЄДПО-3; (маса=0,0005)	шт	3	-	-
42	& 9000-268-30 варіант 39	поз.б/н Урна для сміття 10л, габаритні розміри(ш*г*в): 268x228x228 мм ,Rixo Solido WB102B; (маса=0,0005)	шт	3	-	-
43	& 9000-268-30 варіант 46	поз.б/н Контейнер для сміття 30 л. габаритні розміри(ш*г*в): 300*300*441 мм; (маса=0,0005)	шт	3	-	-
44	& 9000-268-30 варіант 47	поз.б/н Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри(ш*г*в): 650*400*250 мм , M 165S; (маса=0,0005)	шт	2	-	-
45	& 9000-268-30 варіант 48	поз.б/н Кришка для урни S-LINE 60л,М 301S; (маса=0,0005)	шт	2	-	-
46	& 9000-268-30 варіант 43	поз.б/н Урна для сміття 14л з педаллю габаритні розміри: 250*390мм ,М 7140CS; (маса=0,0005)	шт	6	-	-
47	& 9000-268-30 варіант 44	поз.б/н Урна для сміття 12л R-LINE габаритні розміри: 250*300мм ,М 8125S; (маса=0,0005)	шт	6	-	-
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Придбання медичного обладнання(технологічного) . Приміщення з ліжками інтенсивної терапії .

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання 7%						
1	& 1712-2020-51 варіант 2	поз. ао4. Апарат штучної вентиляції легень високого класу можливість інтелектуальних режимів вентиляції), Електроживлення, Напруга змінного струму : від 100 до 240 В, Частота змінного струму: від 50 до 60 Гц, Споживання енергії: < 170 ВА, Змінний струм: від 2.5 до 1.1 А Розміри та вага: монітор 18,5", Блок вентиляції: Ш х Г х В 400 х 350 х 220 мм, Вага, нетто: 23 кг (включаючи блок управління), Блок управління: Ш х Г х В 18" 475 х 70 х 302 мм, Візок: Ш х Г х В 720 х 840 х 930 мм, Вага, нетто: 23 кг Всього: Ш х Г х В з блоком управління 18" 720 х 840 х 1510 мм, Макс.навантаження: 10 кг ;Elisa 600 VIT,Lowenstein Medical (Німеччина) ; (маса=0,06)	шт	3	-	-
2	& 1712-2020-51 варіант 3	поз. ао5. Апарати штучної вентиляції легень середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об'ємом), габаритні розміри (ш*г*в) з блоком управління: 585*704*1327 мм ,Elisa 300,Lowenstein Medical (Німеччина) ; (маса=0,06)	шт	7	-	-
3	& 1712-2020-21 варіант 1	поз.ао6.Апарати штучної вентиляції легень портативний транспортний з автономним живленням типу Hamilton-T1 ; (маса=0,0023)	шт	2	-	-
4	& 1712-2020-4 варіант 2	поз.ао8.Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (інвазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм,Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO ,Lowenstein Medical (Німеччина ; (маса=0,0045)	компл.	3	-	-
5	& 1712-2020-5 варіант 1	поз.ао9.Монітор пацієнта, IM70,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм , DAN (KHP) ; (маса=0,0045)	компл.	7	-	-


1	2	3	4	5	6	7
6	& 1712-2020-12 варіант 1	поз.ао11. 12-канальний Електрокардіограф,габаритні розміри (ш*г*в): 290*210*69 мм,CARDIOVIT AT-1 G2,SCHILLER AG, (Швейцарія); (маса=0,001)	компл.	1	-	-
7	& 1712-2020-12 варіант 2	поз.о12. Апарат для автоматизованого зовнішнього масажу серця,EASY PULSE,SCHILLER Medical, (Франція); (маса=0,001)	компл.	1	-	-
8	& 1712-2020-47 варіант 1	поз.ао13. Дефібрилятор-монітор,габаритні розміри (ш*г*в): 322*276*210 мм без сумки,DEFIGARD HD-7,SCHILLER Medical (Франція) ; (маса=0,0064)	шт	1	-	-
9	& 1712-2020-5 варіант 3	поз.ао14.Медичний аспіратор в повній комплектації,габаритні розміри (ш*г*в): 350*120*240 см,OB2012 FA,Oscar Boscarol srl, Італія; (маса=0,0045)	компл.	2	-	-
10	280222-16007 варіант 5	поз. ао 15 Світильник хірургічний пересувний світлодіодний Ra=95, 4200 К, 30000-70000lx, 0,07 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1880(1500) мм ,DIASYS,Sugiris, Франція ; (маса=0,018)	комплект	1	-	-
11	& 1712-2020-25 варіант 2	поз.ао18б. Ліжко медичне електричне Габаритні розміри: (L*B*H) 2160*1020*480-780 мм,OPTIUM IN 41,Optium, Туреччина ; (маса=0,1)	шт	10	-	-
12	& 1712-2020-10 варіант 1	поз.ао20 Апарат цифрової рентгенографії діагностичний пересувний, JOLLU-PLUS DR, BMI (Італія) ; (маса=0,215)	компл.	1	-	-
13	& 1712-2020-9 варіант 1	поз.ао21. Портативний ультразвуковий сканер,габаритні розміри (ш*г*в) сканера: 638*383*355 мм ,габаритні розміри (ш*г*в): 541*526*723-1003 мм, Acclarix AX4, EDAN (КНР) ; (маса=0,0361)	компл.	1	-	-
14	& 1712-2020-18 варіант 1	поз.ао б/п. Витратомір кисневий 0-15 л / хв; з роз'ємом для настінного кріплення зі зволожувачем ,ITC, Іспанія ; (маса=0,001)	шт	11	-	-
15	& 1712-2020-18 варіант 2	поз.ао б/п. Пульсоксиметр, H100N,EDAN (КНР) ; (маса=0,001)	шт	10	-	-
16	& 1712-2020-20 варіант 5	поз.ао б/п. Дозатор лікувальних речовин ,габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм,Medima S100,Medima (Польща) ; (маса=0,0021)	шт	20	-	-
17	& 1712-2020-20 варіант 6	поз.ао б/п. Автоматизований волюметричний насос ,габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм ,Medima P300,Medima (Польща) ; (маса=0,0021)	шт	20	-	-
18	& 1712-2020-18 варіант 3	поз.ао б/п. Інгалятори ультразвукові та пульверизатори медичних препаратів, габаритні розміри (ш*г*в): 219*196*295 мм, OMRON NE-U780 (NE-U780-E),Omron (Японія) ; (маса=0,001)	шт	3	-	-
19	& 1712-2020-38 варіант 1	поз.б/п Насос для зондового (ентерального) харчування ,габаритні розміри (ш*г*в): 140*45*115 мм ,Enteroport® plus,B. Braun (Німеччина) ; (маса=0,00046)	шт	11	-	-

1	2	3	4	5	6	7
20	& 1712-2020-29 варіант 1	поз.б/п. Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5, Iskra Medical (Словенія); (маса=0,0083)	компл.	3	-	-
21	280222-16007 варіант 8	поз.ао30. Кисневий концентратор високого тиску портативний , габаритні розміри (ш*г*в): 380*270*580 мм, ANGEL-5S (5 л), AngelBiss (KHP); (маса=0,018) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. Медичне обладнання 7%,(обладнання, що не монтується)	комплект	3	-	-
22	& 1712-2020-20 варіант 1	поз.ао16. Штатив для тривалих вливань пересувний, ШДВ-Е, ЗАБЕТ Україна; (маса=0,0021)	шт	4	-	-
23	& 1712-2020-23 варіант 4	поз.ао17. Електричний підйомник пацієнта з функцією вертикалізації , габаритні розміри (ш*г*в): 700*510*1430 см , Vermeiren Albatros , Vermeiren, Бельгія; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
24	& 1712-2020-20 варіант 2	поз.ао б/п. Протипролежневий матрац (активний) трубчастий з компресором, Anti Decubitus Tubing Mattress; (маса=0,0021)	шт	10	-	-
25	& 1712-2020-20 варіант 3	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра з хірургічним абдомінальним і тазовим доступом, габаритні розміри: 2130*910 см, Bair Hugger™ 570, «3М» США; (маса=0,0021)	шт	10	-	-
26	& 1712-2020-20 варіант 4	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра для всього тіла , Bair Hugger™ 300, «3М» США; (маса=0,0021)	шт	10	-	-
27	& 1712-2020-7 варіант 1	поз.б/п. Тонометр приліжковий для вимірювання артеріального тиску, A&D TM-2655P, AND, Японія; (маса=0,001)	компл.	3	-	-
28	& 1712-2020-23 варіант 8	поз.ао29. Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів 180 л 230 В; 0,25 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 670*640*840 мм, Thermo M, Thermo Scientific; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
29	& 1712-2020-47 варіант 9	поз.б/п. Балон кисневий в пластиковому футлярі, габаритні розміри (ш*г*в): 260*195*665 мм; (маса=0,0064)	шт	3	-	-
30	& 1712-2020-18 варіант 5	поз.ао35. Утилізатор , габаритні розміри (ш*г*в): 165*115*120 мм, NULIFE MEDTECH DOTS; (маса=0,001)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
31	& 1712-2020-47 варіант 4	поз.б/п. Ларингоскоп з набором клинків,McIntosh,03.51120.011,KaWe, (Німеччина); (маса=0,0064)	шт	3	-	-
32	& 1712-2020-47 варіант 5	поз.36. Реанімаційна укладка (валіза) DIN 13232 габаритні розміри (ш*г*в): 526*400*230мм ,ULM CASE III ,WM 8825,Weinmann (Німеччина); (маса=0, 0064)	шт	1	-	-
33	& 1712-2020-38 варіант 2	поз.б/п Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу); (маса=0,00046)	шт	10	-	-
34	& 1712-2020-18 варіант 8	поз.ао55. Підставка медична під тази 654х550х900(1300) мм,ПМ2.100, AMED Україна ; (маса=0,001)	шт	4	-	-
35	& 1712-2020-18 варіант 9	поз.ао56. Підставка під бікс; (маса=0,001)	шт	4	-	-
36	& 1712-2020-20 варіант 8	поз.ао б/п. Стійка для апаратури габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1200 мм; (маса=0,0021)	шт	2	-	-
37	& 1712-2020-18 варіант 10	поз.ао60. Аптечка навісна з 1 полицею Габаритні розміри: 200 х 350 х 500 мм. , ШМн, Омега Україна; (маса=0,001)	шт	3	-	-
		Разом по розділу 2			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-
		Всього по розділу 2			-	-
		Разом			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-049

Придбання медичного обладнання(меблі) .Приміщення з ліжками інтенсивної терапії

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість - тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання 7%,(меблі)						
1	280222-16007 варіант 6	поз. о22 Мобільний візок пересувний на коліщатах для розміщення на ньому переносних ультразвукових сканерів габаритні розміри: (Н*Л*В) 810-910*707*470 мм,Edan MT-805,EDAN, Китай; (маса=0,018)	комплект	1	-	-
2	& 1712-2020-23 варіант 5	поз.ао19.Тумба медична приліжкова зі столиком, стільниця-ламінат, механічне регулювання по висоті габаритні розміри (ш*г*в):460*520*760 мм ,OCB 26,Optium, Туреччина ; (маса=0,0517)	шт	10	-	-
3	& 1712-2020-25 варіант 3	поз.о24. Візок для транспортування пацієнтів,габаритні розміри (ш*г*в): 2060*860*570-860 мм ,EMERGEUM,Optium,Туреччина ; (маса=0,1)	шт	1	-	-
4	& 1712-2020-23 варіант 11	поз.ао40.Шафа медична бактеріцидна ШМБ 15-1 Висувний ящик 2 (шт.) кількість УФ боксів2 шт. Габаритні розміри Н*Л*В 1830*500*500 ,SVELEN Харків ; (маса=0,0517)	шт	4	-	-
5	& 1712-2020-23 варіант 12	поз.ао41.Шафа медична АТОН ШМ-М, Габаритные размеры, мм 500x400x1600, АТОН; (маса=0,0517)	шт	2	-	-
6	& 1712-2020-29 варіант 2	поз.ао44. Столик маніпуляційний на колесах габаритні розміри (ш*г*в): 720*450*798 мм,СТ-М-2Н,Праймед; (маса=0,0083)	компл.	10	-	-
7	& 1712-2020-29 варіант 3	поз.ао45. Столик інструментальний пересувний габаритні розміри (ш*г*в): 625*420*815 мм , СИС, ПП Заповіт; (маса=0,0083)	компл.	10	-	-
8	& 1712-2020-29 варіант 4	поз.ао46. Столик лікаря-анестезіолога габаритні розміри 720*450*798мм, СТ-А-2Н, АТОН; (маса=0,0083)	компл.	1	-	-


1	2	3	4	5	6	7
9	& 1712-2020-9 варіант 2	поз.ао48. Шафа-холодильник для зберігання препаратів з особливими умовами зберігання , 600*700*1510мм, Medgree Marecos MPRA; (маса=0,0361)	компл.	1	-	-
10	& 1712-2020-47 варіант 10	поз.ао50. Ширма для кабінетів і палат односекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм , ШП-1, УХЛ-МАШ, Україна; (маса=0,0064)	шт	2	-	-
11	& 1712-2020-47 варіант 8	поз.ао51. Ширма для кабінетів і палат двосекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм, ШП-2, УХЛ-МАШ, Україна; (маса=0,0064)	шт	4	-	-
12	& 1712-2020-20 варіант 7	поз.ао 54. Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри (ш*г*в): 0360*450/600 мм,СВС-П, ПП Заповіт; (маса=0,0021)	шт	13	-	-
13	280222-16007 варіант 9	поз.ао57. Шафи матеріальні та для медичного одягу 800*400*1800 ,SMD MF 80_1.2, "Літпол-Україна".; (маса=0,018)	комплект	2	-	-
14	& 1712-2020-23 варіант 15	поз.ао59.Шафа для одягу 475x550x1800 мм,ШО2.100, AMED Україна ; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
15	& 1712-2020-23 варіант 16	поз.б/п.Крісло-каталка для душі ,OSD-WAVE,OSD; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
16	& 1712-2020-23 варіант 17	поз.о34.Каталка для душа пересувна габаритні розміри (ш*г*в): 2100*600(800)* 500-900 мм , LS-2100, Proma Reha Чехія ; (маса=0,0517)	шт	1	-	-
		Разом по розділу 1			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-
		Всього по розділу 1			-	-
		Разом			-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050

на Монтаж медичного обладнання

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

413,474 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,75467 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

320,264 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення з ліжками інтенсивної терапії (кардіологічного та нейрохірургічного профілю).									
1	KM34-131-7	Монтаж апарата штучної вентиляції вдиху легень(Апарат штучної вентиляції легень класу Elisa 600 VIT,Elisa 300,Hamilton-T1) кількість: 3+7+2	комплект	12	<u>2113,24</u> 2113,24	- -	25359	25359	- -	<u>18,4000</u> -	<u>220,8</u> -
2	KM34-131-15	Монтаж монітору пацієнта (Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (ін-вазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,Edan iM70, 12, 1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO;Монітор пацієнта IM70;Автономний монітор глибини наркозу і седації BIS Vista 72) кількість: 3+7	комплект	10	<u>4226,48</u> 4226,48	- -	42265	42265	- -	<u>36,8000</u> -	<u>368</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM34-141-26	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням (12-канальний Електрокардіограф, CARDIOVIT AT-1 G2)	комплект	1	<u>2707,03</u> 2707,03	-	2707	2707	-	<u>23,9200</u>	<u>23,92</u>
4	KM34-51-3	Монтаж апарата для автоматизованого зовнішнього масажу серця EASY PULSE	шт	1	<u>1642,46</u> 1642,46	-	1642	1642	-	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>
5	KM34-51-3	Монтаж дефібрилятор-монітора DEFIGARD HD-7	шт	1	<u>1642,46</u> 1642,46	-	1642	1642	-	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>
6	KM34-133-14	Монтаж аспіратора OB2012 FA	шт	2	<u>845,30</u> 845,30	-	1691	1691	-	<u>7,3600</u>	<u>14,72</u>
7	KM34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- і чотирирефлекторний, маса до 0,06 т (Світильник хірургічний пересувний, DIASYS)	комплект	1	<u>2877,30</u> 2877,30	-	2877	2877	-	<u>27,6000</u>	<u>27,6</u>
8	KM34-62-2	Монтаж апарата рентгенівського діагностичного пересувного JOLLU-PLUS DR	комплект	1	<u>9048,17</u> 8664,28	-	9048	8664	-	<u>75,4400</u>	<u>75,44</u>
9	KM34-23-1	Монтаж апарату ультразвукового діагностичного (Портативний ультразвукової сканер Acclarix AX4)	комплект	1	<u>1686,80</u> 1686,80	-	1687	1687	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
10	KM34-151-1	Монтаж ліжка медичного електричного, OPTIUM IN 41	комплект	10	<u>2524,04</u> 2524,04	-	25240	25240	-	<u>23,9200</u>	<u>239,2</u>
11	KM34-133-15	Монтаж витратоміра кисневого	шт	11	<u>173,92</u> 173,92	-	1913	1913	-	<u>1,8400</u>	<u>20,24</u>
12	KM34-141-22	Монтаж експрес-аналізатора електрокардіограм (Пульсоксиметр H100N;H100B)	комплект	10	<u>2290,56</u> 2290,56	-	22906	22906	-	<u>20,2400</u>	<u>202,4</u>
13	KM34-81-4	Монтаж апарата трансфузійного (Дозатор лікувальних речовин Medima S100;Автоматизований волюметричний насос Medima P300)	комплект	40	<u>2053,07</u> 2053,07	-	82123	82123	-	<u>18,4000</u>	<u>736</u>
14	KM34-21-1	Монтаж інгалятора аерозольного універсального (Інгалятори ультразвукові OMRON NE-U780 (NE-U780-E))	комплект	3	<u>3695,53</u> 3695,53	-	11087	11087	-	<u>33,1200</u>	<u>99,36</u>
15	KM34-166-20	Монтаж установки компресорної (Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5)	шт	3	<u>1416,67</u> 1416,67	-	4250	4250	-	<u>12,8800</u>	<u>38,64</u>
16	KM34-207-22	Монтаж насоса для зондового харчування (Насос для зондового (ентерального) харчування Enteroport® plus)	шт	11	<u>2864,92</u> 2606,32	<u>204,93</u> 57,29	31514	28670	<u>2254</u> 630	<u>22,0800</u> 0,4186	<u>242,88</u> 4,6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ34-133-12	Монтаж кисневого концентратора (Кисневий концентратор високого тиску ANGEL-5S)	комплект	3	<u>7185,75</u> 7185,75	- -	21557	21557	- -	<u>64,4000</u> -	<u>193,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289508	286280	<u>2254</u> 630		<u>2548,4</u> 4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					289508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					974				
		всього заробітна плата, грн.					286910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33354				
		Всього будівельні роботи, грн.					413474				

		Всього по розділу 1					413474				
		Разом прямі витрати по кошторису					289508	286280	<u>2254</u> 630		<u>2548,4</u> 4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					289508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					974				
		всього заробітна плата, грн.					286910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33354				
		Всього будівельні роботи, грн.					413474				

		Всього по кошторису					413474				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2754,67				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					320264				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Верютіна

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-051

на ЦСВ (додаткові обсяги 2022 р.)

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1539,769 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,53197 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

58,066 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дефектний акт № 1									
1	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5191	<u>27247,24</u> 27247,24	-	14144	14144	-	<u>264,4080</u> -	<u>137,25</u> -
2	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,5191	<u>3962,81</u> 3962,81	-	-2057	-2057	-	<u>41,4000</u> -	<u>-21,49</u> -
3	& С111- 1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	0,45	<u>39,76</u> -	-	18	-	-	-	-
4	& С111- 1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r2(180*51,91/100)	м.п.	93,44	<u>63,15</u> -	-	5901	-	-	-	-
5	& С111- 1628-4 варіант 1	Профіль UD 28/27 кількість: r2(87*51,91/100)	м	45,16	<u>39,40</u> -	-	1779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-741-1	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм кількість: r2(51,91x1,05)	м2	54,51	<u>121,29</u>	-	6612	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
7	& C111-1850-4-Э-B1	Саморізи 3,5x35 по металу Семін Франція кількість: r0(1700*51,91/100)	шт	882	<u>0,30</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C111-155-20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307*51,91/100)	шт	159	<u>0,30</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C111-541-2	Стрічка армувальна кількість: r2(86*51,91/100)	м.п.	44,64	<u>5,17</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утепленням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,082	<u>84085,73</u> <u>56702,88</u>	<u>65,10</u> <u>57,14</u>	6895	4650	<u>5</u> <u>5</u>	<u>523,5240</u> <u>0,5195</u>	<u>42,93</u> <u>0,04</u>
11	& C111-155-20	Дюбелі 6x40 кількість: r0(307/100x8,2)	шт	25	<u>0,30</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі кількість: r1(333x8,2/100)	м.п.	27,3	<u>38,95</u>	-	1063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі кількість: r1(458x8,2/100)	м.п.	37,6	<u>63,15</u>	-	2374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C111-1850-2-Ш-B1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція	шт	137	<u>0,29</u>	-	40	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r0(1667/100x8,2)			-	-			-	-	-
15	& C111-1628-4	L-профіль кількість: r0(8,2x0,7)	м	6	<u>173,42</u>	-	1041	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
16	& C111-1628-4	F-профіль кількість: r0(8,2x0,44)	м	4	<u>195,86</u>	-	783	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
17	& C111-1628-4	Омега-профіль кількість: r0(8,2x0,54)	м	4	<u>255,53</u>	-	1022	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
18	& C111-1628-4	T-профіль кількість: r0(8,2x0,54)	м	4	<u>109,72</u>	-	439	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
19	& C111-741-1	Панелі з ламінованого гіпсокартону кількість: r2(1,05x8,2)	м2	8,61	<u>1420,00</u>	-	12226	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
20	& C111-1477-9-ИНБ	Гвинти оцинковані самонарізні кількість: r0(1700x8,2/100)	шт	139	<u>0,66</u>	-	92	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром кількість: r1(86x8,2/100)	м	7,1	<u>5,88</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					52966	16737	<u>5</u> 5		<u>158,69</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52966 36224 16742 8977 19,05 3151 61943				
		----- Всього по розділу 1					61943				
22	КБ10-20-4 К=1,15	<u>Відділ 1. Вікна</u> Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0459	<u>14238,25</u> 13155,31	<u>953,80</u> 659,53	654	604	<u>44</u> 30	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>5,49</u> 0,27
23	C123-93-1 варіант 2	Блоки віконні з металлопластику (двохкамерний склопакет)	м2	4,59	<u>8200,00</u> -	- -	37638	-	- -	- -	- -
24	& C111-952-1-27	Піна монтажна	шт	1	<u>273,36</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
25	& C111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	13	<u>39,99</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
26	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,077	<u>4437,47</u> 4218,83	<u>218,64</u> 151,18	342	325	<u>17</u> 12	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>3,35</u> 0,1
27	& C111-952-1-27	Піна монтажна кількість: r0(0,92/0,75)	шт	1	<u>273,36</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
28	& C123-391-П варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 330 мм кількість: 7,7x1,02	м	7,854	<u>247,99</u> -	- -	1948	-	- -	- -	- -
29	& C111-17221 варіант 2	Заглушка для підвіконника 600 мм	шт	2	<u>53,77</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-20-4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Вітраж)	100м2	0,4387	<u>13187,45</u> 13155,31	-	5785	5771	-	<u>119,6046</u>	<u>52,47</u>
31	С123-93-1 варіант 3	Вітраж з алюмпрофілю (теплий алюміній)	м2	43,87	<u>25521,51</u>	-	1119629	-	-	-	-
32	& С111-952-1-27	Піна монтажна	шт	7	<u>273,36</u>	-	1914	-	-	-	-
33	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	122	<u>39,99</u>	-	4879	-	-	-	-
34	С1632-102-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4,29	<u>400,14</u>	-	1717	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 1							1175680	6700	<u>61</u> 42		<u>61,31</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1175680 1168919 6742 3544 7,4 1224 1179224				


Всього по відділу 1							1179224				
Відділ 2. Двері											
35	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0356	<u>23861,42</u> 14114,60	<u>9646,46</u> 2810,82	849	502	<u>343</u> 100	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>4,82</u> 0,73
36	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0169	<u>18666,70</u> 11405,62	<u>7181,26</u> 2092,50	315	193	<u>121</u> 35	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>1,85</u> 0,26
37	& С123-15-46-61 варіант 1	Двері алюмінієві, заклені кількість: 3,56+1,69	м2	5,25	<u>22500,00</u>	-	118125	-	-	-	-
38	& С111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпірний 100	шт	21	<u>39,99</u>	-	840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-952-1-27	Піна монтажна	шт	1	<u>273,36</u>	-	273	-	-	-	-
40	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>23861,42</u> 14114,60	<u>9646,46</u> 2810,82	430	254	<u>174</u> 51	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>2,44</u> 0,37
41	& C123-15-46-61 варіант 2	Двері одностворчасті розпашні з НРЛ, глухі, 900х2000мм	м2	1,8	<u>21000,00</u>	-	37800	-	-	-	-
42	& C111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпирний 100	шт	7	<u>39,99</u>	-	280	-	-	-	-
43	& C111-952-1-27	Піна монтажна	шт	1	<u>273,36</u>	-	273	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 2							159185	949	<u>638</u> 186		<u>9,11</u> 1,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							159185				
-----							157598				
							1135				
							598				
							1,26				
							208				
							159783				
Всього по відділу 2							159783				
<u>Відділ 3. Підлоги</u>											
ТИП П1											
44	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,0158	<u>1577,95</u> 1560,63	<u>17,32</u> 15,81	1603	1585	<u>18</u> 16	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>15,75</u> 0,16
45	& C111-555-77	Пароізоляційна плівка кількість: 101,58х1,1	м2	111,738	<u>18,52</u>	-	2069	-	-	-	-
46	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,0158	<u>14134,88</u> 8091,67	<u>178,62</u> 156,76	14358	8220	<u>181</u> 159	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>86,96</u> 1,45
47	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	100м2	1,0158	<u>7003,95</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	7115	995	<u>190</u> 167	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>10,53</u> 1,52


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ11-11-13 k=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,5158	<u>8377,58</u> 8308,88	<u>38,39</u> 33,70	4321	4286	<u>20</u> 17	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>45,34</u> 0,16
49	& С111-2005-1-22	Самовирівнювальна суміш Ultrahlan Eco 20	кг	412,64	<u>21,73</u>	-	8967	-	-	-	-
50	С111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Mapei	кг	10,16	<u>172,40</u>	-	1752	-	-	-	-
51	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТта клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	100м2	0,6141	<u>9393,00</u> 8662,38	<u>15,36</u> 13,48	5768	5320	<u>9</u> 8	<u>84,0600</u> 0,1225	<u>51,62</u> 0,08
52	& С111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" UK-400	кг	18,79	<u>163,71</u>	-	3076	-	-	-	-
53	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	21,9	<u>173,84</u>	-	3807	-	-	-	-
54	С111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Mapei	кг	12,53	<u>172,40</u>	-	2160	-	-	-	-
55	С111-1684 варіант 3	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone	м2	66,84	<u>744,60</u>	-	49769	-	-	-	-
56	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,4201	<u>1672,18</u> 1668,84	<u>3,34</u> 2,93	702	701	<u>1</u> 1	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>6,47</u> 0,01
57	С111-1722 варіант 5	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	42,43	<u>132,98</u>	-	5642	-	-	-	-
58	& С111-327-1-6 варіант 2	Клей Tytan Fix 310 мл	шт	7	<u>253,44</u>	-	1774	-	-	-	-
59	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4201	<u>1592,46</u> 1580,31	<u>3,84</u> 3,37	669	664	<u>2</u> 1	<u>14,8080</u> 0,0306	<u>6,22</u> 0,01
60	С111-1722 варіант 6	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	м	42,43	<u>100,85</u>	-	4279	-	-	-	-
61	& С111-155-20	Дюбелі 6х40	шт	63	<u>0,30</u>	-	19	-	-	-	-
62	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,4303	<u>17582,76</u> 4347,00	<u>21,70</u> 19,05	7566	1871	<u>9</u> 8	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>17,73</u> 0,07
		Разом прямі витрати по відділу 3					125416	23642	<u>430</u> 377		<u>240,62</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					125416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					101344 24019 13402 29,3 4845 138818				
		Всього по відділу 3					138818				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1513247 1513247 1464085 48638 26522 57,01 9428 1539769	48028	<u>1134</u> 610		<u>469,73</u> 5,23
		Всього по кошторису					1539769				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					531,97 58066				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052

на *Електротехнічні рішення(2 поверх в осях 19-21 по рядах Г- Ж.Центральне стерилізаційне відділення.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефетного акту №2)

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) № 1047 - 23 - ЕТР.С

Кошторисна вартість

322,253 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,79598 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

82,297 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 2 поверх в осях 19-21 по рядах Г- Ж. Центральне стерилізаційне відділення. Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефетного акту №2									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (Щиток металевий груповий навісного виконання, IP31, 24мод. масою до 20 кг, з замикаючими дверими)	1 шафа	2	<u>1769,54</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	3539	3005	<u>348</u> 18	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>27,32</u> 0,17
2	KM8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм кількість: 700+15+18	100 м	7,33	<u>6868,13</u> 5261,73	- -	50343	38568	- -	<u>54,9700</u> -	<u>402,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1530-91-17-5К-1-К варіант 9	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 16 мм	м	700	<u>12,45</u> -	-	8715	-	-	-	-
4	& C1530-91-17-5К-1-К варіант 3	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 25 мм	м	15	<u>20,38</u> -	-	306	-	-	-	-
5	& C1530-91-17-5К-1-К варіант 6	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 32 мм	м	18	<u>39,63</u> -	-	713	-	-	-	-
6	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 564+110</i>	100м	6,74	<u>1180,27</u> 1061,15	-	7955	7152	-	<u>11,0860</u>	<u>74,72</u>
7	& C111-Н-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 564х1,03	м	580,92	<u>33,26</u> -	-	19321	-	-	-	-
8	& C111-Н-7 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 NHXN FE180 E30, 3х1, 5 мм2 кількість: 110х1,03	м	113,3	<u>60,90</u> -	-	6900	-	-	-	-
9	KP17-8-3	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	0,69	<u>1855,55</u> 1680,89	<u>27,20</u> 23,87	1280	1160	<u>19</u> 16	<u>17,5605</u> 0,2170	<u>12,12</u> 0,15
10	& C111-Н-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 69х1,02	м	70,38	<u>59,34</u> -	-	4176	-	-	-	-
11	KP17-8-4	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби</i>	100м	0,26	<u>2327,38</u> 2182,85	-	605	568	-	<u>22,8045</u>	<u>5,93</u>
12	& C111-Н-8 варіант 26	Кабель 5х6 мм2 ВВГнгд кількість: 26х1,02	м	26,52	<u>211,68</u> -	-	5614	-	-	-	-
13	KP17-8-5	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби</i>	100м	0,18	<u>2434,26</u> 2283,02	-	438	411	-	<u>23,8510</u>	<u>4,29</u>
14	& C111-Н-8 варіант 27	Кабель 5х16 мм2 ВВГнгд кількість: 18х1,03	м	18,54	<u>536,32</u> -	-	9943	-	-	-	-
15	KM8-147-1	<i>Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг кількість: 121+55+5+3+15+59+28+28</i>	100 м	3,14	<u>2825,46</u> 1918,20	<u>250,73</u> 70,51	8872	6023	<u>787</u> 221	<u>18,4000</u> 0,5141	<u>57,78</u> 1,61
16	& C111-Н-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 121х1,03	м	124,63	<u>33,26</u> -	-	4145	-	-	-	-
17	& C111-Н-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 55х1,02	м	56,1	<u>59,34</u> -	-	3329	-	-	-	-
18	& C111-Н-8 варіант 20	Кабель 5х4 мм2 ВВГнгд кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>160,17</u> -	-	817	-	-	-	-
19	& C111-Н-8 варіант 26	Кабель 5х6 мм2 ВВГнгд кількість: 3х1,02	м	3,06	<u>211,68</u> -	-	648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-H-8 варіант 27	Кабель 5х16 мм2 ВВГнгд кількість: 15х1,03	м	15,45	<u>536,32</u>	-	8286	-	-	-	-
21	& C111-H-8 варіант 21	Кабель 5х35 мм2 ВВГнгд кількість: 59х1,03	м	60,77	<u>971,21</u>	-	59020	-	-	-	-
22	& C111-H-7 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 NHXH FE180 E30, 3х1, 5 мм2 кількість: 28х1,02	м	28,56	<u>60,90</u>	-	1739	-	-	-	-
23	& C111-H-11 варіант 8	Коробка розподільча 350х400	шт	3	<u>1097,54</u>	-	3293	-	-	-	-
24	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 9+5	100шт	0,14	<u>3854,55</u> 3832,69	-	540	537	-	<u>40,5490</u>	<u>5,68</u>
25	& C111-H-4 варіант 1	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний 10А, ~250В, IP20	шт	9	<u>103,72</u>	-	933	-	-	-	-
26	& C111-H-4 варіант 2	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний прохідний 10А, ~250В, IP20	шт	5	<u>112,23</u>	-	561	-	-	-	-
27	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4099,12</u> 4077,26	-	41	41	-	<u>43,1365</u>	<u>0,43</u>
28	& C111-H-4 варіант 3	Вимикач двоклавішний прохідний вбудований, 10А, IP20	шт	1	<u>110,18</u>	-	110	-	-	-	-
29	& C1111-91- 10 варіант 1	Коробка установочна набірна д.60	шт	15	<u>15,38</u>	-	231	-	-	-	-
30	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>44172,55</u> 44043,86	-	883	881	-	<u>448,5575</u>	<u>8,97</u>
31	& C1547-72- 40 варіант 5	Світильник герметичний, що вбудовується, під люмінесцентну лампу типу T8(G13), потужністю 4х18 Вт, IP54, із суцільним розсіювачем, що закриває лампу	шт	2	<u>4623,46</u>	-	9247	-	-	-	-
32	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,01	<u>25951,05</u> 25092,75	<u>316,75</u> 278,00	260	251	<u>3</u> 3	<u>255,5530</u> 2,5275	<u>2,56</u> 0,03
33	& C1547-72- 40 варіант 4	Світильник світлоїдоний вбудований кріглий D180, IP54, 18Вт, 1200Лм	шт	1	<u>1383,94</u>	-	1384	-	-	-	-
34	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	<u>1852,14</u> 1852,14	-	9261	9261	-	<u>18,4000</u>	<u>92</u>
35	& C1547-64- 13 варіант 6	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекранованими лампами настінний, Аерекс- стандарт 15	шт	5	<u>9970,86</u>	-	49854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-485-3	Кронштейн	шт	5	<u>26,05</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	283432	67858	<u>1157</u> 258		<u>694,73</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					283432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214417				
		всього заробітна плата, грн.					68116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10903				
		Всього будівельні роботи, грн.					317970				

		Всього по розділу 1					317970				
Розділ 2. Демонтаж											
37	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>4394,66</u>	-	88	88	-	<u>46,4945</u>	<u>0,93</u>
					4394,66	-			-	-	-
38	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	<u>2547,88</u>	-	204	204	-	<u>26,9560</u>	<u>2,16</u>
					2547,88	-			-	-	-
39	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,5	<u>1311,56</u>	-	1967	1967	-	<u>14,5245</u>	<u>21,79</u>
					1311,56	-			-	-	-
40	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,29	<u>1025,15</u>	-	297	292	-	<u>10,6440</u>	<u>3,09</u>
					1006,07	-			-	-	-
41	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,29	<u>772,46</u>	-	224	220	-	<u>8,0280</u>	<u>2,33</u>
					758,81	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2780	2771	-		<u>30,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2780				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					2771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					507				
		Всього будівельні роботи, грн.					4283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4283				
		Разом прямі витрати по кошторису					286212	70629	<u>1157</u>		<u>725,03</u>
									258		1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					286212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214426				
		всього заробітна плата, грн.					70887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36041				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11410				
		Всього будівельні роботи, грн.					322253				


		Всього по кошторису					322253				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					795,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82297				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053

на монтажні роботи системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3,958 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02781 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,862 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	KM10-668-2	Сповіщувач ПС димовий або тепловий у нормальному виконанні (FAP-425-O)	шт	3	372,67	1,95	1118	1043	6	3,6800	11,04
					347,83	0,28			1	0,0030	0,01
2	KM10-668-2	Монтаж приладу оптичної сигналізації (FAA-420-RI-ROW)	шт	2	372,67	1,95	745	696	4	3,6800	7,36
					347,83	0,28			1	0,0030	0,01
3	KM10-683-10	Сповіщувач ПС ручний (FMC-420RW-GSRRD)	шт	2	465,13	-	930	785	-	3,6800	7,36
					392,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2793	2524	10		25,76
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259				
		всього заробітна плата, грн.					2526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1165 2,03 336 3958				
		Всього по розділу 1					3958				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2793 2793 259 2526 1165 2,03 336 3958	2524	10 2		25,76 0,02
		Всього по кошторису					3958				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					27,81 2862				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Устаткування системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 26,540 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, FAP-425-O, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	3	4700,00	14100
2	1602-30076 варіант 2	База до сповіщувача адресного, з логотипом, MS400B, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	3	280,00	840
3	1602-30076 варіант 6	Виносний пристрій оптичної сигналізації, FAA-420-RI-ROW, BOSCH ; (маса=0,0004)	шт	2	855,00	1710
4	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний (червоний), FMC-420RW-GSRRD, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	2	3895,00	7790
5	1602-30076 варіант 4	Захисне скло до сповіщувача ручного, FMC-FLAP-RW, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	2	980,00	1960
6	1602-30076 варіант 5	Тестовий ключ до сповіщувача пожежного ручного, FMC-KEY-RW, BOSCH ; (маса=0,0004)	шт	2	70,00	140
		Разом				26540
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

Всього по кошторису**26540**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055

на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

0,627 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00465 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

0,486 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (LC3-UC06E)	шт	1	370,43	-	370	370	-	3,6800	3,68
					370,43	-			-	-	-
2	KM10-668-6	Конструкції для установлення гучномовця (LC3-CBB)	шт	1	60,87	-	61	61	-	0,6440	0,64
					60,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					431	431	-		4,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					431				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					627				
		Разом прямі витрати по кошторису					431	431	-		4,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					431				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					627				

		Всього по кошторису					627				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					486				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-056

Устаткування системи оповіщення людей про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3,270 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30011 варіант 1	Гучномовець стельовий, 0.75-6 Вт, 100В, LC3-UC06E, BOSCH; (маса=0,064)	шт	1	2830,00	2830
2	1602-30011 варіант 2	Захисний корпус для гучномовців серії LC3, LC3-CBB, BOSCH ; (маса=0,064)	шт	1	440,00	440
		Разом				3270
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				3270

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057

на монтажні роботи системи протипожежної автоматики

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2,356 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,01787 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,781 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	KM10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів (FLM-420-RHV-S)	шт	1	<u>1441,72</u>	<u>1,57</u>	1442	1391	<u>2</u>	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>
					1391,33	0,23			-	0,0024	-
2	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний (ДППК)	шт	1	<u>178,31</u>	-	178	174	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					173,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1620	1565	<u>2</u>		<u>16,56</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2356				

		Всього по розділу 1					2356				
		Разом прямі витрати по кошторису					1620	1565	2		16,56
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					2356				

		Всього по кошторису					2356				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1781				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-058

Устаткування системи протипожежної автоматики

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11,130 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30076 варіант 7	Блок вводу/виходу у корпусі поверхневого монтажу, 2 входи/1 вихід, FLM-420-RHV-S, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	1	10880,00	10880
2	1602-30034 варіант 1	Датчик положення пожежного крану, ДППК; (маса=0,007)	шт	1	250,00	250
		Разом				11130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				11130

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059

на монтажні роботи системи телебачення.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15,640 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08202 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,648 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні (S3)	шт	1	521,75	-	522	522	-	5,5200	5,52
					521,75	-			-	-	-
2	KM10-55-5	Кабель по стіні	100 м	1	7794,42	-	7794	7038	-	69.9200	69,92
					7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8316	7560	-		75,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					756				
		всього заробітна плата, грн.					7560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11932				

		Всього по розділу 1					11932				
3	15098-82142-A варіант 1	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель телевізійний коаксіальний, 1x0.72 мм, PK 75-4-15	1000м	0,1	<u>39165,00</u>	-	3917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3917	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3917				
		Всього будівельні роботи, грн.					3917				


		Всього по розділу 2					3917				
4	290902-224 варіант 9	Розділ 3. Матеріали Модуль телевізійний прихов. встановлення, подвійний модуль, 078782, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>296,00</u>	-	-592	-	-	-	-
5	290902-224 варіант 4	Супорт для встановлення розетки на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>29,20</u>	-	-58	-	-	-	-
6	290902-224 варіант 5	Рамка до розетки комп'ютерної на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>39,30</u>	-	-79	-	-	-	-
7	290902-224 варіант 6	Розетка телевізійна скритого встановлення, Asfora, EPH3200121, Shneider-Electric	шт	2	<u>260,00</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					-209	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-209				
		Всього будівельні роботи, грн.					-209				

		Всього по розділу 3					-209				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12024	7560	-		75,44
		Разом будівельні роботи, грн.					12024		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4464				
		всього заробітна плата, грн.					7560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1088				
		Всього будівельні роботи, грн.					15640				

		Всього по кошторису					15640				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8648				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060

на монтажні роботи системи обмеження доступу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12,070 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08618 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,277 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-667-9	Монтаж модулю контролю доступу (APC-AMC2-4WCF)	шт	1	<u>3281,09</u>	<u>1,57</u>	3281	3252	<u>2</u>	<u>33,1200</u>	<u>33,12</u>
					3252,05	0,23			-	0,0024	-
2	KM10-667-13	Монтаж зчитувача карт (ARD-SELECT-WO, ARD-AYBS6260)	шт	3	<u>724,71</u>	<u>1,57</u>	2174	2087	<u>5</u>	<u>7,3600</u>	<u>22,08</u>
		кількість: 2+1			695,67	0,23			1	0,0024	0,01
3	KM10-309-3	Кнопка виходу (BMN-01-NO/NC)	шт	3	<u>197,10</u>	-	591	589	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
					196,36	-			-	-	-
4	KM10-99-6	Блок живлення (AEC-AMC2-ENC3)	шт	1	<u>2049,02</u>	-	2049	2035	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
					2035,22	-			-	-	-
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність до 10 А.год	шт	1	<u>74,09</u>	-	74	74	-	<u>0,7360</u>	<u>0,74</u>
					74,09	-			-	-	-
6	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>196,36</u>	-	196	196	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					196,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8365	8233	<u>7</u> 1		<u>79,86</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8365 125 8234 3705 6,31 1043 12070				
		Всього по розділу 1					12070				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8365 8365 125 8234 3705 6,31 1043 12070	8233	$\frac{7}{1}$		$\frac{79,86}{0,01}$
		Всього по кошторису					12070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					86,18 9277				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061

на монтажні роботи системи відеоспостереження

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15,990 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09729 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,444 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-667-2	Монтаж відеореєстратора (DHI-NVR5208-4KS2)	шт	1	<u>7040,10</u>	<u>1,95</u>	7040	7038	<u>2</u>	<u>69,9200</u>	<u>69,92</u>
					7038,15	0,28			-	0,0030	-
2	KM11-96-1	Установлення накопичувача HDD (WD82PURZ)	шт	1	<u>189,61</u>	-	190	190	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					189,61	-			-	-	-
3	KM11-93-1	Апаратура настінна (Монітор)	шт	1	<u>1847,76</u>	-	1848	1848	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
					1847,76	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (полка)	шт	1	<u>189,61</u>	-	190	190	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					189,61	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9268	9266	<u>2</u>		<u>90,16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9268				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4177 7,13 1178 13445				
		Всього по розділу 1					13445				
		Розділ 2. Матеріали									
5	1602-20071 варіант 3	Полка стаціонарна 600x400 мм, на 4 точки кріплення	шт	1	<u>1400,00</u>	-	1400	-	-	-	-
6	1602-20072 варіант 2	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 5Е	шт	7	<u>85,00</u>	-	595	-	-	-	-
7	1602-20072 варіант 3	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
8 & C111-88-6 варіант 1		Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	20	<u>20,00</u>	-	400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2545	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2545 2545 2545				
		Всього по розділу 2					2545				
		Разом прямі витрати по кошторису					11813	9266	<u>2</u> -		<u>90,16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11813 2545 9266 4177 7,13 1178 15990				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15990				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					97,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10444				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM10-398-2	Шафа комутації зв'язку (18U)	шт	1	5319,98	-	5320	5302	-	49,6800	49,68		
					5301,85	-			-	-	-		
2	KM10-99-6	Блок безперебійного живлення (PowerWalker VI 3000)	шт	1	2049,02	-	2049	2035	-	16,5600	16,56		
					2035,22	-			-	-	-		
3	KM10-184-4	Комутатор до 24 променів (TL-SG3428XMP)	шт	1	4347,92	-	4348	4348	-	46,0000	46		
					4347,92	-			-	-	-		
4	KM10-667-13	Монтаж точки доступу WI-FI	шт	1	724,71	1,57	725	696	2	7,3600	7,36		
					695,67	0,23			-	0,0024	-		
5	KM8-544-3	Фільтр мережевий зі штепсельними розетками на струм до 25 А	шт	1	287,00	-	287	270	-	2,5300	2,53		
					270,00	-			-	-	-		
6	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	2	189,61	-	379	379	-	1,8400	3,68		
		кількість: 1+1			189,61	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (патч панель)	шт	1	<u>189,61</u>	-	190	190	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
8	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель) кількість: 1x8x24	10кінців	19,2	<u>832,93</u>	-	15992	15992	-	<u>7,3600</u>	<u>141,31</u>
9	КМ10-513-6	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	4	<u>173,92</u>	-	696	696	-	<u>1,8400</u>	<u>7,36</u>
10	КМ10-698-1	Коробка установча на стіні	шт	4	<u>88,11</u>	-	352	348	-	<u>0,9200</u>	<u>3,68</u>
11	КМ10-55-5	Кабель по стіні	100 м	1,1	<u>7794,42</u>	-	8574	7742	-	<u>69,9200</u>	<u>76,91</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					38912	37998	<u>2</u>		<u>356,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38912		-		-
		-----					912				
							37998				
							17355				
							30,11				
							4977				
							56267				
		Всього по розділу 1					56267				
12	15098-99011 варіант 2	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель зв'язку U/UTP, cat. 6, LSOH, 4x2x0.56 мм	1000м	0,11	<u>42200,00</u>	-	4642	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4642	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4642		-		-
		-----					4642				
		Всього по розділу 2					4642				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали									
13	290902-224 варіант 3	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиначний модуль, 1xRJ45 cat.6, FTP, 076562, Mosaic, Legrand	шт	-4	<u>309,00</u> -	- -	-1236	-	- -	- -	- -
14	290902-224 варіант 8	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиначний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076551, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>218,00</u> -	- -	-436	-	- -	- -	- -
15	290902-224 варіант 7	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, подвійний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076554, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>247,00</u> -	- -	-494	-	- -	- -	- -
16	290902-224 варіант 4	Супорт для встановлення розетки на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-5	<u>29,20</u> -	- -	-146	-	- -	- -	- -
17	290902-224 варіант 5	Рамка до розетки комп'ютерної на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-5	<u>39,30</u> -	- -	-197	-	- -	- -	- -
18	290902-224 варіант 1	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 1xRJ-45, Asfora, EPH4300121, Shneider- Electric	шт	7	<u>285,00</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
19	290902-224 варіант 2	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 2xRJ-45, Asfora, EPH4400121, Shneider- Electric	шт	2	<u>485,00</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
20	290116- 18010 варіант 1	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	4	<u>15,52</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
21	1705-7001 варіант 1	Фільтр на 8 розеток, 19", з вимикачем	шт	1	<u>1188,67</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
22	1602-20071 варіант 3	Полка стаціонарна 600x400 мм, на 4 точки кріплення	шт	1	<u>1400,00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
23	1602-20071 варіант 2	Менеджмент кабеля, металевий з кришкою, 1U	шт	1	<u>400,00</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
24	1602-20071 варіант 1	Комутаційна патч-панель 19", 24xUTP, cat.6 (8P8C)	шт	1	<u>1575,00</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
25	1602-20072 варіант 1	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 6	шт	12	<u>90,00</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
26	1602-20072 варіант 3	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	1	<u>150,00</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
27	& C111-88-6 варіант 1	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	20	<u>20,00</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6712	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6712 6712				


		Всього по розділу 3					6712				
		Разом прямі витрати по кошторису					50266	37998	2		356,91
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					50266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12266				
		всього заробітна плата, грн.					37998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4977				
		Всього будівельні роботи, грн.					67621				

		Всього по кошторису					67621				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					387,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42975				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-063

Устаткування

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 307,920 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. системи телебачення.						
1	8401-11 варіант 1	Магістральний відгалужувач 1 вхід /3 вихода, DATIX S-3, DS ; (маса=0,007) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	80,00	80 80
Розділ 2. системи обмеження доступу						
2	1504-19168 варіант 1	Мережевий модуль контролю доступу на 4 точки проходу, APC-AMC2-4WCF, BOSCH; (маса=0,014)	шт	1	64470,00	64470
3	1504-19168 варіант 2	Зчитувач MIFARE карток, IP65, LECTUS duo 3000 Classic, ARD-AYBS6260, BOSCH; (маса=0,014)	шт	1	7880,00	7880
4	1504-19168 варіант 6	Зчитувач MIFARE карток, OSDP, LECTUS Select, ARD-SELECT-WO, BOSCH; (маса=0,014)	шт	2	32500,00	65000
5	1504-19168 варіант 5	Безконтактна кнопка виходу, врізна, BMN-01-NO/NC, Tyto; (маса=0,014)	шт	3	355,00	1065
6	1504-19168 варіант 3	MIFARE брелок системи доступу, ACT-MFCTRF-SA1; (маса=0,014)	шт	15	225,00	3375
7	1504-19168 варіант 4	Блок безперебійного живлення 12В, 3А, AEC-AMC2-ENC3, BOSCH; (маса=0,014)	шт	1	20030,00	20030
8	1511-2001 варіант 1	Акумулятор AGM, 12В, 7А/г; (маса=0,007)	шт	1	900,00	900


1	2	3	4	5	6	7
9	1602-30036 варіант 2	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 280 кг, LM-280-LED, Tyto; (маса=0,0012)	шт	-2	1275,00	-2550
10	1602-30036 варіант 1	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 180 кг, LM-180-LED, Tyto; (маса=0,0012)	шт	2	1050,00	2100
11	1602-30036 варіант 3	Реле проміжне 12В, 1 NO/NC; (маса=0,0012)	шт	1	120,00	120
		Разом по розділу 2				162390
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				162390
		Розділ 3. системи відеоспостереження				
12	1705-7001 варіант 1	Мережевий IP-відеореєстратор на 8 IP-камер, DHI-NVR5208-4KS2, Dahua; (маса=0,044)	шт	1	18450,00	18450
13	1705-7001 варіант 3	Жорсткий диск HDD на 8 Тб, SATA III, WD82PURZ, Western Digital ; (маса=0,044)	шт	1	12070,00	12070
14	1705-7001 варіант 4	РКІ-монітор 32", IPS-матриця, кут огляду 178/178°, HDMI; (маса=0,044)	шт	1	14460,00	14460
15	1705-7001 варіант 5	Бездротова радіо-мишка; (маса=0,044)	шт	1	600,00	600
		Разом по розділу 3				45580
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				45580
		Розділ 4. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.				
16	1705-7002 варіант 1	Шафа комутаційна настінна, 19", 600x600мм, 18U ; (маса=0,008)	шт	1	14100,00	14100
17	1602-20070 варіант 1	Блок безперебійного живлення, VI 3000, PowerWalker ; (маса=0,007)	шт	1	31700,00	31700
18	1602-20070 варіант 3	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 4xSFP, 24-x1Гб (POE), TL-SG3428XMP, TP-Link; (маса=0,007)	шт	1	34950,00	34950
19	1602-20070 варіант 4	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, LAN - 1Гбіт (POE), OmniAccess Stellar AP-1101, Alcatel-Lucent ; (маса=0,007)	шт	1	19120,00	19120

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				99870
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				99870
		Разом				307920
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				307920

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-064
на пусконалагоджувальні роботи системи телебачення.**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 4,102 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,214 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8 Система ефірного телебачення Т2. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт.	комплекс	1	2921,28	2921	20,4000	20,4
		Разом прямі витрати по кошторису				2921		20,4
		всього заробітна плата, грн.				2921		
		Разом будівельні роботи, грн.				2921		
		в тому числі:						
		Загальновиборничі витрати, грн.				1181		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				1,77		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				293		
		Всього будівельні роботи, грн.				4102		

		Всього по кошторису, грн.				4102		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				22,17		


		Кошторисна заробітна плата, грн.	3214		

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-065
на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 28,473 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,314 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8						
		Система відеоспостереження. Мережевий регістратор відеоспостереження. (DHI-NVR5208-4KS2)	комплекс	1	18902,40	18902	132,0000	132
2	КП2-6-1	Система відеоспостереження. Камера відеоспостереження. (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2)	шт	6	229,12	1375	1,6000	9,6
		Разом прямі витрати по кошторису				20277		141,6
		всього заробітна плата, грн.				20277		
		Разом будівельні роботи, грн.				20277		
		в тому числі:						
		Загальновиборничі витрати, грн.				8196		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				12,32		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				2037		
		Всього будівельні роботи, грн.				28473		

		Всього по кошторису, грн.				28473		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				153,92		

		Кошторисна заробітна плата, грн.		

		22314		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-066
на пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .**

Кошторисна вартість 53,890 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29131 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8						
1	КП1-77-4	Система локальної мережі. Комутатор.	комплекс	1	36773,76	36774	256,8000	256,8
2	КП2-6-4	Точка доступу WI-FI	шт	2	801,92	1604	5,6000	11,2
		Разом прямі витрати по кошторису				38378		268
		всього заробітна плата, грн.				38378		
		Разом будівельні роботи, грн.				38378		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				15512		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				23,31		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3855		
		Всього будівельні роботи, грн.				53890		

		Всього по кошторису, грн.				53890		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				291,31		


		Кошторисна заробітна плата, грн.	42233		

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-067

на Електротехнічні рішення(1 поверх.Діагностична лабораторія.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3)
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) № 1047 - 23 - ЕТР.С

Кошторисна вартість

44,484 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07884 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,096 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1 поверх в осях 17-18 по ряду Л. Діагностична лабораторія. Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3									
1	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм кількість: 19+15+31	100 м	0,65	<u>6868,13</u> 5261,73	-	4464	3420	-	<u>54,9700</u> -	<u>35,73</u> -
2	& С1530-91-17-5К-1-К варіант 9	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 16 мм	м	19	<u>12,45</u> -	-	237	-	-	-	-
3	& С1530-91-17-5К-1-К варіант 3	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 25 мм	м	15	<u>20,38</u> -	-	306	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1530-91-17-5К-1-К варіант 6	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 32 мм	м	31	<u>39,63</u>	-	1229	-	-	-	-
5	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,19	<u>1180,27</u>	-	224	202	-	<u>11,0860</u>	<u>2,11</u>
6	& C111-Н-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм ² ВВГнгд	м	19,57	<u>33,26</u>	-	651	-	-	-	-
7	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,15	<u>2327,38</u>	-	349	327	-	<u>22,8045</u>	<u>3,42</u>
8	& C111-Н-8 варіант 20	Кабель 5х4 мм ² ВВГнгд	м	15,45	<u>160,17</u>	-	2475	-	-	-	-
9	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,32	<u>2434,26</u>	-	779	731	-	<u>23,8510</u>	<u>7,63</u>
10	& C111-Н-8 варіант 28	Кабель 5х10 мм ² ВВГнгд	м	32,96	<u>428,43</u>	-	14121	-	-	-	-
11	C1547-6 варіант 1	Коробка розподільча 100х100х50	шт	7	<u>132,76</u>	-	929	-	-	-	-
12	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>3870,86</u>	-	465	462	-	<u>40,7215</u>	<u>4,89</u>
13	C113-2106 варіант 15	Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для прихованої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, ІР44, 16А, 220В	шт	12	<u>225,25</u>	-	2703	-	-	-	-
14	& C1111-91-10 варіант 1	Коробка установочна набірна д.60	шт	12	<u>15,38</u>	-	185	-	-	-	-
15	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1852,14</u>	-	1852	1852	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
16	& C1547-64-13 варіант 6	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекранованими лампами настінний, Аерекс-стандарт 15	шт	1	<u>9970,86</u>	-	9971	-	-	-	-
17	& C130-485-3	Кронштейн	шт	1	<u>26,05</u>	-	26	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					40966	6994	-		<u>72,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33972				
		всього заробітна плата, грн.					6994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3518 6,66 1102 44484				
		Всього по розділу 1					44484				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40966 40966 33972 6994 3518 6,66 1102 44484	6994	- -		<u>72,18</u> -
		Всього по кошторису					44484				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					78,84 8096				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-068

на монтажні роботи системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18,278 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10772 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,282 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	KM10-668-2	Сповіщувач ПС димовий або тепловий у нормальному виконанні (FAP-425-O)	шт	4	372,67	1,95	1491	1391	8	3,6800	14,72
					347,83	0,28			1	0,0030	0,01
2	KM10-668-2	Монтаж приладу оптичної сигналізації (FAA-420-RI-ROW)	шт	2	349,78	1,95	700	696	4	3,6800	7,36
					347,83	0,28			1	0,0030	0,01
3	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	404,06	-	404	393	-	3,6800	3,68
					392,73	-			-	-	-
4	KM10-55-5	Кабель по стіні	100 м	1,05	7794,42	-	8184	7390	-	69,9200	73,42
		кількість: 5+50+50			7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10779	9870	12		99,18
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					10779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					897				
		всього заробітна плата, грн.					9872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4706 8,52 1410 15485				
		Всього по розділу 1					15485				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
5	15093-30011 варіант 1	Кабель сигналізації, 2х0.5 мм, ПСВВнг	1000м	0,005	<u>25000,00</u>	-	125	-	-	-	-
6	15093-30012 варіант 1	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 1х2х0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	0,05	<u>25385,37</u>	-	1269	-	-	-	-
7	15093-30012 варіант 2	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 2х2х0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	0,05	<u>25385,37</u>	-	1269	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2663	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2663 2663 2663				
		Всього по розділу 2					2663				
		Розділ 3. Матеріали									
8	1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча, пластикова, 100х100 мм	шт	1	<u>130,00</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					130	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					130 130 130				
		Всього по розділу 3					130				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					13572	9870	<u>12</u>		<u>99,18</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					13572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3690				
		всього заробітна плата, грн.					9872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1410				
		Всього будівельні роботи, грн.					18278				

		Всього по кошторису					18278				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					107,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11282				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-069

на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11,758 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0669 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,047 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (LC3-UC06E)	шт	2	370,43	-	741	741	-	3,6800	7,36
					370,43	-			-	-	-
2	KM10-668-6	Конструкції для установлення гучномовця (LC3-CBB)	шт	2	60,87	-	122	122	-	0,6440	1,29
					60,87	-			-	-	-
3	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (PVA-1WEOL)	шт	1	697,24	1,57	697	696	1	7,3600	7,36
					695,67	0,23			-	0,0024	-
4	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (КВР 01/30-100В)	коробка	1	404,06	-	404	393	-	3,6800	3,68
					392,73	-			-	-	-
5	KM10-55-5	Кабель по стіні	100 м	0,6	7794,42	-	4677	4223	-	69,9200	41,95
					7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6641	6175	1		61,64
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					465 6175 2924 5,26 872 9565 9565				
6	15093-30012 варіант 3	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,06	<u>25385,37</u> -	- -	1523	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1523	-	- -	- -	- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1523 1523 1523 1523				
7	8401-151 варіант 1	Розділ 3. Матеріали Коробка комутаційна вогнестійка, KBP 01/30- 100B	шт	1	<u>700,00</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
8	290902-224 варіант 7	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, подвійний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076554, Mosaic, Legrand	шт	-1	<u>247,00</u> -	- -	-247	-	- -	- -	- -
9	290902-224 варіант 4	Супорт для встановлення розетки на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-1	<u>29,20</u> -	- -	-29	-	- -	- -	- -
10	290902-224 варіант 5	Рамка до розетки комп'ютерної на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-1	<u>39,30</u> -	- -	-39	-	- -	- -	- -
11	290902-224 варіант 1	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 1xRJ-45, Asfora, EPH4300121, Shneider- Electric	шт	1	<u>285,00</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					670	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					670 670 670				
		Всього по розділу 3					670				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8834 8834 2658 6175 2924 5,26 872 11758	6175	<u>1</u> -		<u>61,64</u> -
		Всього по кошторису					11758				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					66,9 7047				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-070

на монтажні роботи системи телебачення.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,711 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04861 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,130 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-513-6	Розетка абонентська телевізійна	шт	1	<u>173,92</u>	-	174	174	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					173,92	-			-	-	-
2	KM10-698-1	Коробка установча на стіні	шт	1	<u>88,11</u>	-	88	87	-	<u>0,9200</u>	<u>0,92</u>
					86,96	-			-	-	-
3	KM10-55-5	Кабель по стіні	100 м	0,6	<u>7794,42</u>	-	4677	4223	-	<u>69,9200</u>	<u>41,95</u>
					7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4939	4484	-		<u>44,71</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455				
		всього заробітна плата, грн.					4484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2146 3,9 646 7085				
		Всього по розділу 1					7085				
4	15098-82142-A варіант 1	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель телевізійний коаксіальний, 1x0.72 мм, РК 75-4-15	1000м	0,06	<u>39165,00</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2350	-	- -	- -	- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2350 2350				
		Всього по розділу 2					2350				
5	290902-224 варіант 6	Розділ 3. Матеріали Розетка телевізійна скритого встановлення, Asfora, EPH3200121, Shneider-Electric	шт	1	<u>260,00</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
6	290116-18010 варіант 1	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	1	<u>15,52</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					276	-	- -	- -	- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					276 276				
		Всього по розділу 3					276				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					7565	4484	-		44,71
		Разом будівельні роботи, грн.					7565		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3081				
		всього заробітна плата, грн.					4484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		Всього будівельні роботи, грн.					9711				

		Всього по кошторису					9711				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					48,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5130				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-071

на монтажні роботи системи обмеження доступу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

39,393 тис. грн.

0,22003 тис.люд.год.

23,089 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини			
										на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM10-667-10	Монтаж відеодомофона аналогового (DS-KH2220-S)	шт	1	<u>2016,41</u>	<u>1,57</u>	2016	1987	<u>2</u>	<u>20,2400</u>	<u>20,24</u>		
					1987,37	0,23			-	0,0024	-		
2	KM10-669-5	Монтаж викличної панелі аналогової (DS-KB2421-IM)	шт	1	<u>1903,10</u>	<u>1,57</u>	1903	1482	<u>2</u>	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>		
					1481,72	0,23			-	0,0024	-		
3	KM10-667-13	Монтаж зчитувача карт (ARD-AYBS6260)	шт	1	<u>724,71</u>	<u>1,57</u>	725	696	<u>2</u>	<u>7,3600</u>	<u>7,36</u>		
					695,67	0,23			-	0,0024	-		
4	KM10-309-3	Кнопка виходу (BMN-01-NO/NC)	шт	2	<u>197,10</u>	-	394	393	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>		
					196,36	-			-	-	-		
5	KM10-667-12	Монтаж замка електромагнітного (LM-180-LED)	шт	1	<u>1420,37</u>	<u>1,57</u>	1420	1391	<u>2</u>	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>		
					1391,33	0,23			-	0,0024	-		
6	KM10-668-6	Конструкції для установлення електромагнітного замку та панелі визова	шт	2	<u>60,87</u>	-	122	122	-	<u>0,6440</u>	<u>1,29</u>		
		кількість: 1+1			60,87	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-698-1	Коробка комутаційна на стіні	шт	1	88,11	-	88	87	-	0,9200	0,92
					86,96	-			-	-	-
8	КМ10-55-5	Кабель по стіні	100 м	2	7794,42	-	15589	14076	-	69,9200	139,84
		кількість: 60+60+80			7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22257	20234	8		202,77
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					22257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2015				
		всього заробітна плата, грн.					20234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2855				
		Всього будівельні роботи, грн.					31846				

		Всього по розділу 1					31846				
9	15093-30011	Розділ 2. Кабельні вироби									
	варіант 2	Кабель сигналізації, 4x0.5 мм, ПСВВнг	1000м	0,06	25750,00	-	1545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	15098-81021	Кабель живлення, мідний, 2x1.5 мм, ПВСнгд	1000м	0,06	29925,00	-	1796	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	15098-99011	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSOH, 4x2x0.51 мм	1000м	0,08	42200,00	-	3376	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6717	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6717				
		Всього будівельні роботи, грн.					6717				

		Всього по розділу 2					6717				
12	1504-17218	Розділ 3. Матеріали									
	варіант 1	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	1	130,00	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1602-20142 варіант 2	Уголок до панелі визова DS-KB2421-IM	шт	1	400,00	-	400	-	-	-	-
14	1602-20142 варіант 3	Кут для електромагнітного замку, BL-180, Туто	шт	1	300,00	-	300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					830	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830				-
		Всього будівельні роботи, грн.					830				

		Всього по розділу 3					830				
		Разом прямі витрати по кошторису					29804	20234	8		202,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					29804		-		-
		Загальновиробничі витрати, грн.					9562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20234				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9589				
		Всього будівельні роботи, грн.					17,26				
		-----					2855				
		Всього по кошторису					39393				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					220,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23089				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-072

на монтажні роботи системи відеоспостереження

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,831 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14693 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

15,859 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-667-2	Монтаж відеореєстратора (DHI-NVR 2104-I)	шт	1	<u>7040,10</u>	<u>1,95</u>	7040	7038	<u>2</u>	<u>69,9200</u>	<u>69,92</u>
					7038,15	0,28			-	0,0030	-
2	KM11-96-1	Установлення накопичувача HDD (WD42PURZ)	шт	1	<u>189,61</u>	-	190	190	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					189,61	-			-	-	-
3	KM10-669-5	Монтаж відеокамери (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2)	шт	1	<u>1895,32</u>	<u>1,57</u>	1895	1482	<u>2</u>	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>
					1481,72	0,23			-	0,0024	-
4	KM11-93-1	Апаратура настінна (Монітор)	шт	1	<u>1847,76</u>	-	1848	1848	-	<u>16,5600</u>	<u>16,56</u>
					1847,76	-			-	-	-
5	KM10-668-6	Конструкції для установлення монітору	шт	1	<u>62,19</u>	-	62	61	-	<u>0,6440</u>	<u>0,64</u>
					60,87	-			-	-	-
6	KM11-106-43	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	2	<u>214,25</u>	-	429	429	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
					214,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами кількість: 20+15	100 м	0,35	<u>9240,09</u> 8440,08	-	3234	2954	-	<u>80,9600</u>	<u>28,34</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					14698	14002	4		<u>135,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14698 692 14002 6444 11,23 1857 21142		-		-
		----- Всього по розділу 1					21142				
8	15098-99011 варіант 1	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSOH, 4x2x0.51 мм	1000м	0,02	<u>42200,00</u>	-	844	-	-	-	-
9	1602-20072 варіант 4	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI, 15.0m	шт	1	<u>835,00</u>	-	835	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1679	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1679 1679 1679		-		-
		----- Всього по розділу 2					1679				
10	290220-3301 варіант 1	Розділ 3. Матеріали Кронштейн для кріплення монітору до 32", поворотно-нахилений	шт	1	<u>680,00</u>	-	680	-	-	-	-
11	1602-20072 варіант 2	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 5E	шт	2	<u>85,00</u>	-	170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1602-20072 варіант 3	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	1	150,00	-	150	-	-	-	-
13	1504-19049 варіант 1	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat. 5e	шт	2	5,00	-	10	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1010	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1010				-
		Всього будівельні роботи, грн.					1010				

		Всього по розділу 3					1010				
		Разом прямі витрати по кошторису					17387	14002	4		135,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					17387		-		-
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3381 14002 6444 11,23 1857				
		Всього будівельні роботи, грн.					23831				

		Всього по кошторису					23831				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					146,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15859				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-073

на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

62,684 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35731 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,716 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM10-398-1	Шафа комутації зв'язку, кількість пар до 20 (9U)	шт	1	981,82	-	982	982	-	9,2000	9,2
					981,82	-			-	-	-
2	KM10-99-6	Встановлення блока безперебійного живлення (LPM-L1550VA)	шт	1	2049,02	-	2049	2035	-	16,5600	16,56
					2035,22	-			-	-	-
3	KM10-184-4	Комутатор до 24 променів (UTP1-SW0401-TP60)	шт	1	4347,92	-	4348	4348	-	46,0000	46
					4347,92	-			-	-	-
4	KM10-667-13	Монтаж точки доступу WI-FI	шт	1	724,71	1,57	725	696	2	7,3600	7,36
					695,67	0,23			-	0,0024	-
5	KM8-544-3	Фільтр мережевий зі штепсельними розетками на струм до 25 А	шт	1	287,00	-	287	270	-	2,5300	2,53
					270,00	-			-	-	-
6	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	1	189,61	-	190	190	-	1,8400	1,84
					189,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель) кількість: 1x8x24	10кінців	19,2	<u>832,93</u> 832,93	-	15992	15992	-	<u>7,3600</u>	<u>141,31</u>
8	КМ11-106-43	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	2	<u>214,25</u> 214,25	-	429	429	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
9	КМ10-513-6	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	1	<u>173,92</u> 173,92	-	174	174	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
10	КМ10-698-1	Коробка установча на стіні	шт	1	<u>88,11</u> 86,96	-	88	87	-	<u>0,9200</u>	<u>0,92</u>
11	КМ10-55-5	Кабель по стіні кількість: 50+90	100 м	1,4	<u>7794,42</u> 7038,15	-	10912	9853	-	<u>69,9200</u>	<u>97,89</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					36176	35056	<u>2</u>		<u>329,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36176 1118 35056 16120 28,18 4660 52296				
		----- Всього по розділу 1					52296				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
12	15098-99011 варіант 1	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSOH, 4x2x0.51 мм	1000м	0,05	<u>42200,00</u> -	-	2110	-	-	-	-
13	15098-99011 варіант 2	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 6, LSOH, 4x2x0.56 мм	1000м	0,09	<u>42200,00</u> -	-	3798	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5908	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5908 5908 5908				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					5908				
		Розділ 3. Матеріали									
14	290902-224 варіант 2	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 2xRJ-45, Asfora, EPH4400121, Shneider- Electric	шт	1	<u>485,00</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	290116- 18010 варіант 1	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	1	<u>15,52</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	1705-7001 варіант 1	Фільтр на 8 розеток, 19", з вимикачем	шт	1	<u>1188,67</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	1602-20071 варіант 2	Менеджмент кабеля, металевий з кришкою, 1U	шт	1	<u>400,00</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	1602-20071 варіант 1	Комутаційна патч-панель 19", 24xUTP, cat.6 (8P8C)	шт	1	<u>1575,00</u>	-	1575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	1602-20072 варіант 2	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 5Е	шт	3	<u>85,00</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	1504-19049 варіант 1	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat. 5е	шт	2	<u>5,00</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	1602-20072 варіант 3	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-88-6 варіант 1	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	20	<u>20,00</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4480	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4480				
		Всього будівельні роботи, грн.					4480				


		Всього по розділу 3					4480				
		Разом прямі витрати по кошторису					46564	35056	<u>2</u>		<u>329,13</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					46564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11506				
		всього заробітна плата, грн.					35056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					16120 28,18 4660 62684 62684				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					357,31 39716				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-074

Устаткування

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 133,420 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. системи пожежної сигналізації						
1	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, FAP-425-O, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	4	4700,00	18800
2	1602-30076 варіант 2	База до сповіщувача адресного, з логотипом, MS400B, BOSCH; (маса=0,0004)	шт	4	280,00	1120
3	1602-30076 варіант 6	Виносний пристрій оптичної сигналізації, FAA-420-RI-ROW, BOSCH ; (маса=0,0004)	шт	2	855,00	1710
		Разом по розділу 1				21630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				21630
Розділ 2. системи оповіщення людей про пожежу						
4	1602-30011 варіант 1	Гучномовець стельовий, 0.75-6 Вт, 100B, LC3-UC06E, BOSCH; (маса=0,064)	шт	2	2830,00	5660
5	1602-30011 варіант 2	Захисний корпус для гучномовців серії LC3, LC3-CBB, BOSCH ; (маса=0,064)	шт	2	440,00	880
6	1602-30011 варіант 3	Модуль контролю цілісності лінії, PVA-1WEOL, PAVIRO, BOSCH; (маса=0,064)	шт	1	7225,00	7225
		Разом по розділу 2				13765

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				13765
		Розділ 3. системи обмеження доступу				
7	1504-19167 варіант 1	Відеодомофон кольоровий аналоговий, 7", на 2 панелі виклику, DS-KH2220-S, Hikvision; (маса=0,0083)	шт	1	7915,00	7915
8	1504-19167 варіант 2	Виклична кольорова аналогова відеопанель, ІЧ-підсвітка, DS-KB2421-IM, Hikvision; (маса=0,0083)	шт	1	3955,00	3955
9	1504-19168 варіант 2	Зчитувач MIFARE карток, IP65, LECTUS duo 3000 Classic, ARD-AYBS6260, BOSCH; (маса=0,014)	шт	1	7880,00	7880
10	1504-19168 варіант 3	MIFARE брелок системи доступу, ACT-MFCTRF-SA1; (маса=0,014)	шт	25	225,00	5625
11	1504-19168 варіант 5	Безконтактна кнопка виходу, врізна, BMN-01-NO/NC, Tyto; (маса=0,014)	шт	2	355,00	710
12	1602-30036 варіант 1	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 180 кг, LM-180-LED, Tyto; (маса=0,0012)	шт	1	1050,00	1050
		Разом по розділу 3				27135
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				27135
		Розділ 4. системи відеоспостереження				
13	1705-7001 варіант 8	Мережевий IP-відеореєстратор на 4 IP-камери, DHI-NVR 2104-I, Dahua; (маса=0,044)	шт	1	7080,00	7080
14	1705-7001 варіант 7	Жорсткий диск HDD на 4 Тб, SATA III, WD42PURZ, Western Digital ; (маса=0,044)	шт	1	5400,00	5400
15	1705-7001 варіант 2	Купольна камера відеоспостереження, 2 Мп, ІЧ-підсвітка, DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2; (маса=0,044)	шт	1	12075,00	12075
16	1705-7001 варіант 6	ПКІ-монітор 24", IPS-матриця, кут огляду 178/178°, HDMI; (маса=0,044)	шт	1	6795,00	6795
17	1705-7001 варіант 5	Бездротова радіо-мишка; (маса=0,044)	шт	1	600,00	600
		Разом по розділу 4				31950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 4				31950
		Розділ 5. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.				
18	1705-7002 варіант 2	Шафа комутаційна настінна, 19", 600x350мм, 9U ; (маса=0,008)	шт	1	6375,00	6375
19	1602-20070 варіант 5	Блок безперебійного живлення, LPM-L1550VA, LogicPower; (маса=0,007)	шт	1	8715,00	8715
20	1602-20070 варіант 6	Комутатор Gigabit Ethernet, 5-х1Гб (4х POE), UTP1-SW0401-TP60, UTEPO; (маса=0,007)	шт	1	1550,00	1550
21	1602-20070 варіант 2	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, LAN - 1Гбіт (POE), OmniAccess Stellar AP-1201, Alcatel-Lucent ; (маса=0,007)	шт	1	22300,00	22300
		Разом по розділу 5				38940
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				38940
		Разом				133420
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				133420

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-075
на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 13,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,968 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8						
		Система відеоспостереження. Мережевий регістратор відеоспостереження. (DHI-NVR 2104-I)	комплекс	1	9737,60	9738	68,0000	68
2	КП2-6-1	Система відеоспостереження. Камера відеоспостереження. (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2)	шт	1	229,12	229	1,6000	1,6
		Разом прямі витрати по кошторису				9967		69,6
		всього заробітна плата, грн.				9967		
		Разом будівельні роботи, грн.				9967		
		в тому числі:						
		Загальновиборничі витрати, грн.				4029		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				6,06		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				1001		
		Всього будівельні роботи, грн.				13996		

		Всього по кошторису, грн.				13996		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				75,66		

		Кошторисна заробітна плата, грн.	10968		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-076
на пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 9,330 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,313 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8						
2	КП2-6-4	Система локальної мережі. Комутатор.	комплекс	1	5842,56	5843	40,8000	40,8
		Точка доступу WI-FI	шт	1	801,92	802	5,6000	5,6
		Разом прямі витрати по кошторису				6645		46,4
		всього заробітна плата, грн.				6645		
		Разом будівельні роботи, грн.				6645		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2685		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,04		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				668		
		Всього будівельні роботи, грн.				9330		

		Всього по кошторису, грн.				9330		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				50,44		


	Кошторисна заробітна плата, грн.	7313	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-077

на монтажні роботи системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

122,469 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,55826 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

58,663 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Монтажні роботи.											
1	KM8-573-5	Шафа керування навісна, до 900х600х500 мм (HCP0006A, HCP0010A, PSB0004A) кількість: 1+1+1	шт	3	<u>412,61</u> 404,76	-	1238	1214	-	<u>3,6800</u> -	<u>11,04</u> -
2	KM10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Avenar 8000 - основний)	шт	1	<u>7140,78</u> 7038,15	<u>1,95</u> 0,28	7141	7038	<u>2</u> -	<u>69,9200</u> 0,0030	<u>69,92</u> -
3	KM10-667-1	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Avenar 8000 - резервний)	шт	1	<u>4336,94</u> 4259,93	<u>1,95</u> 0,28	4337	4260	<u>2</u> -	<u>42,3200</u> 0,0030	<u>42,32</u> -
4	KM8-125-3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 45 А.год	шт	2	<u>129,65</u> 129,65	-	259	259	-	<u>1,2880</u> -	<u>2,58</u> -
5	KM10-668-6	Кронштейн або рейка панелі (FPO-5000-PSB1, FPO-5000-PSB-CH, PRS-0002-C, PRD0004A) кількість: 1+1+1+1	шт	4	<u>62,19</u> 60,87	-	249	243	-	<u>0,6440</u> -	<u>2,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-669-3	Встановлення блоку живлення (UPS2416A)	шт	2	<u>983,39</u> 981,82	<u>1,57</u> 0,23	1967	1964	<u>3</u> -	<u>9,2000</u> 0,0024	<u>18,4</u> -
7	КМ10-667-13	Модуль контролера акумулятора (BCM-0000-B)	шт	1	<u>717,02</u> 695,67	<u>-</u> -	717	696	<u>-</u> -	<u>7,3600</u> -	<u>7,36</u> -
8	КМ10-667-11	Модулі входу/виходу до 10 променів (IOP 0008 A, RMH 0002 A) кількість: 1+1	шт	2	<u>2464,73</u> 2434,84	<u>-</u> -	4929	4870	<u>-</u> -	<u>25,7600</u> -	<u>51,52</u> -
9	КМ10-667-12	Модуль обробки вхідних сигналів (LSN 0300 A)	шт	2	<u>1414,25</u> 1391,33	<u>1,57</u> 0,23	2829	2783	<u>3</u> -	<u>14,7200</u> 0,0024	<u>29,44</u> -
10	КМ10-55-5	Кабель по стіні кількість: 200+200	100 м	4	<u>7794,42</u> 7038,15	<u>-</u> -	31178	28153	<u>-</u> -	<u>69,9200</u> -	<u>279,68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54844	51480	<u>10</u> -		<u>514,84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54844 3354 51480 24263 43,42 7183 79107				
		----- Всього по розділу 1					79107				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
11	15093-30012 варіант 4	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,2	<u>25385,37</u> -	<u>-</u> -	5077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	15098-99011 варіант 2	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 6, LSOH, 4x2x0.56 мм	1000м	0,2	<u>42200,00</u> -	<u>-</u> -	8440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13517	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13517 13517 13517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					13517				
		Розділ 3. Резервне обладнання.									
13	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, FAP-425-O, BOSCH	шт	5	<u>4700,00</u>	-	23500	-	-	-	-
14	1602-30076 варіант 2	База до сповіщувача адресного, з логотипом, MS400B, BOSCH	шт	5	<u>280,00</u>	-	1400	-	-	-	-
15	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний (червоний), FMC-420RW-GSRD, BOCH	шт	1	<u>3895,00</u>	-	3895	-	-	-	-
16	1602-30076 варіант 4	Захисне скло до сповіщувача ручного, FMC- FLAP-RW, BOSCH	шт	1	<u>980,00</u>	-	980	-	-	-	-
17	1602-30076 варіант 5	Тестовий ключ до сповіщувача пожежного ручного, FMC-KEY-RW, BOSCH	шт	1	<u>70,00</u>	-	70	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					29845	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					29845				
		Всього устаткування, грн.					29845				

		Всього по розділу 3					29845				
		Разом прямі витрати по кошторису					98206	51480	<u>10</u>		<u>514,84</u>
		Разом устаткування, грн.					29845		-		-
		Всього устаткування, грн.					29845				
		Разом будівельні роботи, грн.					68361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16871				
		всього заробітна плата, грн.					51480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7183				
		Всього будівельні роботи, грн.					92624				


		Всього по кошторису					122469				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					558,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58663				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-078

на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11,574 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04961 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,261 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (полка)	шт	2	<u>189,61</u>	-	379	379	-	<u>1,8400</u>	<u>3,68</u>
					189,61	-			-	-	-
2	KM10-55-5	Кабель по стіні	100 м	0,6	<u>7794,42</u>	-	4677	4223	-	<u>69,9200</u>	<u>41,95</u>
					7038,15	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5056	4602	-		<u>45,63</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454				
		всього заробітна плата, грн.					4602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7251				


		Всього по розділу 1					7251				
3	15093-30012 варіант 4	Розділ 2. Кабельні вироби Кабель сигналізації вогнестійкий, 2х2х0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,06	<u>25385,37</u> -	-	1523	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1523	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1523				
		Всього будівельні роботи, грн.					1523				

		Всього по розділу 2					1523				
4	1602-20071 варіант 3	Розділ 3. Матеріали Полка стаціонарна 600х400 мм, на 4 точки кріплення	шт	2	<u>1400,00</u> -	-	2800	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2800	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					2800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2800				
		Всього будівельні роботи, грн.					2800				

		Всього по розділу 3					2800				
		Разом прямі витрати по кошторису					9379	4602	-		<u>45,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9379				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4777				
		всього заробітна плата, грн.					4602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2195 3,98 659 11574 11574				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					49,61 5261				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-079
на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

64,215 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04963 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,949 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-184-4	Комутатор до 24 променів (OmniSwitch 6360-P24)	шт	1	4347,92	-	4348	4348	-	46,0000	46
					4347,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4348	4348	-		46
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4348				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					6390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					6390				
2	1602-20070 варіант 7	Розділ 2. Обладнання. Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 2xSFP, 24-x1Гбіт (POE), OS6360-P24, Alcatel- Lucent	шт	1	<u>57825.00</u> -	- -	57825	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57825	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					57825				
		Всього устаткування, грн.					57825				

		Всього по розділу 2					57825				
		Разом прямі витрати по кошторису					62173	4348	- -		<u>46</u> -
		Разом устаткування, грн.					57825				
		Всього устаткування, грн.					57825				
		Разом будівельні роботи, грн.					4348				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					6390				

		Всього по кошторису					64215				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4949				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-081

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та протипожежної автоматики

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

169,714 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,91743 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

133,003 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
1	КП1-77-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8 Система пожежної сигналізації. Прилад приймально-контрольний (Avenar 8000) кількість: 1+1	комплекс	2	36773,76 36773,76	- -	73548	73548	- -	256,8000 -	513,6 -		
2	КП2-11-1	Система пожежної сигналізації. Модуль обробки вхідних сигналів. (LSN 0300 A)	шт	2	13518,08 13518,08	- -	27036	27036	- -	94,4000 -	188,8 -		
3	КП1-54-3	Система пожежної сигналізації. Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Модуль входу/виходу (IOP 0008 A, RMH0002A) кількість: 1+1	шт	2	1718,40 1718,40	- -	3437	3437	- -	12,0000 -	24 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП2-6-1	Система пожежної сигналізації. Сповіщувачі адресні. (FAP-425-O, FMC-420RW-GSRRD) кількість: 47+4	шт	51	<u>229,12</u> 229,12	-	11685	11685	-	<u>1,6000</u>	<u>81,6</u>
5	КП1-54-3	Система протипожежної автоматики. Модуль вводу/виходу. (FLM-420-I8R1-S, FLM-420-RHV-S) кількість: 1+2	шт	3	<u>1718,40</u> 1718,40	-	5155	5155	-	<u>12,0000</u>	<u>36</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					120861	120861	-		<u>844</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					120861		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					120861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12142				
		Всього будівельні роботи, грн.					169714				

		Всього по кошторису					169714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					917,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133003				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					58426 58426 23616 35,5 5870 82042 82042				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					443,5 64296				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-080

Устаткування

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 499,660 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. системи пожежної сигналізації						
1	1602-30010 варіант 3	Корпус для монтажу на стіну, на 6 модулів, НСР 00006 А, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	25590,00	25590
2	1602-30010 варіант 4	Корпус для монтажу на стіну, на 10 модулів, НСР 00010 А, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	35380,00	35380
3	1602-30010 варіант 5	Корпус для додаткового джерела живлення та акумуляторних батарей, PSB 0004 А, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	35380,00	35380
4	1602-30010 варіант 1	Головний контролер панелі, преміум ліцензія, AVENAR 8000, FPE-8000-PPC, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	78720,00	78720
5	1602-30010 варіант 2	Головний контролер панелі (резерв), преміум ліцензія, AVENAR 8000, FPE-8000-PPC, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	78720,00	78720
6	1602-30010 варіант 11	Комплект кабелів для резервного контролера панелі, FPE-8000-CRP, BOSCH ; (маса=0,038)	шт	1	3985,00	3985
7	1511-2001 варіант 2	Акумулятор AGM, 12В, 26А/г; (маса=0,007)	шт	2	3575,00	7150
8	1602-30010 варіант 6	Кронштейн джерела живлення, одинарний, FPO-5000-PSB1, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	5190,00	5190
9	1602-30010 варіант 17	Кронштейн для встановлення блоку живлення, компактний корпус, FPO-5000-PSB-CH, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	5600,00	5600
10	1602-30010 варіант 7	Рейка панелі, маленька, PRS-0002-C, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	2920,00	2920
11	1602-30010 варіант 8	Рейка панелі, велика, PRD 0004 А, BOSCH ; (маса=0,038)	шт	1	8020,00	8020
12	1602-30010 варіант 9	Блок живлення до ППКП, 24В, 6А, UPS 2416 А, BOSCH; (маса=0,038)	шт	2	23115,00	46230

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30010 варіант 10	Модуль контролера акумулятора, BCM-0000-B, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	11795,00	11795
14	1602-30010 варіант 12	Модуль на 8 входів/виходів типу "OK", IOP 0008 A, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	12955,00	12955
15	1602-30010 варіант 16	Модуль входів/виходів, на 2 входа та 2 релейних вихода (220В), RMH 0002 A, BOSCH; (маса=0,038)	шт	1	20600,00	20600
16	1602-30010 варіант 15	Модуль LSN шини, стандартної продуктивності на 300 мА, LSN 0300 A, BOSCH; (маса=0,038)	шт	2	27570,00	55140
17	1602-30010 варіант 13	Декоративна кришка-заглушка, FDP 0001 A, BOSCH; (маса=0,038)	шт	9	940,00	8460
		Разом по розділу 1				441835
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				441835
		Розділ 2. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.				
18	1602-20070 варіант 7	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 2xSFP, 24-x1Гбіт (POE), OS6360-P24, Alcatel-Lucent; (маса=0,007)	шт	1	57825,00	57825
		Разом по розділу 2				57825
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				57825
		Разом				499660
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				499660

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-083
на пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу**

Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .

Кошторисна вартість 18,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,876 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-11-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8 Система обмеження доступу. Модуль контролю доступу. (APC-AMC2-4R4CF)	шт	1	13518,08	13518	94,4000	94,4
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				13518		94,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				13518		
		Загальновиробничі витрати, грн.				5465		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				8,21		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1358		
		Всього будівельні роботи, грн.				18983		

		Всього по кошторису, грн.				18983		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				102,61		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	


	14876	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-084
на пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.
Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .**

Кошторисна вартість 51,638 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,468 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-77-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт=0,8 Система локальної мережі. Комутатор.	комплекс	1	36773,76	36774	256,8000	256,8
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				36774		256,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				36774		
		Загальновиробничі витрати, грн.				14864		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				22,34		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3694		
		Всього будівельні роботи, грн.				51638		

		Всього по кошторису, грн.				51638		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				279,14		

		Кошторисна заробітна плата, грн.	40468		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).
№8/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на ЗЛГ-1**

Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1053,743 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,8806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,780 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	KP18-2-1	Трубопроводи підземного прокладання	100м	0,04	<u>12290,60</u>	<u>1752,34</u>	492	422	<u>70</u>	<u>122,4240</u>	<u>4,9</u>
		Розбирання бортових каменів			10538,26	529,67			21	4,6800	0,19
2	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м3	0,022	<u>31556,93</u>	-	694	694	-	<u>366,6000</u>	<u>8,07</u>
		вручну			31556,93	-			-	-	-
		кількість: r1(15,56*2*0,07)									
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,047	<u>2677,43</u>	-	126	126	-	<u>31,1040</u>	<u>1,46</u>
		кількість: r1(15,56*2*0,15)			2677,43	-			-	-	-
4	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою	100 м3	0,819	<u>9231,50</u>	<u>8679,90</u>	7561	452	<u>7109</u>	<u>6,4080</u>	<u>5,25</u>
		вручну, група ґрунту 2			551,60	2623,62			2149	23,1816	18,99
5	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,546	<u>31081,77</u>	-	16971	16971	-	<u>361,0800</u>	<u>197,15</u>
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			31081,77	-			-	-	-
		група ґрунту 2									
6	KP16-78-2	(Демонтаж) Улаштування закритих	м	2	<u>300,53</u>	-	601	601	-	<u>2,9856</u>	<u>5,97</u>
	к дем.=0,8	бетонних лотків розміром 300х220 мм			300,53	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	8,4	<u>1525,76</u> 179,88	<u>177,12</u> 60,15	12816	1511	<u>1488</u> 505	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>16,73</u> 4,34
8	KM12-165-4	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см ²] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 32-38 мм кількість: 200*2,166/1000	т	0,4332	<u>110393,90</u> 73980,44	<u>36261,47</u> 6279,38	47823	32048	<u>15708</u> 2720	<u>693,2200</u> 58,4715	<u>300,3</u> 25,33
9	C113-5 варіант 18	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х3 мм	м	200	<u>1065,92</u> -	-	213184	-	-	-	-
10	& C1545-274-3 варіант 17	Відвід 90° 32х3 12Х18Н10Т	шт	8	<u>277,21</u> -	-	2218	-	-	-	-
11	KP16-11-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	100м	2	<u>20125,64</u> 4672,49	<u>304,89</u> 28,86	40251	9345	<u>610</u> 58	<u>44,8200</u> 0,2736	<u>89,64</u> 0,55
12	KP16-4-8	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпорів (футляр)	100м	0,4	<u>11560,33</u> 7571,07	<u>3380,91</u> 52,35	4624	3028	<u>1352</u> 21	<u>66,9000</u> 0,4902	<u>26,76</u> 0,2
13	& C113-6-1-Н варіант 7	Труба стальева 133*4	м	40	<u>735,27</u> -	-	29411	-	-	-	-
14	KP16-11-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	100м	0,4	<u>48324,78</u> 5892,21	<u>356,24</u> 33,73	19330	2357	<u>142</u> 13	<u>56,5200</u> 0,3197	<u>22,61</u> 0,13
15	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (засипання кабелів, що перетинаються піском)	100 м3	0,1	<u>17911,53</u> 17911,53	-	1791	1791	-	<u>208,0800</u> -	<u>20,81</u> -
16	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10	<u>1062,51</u> -	-	10625	-	-	-	-
17	KM8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,04	<u>1150,92</u> 1150,92	-	46	46	-	<u>11,0400</u> -	<u>0,44</u> -
18	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,032	<u>8825,89</u> -	-	282	-	-	-	-
19	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,707	<u>1041,09</u> -	<u>1041,09</u> 248,50	736	-	<u>736</u> 176	-	-
20	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,471	<u>17911,53</u> 17911,53	-	8436	8436	-	<u>208,0800</u> -	<u>98,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,187	<u>18965,15</u> 18965,15	-	3546	3546	-	<u>220,3200</u>	<u>41,2</u>
22	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 18,7*1,6	т	29,92	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	8315	-	<u>8315</u> 1451	-	-
23	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12	<u>168,37</u> 168,37	-	2020	2020	-	<u>1,9560</u>	<u>23,47</u>
24	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	3629	-	<u>3629</u> 582	-	-
25	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (бортові камені від демонтажу)	100м	0,04	<u>34743,88</u> 14163,25	-	1390	567	-	<u>151,2360</u>	<u>6,05</u>
26	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] кількість: 15,56*2	100м2	0,3112	<u>28229,60</u> 645,83	<u>5415,61</u> 1354,10	8785	201	<u>1685</u> 421	<u>7,1520</u> 10,3645	<u>2,23</u> 3,23
27	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,3112	<u>2725,20</u> 1222,07	-	848	380	-	<u>12,6000</u>	<u>3,92</u>
28	KP18-42-4 к=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до 3 см, загальна 7 см)	100м2	0,3112	<u>1017,78</u> 907,83	-	317	283	-	<u>9,3600</u>	<u>2,91</u>
29	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,23	<u>4536,15</u> -	-	23724	-	-	-	-
30	KP20-12-1	Трубопроводи надземного прокладання Опорні конструкції естакади див. розділ КБ Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,116	<u>18830,84</u> 12734,85	<u>5012,15</u> 866,18	2184	1477	<u>581</u> 100	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>12,35</u> 0,74
31	& C121-783- B1 варіант 5	Кутик 63х63х5 кількість: 73/1000	т	0,073	<u>45310,45</u> -	-	3308	-	-	-	-
32	& C121-783- B1 варіант 2	Швелер 10 кількість: 43/1000	т	0,043	<u>51970,02</u> -	-	2235	-	-	-	-
33	KM8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	0,6	<u>2904,60</u> 2877,30	-	1743	1726	-	<u>27,6000</u>	<u>16,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-23-4-Н варіант 1	Консоль для труб ММ-В-36/300	шт	30	<u>412,12</u> -	-	12364	-	-	-	-
35	& C111-23-4-Н варіант 2	Укосина для кріплення консолі	шт	30	<u>468,22</u> -	-	14047	-	-	-	-
36	& C111-623-55-В1 варіант 3	Анкер М8х100 для кріплення консолі	шт	60	<u>10,32</u> -	-	619	-	-	-	-
37	& C111-623-55-В1 варіант 4	Т-подібний болт ММ-ST М10х40	шт	70	<u>98,25</u> -	-	6878	-	-	-	-
38	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути кількість: 10/1000	т	0,01	<u>5679,65</u> <u>4827,97</u>	<u>547,64</u> <u>23,57</u>	57	48	<u>5</u> -	<u>48,5760</u> <u>0,2208</u>	<u>0,49</u> -
39	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 19	Трубний хомут МР-РІ 32-36 1" М8/М10	шт	70	<u>27,07</u> -	-	1895	-	-	-	-
40	& C1545-279-8-2Л-4 варіант 14	Опора ОПБ 2-32 ст. 3	шт	20	<u>112,07</u> -	-	2241	-	-	-	-
41	КМ12-162-4	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²] з готових вузлів на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 32-38 мм кількість: 230*2,166/1000	т	0,49818	<u>143335,32</u> <u>64874,02</u>	<u>78211,74</u> <u>16805,09</u>	71407	32319	<u>38964</u> <u>8372</u>	<u>607,8900</u> <u>139,2961</u>	<u>302,84</u> <u>69,39</u>
42	C113-5 варіант 18	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х3 мм	м	230	<u>1065,92</u> -	-	245162	-	-	-	-
43	& C1545-274-3 варіант 17	Відвід 90° 32х3 12Х18Н10Т	шт	32	<u>277,21</u> -	-	8871	-	-	-	-
44	КМ12-4-1	Трубопроводи вузлу розподілу кисню Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 25 мм	100 м	0,285	<u>27262,71</u> <u>23931,96</u>	<u>3223,39</u> <u>341,67</u>	7770	6821	<u>919</u> <u>97</u>	<u>224,2500</u> <u>3,7260</u>	<u>63,91</u> <u>1,06</u>
45	C113-5 варіант 19	Труба н/ж 12х18н10Т д.18х1,5 мм	м	25	<u>312,92</u> -	-	7823	-	-	-	-
46	C113-5 варіант 20	Труба н/ж 12х18н10Т д.12х1,0 мм	м	3	<u>235,67</u> -	-	707	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-5 варіант 21	Труба н/ж 12х18Н10Т д.6х1,0 мм	м	0,5	<u>125,92</u>	-	63	-	-	-	-
48	& C1545- 274-3 варіант 18	Відвід 90°18х1,5 12Х18Н10Т	шт	10	<u>148,21</u>	-	1482	-	-	-	-
49	& C1545- 274-3 варіант 19	Відвід 90°12х1 12Х18Н10Т	шт	3	<u>120,21</u>	-	361	-	-	-	-
50	& C1545- 274-3 варіант 20	Відвід 90° 6х1 12Х18Н10Т	шт	2	<u>133,21</u>	-	266	-	-	-	-
51	& C1545- 118-14 варіант 31	Перехід Ду25/Ду15 з сталі 12Х18Н10Т	шт	2	<u>360,05</u>	-	720	-	-	-	-
52	& C1545- 118-14 варіант 32	Перехід Ду15/Ду10 з сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>280,05</u>	-	840	-	-	-	-
53	& C1545- 118-14 варіант 33	Трійник перехідний Ду25/Ду15 з сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>380,05</u>	-	1140	-	-	-	-
54	& C1545- 118-14 варіант 34	Трійник перехідний Ду25/Ду4 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>577,05</u>	-	577	-	-	-	-
55	& C1545- 118-14 варіант 26	Трійник прямий Ду25/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	2	<u>198,05</u>	-	396	-	-	-	-
56	& C1545- 118-14 варіант 35	Трійник прямий Ду10/Ду10 з сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>177,05</u>	-	531	-	-	-	-
57	КБ7-20-3 H2=H5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм кількість: r3(0,004*5)	т	0,02	<u>11158,07</u> 9670,33	<u>1487,74</u> 78,44	223	193	<u>30</u> 2	<u>85,4496</u> 0,7331	<u>1,71</u> 0,01
58	& C113-6-1- Н варіант 4	Труба ВГП Ду57*3	м	5	<u>305,00</u>	-	1525	-	-	-	-
59	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	4,585	<u>4052,05</u> 3927,30	<u>124,75</u> 4,92	18579	18007	<u>572</u> 23	<u>36,8000</u> 0,0460	<u>168,73</u> 0,21
60	& C1632- 108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів кількість: 0,2*458,5	л	91,7	<u>332,64</u>	-	30503	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					917109	145416	<u>81915</u> 16711		<u>1444,47</u> 143,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					917109 689778 162127 78546 147,59 24407 995655 995655				
		Розділ 2. Устаткування та арматура									
61	KM12-1001-1	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 15 мм	10 шт	0,3	<u>7905,92</u> 7854,59	-	2372	2356	-	<u>73,6000</u>	<u>22,08</u>
62	KM12-1001-2	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,7	<u>7971,71</u> 7854,59	-	5580	5498	-	<u>73,6000</u>	<u>51,52</u>
63	& C1630-671-281 варіант 1	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12X18H10T	шт	7	<u>2008,00</u> -	-	14056	-	-	-	-
64	& C1630-671-281 варіант 21	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду15, Ру16, з нержавіючої сталі 12X18H10T	шт	3	<u>2008,00</u> -	-	6024	-	-	-	-
65	& C1630-671-281 варіант 6	Фланці Ду25, Ру16 з нержавіючої сталі 12X18H10T	шт	14	<u>655,00</u> -	-	9170	-	-	-	-
66	& C1630-671-281 варіант 22	Фланці Ду15, Ру16 з нержавіючої сталі 12X18H10T	шт	6	<u>538,00</u> -	-	3228	-	-	-	-
67	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>59,48</u> 53,29	-	59	53	-	<u>0,4920</u>	<u>0,49</u>
68	& C1630-113-1 варіант 4	Манометр для кисню 0-1МПа ДМ 05100 0-1МПа-1,5	шт	1	<u>1551,36</u> -	-	1551	-	-	-	-
69	& C1630-671-281 варіант 23	Кран триходовий для манометру з нержавіючої сталі виконання 4в, Рробмах=1, 6 Мпа	шт	1	<u>2030,00</u> -	-	2030	-	-	-	-
70	KP15-145-1	Установлення регуляторів тиску газу	шт	1	<u>1449,20</u> 966,99	<u>39,45</u> 2,08	1449	967	<u>39</u> 2	<u>8,9280</u> 0,0194	<u>8,93</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР15-156-3	Установлення шаф металевих арматурних	шт	2	<u>2899,81</u> <u>2685,50</u>	<u>-</u> -	5800	5371	<u>-</u> -	<u>25,1640</u> -	<u>50,33</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51319	14245	<u>39</u> 2		<u>133,35</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					51319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37035				
		всього заробітна плата, грн.					14247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		Всього будівельні роботи, грн.					58088				

		Всього по розділу 2					58088				
		Разом прямі витрати по кошторису					968428	159661	<u>81954</u> 16713		<u>1577,82</u> 143,11
		Разом будівельні роботи, грн.					968428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726813				
		всього заробітна плата, грн.					176374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26406				
		Всього будівельні роботи, грн.					1053743				

		Всього по кошторису					1053743				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1880,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202780				

Склав

Інженер проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Верютіна Я.

Перевірив

Головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Храпачевський П.

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02


устаткування ЗЛГ-1

Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 121,508 тис. грн. Складений за
поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2417-403-1	Блок редукційний 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=8-9 бар, Рвих=4-5 бар, продуктивність 100м3/год АМ-RS; (маса=0,0024)	шт	1	49870,00	49870
2	1503-1271	Шафа арматурна 500х400х600(н); (маса=0,275)	шт	2	32033,00	64066
3	2402-3001	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-2; (маса=0,007)	шт	4	740,00	2960
		Разом				116896
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3076	0,007	4590 22
		Всього вартість устаткування				121486
		Всього вартість будівельних робіт				22

Всього по кошторису**121508**

Склад Інженер проектувальник  Верютіна Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Храпачевський П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВПеріод, станом на який прийняті ціни грудень 2023

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Модуль телевізійний прихов. встановлення, подвійний модуль, 078782, Mosaic, Legrand	шт	355,2
2	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиночний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076551, Mosaic, Legrand	шт	261,6
3	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, подвійний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076554, Mosaic, Legrand	шт	296,4
4	Розетка телевізійна скритого встановлення, Asfora, EPH3200121, Shneider-Electric	шт	312
5	Рамка до розетки комп'ютерної на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	47,16
6	Супорт для встановлення розетки на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	35,04
7	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиночний модуль, 1xRJ45 cat.6, FTP, 076562, Mosaic, Legrand	шт	370,8
8	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 2xRJ-45, Asfora, EPH4400121, Shneider-Electric	шт	582
9	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 1xRJ-45, Asfora, EPH4300121, Shneider-Electric	шт	342
10	Кронштейн для кріплення монітору до 32", поворотно-нахилений	шт	816
11	Коробка установка на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	18,62
12	3-ступінчастий перемикач TEM 035«RUCK»	шт	4284,85
13	3-ступінчастий перемикач MTS 10«RUCK»	шт	1300,74
14	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 075 «RUCK»	шт	10045
15	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 035 «RUCK»	шт	7254,28
16	Рециркулятор бактерицидний Аерекс-стандарт 15	комплект	6562,79
17	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 6, LSOH, 4x2x0.56 мм	1000м	50640
18	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSOH, 4x2x0.51 мм	1000м	50640
19	Кабель телевізійний коаксіальний, 1x0.72 мм, РК 75-4-15	1000м	46998
20	Кабель живлення, мідний, 2x1.5 мм, ПВСнгд	1000м	35910
21	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	30462,44
22	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	30462,44
23	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 2x2x0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	30462,44
24	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 1x2x0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	30462,44
25	Кабель сигналізації, 4x0.5 мм, ПСВВнг	1000м	30900
26	Кабель сигналізації, 2x0.5 мм, ПСВВнг	1000м	30000
27	Коробка комутаційна вогнестійка, КВР 01/30-100В	шт	840
28	Розетка (вставка) 45x45 мм, 2x1 портова, білаR313332	шт	630
29	Злучник контрольний ,С-031	шт	260,5
30	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	146,17
31	Ударна насадка SDS-MAX, G-160	шт	595,38

1	2	3	4
32	Антикорозійна стрічка ,G-115 (упак.)	шт	477,26
33	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	438,36
34	Розетка функціонального (технологічного) заземлення	шт	244,97
35	Шуруп з дюбелем ,K-904	шт	4,57
36	Коробка для фасадного контрольного з'єднання ,K-681	шт	510,58
37	Кришка лотка 300x80, 3000мм Flexel Pz 300/80	м	91,51
38	Лоток перфорований 300x80, 3000мм Flexel Pz 300/80	м	518,69
39	Розподільча перегородка - для кабель-каналів DLP	м	142,92
40	Короб білий 105x50мм DLP	м	157,61
41	Лоток перфорований 100x80	м	302,04
42	Лоток перфорований 200x80	м	302,04
43	Лоток перфорований 100x50	м	302,04
44	Кутник мідний 90град. O35	шт	319,64
45	Кутник мідний 90град. O28,58	шт	209,62
46	Кутник мідний 90град. O19,05	шт	112,5
47	Фільтр на 8 розеток, 19", з вимикачем	шт	1426,4
48	Кут для електромагнітного замку, BL-180, Tyto	шт	360
49	Уголок до панелі визова DS-KB2421-IM	шт	480
50	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI, 15.0m	шт	1002
51	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	180
52	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 5E	шт	102
53	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 6	шт	108
54	Полка стаціонарна 600x400 мм, на 4 точки кріплення	шт	1680
55	Менеджмент кабеля, металевий з кришкою, 1U	шт	480
56	Комутаційна патч-панель 19", 24xUTP, cat.6 (8P8C)	шт	1890
57	Кабель мережевий з мідними жилами UTP 5е	1000м	18659,76
58	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3x1,5	1000м	39215,11
59	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x1,5	1000м	59942,44
60	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x2,5	1000м	88442,5
61	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4x4,0	1000м	149938,96
62	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 3x2x0,8, Helukabel	1000м	112908,62
63	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,8, Helukabel	1000м	50615,15
64	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 1x2x0,8, Helukabel	1000м	30369,95
65	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat.5e	шт	6
66	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	156
67	Організатор кабеля, 19", 1U, нерж. сталь 70мм (R502272)	шт.	1995,54
68	Організатор для оптичної панелі 19", 1U, 100мм (R320246)	шт.	1879,63
69	ВО тримач 12 (2x6) гільз, R30/R35/R40 (R320246)	шт.	61,42
70	Утримувач ВО комутаційних кабелів 100мм (R510711)	шт.	2120,04
71	Монтажна рама PROFIL 95mm з пластиковими адаптерами для 20 (22) плінтів типу LSA-Profil	шт.	1392,04
72	Плата 8-и портова абонентська аналогова з Caller ID (G2-SLU)	шт.	18173,08
73	ВО 19" 1U панель 3xFiberModul, порож. (R804258)	шт.	1871,23
74	ВО-модуль FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xLC-Duplex OM3, PC, PhBr (R817041)	шт.	447,11
75	Полка стаціонарна 0.5U 375 мм 400-750 мм	шт.	447,11
76	Розподільча панель 19" 1U PC 24xRJ45/s, 6A EL, сіра, пуста (R813485)	шт.	4065,48
77	Плінт LSA-PROFIL розмикаючий 2/10 (6089 1 121-06)	шт.	608,68
78	З'єднувальний модуль 10xRJ45, неекран., 3 кат. (R35116)	шт.	2342,57
79	Комутаційна телефонна панель 1U, порожня (R35115)	шт.	5949,34
80	Кріплення M6 для шаф 19" (гвинт,гайка,шайба)SM6.1	шт.	4,49
81	Вимикач на два напрямки двоклавішний для вбудованої установки 10А, 220В Asfora	шт	173,65

1	2	3	4
82	Колодка для реле GZT4 (C199999-6Б0)	шт	149,84
83	Кабель 3х1,5 NHXN FE 180/E30	м	54,59
84	Реле R4-2014-23-5230-WT, 220В	шт	379,84
85	Клемник Фіберглас 12р, 150С, 450V 24А (C199999-6АГ)	шт	368,77
86	Кабель силовий, 2х1,5 (N) HXH FE180/E30	м	33,71
87	Кабель силовий, 3х1,5 (N) HXH FE180/E30	м	42,65
88	Стрічка перфорована, оцинкована, L=30 м 15х0,55	шт	164,54
89	Диференціальний датчик тиску -100...2500Па, DPT2500-R8, НК Instruments	шт	8295,18
90	Диференціальний датчик тиску -150...250Па, DPT250-R8-D, НК Instruments	шт	8450,48
91	Датчик реле перепаду тиску повітря, 30-500 Па, PS500, НК Instruments	шт	1201,34
92	Канальний датчик температури вологості, 24V AC/DC, 0-10V, KFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	13299,66
93	Датчик зовнішньої температури та вологості, 24V AC/DC, 0-10V, AFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	15556,52
94	Перетворювач температури кімнатний NTC, -30...80°C, TPC-NTC10k, ENERTEC	шт	985,51
95	Термостат захисту від замерзання -18...13 °С, капілярна трубка 2м, О16-Н6951, RANCO	шт	4129,15
96	Накладний датчик температури, NTC, -50...120°C, TPP-NTC10k, ENERTEC	шт	739,19
97	Канальний датчик температури, NTC, -50...120°C, довжина 250 мм, ТРК-NTC10k-25, ENERTEC	шт	936,25
98	Датчик зовнішньої температури, NTC, -40...90°C, TES-A2-NTC10k, ENERTEC	шт	1133,32
99	Термостат для вентиляторних модулів з кронштейном	шт	497,14
100	Пилезахисна кришка, HealthLine, біла (R825747)	шт	257,08
101	Кришка оптичної панелі 19", 1U, Modularpanel 36 (R510710)	шт	1206,85
102	Заглушка FiberModul 7HP (R318528)	шт	243,61
103	Заглушка телефонної панелі R35117	шт	203,53
104	Пилезахисна кришка, синя (R306058)	шт	299,77
105	Пилезахисна манжета IP54 Splash (R306064)	шт	410,36
106	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (0,75л на 10 м2)	шт	200,96
107	Дюбель 6х60мм	шт	0,78
108	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	0,55
109	Шуруп 3,5х40	шт	0,47
110	Прижимна кліпса	шт	3,74
111	Монтажна кліпса	шт	9,79
112	Дюбель 6х60	шт	0,78
113	Саморіз 3,5х9,5	шт	0,24
114	Саморіз 3,5х25	шт	0,26
115	Сталевий хомут 3/4 (25 мм)6040-25	шт	58,79
116	Дюбель металевий з цвяхом 6х35	шт	1,36
117	Дюбель металевий з цвяхом 6х35 (C199999-68К)	шт	1,36
118	Коробка для установки вимикачів та розеток	шт	18,56
119	Нарізний стрижень, 2000мм М8 х 2000мм, DIN 975	шт	55,34
120	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	4,91
121	Болт метричний М8х25, DIN 933	шт	2,34
122	Гайка зубчата з бортиком М8, DIN 6923	шт	0,92
123	Гайка шестигранна М8, DIN 934	шт	1,31
124	Шайба кузовна (збільшена) М8, DIN9021	шт	0,68
125	Гвинт з полукруглою головкою з бортиком М6х10, DIN 967, шліц Pozidrive	шт	0,5
126	Гайка зубчата з буртиком М6, DIN 6923	шт	0,47
127	Сендвіч панель	м2	7848
128	Система герметичної підвісної стелі ClipCS (з урахув. несучих елементів)	м2	5376
129	Пристінна панель HPL 6 мм	м2	6816
130	Герметик 330 мл.	шт	864

1	2	3	4
131	Дюбель пластиковий	шт	0,31
132	Труба квадратна пластикова	м пог.	333,36
133	Куток посилений декоративний	м пог.	2389,68
134	Профіль посилений 27 мм	м пог.	127,73
135	Несучі металеві профілі стін CD60 посилений	м пог.	162
136	Лежень під сендвіч панель	м пог.	1322,35
137	Лежень під пристінну панель	м пог.	1322,35
138	Кран-американка кульовий діаметром 1/2" (15мм)	шт	203,08
139	Крани кульові стандартні В-Н зі з'єднанням "американка" діаметром 3/4" (20мм)	шт	397,21
140	Сітка армуюча	м2	70,31
141	1мс- Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 700x2100 Врізний замок WCпосилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури .Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92	шт	23817,4
142	Профіль VD 28x27	м	42
143	Шпилька оцинкована M10	м	167,76
144	Монтажний профіль HILTI MQ-41, поодинокий 3 м.	м	1162,87
145	Електроенергія	кВт-год	6,45658
146	Очиститель K-Flex 1 литр	л	286,02
147	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра	л	1324,02
148	Кольоровий шов Keracolor FF Marei	кг	81,83
149	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	399,17
150	Герметик силіконовий водостійкий	л	480,17
151	Герметик силіконовий водостійкий	кг	480,17
152	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020	м2	342,55
153	Грунтовка ГФ-021	кг	144,22
154	Муфта перехідна з зовнішньою різьбою 25x3/4" KAN-therm	шт	153,04
155	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду25 HERZ (1268213)	шт	4615,14
156	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду20 HERZ (1268212)	шт	4152,98
157	Запобіжний клапан Ду25 Valtec VT.1831.N.06	шт	2454,48
158	Запобіжний клапан Ду20 HERZ (UH13002)	шт	1613,42
159	Панель стінова «сендвіч» засклена	м2	17135,9
160	Панель стінова «сендвіч» суцільна	м2	7848
161	Панель стінова «лицювальна»	м2	6816
162	Бойлер електричний 80л Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 MP (з комплектom підключення)	шт	20447,81
163	Бойлер електричний 40л Atlantic Vertigo Steatite Essential 50 MP (з комплектom підключення)	шт	17914,13
164	Дренажний насос Q=2,36л/с, H=5,5м, P=300Вт, Unilift KP 150-A1, Grundfos	шт	15890,93
165	Канальний вентилятор L=530м³/год, p=800Па, N=0,052 кВт, EL 315 E2 01 «RUCK»	шт	42923,6
166	Канальний вентилятор L=170м³/год, p=200Па, N=0,052 кВт, EL 125 E2M 01 «RUCK»	шт	10896,42
167	Канальний вентилятор L=485м³/год, p=300Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	13305,25
168	Канальний вентилятор L=360м³/год, p=340Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	13305,25
169	Канальний вентилятор L=1490м³/год, p=420Па, N=0,52 кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	46369,16
170	Канальний вентилятор L=2450 м³/год, p=600Па, N=0,96кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	46369,16
171	Сифон для умивальника Viega	шт	145,01
172	Патрубок для унітаза кут. 90 град. Viega, діам. 100 мм	шт	236,89
173	Сифон для раковини VIEGA нерж. 102845	шт	1806,08
174	Сифон для раковини KRONOPLAST T1050	шт	174,44
175	Секція фільтрації F7 MC-3	шт	36333,6
176	Секція фільтрації F7 MC-5	шт	43660,46
177	Секція електричного нагрівача Q= 12,0 кВт, N=12 кВт (система П4 MC3)	шт	47474,45

1	2	3	4
178	Секція вентиляторного модуля МС3	шт	117531,31
179	Секція вентиляторного модуля МС5	шт	194563,75
180	НЕРА фільтр Н11 - 610х315 (78) мм	шт	13945,97
181	Витяжний блок з верхньої зони 625х313 мм	шт	22272,84
182	Витяжний блок з верхньої зони 625х625 мм	шт	23521,32
183	НЕРА фільтр Н13 - 300х200 мм	шт	6601,97
184	НЕРА фільтр Н13 - 457х457 (78) мм	шт	13945,97
185	НЕРА фільтр Н13 - 610х610 (78) мм	шт	16908,05
186	НЕРА фільтр Н14 - 610х610 (78) мм	шт	17425,8
187	НЕРА фільтр Н14 - 915х610 (78) мм	шт	20094,12
188	Кран триходовий для манометру з нержавіючої сталі виконання 4в, Рробмах=1,6 Мпа	шт	2436
189	Фланці Ду15, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	645,6
190	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду15, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	2409,6
191	Перехід М 20х1,5/Г1/2"	шт	198
192	Закладна конструкція для встановлення манометру, зовнішня різьба М 20х1,5 сталь 12Х18Н10Т	шт	264
193	Кран триходовий для манометру М20х1,5 внутрішня, Г1/2" внутрішня вик. 2	шт	2436
194	Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний Ду 20/Ду25, Рспр.=4,6 кгс/см2. Приєднання до трубопроводу - фланцеве	шт	13598,4
195	Регулятор тиску "після себе" Ду25, з нержавіючої сталі, Q=0,9м3/хв, Рвх=7,5 кгс/см2, Рвих=4,0 кгс/см2	шт	52560
196	Кран муфтовий Ду15, Ру25	шт	264
197	Бобишка М20х1,5	шт	99,6
198	Кран для вакуумметра виконання 1 (різьб. М20х1,5 внутр)	шт	510,6
199	Клапан АGSS відводу анестетичних газів	шт	14400
200	Фланці Ду32, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	972
201	Фланці Ду20, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	645,6
202	Фланці Ду25, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	786
203	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для вакууму Ду32, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	3060
204	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1884
205	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	2409,6
206	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1884
207	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	2409,6
208	Запірний клапан RLV-S-15 прямий для радіаторів з боковим підключенням	шт	352,63
209	Кран радіаторний під термоголовку, 28х1.5	шт	325,52
210	Термостатична головка HERZ-KLASSIK, М28х1.5	шт	472,19
211	Зворотній клапан ЗК 125	шт	398,29
212	Дросель-клапан з ел.приводом 230В та зворотною пружиною ДкДу 125	шт	10317,59
213	Конденсатний насос G=35л/год, N=0,016кВтMaxi Orange «ASPEN	шт	7468,12
214	Дросель-клапан круглий ДК 150	шт	564,76
215	Дросель-клапан круглий ДК 125	шт	493,76
216	Зворотній клапан ЗК 200	шт	519,22
217	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350х150 Е	шт	18722
218	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350х200 Е	шт	18851,75
219	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 500х200 Е	шт	19253,22
220	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 КПУ-1 700х250 Е	шт	22420,93
221	Клапан вогнезатримний КПУ 1.0 500х250Е з ел.приводом BLF 220В	шт	19405

1	2	3	4
222	Зливний кран Ду15	шт	298,4
223	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	298,4
224	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	445,56
225	Кран кульовий Ду25 PN 16	шт	682,98
226	Метал для кріплення трубопроводів	кг	349,32
227	Манометр для кисню 0-1МПа ДМ 05100 0-1МПа-1,5	шт	1861,63
228	Манометр показуючий межа вимірювання 10кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1433,23
229	Манометр показуючий межа вимірювання 16кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1531,15
230	Вакуумметр -100...0 кПа ДМ 05100 -100...0 кПа-1,5	шт	1373,26
231	Манометр 1/2", 0-0,6МПа	комплект	669,76
232	Фільтр діаметром 20 мм	шт	571,21
233	Фільтр діаметром 25 мм	шт	956,26
234	Люк ревізійний 200х200	шт	1350,46
235	Люк ревізійний 300х600	шт	1933,2
236	Коробка розподільча 90х90х52 мм, Obo bettermann (2007045)	к-т	481,06
237	Клей клей Vinibond	кг	415,51
238	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	70,45
239	Комплект для шумоізоляції каналного вент. обладнання: теплозвукоізоляційні мати базальтової вати PAROC eXtra/UNS37z	м2	593,41
240	Ізоляція K-FLEX AD Metal ST	м2	588,52
241	пінополіуретанові (PUR) плити 2х100мм -	м2	218,77
242	Екструзійний пінополістирол Ecoboard	м2	218,77
243	Профіль UW 100	м	52,14
244	Поруччя ПВХ 18,3 п.м	м	155,36
245	Адгезійна суміш Ceresit CD 30	кг	147,47
246	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	48,32
247	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	490,13
248	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	29,16
249	Світильник герметичний, що вбудовується, під люмінесцентну лампу типу Т8(G13),потужністю 4х18 Вт, IP54, із суцільним розсіювачем, що закриває лампу	шт	5548,15
250	Світильник світлоідоний вбудований кріглий D180, IP54, 18Вт, 1200Лм	шт	1660,73
251	Світильник світлодіодний LED panel 42 44 w 595х595	шт	5548,15
252	Пластиковий короб, 16х16	м	56,74
253	Наліпка "Не входить. Працює опромінювач"	шт	79,99
254	Автоматичний вимикач, 16 А	шт	187,7
255	Коробка вогнетривка комутаційна КП2-90-К8/6 (Крома)	шт	963,72
256	Коробка вогнестійка розподільча, КВР 01/30-30В(Веллез)	шт	857,23
257	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення четверна, біла,SPAS584WW, JUNG	шт	1066,22
258	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла,SPAS583WW, JUNG	шт	614,47
259	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла,SPAS582WW, JUNG	шт	365,78
260	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла,SPAS581WW, JUNG	шт	231,13
261	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла,ABAS 591-5 WW, JUNG	шт	521,93
262	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла,ABAS 591 WW, JUNG	шт	521,93
263	Ущільнююча мембрана для розетки,551 WU, JUNG	шт	84,64
264	Розетка SCHUKO з кришкою і захисними шторками SILVER PLUS, SPAS1520KIKLWW, JUNG	шт	1203,84
265	Розетка SCHUKO з захисними шторками SILVER PLUS,SPA1520KIWW, JUNG	шт	681,42
266	Світильник світлодіодний 20 Вт, 1900Лм	шт	532,87
267	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м,SPHINX 104-360 AP,Theben	шт	5324,83
268	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекранованими лампами настінний,Аерекс-стандарт 15	шт	11965,03

1	2	3	4
269	Блок аварійного живлення для світлодіодних світильників	шт	2476,42
270	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 ,DS LED	шт	306,43
271	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20,Portal 1x11	шт	684,65
272	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000K, IP65, STAR NBT LED	шт	3132,65
273	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54, 264x129,VIZART 4021-5 LED WH	шт	6190,2
274	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю ,OWP optima led	шт	5705,5
275	Світильник 32 Вт, IP20, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю типу "Армстронг" ,OWP optima led	шт	4335,84
276	Механізм вимикача простого 2-кл. 1-пол., 505 U, JUNG	шт	367,1
277	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. прохідного, 506 U, JUNG	шт	356,58
278	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. простого, 501 U, JUNG	шт	252,62
279	Комплект заземлення G-16/60, L=6м, у складі:(G-16/1 стержень уземлення д.16мм L=1500 ; G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня д.16мм ; G-16/3 наконечник для стержня д.16мм ; G-16/4 забивний гвинт для стержня д.16мм ; G-16/5 ударна муфта для стержня д.16мм),FS	к-т	2889,19
280	Швидкісна електросушарка для рук 2,5 кВт, 220В, габаритні розміри: 270x142x240;EHDA-2500,Electrolux	шт	6610,03
281	Трансформатор 400/5, кл.т. -0,5S ,Т -0,66	шт	1469,23
282	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	233,72
283	Шина з'єднувальна штирєва 3Р, 12М ,KB380А, Hager	шт	477,79
284	Нульова шина на ізоляторах	шт	551,23
285	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	185,5
286	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF212TD, Hager ,ЩО 1	шт	1279,27
287	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72М, Hager	шт	5107,86
288	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	1509,79
289	Вилка кутова	шт	64,08
290	Автоматичний вимикач, 10А	шт	208,51
291	Автоматичний вимикач 3Р, 16А	шт	394,56
292	Автоматичний вимикач 6АС	шт	315
293	Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача,ZP-ASA/230,Eaton	шт	1266,05
294	Диференційний автоматичний вимикач 4Р, 25А, тип С, 30мА ,mRB6-25/3n/c/003 ,Eaton	шт	5484,96
295	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА ,PFL6-C25/1N/C/003 ,Eaton	шт	1663,02
296	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 ,Eaton	шт	1547,8
297	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С,PL6-C16/1,Eaton	шт	269,71
298	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=250А, хар-ка С", "LZMC2-A200-I" ,Eaton	шт	16157,23
299	Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С ,PLHT-C125/3 , Eaton	шт	4615,92
300	Автоматичний вимикач 3Р, А63, характеристика С ,PL6-C63/3 ,Eaton	шт	1639,13
301	Ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А	шт	6365,23
302	Лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 ,NIK2303 ARTT.1800.MC.21	шт	9547,63
303	Вимикач навантаження 3Р, 100А ,IS-100/3 ,Eaton	шт	2575,73
304	Автоматичний вимикач 3Р, 80А, характеристика С ,PLHT-C80/3 ,Eaton	шт	5130,22
305	Вимикач навантаження 3Р, 125А ,IS-125/3 ,Eaton	шт	2876,3
306	Автоматичний вимикач 3Р, 100А, характеристика С ,PLHT-C100/3 , Eaton	шт	6197,54
307	Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С ,PL6-C16/3 ,Eaton	шт	868,25
308	Автоматичний вимикач 3Р, 32А, характеристика С ,PL6-C32/3 ,Eaton	шт	929,45
309	Автоматичний вимикач 1 Р, 40А, характеристика С ,PL6-C40/1 ,Eaton	шт	311,52
310	Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	1590,61
311	Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С ,PL6-C25/3 ,Eaton	шт	1110,6

1	2	3	4
312	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x325 мм.	шт	5004
313	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.	шт	6456
314	Рамка для розеток та вимикачів біла Asfora	шт	26,69
315	Ізоляційна стрічка PVC 19мм х 25м	шт	55,27
316	Дюбель 6х40 з ударним шурупом, (упак.100 шт.)	шт	77,56
317	Площадка під стяжку кабельну (упак.),"e.cta.stand.22.15.white", "E.NEXT"	шт	229,78
318	Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт.),A0150090010,"АСКО-УКРЕМ"	шт	157,38
319	Клемник з'єднувальний	шт	65,81
320	Коробка розподільча 100х100х50	шт	159,31
321	Лампи розжарювання	шт	23,42
322	Паста для пакування GEBATOUT, 500 г	шт	285,31
323	Чорнила незмивні	кг	683,14
324	Хладагент R410-A, балон 11,3кг	уп	5823,84
325	Фреон R410a	кг	567,91
326	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	1088,58
327	Пропан-бутан технічний	м3	63,73
328	Припой ПОС-18	т	272340
329	Пароніт	т	184340,83
330	Моногідрат літію	кг	680,36
331	Масло машинне	т	88139,2
332	Лак електроізолювальний N318	т	175907,1
333	Лак спиртовий	т	221612,57
334	Фарба емалева МО-1	т	67246,64
335	Клей нітрогліфталевий	кг	227,95
336	Клей БМК5	кг	4,08
337	Вода дистильована	м3	724,74
338	Вазелін технічний	т	139528,32
339	Підвіконня шириною 400 мм	м	1104,67
340	Комплект заземлення на 44 точки для підлогової 19 "шафи, дроти, шини	шт	1601,63
341	Затискач кабельний, UDF7	шт	5,57
342	Затискач кабельний, UDF12	шт	9,19
343	Затискач кабельний, UDF9	шт	9,85
344	Затискач кабельний UDF7	шт	5,57
345	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	м	30,84
346	Ввід для 12 оптичних волокон д. 0,9мм R320141	шт	63,68
347	Електроди вугільні графітові Д 8 мм	т	74163,66
348	Електроди ЭМР-4	т	76986,56
349	Шпилька	комплект	50,53
350	Шина заземлення, мідна	шт	1082,09
351	Трубний хомут МР-РІ 32-36 1" М8/М10	шт	32,48
352	Опора ОПБ 2-25 ст. 3	шт	129,68
353	Хомут для легких конструкцій Дн 15-18 UP-G 16 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	93,68
354	Хомут для легких конструкцій Дн 25-28 UP-G 25 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	100,88
355	Хомут для легких конструкцій Дн 32 МР-Н1 31-38 М8/М10	шт	32,06
356	Опора ОПБ 2-32 ст. 3	шт	134,48
357	Хомут для легких конструкцій Дн 28-32 UP-G 32 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	117,68
358	Хомут для легких конструкцій Дн 40-45 UP-G 44 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	129,68
359	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 10-14 мм	шт	54,08
360	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 16-19 мм	шт	69,68
361	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 20-23 мм	шт	91,28
362	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 28-32 мм	шт	108,08
363	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 42-45 мм	шт	129,68
364	Хомут для легких конструкцій Дн 40 МР-Н1 38-45 М8/М10	шт	40,58

1	2	3	4
365	Хомут для легких конструкцій Дн 12 МР-Н1 12-16 М8/М10	шт	24,38
366	Хомут для легких конструкцій Дн 16 МР-Н1 16-20 М8/М10	шт	26
367	Хомут для легких конструкцій Дн 22 МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	27,62
368	Хомут для легких конструкцій Дн 28,32 МР-Н1 25-30 М8/М10	шт	32,06
369	Хомут Х25У1	100шт	441,1
370	Відвід 90° Ду 10 з міди М3	шт	31,88
371	Відвід 90° 6х1 12Х18Н10Т	шт	159,85
372	Відвід 90° 12х1 12Х18Н10Т	шт	144,25
373	Відвід 90° 18х1,5 12Х18Н10Т	шт	177,85
374	Відвід 90° 32х3 12Х18Н10Т	шт	332,65
375	Відвід 90° 28х1,5 з міди М3	шт	117,85
376	Відвід 90° 24х2 12Х18Н10Т	шт	252,25
377	Відвід 90° 28х2 12Х18Н10Т	шт	276,25
378	Відвід 90° 32х2 12Х18Н10Т	шт	324,25
379	Відвід 90° 45х2,5 12Х18Н10Т	шт	522,25
380	Відвід 90° Ду 40х2,5 з міди М3	шт	558,61
381	Відвід 90° 40х2,5 12Х18Н10Т	шт	344,65
382	Відвід 90° Ду 32 з міди М3	шт	400,21
383	Відвід 90° Ду 18 з міди М3	шт	78,25
384	Відвід 90° Ду 25 з міди М3	шт	117,85
385	Відвід 90° Ду 20 з міди М3	шт	101,56
386	Відвід 90° Ду 15 з міди М3	шт	48,25
387	Пристрій натяжний	комплект	666,37
388	Труби полівінілхлоридні	т	182058,58
389	Труба ДКРНТ д. 32х2 НД М3	м	1302,11
390	Труба ДКРНТ д. 40х2,5 НД М3	м	1836,11
391	Труба ДКРНТ д. 18х1,5 НД М3	м	590,51
392	Труба ДКРНТ д. 28х1,5 НД М3	м	1032,11
393	Труба ДКРНТ д. 12х1 НД М3	м	286,91
394	Труба ДКРНТ д. 22х1 НД М3	м	540,11
395	Труба ДКРНТ д. 16х1 НД М3	м	350,51
396	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,24
397	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	78,78
398	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	267,41
399	Скоби будівельні	кг	39,64
400	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	245,04
401	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	245
402	Скоба будівельна К853	100шт	22,68
403	ВО ком.шнур OM3, LC-LC, Duplex, 2м (R126757)	шт	1189,81
404	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 2м (R830750)	шт	466,37
405	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 1м (R830749)	шт	394,33
406	Патч корд RJ45 Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, 3 м, HealthLine (R825753)	шт	1898,45
407	Розпірка пофарбована	100шт	32008,98
408	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	278,36
409	Пряжки К-405	100шт	49,79
410	Профіль кутовий, 3,0м	м	61,63
411	Шина функціонального заземлення на 24 приєднання	м	509,74
412	Полоски К-404	100шт	20,04
413	Перемички ПСГ	шт	36,04
414	Перемичка заземлювальна	шт	50,08
415	Патрони Д або К довгі	100шт	197,72
416	Паронітові прокладки	100шт	1176,68
417	Очіс льняний	т	31632,41
418	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	16,01
419	Нитки швейні	кг	354,5
420	Кільцевий наконечник під гвинт М6, переріз проводу 6 мм ²	шт	6,07
421	Наконечники кабельні	шт	20,7776
422	Наконечники кабельні	100шт	2078,54
423	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	111,35

1	2	3	4
424	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	878,93
425	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	761,29
426	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	881,29
427	Ізоляція Thermaflex для труб О25	м.п.	26,35
428	Ізоляція трубчаста товщ. 19мм для труб діам. 25мм	м.п.	84,89
429	Згон подовжений О20	шт	95,9
430	Кран зливний 1/2 " «VALTEC»	шт	401,9
431	Трійник ПВХ25х25х25	шт	47,98
432	Трійник для труб PP-R О 25х25х25I /KAN-therm/	шт	49,2
433	Відвод 90 град. для труб PP-R діам. 25х3,5 PN16 Stabi Al /KAN-therm/	шт	43,08
434	Клемник швидкого монтажу WAGO	шт	43,6
435	Муфти поліетиленові	шт	24,42
436	Трійник прямий Ду10/Ду10 з сталі 12Х18Н10Т	шт	212,46
437	Трійник перехідний Ду25/Ду4 з сталі 12Х18Н10Т	шт	692,46
438	Трійник перехідний Ду25/Ду15 з сталі 12Х18Н10Т	шт	456,06
439	Перехід Ду15/Ду10 з сталі 12Х18Н10Т	шт	336,06
440	Перехід Ду25/Ду15 з сталі 12Х18Н10Т	шт	432,06
441	Перехід Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	432,06
442	Трійник перехідний Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	456,06
443	Трійник прямий Ду20/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	224,46
444	Трійник прямий Ду25/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	237,66
445	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 32	шт	878,46
446	Перехід Ду40/Ду32 з сталі 12Х18Н10Т	шт	998,46
447	Перехід Ду32/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	492,06
448	Трійник Ду 25х25х15 з міді М3	шт	906
449	Трійник Ду 25х25х25 з міді М3	шт	276
450	Трійник Ду 32х32х15 з міді М3	шт	1302
451	Трійник Ду 32х32х20 з міді М3	шт	2132,4
452	Трійник Ду 32х32х32 з міді М3	шт	2133,72
453	Перехід Ду32/Ду20 з міді М3	шт	558,42
454	Перехід Ду32/Ду25 з міді М3	шт	683,82
455	Перехід Ду32/Ду15 з міді М3	шт	558,42
456	Перехід Ду25/Ду20 з міді М3	шт	282,06
457	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 25	шт	686,46
458	Трійник Ду 15х15х10 з міді М3	шт	290,46
459	Трійник Ду 20х20х10 з міді М3	шт	405,24
460	Трійник Ду 20х20х15 з міді М3	шт	426,36
461	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	318,06
462	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	141,66
463	Трійник Ду 15х15х15 з міді М3	шт	86,12
464	Трійник Ду 20х20х20 з міді М3	шт	150,48
465	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	132,06
466	Металеві прокладки	т	21469,13
467	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light with I/O	шт	3930,8
468	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light	шт	3930,8
469	Ізоляційна стрічка PVC 19 мм х 25 м	шт	55,62
470	Стрічка монтажна ЛМ	100м	545,98
471	Стрічка ФУМ	кг	995,59
472	Шпилька М8х1000	шт	74,7
473	Кнопка К227	100шт	7,94
474	Клеми	100шт	2326,08
475	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	220,4
476	Кабель нагрівальний саморегулюючий с вилкой Devi-Pspeheat DPH-10 Мощность при 10 °С, Вт (230 В)	м	1967,32
477	Кабель сигнальний, 1х2х0.8 J-H(St)H	м	30,64
478	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм	м	39,58
479	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм	м	11,4
480	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	134,62
481	Заглушка У467, У469	100шт	81,43

1	2	3	4
482	Стержень з крючком	шт	2,92
483	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	37,26
484	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	73,51
485	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	182,33
486	Дюбель 6х60мм	шт	0,5
487	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	7,91
488	Дюбель-шуруп 100х10	шт	4,24
489	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,4
490	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1098,74
491	Дюбелі У658, У661	100шт	496,21
492	Комплект для кріплення щита	комплект	417,47
493	Витратні матеріали	комплект	1940,5
494	Комплект для з'єднання та кріплення лотка	комплект	7020,52
495	Шуруп	шт	0,26
496	Утримувач К188	100шт	473,8
497	ВО гільза зварного з'єднання, 45 мм (R30087)	100шт	1472,64
498	Втулка В54, В59	100шт	116,11
499	Вставка ізоляційна ІВ-1	шт	204
500	Бірка маркувальна	100шт	150,29
501	Стрічка армувальна	м	6,1
502	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	166,25
503	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	852,85
504	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	853,14
505	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	4680,9
506	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	513,97
507	Трійник стал. оц., діаметр 15 мм (L=0,14мм)	шт	69,12
508	Відвід сталевий оцинкований 90°, діаметр 15 мм (L=0,1мм)	шт	20,23
509	Відвід сталевий оцинкований 90°, діаметр 32 мм (L=0,1мм)	шт	55,5
510	Відвід сталевий емальований 90°, діаметр 50 мм (L=0,12м)	шт	417,29
511	Хомут для труби діаметром 25 мм в к-ті (М8)	шт	9,38
512	Хомут для труб Ду110 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	102,97
513	Хомут для труб Ду50 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	62,52
514	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (М8)	шт	8,53
515	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	92
516	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	108,5
517	Хомут одинарний з резиноним вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	110,16
518	Стрічка для ізоляції Thermaflex	м	6,05
519	Відвід KAN-therm PP 25/90°	шт	22,18
520	Відвід KAN-therm PP 20/45°	шт	20,39
521	Відвід KAN-therm PP 32/45°	шт	37,45
522	Відвід KAN-therm PP 20/90°	шт	15,43
523	Відвід KAN-therm PP 25/90°	шт	20,39
524	Відвід KAN-therm PP 32/90°	шт	27,54
525	Настінне коліно із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20х1/2"	шт	250,72
526	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20х1/2"	шт	131,02
527	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	37,48
528	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	32,26
529	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	6,72
530	Муфта із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	5,17
531	Заглушка KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	31,39
532	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 20х1/2"	шт	134,3
533	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20х1/2"	шт	112,28

1	2	3	4
534	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25х3/4"	шт	183,84
535	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25х3/4"	шт	153,04
536	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 32х1"	шт	504,72
537	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32х1"	шт	444,73
538	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х20х20 мм	шт	62,27
539	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25х20х20 мм	шт	65,02
540	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25х25х20 мм	шт	59,51
541	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25х20х25 мм	шт	25,94
542	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х20х32 мм	шт	42,46
543	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х25х25 мм	шт	69,97
544	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х25х32 мм	шт	44,1
545	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	15,62
546	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	16,72
547	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	20,58
548	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	21,13
549	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	48,1
550	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25х1/2"	шт	134,3
551	Вогнезахисний матеріал Ендотерм	кг.	92,74
552	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 16 мм	м	14,94
553	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 63 мм, ДКС	м	57,82
554	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм, ДКС	м	12,83
555	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 32 мм	м	47,56
556	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 25 мм	м	24,46
557	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм	м	12,83
558	Труба для електропроводки гофрована діаметром 32мм	10м	475,54
559	Труба для електропроводки гофрована діаметром 16мм	10м	148,49
560	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм, з протяжкою	м	14,3
561	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр.32/24,3 мм, з протяжкою (91832)	м	20,87
562	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 25 мм	м	26,14
563	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	22,43
564	Ізоляція K-Flex ST 6х22	м	32,52
565	Ізоляція K-Flex ST 6х28	м	40,03
566	Ізоляція K-Flex ST 6х35	м	53,68
567	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G1/2", L=0.5м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	311,83
568	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G3/4", L=1м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	1031,54
569	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС30	т	721373,89
570	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС40	т	933379,73
571	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС61	т	1308949,66
572	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	253554,77
573	Листи С1 ДПРНМ 1,0*1000мм 7804.19.00.00 підлога	т	219800,27
574	Головна шина функціонального заземлення на 9 приєднань	шт	238,68
575	Пластиковий короб, 16х16	м	56,74
576	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки IP44 10 А, 250В, 50 Гц Asfora Schneider Electric	шт	145,01
577	Кнопка виклику с тягою ZKRUNCIPWC10100 Pull-Cord Call Unit	шт	3689,23
578	Кнопка виклику допомоги ZKRUNCIPCDBL101 Code Blue Unit	шт	3689,23
579	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	143,66
580	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2681,95
581	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2518,15
582	Розчин готовий кладковий важкий МР100	м3	3980,66
583	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3433,54
584	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2935,37
585	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4313,34
586	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2038,24

1	2	3	4
587	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3240,89
588	Суміші бетонні готові легкі на полістерола	м3	4280,22
589	Суміші бетонні готові С25/30	м3	3473,15
590	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3743,06
591	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5469,52
592	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4015,4
593	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3743,06
594	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марк КРП6- 1/100/1400/35; ДСТУ Б.В.2.7-61-97.	1000шт	5994,34
595	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10591,07
596	Пісок природний, рядовий	м3	1275,01
597	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5443,38
598	Пісок природний, збагачений	м3	1049,2
599	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1604,65
600	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1654,45
601	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1279,14
602	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1617,36
603	Газобетонні блоки	м3	2349,11
604	Калій їдкий технічний	м3	129018,49
605	Емаль антикорозійна срібляста	т	210540,48
606	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	113489,88
607	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	75264,35
608	Водний розчин біологічно активних речовин бактерицидної та антимікробної дії Liakor	т	212481,05
609	Лак БТ-577	т	38236,49
610	Розчинник	т	165694,46
611	Ксилол нафтовий, марка А	т	25817,82
612	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	96787,94
613	Перетворювач іржи	л	226,38
614	Діхлоретан технічний, І сорт	т	10783,26
615	Праймер бітумний "Техноніколь №03"	л	96,43
616	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	81202,34
617	Коробка установочна набірна д.60	шт	18,46
618	БСР болт М12х150мм	шт	49,98
619	Полоса сталева оцинкована 25х4, W-25х4/ST	м	182,36
620	Сталь штабова 50х5мм (1,96кг/м.п.*0,12*5шт=1,18кг	т	42687,47
621	Сталь штабова 40х4 мм	т	42687,47
622	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевих оцинкованих дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	573,73
623	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	44840,75
624	Хомут стандартний, білий, поліамід 6.6. 2,6х200 мм 25210	шт	1,19
625	Глухарі	100шт	870,01
626	Коробка розподільна з кабельним введенням	шт	159,37
627	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-25	1000м	438539,64
628	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ,ПВ1нгд-6	1000м	45721,32
629	Провід ПВСнгд 2х0.75	1000м	20681,98

1	2	3	4
630	Кабель КМБВнг (JE-LIYYU) 2x0,28	1000м	17254,78
631	ВО кабель CLT R&M J/A-DQ(ZN)H 8 OM3 FRLSZH Dca-s2,d1,a1 (R855541)	1000м	149116,3
632	Багатопарний кабель (25 пар), LSZH оболонка, U/UTP, кат.3 (R311322)	1000м	506548,78
633	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316)	1000м	131955,82
634	Інсталл.кабель,6А,S/FTP,650 MHz,LSZH,Еса,500м (R305649)	1000м	129507,82
635	Кабель J-H(St)H Bd, 1x2x0,8	м	30,86
636	Кабель J-H(St)H, 1x2x0,8	м	30,86
637	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 4x2x0.8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	41,76
638	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	30,26
639	Вода	м3	0
640	Радіатор панельний плоский в комплекті з краном Масевського та кріпленням 22K 120-60 «KORADO»	компл.	9885,49
641	Труба електрозварна прямошовна, Ду=100	м	371,28
642	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	762,07
643	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	2094,07
644	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,7мм	м2	1627,24
645	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1627,24
646	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,55мм	м2	1425,28
647	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1269,11
648	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	221,64
649	Хомут для труб PAM-GLOBAL S Ду 50 RAPID-S (210424)	шт	209,52
650	З'єднувач SML 50, PAM-GLOBAL-KONFIX (155759)	шт	294,64
651	Коліно SML 50/88*, PAM-GLOBAL S (155749)	шт	725,62
652	Унітаз "Компакт" Cersanit Merida MR011	шт	1870,69
653	Сидіння посилене Kolo M30119000	шт	6286,5
654	Комплект інсталяція та унітаз підвісний Kolo Nova Pro M33520000	шт	11447,69
655	Рукомийник прямокутний зі спинкою 550x420 мм	комплект	1770,94
656	Умивальник фарфоровий овальний 60	комплект	2272,78
657	Напівп'єдестал Cersanit President K08-012	комплект	1794,86
658	Умивальник для інвалідів підвісний JIKA MIO	комплект	4178,39
659	Умивальник Cersanit EKO 40 правий K007-002-L	комплект	1225,94
660	Умивальник Cersanit President 50 K08-004	комплект	1310,4
661	Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1905,12
662	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу Душовий набір (стійка з лійкою) CERSANIT SENTI	комплект	8618,36
663	Змішувач електронний (сенсорний) хром Grohe Euroeco Cosmopolitan E36269000	комплект	12545,87
664	Змішувачі для відуара	комплект	5590,91
665	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	2893,25
666	Відуар на ніжках нерж. DELABIE 180150	комплект	69450,17
667	Дверцята ревізійні 400x400 мм	шт	581,92
668	Дверцята ревізійні 300x400 мм	шт	424,63
669	Анемостат припливно- витяжний дм.100	шт	514,76
670	Анемостат припливно- витяжний O125	шт	575,96
671	Дерцята ревізійні з замком	шт	654,23
672	Ревізійний люк з замком	шт	4287,2
673	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-1000 з боковим приєднанням (2,128 кВт)	шт	5067,8
674	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-800 з боковим приєднанням (1,702 кВт)	шт	4159,1
675	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-600 з боковим приєднанням (1,277 кВт)	шт	3419,81

1	2	3	4
676	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-900 з боковим приєднанням (1,915 кВт)	шт	4738,06
677	Душова кабіна кутова 900х900 полукругла	шт	10083,52
678	Прямокутна душова кабіна 900х900мм (піддон, двері розсувні, сифон)	шт	16600,92
679	Коробка вогнетривка розподільча, КП2-90-K8/4	шт	880,32
680	Мийка 1-но секційна з полицкою	шт	4716,6
681	Мийка TEKA CLASSIC 1B 1D полірована	шт	8106,67
682	Кронштейн	шт	31,26
683	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	332,4
684	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	24,24
685	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	13301,78
686	Дросель-клапан ДК 150х150	шт	739,57
687	Дросель-клапан круглий ДК 200	шт	674,34
688	Дросель-клапан ДК 100	шт	442,14
689	Електропривід VAV клапану 24В, 5Нм, 0-10В, LMV-D3-MP, "Belimo"	шт	11673,11
690	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, LR24A-SR, "Belimo"	шт	8360,56
691	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, TR24-SR, "Belimo"	шт	6680,82
692	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 10Нм, 24V, NF24A, "Belimo"	шт	11769,3
693	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 4Нм, 24V, LF24, "Belimo"	шт	9225,07
694	Шумоглушник ШПП 300х150 L1000	шт	3918,46
695	Шумоглушник ШПП 350х200 L1000	шт	4191,41
696	Шумоглушник ШПП 700х250 L1000	шт	6543,94
697	Шумоглушник ШПК D200 L1000	шт	3185,28
698	Шумоглушник ШПП 600х250 L1000	шт	5372,57
699	Шумоглушник 700х750, l=1000мм	шт	8323,63
700	Шумоглушник ШПК D125 L1000	шт	2215,87
701	Шумоглушник ШПП 950х500 L1000	шт	12012,77
702	Шумоглушник ШПП 950х950 L1000	шт	12514,61
703	Гнучка вставка Ду.355	шт	390,79
704	Гнучка вставка Ду.315	шт	355,3
705	Гнучка вставка D125	шт	169,25
706	Гнучка вставка D200	шт	237,79
707	Дифузор повітророзподільний класичний 400х400 ПДК 16	шт	2774,21
708	Зворотний клапан ЗК 600х250	шт	2094,9
709	Зворотний клапан ЗК 500х200	шт	1550,22
710	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 125	шт	18542,21
711	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 200	шт	18936,34
712	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 150	шт	18664,61
713	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600х250 Е	шт	22277,86
714	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600х300 Е	шт	22298,66
715	Клапан протипожежний КПУ-1 1200х400 Е	шт	25272,98
716	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х315 (78) мм.	шт	19440
717	Модуль витяжний з решітками: 300х200 - нижня зона, 300х150 - верхня зона	шт	39924
718	Модуль витяжний з решітками: 300х300 - нижня зона, 300х200 - верхня зона	шт	42480
719	Модуль витяжний з решітками: 200х200 - нижня зона, 200х150 - верхня зона	шт	37320
720	Модуль витяжний з решітками: 350х250 - нижня зона, 350х150 - верхня зона	шт	42480
721	Анемостат A125 металевий з покриттям для "чистих приміщень"	шт	2348,71
722	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 928х623 (78) мм.	шт	31620

1	2	3	4
723	Витяжні дифузори з покриттям для "чистих приміщень"	шт	5828,71
724	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 470x470 (78) мм.	шт	17828,71
725	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623x623 (78) мм.	шт	21240
726	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	121709,5
727	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	46444,38
728	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	98785,32
729	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	60746,33
730	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	10,06
731	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	5,04
732	Блок вентиляторний CSV на 4 вентилятора Lite Plus без термостата	шт	3030,61
733	Профіль монтажний С-образний 41x41мм, 3м BIS RapidStrut	шт	808,81
734	Покрівельна опора 335x335мм BIS Yeti 335	шт	2840,41
735	Кронштейн стельовий 100(2663560)	шт	130,81
736	Кронштейн стельовий 200 (2665560)	шт	140,41
737	8Р- Медичні розсувні одностулкові двері MED-PO-DP1, оцинкована сталь, RAL 9016, Pharma-скло 400x600 мм Комплект автоматики Geze Ecdrive для розсувних дверей, ліктьові активатори з обох сторін дверного полотна, датчики присутності по обидва боки дверного полотна чистий розмір 1700(LZB)x2000(min)	шт	376840,48
738	8П - Двері ZK-2, кутова коробка, RAL 9016, 1500*2100	шт	84239,51
739	4С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Комплект антипаніки* тип. Е .посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245x1375 мм.Доводчик GEZE TS 1500,	шт	47730,12
740	4П Двері HUA60 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1000*2100	шт	67194,48
741	5П Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури .Доводчик GEZE TS 3000 ,Комплект ручок з нерж. Сталі, Циліндр запирання BKS	шт	52342,31
742	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002,1000x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS . Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	44811,05
743	4А -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Врізний замок WC .Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92.Привід відкриття дверей PortaMatic, білий, безконтактні елементи керування 2 шт.	шт	59616,92
744	4 - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Циліндр запирання BKSпосилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Комплект ручок з нерж. Сталі,	шт	23431,61
745	3С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245x1375 мм Доводчик GEZE TS 1500,	шт	26372,14
746	3П- Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 900x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS , Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	43711,49
747	3 -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS . Комплект ручок з нерж. Сталі.	шт	22184,87
748	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1300*2100	шт	146981,18
749	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури 1200*2100	шт	113711,93
750	ДМ1-металеві вхідні утеплені,замок, пристрій для самозачинення та ущільнення в притулах 1000*2100	шт	32849,17
751	1с -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.700x2100.Циліндр запирання BKS . Комплект ручок з нерж. Сталі.Безпечне скло 4 мм 245x1375 мм	шт	25479,11
752	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	67901,87

1	2	3	4
753	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	36732,71
754	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	36732,71
755	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	30666,77
756	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	31054,36
757	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	37197,83
758	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	37503,83
759	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	31309,37
760	Кришка до лотка 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	90,01
761	Кришка до лотка 100х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	140,17
762	Короб/лоток перфорований 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (211220)	м	164,06
763	Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2113220)	м	212,09
764	Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2115230)	м	340,06
765	Галтель стіна-стіна	м	2004
766	Галтель стеля-стіна	м	1776
767	Цити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	437,72
768	Цити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	895,36
769	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 330 мм	м	297,59
770	Двері одностворчаті розпашні з НРЛ, глухі, 800х2000 мм	шт	43729,2
771	Двері одностворчаті розпашні з НРЛ, глухі, 900х2000 мм	шт	25200
772	Двері одностворчаті розпашні з НРЛ, глухі, 1000х2000 мм	шт	54661,56
773	плоский лист RUUKI 0,5 мм (ДСТУ Б В.2.7-58-97) 200/ мм	м2	374,75
774	Двері ДП-10 (глухі металеві) 1,0х2,1м протипожежні EI-30	к-т	19903,09
775	Двері ДПз-11л (глухі металеві) 1,15х2,1м протипожежні засклені, EI-30	к-т	22832,17
776	Вітраж з алюмпрофілю (теплій алюміній)	м2	30625,81
777	Блоки віконні з металопластику (двокамерний склопакет)	м2	9840
778	Вікно в системі сендвіч панелей (1х1 м)	шт	17135,9
779	Двері одностворчаті розпашні з НРЛ, глухі, 900х2000мм	м2	25200
780	Двері алюмінієві, засклені	м2	27000
781	Вікна (двокамерний склопакет Вікна металопластикові Профіль ПВХ розширювальний 40х70 мм Elit 19,44 м2 зовнішні — 32,4 м .п.; Стрічка ПСУЛ Аленор НВ-500 — 32,4 м.п.; Стрічка Аленор ОВ ТМ 100 — 43,2 м. п.)	м2	9840
782	Вікно внутрішнє ,алюмінієва конструкція, підйомне, безпечне скло	м2	11718,61
783	Блоки віконні металопластикові	м2	5525,17
784	Вікно передавальне рентгенозахисне 610х610 мм	м2	135829,93
785	Кутик 63х63х5	т	54372,54
786	Смуга 5х50	т	54372,54
787	Кутик50х50х5	т	54372,54
788	Швелер 10	т	62364,02
789	Металоконструкції індивідуальні	т	81212,98
790	Металеві конструкції	т	67449,14
791	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	54967,39
792	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	76228,64
793	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	76228,64
794	Блок дверний одностулковий, засклений 1210х2055 мм	шт	70350

1	2	3	4
795	Двері розсувні автоматичні одностулкові суцільні рентгенозахисні 1800x2015	шт	212777,02
796	Двері розсувні автоматичні одностулкові суцільні рентгенозахисні 1000x2015	шт	104755,42
797	Блок дверний одностулковий рентгенозахисний, 910x2055 мм	шт	74347,42
798	Блок дверний одностулковий, 910x2055 мм	шт	49195,42
799	Двері розсувні автоматичні одностулкові засклені 1800x2015	шт	101695,42
800	Блок дверний одностулковий, суцільний 710x2055 мм	шт	41280
801	Труби сталеві профільні 90x90x4	т	42405,14
802	Труби сталеві профільні 60x80x4	т	42405,14
803	Труби сталеві профільні 80x80x4	т	42405,14
804	Труби сталеві профільні 100x100x4	т	42945,76
805	розпирний анкер О12х300	шт	52,14
806	Кабель силовий 2х1,5 (N) НХН Fe180/E30.	м	34,8
807	Бокс з din-рейкою	шт	126,11
808	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30, 1x2x0,8	м	30,64
809	Плакат попереджувальний	шт	419,27
810	Провід заземлення ПВЗнгд 1х6	м	21,85
811	Болт М6	шт	1,44
812	Шпилька оц М10	шт	102,36
813	Анкер латунний М 10	шт	12,42
814	Утеплювач Lamela Mat товщ. 30мм	м2	781,01
815	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм	м2	83,17
816	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	645,86
817	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм.	м2	294,18
818	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	6356,74
819	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	6356,74
820	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	6321,59
821	Фіксатор пластмасовий	шт	0,98
822	Сифон дренажний HL138	шт	2110,33
823	Трап діам. 100 HL310NPr-3000	шт	5395,9
824	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	3889,98
825	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм VALROM (L=0,046м)	шт	34,15
826	Заглушка ПП 50 (L=0,039м)	шт	40,88
827	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	214,28
828	Заглушка ПП 110 (L=0,046м)	шт	56,58
829	Ревізія ПП 110 (L=0,185м)	шт	276,04
830	Коліно ПП 110/87* (L=0,194м)	шт	99,3
831	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	97,4
832	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм VALROM	м	130,64
833	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	412,67
834	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм VALROM	м	43,84
835	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	159,88
836	Сітловий фільтр, 8 позицій, алюм. корпус, 1,8м, 19", з вимикачем, 1U SPP8-WC	шт	882,53
837	Сітловий фільтр, 8 позицій C14 UPS, 1U	шт	796,85
838	Сітловий фільтр, 5 позицій 1,5U, 1.9 м, для UPS, 19" RPS-5U	шт	625,49
839	Кран-комплект з шафою HW25-52 NKV (600x1600x250) в к-ті: касета для плоскоскладаного рукава, муфта з'єднувальна Ду50, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 = 2 шт, рукав пожежний латексний Д-51 L-20, головка з'єднувальна рукавна ГР-50, ствол пожежний перекривний PWH-52 Ду50 зі sprиском 16мм, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50, кран-комплект пожежний Ду25, датчик відкриття дверей СОМК 1-8, блок управління пожежним краном, вогнегасник ВП-6 = 2 шт.	шт	18420,62

1	2	3	4
840	Болт М8х25	шт	1,87
841	Гайка з насічкою, що запобіг відкрученню М8	шт	4,45
842	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	0,55
843	Розетка (вставка) 45х45 мм, 2х1 портова, біла R313332	шт	630,07
844	Розетка WM Global, 80х80, 2х1-port, антибактеріальна, накладного типу (R824376)	шт	317,11
845	Розетка 1 портова Mini Surface Box, накладний монтаж (R303901)	шт	440,17
846	Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для прихованої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, IP44, 16А, 220В	шт	270,3
847	Розетка для прихованої проводки з заземленням, з кришкою, IP44, 16 А, 220 В, 50 Гц	шт	147,9
848	ВО кассета R40 (R308445)	шт	643,94
849	ВО пігтейл LC, OM3 (R308902)	шт	270,78
850	Коробка d = 60мм установоча, набірна (цегла/бетон)IMT35100	шт	18,62
851	Конектор Plug FM45 Cat.6A AWG 22 to 26 IP20 568A/B R815651	шт	538,66
852	Модуль RJ45/s кат.6A EL, Special (813508)	шт	590,44
853	Модуль RJ45/s кат.6A EL (R813504)	шт	620,17
854	Пластина монтажна ПМ-89	шт	44,16
855	Комплект радиаторний VALTEC 1/2 прямий (термоголовка,термокран, кран нижній)	шт	1848,32
856	Хрестики для укладання плитки	шт	0,4
857	З'єднувач "Американка" Ду 20	шт	150,53
858	Кутник металевий пофарбований	шт	224,4
859	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,161м)	шт	24,28
860	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	15,28
861	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,191м)	шт	19,99
862	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	12,94
863	Коліно ПП 50/87* (L=0,1205м)	шт	43,27
864	Коліно ПП 50/45* (L=0,0895м)	шт	40,96
865	Трійник ПП 50х50/45* (L=0,191м)	шт	108,41
866	Труба армована скловолокном Ду 32х4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	202,09
867	Труба армована скловолокном Ду 25х3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	125,58
868	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	81
869	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 110 мм (L=0,246м)	шт	85,86
870	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 110 мм VALROM (L=0,359м)	шт	86,72
871	Трійник (Перехідне розгалуження) 45 град. діам. 110х50 мм VALROM (L=0,252м)	шт	52,98
872	Трійник ПП 110х50/45* (L=0,252м)	шт	148,98
873	Трійник ПП 110х110/45* (L=0,359м)	шт	188,41
874	Муфти протипожежні AWM3 діам. 20 мм	шт	1144,26
875	Протипожежна гільза Walraven діам. 110 мм	шт	3013,49
876	Протипожежна гільза Walraven діам. 50 мм	шт	1700,9
877	Ексцентрична редукція ПП діам. 110х50 (L=0,15м)	шт	41,64
878	Редукція перехідна для мийок та піддонів 50х40	шт	40,22
879	Редукція перехідна для рукомийників та биде 50х32	шт	52
880	Редукція ПП 50х32 (L=0,11м)	шт	68,16
881	Редукція ПП 110х50 (L=0,15м)	шт	78,7
882	Різьбове з'єднання "американка" з внутр. різьбою 20х2,8 для переходу на сталь d=15мм	шт	339,31
883	Силікон білий	шт	178,36
884	Перехід гумовий (манжета) діам. 110 мм	шт	473,11
885	Перехід гумовий (манжета) діам. 50 мм	шт	144,37
886	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 100 мм (L=0,140м)	шт	1893,06
887	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 50 мм (L=0,129м)	шт	1197,48
888	Противопожарная муфта ППМ Барьер 25/KAN-therm/	шт	202,06
889	Контрольний ревізійний колодязь K-683	шт	756,97
890	заглушка WG 012	шт	49,15
891	заглушка WG 013	шт	114,4

1	2	3	4
892	заглушка WG 030	шт	129,13
893	YI-001 напрям руху (смуги)	шт	286,61
894	YI-002 (стоп)	шт	320,88
895	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 0,8мм, марки 430-а.	шт	33282,44
896	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 1,5мм, марки 430-а.	шт	41344,49
897	Контрастна смуга на сходи 50 мм	шт	28,34
898	Накладка кутова 10191 1000x80x19 мм	шт	140,95
899	Комплект матеріалів для обв'язки та підключення установки водопідготовки води	комплект	4017,24
900	Муфта зажимна для встановлення кабеля DPH-10	комплект	1761,41
901	Монтажний комплект для монтажу фреонових проводів	комплект	140,22
902	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля DPH-10	комплект	1761,41
903	Труба каналізаційна SML Ду 50, PAM-GLOBAL S (156361)	м	1170,24
904	Решітка жалюзійна круглого перерізу з сіткою IGC 125	шт	291,41
905	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою 950*750 PB 3070-1H	шт	5018,5
906	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою 700*750 PB 3070-1H	шт	3161,69
907	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою 250x250. PB 3070-1H	шт	803,04
908	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 32x5,6 PN20	м	218,6
909	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 25x3,5 PN16	м	141,49
910	Труби сталеві емальовані, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	527,27
911	Різьба коротка Д.20	шт	17,77
912	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	443,35
913	Різьба сталева ф15	шт	15,41
914	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	1001,82
915	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм (гільза)	м	363,98
916	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	363,98
917	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	162,41
918	Кронштейн для K6-K13(8 пар)	шт	907,09
919	Кронштейни для ККБ	шт	3701,88
920	Припій 2,0x500мм з флюсом White (St-A40-WF(кр) с флюсом	кг	19537,78
921	Труба спіральна для дренажу дм.25	м.п.	110,35
922	Труба ПВХ для дренажу діам. 25мм	м.п.	81,34
923	Труба спіральна для дренажу дм.20	м.п.	81,34
924	Труба ПВХ для дренажу діам. 20мм	м.п.	58,37
925	Труба ПВХ для дренажу дм32	м.п.	125,71
926	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам.35 мм K-FLEX ST 25-9	м.п.	72,22
927	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам 28,58. K-FLEX ST 28-9	м.п.	60,79
928	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам.19,05 мм K-FLEX ST 18-9	м.п.	46,5
929	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 15,88мм K-FLEX ST 15-9	м.п.	43,96
930	Ізоляція трубчаста товщ.9мм для труб діам. 9.52мм K-FLEX ST 10-9	м.п.	31,07
931	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 12.7ммK-FLEX ST 12-9	м.п.	37,02
932	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 6,35ммK-FLEX ST 6-9	м.п.	31,07
933	Труба мідна діам. 12,7мм	м.п.	278,41
934	Труба мідна дм.35	м.п.	1059,42
935	Труба мідна дм 28,58мм	м.п.	832,13
936	Труба мідна дм 19,05 мм	м.п.	556,48
937	Труба мідна дм 15,88	м.п.	431,95
938	Труба мідна діам. 6,35мм	м.п.	123,22
939	Труба мідна діам. 9,52мм	м.п.	198,88
940	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	369,92
941	Труба сталева 133*4	м	882,32

1	2	3	4
942	Труба ц 15х2,5 сталь 10	м	198
943	Труба Ду76*3	м	409,2
944	Труба ВГП Ду57*3	м	366
945	Труба ВГП Ду65*3,2	м	390
946	Труба ВГП Ду50*3	м	300
947	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	293,18
948	Труба н/ж 12х18н10Т д.6х1,0 мм	м	151,1
949	Труба н/ж 12х18н10Т д.12х1,0 мм	м	282,8
950	Труба н/ж 12х18н10Т д.18х1,5 мм	м	375,5
951	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х3 мм	м	1279,1
952	Труба н/ж 12х18н10Т д.108х4,5 мм	м	2828,4
953	Труба н/ж 12х18н10Т д.24х2 мм	м	1020
954	Труба н/ж 12х18н10Т д.28х2 мм	м	1164
955	Труба н/ж 12х18н10Т д.45х2,5 мм	м	1736,4
956	Труба н/ж 12х18н10Т д.40х2,5 мм	м	1543,2
957	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х2 мм	м	1234,8
958	Труба стальна водогазопровідна О40	м	692,46
959	Труба електротехнічна оцинкована, d=25 мм	м	91,38
960	Труба гофрована армована, з протяжкою, стійка до УФ, C16, Sokol (70510)	м	15,1
961	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C25, Sokol (164598)	м	21,46
962	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C20, Sokol (164597)	м	16,34
963	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, C16, Sokol (164596)	м	14,41
964	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	5827,02
965	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3314,99
966	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	129,6
967	Профіль стійковий	м	66
968	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	10200
969	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	4091,2
970	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	5026,63
971	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	4678,68
972	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	11418,25
973	Пакля "чесана", 100 гр	шт	83,24
974	Гайка швидка монтажна MQA-M10	шт	24
975	Гайка шестигранна оцинкована M10	шт	9,02
976	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП	м2	54,12
977	Заглушка для підвіконника 600 мм	шт	64,52
978	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 4 мм, сталь марки С235	т	45257,35
979	Емаль алкідна ПФ-116	кг	198,25
980	Плінтус пластик в комплекті	м.п	117,16
981	галтель DOLLKEN НК-100	м.п	98,8
982	Шпаклівка Satengips	кг	5,84
983	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11;	кг	20,16
984	Антисептичний засіб для мінеральних поверхонь Siltek Biostop E-112	л	110,8
985	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	9,42
986	Грунтовка Primer G Marei	кг	206,88
987	Коутекс ТД	кг	557,94
988	Коутекс ПГУФ пор.	кг	622,08
989	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,9
990	Кольоровий кварцовий наповнювач фр. 0,4-0,8	кг	52,64

1	2	3	4
991	Наповнювач для шпаклівки	кг	623,11
992	Коут ПГ	кг	646,93
993	Коутекс ПГ ґрунт	кг	609,47
994	Самовирівнювальна суміш Ultrahlan Eco 20	кг	26,08
995	Річний пісок	кг	8,48
996	Коутекс ПГ УФ лак	кг	696,784
997	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	268,02
998	Ґрунт поліуретановий типу FIXVERT-23	кг	301,72
999	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik	кг	12,85
1000	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive	кг	261,32
1001	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,97
1002	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	20226,78
1003	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	39,041
1004	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	6606,11
1005	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	47,96
1006	шпатлівка (старт)	кг	5,7
1007	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	40,8
1008	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12;	кг	40,8
1009	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	20,16
1010	шпатлівка Siltec S-20 (фініш)	кг	17,83
1011	Шпаклівка клейова	т	22664,41
1012	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	106,09
1013	Шліфкруги	шт	245,09
1014	Суміші сухі штукатурні гіпсові (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-20)	кг	18,72
1015	Суміші сухі штукатурні гіпсові (Штукатурка Siltek PM20 Pro)	кг	18,72
1016	Затирка fuga Mira Supercolour	кг	166,94
1017	Штори з карнизом (антибактеріальна и антистатична, вогнетривка, з тканини)	м2	13440
1018	Тальк мелений, 1 сорт	т	22004,4
1019	Шайби	т	35959,31
1020	Комплект кріплення для умивальника	шт	36,13
1021	Комплект кріплення для унітаза	шт	26,35
1022	Кріплення радіаторів Z-U320	шт	63,9
1023	Кріплення для умивальника підвісного	шт	124,08
1024	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	160,18
1025	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	61361,24
1026	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	61470,79
1027	Гвинти самонарізні CM1-9,5	шт	0,08
1028	Гвинти самонарізні CM1-35	шт	0,34
1029	Саморізи 3,5х35 по металу Семін Франція	шт	0,36
1030	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом Семін Франція	шт	0,35
1031	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція	шт	0,35
1032	Z-подібні кріплення	шт	42
1033	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	0,24
1034	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	0,13
1035	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	304288,03
1036	Болт М27, L=1000, Вст3кп2	шт.	347,26
1037	Анкер розпирний М12х200	шт.	75,96
1038	Гайка М10	кг	239,45
1039	Гайка М6	кг	239,45
1040	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	82795,97
1041	Болти анкерні	т	54153,19
1042	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	9,14
1043	відбійник для кутів (вініл) CG-50B 3000х50х50мм - 2 шт. Колір 41 (світло-сірий) клей Vinibond	м	341,58
1044	відбійник-панель (вініл) WG-304 4000х300мм Колір 41 (світло-сірий)	м	865,36
1045	відбійник для кутів (вініл) CG-50 3000х50х50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	728,36

1	2	3	4
1046	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-150-2 4000x150x10мм ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	М	1708,79
1047	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-201 4000x200x20мм Колір 41 (світло-сірий) ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	М	2233,26
1048	Стрічка-сітка д/швів 100мм*20м	М	2,71
1049	Кутик ПВХ перфарований Євро з сіткою (Wallnet 160гр.) 10x10	М	17,68
1050	Швелер №8	Т	40401,22
1051	Швелер №16	Т	55035,36
1052	Швелер №18	Т	55035,36
1053	Швелер №20	Т	55035,36
1054	Швелер №27	Т	59553,78
1055	Швелер №30	Т	66576,06
1056	Труба профільна 20x20*4(1,79кг/м.п)	Т	27891
1057	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	Т	66162,98
1058	Швелери N14 із сталі марки 18пс	Т	55191,31
1059	Швелери N20 із сталі марки 18пс	Т	55191,31
1060	Швелери N24 із сталі марки 18пс	Т	59553,78
1061	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	Т	55191,31
1062	Балки двотаврові N24 із сталі марки 18сп	Т	43151,69
1063	Балки двотаврові N16 із сталі марки 18сп	Т	39121,68
1064	Швелер N18	Т	66162,98
1065	Швелер N27	Т	59554,04
1066	Профіль CD з оцинкованої сталі	М.П.	75,78
1067	Профіль UD з оцинкованої сталі	М.П.	46,74
1068	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125x8 мм	Т	55342,44
1069	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90x6 мм	Т	35529,95
1070	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 63x4 мм	Т	35529,95
1071	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 300x10 мм	Т	55342,44
1072	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125x10 мм	Т	55342,44
1073	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75x5 мм	Т	35529,95
1074	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	Т	42349,27
1075	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	Т	66344,34
1076	Сталь кутова 63,*5 мм (4,81кг/м.п.*1,5*2шт=14,43кг)	Т	42569,35
1077	Профільований лист Н 57x0,8	М2	399,76
1078	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	Т	32952,1
1079	Полоса 181x10	Т	36033,7
1080	Полоса 100x12	Т	36033,7
1081	Сітка штукатурна лугостійка BauGut	М2	29,2
1082	Сітка штукатурна скловолокниста	М2	24,22
1083	Рядно	М2	72,23
1084	Анемостат припливно-Витяжний ф150	ШТ	685,58
1085	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	КГ	131,29
1086	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	КГ	35,11
1087	пряжки бандажні	КГ	349,19
1088	метал для кріплення трубопроводів	КГ	349,19
1089	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	КГ	48,62
1090	Пресшпан листовий, марка А	КГ	143,12
1091	Плитки плінтусні	М	147,48
1092	Галтель для заводу лінолеуму на стіну	М	165,26
1093	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну	М	154,46
1094	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	М	121,02

1	2	3	4
1095	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	159,58
1096	Геотекстиль 300П-ТФ (300г/м2)	м2	58,99
1097	шнур Forbo Sparkling	м	91,87
1098	шнур Forbo 174642	м	153,07
1099	шнур Forbo 172752	м	151,18
1100	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	208,61
1101	Клоччя просочене	кг	304,2
1102	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м	100м2	3678,65
1103	Мастика бітумна	т	23154,54
1104	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	95025,01
1105	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	94901,82
1106	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone	м2	893,52
1107	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone	м2	893,52
1108	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	7,06
1109	Клейка стрічка 3М	м	196,5
1110	Скотч	м	1,31
1111	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	679,93
1112	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	37,19
1113	Стрічка звукоізоляційна	м	4,03
1114	Оліфа натуральна	кг	275,05
1115	Лак, марка 177	т	42781,92
1116	Лак бітумний, марка БТ-123	т	36429,46
1117	Клей "Adesilex P9"	кг	30,36
1118	Клей "ТНОМЗИТ" УК-400	кг	196,45
1119	Гідроізоляція Maregum WPS	кг	262,51
1120	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	420
1121	Клей гумовий N88-Н	кг	198,88
1122	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	263,9
1123	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	168,82
1124	Замазка захисна	кг	159,91
1125	Т-профіль	м	131,66
1126	Омега-профіль	м	306,64
1127	F-профіль	м	235,03
1128	L-профіль	м	208,1
1129	Профіль UD 28/27	м	47,28
1130	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatum RAL 9003	кг	1347,13
1131	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	кг	784,09
1132	Фарба Siltek Facade Silicon Pro	кг	343,45
1133	Грунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10	кг	168,42
1134	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003	кг	306,73
1135	Фарба олійна МА-15	кг	162,24
1136	Суміш для гідроізоляції SILTEK V-30, мішок 25 кг(3мм-5кг)	кг	32,71
1137	Бітумний праймер TH №1 /16кг/	кг	57,01
1138	Грунтовка СТ-17	кг	47,71
1139	Грунтівка Siltek Universal E-100	л	47,45
1140	Грунтовка Ceresit СТ 17	л	48,38
1141	Грунтовка глибокого проникнення	л	48,16
1142	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	48,16
1143	Дрантя	кг	14,53
1144	Папір шліфувальний	м2	100,61
1145	Папір обгортковий листовий	1000м2	5739,59
1146	Бензин розчинник	т	26519,1
1147	Ацетилен газоподібний технічний	м3	117,41
1148	Панель стельова "легка"	м2	4416
1149	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	322,4
1150	Гідроізол	м2	97,38

1	2	3	4
1151	композиційна шумопоглинаюча плита Tetrakustik Techno Plus 2,4*0,6*0,045м	м2	966,02
1152	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	21990,76
1153	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	43577,05
1154	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	42322,44
1155	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	46497,07
1156	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	46497,07
1157	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	42942,42
1158	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	44687,34
1159	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	42942,42
1160	Електроди, діаметр 3 мм, АНО-36	т	226945,58
1161	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	86482,19
1162	Відливи віконні	м. п.	156,28
1163	Саморіз покрівельний з буром 3,5х9,5 з EPDM шайбою	шт	5,045
1164	Шурупи з буром для кріплення профнастила	1000шт	2161,55
1165	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	45514,18
1166	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	49789,97
1167	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	52667,59
1168	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	57391,1
1169	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	0,22
1170	Самонарізи 3,5х9,5	шт	0,24
1171	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	61668,47
1172	Саморіз 3,9х35	шт	1,67
1173	Саморіз 3,9х11,5	шт	1,37
1174	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	0,79
1175	Шпаклівка Фунгенфюлер	кг	14,36
1176	Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 11 мм	кг	100,51
1177	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	2355,64
1178	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	14491,27
1179	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	кг	498,66
1180	Ремонтная смесь Thomsit RS 88	кг	40,07
1181	Адгезійна суміш Sika MonoTop -910 N	кг	56,3
1182	Ремонтная суміш Sika MonoTop-452	кг	135,13
1183	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3936,17
1184	Розчинник "Уайт-спірит"	т	54841,52
1185	Уайт-спірит	т	54841,52
1186	Гипсокартон рентгенозащитный Knauf Safeboard 625x2500x12,5 мм	м2	1667,44
1187	Полоса стальна 150х8, сталь марки С235	т	36033,7
1188	Полоса стальна 250х10, сталь марки С235	т	36033,7
1189	Полоса стальна 60х6, сталь марки С235	т	35529,95
1190	Полоса стальна 60х4, сталь марки С235	т	35529,95
1191	Полоса стальна 150х4, сталь марки С235	т	36033,7
1192	Полоса стальна 200х10, сталь марки С235	т	35529,95
1193	Полоса стальна 80х6, сталь марки С235	т	35529,95
1194	Полоса стальна 100х20, сталь марки С235	т	45374,23
1195	Полоса стальна 400х20, сталь марки С235	т	45374,23
1196	Полоса стальна 300х10, сталь марки С235	т	43173,85
1197	Полоса 181*10	т	43034,99
1198	Кутник 100*12	т	38350,1
1199	Полоса 90*10	т	39728,36
1200	Кутник 63*5	т	38350,1
1201	Полоса 220х6	т	43034,99
1202	Полоса 150х6	т	43034,99
1203	Полоса 160х8	т	43034,99
1204	Полоса 100х8	т	43034,99

1	2	3	4
1205	Кутник 160x160x10 УКТ ЗЕД	т	29210,06
1206	Демпфер (ущільнювач дверей механічний)	шт	6888
1207	Доводчик (закривач) дверей	шт	10440
1208	Піна монтажна	шт	328,03
1209	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	292,09
1210	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	11,78
1211	Сітка зварна 100*100*6мм	м2	81,73
1212	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	49,33
1213	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	113,76
1214	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	114,04
1215	Пароізоляція	м2	30,41
1216	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	116,32
1217	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,18
1218	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	39480,89
1219	Профіль CD 100	м	110,32
1220	Маячні профілі металеві оцинковані	м	13,64
1221	Профіль CW 75	м	35,3
1222	Профіль UW 75	м	47,09
1223	Кутик пристінний	м.п.	20,7
1224	Т - профілі поперечні 0,6 м	шт	12,17
1225	Т - профілі поперечні 1,2 м	шт	22,24
1226	Т - профілі металеві основні 3,6 м	шт	66,65
1227	Тяга підвісу	шт	67,33
1228	Підвіс в комплекті	шт	3,61
1229	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6, 0-6,3 мм	т	29395,06
1230	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	51511,39
1231	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1, 6 мм	т	42467,66
1232	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1, 2 мм	т	48330,46
1233	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1, 1 мм	т	27830,46
1234	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	21848,68
1235	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	39872,27
1236	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	27754,67
1237	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	51501,31
1238	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	269021,15
1239	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	31651,02
1240	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	38935,24
1241	Плити звукопоглинальні знімні ARMSTRONG Sierra OP	м2	679,9
1242	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм	м2	143,66
1243	Листи гіпсокартонні влагостійкі. т. 12,5мм	м2	143,66
1244	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	1704
1245	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм	м2	145,55
1246	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	143,66
1247	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм	м2	145,55
1248	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 ,5 мм	м2	143,66
1249	Armstrong Mylar чарункою 600x600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами	м2	841,3
1250	Armstrong Ultima+ Vector чарункою 600x600 мм підвісна система Javelin	м2	551,21
1251	Armstrong Bioguard (CeramaGuard) чарункою 600x600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами	м2	841,3
1252	Плити "Armstrong"	м2	515,48
1253	Оліфа комбінована К-3	т	187668,12
1254	Кріплення анкерні	шт	14
1255	Т-подібний болт ММ-ST M10x40	шт	117,9

1	2	3	4
1256	Анкер М8х100 для кріплення консолі	шт	12,38
1257	Шуруп М6/6.0х60	шт	7,56
1258	Анкер шпилька НСТ М12х80	шт	114,05
1259	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	38813,62
1260	Клей MS Полімер	кг	433,2
1261	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	105,89
1262	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	77153,82
1263	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	28,16
1264	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	23085,12
1265	Масло індустрієне І-20А	т	11619,31
1266	Forbo Safestep R11 174642 cloudy	м2	919,79
1267	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	793,72
1268	ПВХ-покриття Forbo modul'up compact 4817UP43C sogt blue stardust-	м2	552,59
1269	Струмопровідний лінолеум	м2	2376
1270	Пароізоляційна плівка	м2	22,22
1271	Стрічка армувальна	м.п.	6,2
1272	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	53524,81
1273	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	51720,89
1274	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	66327,32
1275	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	62013,74
1276	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	53678,17
1277	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	50414,39
1278	Форбо 650 - Контактний клей	кг	979,69
1279	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди	кг	629,63
1280	Клей Форбо 650	кг	504,78
1281	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL	кг	127,79
1282	Барітова штукатурка 8кг	кг	201,52
1283	Клей Tytan Fix 310 мл	шт	304,13
1284	Кисень технічний газоподібний	м3	65,52
1285	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	82799,81
1286	Каболка	т	147469,85
1287	Каніфоль соснова	т	387687,1
1288	Канати прядив'яні просочені	т	187637,52
1289	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	156,82
1290	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі 300*300	м2	679,31
1291	Zeus Ceramica Techno Spessorato Cardoso (ZSX18) 300мм	м2	928,46
1292	Керамограніт Golden Tile Stonehenge Gray (44G520) 600х600х9,5мм	м2	808,51
1293	Керамограніт АТЕМ ГРЕС 7.5 MM PIMENTO GR 300*300*7,5 мм	м2	854,41
1294	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний300х300х12мм;	м2	702,02
1295	Плитки керамічні для 300х300х12мм;	м2	520,04
1296	Плитки керамічні великорозмірні для внутрішнього облицювання стін	м2	580,98
1297	Плитка Golden Tile Stonehenge Light-gray (44G530) 600х300х9,5 мм	м2	843,53
1298	Вапно хлорне, марка А	т	36302,16
1299	Піна монтажна	л	490,16
1300	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	л	1393,58
1301	фарба фасадна силіконова Cerezit СТ 48	л	274,08
1302	фарба акрилова матова водостійка типу SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	л	843,16
1303	Грунтовка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10	кг	168,36
1304	Сітка зварна сталева 200х100* 10 мм (6,45кг/м2)	м2	147,02
1305	Грунтовка струмопровідна	л	475,56
1306	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	л	498,66
1307	Клей АЕРОК	кг	6,9
1308	Герметик силіконовий (310 мл)	шт	450
1309	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	14,33
1310	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3387,26
1311	Сітка із проволони д.6 А240С з чарункою 50х50	м2	89,56

1	2	3	4
1312	Герметик	кг	338,78
1313	Самовирівнювач суміш Ceresit DG	кг	21,96
1314	Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл.)	шт	1157,38
1315	Герметик силіконовий	л	1452,85
1316	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	33927,56
1317	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	34376,92
1318	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	37615,06
1319	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	28857,72
1320	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	45599,63
1321	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	43301,4
1322	Цвяхи оббивні круглі 2,0х20 мм	т	55697,95
1323	Саморізи	шт	0,64
1324	Дюбелі 6х40	шт	0,36
1325	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	264,48
1326	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	79169,28
1327	Дюбель 6х60	шт	0,78
1328	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х68,5 мм	т	66680,77
1329	Саморіз для гіпсокартона + метал, 3,5 х 25 мм	шт	0,32
1330	Супорт Mosaic - для кабель-каналів DLP 2 модуля 10952	шт	357,05
1331	Саморіз по металу «блошка» 3.5 х 9.5мм	шт	0,26
1332	Набір для кріплення стрічка-липучка, 15*2,6мм, 10м (AK-770905-100-S)	шт	283,61
1333	Дюбель	шт	3,79
1334	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	141982,31
1335	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	44554,55
1336	Бязь сурова	10м2	440,78
1337	Бура	т	107537,62
1338	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68440,97
1339	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68440,97
1340	Шайба M27	шт	2,29
1341	Шайба M12	шт	0,6
1342	Шайба M16	шт	0,62
1343	Гайка M27	шт	14,72
1344	Гайка M12	шт	7,01
1345	Гайка M16	шт	7,38
1346	Анкер латунний розпірний 100	шт	47,99
1347	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	24
1348	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	62481,44
1349	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	15992,35
1350	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	107947,78
1351	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	60947,66
1352	Укосина для кріплення консолі	шт	561,86
1353	Консоль для труб ММ-В-36/300	шт	494,54
1354	Ceresit Бетонконтакт СТ-19; 0,4кг/м2	кг	96,36
1355	Ґрунтівка Ceresit ST-17;	кг	47,47
1356	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	138,55
1357	Коробка розподільча 350х400	шт	1317,05
1358	Опора монтажна посилена	шт	44,1
1359	Кабель 5х10 мм2 ВВГнгд	м	514,12
1360	Кабель 5х16 мм2 ВВГнгд	м	643,58
1361	Кабель 5х6 мм2 ВВГнгд	м	254,02
1362	Кабель 5х70 мм2 ВВГнгд	м	1681,36
1363	Кабель 5х 1,5мм2 ВВГнгд	м	79,6
1364	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд	м	90,82
1365	Кабель 5х35 мм2 ВВГнгд	м	1165,45
1366	Кабель 5х4 мм2 ВВГнгд	м	192,2
1367	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд	м	39,91
1368	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	71,21

1	2	3	4
1369	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд	м	39,58
1370	Кабель 5х2,5 мм2 ВВГнгд	м	79,6
1371	Кабель (N) НхН FE180/ Е 90, 3х1,5 мм2	м	73,08
1372	Кабель FLAME-X 950 ННХН FE180 Е30, 3х1,5 мм2	м	73,08
1373	Вимикач двоклавишний прохідний вбудований, 10А, IP20	шт	132,22
1374	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний прохідний 10А, ~250В, IP20	шт	134,68
1375	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний 10А, ~250В, IP20	шт	124,46
1376	Світильник аварійного виходу з блоком живлення "НЕ ВХОДИТИ", 6Вт/220В, IP20	шт	1775,18
1377	Шпилька різьбова М16 довжиною 500мм	шт	182,62
1378	Світильник вологозахисний типу бра EUROLAMP LED-NLR-12/55(F)	шт	1577,46
1379	Нащільник алюмінієвий для обрамлення дверного прорізу	компл	6135,82
1380	Коробка випробувальна АРР-5	шт	646,39
1381	Кут плаский 90°	шт	27,4
1382	Накладка на стик профіля 10696	шт	16,38
1383	Накладка на стик кришки 10801	шт	13,01
1384	Заглушка LAN 60х40 10700	шт	15,96
1385	Універс. ппластиковий дюбель з шурупом, уп.(100шт.) М6	шт	38,41
1386	Шуруп саморізом 3,5х40	шт	2,82
1387	Саморізи SWW 38х5,2	шт	1,37
1388	Клемний затискач 10х2.5 мм	шт	25,82

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі» (Коригування 4).

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72568,24	100,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	31844,42	102,84				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	5926,16	143,20				
8		персоналу	люд.год	1297,91	111,44				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
12		керуванням та обслуговуванням машин							
13		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	400,86	118,03				
14		керуванням та обслуговуванням							
15		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
16		будівельного сміття							
17		Витрати робітників, заробітна плата яких							
18		враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	12029,16	165,38				
20	9.2	коштів на виконання будівельних робіт:							
21		у зимовий період	люд.год	5601,88					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	129668,63					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8745502	<u>577,61</u> 505,15				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	84,91157356	<u>344,85</u> 29281,76				
12	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	30,1527792	<u>975,28</u> 29407,40				
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,87479267 5	<u>12,28</u> 145,82				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,153824	<u>637,92</u> 736,05				
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1605792	<u>842,91</u> 135,35				
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,16213344	<u>17,77</u> 2,88				
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	54,19065472	<u>5,57</u> 301,84				
18	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	4,531	<u>382,67</u> 1733,88				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	14,748408	<u>486,76</u> 7178,94				
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	8,4384	<u>89,15</u> 752,28				
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	372,2223264	<u>366,88</u> 136560,93				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	47,43941267 5	<u>54,24</u> 2573,11				
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,7132704	<u>506,28</u> 361,11				
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,6095264	<u>632,18</u> 1017,51				
25	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,81237	<u>111,01</u> 756,24				
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54,9132877	<u>726,74</u> 39907,68				
27	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	41,33726784	<u>690,85</u> 28557,85				
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,4382024	<u>706,08</u> 28552,61				
29	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,06802178	<u>631,14</u> 2567,49				
30	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т]	маш. год	7,6705	<u>308,45</u> 2365,97				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	10,942752	<u>123,33</u> 1349,57				
32	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	11,592	<u>828,69</u> 9606,17				
33	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,1755168	<u>859,71</u> 150,89				
34	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	503,6978724	<u>6,51</u> 3279,07				
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	500,4915996	<u>6,25</u> 3128,07				
36	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	8,3031312	<u>595,83</u> 4947,25				
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	80,8280172	<u>421,71</u> 34085,98				
38	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	14,381454	<u>538,7</u> 7747,29				
39	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	10,942752	<u>86,69</u> 948,63				
40	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	10,19557656	<u>198,04</u> 2019,13				
41	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	225,8868717 89	<u>139,11</u> 31423,12				
42	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	999,7040005 8	<u>99,21</u> 99180,63				
43	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,702	<u>5,55</u> 9,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	20,3090832	<u>101,43</u> 2059,95				
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	15,49311396	<u>95,15</u> 1474,17				
46	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,037344	<u>548,05</u> 20,47				
47	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	24,72775356	<u>119,68</u> 2959,42				
48	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,529788623	<u>114,72</u> 175,50				
49	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	377,3523349 8	<u>70,54</u> 26618,43				
50	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	6,256	<u>11,81</u> 73,88				
51	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	481,5820335 6	<u>40,59</u> 19547,41				
52	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	5,28	<u>15,78</u> 83,32				
53	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	29,92	<u>277,92</u> 8315,37				
54	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	12,27508	<u>170,03</u> 2087,13				
55	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	36,58643	<u>208,34</u> 7622,42				
56	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	913,1467	<u>302,43</u> 276162,96				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		858477,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	765,979					
		Дизельне паливо	кг	2735,924					
		Електроенергія	кВт-год	18609,833					
		Стиснене повітря	м3	34684,068					
		Мастильні матеріали	кг	334,548					
		Гідравлічна рідина	кг	18,56					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	228,8053840 9					
58	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,74904					
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,029416					
60	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,91344					
61	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	30,912948					
62	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	190,8145756 8					
63	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	18,351792					
64	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	5,89187343					
65	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	34,01194					
66	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1044,589883 9					
67	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,86436					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,7408128					
69	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,36228096					
70	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	3,67862					
71	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	110,79455607					
72	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	8,1679832					
73	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	41,684935615					
74	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	22,655					
75	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	345,1926					
76	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	15,4726704					
77	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	195,99115488					
78	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	305,91056212					
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	16,8768					
80	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,73998314					
81	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	102,5138208					
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	790,663203					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	14,2749888					
84	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1107,51157					
85	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	44,240111					
86	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1302,905696 98					
87	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	132,1831402 2					
88	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	84,6974402					
89	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,55722004					
90	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	165,5299491 6					
91	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	761,7351144					
92	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,299382					
93	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	83,15466					
94	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	254,4319524					
95	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	189,4430438 4					
96	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	6,11712					
97	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	486,6323145					

		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
98	+C111-1292 варіант 2	Розчинник "Уайт-спірит"	т	0,0005	<u>45701,27</u> 22,85	<u>44167,00</u> 22,08	<u>638,17</u> 0,32	<u>896,1</u> 0,45	30 км.
99	&C1547-72-40 варіант 5	Світильник герметичний, що вбудовується, під люмінесцентну лампу типу T8(G13), потужністю 4x18 Вт, IP54, із суцільним розсіювачем, що закриває лампу	шт	2	<u>4623,46</u> 9246,92	<u>4532,00</u> 9064,00	<u>0,8</u> 1,60	<u>90,66</u> 181,32	30 км.
100	&C111-1C-3 варіант 4	Ceresit Бетонконтакт СТ-19; 0,4кг/м2	кг	816,2426	<u>80,3</u> 65544,28	<u>78,53</u> 64099,53	<u>0,2</u> 163,25	<u>1,57</u> 1281,50	
101	&C111-1C-3 варіант 3	Ґрунтівка Ceresit ST-17;	кг	35,6692	<u>39,56</u> 1411,07	<u>38,58</u> 1376,12	<u>0,2</u> 7,13	<u>0,78</u> 27,82	
102	&C1547-62-10 варіант 2	Автоматичний вимикач 6АС	шт	1	<u>262,5</u> 262,50	<u>257,00</u> 257,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>5,15</u> 5,15	30 км.
103	&C1547-64-10 варіант 2	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54, 264x129, VIZART 4021-5 LED WH	шт	7	<u>5158,5</u> 36109,50	<u>5057,00</u> 35399,00	<u>0,35</u> 2,45	<u>101,15</u> 708,05	30 км.
104	&C111-18703 варіант 2	Гайка швидка монтажна MQA-M10	шт	446	<u>20</u> 8920,00	<u>20,00</u> 8920,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
105	&C115-300-89-1 варіант 1	Кабель силовий 2x1,5 (N) HXH Fe180/E30.	м	360,5	<u>29</u> 10454,50	<u>28,40</u> 10238,20	<u>0,03</u> 10,82	<u>0,57</u> 205,48	30 км.
106	+2405-1341 варіант 4	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	6	<u>365,3</u> 2191,80	<u>358,00</u> 2148,00	<u>0,14</u> 0,84	<u>7,16</u> 42,96	30 км.
107	&C1547-64-13 варіант 6	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекранованими лампами настінний, Аерекс-стандарт 15	шт	6	<u>9970,86</u> 59825,16	<u>9775,00</u> 58650,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>195,51</u> 1173,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+C1547-6 варіант 4	Площадка під стяжку кабельну (упак.), "е.ста. stand.22.15.white", "E.NEXT"	шт	11	<u>191,48</u> 2106,28	<u>187,57</u> 2063,27	<u>0,16</u> 1,76	<u>3,75</u> 41,25	30 км.
109	+C157-251 варіант 2	Провід перетином 25мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору, ПВ1нгд- 25	1000м	0,05665	<u>365449,7</u> 20702,73	<u>358260,00</u> 20295,43	<u>24,02</u> 1,36	<u>7165,68</u> 405,94	30 км.
110	+C157-251 варіант 1	Провід перетином 6мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору, ПВ1нгд-6	1000м	0,5356	<u>38101,1</u> 20406,95	<u>37330,00</u> 19993,95	<u>24,02</u> 12,87	<u>747,08</u> 400,13	30 км.
111	&C1630-671- 281 варіант 16	Регулятор тиску "після себе" Ду25, з нержавіючої сталі, Q=0,9м ³ /хв, Рвх=7,5 кгс/см ² , Рвих=4,0 кгс/см ²	шт	2	<u>43800</u> 87600,00	<u>43800,00</u> 87600,00	- -	- -	
112	&C1547-64-10 варіант 4	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20, Portal 1x11	шт	17	<u>570,54</u> 9699,18	<u>559,00</u> 9503,00	<u>0,35</u> 5,95	<u>11,19</u> 190,23	30 км.
113	&C1630-950-2 варіант 10	Секція електричного нагрівача Q= 12,0 кВт, N=12 кВт (система П4 МС3)	шт	1	<u>39562,04</u> 39562,04	<u>38786,00</u> 38786,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>775,73</u> 775,73	30 км.
114	&C1530-42-1 варіант 1	Труба для електропроводки гофрована діаметром 16мм	10м	53,04	<u>123,74</u> 6563,17	<u>119,80</u> 6354,19	<u>1,51</u> 80,09	<u>2,43</u> 128,89	30 км.
115	&C1530-42-1 варіант 2	Труба для електропроводки гофрована діаметром 32мм	10м	5,61	<u>396,28</u> 2223,13	<u>387,00</u> 2171,07	<u>1,51</u> 8,47	<u>7,77</u> 43,59	30 км.
116	&C1547-65-2 варіант 4	Ущільнююча мембрана для розетки, 551 WU, JUNG	шт	125	<u>70,53</u> 8816,25	<u>68,80</u> 8600,00	<u>0,35</u> 43,75	<u>1,38</u> 172,50	30 км.
117	&C111-1C-3 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	279,7871	<u>115,46</u> 32304,22	<u>113,00</u> 31615,94	<u>0,2</u> 55,96	<u>2,26</u> 632,32	
118	+C113-2106 варіант 15	Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для прихованої установки з пристроєм для захисту гнізд при втягнутій вилці, IP44, 16А, 220В	шт	12	<u>225,25</u> 2703,00	<u>220,75</u> 2649,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>4,42</u> 53,04	30 км.
119	+C111-1564 варіант 3	композиційна шумопоглинаюча плита Tetrakustik Techno Plus 2,4*0,6*0,045м	м ²	59,4385	<u>805,02</u> 47849,18	<u>785,00</u> 46659,22	<u>0,39</u> 23,18	<u>19,63</u> 1166,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C10000-11 варіант 2	1wc- Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 700x2100 Врізний замок WC посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури . Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92	шт	2	<u>19847,83</u> 39695,66	<u>19433,00</u> 38866,00	<u>25,66</u> 51,32	<u>389,17</u> 778,34	30 км.
121	+C126-385 варіант 1	1с -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури. 700x2100. Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі. Безпечне скло 4 мм 245x1375 мм	шт	5	<u>21232,59</u> 106162,95	<u>21067,00</u> 105335,00	<u>7,53</u> 37,65	<u>158,06</u> 790,30	30 км.
122	+C126-444 варіант 2	3 -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури. Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.	шт	7	<u>18487,39</u> 129411,73	<u>18337,00</u> 128359,00	<u>12,77</u> 89,39	<u>137,62</u> 963,34	30 км.
123	+290116-7088 варіант 6	3-ступінчастий перемикач TEM 035«RUCK»	шт	1	<u>3570,71</u> 3570,71	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>70,01</u> 70,01	30 км.
124	+290116-7088 варіант 5	3-ступінчастий перемикач MTS 10«RUCK»	шт	3	<u>1083,95</u> 3251,85	<u>1062,00</u> 3186,00	<u>0,7</u> 2,10	<u>21,25</u> 63,75	30 км.
125	+C126-445 варіант 2	3П- Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, 900x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури. Циліндр запирання BKS ,Комплект ручок з нерж. Сталі. Порошкове фарбування RAL 9016	шт	5	<u>36426,24</u> 182131,20	<u>36141,50</u> 180707,50	<u>13,58</u> 67,90	<u>271,16</u> 1355,80	30 км.
126	+C126-446 варіант 2	3С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 900x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури. Армоване скло 4 мм 245x1375 мм Доводчик GEZE TS 1500,	шт	1	<u>21976,78</u> 21976,78	<u>21800,00</u> 21800,00	<u>13,18</u> 13,18	<u>163,6</u> 163,60	30 км.
127	+C126-447 варіант 2	4 - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Циліндр запирання BKS посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури. Комплект ручок з нерж. Сталі,	шт	3	<u>19526,34</u> 58579,02	<u>19367,00</u> 58101,00	<u>13,98</u> 41,94	<u>145,36</u> 436,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+C126-448 варіант 2	4А -Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Врізний замок WC . Комплект WC фурнітури з нерж. Сталі, Вентиляційна решітка 457x92.Привід відкриття дверей PortaMatic, білий, безконтактні елементи керування 2 шт.	шт	2	<u>49680,77</u> 99361,54	<u>49300,00</u> 98600,00	<u>10,94</u> 21,88	<u>369,83</u> 739,66	30 км.
129	+C126-449 варіант 2	4П - Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002,1000x2100 межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури.Циліндр запирання BKS .Комплект ручок з нерж. Сталі.Порошкове фарбування RAL 9016	шт	17	<u>37342,54</u> 634823,18	<u>37053,00</u> 629901,00	<u>11,56</u> 196,52	<u>277,98</u> 4725,66	30 км.
130	+C126-449 варіант 4	4П Двері HUA60 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1000*2100	шт	1	<u>55995,4</u> 55995,40	<u>55567,00</u> 55567,00	<u>11,56</u> 11,56	<u>416,84</u> 416,84	30 км.
131	+C126-451 варіант 3	4С - Двері ZK-1, кутова коробка, RAL 9016, 1000x2100 Комплект антипаніки* тип. Е . посилені петлі та дверне полотно, комплект фурнітури.Армоване скло 4 мм 245x1375 мм.Доводчик GEZE TS 1500,	шт	5	<u>39775,1</u> 198875,50	<u>39467,00</u> 197335,00	<u>12,01</u> 60,05	<u>296,09</u> 1480,45	30 км.
132	+290116-7088 варіант 2	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 035 «RUCK»	шт	1	<u>6045,23</u> 6045,23	<u>5926,00</u> 5926,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>118,53</u> 118,53	30 км.
133	+290116-7088 варіант 3	5-ти ступінчастий трансформатор TEM 075 «RUCK»	шт	1	<u>8370,83</u> 8370,83	<u>8206,00</u> 8206,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>164,13</u> 164,13	30 км.
134	+C126-449 варіант 3	5П Двері HUA30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури .Доводчик GEZE TS 3000 , Комплект ручок з нерж. Сталі, Циліндр запирання BKS	шт	1	<u>43618,59</u> 43618,59	<u>43282,33</u> 43282,33	<u>11,56</u> 11,56	<u>324,7</u> 324,70	30 км.
135	+C126-385 варіант 3	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI30, комплект фурнітури 1200*2100	шт	1	<u>94759,94</u> 94759,94	<u>94047,00</u> 94047,00	<u>7,53</u> 7,53	<u>705,41</u> 705,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	+C126-385 варіант 4	6С- Двері MCR ALPE 30 OD, кутова коробка, RAL 9002, межа вогнестійкості EI60, комплект фурнітури 1300*2100	шт	1	<u>122484,32</u> 122484,32	<u>121565,00</u> 121565,00	<u>7,53</u> 7,53	<u>911,79</u> 911,79	30 км.
137	+C126-451 варіант 5	8П - Двері ZK-2, кутова коробка, RAL 9016, 1500*2100	шт	1	<u>70199,59</u> 70199,59	<u>69665,00</u> 69665,00	<u>12,01</u> 12,01	<u>522,58</u> 522,58	30 км.
138	+C126-451 варіант 6	8Р- Медичні розсувні одностулкові двері MED-PO-DP1, оцинкована сталь, RAL 9016, Pharma-скло 400x600 мм Комплект автоматики Geze Ecdrive для розсувних дверей, ліктьові активатори з обох сторін дверного полотна, датчики присутності по обидва боки дверного полотна чистий розмір 1700(LZB)x2000(min)	шт	5	<u>314033,73</u> 1570168,65	<u>311684,00</u> 1558420,00	<u>12,01</u> 60,05	<u>2337,72</u> 11688,60	30 км.
139	&C111-672-12 варіант 8	Armstrong Bioguard (Ceramaguard) чарункою 600x600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами	м2	102,48	<u>701,08</u> 71846,68	<u>687,00</u> 70403,76	<u>0,33</u> 33,82	<u>13,75</u> 1409,10	
140	&C111-672-12 варіант 10	Armstrong Mylar чарункою 600x600 мм; підвісна система "Prelude 24 Corrosive Resistant" з прижимними кліпсами	м2	197,652	<u>701,08</u> 138569,86	<u>687,00</u> 135786,92	<u>0,33</u> 65,23	<u>13,75</u> 2717,71	
141	&C111-672-12 варіант 9	Armstrong Ultima+ Vector чарункою 600x600 мм підвісна система Javelin	м2	156,009	<u>459,34</u> 71661,17	<u>450,00</u> 70204,05	<u>0,33</u> 51,48	<u>9,01</u> 1405,64	
142	&C1547-62-30 варіант 1	Din-рейка, TS-35-1,0, [A0150010100], АСКО-УКРЕМ	м	22	<u>194,77</u> 4284,94	<u>190,60</u> 4193,20	<u>0,35</u> 7,70	<u>3,82</u> 84,04	30 км.
143	&C111-1628-4 варіант 9	F-профіль	м	277	<u>195,86</u> 54253,22	<u>195,86</u> 54253,22	- -	- -	
144	&C111-573-1 варіант 6	Forbo Safestep R11 174642 cloudy	м2	295	<u>766,49</u> 226114,55	<u>750,00</u> 221250,00	<u>1,46</u> 430,70	<u>15,03</u> 4433,85	30 км.
145	&C111-573-1 варіант 4	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	120	<u>661,43</u> 79371,60	<u>647,00</u> 77640,00	<u>1,46</u> 175,20	<u>12,97</u> 1556,40	30 км.
146	&C111-1628-4 варіант 8	L-профіль	м	440	<u>173,42</u> 76304,80	<u>173,42</u> 76304,80	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	&C113-938-3 варіант 23	YI-001 напрям руху (смуги)	шт	14	<u>238,84</u> 3343,76	<u>231,00</u> 3234,00	<u>3,16</u> 44,24	<u>4,68</u> 65,52	30 км.
148	&C113-938-3 варіант 20	YI-002 (стоп)	шт	10	<u>267,4</u> 2674,00	<u>259,00</u> 2590,00	<u>3,16</u> 31,60	<u>5,24</u> 52,40	30 км.
149	&C111-1849-6 варіант 2	Z-подібні кріплення	шт	675	<u>35</u> 23625,00	<u>35,00</u> 23625,00	- -	- -	
150	+C111-277 варіант 8	Zeus Ceramica Techno Spessorato Cardoso (ZSX18) 300мм	м2	18,20424	<u>773,72</u> 14084,98	<u>749,00</u> 13634,98	<u>9,55</u> 173,85	<u>15,17</u> 276,15	30 км.
151	&C1-1-1-134- 25	Саморізи SWW 38x5,2	шт	80	<u>1,14</u> 91,20	<u>1,12</u> 89,60	- -	<u>0,02</u> 1,60	
152	+C111-1624-2 варіант 9	Ґрунтівка Siltek Universal E-100	л	66,97411	<u>39,54</u> 2648,16	<u>38,00</u> 2545,02	<u>0,76</u> 50,90	<u>0,78</u> 52,24	30 км.
153	+C111-233-2 варіант 2	Ґрунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10	кг	552,23018	<u>140,3</u> 77477,89	<u>137,00</u> 75655,53	<u>0,55</u> 303,73	<u>2,75</u> 1518,63	30 км.
154	+C111-1626-1 варіант 9	Ґрунтівка контактна силіконова SILTEK CONTACT SILICON ES-10	кг	4,548	<u>140,35</u> 638,31	<u>137,00</u> 623,08	<u>0,6</u> 2,73	<u>2,75</u> 12,50	30 км.
155	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,02103302	<u>67668,62</u> 1423,28	<u>65746,15</u> 1382,84	<u>595,63</u> 12,53	<u>1326,84</u> 27,91	30 км.
156	+C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	124,738	<u>40,13</u> 5005,74	<u>38,58</u> 4812,39	<u>0,76</u> 94,80	<u>0,79</u> 98,55	30 км.
157	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	200,19434	<u>40,13</u> 8033,80	<u>38,58</u> 7723,50	<u>0,76</u> 152,15	<u>0,79</u> 158,15	30 км.
158	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	134,80907	<u>88,25</u> 11896,90	<u>86,00</u> 11593,58	<u>0,52</u> 70,10	<u>1,73</u> 233,22	30 км.
159	&C1545-101-3 варіант 4	Ізоляційна стрічка PVC 19 мм x 25 м	шт	10	<u>46,35</u> 463,50	<u>45,00</u> 450,00	<u>0,44</u> 4,40	<u>0,91</u> 9,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+C1547-6 варіант 6	Ізоляційна стрічка PVC 19мм х 25м	шт	10	<u>46,06</u> 460,60	<u>45,00</u> 450,00	<u>0,16</u> 1,60	<u>0,9</u> 9,00	30 км.
161	&C1545-120-26 варіант 2	Ізоляція Thermaflex для труб Ø25	м.п.	24,528	<u>21,96</u> 538,63	<u>21,18</u> 519,50	<u>0,35</u> 8,58	<u>0,43</u> 10,55	30 км.
162	&C1530-18-2-K варіант 5	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 20 мм	м	155	<u>18,69</u> 2896,95	<u>18,15</u> 2813,25	<u>0,17</u> 26,35	<u>0,37</u> 57,35	30 км.
163	&C1530-18-3-Л варіант 1	Ізоляція "Thermaflex", т. 9 мм для труб діаметром 25 мм	м	72	<u>21,78</u> 1568,16	<u>21,18</u> 1524,96	<u>0,17</u> 12,24	<u>0,43</u> 30,96	30 км.
164	+C1555-113 варіант 1	Ізоляція K-FLEX AD Metal ST	м2	204,4	<u>490,43</u> 100243,89	<u>476,00</u> 97294,40	<u>4,81</u> 983,16	<u>9,62</u> 1966,33	30 км.
165	&C1530-18-2-K варіант 3	Ізоляція K-Flex ST 6x22	м	279	<u>27,1</u> 7560,90	<u>26,51</u> 7396,29	<u>0,06</u> 16,74	<u>0,53</u> 147,87	30 км.
166	&C1530-18-2-K варіант 2	Ізоляція K-Flex ST 6x28	м	106	<u>33,36</u> 3536,16	<u>32,65</u> 3460,90	<u>0,06</u> 6,36	<u>0,65</u> 68,90	30 км.
167	&C1530-18-2-K варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 6x35	м	70	<u>44,73</u> 3131,10	<u>43,79</u> 3065,30	<u>0,06</u> 4,20	<u>0,88</u> 61,60	30 км.
168	&C113-22-36 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 6,35мм K-FLEX ST 6-9	м.п.	42,84	<u>25,89</u> 1109,13	<u>25,42</u> 1088,99	<u>0,28</u> 12,00	<u>0,19</u> 8,14	30 км.
169	&C113-22-36 варіант 2	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 12,7мм K-FLEX ST 12-9	м.п.	25,5	<u>30,85</u> 786,68	<u>30,34</u> 773,67	<u>0,28</u> 7,14	<u>0,23</u> 5,87	30 км.
170	&C113-22-36 варіант 6	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 15,88мм K-FLEX ST 15-9	м.п.	71,4	<u>36,63</u> 2615,38	<u>36,08</u> 2576,11	<u>0,28</u> 19,99	<u>0,27</u> 19,28	30 км.
171	&C113-22-36 варіант 7	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 19,05 мм K-FLEX ST 18-9	м.п.	15,3	<u>38,75</u> 592,88	<u>38,18</u> 584,15	<u>0,28</u> 4,28	<u>0,29</u> 4,45	30 км.
172	&C113-22-36 варіант 8	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам 28,58. K-FLEX ST 28-9	м.п.	71,4	<u>50,66</u> 3617,12	<u>50,00</u> 3570,00	<u>0,28</u> 19,99	<u>0,38</u> 27,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	&C113-22-36 варіант 9	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 35 мм K-FLEX ST 25-9	м.п.	71,4	<u>60,18</u> 4296,85	<u>59,45</u> 4244,73	<u>0,28</u> 19,99	<u>0,45</u> 32,13	30 км.
174	&C1545-120- 26 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщ. 19мм для труб діам. 25мм	м.п.	89,936	<u>70,74</u> 6362,07	<u>69,00</u> 6205,58	<u>0,35</u> 31,48	<u>1,39</u> 125,01	30 км.
175	&C113-22-36 варіант 3	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 9.52мм K-FLEX ST 10-9	м.п.	104,04	<u>25,89</u> 2693,60	<u>25,42</u> 2644,70	<u>0,28</u> 29,13	<u>0,19</u> 19,77	30 км.
176	+C154-114 варіант 6	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316)	1000м	0,6222	<u>109963,18</u> 68419,09	<u>107710,00</u> 67017,16	<u>97,04</u> 60,38	<u>2156,14</u> 1341,55	30 км.
177	&C1547-62-8 варіант 1	Автоматичний вимикач 1 Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/1, Eaton	шт	69	<u>224,76</u> 15508,44	<u>220,00</u> 15180,00	<u>0,35</u> 24,15	<u>4,41</u> 304,29	30 км.
178	&C1547-62-7 варіант 3	Автоматичний вимикач 1 Р, 40А, характеристика С, PL6-C40/1, Eaton	шт	1	<u>259,6</u> 259,60	<u>254,16</u> 254,16	<u>0,35</u> 0,35	<u>5,09</u> 5,09	30 км.
179	&C1547-62-7 варіант 14	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=250А, хар-ка С", "LZMC2-A200-I", Eaton	шт	1	<u>13464,36</u> 13464,36	<u>13200,00</u> 13200,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>264,01</u> 264,01	30 км.
180	&C1547-62-7 варіант 6	Автоматичний вимикач 3Р, 100А, характеристика С, PLHT-C100/3, Eaton	шт	2	<u>5164,62</u> 10329,24	<u>5063,00</u> 10126,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>101,27</u> 202,54	30 км.
181	&C1547-62-7 варіант 13	Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С, PLHT-C125/3, Eaton	шт	2	<u>3846,6</u> 7693,20	<u>3770,83</u> 7541,66	<u>0,35</u> 0,70	<u>75,42</u> 150,84	30 км.
182	&C1547-62-12 варіант 3	Автоматичний вимикач 3Р, 16А	шт	1	<u>328,8</u> 328,80	<u>322,00</u> 322,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>6,45</u> 6,45	30 км.
183	&C1547-62-7 варіант 5	Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С, PL6-C16/3, Eaton	шт	4	<u>723,54</u> 2894,16	<u>709,00</u> 2836,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>14,19</u> 56,76	30 км.
184	&C1547-62-7 варіант 1	Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С, PL6-C25/3, Eaton	шт	4	<u>925,5</u> 3702,00	<u>907,00</u> 3628,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>18,15</u> 72,60	30 км.
185	&C1547-62-7 варіант 4	Автоматичний вимикач 3Р, 32А, характеристика С, PL6-C32/3, Eaton	шт	14	<u>774,54</u> 10843,56	<u>759,00</u> 10626,00	<u>0,35</u> 4,90	<u>15,19</u> 212,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	&C1547-62-7 варіант 2	Автоматичний вимикач 3P, 50A, характеристика C ,PL6-C50/3 ,Eaton	шт	4	<u>1325,51</u> 5302,04	<u>1299,17</u> 5196,68	<u>0,35</u> 1,40	<u>25,99</u> 103,96	30 км.
187	&C1547-62-7 варіант 8	Автоматичний вимикач 3P, 80A, характеристика C ,PLHT-C80/3 ,Eaton	шт	1	<u>4275,18</u> 4275,18	<u>4191,00</u> 4191,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>83,83</u> 83,83	30 км.
188	&C1547-62-7 варіант 12	Автоматичний вимикач 3P, A63, характеристика C ,PL6-C63/3 ,Eaton	шт	4	<u>1365,94</u> 5463,76	<u>1338,81</u> 5355,24	<u>0,35</u> 1,40	<u>26,78</u> 107,12	30 км.
189	&C1547-62-12 варіант 4	Автоматичний вимикач, 10A	шт	1	<u>173,76</u> 173,76	<u>170,00</u> 170,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>3,41</u> 3,41	30 км.
190	&C1547-67-20 варіант 4	Автоматичний вимикач, 16 A	шт	2	<u>156,42</u> 312,84	<u>153,00</u> 306,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>3,07</u> 6,14	30 км.
191	+C1550-48 варіант 5	Адгезійна суміш Ceresit CD 30	кг	935	<u>122,89</u> 114902,15	<u>120,00</u> 112200,00	<u>0,48</u> 448,80	<u>2,41</u> 2253,35	30 км.
192	&C111-1325- 21 варіант 9	Адгезійна суміш Sika MonoTop -910 N	кг	25	<u>46,92</u> 1173,00	<u>45,60</u> 1140,00	<u>0,4</u> 10,00	<u>0,92</u> 23,00	30 км.
193	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,079111	<u>50789,72</u> 4018,03	<u>49300,00</u> 3900,17	<u>493,84</u> 39,07	<u>995,88</u> 78,79	30 км.
194	&C130-62-1-1B варіант 5	Анемостат А125 металевий з покриттям для "чистих приміщень"	шт	1	<u>1957,26</u> 1957,26	<u>1950,00</u> 1950,00	<u>7,26</u> 7,26	<u>-</u> -	30 км.
195	+C130-599-1 варіант 1	Анемостат припливно- витяжний О125	шт	25	<u>479,97</u> 11999,25	<u>470,00</u> 11750,00	<u>0,56</u> 14,00	<u>9,41</u> 235,25	30 км.
196	+C130-599-1 варіант 2	Анемостат припливно- витяжний дм.100	шт	12	<u>428,97</u> 5147,64	<u>420,00</u> 5040,00	<u>0,56</u> 6,72	<u>8,41</u> 100,92	30 км.
197	&C111-1756- 13-1П варіант 1	Анемостат припливно-Витяжний ф150	шт	21	<u>571,32</u> 11997,72	<u>560,00</u> 11760,00	<u>0,12</u> 2,52	<u>11,2</u> 235,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	&C111-623-55-B1 варіант 3	Анкер М8х100 для кріплення консолі	шт	60	<u>10,32</u> 619,20	<u>10,00</u> 600,00	<u>0,12</u> 7,20	<u>0,2</u> 12,00	30 км.
199	&C115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	474	<u>10,35</u> 4905,90	<u>10,35</u> 4905,90	- -	- -	
200	&C10000-252Г варіант 8	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	150	<u>4,09</u> 613,50	<u>3,94</u> 591,00	<u>0,07</u> 10,50	<u>0,08</u> 12,00	30 км.
201	&C111-88-6-2 варіант 2	Анкер латунний розпирний 100	шт	445	<u>39,99</u> 17795,55	<u>39,19</u> 17439,55	<u>0,02</u> 8,90	<u>0,78</u> 347,10	
202	&C111-1848-B1 варіант 1	Анкер розпирний М12х200	шт.	41	<u>63,3</u> 2595,30	<u>61,75</u> 2531,75	<u>0,31</u> 12,71	<u>1,24</u> 50,84	30 км.
203	&C111-623-55-B1 варіант 1	Анкер шпилька HST М12х80	шт	340	<u>95,04</u> 32313,60	<u>95,04</u> 32313,60	- -	- -	
204	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	<u>56584,89</u> 124,49	<u>55200,00</u> 121,44	<u>275,38</u> 0,61	<u>1109,51</u> 2,44	30 км.
205	+2405-1573 варіант 1	Антикорозійна стрічка ,G-115 (упак.)	шт	1	<u>397,72</u> 397,72	<u>389,50</u> 389,50	<u>0,42</u> 0,42	<u>7,8</u> 7,80	30 км.
206	+C111-2014-8 варіант 2	Антисептичний засіб для мінеральних поверхонь Siltek Biostop E-112	л	19,44	<u>92,33</u> 1794,90	<u>90,00</u> 1749,60	<u>0,52</u> 10,11	<u>1,81</u> 35,19	30 км.
207	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,3751	<u>97,84</u> 36,70	<u>86,94</u> 32,61	<u>8,98</u> 3,37	<u>1,92</u> 0,72	30 км.
208	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,016322	<u>89956,48</u> 1468,27	<u>79447,31</u> 1296,74	<u>8745,32</u> 142,74	<u>1763,85</u> 28,79	30 км.
209	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,09744	<u>125,24</u> 638,40	<u>122,67</u> 625,30	<u>0,11</u> 0,56	<u>2,46</u> 12,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
210	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,023651	<u>18325,63</u> 433,42	<u>17357,81</u> 410,53	<u>608,49</u> 14,39	<u>359,33</u> 8,50	30 км.
211	+C111-78 варіант 1	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,0005	<u>13326,96</u> 6,66	<u>12500,00</u> 6,25	<u>565,65</u> 0,28	<u>261,31</u> 0,13	30 км.
212	&C111-1624-13 варіант 1	Бітумний праймер ТН №1 /16кг/	кг	7,308	<u>47,51</u> 347,20	<u>41,85</u> 305,84	<u>4,73</u> 34,57	<u>0,93</u> 6,79	30 км.
213	+C1111-91 варіант 1	БСР болт M12x150мм	шт	52	<u>41,65</u> 2165,80	<u>40,00</u> 2080,00	<u>0,83</u> 43,16	<u>0,82</u> 42,64	30 км.
214	+C154-114 варіант 8	Багатопарний кабель (25 пар), LSZH оболонка, U/UTP, кат.3 (R311322)	1000м	0,2448	<u>422123,98</u> 103335,95	<u>413750,00</u> 101286,00	<u>97,04</u> 23,76	<u>8276,94</u> 2026,19	30 км.
215	+C111-1836 варіант 10	Балки двотаврові N16 із сталі марки 18сп	т	2,2578	<u>32601,4</u> 73607,44	<u>32083,33</u> 72437,74	<u>275,38</u> 621,75	<u>242,69</u> 547,95	30 км.
216	+C111-1836 варіант 11	Балки двотаврові N24 із сталі марки 18сп	т	0,56392	<u>35959,74</u> 20278,42	<u>35416,67</u> 19972,17	<u>275,38</u> 155,29	<u>267,69</u> 150,96	30 км.
217	&C111-330-1-A варіант 1	Барітова штукатурка 8кг	кг	96,1536	<u>167,93</u> 16147,07	<u>164,40</u> 15807,65	<u>0,4</u> 38,46	<u>3,13</u> 300,96	30 км.
218	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,01339975	<u>22099,25</u> 296,12	<u>21131,76</u> 283,16	<u>534,17</u> 7,16	<u>433,32</u> 5,80	30 км.
219	&C1547-64-13 варіант 5	Блок аварійного живлення для світлодіодних світильників	шт	45	<u>2063,68</u> 92865,60	<u>2022,87</u> 91029,15	<u>0,35</u> 15,75	<u>40,46</u> 1820,70	30 км.
220	+C126-1210 варіант 3	Блок вентиляторний CSV на 4 вентилятора Lite Plus без термостата	шт	1	<u>2525,51</u> 2525,51	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>6,71</u> 6,71	<u>18,8</u> 18,80	30 км.
221	&C121-251-1 варіант 4	Блок дверний одностулковий рентгенозахисний, 910x2055 мм	шт	1	<u>61956,18</u> 61956,18	<u>61910,00</u> 61910,00	<u>46,18</u> 46,18	<u>-</u> -	30 км.
222	&C121-251-1 варіант 3	Блок дверний одностулковий, 910x2055 мм	шт	3	<u>40996,18</u> 122988,54	<u>40950,00</u> 122850,00	<u>46,18</u> 138,54	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	&C121-251-1 варіант 7	Блок дверний одностулковий, засклений 1210x2055 мм	шт	1	<u>58625</u> 58625,00	<u>58625,00</u> 58625,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
224	&C121-251-1 варіант 1	Блок дверний одностулковий, суцільний 710x2055 мм	шт	2	<u>34400</u> 68800,00	<u>34400,00</u> 68800,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
225	&C123-1-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	56,97	<u>4604,31</u> 262307,54	<u>4500,00</u> 256365,00	<u>14,03</u> 799,29	<u>90,28</u> 5143,25	30 км.
226	+C123-93-1 варіант 2	Блоки віконні з металопластику (двохкамерний склопакет)	м2	38,68	<u>8200</u> 317176,00	<u>8200,00</u> 317176,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
227	&C1630-671- 281 варіант 14	Бобишка M20x1,5	шт	1	<u>83</u> 83,00	<u>83,00</u> 83,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
228	+C1630-1240 варіант 3	Бойлер електричний 40л Atlantic Vertigo Steatite Essential 50 MP (з комплектом підключення)	шт	5	<u>14928,44</u> 74642,20	<u>14623,20</u> 73116,00	<u>12,53</u> 62,65	<u>292,71</u> 1463,55	30 км.
229	+C1630-1240 варіант 4	Бойлер електричний 80л Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 MP (з комплектом підключення)	шт	6	<u>17039,84</u> 102239,04	<u>16693,20</u> 100159,20	<u>12,53</u> 75,18	<u>334,11</u> 2004,66	30 км.
230	&C115-300-32- 1 варіант 2	Бокс з din-рейкою	шт	1	<u>105,09</u> 105,09	<u>103,00</u> 103,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>2,06</u> 2,06	30 км.
231	&C111-1848- B1 варіант 2	Болт M27, L=1000, Вст3кп2	шт.	12	<u>289,38</u> 3472,56	<u>283,40</u> 3400,80	<u>0,31</u> 3,72	<u>5,67</u> 68,04	30 км.
232	&C115-1-1 варіант 3	Болт M6	шт	949	<u>1,2</u> 1138,80	<u>1,20</u> 1138,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
233	+C113-2122 варіант 11	Болт M8x25	шт	54	<u>1,56</u> 84,24	<u>1,50</u> 81,00	<u>0,03</u> 1,62	<u>0,03</u> 1,62	20 км.
234	&C10000-252Г варіант 7	Болт метричний M8x25, DIN 933	шт	100	<u>1,95</u> 195,00	<u>1,84</u> 184,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>0,04</u> 4,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00685	<u>57034,14</u> 390,68	<u>55563,22</u> 380,61	<u>352,6</u> 2,42	<u>1118,32</u> 7,65	30 км.
236	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0014	<u>52067,87</u> 72,90	<u>50694,33</u> 70,97	<u>352,6</u> 0,49	<u>1020,94</u> 1,44	30 км.
237	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003477	<u>57034,14</u> 19,83	<u>55563,22</u> 19,32	<u>352,6</u> 0,12	<u>1118,32</u> 0,39	30 км.
238	+C111-1846 варіант 2	Болти анкерні	т	0,0315	<u>45127,66</u> 1421,52	<u>43941,28</u> 1384,15	<u>301,52</u> 9,50	<u>884,86</u> 27,87	30 км.
239	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,35224388	<u>68996,64</u> 24303,64	<u>67339,52</u> 23719,93	<u>304,24</u> 107,17	<u>1352,88</u> 476,54	30 км.
240	+C130-38 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00006	<u>82321,1</u> 4,94	<u>80316,00</u> 4,82	<u>390,96</u> 0,02	<u>1614,14</u> 0,10	30 км.
241	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,02622	<u>38703,65</u> 1014,81	<u>37553,79</u> 984,66	<u>390,96</u> 10,25	<u>758,9</u> 19,90	30 км.
242	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0373	<u>101424,58</u> 3783,14	<u>99044,90</u> 3694,37	<u>390,96</u> 14,58	<u>1988,72</u> 74,19	30 км.
243	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0084	<u>50621,94</u> 425,22	<u>49238,39</u> 413,60	<u>390,96</u> 3,28	<u>992,59</u> 8,34	30 км.
244	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0068	<u>3898,9</u> 26,51	<u>3589,93</u> 24,41	<u>232,52</u> 1,58	<u>76,45</u> 0,52	30 км.
245	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,00327	<u>4855,85</u> 15,88	<u>4528,12</u> 14,81	<u>232,52</u> 0,76	<u>95,21</u> 0,31	30 км.
246	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,003456	<u>9515,21</u> 32,88	<u>9096,12</u> 31,44	<u>232,52</u> 0,80	<u>186,57</u> 0,64	30 км.
247	C111-112	Бура	т	0,0002528	<u>89614,68</u> 22,65	<u>87351,72</u> 22,08	<u>505,81</u> 0,13	<u>1757,15</u> 0,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,17	<u>367,32</u> 62,44	<u>358,60</u> 60,96	<u>1,52</u> 0,26	<u>7,2</u> 1,22	30 км.
249	&C1545-274-3 варіант 16	Відвід 90° 28x1,5 з міді М3	шт	5	<u>98,21</u> 491,05	<u>98,00</u> 490,00	<u>0,21</u> 1,05	- -	30 км.
250	&C1545-274-3 варіант 9	Відвід 90° 32x2 12X18H10T	шт	4	<u>270,21</u> 1080,84	<u>270,00</u> 1080,00	<u>0,21</u> 0,84	- -	30 км.
251	&C1545-274-3 варіант 17	Відвід 90° 32x3 12X18H10T	шт	40	<u>277,21</u> 11088,40	<u>277,00</u> 11080,00	<u>0,21</u> 8,40	- -	30 км.
252	&C1545-274-3 варіант 6	Відвід 90° 40x2,5 12X18H10T	шт	6	<u>287,21</u> 1723,26	<u>287,00</u> 1722,00	<u>0,21</u> 1,26	- -	30 км.
253	&C1545-274-3 варіант 8	Відвід 90° 45x2,5 12X18H10T	шт	10	<u>435,21</u> 4352,10	<u>435,00</u> 4350,00	<u>0,21</u> 2,10	- -	30 км.
254	&C1545-274-3 варіант 20	Відвід 90° 6x1 12X18H10T	шт	2	<u>133,21</u> 266,42	<u>133,00</u> 266,00	<u>0,21</u> 0,42	- -	30 км.
255	&C1545-274- 25 варіант 1	Відвід 90° Ду 10 з міді М3	шт	120	<u>26,57</u> 3188,40	<u>26,40</u> 3168,00	<u>0,17</u> 20,40	- -	30 км.
256	&C1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 15 з міді М3	шт	84	<u>40,21</u> 3377,64	<u>40,00</u> 3360,00	<u>0,21</u> 17,64	- -	30 км.
257	&C1545-274-3 варіант 4	Відвід 90° Ду 18 з міді М3	шт	16	<u>65,21</u> 1043,36	<u>65,00</u> 1040,00	<u>0,21</u> 3,36	- -	30 км.
258	&C1545-274-3 варіант 2	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	24	<u>84,63</u> 2031,12	<u>84,42</u> 2026,08	<u>0,21</u> 5,04	- -	30 км.
259	&C1545-274-3 варіант 3	Відвід 90° Ду 25 з міді М3	шт	29	<u>98,21</u> 2848,09	<u>98,00</u> 2842,00	<u>0,21</u> 6,09	- -	30 км.
260	&C1545-274-3 варіант 5	Відвід 90° Ду 32 з міді М3	шт	12	<u>333,51</u> 4002,12	<u>333,30</u> 3999,60	<u>0,21</u> 2,52	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	&C1545-274-3 варіант 7	Відвід 90° Ду 40x2,5 з міді М3	шт	6	<u>465,51</u> 2793,06	<u>465,30</u> 2791,80	<u>0,21</u> 1,26	- -	30 км.
262	&C1545-274-3 варіант 19	Відвід 90°12x1 12X18H10T	шт	3	<u>120,21</u> 360,63	<u>120,00</u> 360,00	<u>0,21</u> 0,63	- -	30 км.
263	&C1545-274-3 варіант 18	Відвід 90°18x1,5 12X18H10T	шт	10	<u>148,21</u> 1482,10	<u>148,00</u> 1480,00	<u>0,21</u> 2,10	- -	30 км.
264	&C1545-274-3 варіант 15	Відвід 90°24x2 12X18H10T	шт	40	<u>210,21</u> 8408,40	<u>210,00</u> 8400,00	<u>0,21</u> 8,40	- -	30 км.
265	&C1545-274-3 варіант 14	Відвід 90°28x2 12X18H10T	шт	4	<u>230,21</u> 920,84	<u>230,00</u> 920,00	<u>0,21</u> 0,84	- -	30 км.
266	&C1530-176-1- 9У варіант 5	Відвід KAN-therm PP 20/45*	шт	42	<u>16,99</u> 713,58	<u>16,64</u> 698,88	<u>0,02</u> 0,84	<u>0,33</u> 13,86	30 км.
267	&C1530-176-1- 9У варіант 3	Відвід KAN-therm PP 20/90*	шт	190	<u>12,86</u> 2443,40	<u>12,59</u> 2392,10	<u>0,02</u> 3,80	<u>0,25</u> 47,50	30 км.
268	&C1530-176-1- 9У варіант 2	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	128	<u>16,99</u> 2174,72	<u>16,64</u> 2129,92	<u>0,02</u> 2,56	<u>0,33</u> 42,24	30 км.
269	&C1530-176-1- 9У варіант 7	Відвід KAN-therm PP 25/90*	шт	16	<u>18,48</u> 295,68	<u>18,10</u> 289,60	<u>0,02</u> 0,32	<u>0,36</u> 5,76	30 км.
270	&C1530-176-1- 9У варіант 4	Відвід KAN-therm PP 32/45*	шт	2	<u>31,21</u> 62,42	<u>30,58</u> 61,16	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,61</u> 1,22	30 км.
271	&C1530-176-1- 9У варіант 1	Відвід KAN-therm PP 32/90*	шт	52	<u>22,95</u> 1193,40	<u>22,48</u> 1168,96	<u>0,02</u> 1,04	<u>0,45</u> 23,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	+C1532-29 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90*, діаметр 50 мм (L=0,12м)	шт	9	<u>347,74</u> 3129,66	<u>340,69</u> 3066,21	<u>0,23</u> 2,07	<u>6,82</u> 61,38	30 км.
273	+C1534-7 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90*, діаметр 32 мм (L=0,1мм)	шт	3	<u>46,25</u> 138,75	<u>45,23</u> 135,69	<u>0,11</u> 0,33	<u>0,91</u> 2,73	30 км.
274	+C1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований 90*, діаметр 15 мм (L=0,1мм)	шт	12	<u>16,86</u> 202,32	<u>16,42</u> 197,04	<u>0,11</u> 1,32	<u>0,33</u> 3,96	30 км.
275	&C1545-120-2	Відвод 90 град. для труб PP-R діам. 25х3,5 PN16 Stabi Al /KAN-therm/	шт	20	<u>35,9</u> 718,00	<u>35,00</u> 700,00	<u>0,2</u> 4,00	<u>0,7</u> 14,00	30 км.
276	&C111-1497-3Л варіант 1	Відливи віконні	м. п.	19,81	<u>130,23</u> 2579,86	<u>126,00</u> 2496,06	<u>1,68</u> 33,28	<u>2,55</u> 50,52	30 км.
277	+C130-611 варіант 1	Відуар на ніжках нерж. DELABIE 180150	комплект	5	<u>57875,14</u> 289375,70	<u>56720,50</u> 283602,50	<u>19,83</u> 99,15	<u>1134,81</u> 5674,05	30 км.
278	&C123-1-2 варіант 4	Вікна (двокамерний склопакет Вікна металопластикові Профіль ПВХ розширювальний 40х70 мм Elit 19,44 м2 зовнішні — 32,4 м .п.; Стрічка ПСУЛ Аленор НВ-500 — 32,4 м.п.; Стрічка Аленор ОВ ТМ 100 — 43,2 м.п.)	м2	19,44	<u>8200</u> 159408,00	<u>8200,00</u> 159408,00	- -	- -	
279	&C123-33-2-ИНБ варіант 2	Вікно в системі сендвіч панелей (1х1 м)	шт	1	<u>14279,92</u> 14279,92	<u>14279,92</u> 14279,92	- -	- -	
280	&C123-1-2 варіант 3	Вікно внутрішнє ,алюмінієва конструкція, підйомне, безпечне скло	м2	8,64	<u>9765,51</u> 84374,01	<u>9560,00</u> 82598,40	<u>14,03</u> 121,22	<u>191,48</u> 1654,39	30 км.
281	&C123-1-1-7 варіант 1	Вікно передавальне рентгенозахисне 610х610 мм	м2	0,37	<u>113191,61</u> 41880,90	<u>113175,00</u> 41874,75	<u>16,61</u> 6,15	- -	30 км.
282	+C123-93-1 варіант 3	Вітраж з алюмпрофілю (теплий алюміній)	м2	43,87	<u>25521,51</u> 1119628,64	<u>25000,00</u> 1096750,00	<u>21,41</u> 939,26	<u>500,1</u> 21939,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&21-5-3 варіант 20	ВО 19" 1U панель 3xFiberModul, порож. (R804258)	шт.	2	<u>1559,36</u> 3118,72	<u>1528,50</u> 3057,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>30,58</u> 61,16	30 км.
284	+C1545-32 варіант 1	ВО гільза зварного з'єднання, 45 мм (R30087)	100шт	0,16	<u>1227,2</u> 196,35	<u>1200,00</u> 192,00	<u>3,14</u> 0,50	<u>24,06</u> 3,85	30 км.
285	+C154-114 варіант 9	ВО кабель CLT R&M J/A-DQ(ZN)H 8 OM3 FRLSZH Dca-s2,d1,a1 (R855541)	1000м	0,051	<u>124263,58</u> 6337,44	<u>121730,00</u> 6208,23	<u>97,04</u> 4,95	<u>2436,54</u> 124,26	30 км.
286	+C113-2106 варіант 13	ВО кассета R40 (R308445)	шт	2	<u>536,62</u> 1073,24	<u>526,02</u> 1052,04	<u>0,08</u> 0,16	<u>10,52</u> 21,04	30 км.
287	&C1545-232-4 варіант 16	ВО ком.шнур OM3, LC-LC, Duplex, 2м (R126757)	шт	8	<u>991,51</u> 7932,08	<u>972,05</u> 7776,40	<u>0,02</u> 0,16	<u>19,44</u> 155,52	30 км.
288	+C113-2106 варіант 11	ВО пігтейл LC, OM3 (R308902)	шт	16	<u>225,65</u> 3610,40	<u>221,15</u> 3538,40	<u>0,08</u> 1,28	<u>4,42</u> 70,72	30 км.
289	&21-5-4 варіант 2	ВО тримач 12 (2x6) гільз, R30/R35/R40 (R320246)	шт.	2	<u>51,18</u> 102,36	<u>50,08</u> 100,16	<u>0,1</u> 0,20	<u>1</u> 2,00	30 км.
290	&21-5-3 варіант 19	ВО-модуль FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xLC-Duplex OM3, PC, PhBr (R817041)	шт.	2	<u>372,59</u> 745,18	<u>365,00</u> 730,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>7,31</u> 14,62	30 км.
291	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000234	<u>116273,6</u> 27,21	<u>113450,10</u> 26,55	<u>543,63</u> 0,13	<u>2279,87</u> 0,53	30 км.
292	&C1630-113-1 варіант 1	Вакуумметр -100...0 кПа ДМ 05100 -100...0 кПа-1,5	шт	1	<u>1144,38</u> 1144,38	<u>1121,00</u> 1121,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>22,44</u> 22,44	30 км.
293	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	<u>30251,8</u> 0,18	<u>29167,00</u> 0,18	<u>491,63</u> -	<u>593,17</u> -	30 км.
294	&C113-938-3 варіант 15	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 1,5мм, марки 430-а.	шт	2	<u>34453,74</u> 68907,48	<u>34194,10</u> 68388,20	<u>3,16</u> 6,32	<u>256,48</u> 512,96	30 км.
295	&C113-938-3 варіант 16	Вартість декоративної нержавіючої сталі "кожа" товщиною 0,8мм, марки 430-а.	шт	2	<u>27735,37</u> 55470,74	<u>27525,74</u> 55051,48	<u>3,16</u> 6,32	<u>206,47</u> 412,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	&C1545-318-1 варіант 2	Ввід для 12 оптичних волокон д. 0,9мм R320141	шт	2	<u>53,07</u> 106,14	<u>50,08</u> 100,16	<u>1,95</u> 3,90	<u>1,04</u> 2,08	30 км.
297	&C1547-62-7 варіант 11	Ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А	шт	2	<u>5304,36</u> 10608,72	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>104,01</u> 208,02	30 км.
298	&C1547-62-12 варіант 5	Вилка кутова	шт	1	<u>53,4</u> 53,40	<u>52,00</u> 52,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>1,05</u> 1,05	30 км.
299	&C111-Н-4 варіант 3	Вимикач двоклавишний прохідний вбудований, 10А, ІР20	шт	1	<u>110,18</u> 110,18	<u>107,98</u> 107,98	<u>0,04</u> 0,04	<u>2,16</u> 2,16	
300	&C111-Н-4 варіант 1	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний 10А, ~250В, ІР20	шт	9	<u>103,72</u> 933,48	<u>103,00</u> 927,00	<u>0,04</u> 0,36	<u>0,68</u> 6,12	
301	&C111-Н-4 варіант 2	Вимикач для прихованої електропроводки одноклавішний прохідний 10А, ~250В, ІР20	шт	5	<u>112,23</u> 561,15	<u>110,00</u> 550,00	<u>0,03</u> 0,15	<u>2,2</u> 11,00	30 км.
302	&C1П2405- 148-1-6Г варіант 1	Вимикач на два напрямки двоклавішний для вбудованої установки 10А, 220В Asfora	шт	2	<u>144,71</u> 289,42	<u>141,8</u> 283,60	<u>0,07</u> 0,14	<u>2,84</u> 5,68	30 км.
303	&C1547-62-7 варіант 9	Вимикач навантаження 3Р, 100А ,IS-100/3 , Eaton	шт	1	<u>2146,44</u> 2146,44	<u>2104,00</u> 2104,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>42,09</u> 42,09	30 км.
304	&C1547-62-7 варіант 7	Вимикач навантаження 3Р, 125А ,IS-125/3 , Eaton	шт	1	<u>2396,92</u> 2396,92	<u>2349,57</u> 2349,57	<u>0,35</u> 0,35	<u>47</u> 47,00	30 км.
305	&C1512-13-41 варіант 2	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки ІР44 10 А, 250В, 50 Гц Asfora Schneider Electric	шт	2	<u>120,84</u> 241,68	<u>118,45</u> 236,90	<u>0,02</u> 0,04	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
306	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	86,6955	<u>130,68</u> 11329,37	<u>127,72</u> 11072,75	<u>0,4</u> 34,68	<u>2,56</u> 221,94	30 км.
307	+C1545-40 варіант 3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>1617,08</u> 1617,08	<u>1584,70</u> 1584,70	<u>0,67</u> 0,67	<u>31,71</u> 31,71	30 км.
308	&C130-62-1-1В варіант 3	Витяжні дифузори з покриттям для "чистих приміщень"	шт	2	<u>4857,26</u> 9714,52	<u>4850,00</u> 9700,00	<u>7,26</u> 14,52	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
309	+C1630-734 варіант 20	Витяжний блок з верхньої зони 625x313 мм	шт	2	<u>18560,7</u> 37121,40	<u>18160,00</u> 36320,00	<u>36,76</u> 73,52	<u>363,94</u> 727,88	30 км.
310	+C1630-734 варіант 19	Витяжний блок з верхньої зони 625x625 мм	шт	4	<u>19601,1</u> 78404,40	<u>19180,00</u> 76720,00	<u>36,76</u> 147,04	<u>384,34</u> 1537,36	30 км.
311	&C1530-126- 15-19 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ендотерм	кг.	25	<u>77,28</u> 1932,00	<u>75,00</u> 1875,00	<u>0,76</u> 19,00	<u>1,52</u> 38,00	30 км.
312	+C142-10-2	Вода	м3	87,97644387	- -	- -	- -	- -	
313	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0077	<u>603,95</u> 4,65	<u>72,12</u> 0,56	<u>519,99</u> 4,00	<u>11,84</u> 0,09	30 км.
314	+C1113-107 варіант 1	Водний розчин біологічно активних речовин бактерицидної та антимікробної дії Liakor	т	0,1431336	<u>177067,54</u> 25344,31	<u>173000,00</u> 24762,11	<u>595,63</u> 85,25	<u>3471,91</u> 496,95	30 км.
315	&C1530-175-2 варіант 1	Водорозетка KAN-therm PP діаметр 20x1/2"	шт	102	<u>109,18</u> 11136,36	<u>107,02</u> 10916,04	<u>0,02</u> 2,04	<u>2,14</u> 218,28	30 км.
316	C1545-18	Вставка ізоляційна ИВ-1	шт	0,9	<u>170</u> 153,00	<u>166,25</u> 149,63	<u>0,42</u> 0,38	<u>3,33</u> 2,99	30 км.
317	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	3,076	<u>96,76</u> 297,63	<u>94,62</u> 291,05	<u>0,24</u> 0,74	<u>1,9</u> 5,84	30 км.
318	C130-1195 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	10,1	<u>635,06</u> 6414,11	<u>619,28</u> 6254,73	<u>3,33</u> 33,63	<u>12,45</u> 125,75	30 км.
319	+C111-1564 варіант 5	Гідроізол	м2	34,2104	<u>81,15</u> 2776,17	<u>79,17</u> 2708,44	<u>0,39</u> 13,34	<u>1,59</u> 54,39	30 км.
320	&C111-1650-1- 152 варіант 1	Гідроізоляція Mapegum WPS	кг	447,276	<u>218,76</u> 97846,10	<u>214,00</u> 95717,06	<u>0,47</u> 210,22	<u>4,29</u> 1918,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	7,002814	<u>2822,72</u> 19766,98	<u>2289,92</u> 16035,88	<u>477,45</u> 3343,49	<u>55,35</u> 387,61	30 км.
322	&C111-741-1 варіант 4	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм	м2	406,52	<u>121,29</u> 49306,81	<u>117,00</u> 47562,84	<u>1,91</u> 776,45	<u>2,38</u> 967,52	
323	+C111-741 варіант 2	Гіпсокартон 2000x1200x12.5 мм	м2	43,9005	<u>121,29</u> 5324,69	<u>117,00</u> 5136,36	<u>1,91</u> 83,85	<u>2,38</u> 104,48	
324	&C1416-4 варіант 1	Газобетонні блоки	м3	42,33537	<u>1957,59</u> 82875,30	<u>1840,00</u> 77897,08	<u>79,21</u> 3353,38	<u>38,38</u> 1624,84	
325	&C111-1848-1- Е варіант 2	Гайка М10	кг	22	<u>199,54</u> 4389,88	<u>199,54</u> 4389,88	- -	- -	
326	&C111-88-B3 варіант 2	Гайка М12	шт	53	<u>5,84</u> 309,52	<u>5,70</u> 302,10	<u>0,03</u> 1,59	<u>0,11</u> 5,83	30 км.
327	&C111-88-B3 варіант 1	Гайка М16	шт	48	<u>6,15</u> 295,20	<u>6,00</u> 288,00	<u>0,03</u> 1,44	<u>0,12</u> 5,76	30 км.
328	&C111-88-B3 варіант 3	Гайка М27	шт	24	<u>12,27</u> 294,48	<u>12,00</u> 288,00	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,24</u> 5,76	30 км.
329	&C111-1848-1- Е варіант 1	Гайка М6	кг	11	<u>199,54</u> 2194,94	<u>199,54</u> 2194,94	- -	- -	
330	+C113-2122 варіант 10	Гайка з насічкою, що запобіг відкрученню М8	шт	54	<u>3,71</u> 200,34	<u>3,59</u> 193,86	<u>0,05</u> 2,70	<u>0,07</u> 3,78	20 км.
331	&C10000-252Г варіант 6	Гайка зубчата з бортиком М8, DIN 6923	шт	200	<u>0,77</u> 154,00	<u>0,68</u> 136,00	<u>0,07</u> 14,00	<u>0,02</u> 4,00	30 км.
332	&C10000-252Г варіант 1	Гайка зубчата з буртиком М6, DIN 6923	шт	300	<u>0,39</u> 117,00	<u>0,31</u> 93,00	<u>0,07</u> 21,00	<u>0,01</u> 3,00	30 км.
333	&C10000-252Г варіант 5	Гайка шестигранна М8, DIN 934	шт	100	<u>1,09</u> 109,00	<u>1,00</u> 100,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>0,02</u> 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	&C111-18703 варіант 1	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт	446	<u>7,52</u> 3353,92	<u>7,52</u> 3353,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
335	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0007	<u>118318,59</u> 82,82	<u>115646,02</u> 80,95	<u>352,6</u> 0,25	<u>2319,97</u> 1,62	30 км.
336	+C111-1722 варіант 8	Галтель для заводу лінолеуму на стіну	м	127,26	<u>137,72</u> 17526,25	<u>137,00</u> 17434,62	<u>0,72</u> 91,63	<u>-</u> -	30 км.
337	&C123-520-B1 варіант 2	Галтель стіна-стіна	м	129,28	<u>1670</u> 215897,60	<u>1670,00</u> 215897,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
338	&C123-520-B1 варіант 1	Галтель стеля-стіна	м	205,5	<u>1480</u> 304140,00	<u>1480,00</u> 304140,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
339	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,172701	<u>26091,14</u> 4505,97	<u>25304,17</u> 4370,06	<u>275,38</u> 47,56	<u>511,59</u> 88,35	30 км.
340	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0168	<u>31253,19</u> 525,05	<u>30365,00</u> 510,13	<u>275,38</u> 4,63	<u>612,81</u> 10,29	30 км.
341	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,128289	<u>30998,19</u> 3976,73	<u>30115,00</u> 3863,42	<u>275,38</u> 35,33	<u>607,81</u> 77,98	30 км.
342	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2098	<u>25878,63</u> 5429,34	<u>25095,83</u> 5265,11	<u>275,38</u> 57,77	<u>507,42</u> 106,46	30 км.
343	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,464766	<u>25555,64</u> 11877,39	<u>24779,17</u> 11516,52	<u>275,38</u> 127,99	<u>501,09</u> 232,88	30 км.
344	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1492	<u>30610,59</u> 4567,10	<u>29735,00</u> 4436,46	<u>275,38</u> 41,09	<u>600,21</u> 89,55	30 км.
345	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,09	<u>30610,59</u> 2754,95	<u>29735,00</u> 2676,15	<u>275,38</u> 24,78	<u>600,21</u> 54,02	30 км.
346	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00137	<u>68999,84</u> 94,53	<u>67160,00</u> 92,01	<u>486,9</u> 0,67	<u>1352,94</u> 1,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	&C10000-252Г варіант 2	Гвинт з полукруглою головкою з бортиком М6х10, DIN 967, шліц Pozidrive	шт	300	<u>0,42</u> 126,00	<u>0,34</u> 102,00	<u>0,07</u> 21,00	<u>0,01</u> 3,00	30 км.
348	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,005802	<u>37128,79</u> 215,42	<u>36048,17</u> 209,15	<u>352,6</u> 2,05	<u>728,02</u> 4,22	30 км.
349	&C111-1477-9- ИНБ варіант 2	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	10670	<u>0,66</u> 7042,20	<u>0,63</u> 6722,10	<u>0,02</u> 213,40	<u>0,01</u> 106,70	
350	&C111-1850-9	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	2975,794	<u>0,28</u> 833,22	<u>0,27</u> 803,46	- -	<u>0,01</u> 29,76	
351	&C111-1850-9 варіант 1	Гвинти самонарізні СМ1-9,5	шт	484,265	<u>0,07</u> 33,90	<u>0,07</u> 33,90	- -	- -	
352	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001547	<u>253573,36</u> 39,23	<u>248300,00</u> 38,41	<u>301,52</u> 0,05	<u>4971,84</u> 0,77	30 км.
353	+C111-1720 варіант 1	Геотекстиль 300П-ТФ (300г/м2)	м2	2,3	<u>49,16</u> 113,07	<u>48,00</u> 110,40	<u>0,2</u> 0,46	<u>0,96</u> 2,21	30 км.
354	+C111-198 варіант 1	Герметик	кг	19,498	<u>282,32</u> 5504,68	<u>276,11</u> 5383,59	<u>0,67</u> 13,06	<u>5,54</u> 108,03	30 км.
355	&C10000-490 варіант 1	Герметик 330 мл.	шт	80	<u>720</u> 57600,00	<u>720,00</u> 57600,00	- -	- -	
356	&C111-196-1- 1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,0555	<u>1210,71</u> 67,19	<u>1210,00</u> 67,16	<u>0,71</u> 0,03	- -	30 км.
357	&C111-219-11- В1 варіант 1	Герметик силіконовий (310 мл)	шт	34	<u>375</u> 12750,00	<u>375,00</u> 12750,00	- -	- -	
358	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4,29	<u>400,14</u> 1716,60	<u>392,00</u> 1681,68	<u>0,29</u> 1,24	<u>7,85</u> 33,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	&C1632-102-4 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	11,4615	<u>400,14</u> 4586,20	<u>392,00</u> 4492,91	<u>0,29</u> 3,32	<u>7,85</u> 89,97	
360	&C111-1271-1 варіант 2	Гипсокартон рентгенозащитный Knauf Safeboard 625x2500x12,5 мм	м2	210,336	<u>1389,53</u> 292268,18	<u>1354,00</u> 284794,94	<u>8,28</u> 1741,58	<u>27,25</u> 5731,66	30 км.
361	C1110-14	Глухарі	100шт	0,704	<u>725,01</u> 510,41	<u>706,11</u> 497,10	<u>4,68</u> 3,29	<u>14,22</u> 10,02	30 км.
362	&C130-231-20 варіант 7	Гнучка вставка D125	шт	8	<u>141,04</u> 1128,32	<u>137,00</u> 1096,00	<u>1,27</u> 10,16	<u>2,77</u> 22,16	30 км.
363	&C130-231-20 варіант 5	Гнучка вставка D200	шт	4	<u>198,16</u> 792,64	<u>193,00</u> 772,00	<u>1,27</u> 5,08	<u>3,89</u> 15,56	30 км.
364	&C130-231-20 варіант 8	Гнучка вставка Ду.315	шт	4	<u>296,08</u> 1184,32	<u>289,00</u> 1156,00	<u>1,27</u> 5,08	<u>5,81</u> 23,24	30 км.
365	&C130-231-20 варіант 9	Гнучка вставка Ду.355	шт	2	<u>325,66</u> 651,32	<u>318,00</u> 636,00	<u>1,27</u> 2,54	<u>6,39</u> 12,78	30 км.
366	&C1545-318-3	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	м	140	<u>25,7</u> 3598,00	<u>25,00</u> 3500,00	<u>0,2</u> 28,00	<u>0,5</u> 70,00	30 км.
367	&C1514-1-4 варіант 1	Головна шина функціонального заземлення на 9 приєднань	шт	45	<u>198,9</u> 8950,50	<u>193,90</u> 8725,50	<u>1,1</u> 49,50	<u>3,9</u> 175,50	30 км.
368	+C111-2000-1 варіант 3	Грунт поліуретановий типу FIXVERT-23	кг	1,344	<u>251,43</u> 337,92	<u>246,00</u> 330,62	<u>0,5</u> 0,67	<u>4,93</u> 6,63	30 км.
369	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17	л	417,79033	<u>40,32</u> 16845,31	<u>38,58</u> 16118,35	<u>0,8</u> 334,23	<u>0,94</u> 392,73	
370	&C111-220-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	л	150,2052	<u>415,55</u> 62417,77	<u>407,00</u> 61133,52	<u>0,4</u> 60,08	<u>8,15</u> 1224,17	30 км.
371	&C111-1325- ИНБ варіант 2	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	кг	14,2856	<u>415,55</u> 5936,38	<u>407,00</u> 5814,24	<u>0,4</u> 5,71	<u>8,15</u> 116,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	+C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Primer G Mapei	кг	56,786	<u>172,4</u> 9789,91	<u>168,50</u> 9568,44	<u>0,52</u> 29,53	<u>3,38</u> 191,94	30 км.
373	&C1630-2012- 3-35	Грунтовка ГФ-021	кг	19,07	<u>120,18</u> 2291,83	<u>115,60</u> 2204,49	<u>2,22</u> 42,34	<u>2,36</u> 45,00	
374	&C111-1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	3,371	<u>39,76</u> 134,03	<u>38,58</u> 130,05	<u>0,4</u> 1,35	<u>0,78</u> 2,63	
375	&C111-220-2- АЩ варіант 1	Грунтовка струмопровідна	л	39,08	<u>396,3</u> 15487,40	<u>396,30</u> 15487,40	- -	- -	
376	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	57,8	<u>96,93</u> 5602,55	<u>94,63</u> 5469,61	<u>0,4</u> 23,12	<u>1,9</u> 109,82	30 км.
377	+C1113-37 варіант 1	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,00006	<u>8986,05</u> 0,54	<u>8195,31</u> 0,49	<u>614,54</u> 0,04	<u>176,2</u> 0,01	30 км.
378	+C126-385 варіант 2	ДМ1-металеві вхідні утеплені,замок, пристрій для самозачинення та ущільнення в притулах 1000*2100	шт	2	<u>27374,31</u> 54748,62	<u>27163,00</u> 54326,00	<u>7,53</u> 15,06	<u>203,78</u> 407,56	30 км.
379	+C188888-46 варіант 7	Датчик зовнішньої температури та вологості, 24V AC/DC, 0-10V, AFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	2	<u>12963,77</u> 25927,54	<u>12709,42</u> 25418,84	<u>0,16</u> 0,32	<u>254,19</u> 508,38	30 км.
380	+C188888-46 варіант 2	Датчик зовнішньої температури, NTC, -40... 90°C, TES-A2-NTC10k, ENERTEC	шт	6	<u>944,43</u> 5666,58	<u>925,75</u> 5554,50	<u>0,16</u> 0,96	<u>18,52</u> 111,12	30 км.
381	&C1547-64-15 варіант 2	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м,SPHINX 104-360 AP,Theben	шт	14	<u>4437,36</u> 62123,04	<u>4350,00</u> 60900,00	<u>0,35</u> 4,90	<u>87,01</u> 1218,14	30 км.
382	+C188888-46 варіант 9	Датчик реле перепаду тиску повітря, 30-500 Па, PS500, HK Instruments	шт	22	<u>1001,12</u> 22024,64	<u>981,33</u> 21589,26	<u>0,16</u> 3,52	<u>19,63</u> 431,86	30 км.
383	&C123-199-3-T варіант 9	Двері ДП-10 (глухі металеві)1,0x2,1м протипожежні EI-30	к-т	1	<u>16585,91</u> 16585,91	<u>16250,00</u> 16250,00	<u>10,71</u> 10,71	<u>325,2</u> 325,20	30 км.
384	&C123-199-3-T варіант 6	Двері ДПз-11л (глухі металеві) 1,15x2,1м протипожежні засклені, EI-30	к-т	1	<u>19026,81</u> 19026,81	<u>18650,00</u> 18650,00	<u>3,75</u> 3,75	<u>373,06</u> 373,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	&C123-15-46-61 варіант 1	Двері алюмінієві, засклені	м2	45,36	<u>22500</u> 1020600,00	<u>22500,00</u> 1020600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
386	&C123-15-46-61 варіант 2	Двері одностворчасті розпашні з HPL, глухі, 900x2000мм	м2	1,8	<u>21000</u> 37800,00	<u>21000,00</u> 37800,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
387	&C123-232-6 варіант 8	Двері одностворчасті розпашні з HPL, глухі, 1000x2000 мм	шт	2	<u>45551,3</u> 91102,60	<u>45551,30</u> 91102,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
388	&C123-232-6 варіант 9	Двері одностворчасті розпашні з HPL, глухі, 900x2000 мм	шт	1	<u>21000</u> 21000,00	<u>21000,00</u> 21000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
389	&C123-232-6 варіант 10	Двері одностворчасті розпашні з HPL, глухі, 800x2000 мм	шт	1	<u>36441</u> 36441,00	<u>36441,00</u> 36441,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
390	&C121-251-1 варіант 2	Двері розсувні автоматичні одностулкові засклені 1800x2015	шт	1	<u>84746,18</u> 84746,18	<u>84700,00</u> 84700,00	<u>46,18</u> 46,18	<u>-</u> -	30 км.
391	&C121-251-1 варіант 5	Двері розсувні автоматичні одностулкові суцільні рентгенозахисні 1000x2015	шт	1	<u>87296,18</u> 87296,18	<u>87250,00</u> 87250,00	<u>46,18</u> 46,18	<u>-</u> -	30 км.
392	&C121-251-1 варіант 6	Двері розсувні автоматичні одностулкові суцільні рентгенозахисні 1800x2015	шт	1	<u>177314,18</u> 177314,18	<u>177268,00</u> 177268,00	<u>46,18</u> 46,18	<u>-</u> -	30 км.
393	&C130-599-2-О варіант 2	Дверцята ревізійні 300x400 мм	шт	2	<u>353,86</u> 707,72	<u>346,50</u> 693,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>6,94</u> 13,88	20 км.
394	&C130-599-2-О варіант 3	Дверцята ревізійні 400x400 мм	шт	6	<u>484,93</u> 2909,58	<u>475,00</u> 2850,00	<u>0,42</u> 2,52	<u>9,51</u> 57,06	20 км.
395	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 6	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 42-45 мм	шт	10	<u>108,07</u> 1080,70	<u>108,00</u> 1080,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 7	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 28-32 мм	шт	20	<u>90,07</u> 1801,40	<u>90,00</u> 1800,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>-</u> -	30 км.
397	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 8	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 20-23 мм	шт	16	<u>76,07</u> 1217,12	<u>76,00</u> 1216,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>-</u> -	30 км.
398	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 9	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 16-19 мм	шт	20	<u>58,07</u> 1161,40	<u>58,00</u> 1160,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>-</u> -	30 км.
399	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 10	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів д. 10-14 мм	шт	180	<u>45,07</u> 8112,60	<u>45,00</u> 8100,00	<u>0,07</u> 12,60	<u>-</u> -	30 км.
400	+C111-961 варіант 2	Демпфер (ущільнювач дверей механічний)	шт	7	<u>5740</u> 40180,00	<u>5740,00</u> 40180,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
401	&C130-595-5-90 варіант 4	Дерцята ревізійні з замком	шт	30	<u>545,19</u> 16355,70	<u>531,88</u> 15956,40	<u>2,62</u> 78,60	<u>10,69</u> 320,70	30 км.
402	+C121-777 варіант 1	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,128289	<u>45806,16</u> 5876,43	<u>44534,85</u> 5713,33	<u>373,15</u> 47,87	<u>898,16</u> 115,23	30 км.
403	+C111-1907 варіант 1	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,114576	<u>16855,65</u> 1931,25	<u>16517,00</u> 1892,45	<u>8,15</u> 0,93	<u>330,5</u> 37,87	30 км.
404	+C188888-46 варіант 11	Диференціальний датчик тиску -100...2500Па, DPT2500-R8, HK Instruments	шт	2	<u>6912,65</u> 13825,30	<u>6776,95</u> 13553,90	<u>0,16</u> 0,32	<u>135,54</u> 271,08	30 км.
405	+C188888-46 варіант 10	Диференціальний датчик тиску -150...250Па, DPT250-R8-D, HK Instruments	шт	6	<u>7042,07</u> 42252,42	<u>6903,83</u> 41422,98	<u>0,16</u> 0,96	<u>138,08</u> 828,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
406	&C1547-62-8 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА ,PFL6-C16/1N/C/003 , Eaton	шт	56	<u>1289,83</u> 72230,48	<u>1264,19</u> 70794,64	<u>0,35</u> 19,60	<u>25,29</u> 1416,24	30 км.
407	&C1547-62-8 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА ,PFL6-C25/1N/C/003 , Eaton	шт	7	<u>1385,85</u> 9700,95	<u>1358,33</u> 9508,31	<u>0,35</u> 2,45	<u>27,17</u> 190,19	30 км.
408	&C1547-62-8 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 4Р, 25А, тип С, 30мА ,mRB6-25/3n/c/003 ,Eaton	шт	4	<u>4570,8</u> 18283,20	<u>4480,83</u> 17923,32	<u>0,35</u> 1,40	<u>89,62</u> 358,48	30 км.
409	+C130-220 варіант 2	Дифузор повітророзподільний класичний 400х400 ПДК 16	шт	21	<u>2311,84</u> 48548,64	<u>2250,00</u> 47250,00	<u>16,51</u> 346,71	<u>45,33</u> 951,93	30 км.
410	+C111-961 варіант 1	Доводчик (закривач) дверей	шт	7	<u>8700</u> 60900,00	<u>8700,00</u> 60900,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
411	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003984	<u>3409,33</u> 13,58	<u>3109,96</u> 12,39	<u>232,52</u> 0,93	<u>66,85</u> 0,26	30 км.
412	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0036843	<u>8500</u> 31,32	<u>8500,00</u> 31,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
413	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,019498	<u>2762,49</u> 53,86	<u>2475,80</u> 48,27	<u>232,52</u> 4,53	<u>54,17</u> 1,06	30 км.
414	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,000792	<u>4188,86</u> 3,32	<u>3874,21</u> 3,07	<u>232,52</u> 0,18	<u>82,13</u> 0,07	30 км.
415	&C123-391-П варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 330 мм	м	19,788	<u>247,99</u> 4907,23	<u>240,00</u> 4749,12	<u>3,13</u> 61,94	<u>4,86</u> 96,17	
416	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00067653	<u>42917,76</u> 29,04	<u>41800,86</u> 28,28	<u>275,38</u> 0,19	<u>841,52</u> 0,57	30 км.
417	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001495	<u>23128,89</u> 34,58	<u>22400,00</u> 33,49	<u>275,38</u> 0,41	<u>453,51</u> 0,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,005832	<u>224184,29</u> 1307,44	<u>219513,14</u> 1280,20	<u>275,38</u> 1,61	<u>4395,77</u> 25,63	30 км.
419	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	4,6	<u>40,52</u> 186,39	<u>39,45</u> 181,47	<u>0,28</u> 1,29	<u>0,79</u> 3,63	30 км.
420	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	60,571	<u>29,26</u> 1772,31	<u>28,41</u> 1720,82	<u>0,28</u> 16,96	<u>0,57</u> 34,53	30 км.
421	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00016	<u>33226,89</u> 5,32	<u>32300,00</u> 5,17	<u>275,38</u> 0,04	<u>651,51</u> 0,11	30 км.
422	+C111-812 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000104	<u>18207,23</u> 1,89	<u>17575,00</u> 1,83	<u>275,38</u> 0,03	<u>356,85</u> 0,03	30 км.
423	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0017992	<u>23192,05</u> 41,73	<u>22916,67</u> 41,23	<u>275,38</u> 0,50	- -	30 км.
424	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0010175	<u>40275,38</u> 40,98	<u>40000,00</u> 40,70	<u>275,38</u> 0,28	- -	30 км.
425	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,278022	<u>35389,72</u> 9839,12	<u>34420,42</u> 9569,63	<u>275,38</u> 76,56	<u>693,92</u> 192,93	30 км.
426	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0033025	<u>42926,16</u> 141,76	<u>41809,09</u> 138,07	<u>275,38</u> 0,91	<u>841,69</u> 2,78	30 км.
427	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0820625	<u>24495,88</u> 2010,19	<u>23740,19</u> 1948,18	<u>275,38</u> 22,60	<u>480,31</u> 39,41	30 км.
428	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00637874	<u>37367,29</u> 238,36	<u>36285,53</u> 231,46	<u>349,07</u> 2,23	<u>732,69</u> 4,67	30 км.
429	C111-1608	Дрантя	кг	33,60506	<u>12,11</u> 406,96	<u>11,10</u> 373,02	<u>0,77</u> 25,88	<u>0,24</u> 8,06	30 км.
430	+C1630-1162 варіант 2	Дренажний насос Q=2,36л/с, H=5,5м, P=300Вт, Unilift KP 150-A1,Grundfos	шт	1	<u>13242,44</u> 13242,44	<u>12947,17</u> 12947,17	<u>35,61</u> 35,61	<u>259,66</u> 259,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	&C1630-460-24 варіант 10	Дросель-клапан з ел.приводом 230В та зворотною пружиною ДкДу 125	шт	2	<u>8597,99</u> 17195,98	<u>8428,00</u> 16856,00	<u>1,4</u> 2,80	<u>168,59</u> 337,18	30 км.
432	+C130-387 варіант 3	Дросель-клапан ДК 100	шт	12	<u>368,45</u> 4421,40	<u>354,00</u> 4248,00	<u>7,23</u> 86,76	<u>7,22</u> 86,64	30 км.
433	+C130-387 варіант 5	Дросель-клапан ДК 150х150	шт	1	<u>616,31</u> 616,31	<u>597,00</u> 597,00	<u>7,23</u> 7,23	<u>12,08</u> 12,08	30 км.
434	&C1630-460-24 варіант 7	Дросель-клапан круглий ДК 150	шт	24	<u>470,63</u> 11295,12	<u>460,00</u> 11040,00	<u>1,4</u> 33,60	<u>9,23</u> 221,52	30 км.
435	&C1630-460-24 варіант 6	Дросель-клапан круглий ДК 125	шт	25	<u>411,47</u> 10286,75	<u>402,00</u> 10050,00	<u>1,4</u> 35,00	<u>8,07</u> 201,75	30 км.
436	+C130-387 варіант 4	Дросель-клапан круглий ДК 200	шт	26	<u>561,95</u> 14610,70	<u>543,70</u> 14136,20	<u>7,23</u> 187,98	<u>11,02</u> 286,52	30 км.
437	+C130-541 варіант 2	Душова кабіна кутова 900х900 полукругла	шт	2	<u>8402,93</u> 16805,86	<u>8230,00</u> 16460,00	<u>8,17</u> 16,34	<u>164,76</u> 329,52	30 км.
438	+C130-625 варіант 1	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу Душовий набір (стійка з лій-кою) CERSANIT SENTI	комплект	7	<u>7181,97</u> 50273,79	<u>7040,88</u> 49286,16	<u>0,27</u> 1,89	<u>140,82</u> 985,74	30 км.
439	&C111-155-20	Дюбелі 6х40	шт	9749,5468	<u>0,3</u> 2924,86	<u>0,29</u> 2827,37	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 97,49	
440	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	50,1264	<u>413,51</u> 20727,77	<u>405,09</u> 20305,70	<u>0,31</u> 15,54	<u>8,11</u> 406,53	30 км.
441	C111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 3х68,5 мм	т	0,0012367	<u>55567,31</u> 68,72	<u>54125,15</u> 66,94	<u>352,6</u> 0,44	<u>1089,56</u> 1,34	30 км.
442	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0001	<u>65974,4</u> 6,60	<u>64328,18</u> 6,43	<u>352,6</u> 0,04	<u>1293,62</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
443	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,675	<u>915,62</u> 5196,14	<u>915,20</u> 5193,76	<u>0,42</u> 2,38	<u>-</u> -	30 км.
444	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,61238	<u>220,4</u> 134,97	<u>215,72</u> 132,10	<u>0,36</u> 0,22	<u>4,32</u> 2,65	30 км.
445	&С111-132-8	Дюбель	шт	1710,52	<u>3,16</u> 5405,24	<u>3,07</u> 5251,30	<u>0,03</u> 51,32	<u>0,06</u> 102,62	30 км.
446	&С1545-44-1- 11 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	7177	<u>0,42</u> 3014,34	<u>0,42</u> 3014,34	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
447	+С1547-6 варіант 5	Дюбель 6х40 з ударним шурупом, (упак.100 шт.)	шт	11	<u>64,63</u> 710,93	<u>63,20</u> 695,20	<u>0,16</u> 1,76	<u>1,27</u> 13,97	30 км.
448	&С111-140- 11А варіант 1	Дюбель 6х60	шт	124	<u>0,65</u> 80,60	<u>0,64</u> 79,36	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 1,24	
449	&С188888-4-3 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	614,9824	<u>0,65</u> 399,74	<u>0,64</u> 393,59	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 6,15	
450	+С188888-8 варіант 2	Дюбель 6х60мм	шт	211,92	<u>0,65</u> 137,75	<u>0,64</u> 135,63	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 2,12	
451	+С188888-4 варіант 2	Дюбель металевий з цвяхом 6х35	шт	1234	<u>1,13</u> 1394,42	<u>1,08</u> 1332,72	<u>0,03</u> 37,02	<u>0,02</u> 24,68	30 км.
452	+С188888-4 варіант 1	Дюбель металевий з цвяхом 6х35 (С199999- 68К)	шт	6200	<u>1,13</u> 7006,00	<u>1,08</u> 6696,00	<u>0,03</u> 186,00	<u>0,02</u> 124,00	30 км.
453	&С10000-366- 1 варіант 1	Дюбель пластиковий	шт	400	<u>0,26</u> 104,00	<u>0,26</u> 104,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
454	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	111,2191	<u>932,83</u> 103748,51	<u>914,23</u> 101679,84	<u>0,31</u> 34,48	<u>18,29</u> 2034,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	&C1545-44-1-P варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	581,2272	<u>6,59</u> 3830,29	<u>6,15</u> 3574,55	<u>0,31</u> 180,18	<u>0,13</u> 75,56	30 км.
456	&C1545-44-1-P варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10	шт	385,8705	<u>3,53</u> 1362,12	<u>3,15</u> 1215,49	<u>0,31</u> 119,62	<u>0,07</u> 27,01	30 км.
457	+C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	1054	<u>0,46</u> 484,84	<u>0,41</u> 432,14	<u>0,04</u> 42,16	<u>0,01</u> 10,54	10%
458	+C1555-13 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Ecoboard	м2	30,8856	<u>182,31</u> 5630,75	<u>178,30</u> 5506,90	<u>0,44</u> 13,59	<u>3,57</u> 110,26	30 км.
459	+C113-1220 варіант 8	Ексцентрична редукція ПП діам. 110x50 (L=0,15м)	шт	3	<u>34,7</u> 104,10	<u>31,45</u> 94,35	<u>2,57</u> 7,71	<u>0,68</u> 2,04	30 км.
460	+C1545-308 варіант 2	Електроди ЭМР-4	т	0,00005	<u>64155,47</u> 3,21	<u>62500,00</u> 3,13	<u>397,94</u> 0,02	<u>1257,53</u> 0,06	30 км.
461	C1545-309	Електроди вугільні графітові Д 8 мм	т	0,000036	<u>61803,05</u> 2,22	<u>60193,29</u> 2,17	<u>397,94</u> 0,01	<u>1211,82</u> 0,04	30 км.
462	&C111-1512-1- 1A	Електроди, діаметр 3 мм, АНО-36	т	0,02082168	<u>189121,32</u> 3937,82	<u>185054,17</u> 3853,14	<u>358,89</u> 7,47	<u>3708,26</u> 77,21	30 км.
463	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0013687	<u>72068,49</u> 98,64	<u>70296,49</u> 96,21	<u>358,89</u> 0,49	<u>1413,11</u> 1,94	30 км.
464	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,026933	<u>35785,35</u> 963,81	<u>34724,79</u> 935,24	<u>358,89</u> 9,67	<u>701,67</u> 18,90	30 км.
465	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,1026508	<u>37239,45</u> 3822,66	<u>36150,37</u> 3710,86	<u>358,89</u> 36,84	<u>730,19</u> 74,96	30 км.
466	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,018666	<u>35785,35</u> 667,97	<u>34724,79</u> 648,17	<u>358,89</u> 6,70	<u>701,67</u> 13,10	30 км.
467	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,22950618	<u>38747,56</u> 8892,80	<u>37628,91</u> 8636,07	<u>358,89</u> 82,37	<u>759,76</u> 174,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006392	<u>38747,56</u> 247,67	<u>37628,91</u> 240,52	<u>358,89</u> 2,29	<u>759,76</u> 4,86	30 км.
469	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,10369576	<u>35268,7</u> 3657,21	<u>34218,27</u> 3548,29	<u>358,89</u> 37,22	<u>691,54</u> 71,70	30 км.
470	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000052	<u>36314,21</u> 1,89	<u>35243,28</u> 1,83	<u>358,89</u> 0,02	<u>712,04</u> 0,04	30 км.
471	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	153,288	<u>5,37658</u> 824,17	<u>5,37658</u> 824,17	- -	- -	
472	+C130-382 варіант 5	Електропривід VAV клапану 24В, 5Нм, 0-10В, LMV-D3-MP, "Belimo"	шт	2	<u>9727,59</u> 19455,18	<u>9531,58</u> 19063,16	<u>5,27</u> 10,54	<u>190,74</u> 381,48	30 км.
473	+C130-382 варіант 4	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, LR24A-SR, "Belimo"	шт	10	<u>6967,13</u> 69671,30	<u>6825,25</u> 68252,50	<u>5,27</u> 52,70	<u>136,61</u> 1366,10	30 км.
474	+C130-382 варіант 3	Електропривід для клапану 24В, 0-10В, TR24-SR, "Belimo"	шт	4	<u>5567,35</u> 22269,40	<u>5452,92</u> 21811,68	<u>5,27</u> 21,08	<u>109,16</u> 436,64	30 км.
475	+C130-382 варіант 1	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 4Нм, 24V, LF24, "Belimo"	шт	5	<u>7687,56</u> 38437,80	<u>7531,55</u> 37657,75	<u>5,27</u> 26,35	<u>150,74</u> 753,70	30 км.
476	+C130-382 варіант 2	Електропривід засувки зі зворотною пружиною, 10Нм, 24V, NF24A, "Belimo"	шт	3	<u>9807,75</u> 29423,25	<u>9610,17</u> 28830,51	<u>5,27</u> 15,81	<u>192,31</u> 576,93	30 км.
477	&C111-355K-2 варіант 1	Емаль алкідна ПФ-116	кг	42,91	<u>165,21</u> 7089,16	<u>161,50</u> 6929,97	<u>0,47</u> 20,17	<u>3,24</u> 139,02	
478	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0881089	<u>94574,9</u> 8332,89	<u>92124,86</u> 8117,02	<u>595,63</u> 52,48	<u>1854,41</u> 163,39	30 км.
479	+C1113-247 варіант 1	Емаль антикорозійна срібляста	т	0,00076	<u>175450,4</u> 133,34	<u>171805,22</u> 130,57	<u>204,98</u> 0,16	<u>3440,2</u> 2,61	30 км.
480	&C126-1211-3 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	206,55	<u>4,2</u> 867,51	<u>2,25</u> 464,74	<u>1,87</u> 386,25	<u>0,08</u> 16,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	&C1545-118-14 варіант 9	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 25	шт	2	<u>572,05</u> 1144,10	<u>572,00</u> 1144,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>-</u> -	30 км.
482	&C1545-118-14 варіант 21	З'єднання "мідь/нерж. сталь" Ду 32	шт	1	<u>732,05</u> 732,05	<u>732,00</u> 732,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
483	&21-5-3 варіант 6	З'єднувальний модуль 10xRJ45, неекран., 3 кат. (R35116)	шт.	3	<u>1952,14</u> 5856,42	<u>1913,58</u> 5740,74	<u>0,28</u> 0,84	<u>38,28</u> 114,84	30 км.
484	&C113-1836-1 варіант 1	З'єднувач "Американка" Ду 20	шт	14	<u>125,44</u> 1756,16	<u>122,90</u> 1720,60	<u>0,08</u> 1,12	<u>2,46</u> 34,44	30 км.
485	+C130-920 варіант 2	З'єднувач SML 50, PAM-GLOBAL-KONFIX (155759)	шт	2	<u>245,53</u> 491,06	<u>239,67</u> 479,34	<u>1,05</u> 2,10	<u>4,81</u> 9,62	30 км.
486	+C188888-45 варіант 13	Заглушка FiberModul 7HP (R318528)	шт	4	<u>203,01</u> 812,04	<u>199,00</u> 796,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>3,98</u> 15,92	30 км.
487	&C1530-175-1-9T варіант 7	Заглушка KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	6	<u>26,16</u> 156,96	<u>25,63</u> 153,78	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,51</u> 3,06	30 км.
488	&C1-1-581-M варіант 7	Заглушка LAN 60x40 10700	шт	2	<u>13,3</u> 26,60	<u>11,66</u> 23,32	<u>1,38</u> 2,76	<u>0,26</u> 0,52	30 км.
489	+C113-2291 варіант 2	Заглушка ПП 110 (L=0,046м)	шт	1	<u>47,15</u> 47,15	<u>46,20</u> 46,20	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,92</u> 0,92	
490	+C113-2291 варіант 4	Заглушка ПП 50 (L=0,039м)	шт	16	<u>34,07</u> 545,12	<u>33,38</u> 534,08	<u>0,02</u> 0,32	<u>0,67</u> 10,72	30 км.
491	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	10,123	<u>67,86</u> 686,95	<u>66,44</u> 672,57	<u>0,09</u> 0,91	<u>1,33</u> 13,47	30 км.
492	&C111-17221 варіант 2	Заглушка для підвіконника 600 мм	шт	8	<u>53,77</u> 430,16	<u>53,77</u> 430,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	+C113-2291 варіант 7	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм VALROM (L=0, 046м)	шт	5	<u>28,46</u> 142,30	<u>27,87</u> 139,35	<u>0,03</u> 0,15	<u>0,56</u> 2,80	
494	+C188888-45 варіант 11	Заглушка телефонної панелі R35117	шт	2	<u>169,61</u> 339,22	<u>166,25</u> 332,50	<u>0,03</u> 0,06	<u>3,33</u> 6,66	30 км.
495	&C1630-671- 281 варіант 19	Закладна конструкція для встановлення манометру, зовнішня різьба М 20х1,5 сталь 12Х18Н10Т	шт	6	<u>220</u> 1320,00	<u>220,00</u> 1320,00	- -	- -	
496	+C111-1631	Замазка захисна	кг	12	<u>133,26</u> 1599,12	<u>130,05</u> 1560,60	<u>0,6</u> 7,20	<u>2,61</u> 31,32	30 км.
497	&C1630-559- 11 варіант 1	Запірний клапан RLV-S-15 прямий для радіаторів з боковим підключенням	шт	9	<u>293,86</u> 2644,74	<u>288,00</u> 2592,00	<u>0,1</u> 0,90	<u>5,76</u> 51,84	30 км.
498	+C1630-1414 варіант 1	Запобіжний клапан Ду20 HERZ (UH13002)	шт	8	<u>1344,52</u> 10756,16	<u>1311,95</u> 10495,60	<u>6,21</u> 49,68	<u>26,36</u> 210,88	30 км.
499	+C1630-1414 варіант 2	Запобіжний клапан Ду25 Valtec VT.1831.N.06	шт	3	<u>2045,4</u> 6136,20	<u>1999,08</u> 5997,24	<u>6,21</u> 18,63	<u>40,11</u> 120,33	30 км.
500	&C111-1891-8 варіант 1	Затирка фуга Mira Supercolour	кг	298,2199	<u>139,12</u> 41488,35	<u>135,85</u> 40513,17	<u>0,54</u> 161,04	<u>2,73</u> 814,14	30 км.
501	+C1545-426 варіант 2	Затискач кабельний UDF7	шт	330	<u>4,64</u> 1531,20	<u>4,50</u> 1485,00	<u>0,05</u> 16,50	<u>0,09</u> 29,70	30 км.
502	+C1545-514 варіант 1	Затискач кабельний, UDF12	шт	5490	<u>7,66</u> 42053,40	<u>7,50</u> 41175,00	<u>0,01</u> 54,90	<u>0,15</u> 823,50	30 км.
503	+C1545-514 варіант 3	Затискач кабельний, UDF7	шт	1060	<u>4,64</u> 4918,40	<u>4,50</u> 4770,00	<u>0,05</u> 53,00	<u>0,09</u> 95,40	
504	+C1545-426 варіант 3	Затискач кабельний, UDF9	шт	400	<u>8,21</u> 3284,00	<u>8,00</u> 3200,00	<u>0,05</u> 20,00	<u>0,16</u> 64,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
505	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,084	<u>112,18</u> 9,42	<u>109,29</u> 9,18	<u>0,69</u> 0,06	<u>2,2</u> 0,18	30 км.
506	&C1630-460-24 варіант 11	Зворотній клапан ЗК 125	шт	1	<u>331,91</u> 331,91	<u>324,00</u> 324,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>6,51</u> 6,51	30 км.
507	&C1630-460-24 варіант 5	Зворотній клапан ЗК 200	шт	3	<u>432,68</u> 1298,04	<u>422,80</u> 1268,40	<u>1,4</u> 4,20	<u>8,48</u> 25,44	30 км.
508	&C130-150-5 варіант 2	Зворотний клапан ЗК 500x200	шт	1	<u>1291,85</u> 1291,85	<u>1255,00</u> 1255,00	<u>11,52</u> 11,52	<u>25,33</u> 25,33	30 км.
509	&C130-150-5 варіант 3	Зворотний клапан ЗК 600x250	шт	1	<u>1745,75</u> 1745,75	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>11,52</u> 11,52	<u>34,23</u> 34,23	30 км.
510	&C1545-120-20 варіант 4	Згон подовжений О20	шт	22	<u>79,92</u> 1758,24	<u>78,00</u> 1716,00	<u>0,35</u> 7,70	<u>1,57</u> 34,54	30 км.
511	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	38,532	<u>222,84</u> 8586,47	<u>215,50</u> 8303,65	<u>2,97</u> 114,44	<u>4,37</u> 168,38	30 км.
512	+C1630-142 варіант 4	Зливний кран Ду15	шт	13	<u>248,67</u> 3232,71	<u>243,52</u> 3165,76	<u>0,27</u> 3,51	<u>4,88</u> 63,44	30 км.
513	+2405-1573 варіант 4	Злучник контрольний ,С-031	шт	1	<u>217,08</u> 217,08	<u>212,40</u> 212,40	<u>0,42</u> 0,42	<u>4,26</u> 4,26	30 км.
514	+C130-616 варіант 1	Змішувач для ум. з донним клапаном Cersanit VERO хром S951-145	комплект	29	<u>2411,04</u> 69920,16	<u>2363,25</u> 68534,25	<u>0,51</u> 14,79	<u>47,28</u> 1371,12	30 км.
515	+C130-616 варіант 3	Змішувач електронний (сенсорний) хром Grohe Euroeco Cosmopolitan E36269000	комплект	15	<u>10454,89</u> 156823,35	<u>10249,38</u> 153740,70	<u>0,51</u> 7,65	<u>205</u> 3075,00	30 км.
516	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для відуара	комплект	5	<u>4659,09</u> 23295,45	<u>4567,23</u> 22836,15	<u>0,51</u> 2,55	<u>91,35</u> 456,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	+С130-625 варіант 2	Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	2	<u>1587,6</u> 3175,20	<u>1556,20</u> 3112,40	<u>0,27</u> 0,54	<u>31,13</u> 62,26	30 км.
518	+С154-114 варіант 3	Инсталл.кабель,6А,S/FTP,650 MHz,LSZH, Еса,500м (R305649)	1000м	6,63	<u>107923,18</u> 715530,68	<u>105710,00</u> 700857,30	<u>97,04</u> 643,38	<u>2116,14</u> 14030,00	30 км.
519	&С1545-153- В1 варіант 1	Кільцевий наконечник під гвинт М6, переріз проводу 6 мм2	шт	100	<u>5,06</u> 506,00	<u>3,48</u> 348,00	<u>1,48</u> 148,00	<u>0,1</u> 10,00	
520	&С111-Н-7 варіант 3	Кабель (N) НхН FE180/ Е 90, 3х1,5 мм2	м	10,2	<u>60,9</u> 621,18	<u>59,68</u> 608,74	<u>0,03</u> 0,31	<u>1,19</u> 12,13	
521	&С199999- 6БИ-1-1 варіант 1	Кабель 3х1,5 NHXH FE 180/E30	м	103	<u>45,49</u> 4685,47	<u>44,56</u> 4589,68	<u>0,04</u> 4,12	<u>0,89</u> 91,67	30 км.
522	&С111-Н-8 варіант 13	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд	м	72,1	<u>32,98</u> 2377,86	<u>32,30</u> 2328,83	<u>0,03</u> 2,16	<u>0,65</u> 46,87	30 км.
523	&С111-Н-8 варіант 15	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд	м	2608,28	<u>33,26</u> 86751,39	<u>32,30</u> 84247,44	<u>0,31</u> 808,57	<u>0,65</u> 1695,38	
524	&С111-Н-8 варіант 14	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4667,38	<u>59,34</u> 276962,33	<u>58,15</u> 271408,15	<u>0,03</u> 140,02	<u>1,16</u> 5414,16	30 км.
525	&С111-Н-8 варіант 22	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд	м	76,5	<u>75,68</u> 5789,52	<u>74,17</u> 5674,01	<u>0,03</u> 2,30	<u>1,48</u> 113,21	30 км.
526	&С111-Н-8 варіант 23	Кабель 5х 1,5мм2 ВВГнгд	м	443,7	<u>66,33</u> 29430,62	<u>65,00</u> 28840,50	<u>0,03</u> 13,31	<u>1,3</u> 576,81	30 км.
527	&С111-Н-8 варіант 28	Кабель 5х10 мм2 ВВГнгд	м	32,96	<u>428,43</u> 14121,05	<u>420,00</u> 13843,20	<u>0,03</u> 0,99	<u>8,4</u> 276,86	30 км.
528	&С111-Н-8 варіант 27	Кабель 5х16 мм2 ВВГнгд	м	33,99	<u>536,32</u> 18229,52	<u>525,77</u> 17870,92	<u>0,03</u> 1,02	<u>10,52</u> 357,58	
529	&С111-Н-8 варіант 3	Кабель 5х2,5 мм2 ВВГнгд	м	30,9	<u>66,33</u> 2049,60	<u>65,00</u> 2008,50	<u>0,03</u> 0,93	<u>1,3</u> 40,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
530	&C111-H-8 варіант 21	Кабель 5x35 мм2 ВВГнгд	м	229,07	<u>971,21</u> 222475,07	<u>952,14</u> 218106,71	<u>0,03</u> 6,87	<u>19,04</u> 4361,49	30 км.
531	&C111-H-8 варіант 20	Кабель 5x4 мм2 ВВГнгд	м	158,25	<u>160,17</u> 25346,90	<u>157,00</u> 24845,25	<u>0,03</u> 4,75	<u>3,14</u> 496,90	30 км.
532	&C111-H-8 варіант 26	Кабель 5x6 мм2 ВВГнгд	м	29,58	<u>211,68</u> 6261,49	<u>207,50</u> 6137,85	<u>0,03</u> 0,89	<u>4,15</u> 122,75	30 км.
533	&C111-H-8 варіант 24	Кабель 5x70 мм2 ВВГнгд	м	244,8	<u>1401,13</u> 342996,62	<u>1373,63</u> 336264,62	<u>0,03</u> 7,34	<u>27,47</u> 6724,66	30 км.
534	&C111-H-7 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 NHXH FE180 E30, 3x1, 5 мм2	м	600,86	<u>60,9</u> 36592,37	<u>59,68</u> 35859,32	<u>0,03</u> 18,03	<u>1,19</u> 715,02	
535	&C153-360- 162 варіант 4	Кабель J-H(St)H Bd, 1x2x0,8	м	350,2	<u>25,72</u> 9007,14	<u>25,00</u> 8755,00	<u>0,22</u> 77,04	<u>0,5</u> 175,10	30 км.
536	&C153-360- 162 варіант 2	Кабель J-H(St)H, 1x2x0,8	м	949,4	<u>25,72</u> 24418,57	<u>25,00</u> 23735,00	<u>0,22</u> 208,87	<u>0,5</u> 474,70	30 км.
537	&C115-230-52- 2 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30, 1x2x0,8	м	323,2	<u>25,53</u> 8251,30	<u>25,00</u> 8080,00	<u>0,03</u> 9,70	<u>0,5</u> 161,60	30 км.
538	&1509-101 варіант 1	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 1x2x0,8, Helukabel	1000м	2,4939	<u>25308,29</u> 63116,34	<u>25000,00</u> 62347,50	<u>50,27</u> 125,37	<u>258,02</u> 643,47	30 км.
539	&1509-101 варіант 2	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,8, Helukabel	1000м	1,1322	<u>42179,29</u> 47755,39	<u>41699,00</u> 47211,61	<u>50,27</u> 56,92	<u>430,02</u> 486,86	30 км.
540	&1509-101 варіант 3	Кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St)Y Lg, 3x2x0,8, Helukabel	1000м	1,2342	<u>94090,52</u> 116126,52	<u>93081,00</u> 114880,57	<u>50,27</u> 62,04	<u>959,25</u> 1183,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	&C1545-64-3 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм	м	142,8	<u>9,5</u> 1356,60	<u>9,31</u> 1329,47	<u>-</u> -	<u>0,19</u> 27,13	
542	&C1545-64-4- 1E варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм	м	10,2	<u>32,98</u> 336,40	<u>32,30</u> 329,46	<u>0,03</u> 0,31	<u>0,65</u> 6,63	30 км.
543	+C154-114 варіант 10	Кабель КМВВнг (JE-LIYYU) 2х0,28	1000м	0,102	<u>14378,98</u> 1466,66	<u>14000,00</u> 1428,00	<u>97,04</u> 9,90	<u>281,94</u> 28,76	30 км.
544	+1602-20072 варіант 3	Кабель живлення, C13 to C14 1.8m.	шт	4	<u>150</u> 600,00	<u>150,00</u> 600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
545	+15098-81021 варіант 1	Кабель живлення, мідний, 2х1.5 мм, ПВСнгд	1000м	0,06	<u>29925</u> 1795,50	<u>29925,00</u> 1795,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
546	+15098-99011 варіант 1	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSOH, 4х2х0.51 мм	1000м	0,15	<u>42200</u> 6330,00	<u>42200,00</u> 6330,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
547	+15098-99011 варіант 2	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 6, LSOH, 4х2х0.56 мм	1000м	0,4	<u>42200</u> 16880,00	<u>42200,00</u> 16880,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
548	&1509-101 варіант 8	Кабель мережевий з мідними жилами UTP 5е	1000м	0,102	<u>15549,8</u> 1586,08	<u>15341,00</u> 1564,78	<u>50,27</u> 5,13	<u>158,53</u> 16,17	30 км.
549	+1602-20072 варіант 4	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI, 15.0m	шт	1	<u>835</u> 835,00	<u>835,00</u> 835,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
550	&C1545-65- 112 варіант 4	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	2	<u>183,67</u> 367,34	<u>179,79</u> 359,58	<u>0,28</u> 0,56	<u>3,6</u> 7,20	30 км.
551	&C1545-65- 112 варіант 2	Кабель нагрівальний саморегулюючий с вилкой Devi-Pspeheat DPH-10 Мощность при 10 °C, Вт (230 В)	м	6	<u>1639,43</u> 9836,58	<u>1607,00</u> 9642,00	<u>0,28</u> 1,68	<u>32,15</u> 192,90	30 км.
552	+15093-30012 варіант 3	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1х2х0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,06	<u>25385,37</u> 1523,12	<u>25000,00</u> 1500,00	<u>385,37</u> 23,12	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	+15093-30012 варіант 4	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2х2х0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,26	<u>25385,37</u> 6600,20	<u>25000,00</u> 6500,00	<u>385,37</u> 100,20	- -	30 км.
554	+15093-30011 варіант 1	Кабель сигналізації, 2х0.5 мм, ПСВВнг	1000м	0,005	<u>25000</u> 125,00	<u>25000,00</u> 125,00	- -	- -	
555	+15093-30011 варіант 2	Кабель сигналізації, 4х0.5 мм, ПСВВнг	1000м	0,06	<u>25750</u> 1545,00	<u>25750,00</u> 1545,00	- -	- -	
556	+15093-30012 варіант 1	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 1х2х0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	0,05	<u>25385,37</u> 1269,27	<u>25000,00</u> 1250,00	<u>385,37</u> 19,27	- -	30 км.
557	+15093-30012 варіант 2	Кабель сигналізації, мідний, екранований, 2х2х0.8 мм, J-H(St)H Bd	1000м	0,05	<u>25385,37</u> 1269,27	<u>25000,00</u> 1250,00	<u>385,37</u> 19,27	- -	30 км.
558	&C1545-64-4- 1E варіант 2	Кабель сигнальний, 1х2х0.8 J-H(St)H	м	142,8	<u>25,53</u> 3645,68	<u>25,00</u> 3570,00	<u>0,03</u> 4,28	<u>0,5</u> 71,40	30 км.
559	&C153-360- 161 варіант 1	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 2х2х0.8 JE- H(St)H Bd FE180/E30	м	103	<u>25,22</u> 2597,66	<u>25,00</u> 2575,00	<u>0,22</u> 22,66	- -	30 км.
560	&C153-360- 161 варіант 2	Кабель сигнальний, вогнестійкий, 4х2х0.8 JE- H(St)H Bd FE180/E30	м	123,6	<u>34,8</u> 4301,28	<u>33,90</u> 4190,04	<u>0,22</u> 27,19	<u>0,68</u> 84,05	30 км.
561	&1509-101 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4х4,0	1000м	0,0408	<u>124949,13</u> 5097,92	<u>123625,00</u> 5043,90	<u>50,27</u> 2,05	<u>1273,86</u> 51,97	30 км.
562	&1509-101 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4х2,5	1000м	0,1734	<u>73702,08</u> 12779,94	<u>72900,42</u> 12640,93	<u>50,27</u> 8,72	<u>751,39</u> 130,29	30 км.
563	&1509-101 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 4х1,5	1000м	0,1122	<u>49952,03</u> 5604,62	<u>49392,50</u> 5541,84	<u>50,27</u> 5,64	<u>509,26</u> 57,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
564	&1509-101 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,51	<u>32679,26</u> 16666,42	<u>32295,83</u> 16470,87	<u>50,27</u> 25,64	<u>333,16</u> 169,91	30 км.
565	&C199999- 6ЕБ-2 варіант 2	Кабель силовий, 2х1,5 (N) НХН FE180/E30	м	1315,8	<u>28,09</u> 36960,82	<u>27,50</u> 36184,50	<u>0,04</u> 52,63	<u>0,55</u> 723,69	30 км.
566	&C199999- 6ЕБ-2 варіант 1	Кабель силовий, 3х1,5 (N) НХН FE180/E30	м	20,4	<u>35,54</u> 725,02	<u>34,80</u> 709,92	<u>0,04</u> 0,82	<u>0,7</u> 14,28	30 км.
567	+15098-82142- А варіант 1	Кабель телевізійний коаксіальний, 1х0.72 мм, РК 75-4-15	1000м	0,16	<u>39165</u> 6266,40	<u>39165,00</u> 6266,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
568	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,00425	<u>122891,54</u> 522,29	<u>120009,18</u> 510,04	<u>472,72</u> 2,01	<u>2409,64</u> 10,24	30 км.
569	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00357	<u>107515,41</u> 383,83	<u>104934,54</u> 374,62	<u>472,72</u> 1,69	<u>2108,15</u> 7,52	30 км.
570	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000902	<u>323072,58</u> 29,14	<u>316146,92</u> 28,52	<u>590,9</u> 0,05	<u>6334,76</u> 0,57	30 км.
571	+C1630-1116 варіант 6	Канальний вентилятор L=1490м?/год, р=420Па, N=0,52 кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>38640,97</u> 38640,97	<u>37881,00</u> 37881,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>757,67</u> 757,67	30 км.
572	+C1630-1116 варіант 9	Канальний вентилятор L=170м?/год, р=200Па, N=0,052 кВт, EL 125 E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>9080,35</u> 9080,35	<u>8900,00</u> 8900,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>178,05</u> 178,05	30 км.
573	+C1630-1116 варіант 7	Канальний вентилятор L=360м?/год, р=340Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>11087,71</u> 11087,71	<u>10868,00</u> 10868,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>217,41</u> 217,41	30 км.
574	+C1630-1116 варіант 8	Канальний вентилятор L=485м?/год, р=300Па, N=0,11 кВт, EL 200L E2M 01 «RUCK»	шт	1	<u>11087,71</u> 11087,71	<u>10868,00</u> 10868,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>217,41</u> 217,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	+C1630-1116 варіант 10	Канальний вентилятор L=530м ³ /год, р=800Па, N=0,052 кВт, EL 315 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>35769,67</u> 35769,67	<u>35066,00</u> 35066,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>701,37</u> 701,37	30 км.
576	+C1630-1116 варіант 4	Канальний вентилятор L=2450 м ³ /год, р=600Па, N=0,96кВт EL 355 E2 01 «RUCK»	шт	1	<u>38640,97</u> 38640,97	<u>37881,00</u> 37881,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>757,67</u> 757,67	30 км.
577	+C188888-46 варіант 3	Канальний датчик температури, NTC, -50... 120°C, довжина 250 мм, ТРК-NTC10k-25, ENERTEC	шт	6	<u>780,21</u> 4681,26	<u>764,75</u> 4588,50	<u>0,16</u> 0,96	<u>15,3</u> 91,80	30 км.
578	+C188888-46 варіант 8	Канальний датчик температури вологості, 24V AC/DC, 0-10V, KFTF-U, S+S Regeltechnik	шт	2	<u>11083,05</u> 22166,10	<u>10865,58</u> 21731,16	<u>0,16</u> 0,32	<u>217,31</u> 434,62	30 км.
579	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01728	<u>428,31</u> 7,40	<u>403,78</u> 6,98	<u>16,13</u> 0,28	<u>8,4</u> 0,14	30 км.
580	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм ² і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00003	<u>478,11</u> 0,01	<u>467,88</u> 0,01	<u>0,86</u> -	<u>9,37</u> -	30 км.
581	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000994	<u>156364,6</u> 15,54	<u>152980,66</u> 15,21	<u>317,97</u> 0,03	<u>3065,97</u> 0,30	30 км.
582	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0034935	<u>26375,85</u> 92,14	<u>25583,30</u> 89,38	<u>275,38</u> 0,96	<u>517,17</u> 1,80	30 км.
583	+C111-277 варіант 7	Керамограніт Golden Tile Stonehenge Gray (44G520) 600х600х9,5мм	м2	84,49761	<u>673,76</u> 56931,11	<u>651,00</u> 55007,94	<u>9,55</u> 806,95	<u>13,21</u> 1116,22	30 км.
584	+C111-277 варіант 5	Керамограніт АТЕМ Pimento K 0601 (18325) рельєфний 300х300х12мм;	м2	209,33765	<u>585,02</u> 122466,71	<u>564,00</u> 118066,43	<u>9,55</u> 1999,17	<u>11,47</u> 2401,11	30 км.
585	+C111-277 варіант 6	Керамограніт АТЕМ ГРЕС 7.5 MM PIMENTO GR 300*300*7,5 мм	м2	92,9099	<u>712,01</u> 66152,78	<u>688,50</u> 63968,47	<u>9,55</u> 887,29	<u>13,96</u> 1297,02	30 км.
586	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	69,64928	<u>54,6</u> 3802,85	<u>47,67</u> 3320,18	<u>5,86</u> 408,14	<u>1,07</u> 74,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	&C1547-65-2 варіант 5	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла, ABAS 591 WW , JUNG	шт	101	<u>434,94</u> 43928,94	<u>426,06</u> 43032,06	<u>0,35</u> 35,35	<u>8,53</u> 861,53	30 км.
588	&C1547-65-2 варіант 6	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла, ABAS 591-5 WW , JUNG	шт	12	<u>434,94</u> 5219,28	<u>426,06</u> 5112,72	<u>0,35</u> 4,20	<u>8,53</u> 102,36	30 км.
589	&C1630-671- 281 варіант 9	Клапан AGSS відводу анестетичних газів	шт	4	<u>12000</u> 48000,00	<u>12000,00</u> 48000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
590	+C1630-451 варіант 13	Клапан вогнезатримний КПУ 1.0 500x250Е з ел.приводом BLF 220В	шт	1	<u>16170,83</u> 16170,83	<u>15852,00</u> 15852,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>317,08</u> 317,08	30 км.
591	&C1630-671- 281 варіант 17	Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний Ду 20/Ду25, Рспр.=4,6 кгс/см2. Приєднання до трубопроводу - фланцеве	шт	1	<u>11332</u> 11332,00	<u>11332,00</u> 11332,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
592	&C130-112-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1 1200x400 Е	шт	1	<u>21060,82</u> 21060,82	<u>20644,00</u> 20644,00	<u>3,86</u> 3,86	<u>412,96</u> 412,96	30 км.
593	&C130-112-22 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600x300 Е	шт	1	<u>18582,22</u> 18582,22	<u>18214,00</u> 18214,00	<u>3,86</u> 3,86	<u>364,36</u> 364,36	30 км.
594	&C130-112-22 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 600x250 Е	шт	1	<u>18564,88</u> 18564,88	<u>18197,00</u> 18197,00	<u>3,86</u> 3,86	<u>364,02</u> 364,02	30 км.
595	&C130-112-22 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 150	шт	3	<u>15553,84</u> 46661,52	<u>15245,00</u> 45735,00	<u>3,86</u> 11,58	<u>304,98</u> 914,94	30 км.
596	&C130-112-22 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 200	шт	3	<u>15780,28</u> 47340,84	<u>15467,00</u> 46401,00	<u>3,86</u> 11,58	<u>309,42</u> 928,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	&C130-112-22 варіант 9	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 125	шт	12	<u>15451,84</u> 185422,08	<u>15145,00</u> 181740,00	<u>3,86</u> 46,32	<u>302,98</u> 3635,76	30 км.
598	+C1630-451 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 КПУ-1 700x250 Е	шт	1	<u>18684,11</u> 18684,11	<u>18316,00</u> 18316,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>366,36</u> 366,36	30 км.
599	+C1630-451 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 500x200 Е	шт	1	<u>16044,35</u> 16044,35	<u>15728,00</u> 15728,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>314,6</u> 314,60	30 км.
600	+C1630-451 варіант 16	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350x200 Е	шт	1	<u>15709,79</u> 15709,79	<u>15400,00</u> 15400,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>308,04</u> 308,04	30 км.
601	+C1630-451 варіант 17	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 220 (нормально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 350x150 Е	шт	1	<u>15601,67</u> 15601,67	<u>15294,00</u> 15294,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>305,92</u> 305,92	30 км.
602	&C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	3468,368	<u>25,3</u> 87749,71	<u>24,30</u> 84281,34	<u>0,5</u> 1734,18	<u>0,5</u> 1734,19	30 км.
603	&C111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" UK-400	кг	44,1	<u>163,71</u> 7219,61	<u>160,00</u> 7056,00	<u>0,5</u> 22,05	<u>3,21</u> 141,56	30 км.
604	&C111-330-1-A варіант 4	Клей 522 Eurosafe Star Tack EL	кг	369,9495	<u>106,49</u> 39395,92	<u>104,00</u> 38474,75	<u>0,4</u> 147,98	<u>2,09</u> 773,19	30 км.
605	&C111-330-1-A варіант 6	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди	кг	78,6978	<u>524,69</u> 41291,95	<u>514,00</u> 40450,67	<u>0,4</u> 31,48	<u>10,29</u> 809,80	30 км.
606	+C111-609 варіант 1	Клей MS Полімер	кг	13	<u>361</u> 4693,00	<u>361,00</u> 4693,00	- -	- -	
607	&C111-327-1-6 варіант 2	Клей Tytan Fix 310 мл	шт	21	<u>253,44</u> 5322,24	<u>248,00</u> 5208,00	<u>0,47</u> 9,87	<u>4,97</u> 104,37	
608	&C111-219-93 варіант 1	Клей АЕРОК	кг	974,9964	<u>5,75</u> 5606,23	<u>5,20</u> 5069,98	<u>0,44</u> 429,00	<u>0,11</u> 107,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	+C1546-20	Клей БМК5	кг	8	<u>3,4</u> 27,20	<u>2,83</u> 22,64	<u>0,5</u> 4,00	<u>0,07</u> 0,56	30 км.
610	&C111-330-1-A варіант 5	Клей Форбо 650	кг	58,035	<u>420,65</u> 24412,42	<u>412,00</u> 23910,42	<u>0,4</u> 23,21	<u>8,25</u> 478,79	30 км.
611	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0267	<u>165,73</u> 4,42	<u>162,00</u> 4,33	<u>0,48</u> 0,01	<u>3,25</u> 0,08	30 км.
612	+C111-2000-1 варіант 1	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive	кг	5,16	<u>217,77</u> 1123,69	<u>213,00</u> 1099,08	<u>0,5</u> 2,58	<u>4,27</u> 22,03	30 км.
613	&C1633- 116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра	л	38,7452	<u>1103,35</u> 42749,52	<u>1081,37</u> 41897,90	<u>0,35</u> 13,56	<u>21,63</u> 838,06	30 км.
614	+C111-1650 варіант 1	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	59,7924	<u>350</u> 20927,34	<u>350,00</u> 20927,34	- -	- -	
615	+C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond	кг	1,1475	<u>346,26</u> 397,33	<u>339,00</u> 389,00	<u>0,47</u> 0,54	<u>6,79</u> 7,79	30 км.
616	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	41,422	<u>189,96</u> 7868,52	<u>185,74</u> 7693,72	<u>0,5</u> 20,71	<u>3,72</u> 154,09	30 км.
617	+C1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	<u>80656,62</u> 19,36	<u>78855,50</u> 18,93	<u>219,62</u> 0,05	<u>1581,5</u> 0,38	30 км.
618	+C111-2000-1 варіант 2	Клей-цемент для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг Henkel Bautechnik	кг	3697,447	<u>10,71</u> 39599,66	<u>10,00</u> 36974,47	<u>0,5</u> 1848,72	<u>0,21</u> 776,47	30 км.
619	&C111-1683-2 варіант 3	Клейка стрічка 3М	м	80	<u>163,75</u> 13100,00	<u>160,00</u> 12800,00	<u>0,54</u> 43,20	<u>3,21</u> 256,80	30 км.
620	+C1545-69	Клеми	100шт	0,42	<u>1938,4</u> 814,13	<u>1900,00</u> 798,00	<u>0,39</u> 0,16	<u>38,01</u> 15,97	30 км.
621	&C1-1-1-1Ю варіант 1	Клемний затискач 10x2.5 мм	шт	9	<u>21,52</u> 193,68	<u>21,1</u> 189,90	- -	<u>0,42</u> 3,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
622	&C199999-6АГ варіант 1	Клемник Фіберглас 12р, 150С, 450V 24А (С199999-6АГ)	шт	1	<u>307,31</u> 307,31	<u>307,31</u> 307,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
623	+C1547-6 варіант 2	Клемник з'єднувальний	шт	100	<u>54,84</u> 5484,00	<u>53,60</u> 5360,00	<u>0,16</u> 16,00	<u>1,08</u> 108,00	30 км.
624	+C1545-119 варіант 1	Клемник швидкого монтажу WAGO	шт	8	<u>36,33</u> 290,64	<u>35,42</u> 283,36	<u>0,2</u> 1,60	<u>0,71</u> 5,68	30 км.
625	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	295,08	<u>5,81</u> 1714,41	<u>5,20</u> 1534,42	<u>0,5</u> 147,54	<u>0,11</u> 32,45	30 км.
626	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	15,25008	<u>253,5</u> 3865,90	<u>248,00</u> 3782,02	<u>0,53</u> 8,08	<u>4,97</u> 75,80	30 км.
627	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	7,19424	<u>6,62</u> 47,63	<u>6,30</u> 45,32	<u>0,19</u> 1,37	<u>0,13</u> 0,94	30 км.
628	+C1511-4 варіант 4	Кнопка виклику допомоги ZKRUNCIPCDBL101 Code Blue Unit	шт	17	<u>3074,36</u> 52264,12	<u>3013,40</u> 51227,80	<u>0,68</u> 11,56	<u>60,28</u> 1024,76	30 км.
629	+C1511-4 варіант 5	Кнопка виклику с тягою ZKRUNCIPWC10100 Pull-Cord Call Unit	шт	2	<u>3074,36</u> 6148,72	<u>3013,40</u> 6026,80	<u>0,68</u> 1,36	<u>60,28</u> 120,56	30 км.
630	+C113-1717 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	17	<u>10,78</u> 183,26	<u>10,54</u> 179,18	<u>0,03</u> 0,51	<u>0,21</u> 3,57	
631	+C113-1717 варіант 6	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (L=0,0895м)	шт	24	<u>12,73</u> 305,52	<u>12,45</u> 298,80	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,25</u> 6,00	
632	+C130-920 варіант 1	Коліно SML 50/88*, PAM-GLOBAL S (155749)	шт	2	<u>604,68</u> 1209,36	<u>591,77</u> 1183,54	<u>1,05</u> 2,10	<u>11,86</u> 23,72	30 км.
633	+C113-2236 варіант 1	Коліно ПП 110/45* (L=0,129м)	шт	27	<u>81,17</u> 2191,59	<u>79,57</u> 2148,39	<u>0,01</u> 0,27	<u>1,59</u> 42,93	30 км.
634	+C113-2236 варіант 2	Коліно ПП 110/87* (L=0,194м)	шт	12	<u>82,75</u> 993,00	<u>81,12</u> 973,44	<u>0,01</u> 0,12	<u>1,62</u> 19,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
635	+C113-1717 варіант 2	Коліно ПП 50/45* (L=0,0895м)	шт	260	<u>34,13</u> 8873,80	<u>33,38</u> 8678,80	<u>0,08</u> 20,80	<u>0,67</u> 174,20	30 км.
636	+C113-1717 варіант 3	Коліно ПП 50/87* (L=0,1205м)	шт	63	<u>36,06</u> 2271,78	<u>35,33</u> 2225,79	<u>0,02</u> 1,26	<u>0,71</u> 44,73	30 км.
637	&C199999- 6БО варіант 1	Колодка для реле GZT4 (C199999-6БО)	шт	1	<u>124,87</u> 124,87	<u>124,87</u> 124,87	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
638	+C111-2005-10 варіант 2	Кольоровий кварцовий наповнювач фр. 0,4-0,8	кг	779,92	<u>43,87</u> 34215,09	<u>42,92</u> 33474,17	<u>0,52</u> 405,56	<u>0,43</u> 335,36	30 км.
639	&C1633- 116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Marei	кг	279	<u>68,19</u> 19025,01	<u>66,50</u> 18553,50	<u>0,35</u> 97,65	<u>1,34</u> 373,86	30 км.
640	+C130-901 варіант 1	Комплект інсталяція та унітаз підвісний Kolo Nova Pro M33520000	шт	2	<u>9539,74</u> 19079,48	<u>9343,75</u> 18687,50	<u>8,97</u> 17,94	<u>187,02</u> 374,04	30 км.
641	+C1545-40 варіант 1	Комплект для з'єднання та кріплення лотка	комплект	1	<u>5850,43</u> 5850,43	<u>5735,05</u> 5735,05	<u>0,67</u> 0,67	<u>114,71</u> 114,71	30 км.
642	+C1545-40 варіант 4	Комплект для кріплення щита	комплект	8	<u>347,89</u> 2783,12	<u>340,40</u> 2723,20	<u>0,67</u> 5,36	<u>6,82</u> 54,56	30 км.
643	+C1555-113 варіант 3	Комплект для шумоізоляції каналного вент. обладнання: теплозвукоізоляційні мати базальтової вати PAROC eXtra/UNS37z	м2	184	<u>494,51</u> 90989,84	<u>480,00</u> 88320,00	<u>4,81</u> 885,04	<u>9,7</u> 1784,80	30 км.
644	&C1547-63-1 варіант 2	Комплект заземлення G-16/60, L=6м, у складі:(G-16/1 стержень уземлення д.16мм L=1500 ; G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня д.16мм ; G-16/3 наконечник для стержня д.16мм ; G-16/4 забивний гвинт для стержня д.16мм ; G-16/5 ударна муфта для стержня д.16мм),FS	к-т	4	<u>2407,66</u> 9630,64	<u>2343,00</u> 9372,00	<u>17,45</u> 69,80	<u>47,21</u> 188,84	30 км.
645	+C1545-538 варіант 2	Комплект заземлення на 44 точки для підлогової 19 "шафи, дроти, шини	шт	1	<u>1334,69</u> 1334,69	<u>1308,00</u> 1308,00	<u>0,52</u> 0,52	<u>26,17</u> 26,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	+C111-1867 варіант 4	Комплект кріплення для умивальника	шт	10	<u>30,11</u> 301,10	<u>29,46</u> 294,60	<u>0,06</u> 0,60	<u>0,59</u> 5,90	30 км.
647	+C111-1867 варіант 3	Комплект кріплення для унітаза	шт	1	<u>21,96</u> 21,96	<u>21,47</u> 21,47	<u>0,06</u> 0,06	<u>0,43</u> 0,43	30 км.
648	&C113-937-1 варіант 5	Комплект матеріалів для обв'язки та підключення установки водопідготовки води	комплект	1	<u>3347,7</u> 3347,70	<u>3266,00</u> 3266,00	<u>16,06</u> 16,06	<u>65,64</u> 65,64	30 км.
649	&C113-1873-18 варіант 1	Комплект радіаторний VALTEC 1/2 прямий (термоголовка, термокран, кран нижній)	шт	20	<u>1540,27</u> 30805,40	<u>1510,00</u> 30200,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>30,2</u> 604,00	30 км.
650	&21-5-3 варіант 5	Комутаційна телефонна панель 1U, порожня (R35115)	шт.	1	<u>4957,78</u> 4957,78	<u>4860,29</u> 4860,29	<u>0,28</u> 0,28	<u>97,21</u> 97,21	30 км.
651	+1602-20071 варіант 1	Комутаційна патч-панель 19", 24xUTP, cat.6 (8P8C)	шт	2	<u>1575</u> 3150,00	<u>1575,00</u> 3150,00	- -	- -	
652	&C1630-460-24 варіант 9	Конденсатний насос G=35л/год, N=0, 016кВтMaxi Orange «ASPEN	шт	1	<u>6223,43</u> 6223,43	<u>6100,00</u> 6100,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>122,03</u> 122,03	30 км.
653	+C113-2106 варіант 4	Конектор Plug FM45 Cat.6A AWG 22 to 26 IP20 568A/B R815651	шт	73	<u>448,88</u> 32768,24	<u>440,00</u> 32120,00	<u>0,08</u> 5,84	<u>8,8</u> 642,40	30 км.
654	+1504-19049 варіант 1	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat. 5e	шт	4	<u>5</u> 20,00	<u>5,00</u> 20,00	- -	- -	
655	+C111-1722 варіант 6	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	м	134,22	<u>100,85</u> 13536,09	<u>98,65</u> 13240,80	<u>0,22</u> 29,53	<u>1,98</u> 265,76	30 км.
656	+C111-1722 варіант 5	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	135,24	<u>132,98</u> 17984,22	<u>130,15</u> 17601,49	<u>0,22</u> 29,75	<u>2,61</u> 352,98	30 км.
657	&C111-23-4-H варіант 1	Консоль для труб ММ-В-36/300	шт	30	<u>412,12</u> 12363,60	<u>404,00</u> 12120,00	<u>0,04</u> 1,20	<u>8,08</u> 242,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
658	&C113-938-3 варіант 11	Контрастна смуга на сході 50 мм	шт	12	<u>23,62</u> 283,44	<u>20,00</u> 240,00	<u>3,16</u> 37,92	<u>0,46</u> 5,52	30 км.
659	+C113-942 варіант 1	Контрольний ревізійний колодязь К-683	шт	1	<u>630,81</u> 630,81	<u>609,00</u> 609,00	<u>9,44</u> 9,44	<u>12,37</u> 12,37	30 км.
660	&C1545-101-3 варіант 5	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light	шт	3	<u>3275,67</u> 9827,01	<u>3275,67</u> 9827,01	- -	- -	
661	&C1545-101-3 варіант 6	Коридорна лампа виклику ZKRUNCORTKLMP10 Over Door Light with I/O	шт	10	<u>3275,67</u> 32756,70	<u>3275,67</u> 32756,70	- -	- -	
662	&2405-1203-1 варіант 10	Короб білий 105х50мм DLP	м	8,08	<u>131,34</u> 1061,23	<u>127,00</u> 1026,16	<u>1,76</u> 14,22	<u>2,58</u> 20,85	30 км.
663	+C123-522 варіант 2	Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2113220)	м	99	<u>176,74</u> 17497,26	<u>172,09</u> 17036,91	<u>1,18</u> 116,82	<u>3,47</u> 343,53	30 км.
664	+C123-522 варіант 1	Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2115230)	м	12	<u>283,38</u> 3400,56	<u>276,64</u> 3319,68	<u>1,18</u> 14,16	<u>5,56</u> 66,72	30 км.
665	+C123-522 варіант 3	Короб/лоток перфорований 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ (2111220)	м	21	<u>136,72</u> 2871,12	<u>132,86</u> 2790,06	<u>1,18</u> 24,78	<u>2,68</u> 56,28	30 км.
666	+C113-2106 варіант 8	Коробка d = 60мм установоча, набірна (цегла/бетон)ІМТ35100	шт	80	<u>15,52</u> 1241,60	<u>15,00</u> 1200,00	<u>0,22</u> 17,60	<u>0,3</u> 24,00	
667	&C1-КРЕП варіант 1	Коробка випробувальна APP-5	шт	2	<u>538,66</u> 1077,32	<u>528,00</u> 1056,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>10,56</u> 21,12	30 км.
668	&C1547-67-20 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча, КВР 01/30- 30В(Веллез)	шт	4	<u>714,36</u> 2857,44	<u>700,00</u> 2800,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>14,01</u> 56,04	30 км.
669	&C1547-67-20 варіант 3	Коробка вогнетривка комутаційна КП2-90- К8/6 (Крома)	шт	11	<u>803,1</u> 8834,10	<u>787,00</u> 8657,00	<u>0,35</u> 3,85	<u>15,75</u> 173,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	&C130-500-2111 варіант 3	Коробка вогнетривка розподільча, КП2-90-К8/4	шт	26	<u>733,6</u> 19073,60	<u>719,00</u> 18694,00	<u>0,22</u> 5,72	<u>14,38</u> 373,88	
671	&C12405-1365-2-6A варіант 1	Коробка для установки вимикачів та розеток	шт	24	<u>15,47</u> 371,28	<u>15,00</u> 360,00	<u>0,17</u> 4,08	<u>0,3</u> 7,20	30 км.
672	+2405-1341 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання ,К-681	шт	1	<u>425,48</u> 425,48	<u>417,00</u> 417,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>8,34</u> 8,34	30 км.
673	+8401-151 варіант 1	Коробка комутаційна вогнестійка, КВР 01/30-100В	шт	1	<u>700</u> 700,00	<u>700,00</u> 700,00	- -	- -	
674	&C157-4042-1	Коробка розподільна з кабельним уведенням	шт	2	<u>132,81</u> 265,62	<u>130,00</u> 260,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>2,6</u> 5,20	30 км.
675	+C1547-6 варіант 1	Коробка розподільча 100x100x50	шт	157	<u>132,76</u> 20843,32	<u>130,00</u> 20410,00	<u>0,16</u> 25,12	<u>2,6</u> 408,20	30 км.
676	&C111-H-11 варіант 8	Коробка розподільча 350x400	шт	3	<u>1097,54</u> 3292,62	<u>1076,00</u> 3228,00	<u>0,02</u> 0,06	<u>21,52</u> 64,56	
677	+C1555-385 варіант 1	Коробка розподільча 90x90x52 мм, Obo bettermann (2007045)	к-т	10	<u>400,88</u> 4008,80	<u>392,92</u> 3929,20	<u>0,1</u> 1,00	<u>7,86</u> 78,60	30 км.
678	+1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	2	<u>130</u> 260,00	<u>130,00</u> 260,00	- -	- -	
679	&C1111-91-10 варіант 1	Коробка установочна набірна д.60	шт	677	<u>15,38</u> 10412,26	<u>15,00</u> 10155,00	<u>0,08</u> 54,16	<u>0,3</u> 203,10	30 км.
680	+290116-18010 варіант 1	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	6	<u>15,52</u> 93,12	<u>15,00</u> 90,00	<u>0,52</u> 3,12	- -	30 км.
681	+C111-2005-2 варіант 2	Коут ПГ	кг	231,531	<u>539,11</u> 124820,68	<u>533,27</u> 123468,54	<u>0,5</u> 115,77	<u>5,34</u> 1236,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
682	+С111-2005-1 варіант 2	Коутекс ПГ УФ лак	кг	56,618	<u>580,65</u> 32875,47	<u>574,404</u> 32521,61	<u>0,5</u> 28,31	<u>5,75</u> 325,55	30 км.
683	+С111-2005-2 варіант 1	Коутекс ПГ грунт	кг	69,8914	<u>507,89</u> 35497,14	<u>502,36</u> 35110,64	<u>0,5</u> 34,95	<u>5,03</u> 351,55	30 км.
684	+С111-2008-9 варіант 2	Коутекс ПГУФ пор.	кг	292,47	<u>518,4</u> 151616,45	<u>512,75</u> 149963,99	<u>0,52</u> 152,08	<u>5,13</u> 1500,38	30 км.
685	+С111-2008-9 варіант 3	Коутекс ТД	кг	26,433	<u>464,95</u> 12290,02	<u>459,83</u> 12154,69	<u>0,52</u> 13,75	<u>4,6</u> 121,58	30 км.
686	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	7,688	<u>39,97</u> 307,29	<u>39,18</u> 301,22	<u>0,01</u> 0,08	<u>0,78</u> 5,99	30 км.
687	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,10225	<u>5505,09</u> 562,90	<u>5397,10</u> 551,85	<u>0,05</u> 0,01	<u>107,94</u> 11,04	30 км.
688	&11-4-2 варіант 1	Кріплення М6 для шаф 19" (гвинт,гайка, шайба)SM6.1	шт.	100	<u>3,74</u> 374,00	<u>3,60</u> 360,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>0,07</u> 7,00	30 км.
689	&С111-623-55- В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	66	<u>11,67</u> 770,22	<u>11,67</u> 770,22	- -	- -	
690	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для умивальника підвісного	шт	2	<u>103,4</u> 206,80	<u>101,20</u> 202,40	<u>0,17</u> 0,34	<u>2,03</u> 4,06	30 км.
691	+С111-1867 варіант 2	Кріплення радіаторів Z-U320	шт	18	<u>53,25</u> 958,50	<u>52,15</u> 938,70	<u>0,06</u> 1,08	<u>1,04</u> 18,72	30 км.
692	&С1630-671- 281 варіант 13	Кран для вакуумметра виконання 1 (різьб. М20х1,5 внутр)	шт	1	<u>425,5</u> 425,50	<u>425,50</u> 425,50	- -	- -	
693	&С1545-120- 20 варіант 3	Кран зливний 1/2 " «VALTEC»	шт	22	<u>334,92</u> 7368,24	<u>328,00</u> 7216,00	<u>0,35</u> 7,70	<u>6,57</u> 144,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
694	+С1630-142 варіант 3	Кран кульовий Ду15 PN 16	шт	25	<u>248,67</u> 6216,75	<u>243,52</u> 6088,00	<u>0,27</u> 6,75	<u>4,88</u> 122,00	30 км.
695	+С1630-142 варіант 2	Кран кульовий Ду20 PN 16	шт	84	<u>371,3</u> 31189,20	<u>363,75</u> 30555,00	<u>0,27</u> 22,68	<u>7,28</u> 611,52	30 км.
696	+С1630-142 варіант 1	Кран кульовий Ду25 PN 16	шт	15	<u>569,15</u> 8537,25	<u>557,72</u> 8365,80	<u>0,27</u> 4,05	<u>11,16</u> 167,40	30 км.
697	&С1630-671- 281 варіант 1	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	8	<u>2008</u> 16064,00	<u>2008,00</u> 16064,00	- -	- -	
698	&С1630-671- 281 варіант 2	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>1570</u> 1570,00	<u>1570,00</u> 1570,00	- -	- -	
699	&С1630-671- 281 варіант 3	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду25, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	5	<u>2008</u> 10040,00	<u>2008,00</u> 10040,00	- -	- -	
700	&С1630-671- 281 варіант 4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для стисненого повітря Ду20, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	18	<u>1570</u> 28260,00	<u>1570,00</u> 28260,00	- -	- -	
701	&С1630-671- 281 варіант 5	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для вакууму Ду32, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	2	<u>2550</u> 5100,00	<u>2550,00</u> 5100,00	- -	- -	
702	&С1630-671- 281 варіант 21	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний для кисню Ду15, Ру16, з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>2008</u> 6024,00	<u>2008,00</u> 6024,00	- -	- -	
703	&С1630-671- 281 варіант 15	Кран муфтовий Ду15, Ру25	шт	9	<u>220</u> 1980,00	<u>220,00</u> 1980,00	- -	- -	
704	+С1630-546 варіант 3	Кран радіаторний під термоголовку, 28х1.5	шт	9	<u>271,27</u> 2441,43	<u>264,20</u> 2377,80	<u>1,75</u> 15,75	<u>5,32</u> 47,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	&C1630-671-281 варіант 18	Кран триходовий для манометру М20х1,5 внутрішня, G1/2" внутрішня вик. 2	шт	6	<u>2030</u> 12180,00	<u>2030,00</u> 12180,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
706	&C1630-671-281 варіант 23	Кран триходовий для манометру з нержавіючої сталі виконання 4в, Рробтах=1, 6 Мпа	шт	1	<u>2030</u> 2030,00	<u>2030,00</u> 2030,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
707	&C10000-80-9-АШ варіант 17	Кран-американка кульовий діаметром 1/2" (15мм)	шт	12	<u>169,23</u> 2030,76	<u>165,56</u> 1986,72	<u>0,35</u> 4,20	<u>3,32</u> 39,84	30 км.
708	+C113-2129 варіант 1	Кран-комплект з шафою HW25-52 NKV (600х1600х250) в к-ті: касета для плоскоскладаного рукава, муфта з'єднувальна Ду50, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 = 2 шт, рукав пожежний латексний Д-51 L-20, головка з'єднувальна рукавна ГР-50, ствол пожежний перекривний РWH-52 Ду50 зі списком 16мм, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50, кран-комплект пожежний Ду25, датчик відкриття дверей СОМК 1-8, блок управління пожежним краном, вогнегасник ВП-6 = 2 шт.	шт	4	<u>15350,52</u> 61402,08	<u>15048,77</u> 60195,08	<u>0,76</u> 3,04	<u>300,99</u> 1203,96	30 км.
709	&C10000-80-9-АШ варіант 16	Крани кульові стандартні В-Н зі з'єднанням "американка" діаметром 3/4" (20мм)	шт	3	<u>331,01</u> 993,03	<u>324,13</u> 972,39	<u>0,39</u> 1,17	<u>6,49</u> 19,47	30 км.
710	+C123-522 варіант 4	Кришка до лотка 100х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	18	<u>116,81</u> 2102,58	<u>113,34</u> 2040,12	<u>1,18</u> 21,24	<u>2,29</u> 41,22	30 км.
711	+C123-522 варіант 5	Кришка до лотка 50х50 гарячого цинкування, довжина 3000 мм, СКАТ	м	18	<u>75,01</u> 1350,18	<u>72,36</u> 1302,48	<u>1,18</u> 21,24	<u>1,47</u> 26,46	30 км.
712	&2405-1203-1 варіант 13	Кришка лотка 300х80, 3000мм Flexel Pz 300/80	м	12,12	<u>76,26</u> 924,27	<u>73,00</u> 884,76	<u>1,76</u> 21,33	<u>1,5</u> 18,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
713	+C188888-45 варіант 14	Кришка оптичної панелі 19", 1U, Modularpanel 36 (R510710)	шт	2	<u>1005,71</u> 2011,42	<u>985,96</u> 1971,92	<u>0,03</u> 0,06	<u>19,72</u> 39,44	30 км.
714	&C130-485-3	Кронштейн	шт	7	<u>26,05</u> 182,35	<u>25,43</u> 178,01	<u>0,11</u> 0,77	<u>0,51</u> 3,57	30 км.
715	&C113-22-47 варіант 3	Кронштейн для К6-К13(8 пар)	шт	8	<u>755,91</u> 6047,28	<u>750,00</u> 6000,00	<u>0,28</u> 2,24	<u>5,63</u> 45,04	30 км.
716	+290220-3301 варіант 1	Кронштейн для кріплення монітору до 32", поворотно-нахилений	шт	1	<u>680</u> 680,00	<u>680,00</u> 680,00	- -	- -	
717	&C126-953-B6 варіант 6	Кронштейн стельовий 100(2663560)	шт	74	<u>109,01</u> 8066,74	<u>107,00</u> 7918,00	<u>0,22</u> 16,28	<u>1,79</u> 132,46	
718	&C126-953-B6 варіант 5	Кронштейн стельовий 200 (2665560)	шт	14	<u>117,01</u> 1638,14	<u>115,00</u> 1610,00	<u>0,22</u> 3,08	<u>1,79</u> 25,06	
719	&C113-22-47 варіант 2	Кронштейни для ККБ	шт	2	<u>3084,9</u> 6169,80	<u>3061,66</u> 6123,32	<u>0,28</u> 0,56	<u>22,96</u> 45,92	30 км.
720	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	5,8813	<u>140,68</u> 827,38	<u>137,79</u> 810,38	<u>0,13</u> 0,76	<u>2,76</u> 16,24	30 км.
721	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,80092	<u>219,92</u> 1055,82	<u>215,35</u> 1033,88	<u>0,26</u> 1,25	<u>4,31</u> 20,69	30 км.
722	+C1550-48 варіант 4	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	935	<u>40,27</u> 37652,45	<u>39,00</u> 36465,00	<u>0,48</u> 448,80	<u>0,79</u> 738,65	30 км.
723	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00344483	<u>21514,85</u> 74,12	<u>20615,54</u> 71,02	<u>477,45</u> 1,64	<u>421,86</u> 1,46	30 км.
724	+1602-20142 варіант 3	Кут для електромагнітного замку, BL-180, Tyto	шт	1	<u>300</u> 300,00	<u>300,00</u> 300,00	- -	- -	
725	&C1-1-581-M варіант 10	Кут плаский 90°	шт	1	<u>22,83</u> 22,83	<u>21,00</u> 21,00	<u>1,38</u> 1,38	<u>0,45</u> 0,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
726	&C121-783-B1 варіант 5	Кутик 63х63х5	т	0,073	<u>45310,45</u> 3307,66	<u>44600,00</u> 3255,80	<u>373,15</u> 27,24	<u>337,3</u> 24,62	30 км.
727	+C111-1844-1 варіант 5	Кутик ПВХ перфарований Євро з сіткою (Wallnet 160гр.) 10х10	м	74,186	<u>14,73</u> 1092,76	<u>14,37</u> 1066,05	<u>0,07</u> 5,19	<u>0,29</u> 21,52	30 км.
728	&C111-827-15 варіант 1	Кутик пристінний	м.п.	762,2424	<u>17,25</u> 13148,68	<u>16,51</u> 12584,62	<u>0,4</u> 304,90	<u>0,34</u> 259,16	
729	&C121-783-B1 варіант 3	Кутик 50х50х5	т	0,0076	<u>45310,45</u> 344,36	<u>44600,00</u> 338,96	<u>373,15</u> 2,84	<u>337,3</u> 2,56	30 км.
730	+C111-1844-1 варіант 12	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	21,51	<u>7,62</u> 163,91	<u>7,40</u> 159,17	<u>0,07</u> 1,51	<u>0,15</u> 3,23	30 км.
731	+C111-987 варіант 12	Кутник 100*12	т	0,121	<u>31958,42</u> 3866,97	<u>31560,00</u> 3818,76	<u>160,52</u> 19,42	<u>237,9</u> 28,79	
732	+C111-987 варіант 8	Кутник 63*5	т	0,059	<u>31958,42</u> 1885,55	<u>31560,00</u> 1862,04	<u>160,52</u> 9,47	<u>237,9</u> 14,04	
733	+C111-987 варіант 1	Кутник 160х160х10 УКТ ЗЕД	т	1,434	<u>24341,72</u> 34906,03	<u>24000,00</u> 34416,00	<u>160,52</u> 230,19	<u>181,2</u> 259,84	
734	&2307-10934- 15 варіант 3	Кутник мідний 90град. О19,05	шт	6	<u>93,75</u> 562,50	<u>91,56</u> 549,36	<u>0,35</u> 2,10	<u>1,84</u> 11,04	30 км.
735	&2307-10934- 15 варіант 4	Кутник мідний 90град. О28,58	шт	8	<u>174,68</u> 1397,44	<u>170,90</u> 1367,20	<u>0,35</u> 2,80	<u>3,43</u> 27,44	30 км.
736	&2307-10934- 15 варіант 5	Кутник мідний 90град. О35	шт	8	<u>266,37</u> 2130,96	<u>260,80</u> 2086,40	<u>0,35</u> 2,80	<u>5,22</u> 41,76	30 км.
737	+C113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	474	<u>187</u> 88638,00	<u>187,00</u> 88638,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
738	&C10000-222-1-1H варіант 14	Куток посилений декоративний	м пог.	36	<u>1991,4</u> 71690,40	<u>1952,00</u> 70272,00	<u>0,35</u> 12,60	<u>39,05</u> 1405,80	30 км.
739	+C111-1684 варіант 3	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone	м2	66,84	<u>744,6</u> 49769,06	<u>744,60</u> 49769,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
740	+C111-1684 варіант 4	Лінолеум на антисептованій основі ARMSTRONG VINIL medintone	м2	93,56	<u>744,6</u> 69664,78	<u>729,56</u> 68257,63	<u>0,45</u> 42,10	<u>14,59</u> 1365,05	30 км.
741	&C1547-62-7 варіант 10	Лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./ реакт.) - 1,0/2,0 , NIK2303 ARTT.1800.MC.21	шт	2	<u>7956,36</u> 15912,72	<u>7800,00</u> 15600,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>156,01</u> 312,02	30 км.
742	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00108	<u>31863,74</u> 34,41	<u>30643,33</u> 33,09	<u>595,63</u> 0,64	<u>624,78</u> 0,68	30 км.
743	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0005436	<u>30357,88</u> 16,50	<u>29167,00</u> 15,86	<u>595,63</u> 0,32	<u>595,25</u> 0,32	30 км.
744	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,001	<u>55272,77</u> 55,27	<u>53593,36</u> 53,59	<u>595,63</u> 0,60	<u>1083,78</u> 1,08	30 км.
745	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000118	<u>146589,25</u> 17,30	<u>143119,32</u> 16,89	<u>595,63</u> 0,07	<u>2874,3</u> 0,34	30 км.
746	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00034	<u>43100,74</u> 14,65	<u>41660,00</u> 14,16	<u>595,63</u> 0,20	<u>845,11</u> 0,29	30 км.
747	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>184677,14</u> 36,94	<u>180460,39</u> 36,09	<u>595,63</u> 0,12	<u>3621,12</u> 0,73	30 км.
748	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0072	<u>35651,6</u> 256,69	<u>34356,92</u> 247,37	<u>595,63</u> 4,29	<u>699,05</u> 5,03	30 км.
749	+C1547-1 варіант 1	Лампи розжарювання	шт	1,02	<u>19,52</u> 19,91	<u>19,04</u> 19,42	<u>0,1</u> 0,10	<u>0,38</u> 0,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	&C10000-222-1-1H варіант 10	Лежень під пристінну панель	м пог.	51	<u>1101,96</u> 56199,96	<u>1080,00</u> 55080,00	<u>0,35</u> 17,85	<u>21,61</u> 1102,11	30 км.
751	&C10000-222-1-1H варіант 11	Лежень під сендвіч панель	м пог.	3	<u>1101,96</u> 3305,88	<u>1080,00</u> 3240,00	<u>0,35</u> 1,05	<u>21,61</u> 64,83	30 км.
752	&C111-1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	1209,9884	<u>30,99</u> 37497,54	<u>30,23</u> 36577,95	<u>0,15</u> 181,50	<u>0,61</u> 738,09	30 км.
753	&C1517-164-10 варіант 1	Листи С1 ДПРНМ 1,0*1000мм 7804.19.00.00 підлога	т	0,682	<u>183166,89</u> 124919,82	<u>179300,00</u> 122282,60	<u>275,38</u> 187,81	<u>3591,51</u> 2449,41	30 км.
754	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 ,5 мм	м2	167,538	<u>119,72</u> 20057,65	<u>119,72</u> 20057,65	- -	- -	
755	&C111-741-5 варіант 3	Листи гіпсокартонні влагостійкі. т. 12,5мм	м2	9,471	<u>119,72</u> 1133,87	<u>119,72</u> 1133,87	- -	- -	
756	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	155,7465	<u>119,72</u> 18645,97	<u>119,72</u> 18645,97	- -	- -	
757	&C111-741-5 варіант 4	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм	м2	118,104	<u>119,72</u> 14139,41	<u>119,72</u> 14139,41	- -	- -	
758	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	18,543	<u>119,72</u> 2219,97	<u>119,72</u> 2219,97	- -	- -	
759	&C111-1119Л варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 4 мм, сталь марки С235	т	0,28854	<u>37714,46</u> 10882,13	<u>37158,33</u> 10721,66	<u>275,38</u> 79,46	<u>280,75</u> 81,01	30 км.
760	&2405-1203-1 варіант 7	Лоток перфорований 100x50	м	39,39	<u>251,7</u> 9914,46	<u>245,00</u> 9650,55	<u>1,76</u> 69,33	<u>4,94</u> 194,58	30 км.
761	&2405-1203-1 варіант 9	Лоток перфорований 100x80	м	66,66	<u>251,7</u> 16778,32	<u>245,00</u> 16331,70	<u>1,76</u> 117,32	<u>4,94</u> 329,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
762	&2405-1203-1 варіант 8	Лоток перфорований 200x80	м	18,18	<u>251,7</u> 4575,91	<u>245,00</u> 4454,10	<u>1,76</u> 32,00	<u>4,94</u> 89,81	30 км.
763	&2405-1203-1 варіант 12	Лоток перфорований 300x80, 3000мм Flexel Pz 300/80	м	12,12	<u>432,24</u> 5238,75	<u>422,00</u> 5114,64	<u>1,76</u> 21,33	<u>8,48</u> 102,78	30 км.
764	+С1630-60 варіант 2	Люк ревізійний 200x200	шт	25	<u>1125,38</u> 28134,50	<u>1097,10</u> 27427,50	<u>6,21</u> 155,25	<u>22,07</u> 551,75	30 км.
765	+С1630-60 варіант 1	Люк ревізійний 300x600	шт	9	<u>1611</u> 14499,00	<u>1573,20</u> 14158,80	<u>6,21</u> 55,89	<u>31,59</u> 284,31	30 км.
766	+С111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м	100м2	21,645307	<u>3065,54</u> 66354,55	<u>3000,00</u> 64935,92	<u>5,43</u> 117,53	<u>60,11</u> 1301,10	30 км.
767	+С1630-113 варіант 1	Манометр 1/2", 0-0,6МПа	комплект	4	<u>558,13</u> 2232,52	<u>546,25</u> 2185,00	<u>0,94</u> 3,76	<u>10,94</u> 43,76	30 км.
768	&С1630-113-1 варіант 4	Манометр для кисню 0-1МПа ДМ 05100 0- 1МПа-1,5	шт	1	<u>1551,36</u> 1551,36	<u>1520,00</u> 1520,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>30,42</u> 30,42	30 км.
769	&С1630-113-1 варіант 3	Манометр показуючий межа вимірювання 10кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	<u>1194,36</u> 1194,36	<u>1170,00</u> 1170,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>23,42</u> 23,42	30 км.
770	&С1630-113-1 варіант 2	Манометр показуючий межа вимірювання 16кгс/см2, М20х1,5. Для стисненого повітря. Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	5	<u>1275,96</u> 6379,80	<u>1250,00</u> 6250,00	<u>0,94</u> 4,70	<u>25,02</u> 125,10	30 км.
771	+С111-587 варіант 1	Масло індустриєне И-20А	т	0,000004	<u>9682,76</u> 0,04	<u>8837,15</u> 0,04	<u>655,75</u> -	<u>189,86</u> -	30 км.
772	С1546-45	Масло машинне	т	0,00005	<u>73449,33</u> 3,67	<u>71465,52</u> 3,57	<u>543,63</u> 0,03	<u>1440,18</u> 0,07	30 км.
773	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,038996	<u>19295,45</u> 752,45	<u>18382,94</u> 716,86	<u>534,17</u> 20,83	<u>378,34</u> 14,76	30 км.
774	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,049395	<u>19237,6</u> 950,24	<u>18382,94</u> 908,03	<u>477,45</u> 23,58	<u>377,21</u> 18,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
775	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,5392	<u>79084,85</u> 42642,55	<u>77000,00</u> 41518,40	<u>534,17</u> 288,02	<u>1550,68</u> 836,13	30 км.
776	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	5,54	<u>23,47</u> 130,02	<u>22,83</u> 126,48	<u>0,18</u> 1,00	<u>0,46</u> 2,54	30 км.
777	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0388394	<u>64294,85</u> 2497,17	<u>62500,00</u> 2427,46	<u>534,17</u> 20,75	<u>1260,68</u> 48,96	30 км.
778	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,94245	<u>88,24</u> 83,16	<u>85,98</u> 81,03	<u>0,53</u> 0,50	<u>1,73</u> 1,63	30 км.
779	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0414856	<u>79187,51</u> 3285,14	<u>77100,64</u> 3198,57	<u>534,17</u> 22,16	<u>1552,7</u> 64,41	30 км.
780	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,0187	<u>32344,68</u> 604,85	<u>31176,30</u> 583,00	<u>534,17</u> 9,99	<u>634,21</u> 11,86	30 км.
781	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	2360,22312	<u>11,37</u> 26835,74	<u>11,11</u> 26222,08	<u>0,04</u> 94,41	<u>0,22</u> 519,25	30 км.
782	+1602-20071 варіант 2	Менеджмент кабеля, металевий з кришкою, 1U	шт	2	<u>400</u> 800,00	<u>400,00</u> 800,00	- -	- -	
783	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	9	<u>291,1</u> 2619,90	<u>285,00</u> 2565,00	<u>0,39</u> 3,51	<u>5,71</u> 51,39	30 км.
784	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0308	<u>56207,62</u> 1731,19	<u>55416,05</u> 1706,81	<u>373,15</u> 11,49	<u>418,42</u> 12,89	30 км.
785	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,051	<u>17890,94</u> 912,44	<u>17166,64</u> 875,50	<u>373,5</u> 19,05	<u>350,8</u> 17,89	30 км.
786	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,099	<u>67677,48</u> 6700,07	<u>66800,53</u> 6613,25	<u>373,15</u> 36,94	<u>503,8</u> 49,88	30 км.
787	&C1547-64-1 варіант 6	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. простого, 501 U, JUNG	шт	75	<u>210,52</u> 15789,00	<u>206,04</u> 15453,00	<u>0,35</u> 26,25	<u>4,13</u> 309,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	&C1547-64-1 варіант 7	Механізм вимикача 1-кл. 1-пол. прохідного, 506 U, JUNG	шт	26	<u>297,15</u> 7725,90	<u>290,97</u> 7565,22	<u>0,35</u> 9,10	<u>5,83</u> 151,58	30 км.
789	&C1547-64-1 варіант 8	Механізм вимикача простого 2-кл. 1-пол., 505 U, JUNG	шт	12	<u>305,92</u> 3671,04	<u>299,57</u> 3594,84	<u>0,35</u> 4,20	<u>6</u> 72,00	30 км.
790	+C130-492 варіант 2	Мийка 1-но секційна з полицю	шт	4	<u>3930,5</u> 15722,00	<u>3850,50</u> 15402,00	<u>2,93</u> 11,72	<u>77,07</u> 308,28	30 км.
791	+C130-492 варіант 1	Мийка TEKA CLASSIC 1B 1D полірована	шт	11	<u>6755,56</u> 74311,16	<u>6620,17</u> 72821,87	<u>2,93</u> 32,23	<u>132,46</u> 1457,06	30 км.
792	+C113-2106 варіант 1	Модуль RJ45/s кат.6A EL (R813504)	шт	154	<u>516,81</u> 79588,74	<u>506,60</u> 78016,40	<u>0,08</u> 12,32	<u>10,13</u> 1560,02	30 км.
793	+C113-2106 варіант 3	Модуль RJ45/s кат.6A EL, Special (813508)	шт	149	<u>492,03</u> 73312,47	<u>482,30</u> 71862,70	<u>0,08</u> 11,92	<u>9,65</u> 1437,85	30 км.
794	&C130-62-1-1B варіант 7	Модуль витяжний з решітками: 200x200 - нижня зона, 200x150 - верхня зона	шт	1	<u>31100</u> 31100,00	<u>31100,00</u> 31100,00	- -	- -	
795	&C130-62-1-1B варіант 9	Модуль витяжний з решітками: 300x200 - нижня зона, 300x150 - верхня зона	шт	10	<u>33270</u> 332700,00	<u>33270,00</u> 332700,00	- -	- -	
796	&C130-62-1-1B варіант 8	Модуль витяжний з решітками: 300x300 - нижня зона, 300x200 - верхня зона	шт	1	<u>35400</u> 35400,00	<u>35400,00</u> 35400,00	- -	- -	
797	&C130-62-1-1B варіант 6	Модуль витяжний з решітками: 350x250 - нижня зона, 350x150 - верхня зона	шт	8	<u>35400</u> 283200,00	<u>35400,00</u> 283200,00	- -	- -	
798	+290902-224 варіант 3	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиначний модуль, 1xRJ45 cat.6, FTP, 076562, Mosaic, Legrand	шт	-4	<u>309</u> -1236,00	<u>309,00</u> -1236,00	- -	- -	
799	+290902-224 варіант 7	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, подвійний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076554, Mosaic, Legrand	шт	-3	<u>247</u> -741,00	<u>247,00</u> -741,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	+290902-224 варіант 8	Модуль комп'ютерний прихов. встановлення, одиначний модуль, 1xRJ45 cat.5E UTP, 076551, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>218</u> -436,00	<u>218,00</u> -436,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
801	+290902-224 варіант 9	Модуль телевізійний прихов. встановлення, подвійний модуль, 078782, Mosaic, Legrand	шт	-2	<u>296</u> -592,00	<u>296,00</u> -592,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
802	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,149	<u>566,97</u> 84,48	<u>555,31</u> 82,74	<u>0,54</u> 0,08	<u>11,12</u> 1,66	30 км.
803	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1511,24	<u>8,16</u> 12331,72	<u>8,00</u> 12089,92	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 241,80	
804	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5,12172	<u>408,44</u> 2091,92	<u>400,00</u> 2048,69	<u>0,43</u> 2,20	<u>8,01</u> 41,03	30 км.
805	&21-5-3 варіант 22	Монтажна рама PROFIL 95mm з пластиковими адаптерами для 20 (22) плінтів типу LSA-Profil	шт.	1	<u>1160,03</u> 1160,03	<u>1137,00</u> 1137,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>22,75</u> 22,75	30 км.
806	&C113-937-1 варіант 3	Монтажний комплект для монтажу фреонових проводів	комплект	1	<u>116,85</u> 116,85	<u>98,50</u> 98,50	<u>16,06</u> 16,06	<u>2,29</u> 2,29	30 км.
807	&C10000-7-1-7 варіант 1	Монтажний профіль HILTI MQ-41, поодинокий 3 м.	м	156	<u>969,06</u> 151173,36	<u>950,00</u> 148200,00	<u>0,06</u> 9,36	<u>19</u> 2964,00	30 км.
808	&C1530-175-1- 9T варіант 5	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 20x1/2"	шт	79	<u>93,57</u> 7392,03	<u>91,72</u> 7245,88	<u>0,02</u> 1,58	<u>1,83</u> 144,57	30 км.
809	&C1530-175-1- 9T варіант 3	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 25x3/4"	шт	52	<u>127,53</u> 6631,56	<u>125,01</u> 6500,52	<u>0,02</u> 1,04	<u>2,5</u> 130,00	30 км.
810	&C1530-175-1- 9T варіант 1	Муфта KAN-therm PP з ВР діаметр 32x1"	шт	21	<u>370,61</u> 7782,81	<u>363,32</u> 7629,72	<u>0,02</u> 0,42	<u>7,27</u> 152,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
811	&C1530-175-1-9T варіант 6	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 20x1/2"	шт	13	<u>111,92</u> 1454,96	<u>109,71</u> 1426,23	<u>0,02</u> 0,26	<u>2,19</u> 28,47	30 км.
812	&C1530-175-1-9T варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x3/4"	шт	39	<u>153,2</u> 5974,80	<u>150,18</u> 5857,02	<u>0,02</u> 0,78	<u>3</u> 117,00	30 км.
813	&C1530-175-1-9T варіант 2	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 32x1"	шт	19	<u>420,6</u> 7991,40	<u>412,33</u> 7834,27	<u>0,02</u> 0,38	<u>8,25</u> 156,75	30 км.
814	&C1530-151-2 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з 3Р діаметр 25x1/2"	шт	18	<u>111,92</u> 2014,56	<u>109,71</u> 1974,78	<u>0,02</u> 0,36	<u>2,19</u> 39,42	30 км.
815	&C1530-175-1-9T варіант 8	Муфта із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	24	<u>4,31</u> 103,44	<u>4,21</u> 101,04	<u>0,02</u> 0,48	<u>0,08</u> 1,92	30 км.
816	&C1530-175-1-9T варіант 9	Муфта із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	51	<u>5,6</u> 285,60	<u>5,47</u> 278,97	<u>0,02</u> 1,02	<u>0,11</u> 5,61	30 км.
817	&C113-937-1 варіант 4	Муфта зажимна для встановлення кабеля DPH-10	комплект	2	<u>1467,84</u> 2935,68	<u>1423,00</u> 2846,00	<u>16,06</u> 32,12	<u>28,78</u> 57,56	30 км.
818	&C113-937-1 варіант 2	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля DPH-10	комплект	1	<u>1467,84</u> 1467,84	<u>1423,00</u> 1423,00	<u>16,06</u> 16,06	<u>28,78</u> 28,78	30 км.
819	&C1630-1438-6 варіант 1	Муфта перехідна з зовнішньою різьбою 25x3/4" KAN-therm	шт	40	<u>127,53</u> 5101,20	<u>125,00</u> 5000,00	<u>0,03</u> 1,20	<u>2,5</u> 100,00	
820	&C1530-165-1 варіант 4	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/25 мм	шт	4	<u>13,93</u> 55,72	<u>13,49</u> 53,96	<u>0,17</u> 0,68	<u>0,27</u> 1,08	30 км.
821	&C1530-165-1 варіант 5	Муфта редукційна KAN-therm PP діаметр 32/20 мм	шт	6	<u>13,02</u> 78,12	<u>12,59</u> 75,54	<u>0,17</u> 1,02	<u>0,26</u> 1,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
822	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	601,84	<u>20,35</u> 12247,44	<u>19,75</u> 11886,34	<u>0,2</u> 120,37	<u>0,4</u> 240,73	30 км.
823	+C113-1280 варіант 4	Муфти протипожежні АWM3 діам. 20 мм	шт	2	<u>953,55</u> 1907,10	<u>934,80</u> 1869,60	<u>0,05</u> 0,10	<u>18,7</u> 37,40	30 км.
824	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1428	<u>369,46</u> 52,76	<u>359,63</u> 51,36	<u>2,59</u> 0,37	<u>7,24</u> 1,03	30 км.
825	+C1630-734 варіант 21	НЕРА фільтр Н11 - 610x315 (78) мм	шт	1	<u>11621,64</u> 11621,64	<u>11357,00</u> 11357,00	<u>36,76</u> 36,76	<u>227,88</u> 227,88	30 км.
826	+C1630-734 варіант 5	НЕРА фільтр Н13 - 300x200 мм	шт	2	<u>5501,64</u> 11003,28	<u>5357,00</u> 10714,00	<u>36,76</u> 73,52	<u>107,88</u> 215,76	30 км.
827	+C1630-734 варіант 4	НЕРА фільтр Н13 - 457x457 (78) мм	шт	14	<u>11621,64</u> 162702,96	<u>11357,00</u> 158998,00	<u>36,76</u> 514,64	<u>227,88</u> 3190,32	30 км.
828	+C1630-734 варіант 3	НЕРА фільтр Н13 - 610x610 (78) мм	шт	5	<u>14090,04</u> 70450,20	<u>13777,00</u> 68885,00	<u>36,76</u> 183,80	<u>276,28</u> 1381,40	30 км.
829	+C1630-734 варіант 2	НЕРА фільтр Н14 - 610x610 (78) мм	шт	3	<u>14521,5</u> 43564,50	<u>14200,00</u> 42600,00	<u>36,76</u> 110,28	<u>284,74</u> 854,22	30 км.
830	+C1630-734 варіант 1	НЕРА фільтр Н14 - 915x610 (78) мм	шт	4	<u>16745,1</u> 66980,40	<u>16380,00</u> 65520,00	<u>36,76</u> 147,04	<u>328,34</u> 1313,36	30 км.
831	&C111-88-6 варіант 1	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	60	<u>20</u> 1200,00	<u>20,00</u> 1200,00	- -	- -	
832	&C111-136-3-1Б варіант 5	Набір для кріплення стрічка-липучка, 15*2, 6мм, 10м (АК-770905-100-S)	шт	10	<u>236,34</u> 2363,40	<u>231,67</u> 2316,70	<u>0,04</u> 0,40	<u>4,63</u> 46,30	30 км.
833	&C113-938-3 варіант 10	Накладка кутова 10191 1000x80x19 мм	шт	12	<u>117,46</u> 1409,52	<u>112,00</u> 1344,00	<u>3,16</u> 37,92	<u>2,3</u> 27,60	30 км.
834	&C1-1-581-М варіант 8	Накладка на стик кришки 10801	шт	2	<u>10,84</u> 21,68	<u>9,25</u> 18,50	<u>1,38</u> 2,76	<u>0,21</u> 0,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	&C1-1-581-M варіант 9	Накладка на стик профіля 10696	шт	4	<u>13,65</u> 54,60	<u>12,00</u> 48,00	<u>1,38</u> 5,52	<u>0,27</u> 1,08	30 км.
836	+C188888-46 варіант 4	Накладний датчик температури, NTC, -50... 120°C, TPP-NTC10k, ENERTEC	шт	7	<u>615,99</u> 4311,93	<u>603,75</u> 4226,25	<u>0,16</u> 1,12	<u>12,08</u> 84,56	30 км.
837	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95- 12-13а	100шт	0,0816	<u>734,41</u> 59,93	<u>719,06</u> 58,68	<u>0,95</u> 0,08	<u>14,4</u> 1,17	30 км.
838	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,4051	<u>1732,12</u> 2433,80	<u>1696,76</u> 2384,12	<u>1,4</u> 1,97	<u>33,96</u> 47,71	30 км.
839	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	<u>17,32</u> 363,67	<u>16,9676</u> 356,32	<u>0,01</u> 0,21	<u>0,34</u> 7,14	30 км.
840	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,05	<u>634,41</u> 31,72	<u>621,39</u> 31,07	<u>0,58</u> 0,03	<u>12,44</u> 0,62	30 км.
841	+C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	3,01	<u>92,79</u> 279,30	<u>90,20</u> 271,50	<u>0,77</u> 2,32	<u>1,82</u> 5,48	30 км.
842	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	1,08	<u>732,44</u> 791,04	<u>717,00</u> 774,36	<u>1,08</u> 1,17	<u>14,36</u> 15,51	30 км.
843	&C1547-67-24 варіант 2	Наліпка "Не входит. Працює опромінювач"	шт	17	<u>66,66</u> 1133,22	<u>65,00</u> 1105,00	<u>0,35</u> 5,95	<u>1,31</u> 22,27	30 км.
844	+C130-644 варіант 4	Напівп'ядестал Cersanit President K08-012	комплект	15	<u>1495,72</u> 22435,80	<u>1459,55</u> 21893,25	<u>6,84</u> 102,60	<u>29,33</u> 439,95	30 км.
845	+C111-2005-2 варіант 3	Наповнювач для шпаклівки	кг	22,8348	<u>519,26</u> 11857,20	<u>513,62</u> 11728,41	<u>0,5</u> 11,42	<u>5,14</u> 117,37	30 км.
846	&C10000-252Г варіант 9	Нарізний стрижень, 2000мм М8 х 2000мм, DIN 975	шт	20	<u>46,12</u> 922,40	<u>45,00</u> 900,00	<u>0,22</u> 4,40	<u>0,9</u> 18,00	
847	&C1530-175-2 варіант 3	Настінне коліно із ПП-Р з внутр.різьбою діаметр 20х1/2"	шт	44	<u>208,93</u> 9192,92	<u>204,81</u> 9011,64	<u>0,02</u> 0,88	<u>4,1</u> 180,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
848	&C100-1602-1054-9 варіант 2	Нащільник алюмінієвий для обрамлення дверного прорізу	компл	4	<u>5113,18</u> 20452,72	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>12,92</u> 51,68	<u>100,26</u> 401,04	30 км.
849	&C1547-62-8 варіант 5	Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача,ZP-ASA/230,Eaton	шт	4	<u>1055,04</u> 4220,16	<u>1034,00</u> 4136,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>20,69</u> 82,76	30 км.
850	&C10000-222-1-1H варіант 12	Несучі металеві профілі стін CD60 посилений	м пог.	402	<u>135</u> 54270,00	<u>132,00</u> 53064,00	<u>0,35</u> 140,70	<u>2,65</u> 1065,30	30 км.
851	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,075	<u>295,42</u> 22,16	<u>289,25</u> 21,69	<u>0,38</u> 0,03	<u>5,79</u> 0,44	30 км.
852	&C1547-62-29 варіант 2	Нульова шина на ізоляторах	шт	12	<u>459,36</u> 5512,32	<u>450,00</u> 5400,00	<u>0,35</u> 4,20	<u>9,01</u> 108,12	30 км.
853	&C1530-175-1-9T варіант 12	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 20 мм	шт	17	<u>26,88</u> 456,96	<u>26,33</u> 447,61	<u>0,02</u> 0,34	<u>0,53</u> 9,01	30 км.
854	&C1530-175-1-9T варіант 13	Обвідний елемент із ПП-Р діаметр 25 мм	шт	5	<u>31,23</u> 156,15	<u>30,60</u> 153,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>0,61</u> 3,05	30 км.
855	+C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04241388	<u>63523,87</u> 2694,29	<u>62677,84</u> 2658,41	<u>373,15</u> 15,83	<u>472,88</u> 20,05	30 км.
856	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,001728	<u>63523,87</u> 109,77	<u>62677,84</u> 108,31	<u>373,15</u> 0,64	<u>472,88</u> 0,82	30 км.
857	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000042	<u>156390,1</u> 6,57	<u>152780,00</u> 6,42	<u>543,63</u> 0,02	<u>3066,47</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,28217	<u>229,21</u> 752,31	<u>224,18</u> 735,80	<u>0,54</u> 1,77	<u>4,49</u> 14,74	30 км.
859	&С111-1628-4 варіант 10	Омега-профіль	м	339	<u>255,53</u> 86624,67	<u>255,53</u> 86624,67	- -	- -	
860	&С1545-279-8- 2Л-4 варіант 18	Опора ОПБ 2-25 ст. 3	шт	12	<u>108,07</u> 1296,84	<u>108,00</u> 1296,00	<u>0,07</u> 0,84	- -	30 км.
861	&С1545-279-8- 2Л-4 варіант 14	Опора ОПБ 2-32 ст. 3	шт	26	<u>112,07</u> 2913,82	<u>112,00</u> 2912,00	<u>0,07</u> 1,82	- -	30 км.
862	&С111-Н-11 варіант 6	Опора монтажна посилена	шт	600	<u>36,75</u> 22050,00	<u>36,00</u> 21600,00	<u>0,03</u> 18,00	<u>0,72</u> 432,00	30 км.
863	&21-5-4 варіант 4	Організатор для оптичної панелі 19", 1U, 100мм (R320246)	шт.	2	<u>1566,36</u> 3132,72	<u>1535,55</u> 3071,10	<u>0,1</u> 0,20	<u>30,71</u> 61,42	30 км.
864	&21-5-40 варіант 2	Організатор кабеля, 19", 1U, нерж. сталь 70мм (R502272)	шт.	9	<u>1662,95</u> 14966,55	<u>1630,24</u> 14672,16	<u>0,1</u> 0,90	<u>32,61</u> 293,49	30 км.
865	+С130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	173	<u>277</u> 47921,00	<u>277,00</u> 47921,00	- -	- -	
866	С1545-159	Очіс льняний	т	0,006646	<u>26360,34</u> 175,19	<u>25438,55</u> 169,06	<u>404,92</u> 2,69	<u>516,87</u> 3,44	30 км.
867	&С1633- 116ВП варіант 4	Очиститель K-Flex 1 литр	л	8,4252	<u>238,35</u> 2008,15	<u>233,33</u> 1965,85	<u>0,35</u> 2,95	<u>4,67</u> 39,35	30 км.
868	&С1545-402Д варіант 1	Підвіконня шириною 400 мм	м	37,638	<u>920,56</u> 34648,04	<u>900,00</u> 33874,20	<u>2,51</u> 94,47	<u>18,05</u> 679,37	30 км.
869	&С111-827-10 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	564,624	<u>3,01</u> 1699,52	<u>2,94</u> 1659,99	<u>0,01</u> 5,65	<u>0,06</u> 33,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
870	&C111-879-71 варіант 1	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	207	<u>9,82</u> 2032,74	<u>9,60</u> 1987,20	<u>0,03</u> 6,21	<u>0,19</u> 39,33	30 км.
871	&C111-246-2	Піна монтажна	л	610,90755	<u>408,47</u> 249537,41	<u>400,00</u> 244363,02	<u>0,46</u> 281,02	<u>8,01</u> 4893,37	
872	&C111-952-1- 27	Піна монтажна	шт	44	<u>273,36</u> 12027,84	<u>268,00</u> 11792,00	<u>-</u> -	<u>5,36</u> 235,84	
873	&C111-951-1 варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>243,41</u> 486,82	<u>238,17</u> 476,34	<u>0,47</u> 0,94	<u>4,77</u> 9,54	30 км.
874	+C188888-21 варіант 1	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (0,75л на 10 м2)	шт	4	<u>167,47</u> 669,88	<u>163,80</u> 655,20	<u>0,39</u> 1,56	<u>3,28</u> 13,12	30 км.
875	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,078422	<u>874,33</u> 68,57	<u>398,11</u> 31,22	<u>459,08</u> 36,00	<u>17,14</u> 1,35	30 км.
876	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26,29131	<u>1062,51</u> 27934,78	<u>552,00</u> 14512,80	<u>489,68</u> 12874,33	<u>20,83</u> 547,65	30 км.
877	&C111-573-1 варіант 2	ПВХ-покриття Forbo modul'up compact 4817UP43C sogt blue stardust-	м2	789,7	<u>460,49</u> 363648,95	<u>450,00</u> 355365,00	<u>1,46</u> 1152,96	<u>9,03</u> 7130,99	30 км.
878	&C111-19555 варіант 1	Пакля "чесана", 100 гр	шт	3	<u>69,37</u> 208,11	<u>68,00</u> 204,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>1,36</u> 4,08	30 км.
879	&C111-741-1 варіант 5	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	659,08	<u>1420</u> 935893,60	<u>1420,00</u> 935893,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
880	+C1630-1361 варіант 1	Панель стінова «лицювальна»	м2	75	<u>5680</u> 426000,00	<u>5680,00</u> 426000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
881	+C1630-1361 варіант 3	Панель стінова «сендвіч» заклена	м2	40	<u>14279,92</u> 571196,80	<u>14267,00</u> 570680,00	<u>12,92</u> 516,80	<u>-</u> -	30 км.
882	+C1630-1361 варіант 2	Панель стінова «сендвіч» суцільна	м2	205	<u>6540</u> 1340700,00	<u>6540,00</u> 1340700,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
883	&C111-1598-B2 варіант 1	Панель стельова "легка"	м2	168,34	<u>3680</u> 619491,20	<u>3680,00</u> 619491,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
884	+C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,1156	<u>4782,99</u> 552,91	<u>4660,00</u> 538,70	<u>29,21</u> 3,38	<u>93,78</u> 10,83	30 км.
885	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	42,48961	<u>83,84</u> 3562,33	<u>83,84</u> 3562,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
886	&C111-555-77	Пароізоляційна плівка	м2	202,719	<u>18,52</u> 3754,36	<u>16,70</u> 3385,41	<u>1,46</u> 295,97	<u>0,36</u> 72,98	30 км.
887	+C111-856 варіант 1	Пароізоляція	м2	66,51	<u>25,34</u> 1685,36	<u>24,00</u> 1596,24	<u>0,84</u> 55,87	<u>0,5</u> 33,25	30 км.
888	&C111-1780Ц варіант 1	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП	м2	2,3	<u>45,1</u> 103,73	<u>44,16</u> 101,57	<u>0,06</u> 0,14	<u>0,88</u> 2,02	30 км.
889	C1546-54	Пароніт	т	0,00506345	<u>153617,36</u> 777,83	<u>150085,26</u> 759,95	<u>519,99</u> 2,63	<u>3012,11</u> 15,25	30 км.
890	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	1,4192	<u>980,57</u> 1391,62	<u>950,90</u> 1349,52	<u>10,44</u> 14,82	<u>19,23</u> 27,28	30 км.
891	&C1546-5775 варіант 1	Паста для пакування GEBATOUT, 500 г	шт	1	<u>237,76</u> 237,76	<u>232,86</u> 232,86	<u>0,24</u> 0,24	<u>4,66</u> 4,66	30 км.
892	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,164	<u>164,77</u> 27,02	<u>160,39</u> 26,30	<u>1,15</u> 0,19	<u>3,23</u> 0,53	30 км.
893	+C1630-973 варіант 3	Патрубок для унітаза кут. 90 град. Viega, діам. 100 мм	шт	1	<u>197,41</u> 197,41	<u>193,00</u> 193,00	<u>0,54</u> 0,54	<u>3,87</u> 3,87	30 км.
894	&C1545-232-4 варіант 6	Патч корд RJ45 Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, 3 м, HealthLine (R825753)	шт	60	<u>1582,04</u> 94922,40	<u>1551,00</u> 93060,00	<u>0,02</u> 1,20	<u>31,02</u> 1861,20	30 км.
895	&C1545-232-4 варіант 14	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 1м (R830749)	шт	150	<u>328,61</u> 49291,50	<u>322,15</u> 48322,50	<u>0,02</u> 3,00	<u>6,44</u> 966,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	&C1545-232-4 варіант 15	Патч корд RJ45, 6A EL, U/FTP, LSZH, сірий, 2м (R830750)	шт	100	<u>388,64</u> 38864,00	<u>381,00</u> 38100,00	<u>0,02</u> 2,00	<u>7,62</u> 762,00	30 км.
897	+1602-20072 варіант 1	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 6	шт	12	<u>90</u> 1080,00	<u>90,00</u> 1080,00	- -	- -	
898	+1602-20072 варіант 2	Патч-корд мережевий UTP, RJ45, 1.0m, кат. 5E	шт	12	<u>85</u> 1020,00	<u>85,00</u> 1020,00	- -	- -	
899	+C1545-169	Перемика заземлювальна	шт	31,3	<u>41,73</u> 1306,15	<u>40,68</u> 1273,28	<u>0,23</u> 7,20	<u>0,82</u> 25,67	30 км.
900	C1545-170	Перемикачки ПСГ	шт	2	<u>30,03</u> 60,06	<u>29,20</u> 58,40	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,59</u> 1,18	30 км.
901	&C1113-71-1 варіант 1	Перетворювач іржи	л	20,615	<u>188,65</u> 3889,02	<u>184,48</u> 3803,06	<u>0,47</u> 9,69	<u>3,7</u> 76,27	30 км.
902	+C188888-46 варіант 6	Перетворювач температури кімнатний NTC, - 30...80°C, TPC-NTC10k, ENERTEC	шт	8	<u>821,26</u> 6570,08	<u>805,00</u> 6440,00	<u>0,16</u> 1,28	<u>16,1</u> 128,80	30 км.
903	&C1545-118- 14 варіант 4	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	20	<u>118,05</u> 2361,00	<u>118,00</u> 2360,00	<u>0,05</u> 1,00	- -	30 км.
904	&C1545-118- 14 варіант 32	Перехід Ду15/Ду10 з сталі 12X18H10T	шт	3	<u>280,05</u> 840,15	<u>280,00</u> 840,00	<u>0,05</u> 0,15	- -	30 км.
905	&C1545-118- 14 варіант 1	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	12	<u>110,05</u> 1320,60	<u>110,00</u> 1320,00	<u>0,05</u> 0,60	- -	30 км.
906	&C1545-118- 14 варіант 5	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	3	<u>265,05</u> 795,15	<u>265,00</u> 795,00	<u>0,05</u> 0,15	- -	30 км.
907	&C1545-118- 14 варіант 31	Перехід Ду25/Ду15 з сталі 12X18H10T	шт	2	<u>360,05</u> 720,10	<u>360,00</u> 720,00	<u>0,05</u> 0,10	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
908	&C1545-118-14 варіант 10	Перехід Ду25/Ду20 з міді М3	шт	1	<u>235,05</u> 235,05	<u>235,00</u> 235,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
909	&C1545-118-14 варіант 30	Перехід Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>360,05</u> 360,05	<u>360,00</u> 360,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
910	&C1545-118-14 варіант 11	Перехід Ду32/Ду15 з міді М3	шт	2	<u>465,35</u> 930,70	<u>465,30</u> 930,60	<u>0,05</u> 0,10	<u>-</u> -	30 км.
911	&C1545-118-14 варіант 13	Перехід Ду32/Ду20 з міді М3	шт	1	<u>465,35</u> 465,35	<u>465,30</u> 465,30	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
912	&C1545-118-14 варіант 12	Перехід Ду32/Ду25 з міді М3	шт	1	<u>569,85</u> 569,85	<u>569,80</u> 569,80	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
913	&C1545-118-14 варіант 19	Перехід Ду32/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>410,05</u> 410,05	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
914	&C1545-118-14 варіант 20	Перехід Ду40/Ду32 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>832,05</u> 832,05	<u>832,00</u> 832,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
915	&C1630-671-281 варіант 20	Перехід М 20х1,5/Г1/2"	шт	6	<u>165</u> 990,00	<u>165,00</u> 990,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
916	&C113-1099-11-8Р варіант 4	Перехід гумовий (манжета) діам. 110 мм	шт	13	<u>394,26</u> 5125,38	<u>385,02</u> 5005,26	<u>1,51</u> 19,63	<u>7,73</u> 100,49	30 км.
917	&C113-1099-11-8Р варіант 3	Перехід гумовий (манжета) діам. 50 мм	шт	23	<u>120,31</u> 2767,13	<u>116,44</u> 2678,12	<u>1,51</u> 34,73	<u>2,36</u> 54,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	&C113-1099-11-8P варіант 1	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 50 мм (L=0,129м)	шт	21	<u>997,9</u> 20955,90	<u>976,82</u> 20513,22	<u>1,51</u> 31,71	<u>19,57</u> 410,97	30 км.
919	&C113-1099-11-8P варіант 2	Перехід поліпропілен - чавун (тапер) діам. 100 мм (L=0,140м)	шт	8	<u>1577,55</u> 12620,40	<u>1546,16</u> 12369,28	<u>0,46</u> 3,68	<u>30,93</u> 247,44	30 км.
920	+C188888-45 варіант 15	Пилезахисна кришка, HealthLine, біла (R825747)	шт	2	<u>214,23</u> 428,46	<u>210,00</u> 420,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>4,2</u> 8,40	30 км.
921	+C188888-45 варіант 4	Пилезахисна кришка, синя (R306058)	шт	40	<u>249,81</u> 9992,40	<u>244,88</u> 9795,20	<u>0,03</u> 1,20	<u>4,9</u> 196,00	30 км.
922	+C188888-45 варіант 3	Пилезахисна манжета IP54 Splash (R306064)	шт	100	<u>341,97</u> 34197,00	<u>335,23</u> 33523,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>6,71</u> 671,00	30 км.
923	&21-5-3 варіант 16	Плінт LSA-PROFIL розмикаючий 2/10 (6089 1 121-06)	шт.	3	<u>507,23</u> 1521,69	<u>497,00</u> 1491,00	<u>0,28</u> 0,84	<u>9,95</u> 29,85	30 км.
924	+C111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну	м	127,26	<u>128,72</u> 16380,91	<u>128,00</u> 16289,28	<u>0,72</u> 91,63	<u>-</u> -	30 км.
925	&C111-3501-120 варіант 3	Плінтус пластик в комплекті	м.п	53,934	<u>97,63</u> 5265,58	<u>95,00</u> 5123,73	<u>0,72</u> 38,83	<u>1,91</u> 103,02	30 км.
926	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1,8	<u>349,39</u> 628,90	<u>341,48</u> 614,66	<u>1,06</u> 1,91	<u>6,85</u> 12,33	30 км.
927	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	121,46044	<u>173,84</u> 21114,68	<u>170,37</u> 20693,22	<u>0,06</u> 7,29	<u>3,41</u> 414,17	30 км.
928	&C1512-88-101 варіант 3	Пластиковий короб, 16x16	м	42,42	<u>47,28</u> 2005,62	<u>46,00</u> 1951,32	<u>0,35</u> 14,85	<u>0,93</u> 39,45	
929	&C1547-67-27 варіант 2	Пластиковий короб, 16x16	м	151,5	<u>47,28</u> 7162,92	<u>46,00</u> 6969,00	<u>0,35</u> 53,03	<u>0,93</u> 140,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,9626	<u>198,48</u> 389,54	<u>194,19</u> 381,12	<u>0,4</u> 0,79	<u>3,89</u> 7,63	30 км.
931	+C113-2084 варіант 1	Пластина монтажна ПМ-89	шт	120	<u>36,8</u> 4416,00	<u>36,00</u> 4320,00	<u>0,08</u> 9,60	<u>0,72</u> 86,40	30 км.
932	&C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	4069	<u>0,46</u> 1871,74	<u>0,45</u> 1831,05	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 40,69	
933	&21-5-3 варіант 21	Плата 8-и портова абонентська аналогова з Caller ID (G2-SLU)	шт.	3	<u>15144,23</u> 45432,69	<u>14847,00</u> 44541,00	<u>0,28</u> 0,84	<u>296,95</u> 890,85	30 км.
934	&C111-672-12 варіант 7	Плити "Armstrong"	м2	217,56	<u>429,57</u> 93457,25	<u>420,00</u> 91375,20	<u>1,15</u> 250,19	<u>8,42</u> 1831,86	30 км.
935	&C111-762-A варіант 3	Плити звукопоглинальні знімні ARMSTRONG Sierra OP	м2	258,94	<u>566,58</u> 146710,23	<u>552,81</u> 143144,62	<u>2,66</u> 688,78	<u>11,11</u> 2876,83	30 км.
936	&C114-5-Y-B1- 5 варіант 1	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм.	м2	4,12	<u>245,15</u> 1010,02	<u>168,67</u> 694,92	<u>71,67</u> 295,28	<u>4,81</u> 19,82	30 км.
937	&C114-5-Y-B1- 5 варіант 3	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	2,06	<u>538,22</u> 1108,73	<u>456,00</u> 939,36	<u>71,67</u> 147,64	<u>10,55</u> 21,73	30 км.
938	+C114-5-Y варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,559	<u>5297,28</u> 13555,74	<u>5121,74</u> 13106,53	<u>71,67</u> 183,40	<u>103,87</u> 265,81	30 км.
939	+C114-4-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M75	м3	1,2036	<u>5267,99</u> 6340,55	<u>5121,74</u> 6164,53	<u>42,96</u> 51,71	<u>103,29</u> 124,31	30 км.
940	+C114-5-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	4,10867	<u>5297,28</u> 21764,78	<u>5121,74</u> 21043,54	<u>71,67</u> 294,47	<u>103,87</u> 426,77	30 км.
941	&C114-9-Y-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм	м2	123,93	<u>69,31</u> 8589,59	<u>64,50</u> 7993,49	<u>3,45</u> 427,56	<u>1,36</u> 168,54	30 км.
942	+C111-256 варіант 1	Плитка Golden Tile Stonehenge Light-gray (44G530) 600x300x9,5 мм	м2	289,0519	<u>702,94</u> 203186,14	<u>682,00</u> 197133,40	<u>7,16</u> 2069,61	<u>13,78</u> 3983,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
943	&C111-287-3Г варіант 2	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі 300*300	м2	243,11	<u>566,09</u> 137622,14	<u>550,80</u> 133904,99	<u>4,19</u> 1018,63	<u>11,1</u> 2698,52	30 км.
944	+C111-259 варіант 1	Плитки керамічні великорозмірні для внутрішнього облицювання стін	м2	146,6	<u>484,15</u> 70976,39	<u>467,50</u> 68535,50	<u>7,16</u> 1049,66	<u>9,49</u> 1391,23	30 км.
945	&C111-261-1 варіант 1	Плитки керамічні для 300x300x12мм;	м2	249,842	<u>433,37</u> 108274,03	<u>420,00</u> 104933,64	<u>4,87</u> 1216,73	<u>8,5</u> 2123,66	30 км.
946	+C111-1724	Плитки плінтусні	м	43,4603	<u>122,9</u> 5341,27	<u>120,00</u> 5215,24	<u>0,49</u> 21,30	<u>2,41</u> 104,73	
947	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	227	<u>1057,59</u> 240072,93	<u>1035,00</u> 234945,00	<u>1,85</u> 419,95	<u>20,74</u> 4707,98	30 км.
948	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	392	<u>1356,03</u> 531563,76	<u>1327,00</u> 520184,00	<u>2,44</u> 956,48	<u>26,59</u> 10423,28	30 км.
949	+C130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	16	<u>1745,06</u> 27920,96	<u>1707,00</u> 27312,00	<u>3,84</u> 61,44	<u>34,22</u> 547,52	30 км.
950	&C130-62-1-1В варіант 1	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 623x623 (78) мм.	шт	8	<u>17700</u> 141600,00	<u>17700,00</u> 141600,00	- -	- -	
951	&C130-62-1-1В варіант 2	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 470x470 (78) мм.	шт	14	<u>14857,26</u> 208001,64	<u>14850,00</u> 207900,00	<u>7,26</u> 101,64	- -	30 км.
952	&C130-62-1-1В варіант 4	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 928x623 (78) мм.	шт	4	<u>26350</u> 105400,00	<u>26350,00</u> 105400,00	- -	- -	
953	&C130-62-1-1В варіант 10	Повітророзподільувач «Модуль» з перфорованою решіткою 623x315 (78) мм.	шт	1	<u>16200</u> 16200,00	<u>16200,00</u> 16200,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
954	+С126-1250 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2,706	<u>8,38</u> 22,68	<u>8,00</u> 21,65	<u>0,32</u> 0,87	<u>0,06</u> 0,16	30 км.
955	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,03496	<u>32446,03</u> 1134,31	<u>31457,23</u> 1099,74	<u>352,6</u> 12,33	<u>636,2</u> 22,24	30 км.
956	&С126-953-В6 варіант 7	Покрівельна опора 335х335мм BIS Yeti 335	шт	5	<u>2367,01</u> 11835,05	<u>2365,00</u> 11825,00	<u>0,22</u> 1,10	<u>1,79</u> 8,95	
957	&21-5-3 варіант 18	Полка стаціонарна 0.5U 375 мм 400-750 мм	шт.	2	<u>372,59</u> 745,18	<u>365,00</u> 730,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>7,31</u> 14,62	30 км.
958	+1602-20071 варіант 3	Полка стаціонарна 600х400 мм, на 4 точки кріплення	шт	4	<u>1400</u> 5600,00	<u>1400,00</u> 5600,00	- -	- -	
959	&С111-1804-2 варіант 3	Полоса 100х12	т	0,07004	<u>30028,08</u> 2103,17	<u>29529,17</u> 2068,22	<u>275,38</u> 19,29	<u>223,53</u> 15,66	30 км.
960	+С111-987 варіант 2	Полоса 100х8	т	0,281	<u>35862,49</u> 10077,36	<u>35435,00</u> 9957,24	<u>160,52</u> 45,11	<u>266,97</u> 75,01	
961	+С111-987 варіант 5	Полоса 150х6	т	0,0053	<u>35862,49</u> 190,07	<u>35435,00</u> 187,81	<u>160,52</u> 0,85	<u>266,97</u> 1,41	
962	+С111-987 варіант 4	Полоса 160х8	т	0,15476	<u>35862,49</u> 5550,08	<u>35435,00</u> 5483,92	<u>160,52</u> 24,84	<u>266,97</u> 41,32	
963	+С111-987 варіант 13	Полоса 181*10	т	0,054	<u>35862,49</u> 1936,57	<u>35435,00</u> 1913,49	<u>160,52</u> 8,67	<u>266,97</u> 14,41	
964	&С111-1804-2 варіант 4	Полоса 181х10	т	0,0272	<u>30028,08</u> 816,76	<u>29529,17</u> 803,19	<u>275,38</u> 7,49	<u>223,53</u> 6,08	30 км.
965	+С111-987 варіант 6	Полоса 220х6	т	0,0106	<u>35862,49</u> 380,14	<u>35435,00</u> 375,61	<u>160,52</u> 1,70	<u>266,97</u> 2,83	
966	+С111-987 варіант 10	Полоса 90*10	т	0,036	<u>33106,97</u> 1191,85	<u>32700,00</u> 1177,20	<u>160,52</u> 5,78	<u>246,45</u> 8,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
967	&C1110-171-3 варіант 1	Полоса сталева оцинкована 25х4, W- 25х4/ST	м	20	<u>151,97</u> 3039,40	<u>148,71</u> 2974,20	<u>0,28</u> 5,60	<u>2,98</u> 59,60	30 км.
968	+C111-1119 варіант 10	Полоса стальна 100х20, сталь марки С235	т	0,040704	<u>37811,86</u> 1539,09	<u>37255,00</u> 1516,43	<u>275,38</u> 11,21	<u>281,48</u> 11,45	30 км.
969	+C111-1119 варіант 13	Полоса стальна 150х4, сталь марки С235	т	0,06784	<u>30028,08</u> 2037,10	<u>29529,17</u> 2003,26	<u>275,38</u> 18,68	<u>223,53</u> 15,16	30 км.
970	+C111-1119 варіант 17	Полоса стальна 150х8, сталь марки С235	т	0,00477	<u>30028,08</u> 143,23	<u>29529,17</u> 140,85	<u>275,38</u> 1,31	<u>223,53</u> 1,07	30 км.
971	+C111-1119 варіант 12	Полоса стальна 200х10, сталь марки С235	т	0,064024	<u>29608,29</u> 1895,64	<u>29112,50</u> 1863,90	<u>275,38</u> 17,63	<u>220,41</u> 14,11	30 км.
972	+C111-1119 варіант 16	Полоса стальна 250х10, сталь марки С235	т	0,078864	<u>30028,08</u> 2368,13	<u>29529,17</u> 2328,79	<u>275,38</u> 21,72	<u>223,53</u> 17,62	30 км.
973	+C111-1119 варіант 6	Полоса стальна 300х10, сталь марки С235	т	0,0285	<u>35978,21</u> 1025,38	<u>35435,00</u> 1009,90	<u>275,38</u> 7,85	<u>267,83</u> 7,63	30 км.
974	+C111-1119 варіант 9	Полоса стальна 400х20, сталь марки С235	т	0,083952	<u>37811,86</u> 3174,38	<u>37255,00</u> 3127,63	<u>275,38</u> 23,12	<u>281,48</u> 23,63	30 км.
975	+C111-1119 варіант 14	Полоса стальна 60х4, сталь марки С235	т	0,0271	<u>29608,29</u> 802,38	<u>29112,50</u> 788,95	<u>275,38</u> 7,46	<u>220,41</u> 5,97	30 км.
976	+C111-1119 варіант 15	Полоса стальна 60х6, сталь марки С235	т	0,1068	<u>29608,29</u> 3162,17	<u>29112,50</u> 3109,22	<u>275,38</u> 29,41	<u>220,41</u> 23,54	30 км.
977	+C111-1119 варіант 11	Полоса стальна 80х6, сталь марки С235	т	0,2866	<u>29608,29</u> 8485,74	<u>29112,50</u> 8343,64	<u>275,38</u> 78,92	<u>220,41</u> 63,18	30 км.
978	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2184	<u>16,7</u> 3,65	<u>16,18</u> 3,53	<u>0,19</u> 0,04	<u>0,33</u> 0,08	30 км.
979	+C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	13,4	<u>268,67</u> 3600,18	<u>260,00</u> 3484,00	<u>3,4</u> 45,56	<u>5,27</u> 70,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
980	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,004165	<u>3280,14</u> 13,66	<u>2814,80</u> 11,72	<u>401,02</u> 1,67	<u>64,32</u> 0,27	30 км.
981	+C1551-35-СП варіант 2	Поруччя ПВХ 18,3 п.м	м	99,234	<u>129,47</u> 12847,83	<u>126,00</u> 12503,48	<u>0,93</u> 92,29	<u>2,54</u> 252,06	30 км.
982	&C1113-36-1 варіант 2	Праймер бітумний "Техноніколь №03"	л	114,27	<u>80,36</u> 9182,74	<u>78,40</u> 8958,77	<u>0,38</u> 43,42	<u>1,58</u> 180,55	30 км.
983	+C111-1736 варіант 1	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,468	<u>119,27</u> 55,82	<u>116,57</u> 54,55	<u>0,36</u> 0,17	<u>2,34</u> 1,10	30 км.
984	+C188888-5 варіант 2	Прижимна кліпса	шт	3344,112	<u>3,12</u> 10433,63	<u>3,06</u> 10232,98	- -	<u>0,06</u> 200,65	
985	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,632	<u>13,34</u> 21,77	<u>13,04</u> 21,28	<u>0,04</u> 0,07	<u>0,26</u> 0,42	30 км.
986	&C113-22-45	Припій 2,0х500мм з флюсом White (St-A40-WF(кг) с флюсом	кг	3,2	<u>16281,48</u> 52100,74	<u>16160,00</u> 51712,00	<u>0,28</u> 0,90	<u>121,2</u> 387,84	30 км.
987	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0006988	<u>1090791,38</u> 762,25	<u>1069127,93</u> 747,11	<u>275,38</u> 0,19	<u>21388,07</u> 14,95	30 км.
988	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0007384	<u>777816,44</u> 574,34	<u>762289,76</u> 562,87	<u>275,38</u> 0,20	<u>15251,3</u> 11,27	30 км.
989	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00019	<u>601144,91</u> 114,22	<u>589082,37</u> 111,93	<u>275,38</u> 0,05	<u>11787,16</u> 2,24	30 км.
990	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,015715	<u>226950</u> 3566,52	<u>222500,00</u> 3496,59	- -	<u>4450</u> 69,93	
991	&C10000-683 варіант 2	Пристінна панель HPL 6 мм	м2	152	<u>5680</u> 863360,00	<u>5680,00</u> 863360,00	- -	- -	
992	C1545-272	Пристрій натяжний	комплект	2,7	<u>555,31</u> 1499,34	<u>543,65</u> 1467,86	<u>0,77</u> 2,08	<u>10,89</u> 29,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
993	+С154-114 варіант 11	Провід ПВСнгд 2х0.75	1000м	0,102	<u>17234,98</u> 1757,97	<u>16800,00</u> 1713,60	<u>97,04</u> 9,90	<u>337,94</u> 34,47	30 км.
994	&С115-11-6-4- 8-1-4 варіант 1	Провід заземлення ПВЗнгд 1х6	м	202	<u>18,21</u> 3678,42	<u>17,50</u> 3535,00	<u>0,35</u> 70,70	<u>0,36</u> 72,72	30 км.
995	+С111-1824 варіант 7	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,0159	<u>35291,06</u> 561,13	<u>34935,00</u> 555,47	<u>93,66</u> 1,49	<u>262,4</u> 4,17	30 км.
996	+С111-1824 варіант 8	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75х5 мм	т	1,799856	<u>29608,29</u> 53290,66	<u>29112,50</u> 52398,31	<u>275,38</u> 495,64	<u>220,41</u> 396,71	30 км.
997	+С111-1824 варіант 9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х10 мм	т	0,158152	<u>46118,7</u> 7293,76	<u>45500,00</u> 7195,92	<u>275,38</u> 43,55	<u>343,32</u> 54,29	30 км.
998	+С111-1824 варіант 10	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 300х10 мм	т	0,02014	<u>46118,7</u> 928,83	<u>45500,00</u> 916,37	<u>275,38</u> 5,55	<u>343,32</u> 6,91	30 км.
999	+С111-1824 варіант 11	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 63х4 мм	т	0,0624	<u>29608,29</u> 1847,56	<u>29112,50</u> 1816,62	<u>275,38</u> 17,18	<u>220,41</u> 13,76	30 км.
1000	+С111-1824 варіант 12	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 90х6 мм	т	0,1417	<u>29608,29</u> 4195,49	<u>29112,50</u> 4125,24	<u>275,38</u> 39,02	<u>220,41</u> 31,23	30 км.
1001	+С111-1824 варіант 13	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 125х8 мм	т	0,0775	<u>46118,7</u> 3574,20	<u>45500,00</u> 3526,25	<u>275,38</u> 21,34	<u>343,32</u> 26,61	30 км.
1002	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,037584	<u>55286,95</u> 2077,90	<u>54600,00</u> 2052,09	<u>275,38</u> 10,35	<u>411,57</u> 15,46	30 км.
1003	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,92	<u>109,41</u> 210,07	<u>106,86</u> 205,17	<u>0,4</u> 0,77	<u>2,15</u> 4,13	30 км.
1004	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,035	<u>3900,75</u> 136,53	<u>3810,31</u> 133,36	<u>13,95</u> 0,49	<u>76,49</u> 2,68	30 км.
1005	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	32,86156	<u>53,11</u> 1745,28	<u>43,30</u> 1422,91	<u>8,77</u> 288,20	<u>1,04</u> 34,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1006	&C113-1071-31 варіант 3	Противопожарная муфта ППМ Барьер 25/KAN-therm/	шт	22	<u>168,38</u> 3704,36	<u>165,00</u> 3630,00	<u>0,08</u> 1,76	<u>3,3</u> 72,60	30 км.
1007	+C113-1280 варіант 2	Протипожежна гільза Walraven діам. 110 мм	шт	7	<u>2511,24</u> 17578,68	<u>2461,95</u> 17233,65	<u>0,05</u> 0,35	<u>49,24</u> 344,68	30 км.
1008	+C113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза Walraven діам. 50 мм	шт	19	<u>1417,42</u> 26930,98	<u>1389,58</u> 26402,02	<u>0,05</u> 0,95	<u>27,79</u> 528,01	30 км.
1009	&C10000-7-1-7И варіант 1	Профіль VD 28x27	м	278	<u>35</u> 9730,00	<u>35,00</u> 9730,00	- -	- -	
1010	&C112-91-2 варіант 1	Профіль стійковий	м	576	<u>55</u> 31680,00	<u>55,00</u> 31680,00	- -	- -	
1011	+C111-829-1 варіант 1	Профіль CD 100	м	119,75	<u>91,93</u> 11008,62	<u>90,09</u> 10788,28	<u>0,04</u> 4,79	<u>1,8</u> 215,55	30 км.
1012	&C111-1831-2	Профіль CD з оцинкованої сталі	м.п.	2187,0978	<u>63,15</u> 138115,23	<u>62,50</u> 136693,61	<u>0,18</u> 393,68	<u>0,47</u> 1027,94	30 км.
1013	&C111-827-20-Т варіант 2	Профіль CW 75	м	192,2698	<u>29,42</u> 5656,58	<u>28,26</u> 5433,54	<u>0,58</u> 111,52	<u>0,58</u> 111,52	
1014	&C111-1628-4 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	336,83	<u>39,4</u> 13271,10	<u>38,61</u> 13005,01	<u>0,02</u> 6,74	<u>0,77</u> 259,35	
1015	&C111-1831-1	Профіль UD з оцинкованої сталі	м.п.	726,0578	<u>38,95</u> 28279,95	<u>38,61</u> 28033,09	<u>0,05</u> 36,30	<u>0,29</u> 210,56	30 км.
1016	+C1551-36-СП варіант 1	Профіль UW 100	м	41,24	<u>43,45</u> 1791,88	<u>42,58</u> 1756,00	<u>0,02</u> 0,82	<u>0,85</u> 35,06	
1017	&C111-827-19 варіант 2	Профіль UW 75	м	66,2174	<u>39,24</u> 2598,37	<u>38,07</u> 2520,90	<u>0,4</u> 26,49	<u>0,77</u> 50,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1018	&C1545-207-1-Х варіант 1	Профіль кутовий, 3,0м	м	93	<u>51,36</u> 4776,48	<u>50,00</u> 4650,00	<u>0,35</u> 32,55	<u>1,01</u> 93,93	30 км.
1019	&C126-953-B6 варіант 8	Профіль монтажний С-образний 41х41мм, 3м BIS RapidStrut	шт	2	<u>674,01</u> 1348,02	<u>672,00</u> 1344,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,79</u> 3,58	
1020	&C1545-44-203-Ф варіант 1	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	66	<u>151,94</u> 10028,04	<u>148,90</u> 9827,40	<u>0,06</u> 3,96	<u>2,98</u> 196,68	
1021	&C1545-44-204 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	408	<u>61,26</u> 24994,08	<u>60,00</u> 24480,00	<u>0,06</u> 24,48	<u>1,2</u> 489,60	
1022	&C1545-44-205 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	408	<u>31,05</u> 12668,40	<u>30,40</u> 12403,20	<u>0,04</u> 16,32	<u>0,61</u> 248,88	
1023	&C10000-222-1-1Н варіант 13	Профіль посилений 27 мм	м пог.	90	<u>106,44</u> 9579,60	<u>104,00</u> 9360,00	<u>0,35</u> 31,50	<u>2,09</u> 188,10	30 км.
1024	&C111-1807-3 варіант 1	Профільований лист Н 57х0,8	м2	17	<u>333,13</u> 5663,21	<u>300,00</u> 5100,00	<u>26,6</u> 452,20	<u>6,53</u> 111,01	30 км.
1025	C1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,00063	<u>211295,64</u> 133,12	<u>206877,21</u> 130,33	<u>275,38</u> 0,17	<u>4143,05</u> 2,62	30 км.
1026	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2184	<u>41,49</u> 9,06	<u>40,54</u> 8,85	<u>0,14</u> 0,03	<u>0,81</u> 0,18	30 км.
1027	+C130-541 варіант 1	Прямокутна духова кабіна 900х900мм (піддон, двері розсувні, сифон)	шт	4	<u>13834,1</u> 55336,40	<u>13554,67</u> 54218,68	<u>8,17</u> 32,68	<u>271,26</u> 1085,04	30 км.
1028	&C113-119-15 варіант 1	Різьба коротка Д.20	шт	17	<u>14,81</u> 251,77	<u>14,50</u> 246,50	<u>0,02</u> 0,34	<u>0,29</u> 4,93	30 км.
1029	&C113-104-3	Різьба сталевая ф15	шт	2	<u>12,84</u> 25,68	<u>12,50</u> 25,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>0,25</u> 0,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1030	+C113-1209 варіант 1	Різьбове з'єднання "американка" з внутр. різьбою 20х2,8 для переходу на сталь д=15мм	шт	34	<u>282,76</u> 9613,84	<u>277,20</u> 9424,80	<u>0,02</u> 0,68	<u>5,54</u> 188,36	30 км.
1031	+C111-2005-1 варіант 3	Річний пісок	кг	704,88	<u>7,07</u> 4983,50	<u>6,50</u> 4581,72	<u>0,5</u> 352,44	<u>0,07</u> 49,34	30 км.
1032	&C130-557-3- 9A варіант 1	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-1000 з боковим приєднанням (2,128 кВт)	шт	2	<u>4223,17</u> 8446,34	<u>4125,00</u> 8250,00	<u>15,36</u> 30,72	<u>82,81</u> 165,62	30 км.
1033	&C130-557-3- 8Я варіант 3	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-600 з боковим приєднанням (1,277 кВт)	шт	1	<u>2849,84</u> 2849,84	<u>2780,00</u> 2780,00	<u>13,96</u> 13,96	<u>55,88</u> 55,88	30 км.
1034	&C130-557-3- 8Я варіант 4	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-800 з боковим приєднанням (1,702 кВт)	шт	5	<u>3465,92</u> 17329,60	<u>3384,00</u> 16920,00	<u>13,96</u> 69,80	<u>67,96</u> 339,80	30 км.
1035	&C130-557-3- 8Я варіант 2	Радіатор RADIK KLASIK 20-600-900 з боковим приєднанням (1,915 кВт)	шт	1	<u>3948,38</u> 3948,38	<u>3857,00</u> 3857,00	<u>13,96</u> 13,96	<u>77,42</u> 77,42	30 км.
1036	&C130-4251 варіант 11	Радіатор панельний плоский в комплекті з краном Маєвського та кріпленням 22K 120- 60 «KORADO»	компл.	20	<u>8237,91</u> 164758,20	<u>8071,00</u> 161420,00	<u>5,38</u> 107,60	<u>161,53</u> 3230,60	30 км.
1037	&C1547-65-2 варіант 9	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла, SPAS581WW, JUNG	шт	182	<u>192,61</u> 35055,02	<u>188,48</u> 34303,36	<u>0,35</u> 63,70	<u>3,78</u> 687,96	30 км.
1038	&C1547-65-2 варіант 10	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла, SPAS582WW, JUNG	шт	64	<u>304,82</u> 19508,48	<u>298,49</u> 19103,36	<u>0,35</u> 22,40	<u>5,98</u> 382,72	30 км.
1039	&C1547-65-2 варіант 11	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла, SPAS583WW, JUNG	шт	20	<u>512,06</u> 10241,20	<u>501,67</u> 10033,40	<u>0,35</u> 7,00	<u>10,04</u> 200,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1040	&C1547-65-2 варіант 12	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення четверна, біла, SPAS584WW, JUNG	шт	2	<u>888,52</u> 1777,04	<u>870,75</u> 1741,50	<u>0,35</u> 0,70	<u>17,42</u> 34,84	30 км.
1041	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,04	<u>231,97</u> 9,28	<u>226,12</u> 9,04	<u>1,3</u> 0,05	<u>4,55</u> 0,19	30 км.
1042	&C1547-6-9-5Ц варіант 4	Рамка для розеток та вимикачів біла Asfora	шт	20	<u>22,24</u> 444,80	<u>21,80</u> 436,00	- -	<u>0,44</u> 8,80	
1043	+290902-224 варіант 5	Рамка до розетки комп'ютерної на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-8	<u>39,3</u> -314,40	<u>39,30</u> -314,40	- -	- -	
1044	&C130-595-5-9O варіант 3	Ревізійний люк з замком	шт	4	<u>3572,67</u> 14290,68	<u>3500,00</u> 14000,00	<u>2,62</u> 10,48	<u>70,05</u> 280,20	30 км.
1045	+C113-2291 варіант 1	Ревізія ПП 110 (L=0,185м)	шт	9	<u>230,03</u> 2070,27	<u>225,50</u> 2029,50	<u>0,02</u> 0,18	<u>4,51</u> 40,59	30 км.
1046	+C113-2291 варіант 3	Ревізія ПП 50 мм (L=0,115м)	шт	13	<u>178,57</u> 2321,41	<u>175,05</u> 2275,65	<u>0,02</u> 0,26	<u>3,5</u> 45,50	30 км.
1047	+C1630-1414 варіант 3	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду20 HERZ (1268212)	шт	8	<u>3460,82</u> 27686,56	<u>3386,75</u> 27094,00	<u>6,21</u> 49,68	<u>67,86</u> 542,88	30 км.
1048	+C1630-1414 варіант 4	Редуктор тиску для ХВ з фільтром Ду25 HERZ (1268213)	шт	3	<u>3845,95</u> 11537,85	<u>3764,33</u> 11292,99	<u>6,21</u> 18,63	<u>75,41</u> 226,23	30 км.
1049	+C113-1220 варіант 1	Редукція ПП 110x50 (L=0,15м)	шт	2	<u>65,58</u> 131,16	<u>61,72</u> 123,44	<u>2,57</u> 5,14	<u>1,29</u> 2,58	30 км.
1050	+C113-1220 варіант 2	Редукція ПП 50x32 (L=0,11м)	шт	2	<u>56,8</u> 113,60	<u>53,12</u> 106,24	<u>2,57</u> 5,14	<u>1,11</u> 2,22	30 км.
1051	+C113-1220 варіант 4	Редукція перехідна для мийок та піддонів 50x40	шт	6	<u>33,52</u> 201,12	<u>32,00</u> 192,00	<u>0,86</u> 5,16	<u>0,66</u> 3,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1052	+С113-1220 варіант 3	Редукція перехідна для рукомийників та биде 50х32	шт	10	<u>43,33</u> 433,30	<u>41,7</u> 417,00	<u>0,78</u> 7,80	<u>0,85</u> 8,50	30 км.
1053	&С199999- 6АЯ-1 варіант 1	Реле R4-2014-23-5230-WT, 220В	шт	1	<u>316,53</u> 316,53	<u>310,28</u> 310,28	<u>0,04</u> 0,04	<u>6,21</u> 6,21	30 км.
1054	&С111-1325- ИНБ	Ремонтная смесь Thomsit RS 88	кг	51,66541	<u>33,39</u> 1725,11	<u>32,34</u> 1670,86	<u>0,4</u> 20,67	<u>0,65</u> 33,58	30 км.
1055	&С111-1325- 21 варіант 2	Ремонтная суміш Sika MonoTop-452	кг	25,08	<u>112,61</u> 2824,26	<u>110,00</u> 2758,80	<u>0,4</u> 10,03	<u>2,21</u> 55,43	30 км.
1056	&280222- 17018-1 варіант 1	Рециркулятор бактерицидный Аерекс-стандарт 15	комплект	1	<u>5468,99</u> 5468,99	<u>5360,00</u> 5360,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>107,24</u> 107,24	30 км.
1057	&С113-230-21 варіант 8	Решітка жалюзійна круглого перерізу з сіткою IGC 125	шт	3	<u>242,84</u> 728,52	<u>238,00</u> 714,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>4,76</u> 14,28	30 км.
1058	&С113-230-21 варіант 5	Решітка зовнішня повітрозабірна з захисною сіткою 250х250. РВ 3070-1Н	шт	1	<u>669,2</u> 669,20	<u>656,00</u> 656,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>13,12</u> 13,12	30 км.
1059	&С113-230-21 варіант 6	Решітка зовнішня повітрозабірна з захисною сіткою 700*750 РВ 3070-1Н	шт	1	<u>2634,74</u> 2634,74	<u>2583,00</u> 2583,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>51,66</u> 51,66	30 км.
1060	&С113-230-21 варіант 7	Решітка зовнішня повітрозабірна з захисною сіткою 950*750 РВ 3070-1Н	шт	1	<u>4182,08</u> 4182,08	<u>4100,00</u> 4100,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>82</u> 82,00	30 км.
1061	+С113-2109 варіант 5	Розетка (вставка) 45х45 мм, 2х1 портова, біла R313332	шт	20	<u>525,06</u> 10501,20	<u>514,68</u> 10293,60	<u>0,08</u> 1,60	<u>10,3</u> 206,00	30 км.
1062	&2405-1738-2 варіант 2	Розетка (вставка) 45х45 мм, 2х1 портова, біла R313332	шт	3	<u>525</u> 1575,00	<u>514,68</u> 1544,04	<u>0,03</u> 0,09	<u>10,29</u> 30,87	30 км.
1063	+С113-2109 варіант 1	Розетка 1 портова Mini Surface Box, накладний монтаж (R303901)	шт	49	<u>366,81</u> 17973,69	<u>359,54</u> 17617,46	<u>0,08</u> 3,92	<u>7,19</u> 352,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1064	&C1547-65-1 варіант 3	Розетка SCHUKO з захисними шторками SILVER PLUS,SPA1520KIWW, JUNG	шт	140	<u>567,85</u> 79499,00	<u>556,37</u> 77891,80	<u>0,35</u> 49,00	<u>11,13</u> 1558,20	30 км.
1065	&C1547-65-1 варіант 4	Розетка SCHUKO з кришкою і захисними шторками SILVER PLUS,SPAS1520KIKLWW, JUNG	шт	125	<u>1003,2</u> 125400,00	<u>983,18</u> 122897,50	<u>0,35</u> 43,75	<u>19,67</u> 2458,75	30 км.
1066	+C113-2109 варіант 2	Розетка WM Global, 80x80, 2x1-port, антибактеріальна, накладного типу (R824376)	шт	6	<u>264,26</u> 1585,56	<u>259,00</u> 1554,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>5,18</u> 31,08	30 км.
1067	+C113-2106 варіант 14	Розетка для прихованої проводки з заземленням, з кришкою , IP44, 16 A, 220 В, 50 Гц	шт	20	<u>123,25</u> 2465,00	<u>120,75</u> 2415,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>2,42</u> 48,40	30 км.
1068	+290902-224 варіант 1	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 1xRJ-45, Asfora, EPH4300121, Shneider- Electric	шт	8	<u>285</u> 2280,00	<u>285,00</u> 2280,00	- -	- -	
1069	+290902-224 варіант 2	Розетка комп'ютерна скритого встановлення, 2xRJ-45, Asfora, EPH4400121, Shneider- Electric	шт	3	<u>485</u> 1455,00	<u>485,00</u> 1455,00	- -	- -	
1070	+290902-224 варіант 6	Розетка телевізійна скритого встановлення, Asfora, EPH3200121, Shneider-Electric	шт	3	<u>260</u> 780,00	<u>260,00</u> 780,00	- -	- -	
1071	+2405-1341 варіант 3	Розетка функціонального (технологічного) заземлення	шт	16	<u>204,14</u> 3266,24	<u>200,00</u> 3200,00	<u>0,14</u> 2,24	<u>4</u> 64,00	30 км.
1072	C1545-210	Розпірка пофарбована	100шт	0,0495	<u>26674,15</u> 1320,37	<u>26082,01</u> 1291,06	<u>69,12</u> 3,42	<u>523,02</u> 25,89	30 км.
1073	&21-5-3 варіант 17	Розподільча панель 19" 1U PC 24xRJ45/s, 6A EL, сіра, пуста (R813485)	шт.	7	<u>3387,9</u> 23715,30	<u>3321,19</u> 23248,33	<u>0,28</u> 1,96	<u>66,43</u> 465,01	30 км.
1074	&2405-1203-1 варіант 11	Розподільча перегородка - для кабель- каналів DLP	м	8,08	<u>119,1</u> 962,33	<u>115,00</u> 929,20	<u>1,76</u> 14,22	<u>2,34</u> 18,91	30 км.
1075	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий MP100	м3	0,51106	<u>3317,22</u> 1695,30	<u>2500,00</u> 1277,65	<u>752,18</u> 384,41	<u>65,04</u> 33,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1076	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,2125	<u>1698,53</u> 360,94	<u>913,05</u> 194,02	<u>752,18</u> 159,84	<u>33,3</u> 7,08	30 км.
1077	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,21106	<u>3594,45</u> 758,64	<u>2771,79</u> 585,01	<u>752,18</u> 158,76	<u>70,48</u> 14,87	30 км.
1078	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,07573	<u>2446,14</u> 7523,67	<u>1646,00</u> 5062,65	<u>752,18</u> 2313,50	<u>47,96</u> 147,52	30 км.
1079	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	46,418574	<u>2861,28</u> 132816,54	<u>2053,00</u> 95297,33	<u>752,18</u> 34915,12	<u>56,1</u> 2604,09	30 км.
1080	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	12,453334	<u>2098,46</u> 26132,82	<u>1305,13</u> 16253,22	<u>752,18</u> 9367,15	<u>41,15</u> 512,45	30 км.
1081	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,059436	<u>2234,96</u> 132,84	<u>1438,96</u> 85,53	<u>752,18</u> 44,71	<u>43,82</u> 2,60	30 км.
1082	&C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	308,5	<u>332,64</u> 102619,44	<u>332,64</u> 102619,44	- -	- -	
1083	+C1113-77 варіант 2	Розчинник	т	0,000112	<u>138078,72</u> 15,46	<u>134895,00</u> 15,11	<u>477,45</u> 0,05	<u>2706,27</u> 0,30	30 км.
1084	+C111-845 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,0003	<u>32900,74</u> 9,87	<u>31660,00</u> 9,50	<u>595,63</u> 0,18	<u>645,11</u> 0,19	30 км.
1085	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	9,35	<u>94,8</u> 886,38	<u>92,33</u> 863,29	<u>0,61</u> 5,70	<u>1,86</u> 17,39	30 км.
1086	+C111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,088	<u>95,03</u> 8,36	<u>92,33</u> 8,13	<u>0,84</u> 0,07	<u>1,86</u> 0,16	30 км.
1087	+C130-644 варіант 6	Рукомийник прямокутний зі спинкою 550х420 мм	комплект	3	<u>1475,78</u> 4427,34	<u>1440,00</u> 4320,00	<u>6,84</u> 20,52	<u>28,94</u> 86,82	30 км.
1088	C111-1757	Рядно	м2	117,0945	<u>60,19</u> 7047,92	<u>58,87</u> 6893,35	<u>0,14</u> 16,39	<u>1,18</u> 138,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1089	&C111-874-2-1C варіант 3	Сітка зварна 100*100*6мм	м2	947,067	<u>68,11</u> 64504,73	<u>66,47</u> 62951,54	<u>0,3</u> 284,12	<u>1,34</u> 1269,07	30 км.
1090	+C111-217 варіант 2	Сітка із проволочи д.6 А240С з чарункою 50х50	м2	34,99588	<u>74,63</u> 2611,74	<u>72,83</u> 2548,75	<u>0,34</u> 11,90	<u>1,46</u> 51,09	30 км.
1091	&C10000-23-113	Сітка армуюча	м2	82,3746	<u>58,59</u> 4826,33	<u>56,64</u> 4665,70	<u>0,8</u> 65,90	<u>1,15</u> 94,73	30 км.
1092	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3033,03356	<u>41,11</u> 124688,01	<u>40,00</u> 121321,34	<u>0,3</u> 909,91	<u>0,81</u> 2456,76	30 км.
1093	&C111-222-31-12 варіант 1	Сітка зварна сталевая 200х100* 10 мм (6, 45кг/м2)	м2	2,142	<u>122,52</u> 262,44	<u>117,12</u> 250,87	<u>3</u> 6,43	<u>2,4</u> 5,14	
1094	+C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка BauGut	м2	33,308	<u>24,33</u> 810,38	<u>23,77</u> 791,73	<u>0,08</u> 2,66	<u>0,48</u> 15,99	30 км.
1095	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	357,61792	<u>20,18</u> 7216,73	<u>19,70</u> 7045,07	<u>0,08</u> 28,61	<u>0,4</u> 143,05	30 км.
1096	+C113-2168 варіант 5	Сітьовий фільтр, 5 позицій 1,5U, 1.9 м, для UPS, 19" RPS-5U	шт	1	<u>521,24</u> 521,24	<u>510,00</u> 510,00	<u>1,02</u> 1,02	<u>10,22</u> 10,22	30 км.
1097	+C113-2168 варіант 6	Сітьовий фільтр, 8 позицій C14 UPS, 1U	шт	1	<u>664,04</u> 664,04	<u>650,00</u> 650,00	<u>1,02</u> 1,02	<u>13,02</u> 13,02	30 км.
1098	+C113-2168 варіант 7	Сітьовий фільтр, 8 позицій, алюм. корпус, 1, 8м, 19", з вимикачем, 1U SPP8-WC	шт	1	<u>735,44</u> 735,44	<u>720,00</u> 720,00	<u>1,02</u> 1,02	<u>14,42</u> 14,42	30 км.
1099	&C111-2005-1-22	Самовирівнювальна суміш Ultrahlan Eco 20	кг	1074,32	<u>21,73</u> 23344,97	<u>20,80</u> 22345,86	<u>0,5</u> 537,16	<u>0,43</u> 461,95	30 км.
1100	&C111-197-2 варіант 1	Самовирівнювач суміш Ceresit DG	кг	5051,4852	<u>18,3</u> 92442,18	<u>17,20</u> 86885,55	<u>0,74</u> 3738,10	<u>0,36</u> 1818,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1101	&C111-1479-12 варіант 1	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	2551,5	<u>0,18</u> 459,27	<u>0,18</u> 459,27	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1102	&C111-1479-10 варіант 1	Самонарізи 3,5x9,5	шт	1895,4	<u>0,2</u> 379,08	<u>0,18</u> 341,17	<u>0,02</u> 37,91	<u>-</u> -	
1103	+C188888-4 варіант 9	Саморіз 3,5x25	шт	970,6794	<u>0,22</u> 213,55	<u>0,22</u> 213,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1104	+C188888-4 варіант 10	Саморіз 3,5x9,5	шт	294,3922	<u>0,2</u> 58,88	<u>0,18</u> 52,99	<u>0,02</u> 5,89	<u>-</u> -	
1105	&C111-1477-9-ИНБ варіант 4	Саморіз 3,9x11,5	шт	3000	<u>1,14</u> 3420,00	<u>1,12</u> 3360,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 60,00	
1106	&C111-1477-9-ИНБ варіант 5	Саморіз 3,9x35	шт	400	<u>1,39</u> 556,00	<u>1,36</u> 544,00	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 12,00	
1107	&C111-136-3-1Б варіант 9	Саморіз для гіпсокартона + метал, 3,5 x 25 мм	шт	500	<u>0,27</u> 135,00	<u>0,22</u> 110,00	<u>0,04</u> 20,00	<u>0,01</u> 5,00	30 км.
1108	&C111-136-3-1Б варіант 7	Саморіз по металу «блошка» 3.5 x 9.5мм	шт	100	<u>0,22</u> 22,00	<u>0,18</u> 18,00	<u>0,04</u> 4,00	<u>-</u> -	30 км.
1109	&C111-1490-ИНБ1 варіант 1	Саморіз покрівельний з буром 3,5x9,5 з EPDM шайбою	шт	67	<u>4,21</u> 281,74	<u>4,125</u> 276,38	<u>-</u> -	<u>0,08</u> 5,36	
1110	&C111-155-20 варіант 4	Саморізи	шт	120	<u>0,53</u> 63,60	<u>0,50</u> 60,00	<u>0,02</u> 2,40	<u>0,01</u> 1,20	
1111	&C111-1850-2-Ш-В1 варіант 2	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом (200шт) Семін Франція	шт	9576	<u>0,29</u> 2777,04	<u>0,28</u> 2681,28	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 95,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1112	&C111-1850-2-Ш-В1 варіант 3	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом Семін Франція	шт	302	<u>0,29</u> 87,58	<u>0,28</u> 84,56	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 3,02	
1113	&C111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х35 по металу Семін Франція	шт	9131	<u>0,3</u> 2739,30	<u>0,29</u> 2647,99	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 91,31	
1114	&C1547-64-9 варіант 2	Світильник 32 Вт, IP20, 595х595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю типу "Армстронг", OWP optima led	шт	112	<u>3613,2</u> 404678,40	<u>3542,00</u> 396704,00	<u>0,35</u> 39,20	<u>70,85</u> 7935,20	30 км.
1115	&C1547-64-9 варіант 3	Світильник 32 Вт, IP54, 595х595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю ,OWP optima led	шт	2	<u>4754,58</u> 9509,16	<u>4661,00</u> 9322,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>93,23</u> 186,46	30 км.
1116	&C111-Н-2 варіант 1	Світильник аварійного виходу з блоком живлення "НЕ ВХОДИТИ", 6Вт/220В, IP20	шт	1	<u>1479,32</u> 1479,32	<u>1450,00</u> 1450,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>29,01</u> 29,01	30 км.
1117	&C1547-7-1 варіант 1	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4х9 Вт., 650х650 мм.	шт	47	<u>5380</u> 252860,00	<u>5380,00</u> 252860,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1118	&C1547-7-1 варіант 2	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4х9 Вт., 650х325 мм.	шт	2	<u>4170</u> 8340,00	<u>4170,00</u> 8340,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1119	&C100-1602-3004-5И1 варіант 1	Світильник вологозахищений типу бра EUROLAMP LED-NLR-12/55(F)	шт	1	<u>1314,55</u> 1314,55	<u>1285,00</u> 1285,00	<u>3,77</u> 3,77	<u>25,78</u> 25,78	30 км.
1120	&C1547-64-13 варіант 4	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180х150 ,DS LED	шт	15	<u>255,36</u> 3830,40	<u>250,00</u> 3750,00	<u>0,35</u> 5,25	<u>5,01</u> 75,15	30 км.
1121	&C1547-72-40 варіант 4	Світильник світлоїдоний вбудований кріглий D180, IP54, 18Вт, 1200Лм	шт	1	<u>1383,94</u> 1383,94	<u>1356,00</u> 1356,00	<u>0,8</u> 0,80	<u>27,14</u> 27,14	30 км.
1122	&C1547-64-15 варіант 3	Світильник світлодіодний 20 Вт, 1900Лм	шт	15	<u>444,06</u> 6660,90	<u>435,00</u> 6525,00	<u>0,35</u> 5,25	<u>8,71</u> 130,65	30 км.
1123	&C1547-72-40 варіант 1	Світильник світлодіодний LED panel 42 44 w 595х595	шт	6	<u>4623,46</u> 27740,76	<u>4532,00</u> 27192,00	<u>0,8</u> 4,80	<u>90,66</u> 543,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1124	&C1547-64-10 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000К, IP65, STAR NBT LED	шт	30	<u>2610,54</u> 78316,20	<u>2559,00</u> 76770,00	<u>0,35</u> 10,50	<u>51,19</u> 1535,70	30 км.
1125	+C111-1906 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00381	<u>32,53</u> 0,12	<u>31,861</u> 0,12	<u>0,03</u> -	<u>0,64</u> -	30 км.
1126	&C1630-950-2 варіант 9	Секція вентиляторного модуля MC3	шт	1	<u>97942,76</u> 97942,76	<u>96022,00</u> 96022,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>1920,45</u> 1920,45	30 км.
1127	&C1630-950-2 варіант 8	Секція вентиляторного модуля MC5	шт	1	<u>162136,46</u> 162136,46	<u>158957,00</u> 158957,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>3179,15</u> 3179,15	30 км.
1128	&C1630-950-2 варіант 12	Секція фільтрації F7 MC-3	шт	3	<u>30278</u> 90834,00	<u>29684,00</u> 89052,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>593,69</u> 1781,07	30 км.
1129	&C1630-950-2 варіант 11	Секція фільтрації F7 MC-5	шт	3	<u>36383,72</u> 109151,16	<u>35670,00</u> 107010,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>713,41</u> 2140,23	30 км.
1130	&C10000-683 варіант 7	Сендвіч панель	м2	8	<u>6540</u> 52320,00	<u>6540,00</u> 52320,00	- -	- -	
1131	+C130-901 варіант 2	Сидіння посилене Kolo M30119000	шт	2	<u>5238,75</u> 10477,50	<u>5127,08</u> 10254,16	<u>8,97</u> 17,94	<u>102,7</u> 205,40	30 км.
1132	&C113-1099- 11-8P варіант 5	Силікон білий	шт	1	<u>148,63</u> 148,63	<u>145,21</u> 145,21	<u>0,51</u> 0,51	<u>2,91</u> 2,91	
1133	&C10000-683 варіант 4	Система герметичної підвісної стелі ClipCS (з урахув. несучих елементів)	м2	70	<u>4480</u> 313600,00	<u>4480,00</u> 313600,00	- -	- -	
1134	+C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини KRONOPLAST T1050	шт	15	<u>145,37</u> 2180,55	<u>140,88</u> 2113,20	<u>1,64</u> 24,60	<u>2,85</u> 42,75	30 км.
1135	+C1630-973 варіант 2	Сифон для раковини VIEGA нерж. 102845	шт	6	<u>1505,07</u> 9030,42	<u>1473,92</u> 8843,52	<u>1,64</u> 9,84	<u>29,51</u> 177,06	30 км.
1136	+C1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника Viega	шт	14	<u>120,84</u> 1691,76	<u>117,85</u> 1649,90	<u>0,62</u> 8,68	<u>2,37</u> 33,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1137	+С113-2294 варіант 3	Сифон дренажний HL138	шт	6	<u>1758,61</u> 10551,66	<u>1724,05</u> 10344,30	<u>0,08</u> 0,48	<u>34,48</u> 206,88	30 км.
1138	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,108	<u>710,95</u> 76,78	<u>696,22</u> 75,19	<u>0,79</u> 0,09	<u>13,94</u> 1,50	30 км.
1139	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,141	<u>710,71</u> 100,21	<u>696,22</u> 98,17	<u>0,55</u> 0,08	<u>13,94</u> 1,96	20 км.
1140	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	34,446	<u>18,9</u> 651,03	<u>18,15</u> 625,19	<u>0,38</u> 13,09	<u>0,37</u> 12,75	30 км.
1141	+С1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	31,6	<u>33,03</u> 1043,75	<u>32,00</u> 1011,20	<u>0,38</u> 12,01	<u>0,65</u> 20,54	30 км.
1142	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	57,9646	<u>204,17</u> 11834,63	<u>200,00</u> 11592,92	<u>0,17</u> 9,85	<u>4</u> 231,86	30 км.
1143	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	1,3668	<u>204,2</u> 279,10	<u>200,00</u> 273,36	<u>0,2</u> 0,27	<u>4</u> 5,47	30 км.
1144	С111-1683-1	Скотч	м	151,2	<u>1,09</u> 164,81	<u>1,02</u> 154,22	<u>0,05</u> 7,56	<u>0,02</u> 3,03	30 км.
1145	&С121-783-В1 варіант 4	Смуга 5x50	т	0,008	<u>45310,45</u> 362,48	<u>44600,00</u> 356,80	<u>373,15</u> 2,99	<u>337,3</u> 2,69	30 км.
1146	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0001203	<u>62720,29</u> 7,55	<u>60852,31</u> 7,32	<u>638,17</u> 0,08	<u>1229,81</u> 0,15	30 км.
1147	+С188888-4 варіант 5	Сталевий хомут 3/4 (25 мм)6040-25	шт	154	<u>48,99</u> 7544,46	<u>48,00</u> 7392,00	<u>0,03</u> 4,62	<u>0,96</u> 147,84	30 км.
1148	+С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 63,*5 мм (4,81кг/м.п.*1, 5*2шт=14,43кг)	т	0,01428	<u>35474,46</u> 506,58	<u>34935,00</u> 498,87	<u>275,38</u> 3,93	<u>264,08</u> 3,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1149	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марка ВСт3сп	т	0,0345	<u>27460,08</u> 947,37	<u>26980,28</u> 930,82	<u>275,38</u> 9,50	<u>204,42</u> 7,05	30 км.
1150	+C1110-171	Сталь штабовая 40x4 мм	т	0,073278	<u>35572,89</u> 2606,71	<u>34600,00</u> 2535,42	<u>275,38</u> 20,18	<u>697,51</u> 51,11	30 км.
1151	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабовая 50x5мм (1,96кг/м.п.*0, 12*5шт=1,18кг	т	0,00102	<u>35572,89</u> 36,28	<u>34600,00</u> 35,29	<u>275,38</u> 0,28	<u>697,51</u> 0,71	30 км.
1152	&C112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	358	<u>108</u> 38664,00	<u>108,00</u> 38664,00	- -	- -	
1153	&C1545-44- 208 варіант 1	Стержень з крючком	шт	207	<u>2,43</u> 503,01	<u>2,38</u> 492,66	- -	<u>0,05</u> 10,35	
1154	&C111-541-2	Стрічка армувальна	м.п.	588,861	<u>5,17</u> 3044,41	<u>5,06</u> 2979,64	<u>0,01</u> 5,89	<u>0,1</u> 58,88	30 км.
1155	&C111-1678-7 варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	159,56	<u>3,36</u> 536,12	<u>3,25</u> 518,57	<u>0,04</u> 6,38	<u>0,07</u> 11,17	
1156	&C111-1683-3 варіант 1	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	539,9	<u>5,88</u> 3174,61	<u>5,75</u> 3104,43	<u>0,01</u> 5,40	<u>0,12</u> 64,78	30 км.
1157	+C130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	122,85	<u>20,2</u> 2481,57	<u>20,20</u> 2481,57	- -	- -	
1158	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	21,4475	<u>138,54</u> 2971,34	<u>135,03</u> 2896,06	<u>0,79</u> 16,94	<u>2,72</u> 58,34	30 км.
1159	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03037	<u>829,66</u> 25,20	<u>813,00</u> 24,69	<u>0,39</u> 0,01	<u>16,27</u> 0,50	30 км.
1160	&C1544- 89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	168,946	<u>5,08</u> 858,25	<u>5,00</u> 844,73	<u>0,08</u> 13,52	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1161	&C1530-176-200-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції Thermaflex	м	313,57	<u>5,04</u> 1580,39	<u>4,94</u> 1549,04	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 31,35	
1162	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	8,118	<u>58,71</u> 476,61	<u>57,54</u> 467,11	<u>0,02</u> 0,16	<u>1,15</u> 9,34	30 км.
1163	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,83901	<u>454,98</u> 836,71	<u>445,62</u> 819,50	<u>0,44</u> 0,81	<u>8,92</u> 16,40	30 км.
1164	&C199999-68Э-1 варіант 1	Стрічка перфорована, оцинкована, L=30 м 15x0,55	шт	14	<u>137,12</u> 1919,68	<u>130,00</u> 1820,00	<u>4,43</u> 62,02	<u>2,69</u> 37,66	30 км.
1165	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,058	<u>566,61</u> 1732,69	<u>554,73</u> 1696,36	<u>0,77</u> 2,35	<u>11,11</u> 33,98	30 км.
1166	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм	т	0,1361185	<u>44604,01</u> 6071,43	<u>43414,60</u> 5909,53	<u>314,82</u> 42,85	<u>874,59</u> 119,05	30 км.
1167	+C111-1844-1 варіант 6	Стрічка-сітка д/швів 100мм*20м	м	36,7928	<u>2,26</u> 83,15	<u>2,18</u> 80,21	<u>0,04</u> 1,47	<u>0,04</u> 1,47	2%
1168	+C111-567 варіант 1	Струмопровідний лінолеум	м2	199,308	<u>1980</u> 394629,84	<u>1980,00</u> 394629,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1169	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові C25/30	м3	47,94561	<u>2894,29</u> 138768,50	<u>2016,98</u> 96705,34	<u>820,56</u> 39342,25	<u>56,75</u> 2720,91	30 км.
1170	&C111-1624-13 варіант 2	Суміш для гідроізоляції SILTEK V-30, мішок 25 кг(3мм-5кг)	кг	647,4	<u>27,26</u> 17648,12	<u>22,00</u> 14242,80	<u>4,73</u> 3062,20	<u>0,53</u> 343,12	30 км.
1171	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,23	<u>4536,15</u> 23724,06	<u>4096,61</u> 21425,27	<u>350,6</u> 1833,64	<u>88,94</u> 465,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1172	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,9282	<u>3119,22</u> 2895,26	<u>2237,50</u> 2076,85	<u>820,56</u> 761,64	<u>61,16</u> 56,77	30 км.
1173	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,236	<u>3346,17</u> 789,70	<u>2460,00</u> 580,56	<u>820,56</u> 193,65	<u>65,61</u> 15,49	30 км.
1174	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,8026	<u>4557,93</u> 40121,63	<u>3648,00</u> 32111,88	<u>820,56</u> 7223,06	<u>89,37</u> 786,69	30 км.
1175	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,88796	<u>3119,22</u> 62034,92	<u>2237,50</u> 44499,31	<u>820,56</u> 16319,26	<u>61,16</u> 1216,35	30 км.
1176	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,24595	<u>2700,74</u> 27671,65	<u>2237,50</u> 22925,31	<u>410,28</u> 4203,71	<u>52,96</u> 542,63	30 км.
1177	C1424-11649 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на полістерола	м3	81,18552	<u>3566,85</u> 289576,57	<u>3086,63</u> 250589,66	<u>410,28</u> 33308,80	<u>69,94</u> 5678,11	30 км.
1178	+C111-1891-1K варіант 2	Суміші сухі штукатурні гіпсові (Штукатурка Siltek PM20 Pro)	кг	70646,7813	<u>15,6</u> 1102089,79	<u>15,00</u> 1059701,72	<u>0,29</u> 20487,57	<u>0,31</u> 21900,50	30 км.
1179	+C111-1891-1K варіант 3	Суміші сухі штукатурні гіпсові (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-20)	кг	7433,37	<u>15,6</u> 115960,57	<u>15,00</u> 111500,55	<u>0,29</u> 2155,68	<u>0,31</u> 2304,34	30 км.
1180	&C111-136-3-1Б варіант 8	Супорт Mosaic - для кабель-каналів DLP 2 модуля 10952	шт	4	<u>297,54</u> 1190,16	<u>291,67</u> 1166,68	<u>0,04</u> 0,16	<u>5,83</u> 23,32	30 км.
1181	+290902-224 варіант 4	Супорт для встановлення розетки на 2 модуля, 080251, Mosaic, Legrand	шт	-8	<u>29,2</u> -233,60	<u>29,20</u> -233,60	- -	- -	
1182	&C111-827-12 варіант 1	T - профілі металеві основні 3,6 м	шт	670,491	<u>55,54</u> 37239,07	<u>54,44</u> 36501,53	<u>0,01</u> 6,70	<u>1,09</u> 730,84	
1183	&C111-827-14 варіант 1	T - профілі поперечні 0,6 м	шт	670,491	<u>10,14</u> 6798,78	<u>9,54</u> 6396,48	<u>0,4</u> 268,20	<u>0,2</u> 134,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1184	&C111-827-13 варіант 1	Т - профілі поперечні 1,2 м	шт	1340,982	<u>18,53</u> 24848,40	<u>18,16</u> 24352,23	<u>0,01</u> 13,41	<u>0,36</u> 482,76	
1185	&C111-623-55- В1 варіант 4	Т-подібний болт ММ-ST М10х40	шт	70	<u>98,25</u> 6877,50	<u>96,20</u> 6734,00	<u>0,12</u> 8,40	<u>1,93</u> 135,10	30 км.
1186	&C111-1628-4 варіант 11	Т-профіль	м	339	<u>109,72</u> 37195,08	<u>109,72</u> 37195,08	- -	- -	
1187	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0445432	<u>18337</u> 816,79	<u>17500,00</u> 779,51	<u>477,45</u> 21,27	<u>359,55</u> 16,01	30 км.
1188	+C188888-46 варіант 1	Термостат для вентиляторних модулів з кронштейном	шт	1	<u>414,28</u> 414,28	<u>406,00</u> 406,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>8,12</u> 8,12	30 км.
1189	+C188888-46 варіант 5	Термостат захисту від замерзання -18...13 °С, капілярна трубка 2м, О16-Н6951, RANCO	шт	7	<u>3440,96</u> 24086,72	<u>3373,33</u> 23613,31	<u>0,16</u> 1,12	<u>67,47</u> 472,29	30 км.
1190	+C1630-546 варіант 2	Термостатична головка HERZ-KLASSIK, М28х1.5	шт	9	<u>393,49</u> 3541,41	<u>384,02</u> 3456,18	<u>1,75</u> 15,75	<u>7,72</u> 69,48	30 км.
1191	&C1530-165-1 варіант 3	Трійник KAN-therm PP діаметр 20 мм	шт	38	<u>17,15</u> 651,70	<u>16,64</u> 632,32	<u>0,17</u> 6,46	<u>0,34</u> 12,92	30 км.
1192	&C1530-165-1 варіант 2	Трійник KAN-therm PP діаметр 25 мм	шт	14	<u>17,61</u> 246,54	<u>17,09</u> 239,26	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,35</u> 4,90	30 км.
1193	&C1530-165-1 варіант 1	Трійник KAN-therm PP діаметр 32 мм	шт	14	<u>40,08</u> 561,12	<u>39,12</u> 547,68	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,79</u> 11,06	30 км.
1194	&C1530-166-1 варіант 1	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х25х32 мм	шт	4	<u>36,75</u> 147,00	<u>35,97</u> 143,88	<u>0,06</u> 0,24	<u>0,72</u> 2,88	30 км.
1195	&C1530-166-1 варіант 2	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х25х25 мм	шт	2	<u>58,31</u> 116,62	<u>57,11</u> 114,22	<u>0,06</u> 0,12	<u>1,14</u> 2,28	30 км.
1196	&C1530-166-1 варіант 3	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32х20х32 мм	шт	13	<u>35,38</u> 459,94	<u>34,63</u> 450,19	<u>0,06</u> 0,78	<u>0,69</u> 8,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1197	&C1530-166-1 варіант 4	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x25 мм	шт	32	<u>21,62</u> 691,84	<u>21,14</u> 676,48	<u>0,06</u> 1,92	<u>0,42</u> 13,44	30 км.
1198	&C1530-166-1 варіант 5	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x25x20 мм	шт	13	<u>49,59</u> 644,67	<u>48,56</u> 631,28	<u>0,06</u> 0,78	<u>0,97</u> 12,61	30 км.
1199	&C1530-166-1 варіант 6	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 25x20x20 мм	шт	24	<u>54,18</u> 1300,32	<u>53,06</u> 1273,44	<u>0,06</u> 1,44	<u>1,06</u> 25,44	30 км.
1200	&C1530-166-1 варіант 7	Трійник редукційний KAN-therm PP діаметр 32x20x20 мм	шт	2	<u>51,89</u> 103,78	<u>50,81</u> 101,62	<u>0,06</u> 0,12	<u>1,02</u> 2,04	30 км.
1201	+C113-1717 варіант 5	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,191м)	шт	17	<u>16,66</u> 283,22	<u>16,25</u> 276,25	<u>0,08</u> 1,36	<u>0,33</u> 5,61	30 км.
1202	+C113-1717 варіант 7	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 50 мм VALROM (L=0,161м)	шт	10	<u>20,23</u> 202,30	<u>19,81</u> 198,10	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,4</u> 4,00	30 км.
1203	&C1545-120-3 варіант 3	Трійник для труб PP-R O 25x25x25l /KAN- therm/	шт	30	<u>41</u> 1230,00	<u>40,00</u> 1200,00	<u>0,2</u> 6,00	<u>0,8</u> 24,00	30 км.
1204	+C113-1466 варіант 4	Трійник (Перехідне розгалуження) 45 град. діам. 110x50 мм VALROM (L=0,252м)	шт	4	<u>44,15</u> 176,60	<u>43,05</u> 172,20	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,87</u> 3,48	30 км.
1205	+C113-1466 варіант 5	Трійник (Пряме розгалуження) 45 град. діам. 110 мм VALROM (L=0,359м)	шт	2	<u>72,27</u> 144,54	<u>70,62</u> 141,24	<u>0,23</u> 0,46	<u>1,42</u> 2,84	30 км.
1206	+C113-1466 варіант 6	Трійник (Пряме розгалуження) 90 град. діам. 110 мм (L=0,246м)	шт	3	<u>71,55</u> 214,65	<u>70,08</u> 210,24	<u>0,07</u> 0,21	<u>1,4</u> 4,20	30 км.
1207	&C1545-118- 14 варіант 8	Трійник Ду 15x15x10 з міді М3	шт	24	<u>242,05</u> 5809,20	<u>242,00</u> 5808,00	<u>0,05</u> 1,20	<u>-</u> -	30 км.
1208	&C1545-118- 14 варіант 3	Трійник Ду 15x15x15 з міді М3	шт	8	<u>71,77</u> 574,16	<u>71,72</u> 573,76	<u>0,05</u> 0,40	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1209	&C1545-118-14 варіант 7	Трійник Ду 20х20х10 з міді М3	шт	2	<u>337,7</u> 675,40	<u>337,70</u> 675,40	- -	- -	
1210	&C1545-118-14 варіант 6	Трійник Ду 20х20х15 з міді М3	шт	12	<u>355,3</u> 4263,60	<u>355,30</u> 4263,60	- -	- -	
1211	&C1545-118-14 варіант 2	Трійник Ду 20х20х20 з міді М3	шт	3	<u>125,4</u> 376,20	<u>125,40</u> 376,20	- -	- -	
1212	&C1545-118-14 варіант 18	Трійник Ду 25х25х15 з міді М3	шт	4	<u>755</u> 3020,00	<u>755,00</u> 3020,00	- -	- -	
1213	&C1545-118-14 варіант 17	Трійник Ду 25х25х25 з міді М3	шт	1	<u>230</u> 230,00	<u>230,00</u> 230,00	- -	- -	
1214	&C1545-118-14 варіант 16	Трійник Ду 32х32х15 з міді М3	шт	1	<u>1085</u> 1085,00	<u>1085,00</u> 1085,00	- -	- -	
1215	&C1545-118-14 варіант 15	Трійник Ду 32х32х20 з міді М3	шт	4	<u>1777</u> 7108,00	<u>1777,00</u> 7108,00	- -	- -	
1216	&C1545-118-14 варіант 14	Трійник Ду 32х32х32 з міді М3	шт	1	<u>1778,1</u> 1778,10	<u>1778,10</u> 1778,10	- -	- -	
1217	&C1545-120-3 варіант 6	Трійник ПВХ25х25х25	шт	4	<u>39,98</u> 159,92	<u>39,00</u> 156,00	<u>0,2</u> 0,80	<u>0,78</u> 3,12	30 км.
1218	+C113-1466 варіант 1	Трійник ПП 110х110/45* (L=0,359м)	шт	5	<u>157,01</u> 785,05	<u>153,70</u> 768,50	<u>0,23</u> 1,15	<u>3,08</u> 15,40	30 км.
1219	+C113-1466 варіант 2	Трійник ПП 110х50/45* (L=0,252м)	шт	8	<u>124,15</u> 993,20	<u>121,49</u> 971,92	<u>0,23</u> 1,84	<u>2,43</u> 19,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1220	+С113-1717 варіант 1	Трійник ПП 50х50/45* (L=0,191м)	шт	77	<u>90,34</u> 6956,18	<u>88,49</u> 6813,73	<u>0,08</u> 6,16	<u>1,77</u> 136,29	30 км.
1221	&С1545-118-14 варіант 33	Трійник перехідний Ду25/Ду15 з сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>380,05</u> 1140,15	<u>380,00</u> 1140,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>-</u> -	30 км.
1222	&С1545-118-14 варіант 29	Трійник перехідний Ду25/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>380,05</u> 380,05	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
1223	&С1545-118-14 варіант 34	Трійник перехідний Ду25/Ду4 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>577,05</u> 577,05	<u>577,00</u> 577,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
1224	&С1545-118-14 варіант 35	Трійник прямий Ду10/Ду10 з сталі 12Х18Н10Т	шт	3	<u>177,05</u> 531,15	<u>177,00</u> 531,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>-</u> -	30 км.
1225	&С1545-118-14 варіант 28	Трійник прямий Ду20/Ду20 з сталі 12Х18Н10Т	шт	15	<u>187,05</u> 2805,75	<u>187,00</u> 2805,00	<u>0,05</u> 0,75	<u>-</u> -	30 км.
1226	&С1545-118-14 варіант 26	Трійник прямий Ду25/Ду25 з сталі 12Х18Н10Т	шт	4	<u>198,05</u> 792,20	<u>198,00</u> 792,00	<u>0,05</u> 0,20	<u>-</u> -	30 км.
1227	+С1534-7 варіант 3	Трійник стал. оц., діаметр 15 мм (L=0,14мм)	шт	7	<u>57,6</u> 403,20	<u>56,43</u> 395,01	<u>0,04</u> 0,28	<u>1,13</u> 7,91	30 км.
1228	&С1547-62-33 варіант 2	Трансформатор 400/5, кл.т. -0,5S ,Т -0,66	шт	6	<u>1224,36</u> 7346,16	<u>1200,00</u> 7200,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>24,01</u> 144,06	30 км.
1229	+С113-2294 варіант 2	Трап діам. 100 HL310NPr-3000	шт	1	<u>4496,58</u> 4496,58	<u>4408,33</u> 4408,33	<u>0,08</u> 0,08	<u>88,17</u> 88,17	30 км.
1230	+С113-2294 варіант 1	Трап діам. 50 HL310NPr-3000	шт	19	<u>3241,65</u> 61591,35	<u>3178,01</u> 60382,19	<u>0,08</u> 1,52	<u>63,56</u> 1207,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1231	+2405-1573 варіант 3	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	8	<u>121,81</u> 974,48	<u>119,00</u> 952,00	<u>0,42</u> 3,36	<u>2,39</u> 19,12	30 км.
1232	&C113-6-1-Н варіант 5	Труба Ду76*3	м	1	<u>341</u> 341,00	<u>341,00</u> 341,00	- -	- -	
1233	&C113-6-1-Н варіант 1	Труба ВГП Ду50*3	м	2	<u>250</u> 500,00	<u>250,00</u> 500,00	- -	- -	
1234	&C113-6-1-Н варіант 4	Труба ВГП Ду57*3	м	6	<u>305</u> 1830,00	<u>305,00</u> 1830,00	- -	- -	
1235	&C113-6-1-Н варіант 2	Труба ВГП Ду65*3,2	м	8	<u>325</u> 2600,00	<u>325,00</u> 2600,00	- -	- -	
1236	&C1545-265-1- М варіант 3	Труба ДКРНТ д. 12х1 НД М3	м	240	<u>239,09</u> 57381,60	<u>239,00</u> 57360,00	<u>0,09</u> 21,60	- -	30 км.
1237	&C1545-265-1- М варіант 1	Труба ДКРНТ д. 16х1 НД М3	м	340	<u>292,09</u> 99310,60	<u>292,00</u> 99280,00	<u>0,09</u> 30,60	- -	30 км.
1238	&C1545-265-1- М варіант 5	Труба ДКРНТ д. 18х1,5 НД М3	м	36	<u>492,09</u> 17715,24	<u>492,00</u> 17712,00	<u>0,09</u> 3,24	- -	30 км.
1239	&C1545-265-1- М варіант 2	Труба ДКРНТ д. 22х1 НД М3	м	125	<u>450,09</u> 56261,25	<u>450,00</u> 56250,00	<u>0,09</u> 11,25	- -	30 км.
1240	&C1545-265-1- М варіант 4	Труба ДКРНТ д. 28х1,5 НД М3	м	140	<u>860,09</u> 120412,60	<u>860,00</u> 120400,00	<u>0,09</u> 12,60	- -	30 км.
1241	&C1545-265-1- М варіант 7	Труба ДКРНТ д. 32х2 НД М3	м	30	<u>1085,09</u> 32552,70	<u>1085,00</u> 32550,00	<u>0,09</u> 2,70	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1242	&C1545-265-1- М варіант 6	Труба ДКРНТ д. 40х2,5 НД М3	м	70	<u>1530,09</u> 107106,30	<u>1530,00</u> 107100,00	<u>0,09</u> 6,30	<u>-</u> -	30 км.
1243	&C113-22-42 варіант 2	Труба ПВХ для дренажу діам. 20мм	м.п.	12	<u>48,64</u> 583,68	<u>48,00</u> 576,00	<u>0,28</u> 3,36	<u>0,36</u> 4,32	30 км.
1244	&C113-22-42 варіант 5	Труба ПВХ для дренажу діам. 25мм	м.п.	16	<u>67,78</u> 1084,48	<u>67,00</u> 1072,00	<u>0,28</u> 4,48	<u>0,5</u> 8,00	30 км.
1245	&C113-22-42 варіант 1	Труба ПВХ для дренажу дм32	м.п.	12	<u>104,76</u> 1257,12	<u>103,70</u> 1244,40	<u>0,28</u> 3,36	<u>0,78</u> 9,36	30 км.
1246	+C113-1681 варіант 1	Труба армована скловолокном Ду 20х2,8 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	407	<u>67,5</u> 27472,50	<u>66,10</u> 26902,70	<u>0,08</u> 32,56	<u>1,32</u> 537,24	30 км.
1247	+C113-1681 варіант 2	Труба армована скловолокном Ду 25х3,5 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	178	<u>104,65</u> 18627,70	<u>102,52</u> 18248,56	<u>0,08</u> 14,24	<u>2,05</u> 364,90	30 км.
1248	+C113-1681 варіант 3	Труба армована скловолокном Ду 32х4,4 PN16, KAN-therm PP-R/ GLASS	м	91	<u>168,41</u> 15325,31	<u>165,03</u> 15017,73	<u>0,08</u> 7,28	<u>3,3</u> 300,30	30 км.
1249	&C1530-91-17- 5К-1-К варіант 9	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 16 мм	м	719	<u>12,45</u> 8951,55	<u>11,98</u> 8613,62	<u>0,23</u> 165,37	<u>0,24</u> 172,56	30 км.
1250	&C1530-91-17- 5К-1-К варіант 2	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм	м	30	<u>10,69</u> 320,70	<u>10,25</u> 307,50	<u>0,23</u> 6,90	<u>0,21</u> 6,30	30 км.
1251	&C1530-91-17- 5К-1-К варіант 7	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 20 мм, ДКС	м	5540	<u>10,69</u> 59222,60	<u>10,25</u> 56785,00	<u>0,23</u> 1274,20	<u>0,21</u> 1163,40	30 км.
1252	&C1530-91-17- 5К-1-К варіант 3	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 25 мм	м	30	<u>20,38</u> 611,40	<u>19,75</u> 592,50	<u>0,23</u> 6,90	<u>0,4</u> 12,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1253	&C1530-91-17-5K-1-K варіант 6	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 32 мм	м	169	<u>39,63</u> 6697,47	<u>38,70</u> 6540,30	<u>0,15</u> 25,35	<u>0,78</u> 131,82	
1254	&C1530-91-17-5K-1-K варіант 8	Труба гнучка гофрована ПВХ, Ф 63 мм,ДКС	м	200	<u>48,18</u> 9636,00	<u>47,01</u> 9402,00	<u>0,23</u> 46,00	<u>0,94</u> 188,00	30 км.
1255	&C113-1-2-4И варіант 4	Труба гофрована армована, з протяжкою, стійка до УФ, С16, Sokol (70510)	м	1210	<u>12,58</u> 15221,80	<u>11,98</u> 14495,80	<u>0,35</u> 423,50	<u>0,25</u> 302,50	30 км.
1256	&C113-1-2-4И варіант 1	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, С16, Sokol (164596)	м	1810	<u>12,01</u> 21738,10	<u>11,42</u> 20670,20	<u>0,35</u> 633,50	<u>0,24</u> 434,40	30 км.
1257	&C113-1-2-4И варіант 2	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, С20, Sokol (164597)	м	100	<u>13,62</u> 1362,00	<u>13,00</u> 1300,00	<u>0,35</u> 35,00	<u>0,27</u> 27,00	30 км.
1258	&C113-1-2-4И варіант 3	Труба гофрована з пластику НГД, з протяжкою, С25, Sokol (164598)	м	20	<u>17,88</u> 357,60	<u>17,18</u> 343,60	<u>0,35</u> 7,00	<u>0,35</u> 7,00	30 км.
1259	&C1530-41-1 варіант 5	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр. 32/24,3 мм, з протяжкою (91832)	м	1313	<u>17,39</u> 22833,07	<u>16,95</u> 22255,35	<u>0,1</u> 131,30	<u>0,34</u> 446,42	30 км.
1260	&C1530-41-1 варіант 6	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр. 20/14,1 мм, з протяжкою	м	1313	<u>11,92</u> 15650,96	<u>11,59</u> 15217,67	<u>0,1</u> 131,30	<u>0,23</u> 301,99	30 км.
1261	+C130-1195 варіант 2	Труба електрозварна прямошовна, Ду=100	м	9,09	<u>309,4</u> 2812,45	<u>300,00</u> 2727,00	<u>3,33</u> 30,27	<u>6,07</u> 55,18	30 км.
1262	C113-3 варіант 1	Труба електротехнічна оцинкована, d=25 мм	м	77	<u>76,15</u> 5863,55	<u>75,00</u> 5775,00	<u>0,58</u> 44,66	<u>0,57</u> 43,89	30 км.
1263	+C113-632 варіант 1	Труба каналізаційна SML Ду 50, PAM-GLOBAL S (156361)	м	5	<u>975,2</u> 4876,00	<u>964,11</u> 4820,55	<u>3,83</u> 19,15	<u>7,26</u> 36,30	30 км.
1264	&C10000-222-1-1H варіант 15	Труба квадратна пластикова	м пог.	15	<u>277,8</u> 4167,00	<u>272,00</u> 4080,00	<u>0,35</u> 5,25	<u>5,45</u> 81,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1265	&C113-22-33	Труба мідна діам. 12,7мм	м.п.	25	<u>232,01</u> 5800,25	<u>230,00</u> 5750,00	<u>0,28</u> 7,00	<u>1,73</u> 43,25	30 км.
1266	&C113-22-32 варіант 1	Труба мідна діам. 6,35мм	м.п.	42	<u>102,68</u> 4312,56	<u>101,64</u> 4268,88	<u>0,28</u> 11,76	<u>0,76</u> 31,92	30 км.
1267	&C113-22-32	Труба мідна діам. 9,52мм	м.п.	102	<u>165,73</u> 16904,46	<u>164,22</u> 16750,44	<u>0,28</u> 28,56	<u>1,23</u> 125,46	30 км.
1268	&C113-22-32 варіант 4	Труба мідна дм 15,88	м.п.	70	<u>359,96</u> 25197,20	<u>357,00</u> 24990,00	<u>0,28</u> 19,60	<u>2,68</u> 187,60	30 км.
1269	&C113-22-32 варіант 5	Труба мідна дм 19,05 мм	м.п.	15	<u>463,73</u> 6955,95	<u>460,00</u> 6900,00	<u>0,28</u> 4,20	<u>3,45</u> 51,75	30 км.
1270	&C113-22-32 варіант 6	Труба мідна дм 28,58мм	м.п.	70	<u>693,44</u> 48540,80	<u>688,00</u> 48160,00	<u>0,28</u> 19,60	<u>5,16</u> 361,20	30 км.
1271	&C113-22-32 варіант 7	Труба мідна дм.35	м.п.	70	<u>882,85</u> 61799,50	<u>876,00</u> 61320,00	<u>0,28</u> 19,60	<u>6,57</u> 459,90	30 км.
1272	+C113-5 варіант 10	Труба н/ж 12x18н10Т д.108x4,5 мм	м	10	<u>2357</u> 23570,00	<u>2357,00</u> 23570,00	- -	- -	
1273	+C113-5 варіант 20	Труба н/ж 12x18н10Т д.12x1,0 мм	м	3	<u>235,67</u> 707,01	<u>234,75</u> 704,25	<u>0,92</u> 2,76	- -	30 км.
1274	+C113-5 варіант 19	Труба н/ж 12x18н10Т д.18x1,5 мм	м	25	<u>312,92</u> 7823,00	<u>312,00</u> 7800,00	<u>0,92</u> 23,00	- -	30 км.
1275	+C113-5 варіант 9	Труба н/ж 12x18н10Т д.24x2 мм	м	50	<u>850</u> 42500,00	<u>850,00</u> 42500,00	- -	- -	
1276	+C113-5 варіант 8	Труба н/ж 12x18н10Т д.28x2 мм	м	10	<u>970</u> 9700,00	<u>970,00</u> 9700,00	- -	- -	
1277	+C113-5 варіант 1	Труба н/ж 12x18н10Т д.32x2 мм	м	4	<u>1029</u> 4116,00	<u>1029,00</u> 4116,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1278	+C113-5 варіант 18	Труба н/ж 12х18н10Т д.32х3 мм	м	430	<u>1065,92</u> 458345,60	<u>1065,00</u> 457950,00	<u>0,92</u> 395,60	<u>-</u> -	30 км.
1279	+C113-5 варіант 2	Труба н/ж 12х18н10Т д.40х2,5 мм	м	10	<u>1286</u> 12860,00	<u>1286,00</u> 12860,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1280	+C113-5 варіант 3	Труба н/ж 12х18н10Т д.45х2,5 мм	м	25	<u>1447</u> 36175,00	<u>1447,00</u> 36175,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1281	+C113-5 варіант 21	Труба н/ж 12х18н10Т д.6х1,0 мм	м	0,5	<u>125,92</u> 62,96	<u>125,00</u> 62,50	<u>0,92</u> 0,46	<u>-</u> -	30 км.
1282	&C113-143-29 варіант 2	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 25х3,5 PN16	м	188	<u>117,91</u> 22167,08	<u>115,00</u> 21620,00	<u>0,6</u> 112,80	<u>2,31</u> 434,28	30 км.
1283	&C113-143-29 варіант 3	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Glass I ф 32х5,6 PN20	м	12	<u>182,17</u> 2186,04	<u>178,00</u> 2136,00	<u>0,6</u> 7,20	<u>3,57</u> 42,84	30 км.
1284	+C111-1839 варіант 2	Труба профільна 20х20*4(1,79кг/м.п)	т	0,0153367	<u>23242,5</u> 356,46	<u>22511,38</u> 345,25	<u>275,38</u> 4,22	<u>455,74</u> 6,99	30 км.
1285	&C113-22-42 варіант 4	Труба спіральна для дренажу дм.20	м.п.	4	<u>67,78</u> 271,12	<u>67,00</u> 268,00	<u>0,28</u> 1,12	<u>0,5</u> 2,00	30 км.
1286	&C113-22-42 варіант 6	Труба спіральна для дренажу дм.25	м.п.	6	<u>91,96</u> 551,76	<u>91,00</u> 546,00	<u>0,28</u> 1,68	<u>0,68</u> 4,08	30 км.
1287	&C113-6-1-Н варіант 7	Труба сталева 133*4	м	40	<u>735,27</u> 29410,80	<u>735,27</u> 29410,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1288	+C113-4 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна О40	м	36	<u>577,05</u> 20773,80	<u>572,00</u> 20592,00	<u>0,75</u> 27,00	<u>4,3</u> 154,80	30 км.
1289	&C113-6-1-Н варіант 6	Труба ц 15х2,5 сталь 10	м	25	<u>165</u> 4125,00	<u>165,00</u> 4125,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1290	+C119-407 варіант 5	Труби сталеві профільні 100х100х4	т	0,659002	<u>35788,13</u> 23584,45	<u>34800,00</u> 22933,27	<u>286,4</u> 188,74	<u>701,73</u> 462,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1291	+C119-407 варіант 7	Труби сталеві профільні 60x80x4	т	0,256626	<u>35337,62</u> 9068,55	<u>34358,33</u> 8817,24	<u>286,4</u> 73,50	<u>692,89</u> 177,81	30 км.
1292	+C119-407 варіант 6	Труби сталеві профільні 80x80x4	т	0,534134	<u>35337,62</u> 18875,02	<u>34358,33</u> 18351,95	<u>286,4</u> 152,98	<u>692,89</u> 370,09	30 км.
1293	+C119-407 варіант 8	Труби сталеві профільні 90x90x4	т	0,05035	<u>35337,62</u> 1779,25	<u>34358,33</u> 1729,94	<u>286,4</u> 14,42	<u>692,89</u> 34,89	30 км.
1294	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0164782	<u>151715,48</u> 2500,00	<u>148356,69</u> 2444,65	<u>383,98</u> 6,33	<u>2974,81</u> 49,02	30 км.
1295	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	211,4	<u>133,23</u> 28164,82	<u>130,51</u> 27589,81	<u>0,11</u> 23,25	<u>2,61</u> 551,76	30 км.
1296	+C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм VALROM	м	50	<u>36,53</u> 1826,50	<u>35,70</u> 1785,00	<u>0,11</u> 5,50	<u>0,72</u> 36,00	30 км.
1297	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	26	<u>343,89</u> 8941,14	<u>337,00</u> 8762,00	<u>0,15</u> 3,90	<u>6,74</u> 175,24	30 км.
1298	+C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм VALROM	м	30	<u>108,87</u> 3266,10	<u>106,59</u> 3197,70	<u>0,15</u> 4,50	<u>2,13</u> 63,90	30 км.
1299	+C113-139 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	<u>439,39</u> 7469,63	<u>434,85</u> 7392,45	<u>1,27</u> 21,59	<u>3,27</u> 55,59	30 км.
1300	+C113-47 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,15	<u>834,85</u> 125,23	<u>824,87</u> 123,73	<u>3,77</u> 0,57	<u>6,21</u> 0,93	30 км.
1301	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,424	<u>244,32</u> 103,59	<u>241,34</u> 102,33	<u>1,16</u> 0,49	<u>1,82</u> 0,77	30 км.
1302	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,2384	<u>308,27</u> 2231,38	<u>303,68</u> 2198,16	<u>2,3</u> 16,65	<u>2,29</u> 16,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1303	+С113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>135,34</u> 5007,58	<u>134,01</u> 4958,37	<u>0,32</u> 11,84	<u>1,01</u> 37,37	30 км.
1304	+С113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	3	<u>303,32</u> 909,96	<u>300,30</u> 900,90	<u>0,76</u> 2,28	<u>2,26</u> 6,78	30 км.
1305	+С113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм (гільза)	м	1,5	<u>303,32</u> 454,98	<u>300,30</u> 450,45	<u>0,76</u> 1,14	<u>2,26</u> 3,39	30 км.
1306	С1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,1704	<u>65,65</u> 11,19	<u>63,98</u> 10,90	<u>0,38</u> 0,06	<u>1,29</u> 0,23	30 км.
1307	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	13,024	<u>213,53</u> 2781,01	<u>208,96</u> 2721,50	<u>0,38</u> 4,95	<u>4,19</u> 54,56	30 км.
1308	&С1545-279-8- 2Л-4 варіант 19	Трубний хомут МР-РІ 32-36 1" М8/М10	шт	70	<u>27,07</u> 1894,90	<u>27,00</u> 1890,00	<u>0,07</u> 4,90	<u>-</u> -	30 км.
1309	&С111-827-11	Тяга підвісу	шт	570,938	<u>56,11</u> 32035,33	<u>55,00</u> 31401,59	<u>0,01</u> 5,71	<u>1,1</u> 628,03	
1310	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0175732	<u>45701,27</u> 803,12	<u>44167,00</u> 776,16	<u>638,17</u> 11,21	<u>896,1</u> 15,75	30 км.
1311	+1602-20142 варіант 2	Уголок до панелі визова DS-KB2421-IM	шт	1	<u>400</u> 400,00	<u>400,00</u> 400,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1312	+2405-1573 варіант 2	Ударна насадка SDS-MAX, G-160	шт	1	<u>496,15</u> 496,15	<u>486,00</u> 486,00	<u>0,42</u> 0,42	<u>9,73</u> 9,73	30 км.
1313	&С111-23-4-Н варіант 2	Укосина для кріплення консолі	шт	30	<u>468,22</u> 14046,60	<u>459,00</u> 13770,00	<u>0,04</u> 1,20	<u>9,18</u> 275,40	30 км.
1314	+С130-644 варіант 2	Умивальник Cersanit ЕКО 40 правий K007- 002-L	комплект	2	<u>1021,62</u> 2043,24	<u>994,75</u> 1989,50	<u>6,84</u> 13,68	<u>20,03</u> 40,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1315	+C130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit President 50 K08-004	комплект	15	<u>1092</u> 16380,00	<u>1063,75</u> 15956,25	<u>6,84</u> 102,60	<u>21,41</u> 321,15	30 км.
1316	+C130-644 варіант 3	Умивальник для інвалідів підвісний JIKA MIO	комплект	2	<u>3481,99</u> 6963,98	<u>3406,88</u> 6813,76	<u>6,84</u> 13,68	<u>68,27</u> 136,54	30 км.
1317	+C130-644 варіант 5	Умивальник фарфоровий овальний 60	комплект	7	<u>1893,98</u> 13257,86	<u>1850,00</u> 12950,00	<u>6,84</u> 47,88	<u>37,14</u> 259,98	30 км.
1318	&C1-1-581-M варіант 5	Універс. ппластиковий дюбель з шурупом, уп.(100шт.) М6	шт	20	<u>32,01</u> 640,20	<u>30,00</u> 600,00	<u>1,38</u> 27,60	<u>0,63</u> 12,60	30 км.
1319	+C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	51,626	<u>223,35</u> 11530,67	<u>218,50</u> 11280,28	<u>0,47</u> 24,26	<u>4,38</u> 226,13	30 км.
1320	+C130-901 варіант 3	Унітаз "Компакт" Cersanit Merida MR011	шт	1	<u>1558,91</u> 1558,91	<u>1528,35</u> 1528,35	- -	<u>30,56</u> 30,56	
1321	&C114-63-Y1- 25 варіант 1	Утеплювач Lamela Mat товщ. 30мм	м2	220	<u>650,84</u> 143184,80	<u>637,00</u> 140140,00	<u>1,08</u> 237,60	<u>12,76</u> 2807,20	
1322	&21-5-4 варіант 1	Утримувач ВО комутаційних кабелів 100мм (R510711)	шт.	2	<u>1766,7</u> 3533,40	<u>1731,96</u> 3463,92	<u>0,1</u> 0,20	<u>34,64</u> 69,28	30 км.
1323	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,268	<u>394,83</u> 105,81	<u>385,17</u> 103,23	<u>1,92</u> 0,51	<u>7,74</u> 2,07	30 км.
1324	&C113-2085Ф	Фіксатор пластмасовий	шт	336,987	<u>0,82</u> 276,33	<u>0,72</u> 242,63	<u>0,08</u> 26,96	<u>0,02</u> 6,74	30 км.
1325	+C1630-103 варіант 2	Фільтр діаметром 20 мм	шт	8	<u>476,01</u> 3808,08	<u>464,76</u> 3718,08	<u>1,92</u> 15,36	<u>9,33</u> 74,64	30 км.
1326	+C1630-103 варіант 1	Фільтр діаметром 25 мм	шт	3	<u>796,88</u> 2390,64	<u>779,33</u> 2337,99	<u>1,92</u> 5,76	<u>15,63</u> 46,89	30 км.
1327	+1705-7001 варіант 1	Фільтр на 8 розеток, 19", з вимикачем	шт	2	<u>1188,67</u> 2377,34	<u>1150,00</u> 2300,00	<u>15,36</u> 30,72	<u>23,31</u> 46,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1328	+C111-1626-1 варіант 10	Фарба Siltek Facade Silicon Pro	кг	7,2768	<u>286,21</u> 2082,69	<u>280,00</u> 2037,50	<u>0,6</u> 4,37	<u>5,61</u> 40,82	30 км.
1329	+C111-1626-1 варіант 8	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 RAL 9003	кг	42,8764	<u>255,61</u> 10959,64	<u>250,00</u> 10719,10	<u>0,6</u> 25,73	<u>5,01</u> 214,81	30 км.
1330	+C111-1626-1 варіант 13	Фарба акрилова матова SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	кг	10,62	<u>653,41</u> 6939,21	<u>640,00</u> 6796,80	<u>0,6</u> 6,37	<u>12,81</u> 136,04	30 км.
1331	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0011965	<u>56038,87</u> 67,05	<u>54344,44</u> 65,02	<u>595,63</u> 0,71	<u>1098,8</u> 1,32	30 км.
1332	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000084	<u>42011,99</u> 3,53	<u>40663,51</u> 3,42	<u>524,72</u> 0,04	<u>823,76</u> 0,07	30 км.
1333	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001153	<u>44731,81</u> 51,58	<u>43330,00</u> 49,96	<u>524,72</u> 0,61	<u>877,09</u> 1,01	30 км.
1334	&C111-1624-14 варіант 1	Фарба олійна МА-15	кг	1,12	<u>135,2</u> 151,42	<u>135,20</u> 151,42	- -	- -	
1335	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00029	<u>51678,12</u> 14,99	<u>50140,10</u> 14,54	<u>524,72</u> 0,15	<u>1013,3</u> 0,30	30 км.
1336	+C130-1125 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,55мм	м2	68	<u>1187,73</u> 80765,64	<u>1162,00</u> 79016,00	<u>2,44</u> 165,92	<u>23,29</u> 1583,72	30 км.
1337	+C130-1128 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,7мм	м2	100	<u>1356,03</u> 135603,00	<u>1327,00</u> 132700,00	<u>2,44</u> 244,00	<u>26,59</u> 2659,00	30 км.
1338	&C1630-671-281 варіант 22	Фланці Ду15, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	6	<u>538</u> 3228,00	<u>538,00</u> 3228,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1339	&C1630-671-281 варіант 7	Фланці Ду20, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	38	<u>538</u> 20444,00	<u>538,00</u> 20444,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1340	&C1630-671-281 варіант 6	Фланці Ду25, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	32	<u>655</u> 20960,00	<u>655,00</u> 20960,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1341	&C1630-671-281 варіант 8	Фланці Ду32, Ру16 з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т	шт	4	<u>810</u> 3240,00	<u>810,00</u> 3240,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1342	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>184,7</u> 1108,20	<u>180,48</u> 1082,88	<u>0,6</u> 3,60	<u>3,62</u> 21,72	30 км.
1343	+C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,09	<u>907,15</u> 81,64	<u>888,89</u> 80,00	<u>0,47</u> 0,04	<u>17,79</u> 1,60	30 км.
1344	&C111-330-1-A варіант 9	Форбо 650 - Контактний клей	кг	7,5465	<u>816,41</u> 6161,04	<u>800,00</u> 6037,20	<u>0,4</u> 3,02	<u>16,01</u> 120,82	30 км.
1345	&C1546-94-1-K	Фреон R410a	кг	4	<u>473,26</u> 1893,04	<u>463,50</u> 1854,00	<u>0,48</u> 1,92	<u>9,28</u> 37,12	30 км.
1346	&C111-196-1-ХЛТ	Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл.)	шт	14	<u>964,48</u> 13502,72	<u>945,00</u> 13230,00	<u>0,57</u> 7,98	<u>18,91</u> 264,74	30 км.
1347	&C1546-94-123 варіант 1	Хладагент R410-A, балон 11,3кг	уп	15	<u>4853,2</u> 72798,00	<u>4750,00</u> 71250,00	<u>8,04</u> 120,60	<u>95,16</u> 1427,40	30 км.
1348	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,04	<u>367,58</u> 14,70	<u>358,45</u> 14,34	<u>1,92</u> 0,08	<u>7,21</u> 0,28	30 км.
1349	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 4	Хомут для легких конструкцій Дн 12 МР-Н1 12-16 М8/М10	шт	100	<u>20,32</u> 2032,00	<u>20,25</u> 2025,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1350	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 17	Хомут для легких конструкцій Дн 15-18 UP-G 16 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	25	<u>78,07</u> 1951,75	<u>78,00</u> 1950,00	<u>0,07</u> 1,75	- -	30 км.
1351	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 3	Хомут для легких конструкцій Дн 16 МР-Н1 16-20 М8/М10	шт	150	<u>21,67</u> 3250,50	<u>21,60</u> 3240,00	<u>0,07</u> 10,50	- -	30 км.
1352	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 2	Хомут для легких конструкцій Дн 22 МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	108	<u>23,02</u> 2486,16	<u>22,95</u> 2478,60	<u>0,07</u> 7,56	- -	30 км.
1353	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 16	Хомут для легких конструкцій Дн 25-28 UP-G 25 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	80	<u>84,07</u> 6725,60	<u>84,00</u> 6720,00	<u>0,07</u> 5,60	- -	30 км.
1354	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 1	Хомут для легких конструкцій Дн 28,32 МР-Н1 25-30 М8/М10	шт	33	<u>26,72</u> 881,76	<u>26,65</u> 879,45	<u>0,07</u> 2,31	- -	30 км.
1355	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 12	Хомут для легких конструкцій Дн 28-32 UP-G 32 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	5	<u>98,07</u> 490,35	<u>98,00</u> 490,00	<u>0,07</u> 0,35	- -	30 км.
1356	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 15	Хомут для легких конструкцій Дн 32 МР-Н1 31-38 М8/М10	шт	2	<u>26,72</u> 53,44	<u>26,65</u> 53,30	<u>0,07</u> 0,14	- -	30 км.
1357	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 5	Хомут для легких конструкцій Дн 40 МР-Н1 38-45 М8/М10	шт	55	<u>33,82</u> 1860,10	<u>33,75</u> 1856,25	<u>0,07</u> 3,85	- -	30 км.
1358	&C1545-279-8-2Л-4 варіант 11	Хомут для легких конструкцій Дн 40-45 UP-G 44 (в комплекті з дюбелем-крюком 14-25х100)	шт	5	<u>108,07</u> 540,35	<u>108,00</u> 540,00	<u>0,07</u> 0,35	- -	30 км.
1359	+C130-920 варіант 3	Хомут для труб PAM-GLOBAL S Ду 50 RAPID-S (210424)	шт	4	<u>174,6</u> 698,40	<u>170,13</u> 680,52	<u>1,05</u> 4,20	<u>3,42</u> 13,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1360	&C1530-176-405-6 варіант 2	Хомут для труб Ду110 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	27	<u>85,81</u> 2316,87	<u>84,11</u> 2270,97	<u>0,02</u> 0,54	<u>1,68</u> 45,36	30 км.
1361	&C1530-176-405-6 варіант 1	Хомут для труб Ду50 мм в комплекті з дюбелем і шурупом	шт	408	<u>52,1</u> 21256,80	<u>51,06</u> 20832,48	<u>0,02</u> 8,16	<u>1,02</u> 416,16	30 км.
1362	&C1530-176-405-5 варіант 5	Хомут для труби діаметром 20 мм в к-ті (М8)	шт	156	<u>7,11</u> 1109,16	<u>6,90</u> 1076,40	<u>0,07</u> 10,92	<u>0,14</u> 21,84	30 км.
1363	&C1530-176-405-6 варіант 3	Хомут для труби діаметром 25 мм в к-ті (М8)	шт	72	<u>7,82</u> 563,04	<u>7,60</u> 547,20	<u>0,07</u> 5,04	<u>0,15</u> 10,80	30 км.
1364	&C1530-176-405-5 варіант 1	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 32, KAN-therm	шт	114	<u>91,8</u> 10465,20	<u>89,93</u> 10252,02	<u>0,07</u> 7,98	<u>1,8</u> 205,20	30 км.
1365	&C1530-176-405-5 варіант 2	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 25, KAN-therm	шт	150	<u>90,42</u> 13563,00	<u>88,58</u> 13287,00	<u>0,07</u> 10,50	<u>1,77</u> 265,50	30 км.
1366	&C1530-176-405-5 варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем для труби діам. 20, KAN-therm	шт	376	<u>76,67</u> 28827,92	<u>75,10</u> 28237,60	<u>0,07</u> 26,32	<u>1,5</u> 564,00	30 км.
1367	&C1110-15-5 варіант 5	Хомут стандартний, білий, поліамід 6.6. 2, 6x200 мм 25210	шт	4000	<u>0,99</u> 3960,00	<u>0,90</u> 3600,00	<u>0,07</u> 280,00	<u>0,02</u> 80,00	
1368	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,06175	<u>11084,82</u> 684,49	<u>10476,51</u> 646,92	<u>390,96</u> 24,14	<u>217,35</u> 13,43	30 км.
1369	+C1547-6 варіант 3	Хомути кабельні 300x5мм, білі (упак. 100шт.), A0150090010,"АСКО-УКРЕМ"	шт	16	<u>131,15</u> 2098,40	<u>128,42</u> 2054,72	<u>0,16</u> 2,56	<u>2,57</u> 41,12	30 км.
1370	&C113-1858-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	3581,9702	<u>0,33</u> 1182,05	<u>0,28</u> 1002,95	<u>0,04</u> 143,28	<u>0,01</u> 35,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1371	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0022776	<u>51225,66</u> 116,67	<u>49917,00</u> 113,69	<u>304,24</u> 0,69	<u>1004,42</u> 2,29	30 км.
1372	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0001328	<u>51134,37</u> 6,79	<u>49827,50</u> 6,62	<u>304,24</u> 0,04	<u>1002,63</u> 0,13	30 км.
1373	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001176	<u>24048,1</u> 2,83	<u>23695,50</u> 2,79	<u>352,6</u> 0,04	<u>-</u> -	30 км.
1374	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000802	<u>31345,88</u> 25,14	<u>30378,65</u> 24,36	<u>352,6</u> 0,28	<u>614,63</u> 0,50	30 км.
1375	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001017	<u>28647,43</u> 29,13	<u>27733,12</u> 28,20	<u>352,6</u> 0,36	<u>561,71</u> 0,57	30 км.
1376	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0128289	<u>37999,69</u> 487,49	<u>36902,00</u> 473,41	<u>352,6</u> 4,52	<u>745,09</u> 9,56	30 км.
1377	С111-158	Цвяхи оббивні круглі 2,0х20 мм	т	0,2151	<u>46414,96</u> 9983,86	<u>45152,26</u> 9712,25	<u>352,6</u> 75,84	<u>910,1</u> 195,77	30 км.
1378	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00040253	<u>36084,5</u> 14,53	<u>35024,36</u> 14,10	<u>352,6</u> 0,14	<u>707,54</u> 0,29	30 км.
1379	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0019953	<u>28272,97</u> 56,41	<u>27366,00</u> 54,60	<u>352,6</u> 0,70	<u>554,37</u> 1,11	30 км.
1380	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,633	<u>133,48</u> 217,97	<u>130,56</u> 213,20	<u>0,3</u> 0,49	<u>2,62</u> 4,28	30 км.
1381	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	21,592661	<u>8825,89</u> 190574,45	<u>7585,69</u> 163795,23	<u>1067,14</u> 23042,39	<u>173,06</u> 3736,83	30 км.
1382	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марк КРП6-1/100/1400/35; ДСТУ Б.В.2.7-61-97.	1000шт	7,655256	<u>4995,28</u> 38240,15	<u>3830,19</u> 29321,08	<u>1067,14</u> 8169,23	<u>97,95</u> 749,84	30 км.
1383	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,04708	<u>12076,06</u> 568,54	<u>11438,25</u> 538,51	<u>401,02</u> 18,88	<u>236,79</u> 11,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1384	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,00007	<u>1963,03</u> 0,14	<u>1527,49</u> 0,11	<u>397,05</u> 0,03	<u>38,49</u> -	30 км.
1385	+C1546-96 варіант 1	Чорнила незмивні	кг	0,0234	<u>569,28</u> 13,32	<u>557,52</u> 13,05	<u>0,6</u> 0,01	<u>11,16</u> 0,26	30 км.
1386	&C111-88-B4 варіант 2	Шайба M12	шт	53	<u>0,5</u> 26,50	<u>0,46</u> 24,38	<u>0,03</u> 1,59	<u>0,01</u> 0,53	30 км.
1387	&C111-88-B4 варіант 1	Шайба M16	шт	48	<u>0,52</u> 24,96	<u>0,48</u> 23,04	<u>0,03</u> 1,44	<u>0,01</u> 0,48	30 км.
1388	&C111-88-B4 варіант 3	Шайба M27	шт	24	<u>1,91</u> 45,84	<u>1,84</u> 44,16	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,04</u> 0,96	30 км.
1389	&C10000-252Г варіант 3	Шайба кузовна (збільшена) M8, DIN9021	шт	200	<u>0,57</u> 114,00	<u>0,49</u> 98,00	<u>0,07</u> 14,00	<u>0,01</u> 2,00	30 км.
1390	C111-1870	Шайби	т	0,0005794	<u>29966,09</u> 17,36	<u>29025,92</u> 16,82	<u>352,6</u> 0,20	<u>587,57</u> 0,34	30 км.
1391	&C121-783-B1 варіант 2	Швелер 10	т	0,146	<u>51970,02</u> 7587,62	<u>51210,00</u> 7476,66	<u>373,15</u> 54,48	<u>386,87</u> 56,48	30 км.
1392	+C111-1836 варіант 9	Швелер N18	т	0,0974458	<u>55135,82</u> 5372,75	<u>54450,00</u> 5305,92	<u>275,38</u> 26,83	<u>410,44</u> 40,00	30 км.
1393	+C111-1836 варіант 8	Швелер N27	т	0,7023348	<u>49628,37</u> 34855,73	<u>48983,55</u> 34402,85	<u>275,38</u> 193,41	<u>369,44</u> 259,47	30 км.
1394	+C111-1839 варіант 13	Швелер №16	т	0,04156	<u>45862,8</u> 1906,06	<u>45375,00</u> 1885,79	<u>146,39</u> 6,08	<u>341,41</u> 14,19	
1395	+C111-1839 варіант 12	Швелер №18	т	0,10922	<u>45862,8</u> 5009,14	<u>45375,00</u> 4955,86	<u>146,39</u> 15,99	<u>341,41</u> 37,29	
1396	+C111-1839 варіант 11	Швелер №20	т	0,329544	<u>45862,8</u> 15113,81	<u>45375,00</u> 14953,06	<u>146,39</u> 48,24	<u>341,41</u> 112,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1397	+С111-1839 варіант 10	Швелер №27	т	0,04016	<u>49628,15</u> 1993,07	<u>48983,33</u> 1967,17	<u>275,38</u> 11,06	<u>369,44</u> 14,84	30 км.
1398	+С111-1839 варіант 9	Швелер №30	т	0,40068	<u>55480,05</u> 22229,75	<u>54791,67</u> 21953,93	<u>275,38</u> 110,34	<u>413</u> 165,48	30 км.
1399	+С111-1839 варіант 14	Швелер №8	т	0,1269	<u>33667,68</u> 4272,43	<u>33141,67</u> 4205,68	<u>275,38</u> 34,95	<u>250,63</u> 31,80	30 км.
1400	+С111-1838 варіант 7	Швелери N14 із сталі марки 18пс	т	0,415308	<u>45992,76</u> 19101,16	<u>45375,00</u> 18844,60	<u>275,38</u> 114,37	<u>342,38</u> 142,19	30 км.
1401	+С111-1838 варіант 4	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,539328	<u>45992,76</u> 24805,18	<u>45375,00</u> 24472,01	<u>275,38</u> 148,52	<u>342,38</u> 184,65	30 км.
1402	+С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,19822	<u>55135,82</u> 10929,02	<u>54450,00</u> 10793,08	<u>275,38</u> 54,59	<u>410,44</u> 81,35	30 км.
1403	+С111-1838 варіант 6	Швелери N20 із сталі марки 18пс	т	1,677912	<u>45992,76</u> 77171,80	<u>45375,00</u> 76135,26	<u>275,38</u> 462,06	<u>342,38</u> 574,48	30 км.
1404	+С111-1838 варіант 5	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	1,7568	<u>49628,15</u> 87186,73	<u>48983,33</u> 86053,91	<u>275,38</u> 483,79	<u>369,44</u> 649,03	30 км.
1405	&С1547-62-33 варіант 3	Швидкісна електросушарка для рук 2,5 кВт, 220В, габаритні розміри: 270х142х240;EHDA- 2500,Electrolux	шт	7	<u>5508,36</u> 38558,52	<u>5400,00</u> 37800,00	<u>0,35</u> 2,45	<u>108,01</u> 756,07	30 км.
1406	&С1547-62-29 варіант 1	Шина РЕ "земля" на ізоляторах	шт	12	<u>154,58</u> 1854,96	<u>151,20</u> 1814,40	<u>0,35</u> 4,20	<u>3,03</u> 36,36	30 км.
1407	&С1547-62-29 варіант 3	Шина з'єднувальна штирьова ЗР, 12М , КВ380А, Hager	шт	63	<u>398,16</u> 25084,08	<u>390,00</u> 24570,00	<u>0,35</u> 22,05	<u>7,81</u> 492,03	30 км.
1408	&С1545-289-2 варіант 1	Шина заземлення, мідна	шт	12	<u>901,74</u> 10820,88	<u>883,36</u> 10600,32	<u>0,7</u> 8,40	<u>17,68</u> 212,16	30 км.
1409	&С1545-187-1 варіант 1	Шина функціонального заземлення на 24 приєднання	м	45	<u>424,78</u> 19115,10	<u>416,00</u> 18720,00	<u>0,45</u> 20,25	<u>8,33</u> 374,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1410	+C111-1892	Шліфкруги	шт	19,39836	<u>204,24</u> 3961,92	<u>200,23</u> 3884,13	<u>0,01</u> 0,19	<u>4</u> 77,60	30 км.
1411	&C1530-13-13	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G3/4", L=1м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	2	<u>859,62</u> 1719,24	<u>842,00</u> 1684,00	<u>0,76</u> 1,52	<u>16,86</u> 33,72	30 км.
1412	&C1530-13-13 варіант 1	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G1/2", L=0.5м (у комплекті з прокладками та фітінгами із нерж. сталі)	шт	4	<u>259,86</u> 1039,44	<u>254,00</u> 1016,00	<u>0,76</u> 3,04	<u>5,1</u> 20,40	30 км.
1413	C111-1367	Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 11 мм	кг	111,6	<u>83,76</u> 9347,62	<u>81,76</u> 9124,42	<u>0,36</u> 40,18	<u>1,64</u> 183,02	30 км.
1414	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0156	<u>88,41</u> 1,38	<u>86,37</u> 1,35	<u>0,31</u> -	<u>1,73</u> 0,03	30 км.
1415	&C111-2015-10 варіант 1	Шпаклівка Satengips	кг	60,56	<u>4,87</u> 294,93	<u>4,50</u> 272,52	<u>0,27</u> 16,35	<u>0,1</u> 6,06	
1416	&C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	43,3755	<u>11,94</u> 517,90	<u>11,50</u> 498,82	<u>0,44</u> 19,08	<u>-</u> -	30 км.
1417	&C111-1375-7	Шпаклівка Фунгенфюлер	кг	9,5736	<u>11,97</u> 114,60	<u>11,50</u> 110,10	<u>0,47</u> 4,50	<u>-</u> -	30 км.
1418	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,356153	<u>18887,01</u> 6726,67	<u>17949,42</u> 6392,74	<u>567,26</u> 202,03	<u>370,33</u> 131,90	30 км.
1419	+C111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	54,16	<u>7,85</u> 425,16	<u>7,40</u> 400,78	<u>0,3</u> 16,25	<u>0,15</u> 8,13	
1420	&C111-1896-12 варіант 12	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	692,892	<u>16,8</u> 11640,59	<u>16,80</u> 11640,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1421	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11;	кг	281,865	<u>16,8</u> 4735,33	<u>16,80</u> 4735,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1422	&C111-1896-12 варіант 17	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	382,608	<u>34</u> 13008,67	<u>34,00</u> 13008,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1423	&C111-1896-12 варіант 13	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12;	кг	305,736	<u>34</u> 10395,02	<u>34,00</u> 10395,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1424	C1545-291	Шпилька	комплект	165,24	<u>42,11</u> 6958,26	<u>41,14</u> 6797,97	<u>0,14</u> 23,13	<u>0,83</u> 137,16	30 км.
1425	&C1545-89-218-5П варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	14	<u>62,25</u> 871,50	<u>61,00</u> 854,00	<u>0,03</u> 0,42	<u>1,22</u> 17,08	20 км.
1426	&C115-1-1 варіант 2	Шпилька оц М10	шт	237	<u>85,3</u> 20216,10	<u>85,30</u> 20216,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1427	&C10000-7-1-7 варіант 2	Шпилька оцинкована М10	м	486	<u>139,8</u> 67942,80	<u>137,00</u> 66582,00	<u>0,06</u> 29,16	<u>2,74</u> 1331,64	30 км.
1428	&C101-17-109 варіант 1	Шпилька різьбова М16 довжиною 500мм	шт	24	<u>152,18</u> 3652,32	<u>149,20</u> 3580,80	<u>-</u> -	<u>2,98</u> 71,52	
1429	&C111-1882-7 варіант 1	Штори з карнизом (антибактеріальна и антистатична, вогнетривка, з тканини)	м2	120,96	<u>11200</u> 1354752,00	<u>11200,00</u> 1354752,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1430	C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	2040,051	<u>24,3</u> 49573,24	<u>23,34</u> 47614,79	<u>0,48</u> 979,22	<u>0,48</u> 979,23	30 км.
1431	&C130-246-19 варіант 13	Шумоглушник 700х750, l=1000мм	шт	2	<u>6936,36</u> 13872,72	<u>6786,00</u> 13572,00	<u>14,35</u> 28,70	<u>136,01</u> 272,02	30 км.
1432	&C130-246-19 варіант 12	Шумоглушник ШПК D125 L1000	шт	4	<u>1846,56</u> 7386,24	<u>1796,00</u> 7184,00	<u>14,35</u> 57,40	<u>36,21</u> 144,84	30 км.
1433	&C130-246-19 варіант 15	Шумоглушник ШПК D200 L1000	шт	6	<u>2654,4</u> 15926,40	<u>2588,00</u> 15528,00	<u>14,35</u> 86,10	<u>52,05</u> 312,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1434	&C130-246-19 варіант 18	Шумоглушник ШПП 300x150 L1000	шт	3	<u>3265,38</u> 9796,14	<u>3187,00</u> 9561,00	<u>14,35</u> 43,05	<u>64,03</u> 192,09	30 км.
1435	&C130-246-19 варіант 17	Шумоглушник ШПП 350x200 L1000	шт	2	<u>3492,84</u> 6985,68	<u>3410,00</u> 6820,00	<u>14,35</u> 28,70	<u>68,49</u> 136,98	30 км.
1436	&C130-246-19 варіант 14	Шумоглушник ШПП 600x250 L1000	шт	4	<u>4477,14</u> 17908,56	<u>4375,00</u> 17500,00	<u>14,35</u> 57,40	<u>87,79</u> 351,16	30 км.
1437	&C130-246-19 варіант 16	Шумоглушник ШПП 700x250 L1000	шт	2	<u>5453,28</u> 10906,56	<u>5332,00</u> 10664,00	<u>14,35</u> 28,70	<u>106,93</u> 213,86	30 км.
1438	&C130-246-19 варіант 11	Шумоглушник ШПП 950x500 L1000	шт	1	<u>10010,64</u> 10010,64	<u>9800,00</u> 9800,00	<u>14,35</u> 14,35	<u>196,29</u> 196,29	30 км.
1439	&C130-246-19 варіант 10	Шумоглушник ШПП 950x950 L1000	шт	1	<u>10428,84</u> 10428,84	<u>10210,00</u> 10210,00	<u>14,35</u> 14,35	<u>204,49</u> 204,49	30 км.
1440	&C1545-37-61- 2 варіант 1	Шуруп	шт	400	<u>0,22</u> 88,00	<u>0,22</u> 88,00	- -	- -	
1441	&C111-623-55- B1 варіант 2	Шуруп М6/6.0x60	шт	246	<u>6,3</u> 1549,80	<u>6,30</u> 1549,80	- -	- -	
1442	&C188888-6-1 варіант 1	Шуруп 3,5x40	шт	825	<u>0,39</u> 321,75	<u>0,35</u> 288,75	<u>0,03</u> 24,75	<u>0,01</u> 8,25	30 км.
1443	+2405-1341 варіант 2	Шуруп з дюбелем ,К-904	шт	4	<u>3,81</u> 15,24	<u>3,60</u> 14,40	<u>0,14</u> 0,56	<u>0,07</u> 0,28	30 км.
1444	&C111-1849-6 варіант 1	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	621	<u>0,2</u> 124,20	<u>0,20</u> 124,20	- -	- -	
1445	&C111-1849-2- АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	5472	<u>0,11</u> 601,92	<u>0,11</u> 601,92	- -	- -	
1446	&C1-1-581-М варіант 2	Шуруп саморізом 3,5x40	шт	2400	<u>2,35</u> 5640,00	<u>0,92</u> 2208,00	<u>1,38</u> 3312,00	<u>0,05</u> 120,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1447	&C111-1486-1 варіант 1	Шурупи з буром для кріплення профнастила	1000шт	0,289	<u>1801,29</u> 520,57	<u>1800,00</u> 520,20	<u>1,29</u> 0,37	<u>-</u> -	30 км.
1448	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000084	<u>51390,39</u> 4,32	<u>50030,14</u> 4,20	<u>352,6</u> 0,03	<u>1007,65</u> 0,09	30 км.
1449	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0261446	<u>47825,92</u> 1250,39	<u>46535,56</u> 1216,65	<u>352,6</u> 9,22	<u>937,76</u> 24,52	30 км.
1450	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0392965	<u>43889,66</u> 1724,71	<u>42676,48</u> 1677,04	<u>352,6</u> 13,86	<u>860,58</u> 33,81	30 км.
1451	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002	<u>41491,64</u> 8,30	<u>40325,48</u> 8,07	<u>352,6</u> 0,07	<u>813,56</u> 0,16	30 км.
1452	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004494	<u>37928,48</u> 17,05	<u>36832,18</u> 16,55	<u>352,6</u> 0,16	<u>743,7</u> 0,34	30 км.
1453	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4668	<u>1347,8</u> 629,15	<u>670,39</u> 312,94	<u>650,98</u> 303,88	<u>26,43</u> 12,33	30 км.
1454	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	5,88168	<u>1065,95</u> 6269,58	<u>394,07</u> 2317,79	<u>650,98</u> 3828,86	<u>20,9</u> 122,93	30 км.
1455	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,009	<u>1378,71</u> 12,41	<u>700,70</u> 6,31	<u>650,98</u> 5,86	<u>27,03</u> 0,24	30 км.
1456	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,4725	<u>1337,21</u> 3306,25	<u>700,70</u> 1732,48	<u>610,29</u> 1508,94	<u>26,22</u> 64,83	30 км.
1457	&C1547-62-23 варіант 1	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF118TD, Hager ,ЩО 1	шт	4	<u>1258,16</u> 5032,64	<u>1230,00</u> 4920,00	<u>3,49</u> 13,96	<u>24,67</u> 98,68	30 км.
1458	&C1547-62-23 варіант 3	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, вбудований, IP31 , VF212TD, Hager ,ЩО 1	шт	2	<u>1066,06</u> 2132,12	<u>1041,67</u> 2083,34	<u>3,49</u> 6,98	<u>20,9</u> 41,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1459	&C1547-62-23 варіант 2	Щит розподільчий на 72 модуля, пластик, вбудований, IP31 ,Vega, VB418PB 72M, Hager	шт	4	<u>4256,55</u> 17026,20	<u>4169,60</u> 16678,40	<u>3,49</u> 13,96	<u>83,46</u> 333,84	30 км.
1460	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,61622	<u>746,13</u> 1205,91	<u>726,16</u> 1173,63	<u>5,34</u> 8,63	<u>14,63</u> 23,65	30 км.
1461	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,24912	<u>364,77</u> 90,87	<u>350,00</u> 87,19	<u>7,62</u> 1,90	<u>7,15</u> 1,78	30 км.
1462	+C111-1844-1 варіант 9	відбійник для кутів (вініл) CG-50 3000x50x50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	183	<u>606,97</u> 111075,51	<u>595,00</u> 108885,00	<u>0,07</u> 12,81	<u>11,9</u> 2177,70	30 км.
1463	+C111-1844-1 варіант 11	відбійник для кутів (вініл) CG-50B 3000x50x50мм - 2 шт. Колір 41 (світло-сірий) клей Vinibond	м	6	<u>284,65</u> 1707,90	<u>279,00</u> 1674,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>5,58</u> 33,48	30 км.
1464	+C111-1844-1 варіант 8	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-150-2 4000x150x10мм ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	м	280	<u>1423,99</u> 398717,20	<u>1396,00</u> 390880,00	<u>0,07</u> 19,60	<u>27,92</u> 7817,60	30 км.
1465	+C111-1844-1 варіант 7	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-201 4000x200x20мм Колір 41 (світло-сірий) ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	м	296	<u>1861,05</u> 550870,80	<u>1824,49</u> 540049,04	<u>0,07</u> 20,72	<u>36,49</u> 10801,04	30 км.
1466	+C111-1844-1 варіант 10	відбійник-панель (вініл) WG-304 4000x300мм Колір 41 (світло-сірий)	м	48	<u>721,13</u> 34614,24	<u>706,92</u> 33932,16	<u>0,07</u> 3,36	<u>14,14</u> 678,72	30 км.
1467	&C111-3501- 120 варіант 1	галтель DOLLKEN HK-100	м.п	539,34	<u>82,33</u> 44403,86	<u>80,00</u> 43147,20	<u>0,72</u> 388,32	<u>1,61</u> 868,34	30 км.
1468	&C113-938-3 варіант 26	заглушка WG 012	шт	122	<u>40,96</u> 4997,12	<u>37,00</u> 4514,00	<u>3,16</u> 385,52	<u>0,8</u> 97,60	30 км.
1469	&C113-938-3 варіант 25	заглушка WG 013	шт	314	<u>95,33</u> 29933,62	<u>90,30</u> 28354,20	<u>3,16</u> 992,24	<u>1,87</u> 587,18	30 км.
1470	&C113-938-3 варіант 24	заглушка WG 030	шт	326	<u>107,61</u> 35080,86	<u>102,34</u> 33362,84	<u>3,16</u> 1030,16	<u>2,11</u> 687,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1471	+C111-1741 варіант 2	метал для кріплення трубопроводів	кг	12	<u>290,99</u> 3491,88	<u>285,00</u> 3420,00	<u>0,28</u> 3,36	<u>5,71</u> 68,52	30 км.
1472	+C1555-13 варіант 2	пінополіуретанові (PUR) плити 2x100мм -	м2	2,04	<u>182,31</u> 371,91	<u>178,30</u> 363,73	<u>0,44</u> 0,90	<u>3,57</u> 7,28	30 км.
1473	&C123-206- 32K варіант 1	плоский лист RUUKI 0,5 мм (ДСТУ Б В.2.7- 58-97) 200/ мм	м2	9,07416	<u>312,29</u> 2833,77	<u>301,00</u> 2731,32	<u>5,17</u> 46,91	<u>6,12</u> 55,54	30 км.
1474	+C1632-80 варіант 2	покрівельна мембрана RHENOFOL CV 1,5 мм GREY 15000x2020	м2	15,525	<u>285,46</u> 4431,77	<u>278,75</u> 4327,59	<u>1,11</u> 17,23	<u>5,6</u> 86,95	30 км.
1475	+C111-1741 варіант 3	пряжки бандажні	кг	1,5088	<u>290,99</u> 439,05	<u>285,00</u> 430,01	<u>0,28</u> 0,42	<u>5,71</u> 8,62	30 км.
1476	+C118-68 варіант 2	розпірний анкер О12х300	шт	16	<u>43,45</u> 695,20	<u>42,40</u> 678,40	<u>0,2</u> 3,20	<u>0,85</u> 13,60	30 км.
1477	+C111-234-П варіант 6	фарба акрилова матова водостійка типу SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	л	162,372	<u>702,63</u> 114087,44	<u>688,30</u> 111760,65	<u>0,55</u> 89,30	<u>13,78</u> 2237,49	30 км.
1478	+C111-234-П варіант 9	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrums NSC S 1502-B	л	76,476	<u>1161,32</u> 88813,11	<u>1138,00</u> 87029,69	<u>0,55</u> 42,06	<u>22,77</u> 1741,36	30 км.
1479	+C111-1626-1 варіант 15	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrums RAL 9003	кг	25,158	<u>1122,61</u> 28242,62	<u>1100,00</u> 27673,80	<u>0,6</u> 15,09	<u>22,01</u> 553,73	30 км.
1480	+C111-234-П варіант 8	фарба фасадна силіконова Cerezit CT 48	л	104,618	<u>228,4</u> 23894,75	<u>223,37</u> 23368,52	<u>0,55</u> 57,54	<u>4,48</u> 468,69	30 км.
1481	+C111-1714 варіант 1	шнур Forbo 172752	м	75	<u>125,98</u> 9448,50	<u>123,45</u> 9258,75	<u>0,06</u> 4,50	<u>2,47</u> 185,25	30 км.
1482	+C111-1714 варіант 4	шнур Forbo 174642	м	250	<u>127,56</u> 31890,00	<u>125,00</u> 31250,00	<u>0,06</u> 15,00	<u>2,5</u> 625,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1483	&C111-1714-1-И варіант 2	шнур Forbo Sparkling	м	272,36029	<u>76,56</u> 20851,90	<u>75,00</u> 20427,02	<u>0,06</u> 16,34	<u>1,5</u> 408,54	30 км.
1484	&C111-1896-12 варіант 18	шпатлівка (старт)	кг	1655,592	<u>4,75</u> 7864,06	<u>4,09</u> 6771,37	<u>0,57</u> 943,69	<u>0,09</u> 149,00	30 км.
1485	&C111-1896-12 варіант 11	шпатлівка Siltec S-20 (фініш)	кг	1749,547	<u>14,86</u> 25998,27	<u>14,00</u> 24493,66	<u>0,57</u> 997,24	<u>0,29</u> 507,37	30 км.
1486	C130-16 варіант 1	Стерилізатори горизонтальні місткість 560 л. (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	4	<u>1355,12</u> 5420,48	<u>1355,12</u> 5420,48			
1487	C1999-9003	Бензин	кг	166,7099	<u>61,48</u> 10249,32	<u>61,48</u> 10249,32			
1488	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2543,9321	<u>4,92521</u> 12529,40	<u>4,92521</u> 12529,40			
1489	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1006,9307	<u>0,07223</u> 72,73	<u>0,07223</u> 72,73			
1490	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	39,367	<u>184,55</u> 7265,18	<u>184,55</u> 7265,18			
1491	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,1594	<u>186,09</u> 1146,21	<u>186,09</u> 1146,21			
1492	C1999-9009	Дрова	м3	2,2035	<u>119,13</u> 262,50	<u>119,13</u> 262,50			
		Разом	грн.		31525,34	31525,34			
		Разом по розділу III	грн.		41205641,7 1	40426605,5 5	307830,85	471205,31	

IV. Устаткування									
1493	&1507-1098C варіант 1	Бактерицидний рециркулятор (без озоновий), кількість ламп - 2 шт. по 15 Вт, 30 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 125x125x570 мм, ORBB 15x2 Gorizont, BactoSfera, Україна	шт	11	<u>3530,92</u> 38840,12	<u>3397,50</u> 37372,50	<u>101,93</u> 1121,23	<u>31,49</u> 346,39	3%
1494	+2308-5052 варіант 6	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 100-AHU-S601007HA-у складі:електричний нагрівач N= 1.8 кВт, 230/1/50 -фільтр G4 - вентилятор, Lпр=90 м³/год, р=120Па , N=70Вт, 230/1/50	шт	3	<u>47563,07</u> 142689,21	<u>45765,84</u> 137297,52	<u>1372,98</u> 4118,94	<u>424,25</u> 1272,75	3%
1495	&1602-20021-3 варіант 1	6АС100ПНм Гучномовець для настінного монтажу (0,75, 1,5, 3, 6 Вт)	шт	22	<u>740</u> 16280,00	<u>740,00</u> 16280,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>740</u> 16280,00	<u>740,00</u> 16280,00	- -	- -	
1496	&1602-20021-4 варіант 1	6АС100ППм Гучномовець для монтажу за підвісну стелю (0,75, 1,5, 3, 6 Вт)	шт	42	<u>585</u> 24570,00	<u>585,00</u> 24570,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	42	<u>585</u> 24570,00	<u>585,00</u> 24570,00	- -	- -	
1497	+1504-19168 варіант 3	MIFARE брелок системи доступу, АСТ-MFCTRF-SA1	шт	40	<u>225</u> 9000,00	<u>225,00</u> 9000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	40	<u>225</u> 9000,00	<u>225,00</u> 9000,00	- -	- -	
1498	&15-19-11-1 варіант 2	Proximity карточка ASK (EM-marine)	шт	200	<u>25,98</u> 5196,00	<u>25,00</u> 5000,00	<u>0,75</u> 150,00	<u>0,23</u> 46,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1499	&1705-5010-1	Автоматична вакуумна станція продуктивністю 3х18м³/год, величина вакуума < 20 мбар, у складі: ресивер V=500л з вакууметром та спускним краном (для зливу конденсату), вакуумний насос встановленою потужністю 0,55кВт (3шт), всмоктуючий колектор зі спускним краном, випускний колектор зі спускним краном, шафа управління, випускний бак, аналоговий датчик вакууму, резервний регулятор вакууму, електроклапан постійного вакууму, термостат приміщення, термостат оливи вакуумного насоса, контактний датчик рівня оливи, сенсорний дисплей, армований вакуумний шланг, металева рама, Блок вакуумних фільтрів	компл.	1	<u>1022641,68</u> 1022641,68	<u>984000,00</u> 984000,00	<u>29520,00</u> 29520,00	<u>9121,68</u> 9121,68	3%
1500	+1511-1003 варіант 1	Акумулятор 12 В, 12 Аг	шт	2	<u>1421,72</u> 2843,44	<u>1368,00</u> 2736,00	<u>41,04</u> 82,08	<u>12,68</u> 25,36	3%
1501	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор AGM, 12В, 26А/г	шт	2	<u>3575</u> 7150,00	<u>3575,00</u> 7150,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3575</u> 7150,00	<u>3575,00</u> 7150,00	- -	- -	
1502	+1511-2001 варіант 1	Акумулятор AGM, 12В, 7А/г	шт	1	<u>900</u> 900,00	<u>900,00</u> 900,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>900</u> 900,00	<u>900,00</u> 900,00	- -	- -	
1503	&1701-270-11 варіант 13	Акумулятор для ДБЖ, 7А/г 12V7Ah/20Hr	шт	14	<u>590</u> 8260,00	<u>590,00</u> 8260,00	- -	- -	
1504	+1602-30076 варіант 2	База до сповіщувача адресного, з логотипом, MS400B, BOSCH	шт	12	<u>280</u> 3360,00	<u>280,00</u> 3360,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>280</u> 3360,00	<u>280,00</u> 3360,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1505	+1705-7001 варіант 5	Бездротова радіо-мишка	шт	2	<u>600</u> 1200,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>600</u> 1200,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1506	&1914-9125-1 варіант 10	Бездротова сенсорна клавіатура KeyPad	шт	1	<u>2513,99</u> 2513,99	<u>2419,00</u> 2419,00	<u>72,57</u> 72,57	<u>22,42</u> 22,42	3%
1507	&1914-9125-1 варіант 13	Бездротова сирена HomeSiren	шт	1	<u>1796,9</u> 1796,90	<u>1729,00</u> 1729,00	<u>51,87</u> 51,87	<u>16,03</u> 16,03	3%
1508	&16065-11 варіант 10	Бездротова тривожна кнопка / смарт кнопка Button	шт	1	<u>902,47</u> 902,47	<u>859,00</u> 859,00	<u>25,77</u> 25,77	<u>17,70</u> 17,70	3%
1509	&1914-9125-1 варіант 11	Бездротовий датчик відчинення DoorProtect	шт	1	<u>1194,12</u> 1194,12	<u>1149,00</u> 1149,00	<u>34,47</u> 34,47	<u>10,65</u> 10,65	3%
1510	&1914-9125-1 варіант 12	Бездротовий датчик руху MotionProtect	шт	1	<u>1620,22</u> 1620,22	<u>1559,00</u> 1559,00	<u>46,77</u> 46,77	<u>14,45</u> 14,45	3%
1511	+1504-19168 варіант 5	Безконтактна кнопка виходу, врізна, BMN-01-NO/NC, Tyto	шт	5	<u>355</u> 1775,00	<u>355,00</u> 1775,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>355</u> 1775,00	<u>355,00</u> 1775,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1512	+1504-19168 варіант 4	Блок безперебійного живлення 12В, 3А, АЕС-АМС2-ЕМС3, BOSCH	шт	1	<u>20030</u> 20030,00	<u>20030,00</u> 20030,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20030</u> 20030,00	<u>20030,00</u> 20030,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1513	&199999-64-1 варіант 1	Блок безперебійного живлення Powercom IP30APC Back-UPS 750VA Schuko	шт.	1	<u>5027</u> 5027,00	<u>5027,00</u> 5027,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1514	+1602-20070 варіант 5	Блок безперебійного живлення, LPM-L1550VA, LogicPower	шт	1	<u>8715</u> 8715,00	<u>8715,00</u> 8715,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8715</u> 8715,00	<u>8715,00</u> 8715,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1515	+1602-20070 варіант 1	Блок безперебійного живлення, VI 3000, PowerWalker	шт	1	<u>31700</u> 31700,00	<u>31700,00</u> 31700,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31700</u> 31700,00	<u>31700,00</u> 31700,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1516	+1602-30076 варіант 7	Блок вводу/виходу у корпусі поверхневого монтажу, 2 входи/1 вихід, FLM-420-RHV-S, BOSCH	шт	1	<u>10880</u> 10880,00	<u>10880,00</u> 10880,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10880</u> 10880,00	<u>10880,00</u> 10880,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1517	+1602-30010 варіант 9	Блок живлення до ППКП, 24В, 6А, UPS 2416 А, BOSCH	шт	2	<u>23115</u> 46230,00	<u>23115,00</u> 46230,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>23115</u> 46230,00	<u>23115,00</u> 46230,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1518	+1503-11066 варіант 1	Блок комутації адресний БКА-220	шт	2	<u>987,31</u> 1974,62	<u>950,00</u> 1900,00	<u>28,50</u> 57,00	<u>8,81</u> 17,62	3%
1519	+1503-11066 варіант 3	Блок комутації адресний БСА	шт	1	<u>581,99</u> 581,99	<u>560,00</u> 560,00	<u>16,80</u> 16,80	<u>5,19</u> 5,19	3%
1520	&280222- 16011-1 варіант 1	Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень+повітря+вакуум) з системою дистанційного контролю тиску	шт	1	<u>117179,77</u> 117179,77	<u>112752,00</u> 112752,00	<u>3382,56</u> 3382,56	<u>1045,21</u> 1045,21	3%
1521	&2417-403-1	Блок редукційний 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=8-9 бар, Рвих=4-5 бар, продуктивність 100м3/год АМ-RS	шт	1	<u>51828,39</u> 51828,39	<u>49870,00</u> 49870,00	<u>1496,10</u> 1496,10	<u>462,29</u> 462,29	3%
1522	+1503-8456 варіант 4	Блок узгодження БТ01-30В	шт	1	<u>685,92</u> 685,92	<u>660,00</u> 660,00	<u>19,80</u> 19,80	<u>6,12</u> 6,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1523	+1503-8456 варіант 3	Блок управління та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120	шт	1	<u>12592,83</u> 12592,83	<u>12117,00</u> 12117,00	<u>363,51</u> 363,51	<u>112,32</u> 112,32	3%
1524	+1503-11066 варіант 4	Блок формування променю поверховий (БФПП-1) ШУ ЕЛЕКОН-11.902	шт	2	<u>10917,53</u> 21835,06	<u>10505,00</u> 21010,00	<u>315,15</u> 630,30	<u>97,38</u> 194,76	3%
1525	+1504-19167 варіант 1	Відеодомофон кольоровий аналоговий, 7", на 2 панелі виклику, DS-KH2220-S, Hikvision	шт	1	<u>7915</u> 7915,00	<u>7915,00</u> 7915,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7915</u> 7915,00	<u>7915,00</u> 7915,00	- -	- -	
1526	&1701-270-12 варіант 1	Відеодомофон на 2 визивні панелі Neo 7" Tantos	шт	2	<u>4683,65</u> 9367,30	<u>4506,67</u> 9013,34	<u>135,20</u> 270,40	<u>41,78</u> 83,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4683,65</u> 9367,30	<u>4506,67</u> 9013,34	<u>135,20</u> 270,40	<u>41,78</u> 83,56	
1527	&290220-1258-1-Т варіант 4	Відеокамера купольна 1/2.9", (2.8мм) 2 МП EXIR IP67 з мікрофоном DS-2CD1323G2-IUF	шт	33	<u>3280,98</u> 108272,34	<u>3157,00</u> 104181,00	<u>94,71</u> 3125,43	<u>29,27</u> 965,91	3%
1528	&1701-270-12 варіант 3	Відеопанель 1 абонент iPanel 2 Metal Tantosi	шт	4	<u>2026,58</u> 8106,32	<u>1950,00</u> 7800,00	<u>58,50</u> 234,00	<u>18,08</u> 72,32	3%
1529	&2302-1049-25 варіант 7	БК1, БК2 Виносний конденсатор Qк=110кВт, R410A. N=5.4кВт, 400/3/50 в складі: - шафа керування - універсальний контролер для ЕС вентиляторів - антивібраційні опори КА4С 1290.3 / 6	шт	2	<u>955956</u> 1911912,00	<u>955956,00</u> 1911912,00	- -	- -	
1530	+1504-19167 варіант 2	Виклична кольорова аналогова відеопанель, ІЧ-підсвітка, DS-KB2421-IM, Hikvision	шт	1	<u>3955</u> 3955,00	<u>3955,00</u> 3955,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3955</u> 3955,00	<u>3955,00</u> 3955,00	- -	- -	
1531	+1504-1066 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А PL6-C10/1	шт	8	<u>184,99</u> 1479,92	<u>178,00</u> 1424,00	<u>5,34</u> 42,72	<u>1,65</u> 13,20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>184,99</u> 1479,92	<u>178,00</u> 1424,00	<u>5,34</u> 42,72	<u>1,65</u> 13,20	
1532	+1504-1066 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 16А PL6-C16/3	шт	1	<u>494,48</u> 494,48	<u>475,80</u> 475,80	<u>14,27</u> 14,27	<u>4,41</u> 4,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>494,48</u> 494,48	<u>475,80</u> 475,80	<u>14,27</u> 14,27	<u>4,41</u> 4,41	
1533	+1602-30076 варіант 6	Виносний пристрій оптичної сигналізації, FAA-420-RI-ROW, BOSCH	шт	4	<u>855</u> 3420,00	<u>855,00</u> 3420,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>855</u> 3420,00	<u>855,00</u> 3420,00	- -	- -	
1534	&2302-1049-57 варіант 1	Витяжна установка зовнішнього виконання, L=3230 м²/год, Airbox S60-1007 «Rosenberg» р=800 Па в складі: - вентилятор, L=3230 м²/год, р=800Па, 2, 4кВт, 230D/400Y - фільтр G4 - жалюзі 938х618 - гнучка вставка 480х580 - опорна рама 1090х1485х100	шт	1	<u>381382</u> 381382,00	<u>381382,00</u> 381382,00	- -	- -	
1535	+*2402-3001 варіант 2	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-2	шт	4	<u>769,06</u> 3076,24	<u>740,00</u> 2960,00	<u>22,20</u> 88,80	<u>6,86</u> 27,44	3%
1536	+*2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-5	шт	4	<u>1247,12</u> 4988,48	<u>1200,00</u> 4800,00	<u>36,00</u> 144,00	<u>11,12</u> 44,48	3%
1537	&2303-20490-1	Водоолійний сепаратор конденсата	шт	1	<u>34088,06</u> 34088,06	<u>32800,00</u> 32800,00	<u>984,00</u> 984,00	<u>304,06</u> 304,06	3%
1538	&1503-1270-20-B3 варіант 1	Вторинний електронний годинник GRAN-CLOCK-I100G7	шт	8	<u>4620</u> 36960,00	<u>4620,00</u> 36960,00	- -	- -	
1539	+1602-30010 варіант 2	Головний контролер панелі (резерв), преміум ліцензія, AVENAR 8000, FPE-8000-PPC, BOSCH	шт	1	<u>78720</u> 78720,00	<u>78720,00</u> 78720,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>78720</u> 78720,00	<u>78720,00</u> 78720,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1540	+1602-30010 варіант 1	Головний контролер панелі, преміум ліцензія, AVENAR 8000, FPE-8000-PPC, BOSCH	шт	1	<u>78720</u> 78720,00	<u>78720,00</u> 78720,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>78720</u> 78720,00	<u>78720,00</u> 78720,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1541	+1602-30011 варіант 1	Гучномовець стельовий, 0.75-6 Вт, 100В, LC3-UC06E, BOSCH	шт	3	<u>2830</u> 8490,00	<u>2830,00</u> 8490,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2830</u> 8490,00	<u>2830,00</u> 8490,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1542	&1701-270-11 варіант 12	ДБЖ імпульсний PSU-3.09A-M	шт	1	<u>3796,45</u> 3796,45	<u>3653,00</u> 3653,00	<u>109,59</u> 109,59	<u>33,86</u> 33,86	3%
1543	+1602-30034 варіант 1	Датчик положення пожежного крану, ДППК	шт	1	<u>250</u> 250,00	<u>250,00</u> 250,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>250</u> 250,00	<u>250,00</u> 250,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1544	+1602-30010 варіант 13	Декоративна кришка-заглушка, FDP 0001 A, BOSCH	шт	9	<u>940</u> 8460,00	<u>940,00</u> 8460,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>940</u> 8460,00	<u>940,00</u> 8460,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1545	&1701-270-11 варіант 10	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 2000VA/1600W, RM 2U, LCD, USB, RS232, 3xC13 SRV2KRIRK	шт	1	<u>52763,74</u> 52763,74	<u>50770,00</u> 50770,00	<u>1523,10</u> 1523,10	<u>470,64</u> 470,64	3%
1546	&16065-11 варіант 8	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 2000VA/1600W, LCD, USB, RS232, 4xC13 SRV2KI	шт	1	<u>43116,62</u> 43116,62	<u>41040,00</u> 41040,00	<u>1231,20</u> 1231,20	<u>845,42</u> 845,42	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1547	&16065-11 варіант 9	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS SRV 1000VA/800W, LCD, USB, RS232, 3xC13 SRV1KI	шт	10	<u>24263,61</u> 242636,10	<u>23095,00</u> 230950,00	<u>692,85</u> 6928,50	<u>475,76</u> 4757,60	3%
1548	&1503-8377Д варіант 1	Джерело безперебійного живлення з п'ятьма модулями по 40 кВт і часом автономії 5 хвилин для 120 кВт, розміри (ВхШхД): 2000х600х800, вага 680кг з двома батарейними панелями 2х2000х600х800, IP20 (додатково контролер MCU300, ручний байпас, RELIO,TUII,TCP/IP cards)", "Modular SE D400D400/57, 8-289/2rfg-UDG", , "BENNING ENERTRONIC"	шт	1	<u>3249017,84</u> 3249017,84	<u>3126250,00</u> 3126250,00	<u>93787,50</u> 93787,50	<u>28980,34</u> 28980,34	3%
1549	+1504-7057 варіант 3	Дисплей без потенціометру для FC 051, LCP11, Danfoss	шт	7	<u>1633,39</u> 11433,73	<u>1571,67</u> 11001,69	<u>47,15</u> 330,05	<u>14,57</u> 101,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1633,39</u> 11433,73	<u>1571,67</u> 11001,69	<u>47,15</u> 330,05	<u>14,57</u> 101,99	
1550	&1503-717-1 варіант 2	Доводчик 25-150кг DT-5169HQ	шт	14	<u>2570</u> 35980,00	<u>2570,00</u> 35980,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1551	&8001-11-89- B2 варіант 4	Дротовий телефон Panasonic KX-TS2388UAW White KX-TS2388UAW	шт	12	<u>2210,53</u> 26526,36	<u>2127,00</u> 25524,00	<u>63,81</u> 765,72	<u>19,72</u> 236,64	3%
1552	&15-19-111 варіант 1	Електромагнітний замок з таймером затримки та світловою індикацією YM-280T(LED)	шт	14	<u>1895,63</u> 26538,82	<u>1824,00</u> 25536,00	<u>54,72</u> 766,08	<u>16,91</u> 236,74	3%
1553	+1705-7001 варіант 7	Жорсткий диск HDD на 4 Тб, SATA III, WD42PURZ, Western Digital	шт	1	<u>5400</u> 5400,00	<u>5400,00</u> 5400,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5400</u> 5400,00	<u>5400,00</u> 5400,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1554	+1705-7001 варіант 3	Жорсткий диск HDD на 8 Тб, SATA III, WD82PURZ, Western Digital	шт	1	<u>12070</u> 12070,00	<u>12070,00</u> 12070,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12070</u> 12070,00	<u>12070,00</u> 12070,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1555	&2402-5066-130-B2 варіант 7	Жорсткий диск Seagate SkyHawk ST6000VX008	шт	6	<u>6537,01</u> 39222,06	<u>6290,00</u> 37740,00	<u>188,70</u> 1132,20	<u>58,31</u> 349,86	3%
1556	+1602-30036 варіант 1	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 180 кг, LM-180-LED, Tyto	шт	3	<u>1050</u> 3150,00	<u>1050,00</u> 3150,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1050</u> 3150,00	<u>1050,00</u> 3150,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1557	+1602-30036 варіант 2	Замок електромагнітний, 12В, зусілля 280 кг, LM-280-LED, Tyto	шт	-2	<u>1275</u> -2550,00	<u>1275,00</u> -2550,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	-2	<u>1275</u> -2550,00	<u>1275,00</u> -2550,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1558	&1602-30041-7-22-1 варіант 1	Запасне скло для сповіщувача СПРА	шт	7	<u>30,24</u> 211,68	<u>29,10</u> 203,70	<u>0,87</u> 6,09	<u>0,27</u> 1,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>30,24</u> 211,68	<u>29,10</u> 203,70	<u>0,87</u> 6,09	<u>0,27</u> 1,89	
1559	&1602-30041-7-22-1 варіант 2	Запасне скло для сповіщувача СПРА(резерв)	шт	1	<u>30,24</u> 30,24	<u>29,10</u> 29,10	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,27</u> 0,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30,24</u> 30,24	<u>29,10</u> 29,10	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,27</u> 0,27	
1560	+1602-30076 варіант 4	Захисне скло до сповіщувача ручного, FMC-FLAP-RW, BOSCH	шт	3	<u>980</u> 2940,00	<u>980,00</u> 2940,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>980</u> 2940,00	<u>980,00</u> 2940,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1561	+1602-30011 варіант 2	Захисний корпус для гучномовців серії LC3, LC3-CBB, BOSCH	шт	3	<u>440</u> 1320,00	<u>440,00</u> 1320,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>440</u> 1320,00	<u>440,00</u> 1320,00	- -	- -	
1562	+1504-19168 варіант 2	Зчитувач MIFARE карток, IP65, LECTUS duo 3000 Classic, ARD-AYBS6260, BOSCH	шт	2	<u>7880</u> 15760,00	<u>7880,00</u> 15760,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7880</u> 15760,00	<u>7880,00</u> 15760,00	- -	- -	
1563	+1504-19168 варіант 6	Зчитувач MIFARE карток, OSDP, LECTUS Select, ARD-SELECT-WO, BOSCH	шт	2	<u>32500</u> 65000,00	<u>32500,00</u> 65000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>32500</u> 65000,00	<u>32500,00</u> 65000,00	- -	- -	
1564	&2302-1049-25 варіант 4	K10 - внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=4,85 кВт, N=0, 04 кВт. 220-240/1/50 MS-GF50VA- зовнішній блок кондиціонера, N=1.48 кВт. 220-240/1/50, 52дБ(A) MU- GF50VA Низькотемпературний комплект для роботи при низьких темп.- 1шт.	шт	1	<u>65190</u> 65190,00	<u>65190,00</u> 65190,00	- -	- -	
1565	&2302-1049-25 варіант 5	K11;12 -внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=10,0 кВт, N=0, 05 кВт. 220-240/1/50 PKA- M100KAL зовнішній блок кондиціонера, N=2,71 кВт, 220/1/50, 51дБ(A), панель захисту від вітру пульт	шт	2	<u>150962</u> 301924,00	<u>150962,00</u> 301924,00	- -	- -	
1566	&2302-1049-25 варіант 6	K13 внутрішній блок кондиціонера касетного типу з пультом, Qx=2,5кВт, N=0, 05 кВт. 220-240/1/50SLZ-M25FA2, зовнішній блок кондиціонера, N=0.730 кВт. 220- 240/1/50SUZ-M25VA, декоративная панель 625x10x625 ммSLP-2FAL	шт	1	<u>89831</u> 89831,00	<u>89831,00</u> 89831,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1567	&2302-1049-25 варіант 8	K2.1,K2.2 внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=10,0 кВт, N=0,02 кВт. 220-240/1/50 M100KAL зовнішній блок кондиціонера, N=2,71 кВт, 220/1/50, 51дБ(A), панель захисту від вітру пульт	шт	2	<u>150962</u> 301924,00	<u>150962,00</u> 301924,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1568	&2302-1049-25 варіант 2	K6 Внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=2.2 кВт, N=0,03 кВт. 220-240/1/50 GWH07AAA, зовнішній блок кондиціонера, N=0.7 кВт. 220-240/1/50, 49дБ(A) K3NNA2A Низькотемпературний комплект для роботи при низьких темп.-1шт.	шт	1	<u>22838</u> 22838,00	<u>22838,00</u> 22838,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1569	&2302-1049-25 варіант 3	K7-9 - внутрішній блок кондиціонера настінного типу з пультом, Qx=7.1 кВт, N=0,05 кВт. 230/1/50 -«Mitsubishi Electric» зовнішній блок кондиціонера, N=1.65 кВт. 230/1/50, 47дБ(A) PUZ-ZM71VHA- панель захисту від вітру -PAC-SH95AG-E пульт (Mitsubishi Electric»	шт	3	<u>99356</u> 298068,00	<u>99356,00</u> 298068,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1570	&1914-9125-12 варіант 5	Кнопка аварійного відкриття дверей РУПД-05	шт	1	<u>209,93</u> 209,93	<u>202,00</u> 202,00	<u>6,06</u> 6,06	<u>1,87</u> 1,87	3%
1571	&1914-9125-12 варіант 3	Кнопка виходу, сенсорна ART-825P	шт	10	<u>344</u> 3440,00	<u>331,00</u> 3310,00	<u>9,93</u> 99,30	<u>3,07</u> 30,70	3%
1572	&16065-11 варіант 12	Командний контролер IC-A	шт	1	<u>7393,34</u> 7393,34	<u>7178,00</u> 7178,00	<u>215,34</u> 215,34	<u>-</u> -	3%
1573	+1504-4001 варіант 1	Комплект автоматики розсувних дверей	шт	3	<u>38600,2</u> 115800,60	<u>38600,00</u> 115800,00	<u>0,20</u> 0,60	<u>-</u> -	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>38600,2</u> 115800,60	<u>38600,00</u> 115800,00	<u>0,20</u> 0,60	<u>-</u> -	
1574	+1602-30010 варіант 11	Комплект кабелів для резервного контролера панелі, FPE-8000-CRP, BOSCH	шт	1	<u>3985</u> 3985,00	<u>3985,00</u> 3985,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	ШТ	1	<u>3985</u> 3985,00	<u>3985,00</u> 3985,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1575	&2311-2001-1 варіант 1	Компресор повітряний винтовий продуктивністю 1,3 м3/хв, Р=7,5 бар, потужність електродвигуна N=7,5 кВт потужність до 80 м3/год, в комплекті з рефрижераторним осушувачем, шумозахисним корпусом, системою автоматики, встановлений на ресивері, в комплекті з магістральними фільтрами серії AF0106	ШТ	2	<u>649377,47</u> 1298754,94	<u>624840,00</u> 1249680,00	<u>18745,20</u> 37490,40	<u>5792,27</u> 11584,54	3%
1576	&2302-1049-25 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Galactic Qx=33.5кВт, N=9.85кВт: ; Зовнішній блок RAS-12HNBMRQ Обв'язка DXF-20.0A1 Провідний пульт управління HCWA10NEGQ «HITACHI»	ШТ	1	<u>231076</u> 231076,00	<u>231076,00</u> 231076,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1577	&8001-11-90- B2 варіант 5	Комутатор "OS6360-48 GigE fixed chassis 48 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, internal AC power supply. Includes European Union power cord, guides, and 19"" rack mount hardware."	ШТ	2	<u>78844,96</u> 157689,92	<u>77368,00</u> 154736,00	<u>773,68</u> 1547,36	<u>703,28</u> 1406,56	1%
1578	&43-120-1-5Д1 варіант 6	Комутатор "OS6360-P48 fixed 1RU chassis 48 PoE 1G BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed 1G/10G SFP+ uplink/stacking ports. Internal AC PSU (350W budget), includes country specific power cord, guides and 19"" rack mount kit."	ШТ	1	<u>133957,75</u> 133957,75	<u>128896,00</u> 128896,00	<u>3866,88</u> 3866,88	<u>1194,87</u> 1194,87	3%
1579	+1602-20070 варіант 6	Комутатор Gigabit Ethernet, 5-х1Гб (4х POE), UTP1-SW0401-TP60, UTEPO	ШТ	1	<u>1550</u> 1550,00	<u>1550,00</u> 1550,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	ШТ	1	<u>1550</u> 1550,00	<u>1550,00</u> 1550,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1580	+1602-20070 варіант 7	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 2xSFP, 24-х1Гбіт (POE), OS6360-P24, Alcatel- Lucent	шт	2	<u>57825</u> 115650,00	<u>57825,00</u> 115650,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>57825</u> 115650,00	<u>57825,00</u> 115650,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1581	+1602-20070 варіант 3	Комутатор Gigabit Ethernet, керований, 4xSFP, 24-х1Гб (POE), TL-SG3428XMP, TP- Link	шт	1	<u>34950</u> 34950,00	<u>34950,00</u> 34950,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>34950</u> 34950,00	<u>34950,00</u> 34950,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1582	&43-120-1-5Д1 варіант 7	Комутатор з 24 портами 10/100/1000 Base-T, 2 комбо порти RJ-45/SFP, 2 SFP/SFP+ аплінк/стекування порти OS6360-24	шт	1	<u>51215,23</u> 51215,23	<u>49280,00</u> 49280,00	<u>1478,40</u> 1478,40	<u>456,83</u> 456,83	3%
1583	+1602-30010 варіант 5	Корпус для додаткового джерела живлення та акумуляторних батарей, PSB 0004 A, BOSCH	шт	1	<u>35380</u> 35380,00	<u>35380,00</u> 35380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35380</u> 35380,00	<u>35380,00</u> 35380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1584	+1602-30010 варіант 4	Корпус для монтажу на стіну, на 10 модулів, HCP 00010 A, BOSCH	шт	1	<u>35380</u> 35380,00	<u>35380,00</u> 35380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35380</u> 35380,00	<u>35380,00</u> 35380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1585	+1602-30010 варіант 3	Корпус для монтажу на стіну, на 6 модулів, HCP 00006 A, BOSCH	шт	1	<u>25590</u> 25590,00	<u>25590,00</u> 25590,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>25590</u> 25590,00	<u>25590,00</u> 25590,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1586	&1001-1-1002- B1 варіант 2	Кріплення відеореєстратора	шт	2	<u>998,09</u> 1996,18	<u>950,00</u> 1900,00	<u>23,75</u> 47,50	<u>24,34</u> 48,68	2,5%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>998,09</u> 1996,18	<u>950,00</u> 1900,00	<u>23,75</u> 47,50	<u>24,34</u> 48,68	
1587	+1602-30010 варіант 6	Кронштейн джерела живлення, одинарний, FPO-5000-PSB1, BOSCH	шт	1	<u>5190</u> 5190,00	<u>5190,00</u> 5190,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5190</u> 5190,00	<u>5190,00</u> 5190,00	- -	- -	
1588	+1602-30010 варіант 17	Кронштейн для встановлення блоку живлення, компактний корпус, FPO-5000-PSB-CH, BOSCH	шт	1	<u>5600</u> 5600,00	<u>5600,00</u> 5600,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5600</u> 5600,00	<u>5600,00</u> 5600,00	- -	- -	
1589	+1705-7001 варіант 2	Купольна камера відеоспостереження, 2 Мп, ІЧ-підсвітка, DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2	шт	1	<u>12075</u> 12075,00	<u>12075,00</u> 12075,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12075</u> 12075,00	<u>12075,00</u> 12075,00	- -	- -	
1590	+8401-11 варіант 1	Магістральний відгалужувач 1 вхід /3 вихода, DATIX S-3, DS	шт	1	<u>80</u> 80,00	<u>80,00</u> 80,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>80</u> 80,00	<u>80,00</u> 80,00	- -	- -	
1591	&1914-9125-12 варіант 4	Магнітоконтактний сповіщувач (геркон) CMK 1-16, CMK 1-9P	шт	14	<u>62</u> 868,00	<u>62,00</u> 868,00	- -	- -	
1592	+1705-7001 варіант 8	Мережевий IP-відеореєстратор на 4 IP-камери, DHI-NVR 2104-I, Dahua	шт	1	<u>7080</u> 7080,00	<u>7080,00</u> 7080,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7080</u> 7080,00	<u>7080,00</u> 7080,00	- -	- -	
1593	+1705-7001 варіант 1	Мережевий IP-відеореєстратор на 8 IP-камер, DHI-NVR5208-4KS2, Dahua	шт	1	<u>18450</u> 18450,00	<u>18450,00</u> 18450,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18450</u> 18450,00	<u>18450,00</u> 18450,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1594	&2402-5066-130-B2 варіант 5	Мережевий відео реєстратор DS-7632NXI-K2 32-канальний AcuSense 4K 1U	шт	1	<u>13612,36</u> 13612,36	<u>13098,00</u> 13098,00	<u>392,94</u> 392,94	<u>121,42</u> 121,42	3%
1595	&2402-5066-130-B2 варіант 6	Мережевий відео реєстратор 8-канальний 4K H.265+ AcuSense DS-7608NXI-K2	шт	1	<u>6959,99</u> 6959,99	<u>6697,00</u> 6697,00	<u>200,91</u> 200,91	<u>62,08</u> 62,08	3%
1596	+1504-19168 варіант 1	Мережевий модуль контролю доступу на 4 точки проходу, APC-AMC2-4WCF, BOSCH	шт	1	<u>64470</u> 64470,00	<u>64470,00</u> 64470,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>64470</u> 64470,00	<u>64470,00</u> 64470,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1597	+1504-15406 варіант 1	Механізм приводу автоматичних розсувних дверей	шт	3	<u>172756,75</u> 518270,25	<u>172755,00</u> 518265,00	<u>1,75</u> 5,25	<u>-</u> -	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>172756,75</u> 518270,25	<u>172755,00</u> 518265,00	<u>1,75</u> 5,25	<u>-</u> -	
1598	+1602-30010 варіант 15	Модуль LSN шини, стандартної продуктивності на 300 мА, LSN 0300 A, BOSCH	шт	2	<u>27570</u> 55140,00	<u>27570,00</u> 55140,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>27570</u> 55140,00	<u>27570,00</u> 55140,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1599	&43-120-1-5Д1 варіант 8	Модуль SFP Module 1 Gb	шт	8	<u>1895,63</u> 15165,04	<u>1824,00</u> 14592,00	<u>54,72</u> 437,76	<u>16,91</u> 135,28	3%
1600	+290116-24066 варіант 1	Модуль інтерфейсу RS-485 з гальванічною розв'язкою RS485I Certa	шт	14	<u>886,42</u> 12409,88	<u>852,92</u> 11940,88	<u>25,59</u> 358,26	<u>7,91</u> 110,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>886,42</u> 12409,88	<u>852,92</u> 11940,88	<u>25,59</u> 358,26	<u>7,91</u> 110,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1601	+1602-30010 варіант 16	Модуль входів/виходів, на 2 входа та 2 релейних вихода (220В), RMH 0002 A, BOSCH	шт	1	<u>20600</u> 20600,00	<u>20600,00</u> 20600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20600</u> 20600,00	<u>20600,00</u> 20600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1602	+1602-30010 варіант 10	Модуль контролера акумулятора, BCM-0000-B, BOSCH	шт	1	<u>11795</u> 11795,00	<u>11795,00</u> 11795,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11795</u> 11795,00	<u>11795,00</u> 11795,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1603	+1602-30011 варіант 3	Модуль контролю цілісності лінії, PVA-1WEOL, PAVIRO, BOSCH	шт	1	<u>7225</u> 7225,00	<u>7225,00</u> 7225,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7225</u> 7225,00	<u>7225,00</u> 7225,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1604	+1602-30010 варіант 12	Модуль на 8 входів/виходів типу "OK", IOP 0008 A, BOSCH	шт	1	<u>12955</u> 12955,00	<u>12955,00</u> 12955,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12955</u> 12955,00	<u>12955,00</u> 12955,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1605	&290220-1258-1-T варіант 3	Монітор iiyama 27" IPS 2560x1440 16:9 DVI HDMI DisplayPort частота оновлення: 75 Гц максимальна яскравість: 350 кд/м2 регулювання по висоті XUB2792QSU-W5	шт	3	<u>12263,39</u> 36790,17	<u>11800,00</u> 35400,00	<u>354,00</u> 1062,00	<u>109,39</u> 328,17	3%
1606	+1504-3177 варіант 3	Монтажний бокс для блока керування ZKRUNCIPRMCN100 Control Montage Box	шт	6	<u>719,17</u> 4315,02	<u>692,00</u> 4152,00	<u>20,76</u> 124,56	<u>6,41</u> 38,46	3%
1607	+1602-30082 варіант 1	Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції, MODBUS RTU, MTP 28W, Certa	шт	8	<u>6850,26</u> 54802,08	<u>6591,42</u> 52731,36	<u>197,74</u> 1581,92	<u>61,10</u> 488,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>6850,26</u> 54802,08	<u>6591,42</u> 52731,36	<u>197,74</u> 1581,92	<u>61,10</u> 488,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1608	&199999-64Л-10 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий з наклейкою "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" СЕРЖАНТ С-07С-220, IP51 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>700</u> 700,00	<u>700,00</u> 700,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1609	&1507-1098С	Опромінювач бактерицидний настінний (безозоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 940x60x110 мм, MED 30x2 EKRAN ECO, BactoSfera	шт	17	<u>1709,6</u> 29063,20	<u>1645,00</u> 27965,00	<u>49,35</u> 838,95	<u>15,25</u> 259,25	3%
1610	+1704-50891-1 варіант 1	ПЗ 1 Парозволожувач N=26.25кВт, 400/3/50 в складі: паророзподілювач трубка для відведення конденсату трубка для подачі пара стандартний гігостат UE035XL001 Carel KITDTEXT06 комплект охолодження дренажу	шт	1	<u>151596,24</u> 151596,24	<u>145868,00</u> 145868,00	<u>4376,04</u> 4376,04	<u>1352,20</u> 1352,20	3%
1611	+1704-50891-1 варіант 2	ПЗ 2 Парозволожувач N=48.75кВт, 400/3/50 в складі: паророзподілювач трубка для відведення конденсату трубка для подачі пара стандартний гігостат UE065XL001 KITDTEXT06 комплект охолодження дренажу	шт	1	<u>208154,35</u> 208154,35	<u>200289,00</u> 200289,00	<u>6008,67</u> 6008,67	<u>1856,68</u> 1856,68	3%
1612	+1504-3177 варіант 2	Палатний блок керування ZKRUNCIPRMCN140 Versatile Plus 5" VoIP Room Control Unit PoE	шт	6	<u>22898,24</u> 137389,44	<u>22033,00</u> 132198,00	<u>660,99</u> 3965,94	<u>204,25</u> 1225,50	3%
1613	+2403-5102 варіант 1	Панель HMI, сенсорний екран 7", 16 Мб Flash, RS-485, Ethernet (10/100 Мбит/с), PoE, TPD-703, ICP DAS у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>38887,41</u> 77774,82	<u>37418,01</u> 74836,02	<u>1122,54</u> 2245,08	<u>346,86</u> 693,72	3%
1614	+290220-1299 варіант 2	Панель персоналу ZKRUNCIPNCNP7V 7" Control Panel	шт	3	<u>86764,5</u> 260293,50	<u>83486,00</u> 250458,00	<u>2504,58</u> 7513,74	<u>773,92</u> 2321,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1615	&1412-20-9 варіант 4	Панель приліжкова вертикальна: 2 кисневі розетки, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 10 електричних розеток, 2*RJ45, підсвітка, місце для кріплення офтальмо- та отоскопа, приладу для вимірювання артеріального тиску та оглядової лампи) габаритні розміри: 275*135*1500мм у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	10	<u>154331,6</u> 1543316,00	<u>148500,00</u> 1485000,00	<u>4455,00</u> 44550,00	<u>1376,60</u> 13766,00	3%
1616	&1412-20-9 варіант 3	Панель приліжкова горизонтальна в комплекті: 2 кисневі розетки, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 10 електричних розеток, 2*RJ45, підсвітка, місце для кріплення офтальмо- та отоскопа, приладу для вимірювання артеріального тиску та оглядової лампи) габаритні розміри: 275*135*1500мм у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	7	<u>154331,6</u> 1080321,20	<u>148500,00</u> 1039500,00	<u>4455,00</u> 31185,00	<u>1376,60</u> 9636,20	3%
1617	&1412-20-9 варіант 1	Панель тестова в комплекті: 1 киснева розетка, 1 розетка для вакууму, 1 розетка для стисненого повітря, 5 електричних розеток, 1*RJ45, габаритні розміри: 275*135*1000мм у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	1	<u>102368,1</u> 102368,10	<u>98500,00</u> 98500,00	<u>2955,00</u> 2955,00	<u>913,10</u> 913,10	3%
1618	&1412-20-9 варіант 2	Панель хірургічна вертикальна в комплекті: 1 розетка для стисненого повітря, 1 розетка для відведення анестетичних газів, 10 електричних розеток, 2*RJ45, габаритні розміри: 275*135*1500мм	шт	3	<u>133857,98</u> 401573,94	<u>128800,00</u> 386400,00	<u>3864,00</u> 11592,00	<u>1193,98</u> 3581,94	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>128800,00</u> 386400,00	<u>128800,00</u> 386400,00			
1619	+1602-11090 варіант 5	Панель центрального поста моніторингу ZKRUNCIPNCNP10V 10" Control Panel	шт	1	<u>97036,64</u> 97036,64	<u>93370,00</u> 93370,00	<u>2801,10</u> 2801,10	<u>865,54</u> 865,54	3%
1620	&1602-311-6 варіант 1	Переговорний пристрій настінного (накладного) монтажу ВМ01-А	шт	5	<u>3584,44</u> 17922,20	<u>3449,00</u> 17245,00	<u>103,47</u> 517,35	<u>31,97</u> 159,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3584,44</u> 17922,20	<u>3449,00</u> 17245,00	<u>103,47</u> 517,35	<u>31,97</u> 159,85	
1621	+1704-50248 варіант 1	Перетворювач частоти 1-фазний 2,2 кВт, 9,6 А, VLT MicroDrive FC-051P2K2S2, Danfoss	шт	1	<u>23080,54</u> 23080,54	<u>22208,42</u> 22208,42	<u>666,25</u> 666,25	<u>205,87</u> 205,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23080,54</u> 23080,54	<u>22208,42</u> 22208,42	<u>666,25</u> 666,25	<u>205,87</u> 205,87	
1622	+1704-50248 варіант 3	Перетворювач частоти 3-фазний 3 кВт, 7,2 А, VLT MicroDrive FC-051P3K0T4, Danfoss	шт	1	<u>28588,24</u> 28588,24	<u>27508,00</u> 27508,00	<u>825,24</u> 825,24	<u>255,00</u> 255,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28588,24</u> 28588,24	<u>27508,00</u> 27508,00	<u>825,24</u> 825,24	<u>255,00</u> 255,00	
1623	+1704-50248 варіант 2	Перетворювач частоти 3-фазний 5,5 кВт, 12, 0 А, VLT MicroDrive FC-051P5K5T4, Danfoss	шт	1	<u>33851,93</u> 33851,93	<u>32572,80</u> 32572,80	<u>977,18</u> 977,18	<u>301,95</u> 301,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33851,93</u> 33851,93	<u>32572,80</u> 32572,80	<u>977,18</u> 977,18	<u>301,95</u> 301,95	
1624	+1602-10047 варіант 1	Плата 8-и портова абонентська аналогова з Caller ID (G2-SLU	шт	3	<u>15430,04</u> 46290,12	<u>14847,00</u> 44541,00	<u>445,41</u> 1336,23	<u>137,63</u> 412,89	3%
1625	&1602-311-7 варіант 1	Показчик евакуації "СЕРЖАНТ" з написом "ВИХІД"	шт	18	<u>1335,46</u> 24038,28	<u>1285,00</u> 23130,00	<u>38,55</u> 693,90	<u>11,91</u> 214,38	
1626	&1602-311-7-2 варіант 8	Показчик евакуації "СЕРЖАНТ" зі стрілкою напрямку руху	шт	4	<u>784,65</u> 3138,60	<u>755,00</u> 3020,00	<u>22,65</u> 90,60	<u>7,00</u> 28,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1627	&16065-11 варіант 11	Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand (контролер) в корпусі U-Prox IP400	шт	12	<u>10213,48</u> 122561,76	<u>9916,00</u> 118992,00	<u>297,48</u> 3569,76	<u>-</u> -	3%
1628	+2308-5052 варіант 5	Припливна установка Airbox S60-1010 Lpr=6065 м³/год, р=1000Па у складі:- вентилятор 4,25 кВт, 400D/690Y -фільтр G4 - фільтр F7 -електричний нагрівач Q= 54, 5 кВт, N=56 кВт -повітроохолоджувач R410A, Qx= 32,12 кВт, Qt= 37,5 кВт - електричний нагрівач Q= 52 кВт, N=52 кВт -фільтр F9 - повітряна засувка 938х938 - рама припливної установки 1090х5295х200(h) - гнучка вставка 938х938 - жалюзі 938х938	шт	1	<u>1922342,4</u> 1922342,40	<u>1922342,40</u> 1922342,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1629	+1503-8874 варіант 2	Пульт виклику ZKRUNCIPHS10100 Basic Handset	шт	10	<u>3132,36</u> 31323,60	<u>3014,00</u> 30140,00	<u>90,42</u> 904,20	<u>27,94</u> 279,40	3%
1630	&1602-311-7-2 варіант 4	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	<u>6210,68</u> 6210,68	<u>5976,00</u> 5976,00	<u>179,28</u> 179,28	<u>55,40</u> 55,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6210,68</u> 6210,68	<u>5976,00</u> 5976,00	<u>179,28</u> 179,28	<u>55,40</u> 55,40	
1631	&1602-311-7-2 варіант 7	Пульт мікрофонний настільний ПМН-32	шт	1	<u>11411,18</u> 11411,18	<u>10980,00</u> 10980,00	<u>329,40</u> 329,40	<u>101,78</u> 101,78	3%
1632	+1705-7001 варіант 6	РКІ-монітор 24", IPS-матриця, кут огляду 178/178°, HDMI	шт	1	<u>6795</u> 6795,00	<u>6795,00</u> 6795,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6795</u> 6795,00	<u>6795,00</u> 6795,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1633	+1705-7001 варіант 4	РКІ-монітор 32", IPS-матриця, кут огляду 178/178°, HDMI	шт	1	<u>14460</u> 14460,00	<u>14460,00</u> 14460,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14460</u> 14460,00	<u>14460,00</u> 14460,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1634	&8001-11-89- B2 варіант 5	Радіотелефон DECT Panasonic KX-TG1611UAW Black White KX-TG1611UAW	шт	1	<u>1368,72</u> 1368,72	<u>1317,00</u> 1317,00	<u>39,51</u> 39,51	<u>12,21</u> 12,21	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1635	+1602-30010 варіант 8	Рейка панелі, велика, PRD 0004 A, BOSCH	шт	1	<u>8020</u> 8020,00	<u>8020,00</u> 8020,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8020</u> 8020,00	<u>8020,00</u> 8020,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1636	+1602-30010 варіант 7	Рейка панелі, маленька, PRS-0002-C, BOSCH	шт	1	<u>2920</u> 2920,00	<u>2920,00</u> 2920,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2920</u> 2920,00	<u>2920,00</u> 2920,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1637	+1602-30036 варіант 3	Реле проміжне 12В, 1 NO/NC	шт	1	<u>120</u> 120,00	<u>120,00</u> 120,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>120</u> 120,00	<u>120,00</u> 120,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1638	&15-19-111 варіант 3	Робоча станція - Робоча станція моніторингу у складі: Precision 3660 Tower CTO BASE Precision 3640	шт	1	<u>79686</u> 79686,00	<u>79686,00</u> 79686,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>79686</u> 79686,00	<u>79686,00</u> 79686,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1639	&15-19-111 варіант 4	Робоча станція - моноблок HP-22 (200G422AiOBU-i3-1215UIDS / IPS / 8GB DDR4 / 256GB SSD / W11 Pro / No ODDwith Sw White / 1yw / kdb / mouseWhiteUSB / Realtek 8821CE AC 1x1 BT 4.2 LE WW WLAN / RTF Card / Snow White Plastic with 5MP WebCam ID / Sea and Rail), БІЛИЙ HP 200 G4 AiO	шт	10	<u>25764</u> 257640,00	<u>25764,00</u> 257640,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1640	&32-1-1-6-1 варіант 1	Розетка P-96	шт	136	<u>68,59</u> 9328,24	<u>66,00</u> 8976,00	<u>1,98</u> 269,28	<u>0,61</u> 82,96	3%
1641	&32-1-1-6-2 варіант 1	Розетка P-96 (резерв)	шт	14	<u>68,59</u> 960,26	<u>66,00</u> 924,00	<u>1,98</u> 27,72	<u>0,61</u> 8,54	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1642	+1504-3174 варіант 2	Сервер ZKRUNCIPSR10300 Application Server +ZKRUNMCWLIC1105 MCW 5 LIC PACK	шт	1	<u>196375,26</u> 196375,26	<u>188955,00</u> 188955,00	<u>5668,65</u> 5668,65	<u>1751,61</u> 1751,61	3%
1643	&2311-2001-1 варіант 2	Система очищення стисненого повітря до точки роси мінус 40°C, потужність до 80 м3/год, у комплекті з попереднім фільтром MF, фільтром тонкого очищення SMF, адсорбційним осушувачем, адсорбером CO2 (молекулярне сито SP), фільтром АК (вугільний фільтр), фінальним фільтром PE, каталізатором OX (поєднання CO і CO2),	шт	2	<u>609579,66</u> 1219159,32	<u>586546,00</u> 1173092,00	<u>17596,38</u> 35192,76	<u>5437,28</u> 10874,56	3%
1644	+1601-2227 варіант 2	Смартфон ZKRUNMCWTER1100 MCW One	шт	5	<u>15401,98</u> 77009,90	<u>14820,00</u> 74100,00	<u>444,60</u> 2223,00	<u>137,38</u> 686,90	3%
1645	+1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, FAP-425-O, BOSCH	шт	12	<u>4700</u> 56400,00	<u>4700,00</u> 56400,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>4700</u> 56400,00	<u>4700,00</u> 56400,00	- -	- -	
1646	+1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний (червоний), FMC-420RW-GSRRD, BOCH	шт	3	<u>3895</u> 11685,00	<u>3895,00</u> 11685,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3895</u> 11685,00	<u>3895,00</u> 11685,00	- -	- -	
1647	+1602-11090 варіант 4	Текстова панель 670*100*300 Text panel	шт	2	<u>44410,09</u> 88820,18	<u>42732,00</u> 85464,00	<u>1281,96</u> 2563,92	<u>396,13</u> 792,26	3%
1648	+1602-30076 варіант 5	Тестовий ключ до сповіщувача пожежного ручного, FMC-KEY-RW, BOSCH	шт	3	<u>70</u> 210,00	<u>70,00</u> 210,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>70</u> 210,00	<u>70,00</u> 210,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1649	&1602-10655-19 варіант 3	Точка доступу - OmniAccess Stellar Indoor AP1301. Dual radio 2.4/5Ghz 2x2 802.11ax, omni antenna. 2x 1GE up, 1x RS-232 Console, USB, 48V DC. .(OAW-AP1301-RW)	шт	4	<u>22392,11</u> 89568,44	<u>21546,00</u> 86184,00	<u>646,38</u> 2585,52	<u>199,73</u> 798,92	3%
1650	+1602-20070 варіант 2	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, LAN - 1Гбіт (POE), OmniAccess Stellar AP-1201, Alcatel-Lucent	шт	1	<u>22300</u> 22300,00	<u>22300,00</u> 22300,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22300</u> 22300,00	<u>22300,00</u> 22300,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1651	+1602-20070 варіант 4	Точка доступу Wi-Fi, 2.4/5.0ГГц, LAN - 1Гбіт (POE), OmniAccess Stellar AP-1101, Alcatel-Lucent	шт	1	<u>19120</u> 19120,00	<u>19120,00</u> 19120,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19120</u> 19120,00	<u>19120,00</u> 19120,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1652	&1001-1-1002-B1 варіант 3	Тримач для фіксації Button	шт	1	<u>139</u> 139,00	<u>139,00</u> 139,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1653	&1914-9125-1 варіант 14	Універсальний зчитувач серії SmartLine U-Prox SL mini	шт	20	<u>2499,44</u> 49988,80	<u>2405,00</u> 48100,00	<u>72,15</u> 1443,00	<u>22,29</u> 445,80	3%
1654	+1504-7057 варіант 1	Універсальний програмований контролер з дисплеєм Simplex 201D, Certa	шт	5	<u>9693,74</u> 48468,70	<u>9327,45</u> 46637,25	<u>279,82</u> 1399,10	<u>86,47</u> 432,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>9693,74</u> 48468,70	<u>9327,45</u> 46637,25	<u>279,82</u> 1399,10	<u>86,47</u> 432,35	
1655	+1504-7057 варіант 2	Універсальний програмований контролер з дисплеєм Mentor 30D, Certa	шт	2	<u>13862,87</u> 27725,74	<u>13339,05</u> 26678,10	<u>400,17</u> 800,34	<u>123,65</u> 247,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13862,87</u> 27725,74	<u>13339,05</u> 26678,10	<u>400,17</u> 800,34	<u>123,65</u> 247,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1656	+1601-1011 варіант 2	Установка очищення води для технологічних потреб 100л/год ECOSOFT: фільтр механічного очищення води Ecosoft B-20045; система підмішування вхідної води; установка зворотного осмосу Ecosoft R-100247; накопичувальна ємність FP 500-80-120 з автоматикою (500л); автоматична насосна станція 2SC345; станція дозування 60л DDC60	комплект	1	<u>169737,73</u> 169737,73	<u>163324,00</u> 163324,00	<u>4899,72</u> 4899,72	<u>1514,01</u> 1514,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>169737,73</u> 169737,73	<u>163324,00</u> 163324,00	<u>4899,72</u> 4899,72	<u>1514,01</u> 1514,01	
1657	&1602-311-7-2 варіант 5	Устаткування електроживлення БРЖ02-24/12	шт	1	<u>16553,49</u> 16553,49	<u>15928,00</u> 15928,00	<u>477,84</u> 477,84	<u>147,65</u> 147,65	3%
1658	&1701-270-11 варіант 11	Централь Hub 2 (4G) Jeweller	шт	1	<u>9248,46</u> 9248,46	<u>8899,00</u> 8899,00	<u>266,97</u> 266,97	<u>82,49</u> 82,49	3%
1659	&1503-1270-20-B3 варіант 2	Часова станція GRAN CLOCK-O-01 GPS	шт	1	<u>12252</u> 12252,00	<u>12252,00</u> 12252,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1660	+1704-50253 варіант 1	Шафа автоматизації та диспетчеризації ЩУ-П8/В23 в к-ті	шт	1	<u>260758,15</u> 260758,15	<u>250905,11</u> 250905,11	<u>7527,15</u> 7527,15	<u>2325,89</u> 2325,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>260758,15</u> 260758,15	<u>250905,11</u> 250905,11	<u>7527,15</u> 7527,15	<u>2325,89</u> 2325,89	
1661	+1503-1271 варіант 1	Шафа арматурна 500x400x600(н)	шт	2	<u>33290,94</u> 66581,88	<u>32033,00</u> 64066,00	<u>960,99</u> 1921,98	<u>296,95</u> 593,90	3%
1662	+1503-1270 варіант 4	Шафа для перетворювачів частоти для П1, П5	шт	1	<u>16876,86</u> 16876,86	<u>16239,15</u> 16239,15	<u>487,17</u> 487,17	<u>150,54</u> 150,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16876,86</u> 16876,86	<u>16239,15</u> 16239,15	<u>487,17</u> 487,17	<u>150,54</u> 150,54	
1663	+1503-1270 варіант 2	Шафа для перетворювачів частоти для П2	шт	1	<u>10194,72</u> 10194,72	<u>9809,50</u> 9809,50	<u>294,29</u> 294,29	<u>90,93</u> 90,93	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10194,72</u> 10194,72	<u>9809,50</u> 9809,50	<u>294,29</u> 294,29	<u>90,93</u> 90,93	
1664	+1503-1270 варіант 1	Шафа для перетворювачів частоти для ПЗ, П4,П6	шт	1	<u>20477,08</u> 20477,08	<u>19703,33</u> 19703,33	<u>591,10</u> 591,10	<u>182,65</u> 182,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20477,08</u> 20477,08	<u>19703,33</u> 19703,33	<u>591,10</u> 591,10	<u>182,65</u> 182,65	
1665	+1503-1270 варіант 3	Шафа для перетворювачів частоти для П7	шт	1	<u>10194,72</u> 10194,72	<u>9809,50</u> 9809,50	<u>294,29</u> 294,29	<u>90,93</u> 90,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10194,72</u> 10194,72	<u>9809,50</u> 9809,50	<u>294,29</u> 294,29	<u>90,93</u> 90,93	
1666	+290518-4151- 1 варіант 2	Шафа комутаційна закритаН16,5 (32U)	шт	1	<u>20639,9</u> 20639,90	<u>19860,00</u> 19860,00	<u>595,80</u> 595,80	<u>184,10</u> 184,10	3%
1667	+1705-7002 варіант 2	Шафа комутаційна настінна, 19", 600x350мм, 9U	шт	1	<u>6375</u> 6375,00	<u>6375,00</u> 6375,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6375</u> 6375,00	<u>6375,00</u> 6375,00	- -	- -	
1668	+1705-7002 варіант 1	Шафа комутаційна настінна, 19", 600x600мм, 18U	шт	1	<u>14100</u> 14100,00	<u>14100,00</u> 14100,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14100</u> 14100,00	<u>14100,00</u> 14100,00	- -	- -	
1669	+1503-8814 варіант 1	Шафа комутаційна, настінна, 19", 18U, 600x600мм X-IQ18U66	шт	1	<u>7570,04</u> 7570,04	<u>7284,00</u> 7284,00	<u>218,52</u> 218,52	<u>67,52</u> 67,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7570,04</u> 7570,04	<u>7284,00</u> 7284,00	<u>218,52</u> 218,52	<u>67,52</u> 67,52	
1670	&290220-1234- 1-70 варіант 5	Щит металевий груповий навісного виконання на 24 модулі, що замикається ЩАО-АХ	шт	1	<u>2875,66</u> 2875,66	<u>2767,00</u> 2767,00	<u>83,01</u> 83,01	<u>25,65</u> 25,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2875,66</u> 2875,66	<u>2767,00</u> 2767,00	<u>83,01</u> 83,01	<u>25,65</u> 25,65	
1671	+*280222-13192 варіант 1	поз. 16 Стіл комп'ютерний з тумбою розміри (ш*г*в): 2400*680*760 мм,інд.замовлення	комплект	1	- -	- -	- -	- -	
1672	+*280222-13192 варіант 5	поз. 1г Меблі кабінету керівника Стіл офісний габаритні розміри (ш*г*в): 1200*700*760 мм Тумба приставна габаритні розміри (ш*г*в): 1500*600*760 мм Стіл приставний габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*760 мм , Нестандартне обладнання	комплект	1	- -	- -	- -	- -	
1673	+280222-16007 варіант 5	поз. ао 15 Світильник хірургічний пересувний світлодіодний Ra=95, 4200 К, 30000-70000lx, 0,07 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1880(1500) мм , DIASYS,Sugiris, Франція	комплект	3	- -	- -	- -	- -	
1674	+280222-16007 варіант 4	поз. ао3 Світильник хірургічний трикупольний стельовий 3800 К; 4300 К; 4800 К; >95 Ra Ендоскопічний режим (зелене світло) IP 54, 160000 люкс на відстані 1м 230 В; 0,70 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 800*720 мм,Aurinio L160 LED, TRILUX Medical, Німеччина	комплект	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1675	&1712-2020-51 варіант 2	поз. ао4. Апарат штучної вентиляції легень високого класу можливість інтелектуальних режимів вентиляції), Електроживлення, Напруга змінного струму : від 100 до 240 В, Частота змінного струму: від 50 до 60 Гц, Споживання енергії: < 170 ВА, Змінний струм: від 2.5 до 1.1 А Розміри та вага: монітор 18,5", Блок вентиляції: Ш х Г х В 400 х 350 х 220 мм, Вага, нетто: 23 кг (включаючи блок управління), Блок управління: Ш х Г х В 18" 475 х 70 х 302 мм, Візок: Ш х Г х В 720 х 840 х 930 мм, Вага, нетто: 23 кг Всього: Ш х Г х В з блоком управління 18" 720 х 840 х 1510 мм, Макс. навантаження: 10 кг ;Elisa 600 VIT, Lowenstein Medical (Німеччина)	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1676	&1712-2020-51 варіант 3	поз. ао5. Апарати штучної вентиляції легень середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об'ємом), габаритні розміри (ш*г*в) з блоком управління: 585*704*1327 мм ,Elisa 300, Lowenstein Medical (Німеччина)	шт	11	- -	- -	- -	- -	
1677	&1712-2020-51 варіант 1	поз. ао7. Інжектор Accutron пересувний Accutron® Н ,на штативі з колесами та акумулятором, Medtron AG Німеччина	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1678	+*280222- 16007 варіант 6	поз. о22 Мобільний візок пересувний на коліщатах для розміщення на ньому переносних ультразвукових сканерів габаритні розміри: (Н*Л*В) 810-910*707*470 м,Edan MT-805,EDAN, Китай	комплект	2	- -	- -	- -	- -	
1679	&*9000-268-23 варіант 3	поз.1 Стіл комп'ютерний і тумба Promo Q4 Salita габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм ,СК-12,УХЛ-Маш, Україна	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1680	&*9000-268-23 варіант 1	поз.1 Стіл комп'ютерний і тумба з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм ,СК-12,УХЛ-Маш, Україна	шт	11	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1681	&*9000-268-37 варіант 7	поз.11 Стіл обідній ,габаритні розміри (ш*г*в): 600*600*780 мм	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1682	&*9000-268-36 варіант 1	поз.12 Візок для прибирання ТУП габаритні розміри: 1100*520*1050 мм ТУП	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1683	&*9000-268-26 варіант 4	поз.14 Тумба кухонна з мийкою лівобічною (Змішувач сенсорний) габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм, Нестандартне обладнання	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1684	&*9000-268-26 варіант 1	поз.14 Тумба кухонна з мийкою правобічною (Змішувач сенсорний) габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм, Нестандартне обладнання	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1685	&*9000-268-26 варіант 2	поз.14а Тумба кухонна з мийкою лівобічна габаритні розміри(ш*г*в):1200*600*850 мм , Нестандартне обладнання	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1686	&*9000-268-26 варіант 16	поз.14б Тумба кухонна з мийкою правобічна габаритні розміри(ш*г*в):900*600*850 мм , Нестандартне обладнання	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1687	&*9000-268-26 варіант 7	поз.14в Тумба кухонна з мийкою правобічною габаритні розміри(ш*г*в):1800*600*850 мм , Нестандартне обладнання	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1688	&*9000-268-26 варіант 8	поз.14г Тумба кухонна з мийкою лівобічною габаритні розміри(ш*г*в):1800*600*850 мм , Нестандартне обладнання	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1689	&*9000-268-26 варіант 9	поз.14д Тумба кухонна з мийкою лівобічною габаритні розміри(ш*г*в):1050*600*850 мм , Нестандартне обладнання	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1690	&*9000-268-26 варіант 17	поз.15а Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1200*330*500 мм , Нестандартне обладнання	шт	3	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1691	&*9000-268-26 варіант 18	поз.15б Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 900*330*500 мм , Нестандартне обладнання	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1692	&*9000-268-26 варіант 10	поз.15в Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1200*330*500 мм , Нестандартне обладнання	шт	5	- -	- -	- -	- -	
1693	&*9000-268-26 варіант 11	поз.15г Полиця кухонна навісна габаритні розміри(ш*г*в): 1050*330*500 мм , Нестандартне обладнання	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1694	+*1705-194 варіант 1	поз.16 Принтер HP Laser 135w with Wi-Fi (4ZB83A), 0,3 кВт,220В габаритні розміри: 406*359.6*253 мм	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1695	&*9000-268-25 варіант 2	поз.17 Тумба офісна мобільна ТО 45/2 габаритні розміри: 450 х 450 х 610 Код: 50505507-S00002 , УХЛ-Маш, Україна	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1696	&*9000-268-36 варіант 6	поз.18 Візок для перевезення брудної білизни габаритні розміри: 800х600х1050 мм, Еталон	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1697	&*9000-268-36 варіант 7	поз.18 Візок для перевезення брудної білизни нержавіюча сталь габаритні розміри(ш*г*в): 800*600*050 мм , Еталон	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1698	&*9000-268-36 варіант 3	поз.19 Візок для перевезення чистої білизни габаритні розміри(ш*г*в): 1000*490*990 мм ВМБ-5	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1699	&*9000-268-23 варіант 2	поз.1а Стіл комп'ютерний і тумба з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 900*680*760 мм, УХЛ-Маш, Україна	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1700	&*9000-268-29 варіант 1	поз.2 Крісло, що обертається на механізмі качання Synchro - Tilt ,Lead White HR сидіння Нест-08 сіра/спинка Сітка SL-18 аквамари ,AMF, Україна	шт	14	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1701	&*9000-268-44 варіант 1	поз.20 Кулер для води 1-ф; 1,0кВт; 220В габаритні розміри (ш*г*в): 380*325*1000 мм CH-V115CES	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1702	&*9000-268-46 варіант 1	поз.21 Електрочайник 2,0кВт, 220В	шт	8	- -	- -	- -	- -	
1703	&*9000-268-26 варіант 12	поз.22 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*700*750 мм, CH-9,УХЛ- МАШ	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1704	&*9000-268-26 варіант 13	поз.23 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*600*750 мм, CH-12,УХЛ- МАШ	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1705	&*9000-268-26 варіант 14	поз.24 Стіл робочий нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм, CH-12,УХЛ- МАШ	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1706	&*9000-268-26 варіант 15	поз.25 Стіл робочий з мийкою зліва нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*600*750 мм ,СмН-12,УХЛ- МАШ	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1707	+*280222- 16050 варіант 4	поз.26 Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм ,FANTOM	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1708	+*280222- 16050 варіант 5	поз.27 Система кошиків з кришкою для медичних відходів 80л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*1050 мм ,FANTOM	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1709	&*9000-268-29 варіант 2	поз.2а Стілець габаритні розміри: 860*530*560 мм ISO Plast BL (синій)04363, Novy Styl, Україна	шт	11	- -	- -	- -	- -	
1710	&*1712-2020- 47 варіант 5	поз.36. Реанімаційна укладка (валіза) DIN 13232 габаритні розміри (ш*г*в): 526*400*230мм ,ULM CASE III ,WM 8825, Weinmann (Німеччина)	шт	2	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1711	&*9000-268-38 варіант 25	поз.3а Шафа для одягу металева, місткість на 4 персони габаритні розміри: 800*500*1800 мм, ШОМ-Г-400/2-4,УХЛ-Маш, Україна	шт	8	- -	- -	- -	- -	
1712	&*9000-268-39 варіант 1	поз.3б Лавка СГ-4 ,габаритні розміри: 370*800*800 мм, СГ-400/2-В	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1713	&*9000-268-39 варіант 3	поз.3б Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 800*400*370 мм , СГ-400/2-В	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1714	&*9000-268-38 варіант 28	поз.3в Шафа для одягу металева, місткість на 2 персони габаритні розміри (ш*г*в): 500*400*1800 мм , ШОМ-Г-400/1-2,УХЛ-Маш, Україна	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1715	&*9000-268-22 варіант 27	поз.3г Чарункова шафа габаритні розміри (ш*г*в): 300*500*1800 мм ,ШО-300/1-6	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1716	&*9000-268-38 варіант 26	поз.3г Чарункова шафа габаритні розміри (ш*г*в): 300*500*1800 мм ,ШО-300/1-6,УХЛ-Маш, Україна	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1717	&*9000-268-22 варіант 25	поз.4а Шафа з ролетними дверима габаритні розміри: 1200*455*1200 мм , ШКГ-12р	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1718	&*9000-268-22 варіант 26	поз.4б Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри (ш*г*в): 900*500*1800 мм , ШМР-20,50505251-S00151	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1719	&*9000-268-33 варіант 1	поз.5в Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*460*1820 мм, СТ-5	шт	5	- -	- -	- -	- -	
1720	&*9000-268-33 варіант 2	поз.5г Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм , СТ-5	шт	8	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1721	&*1602-10364С варіант 3	поз.6.1 Диван двомісний габаритні розміри(ш*г*в): 1310*655*755 мм ,OFFICE SF	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1722	&*1602-10364С варіант 4	поз.6.2 Диван тримісний габаритні розміри(ш*г*в): 1965*655*755 мм	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1723	&*9000-268-28 варіант 4	поз.7 Холодильник двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550х580*1410 мм ,HR 271 W,NORD	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1724	&*9000-268-28 варіант 5	поз.7 Холодильник двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550х580*1410 мм ,HR 271 W,NORD	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1725	&*9000-268-45 варіант 1	поз.8 Мікрохвильова піч 1-ф, 1,15кВт, 220В, габаритні розміри: Н*Л*В 489*374*275 мм Samsung MS23F302TAS	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1726	&1712-2020-10 варіант 4	поз.ао 1.Комплект ангиографічного обладнання Artis Q.zen Floor (Artis Q.zen Підлогова система) в комплектації: Artis Q / Q.zen floor (Angio/Card) ,Siemens	компл.	1	- -	- -	- -	- -	
1727	&1712-2020-4 варіант 1	поз.ао 2. Наркозно-дихальний апарат (станція) типу Drager Zeus Infinity Empowere , габаритні розміри 1100 x 1650 x 700 мм (ШхВхГ), (Німеччина)	компл.	2	- -	- -	- -	- -	
1728	&1712-2020-18 варіант 4	поз.ао 31 . Світлодіодний трикадровий негатоскоп Тип підсвічування LED Спосіб установки -настінний монтаж 220В, 0,15кВт, габаритні розміри (ш*г*в): 1190*545*40 мм;OSD-HD011,OSD (Італія)	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1729	&*1712-2020-20 варіант 7	поз.ао 54. Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри (ш*г*в): О360*450/600 мм, СВС-П, ПП Заповіт	шт	21	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1730	&1712-2020-18 варіант 3	поз.ао б/п. Інгалатори ультразвукові та пульверизатори медичних препаратів, габаритні розміри (ш*г*в): 219*196*295 мм, OMRON NE-U780 (NE-U780-E), Omron (Японія)	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1731	&1712-2020-20 варіант 6	поз.ао б/п. Автоматизований волюметричний насос ,габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм ,Medima P300, Medima (Польща)	шт	32	- -	- -	- -	- -	
1732	&1712-2020-18 варіант 1	поз.ао б/п. Витратомір кисневий 0-15 л / хв; з роз'ємом для настінного кріплення зі зволожувачем ,ITC, Іспанія	шт	14	- -	- -	- -	- -	
1733	&1712-2020-20 варіант 5	поз.ао б/п. Дозатор лікувальних речовин , габаритні розміри (ш*г*в): 364*165*115 мм, Medima S100,Medima (Польща)	шт	32	- -	- -	- -	- -	
1734	&*1712-2020- 20 варіант 2	поз.ао б/п. Протипролежневий матрац (активний) трубчастий з компресором,Anti Decubitus Tubing Mattress	шт	16	- -	- -	- -	- -	
1735	&1712-2020-18 варіант 2	поз.ао б/п. Пульсоксиметр, H100N,EDAN (КНР)	шт	16	- -	- -	- -	- -	
1736	&*1712-2020- 20 варіант 3	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра з хірургічним абдомінальним і тазовим доступом, габаритні розміри: 2130*910 см,Bair Hugger™ 570,«3М» США	шт	13	- -	- -	- -	- -	
1737	&*1712-2020- 20 варіант 4	поз.ао б/п. Система обігріву пацієнтів термостабілізуюча ковдра для всього тіла , Bair Hugger™ 300,«3М» США	шт	16	- -	- -	- -	- -	
1738	&*1712-2020- 20 варіант 8	поз.ао б/п. Стійка для апаратури габаритні розміри (ш*г*в): 560*560*1200 мм	шт	3	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1739	&1712-2020-12 варіант 1	поз.ао11. 12-канальний Електрокардіограф, габаритні розміри (ш*г*в): 290*210*69 мм, CARDIOVIT AT-1 G2,SCHILLER AG, (Швейцарія)	компл.	3	- -	- -	- -	- -	
1740	&1712-2020-47 варіант 1	поз.ао13. Дефібрилятор-монітор,габаритні розміри (ш*г*в): 322*276*210 мм без сумки, DEFIGARD HD-7,SCHILLER Medical (Франція)	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1741	&1712-2020-5 варіант 3	поз.ао14.Медичний аспіратор в повній комплектації,габаритні розміри (ш*г*в): 350*120*240 см,OB2012 FA,Oscar Boscarol srl, Італія	компл.	4	- -	- -	- -	- -	
1742	&*1712-2020- 20 варіант 1	поз.ао16. Штатив для тривалих вливань пересувний, ШДВ-Е, ЗАБЕТ Україна	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1743	&*1712-2020- 23 варіант 4	поз.ао17. Електричний підйомник пацієнта з функцією вертикалізації , габаритні розміри (ш*г*в): 700*510*1430 см ,Vermeiren Albatros ,Vermeiren, Бельгія	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1744	&1712-2020-25 варіант 1	поз.ао18а. Ліжко медичне електричне Габаритні розміри: (L*B*H) 2160*1020*480- 780 мм,OPTIUM IN 32,Optium, Туреччина	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1745	&1712-2020-25 варіант 2	поз.ао18б. Ліжко медичне електричне Габаритні розміри: (L*B*H) 2160*1020*480- 780 мм,OPTIUM IN 41,Optium, Туреччина	шт	14	- -	- -	- -	- -	
1746	&*1712-2020- 23 варіант 5	поз.ао19.Тумба медична приліжкова зі столиком, стільниця-ламінат, механічне регулювання по висоті габаритні розміри (ш*г*в):460*520*760 мм ,OCB 26,Optium, Туреччина	шт	16	- -	- -	- -	- -	
1747	&1712-2020-10 варіант 1	поз.ао20 Апарат цифрової рентгенографії діагностичний пересувний, JOLLU- PLUS DR, BMI (Італія)	компл.	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1748	&1712-2020-9 варіант 1	поз.ао21. Портативний ультразвуковий сканер,габаритні розміри (ш*г*в) сканера: 638*383*355 мм ,габаритні розміри (ш*г*в): 541*526*723-1003 мм, Acclarix AX4, EDAN (КНР)	компл.	2	- -	- -	- -	- -	
1749	&1712-2020-47 варіант 2	поз.ао25. Стерилізатор FN 400 P, V=48л Температурний діапазон: від 70°С до 250°С. Внутрішні розміри (ШхГхВ): 420х320х360 мм. Зовнішні розміри (ШхГхВ): 705х475х540 мм.	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1750	&1712-2020-47 варіант 3	поз.ао26. Камера ультрафіолетова ПАНМЕД 1С — зі скляною сек-тор-кришкою Габаритні розміри камери Мобіл Плюс: 670*610*1210мм.,ТОВ «Панмед»,	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1751	&*1712-2020-23 варіант 6	поз.ао27.Шафа для стерильного інструмента ЦМ5.123 Габарити (ДхГхВ), мм: 500х600х1170	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1752	&*1712-2020-23 варіант 8	поз.ао29.Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів 180 л 230 В; 0,25 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 670*640*840 мм,Thermo M,Thermo Scientific	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1753	+280222-16007 варіант 8	поз.ао30. Кисневий концентратор високого тиску портативний , габаритні розміри (ш*г*в): 380*270*580 мм,ANGEL-5S (5 л), AngelBiss (КНР)	комплект	7	- -	- -	- -	- -	
1754	&*1712-2020-18 варіант 5	поз.ао35. Утилізатор , габаритні розміри (ш*г*в): 165*115*120 мм,NULIFE MEDTECH DOTS	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1755	&1712-2020-47 варіант 6	поз.ао37. Аквадистилятор 10 л/год підключення до водопостачання Ду15 ~3ф; 380В; 7,5 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 400*350*790 мм ,DE-10,Україна	шт	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1756	&1712-2020-23 варіант 9	поз.ао38.Паровий стерилізатор M20-B plus Об'єм: 22 літри Розміри камери: 250*440 мм (діаметр * максимальна гли-бина) Корисні розміри камери: 195*195*390 мм ((ШхВхГ) 200-240 В; 2,4 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 465*599*465 мм,M20-B plus,Matachana (Іспанія)	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1757	&1712-2020-23 варіант 10	поз.ао39.Шафа сухожарова Об'єм: 80 літрів 200-240 В; 2,0 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 610*565*680 мм,ГП-80	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1758	&*1712-2020- 23 варіант 11	поз.ао40.Шафа медична бактеріцидна ШМБ 15-1 Висувний ящик 2 (шт.) кількість УФ боксів2 шт. Габаритні розміри Н*Л*В 1830*500*500 ,SVELEN Харків	шт	9	- -	- -	- -	- -	
1759	&*1712-2020- 23 варіант 12	поз.ао41.Шафа медична АТОН ШМ-М, Габаритные размеры, мм 500x400x1600, АТОН	шт	9	- -	- -	- -	- -	
1760	&*1712-2020- 47 варіант 7	поз.ао42. Універсальна інфузійна стійка, Брауностат U 8727902	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1761	&*1712-2020- 23 варіант 14	поз.ао43.Медична шафа Sml 324 . Габарити (ВхШхГ): 1750/1850x800x400 мм., "Літпол- Україна".	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1762	&*1712-2020- 29 варіант 2	поз.ао44. Столик маніпуляційний на колесах габаритні розміри (ш*г*в): 720*450*798 мм, СТ-М-2Н,Праймед	компл.	17	- -	- -	- -	- -	
1763	&*1712-2020- 29 варіант 3	поз.ао45. Столик інструментальний пересувний габаритні розміри (ш*г*в): 625*420*815 мм , СИС, ПП Заповіт	компл.	20	- -	- -	- -	- -	
1764	&*1712-2020- 29 варіант 4	поз.ао46. Столик лікаря-анестезіолога габаритні розміри 720*450*798мм, СТ-А-2Н, АТОН	компл.	3	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1765	&*1712-2020-29 варіант 5	поз.ао47. Столик хірургічний габаритні розміри (ш*г*в): 732*560*900/1100 мм, СХ-3, Віола, Україна	компл.	1	- -	- -	- -	- -	
1766	&*1712-2020-9 варіант 2	поз.ао48. Шафа-холодильник для зберігання препаратів з особливими умовами зберігання , 600*700*1510мм, Medgree Marecos MPRA	компл.	5	- -	- -	- -	- -	
1767	&*1712-2020-23 варіант 13	поз.ао49.Шафа медичні з сейфом для зберігання препаратів суворого обліку, 400*500*1610 мм., ШМ-1с, ПП Заповіт	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1768	&*1712-2020-47 варіант 10	поз.ао50. Ширма для кабінетів і палат одностекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм , ШП-1, УХЛ-МАШ, Україна	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1769	&*1712-2020-47 варіант 8	поз.ао51. Ширма для кабінетів і палат двостекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм, ШП-2, УХЛ-МАШ, Україна	шт	7	- -	- -	- -	- -	
1770	&1712-2020-18 варіант 6	поз.ао52. Мийка хірургічна (потрійна з фотоелементом і термостатом, акрил./нерж.) габаритні розміри (ш*г*в): 2200*635*1180мм, SK60.30, Inspital, Туреччина	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1771	&1712-2020-18 варіант 7	поз.ао53. Мийка хірургічна (одинарна з фотоелементом і термостатом, акрил./нерж.) габаритні розміри (ш*г*в): 800*635*1180мм , SK60.10, Inspital, Туреччина	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1772	&*1712-2020-18 варіант 8	поз.ао55. Підставка медична під тази 654x550x900(1300) мм,ПМ2.100, AMED Україна	шт	8	- -	- -	- -	- -	
1773	&*1712-2020-18 варіант 9	поз.ао56. Підставка під бікс	шт	11	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1774	+*280222-16007 варіант 9	поз.ао57. Шафи матеріальні та для медичного одягу 800*400*1800 ,SMD MF 80_1.2, "Літпол-Україна".	комплект	4	- -	- -	- -	- -	
1775	+*280222-16007 варіант 10	поз.ао58. Медична шафа ,габаритні розміри (ш*г*в): 800*400*1750/1850 мм,Sml 324, "Літпол-Україна"	комплект	1	- -	- -	- -	- -	
1776	&*1712-2020-23 варіант 15	поз.ао59.Шафа для одягу 475x550x1800 мм, ШО2.100, AMED Україна	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1777	&1712-2020-21 варіант 1	поз.ао6.Апарати штучної вентиляції легень портативний транспортний з автономним живленням типу Hamilton-T1	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1778	&*1712-2020-18 варіант 10	поз.ао60. Аптечка навісна з 1 полицею Габаритні розміри: 200 x 350 x 500 мм. , ШМн, Омега Україна	шт	5	- -	- -	- -	- -	
1779	&1712-2020-4 варіант 2	поз.ао8.Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (інвазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм,Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO ,Lowenstein Medical (Німеччина	компл.	5	- -	- -	- -	- -	
1780	&1712-2020-5 варіант 1	поз.ао9.Монітор пацієнта, IM70,габаритні розміри (ш*г*в): 328*285*158 мм ,DAN (KHP)	компл.	11	- -	- -	- -	- -	
1781	&1712-2020-5 варіант 2	поз.ао9а.Автономний монітор глибини наркозу і седації 100-240 В; 0,7А довжина кабелю 9 м,BIS Vista 72,Covidien Medtronic (США)	компл.	1	- -	- -	- -	- -	
1782	&*9000-268-39 варіант 2	поз.б/н Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 400*400*370 мм,СГ-400/1-О	шт	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1783	&*9000-268-39 варіант 4	поз.б/н Лавка до шафи висувна габаритні розміри (ш*г*в): 400*400*370 мм , СГ-400/1- О	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1784	+*280222- 16050 варіант 2	поз.б/н Дозатор для антисептика	шт	31	- -	- -	- -	- -	
1785	&*9000-268-30 варіант 45	поз.б/н Контейнер 3л, для дезінфекції ЄДПО- 3	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1786	&*9000-268-30 варіант 46	поз.б/н Контейнер для сміття 30 л. габаритні розміри(ш*г*в): 300*300*441 мм	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1787	&*9000-268-30 варіант 48	поз.б/н Кришка для урни S-LINE 60л,М 301S	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1788	&*9000-268-30 варіант 36	поз.б/н Тримач для туалетного паперу в рулонах (нерж.) габаритні розміри: 80x130x75мм ,A10129C	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1789	&*9000-268-30 варіант 35	поз.б/н Тримач пакетів гігієнічних габаритні розміри:97*137*27мм D 122S	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1790	&*9000-268-30 варіант 38	поз.б/н Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S	шт	8	- -	- -	- -	- -	
1791	&*9000-268-30 варіант 34	поз.б/н Тримач санітарних накладок на унітаз MAXI (нерж.) габаритні розміри:280*420*46 мм D 222S	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1792	&*9000-268-30 варіант 39	поз.б/н Урна для сміття 10л, габаритні розміри(ш*г*в): 268x228x228 мм ,Rixo Solido WB102B	шт	6	- -	- -	- -	- -	
1793	&*9000-268-30 варіант 44	поз.б/н Урна для сміття 12л R-LINE габаритні розміри: 250*300мм ,М 8125S	шт	12	- -	- -	- -	- -	
1794	&*9000-268-30 варіант 43	поз.б/н Урна для сміття 14л з педаллю габаритні розміри: 250*390мм ,М 7140CS	шт	12	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1795	&*9000-268-30 варіант 47	поз.б/н Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри(ш*г*в): 650*400*250 мм , М 165S	шт	4	- -	- -	- -	- -	
1796	&*9000-268-30 варіант 33	поз.б/н Щітка для унітаза габаритні розміри: 90*90*400 мм ES0965CS	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1797	&*9000-268-41 варіант 1	поз.б/п Диспенсер паперових рушників сенсорний 0,15 кВт, 220В (4*D LR20) габаритні розміри(ш*г*в): 300*400*235 мм , Rixo Grande P788W	шт	7	- -	- -	- -	- -	
1798	&*9000-268-25 варіант 1	поз.б/п Тумба мобільна габаритні розміри (ш*г*в): 450*450*610 мм габаритні розміри: 450*450*610 мм ТО 45/3, УХЛ-Маш, Україна	шт	11	- -	- -	- -	- -	
1799	+*280222- 16050 варіант 1	поз.б/п Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS	шт	31	- -	- -	- -	- -	
1800	&*1712-2020- 38 варіант 2	поз.б/п Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	шт	20	- -	- -	- -	- -	
1801	&1712-2020-38 варіант 1	поз.б/п Насос для зондового (ентерального) харчування ,габаритні розміри (ш*г*в): 140*45*115 мм ,Enteroport® plus, B. Braun (Німеччина)	шт	17	- -	- -	- -	- -	
1802	&*9000-268-30 варіант 37	поз.б/п Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S	шт	31	- -	- -	- -	- -	
1803	&1712-2020-29 варіант 1	поз.б/п. Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5, Iskra Medical (Словенія)	компл.	5	- -	- -	- -	- -	
1804	&*1712-2020- 47 варіант 9	поз.б/п. Балон кисневий в пластиковому футлярі,габаритні розміри (ш*г*в): 260*195*665 мм	шт	3	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1805	&*1712-2020-47 варіант 4	поз.б/п. Ларингоскоп з набором клинків, McIntosh,03.51120.011,KaWe, (Німеччина)	шт	5	- -	- -	- -	- -	
1806	&*1712-2020-7 варіант 1	поз.б/п. Тонometr приліжковий для вимірювання артеріального тиску,A&D TM- 2655P,AND, Японія	компл.	9	- -	- -	- -	- -	
1807	&*1712-2020-23 варіант 16	поз.б/п.Крісло-каталка для душу ,OSD- WAVE,OSD	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1808	&1712-2020-12 варіант 2	поз.о12. Апарат для автоматизованого зовнішнього масажу серця,EASY PULSE, SCHILLER Medical, (Франція).	компл.	3	- -	- -	- -	- -	
1809	&*1712-2020-25 варіант 3	поз.о24. Візок для транспортування пацієнтів,габаритні розміри (ш*г*в): 2060*860*570-860 мм ,EMERGEUM,Optium, Туреччина	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1810	&*1712-2020-23 варіант 17	поз.о34.Каталка для душа пересувна габаритні розміри (ш*г*в): 2100*600(800)* 500-900 мм , LS-2100, Proma Reha Чехія	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1811		Устаткування, враховане в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>187862,00</u> 187862,00	<u>185458,00</u> 185458,00	<u>1641,00</u> 1641,00	<u>763,00</u> 763,00	
		у тому числі витрати підрядника	грн.	1	<u>131782,00</u> 131782,00	<u>129398,00</u> 129398,00	<u>1641,00</u> 1641,00	<u>743,00</u> 743,00	
		Разом по розділу IV	грн.		21844974,4 0	21316636,4 7	401222,28	127115,65	
		у тому числі устаткування, що не монується	грн.		8064,72	7760,00	232,80	71,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		2811232,15	2776532,05	26304,00	8396,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		3009400,00	3009400,00			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	21153,765					
		Стиснене повітря	м3	35690,999					
		Мастильні матеріали	кг	373,915					
		Гідравлічна рідина	кг	24,719					
		Дрова	м3	2,203					
		Бензин	л	1260,39					
		Дизельне паливо	л	3218,734					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	563,737707					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 грудня" 2023 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав


Я.М.Верютіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


П.М. Храпачевський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі (Коригування 4).

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01/Дефектний акт №1/1 на Демонтажні роботи Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	220	
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 8 шарів)	м2	1222,75	
3	Розбирання основи під підлогу з асфальтобетону	м3	48,91	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	114,93	
	<u>Розділ 2. Загально-будівельні роботи /демонтаж/</u>			
5	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(розмір отвору 1700х300 товщ. 220мм,сміття-0,247т)	шт	1	
6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(товщ.200мм,сміття-0,088т)	шт	4	
7	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2(сміття-0,077т)	шт	7	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	68,44	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,68	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	26	
11	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	70,1	
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,74	
13	Розбирання цементних стяжок	м2	68	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	327,34	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	137,34	
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
17	Знімання дверних полотен	м2	16,38	
18	Знімання наличників	м	62	
19	Знімання засклених віконних рам	м2	25,77	
20	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
21	Розбирання цегляних перегородок	м3	8,75	

1	2	3	4	5
22	Навантаження сміття вручну	т	36,78	
23	Перевезення сміття до 30 км	т	36,78	
	<u>Розділ 2. Монтажний проріз</u>			
24	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (монтажний проріз в зовн. стіні)	м3	1,02	
25	Виготовлення елементів обойми колон	т	1,966	
26	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,966	
27	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	38	
28	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	54,96	
29	Грунтування металевих поверхонь	м2	54,96	
30	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	54,96	
31	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,02	
	<u>Розділ 3. Посилення перекриття 2-го поверху</u>			
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,97539	
33	Підсилення грат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т	0,97539	
34	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	14	
35	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32,32	
36	Грунтування металевих поверхонь	м2	32,32	
37	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	32,32	
38	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	16	
39	Навантаження сміття вручну	т	2,142	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	2,142	
	<u>Розділ 4. Підвісні стелі</u>			
41	Антисептування перекриттів знизу гідрофобізатором СТ13	м2	225,63	
42	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	225,63	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	215,55	
	<u>Розділ 5. СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ</u>			
44	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,052	
45	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	330,57	
46	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-330,57	
47	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	49,69	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	235,52	
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	145,15	
50	Улаштування металевих каркасів акустичних конструкцій стін	м2	427,12	
51	Установлення алюмінієвих профілів	м	616	
52	Облицювання каркасів стін плитами акустичними	м2	427,12	

1	2	3	4	5
53	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,07	
54	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	7,17	
55	Облицювання поверхонь укосів керамічними глазурованими плитками <u>Розділ 6. Вікна</u>	м2	7,17	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,64	
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,77	
58	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,7	
59	Установлення віконних зливів <u>Розділ 7. Двері</u>	м	15,1	
60	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - двері технічні	м2	4,55	
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,74	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,17	
63	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,765	
64	Грунтування металевих поверхонь	м2	0,765	
65	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	0,765	
66	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0173	
67	Улаштування перемичок металевих <u>Розділ 8. Підлоги</u>	т	0,0173	
68	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 з пінополістиролбетону	м2	50	
69	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 50 мм	м2	50	
70	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	50	
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	50	
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	м2	50	
73	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	50	
74	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	м2	50	
75	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	58,17	
76	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	58,75	
77	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 з пінополістиролбетону	м2	87,98	
78	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 40 мм	м2	87,98	
79	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	87,98	

1	2	3	4	5
80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	м2	87,98	
81	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	87,98	
82	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 з пінополістиролбетону	м2	150,36	
83	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ.40 мм	м2	150,36	
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	150,36	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	м2	150,36	
86	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	150,36	
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	150,36	
88	Установлення лючка ревізійного до 0,25 м2 <u>Локальний кошторис 02-01-03 на влаштування чистих приміщень</u>	грати	7	
89	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	70	
90	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ламінованими панелями	м2	70	
91	Улаштування обшивки стін [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	160	
92	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,4	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1	
94	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	13	
95	Установлення фільтр-блоків	м2	5	
96	Установлення витяжних блоків та колон <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровід і каналізація</u>	шт	6	
97	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм *****	м	120	
98	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	м	120	
99	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	3	
100	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм <u>Розділ 1. Каналізація</u>	шт	30	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
102	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	
103	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм *****	м	38	
104	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	6	
105	Установлення трапів діаметром 50 мм *****	к-т	2	

1	2	3	4	5
106	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
107	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
108	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
109	Установлення змішувачів	шт	2	
110	Установлення мийок на одне відділення <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Монтаж системи опалення</u>	к-т	3	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
111	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	70	
112	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	56	
113	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
114	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 200 мм)	шт	2	
115	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	10	
116	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 350 мм) <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	шт	10	
117	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	17,873	
118	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	
119	Установлення Н- клапанів термостатичних елементів, запірних клапанів	шт	7	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	56	
122	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	м	60	
123	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації</u>	шт	10	
124	Система пожежної сигналізації. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
125	Пристрої, елементи систем сигналізації. Сповіщувачі адресні. <u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу</u>	шт	46	
126	Система оповіщення людей про пожежу. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на пусконаладжувальні роботи системи протипожежної автоматики</u>			
127	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Модуль вводу/виходу. <u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладжувальні роботи системи обмеження доступу</u>	шт	2	
128	Системи обмеження доступу. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
129	Елемент програмно-логічного керування. Модуль контролю доступу. <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Загальнобудівельні роботи</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
130	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	32,5	
131	Розбирання підвісних стель з плит гіпсоцементних	м2	10,65	
132	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	м2	32,71	
133	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	33,72	
134	Розбирання цементних стяжок	м2	32,71	
135	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	160,86	
136	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64,78	
137	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,25	
138	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,12	
139	Навантаження сміття вручну	т	10	
140	Перевезення сміття до 30 км	т	10	
	<u>Розділ 2. Підвісні стелі</u>			
141	Антисептування перекриттів знизу гідрофобізатором СТ13	м2	32,5	
142	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	32,5	
143	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	31,06	
	<u>Розділ 3. СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ</u>			
144	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	4,68	
145	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-4,68	
146	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	4,68	
147	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,68	
148	Улаштування металевих каркасів акустичних конструкцій стін	м2	123,67	
149	Установлення алюмінієвих профілів	м	616	
150	Облицювання каркасів стін плитами акустичними	м2	123,67	
151	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,16	

1	2	3	4	5
152	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,32	
153	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4	
154	Установлення віконних зливів	м	4	
	<u>Розділ 4. Двері</u>			
155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
156	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 з пінополістиролбетону	м2	32,71	
157	На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до товщ. 50 мм	м2	32,71	
158	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32,71	
159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,71	
160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	м2	32,71	
161	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	32,71	
162	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	м2	32,71	
163	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	33,72	
164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	32,71	
165	Установлення лючка ревізійного до 0,25 м2	грати	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Водопровід і каналізація (П)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
166	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	20	
167	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	10	
168	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	3	
169	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	3	
170	Навантаження сміття вручну	т	1,34	
171	Перевезення сміття до 30 км	т	1,34	
	<u>Розділ 2. Водопостачання</u>			
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*****	м	300	
173	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	м	30	
174	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
175	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	4	
176	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм *****	м	12	
177	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
178	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
179	Установлення мийок на одне відділення <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Електросилове обладнання і електроосвітлення</u>	к-т	1	
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
180	Демонтаж групових щитків	шт	1	
181	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	110	
182	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
183	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
184	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	шт	4	
185	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (ЩАО-АХ)	шт	1	
186	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
187	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	290	
188	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	70	
189	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	220	
190	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
191	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1	
192	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
193	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
194	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
195	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
196	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	
197	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг <u>Розділ 3. Матеріали</u>	м	150	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Монтаж системи опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
198	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
199	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	16	
200	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	4	
201	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 350 мм) <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	шт	4	

1	2	3	4	5
202	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,83	
203	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
204	Установлення Н- клапанів термостатичних елементів, запірних клапанів	шт	2	
205	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
207	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*****	м	17	
208	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Система зв'язку</u>				
<u>Розділ 1. Структурована кабельна система</u>				
209	Шафа комутаційна, підлогова, 19", 33U, 600х600мм, перфоровані двері	шт	1	
210	Монтаж обладнання та інші вироби [без приєднування проводів]	шт	140	
211	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	шт	4	
212	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	105	
213	Кросування проводом голим	шт	378	
214	Установлення кабельроста типу "Решотка"	статив	19	
215	Монтаж панелей, ВО модулів .	шт	23	
216	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням(термостат TS-2)	шт	5	
217	Шини заземлення електричних установок	м шин	1	
218	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	
219	Монтаж вводів	шт	2	
220	Монтаж гільз зварного з'єднання, 45 мм	м	1,44	
221	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² (Патч-Корд)	м	530	
222	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	6740	
<u>Розділ 2. Крос</u>				
223	Монтаж стояка приймально-передавального	стояк	1	
<u>Розділ 3. Локально-обчислювально мережа</u>				
224	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	
225	Улаштування роутера	шт	4	
226	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ]	ящик	1	
<u>Розділ 4. Робоче місце</u>				
227	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	38	
<u>Розділ 5. Обладнання системи відеонагляду</u>				
228	Монтаж відеокамер	шт	33	
229	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [Відеореєстратори]	шт	2	

1	2	3	4	5
230	Улаштування жорсткового диску <u>Розділ 6. Матеріали системи закладних пристроїв</u>	шт	6	
231	Прокладання лотків	м	42	
232	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	200	
233	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	м	19	
234	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	1300	
235	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1300	
236	Прокладання коробів металевих	м	8	
237	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій <u>Розділ 7. Система охоронної сигналізації</u>	м ²	22	
238	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС(Централь)	шт	1	
239	Апаратура що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	5	
240	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
241	Монтаж кронштейнів (Тримач для фіксації Button) <u>Розділ 8. Система контролю та управління доступом</u>	шт	1	
242	Монтаж контролера	шт	13	
243	Монтаж зчитувача	шт	20	
244	Акумулятор для ДБЖ, 4А/г	шт	1	
245	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	11	
246	Установлення дверних доводчиків	шт	14	
247	Монтаж замка електромагнітного	шт	4	
248	Сповіщувач автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (геркон)	шт	14	
249	Акумулятор для ДБЖ, 7А/г	шт	14	
250	Монтаж відеопанелі	шт	4	
251	Монтаж відеодомофона	шт	2	
252	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 9. Часофікація</u>	м	505	
253	Монтаж часової станції	шт	1	
254	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	8	
255	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 10. Система виклику персоналу</u>	м	305	
256	Установлення (монтажний бокс для блока керування маса до 15 кг)	шт	1	
257	Апарат керування і сигналізації, (Палатний блок керування Панель персоналу.Текстова панель)	шт	11	
258	Пульт або табло, кількість сигналів до 5(Панель центрального поста моніторингу)	шт	1	
259	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	19	
260	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т(Пульт виклику,Смартфон,Сервер ZKR)	шт	16	
261	Монтаж сигнальних ліхтарів	шт	13	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на Придбання устаткування Система зв'язку</u> <u>Розділ 1. СКС</u> <u>Розділ 2. Крос</u> <u>Розділ 3. Обладнання локально обчислювальної мережі</u> <u>Розділ 4. Робоче місце</u> <u>Розділ 5. Обладнання системи відеонагляду</u> <u>Розділ 6. Система охоронної сигналізації</u> <u>Розділ 7. Система контролю та управлінням доступом</u> <u>Розділ 8. Система часофікації</u> <u>Розділ 9. Система виклику персоналу</u> <u>Локальний кошторис 02-01-017 на Пусконаладжувальні роботи Системи зв'язку</u>			
262	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система		1
263	Пусконаладка комутаторів	шт		4
264	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування Wi-Fi точок]	шт		4
265	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт	комплекс		1
266	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування Wi-Fi точок]	шт		33
267	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення [Елементи систем автоматичного управління і регулювання охоронної сигналізації: прилади приймально-контрольні]	система		5
268	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система		1
269	Пусконаладка контролерів	шт		1
270	Елемент-модуль сполучення, зчитувача, перфоратора	шт		12
271	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5[Пусконаладження системи часофікації]	система		1
272	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт		1
273	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Система вентиляції та опалення</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Система вентиляції</u>			
274	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	
275	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	6	
276	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	
277	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
278	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	
279	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
280	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	2	
281	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	
282	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
283	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	12	
284	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
285	Установлення внутрішніх та зовнішніх блоків мільти-спліт системи	блок	8	
286	Установлення нагрівачів індивідуальних пароводяних	к-т	2	
287	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	2	
288	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	22	
289	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	
290	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,78	
291	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	
292	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	7	
293	Установлення фільтр-боксів	фільтр	9	
294	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна], що не ізолюються товщ. 0,55мм	м2	227	
295	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	339	
296	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	м2	53	
297	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
298	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,55мм	м2	68	
299	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,7мм	м2	100	
300	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі для адаптерів переходів та відводів товщ. 0,9мм	м2	16	
301	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на скотканині або металевій сітці (товщ. 30мм)	м2	200	
302	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	200	
303	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	184	
304	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	79	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
305	Установлення радіаторів	шт	20	
306	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	
307	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	176	
308	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	88	
309	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	36	
310	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	-36	
	<u>Розділ 3. Матеріали та інші елементи обов'язки ККБ1 та систем К1-К5</u>			
311	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	239	
312	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	15	
313	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	140	
314	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	394	
315	Монтаж гофрованих труб діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах	м	50	
316	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	315	
317	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	2	
318	Прокладання лотків	м	12	
	<u>Розділ 4. Демонтаж систем опалення та вентиляції(відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії)</u>			
319	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	15	
320	Демонтаж кріплення радіаторів	шт	15	
	<u>Розділ 5. Демонтаж систем опалення та вентиляції(приміщення інтенсивної терапії)</u>			
321	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	15	
322	Демонтаж кріплення радіаторів	шт	15	
323	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (вес 0,81кг/м.п.)	м	80	
	<u>Розділ 6. Додаткові об'єми за дефектним актом №1(центральне стерилізаційне відділення)</u>			
324	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	9	
325	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
326	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
327	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	24	

1	2	3	4	5
328	Установлення внутрішніх та зовнішніх блоків спліт системи <u>Розділ 7. Інші витрати</u>	блок	6	
329	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
330	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Придбання обладнання системи вентиляції та опалення</u> <u>Розділ 1. вентиляція</u> <u>Розділ 2. ЦСВ</u> <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція</u> <u>Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>	т	0,1	
331	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30 (припливні системи)	вен.мер.	4	
332	Установки парозволожувача	установ.	2	
333	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (витяжні системи) <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Архітектурні рішення</u> <u>Розділ 1. приміщення підвалу</u>	вен.мер.	11	
334	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	45,73	
335	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	165,32	
336	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,5208	
337	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	45,73	
338	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	67,92	
339	Розбирання цементних покриттів підлог(стяжка цементно-піщана 100 мм)	м2	113,64	
340	Розбирання гідроізоляції	м2	113,64	
341	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	47,92	
342	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1	
343	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
344	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
345	Знімання наличників	м	5,2	
346	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм(2,1*1,2-2шт)	м різ.	12,4	
347	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м різ.	-12,4	
348	Підсилення стін стальними обоями	т	0,0152	
349	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,7904	
350	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,79	
351	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	22,22	
352	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	296,1	

1	2	3	4	5
353	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	м2	296,1	
354	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	296,1	
355	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	296,1	
356	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	296,1	
357	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	296,1	
358	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	м2	296,1	
359	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	41,81	
360	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	46,29	
361	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 100 мм/	м2	46,29	
362	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	46,29	
363	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	104,56	
364	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	104,56	
365	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	109,61	
366	Різання плитки для плінтуса	м різь	77	
367	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	9,02	
368	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	9,02	
369	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,02	
370	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	9,02	
371	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,02	
372	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,02	
373	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	113,14	
374	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	58,85	
375	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	58,85	
<u>Розділ 2. Відновлення опорядження приміщень(евакуаційні сходи)</u>				
376	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	94,33	
377	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	243	
378	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	146,74	
379	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
380	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
381	Знімання наличників	м	10,8	
382	Знімання зашкленених віконних рам	м2	12,96	

1	2	3	4	5
383	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
384	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	3	
385	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	7,5	
386	Розбирання основи під підлогу з бетону(Бетон мозаїчного складу 30 мм)	м3	0,9519	
387	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка цементно-піщана 90 мм)	м2	31,73	
388	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	25,2	
389	Розбирання гідроізоляції	м2	31,73	
390	Розбирання дерев'яних поручнів	м	18,3	
391	Антисептування водними сумішами стін	м2	243	
392	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	243	
393	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	м2	243	
394	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	243	
395	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	254,78	
396	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	254,78	
397	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	254,78	
398	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	м2	254,78	
399	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	32,05	
400	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 100 мм/	м2	32,05	
401	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	32,05	
402	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	32,05	
403	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,05	
404	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 300мм	м	25,14	
405	Різання плитки для плінтуса	м різу	8	
406	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	25,2	
407	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	25,2	
408	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини 40 мм/	м2	25,2	
409	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	25,2	
410	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25,2	
411	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	м	50,3	
412	Різання плитки для плінтуса	м різу	18	
413	Накладка на сходи	м	24	
414	Улаштування поруччя ПВХ 18,3 п.м	м	18,3	
415	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	53,1	
416	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	53,1	

1	2	3	4	5
417	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	53,1	
418	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	53,1	
419	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13,7	
420	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	12,98	
<u>Розділ 3. відновлення опорядження приміщень 2-го поверху(коридор)</u>				
421	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	93,69	
422	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	260,11	
423	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	89,54	
424	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	260,11	
425	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	м2	260,11	
426	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	260,11	
427	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	260,11	
428	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	260,11	
429	Ґрунтування за підвісною стелею	м2	93,3	
430	Ремонт мозаїчних покриттів підлоги	м3	9,431	
431	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	м2	94,31	
432	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	м2	94,31	
433	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	м2	94,31	
434	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком	м2	94,31	
435	Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика	м шва	30	
436	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	м2	7,882	
437	Улаштування плінтусів цементних	м	78,82	
438	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	м2	7,882	
439	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком	м2	7,882	
440	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	104,9	
441	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	98,42	
<u>Розділ 4. відновлення опорядження приміщень 3-го поверху(коридор та ліфтовий хол)</u>				
442	каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	32,46	
443	плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	32,46	
444	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	83,86	
445	(Демонтаж) армування підшивки .Демонтаж каркасів металевих конструкцій стелі	м2	83,86	
446	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	314,52	
447	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	104,84	

1	2	3	4	5
448	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	292,2	
449	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	м2	292,2	
450	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	292,2	
451	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	262,98	
452	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	262,98	
453	Ґрунтування за підвісною стелею	м2	100,67	
454	Ремонт мозаїчних покриттів підлоги	м3	10,067	
455	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	м2	100,67	
456	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	м2	100,67	
457	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	м2	100,67	
458	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком	м2	100,67	
459	Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика	м шва	30	
460	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю без розчинника	м2	9,74	
461	Улаштування плінтусів цементних	м	97,4	
462	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол товщиною шару 1 мм	м2	9,74	
463	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями лаком	м2	9,74	
464	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	99,04	
465	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	95,08	
466	Облицювання ліфтових порталів з декоративної нержавіючої сталі "шкіра"	м2	5,66	
467	облицювання дверей ліфтів з зовнішнього боку з декоративної нержавіючої сталі "шкіра" товщиною 0,8 мм, марки 430-а.	м2	6,3	
468	Улаштування покриття з плиток керамічних однокольорових з барвником на мастиці	м2	3,84	
<u>Розділ 5. приміщення 3-го поверхуВідділення</u> <u>ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з</u> <u>післяопераційними палатами</u>				
469	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	253,63	
470	Укладання плит стельових в каркас стелі (Армстронг)	м2	27,8	
471	Улаштування каркасу підвісних стель(Армстронг)	м2	27,8	
472	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	54,4	
473	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	54,4	
474	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	106,98	
475	(Демонтаж)Армування стяжки дротяною сіткою	м2	106,98	
476	(Демонтаж) Улаштування каркасів металевих конструкцій стель (каркас із арматури д.10 мм,вага каркаса 879,23кг)	м2	106,98	

1	2	3	4	5
477	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1248,81	
478	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	455,75	
479	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	11,3	
480	Розбирання цегляних перегородок	м3	41,52	
481	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	42,53	
482	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	39	
483	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	65,95	
484	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2 (мармурова крихта, товщ. 30мм)	м2	337,76	
485	Розбирання гідроізоляції з рулонних матеріалів	м2	442,71	
486	Розбирання цементних стяжок (товщ. 160мм)	м2	442,71	
487	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	243,72	
488	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	43,57	
489	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	31,32	
490	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	21	
491	Знімання дверних полотен	м2	38,84	
492	Знімання наличників	м	150	
493	Знімання засклених віконних рам	м2	47,5	
494	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
495	Знімання наличників	м	150	
496	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	28	
497	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,4	
498	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	16,52	
499	Знімання засклених рам в перегородках	м2	16,43	
500	Розбирання сталевих повітроводів 200 х 200 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	177,35	
501	Розбирання вентиляційних коробів 400 х 250	м2	127,75	
502	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, місткість робочої камери 560 л	комплект	4	
503	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (двері металеві)	т	1,2	
504	Навантаження сміття вручну	т	36,03443	
505	Перевезення сміття до 20 км	т	36,03443	
506	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	464,27	
507	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини 30 мм/	м2	464,27	
508	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1 мм	м2	62	
509	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	464,27	
510	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 50 мм/	м2	464,27	
511	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з полістиролбетону	м3	46,427	
512	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	464,27	
513	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	37,37	
514	Улаштування стяжок самовирівнювальних Ceresit DG товщиною 5 мм	м2	192,62	
515	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	192,62	

1	2	3	4	5
516	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	301,9	
517	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	110,62	
518	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	110,62	
519	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 300мм	м	60,08	
520	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	м	80,95	
521	Улаштування плінтусів ПВХ	м	301,86	
522	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	231,67	
523	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	93,44	
524	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	9,28	
525	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	69,64	
526	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	200,32	
527	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	91,78	
528	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	м2	91,78	
529	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	874,3	
530	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	874,3	
531	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	м2	260,11	
532	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	966,08	
533	Ґрунтування стін	м2	559,18	
534	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	559,18	
535	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	м2	559,18	
536	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	м2	238,57	
537	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	м2	320,61	
538	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	м2	315,11	
539	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	315,11	
540	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	м2	315,11	
541	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	м2	315,11	
542	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вертикальні поверхні)	м2	91,78	
543	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		

1	2	3	4	5
544	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	56,97	
545	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16,5	
546	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	36,54	
547	Улаштування гідроізоляції укосів піноклеєм	м2	21,64	
548	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	21,64	
549	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,64	
550	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	21,64	
551	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	21,64	
552	Шпаклювання укосів шпаклівкою(старт)	м2	16,26	
553	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів(фініш)	м2	16,26	
554	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	16,26	
555	Монтаж конструкцій збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням(7шт.)	м2	5,04	
556	Установлення дверцят ревізійних	шт	24	
557	Установлення люків герметичних	шт	4	
558	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0273	
559	Монтаж металоконструкцій	т	0,0273	
560	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,1	
561	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115/за два рази/	м2	2,1	
562	Ґрунтування за підвісною стелею	м2	434,54	
563	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	264,93	
564	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	264,93	
565	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	66,51	
566	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	66,51	
567	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	66,51	
568	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	66,51	
569	Обклеювання поверхонь стель в один шар флізеліном	м2	66,51	
570	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	66,51	
571	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	66,51	
572	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	66,51	
573	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	81,65	
574	Установлення захистних кутових планок	м	189	
575	Монтаж штор	шт	3	
	<u>Розділ 6. Відділення з ліжками інтенсивної терапії</u>			

1	2	3	4	5
576	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	351,17	
577	каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	34,85	
578	плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,85	
579	Розбирання підшивки стель гіпсоволокнистими листами.	м2	57,7	
580	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	340	
581	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	57,7	
582	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	57,7	
583	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	187,1	
584	Розбирання цегляних перегородок	м3	41,85	
585	Розбирання основи під підлогу з бетону(Бетон мозаїчного складу 30 мм)	м3	10,5351	
586	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка цементно-піщана 160 мм)	м2	351,17	
587	Розбирання гідроізоляції	м2	351,17	
588	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
589	Знімання дверних полотен	м2	45,85	
590	Знімання наличників	м	156	
591	Знімання засклених віконних рам	м2	19,44	
592	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
593	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	6,72	
594	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	10,8	
595	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	316,36	
596	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/до товщини 30 мм/	м2	316,36	
597	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	316,36	
598	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 50 мм/	м2	316,36	
599	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з полістиролбетону	м3	31,636	
600	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	316,36	
601	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	92,11	
602	Улаштування стяжок самовирівнювальних Ceresit DG товщиною 5 мм	м2	164,52	
603	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	164,52	
604	Улаштування плінтусів	м	23,21	
605	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	232,14	
606	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	54,74	
607	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,74	
608	Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100мм	м	21,96	
609	Різання плитки для плінтуса	м різну	8	
<u>Розділ 7. СТІНИ</u>				
610	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	195,96	
611	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	36,23	
612	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,38	

1	2	3	4	5
613	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	10,14	
614	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	194,41	
615	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка цементна стартова Siltek PM-10)	м2	194,41	
616	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	194,41	
617	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	505,37	
618	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (Штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro)	м2	505,37	
619	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	505,37	
620	Грунтування стін	м2	699,78	
621	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	84,18	
622	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	м2	84,18	
623	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	м2	84,18	
624	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування SADOLINE BINDO 10 NSC S 1502-B	м2	22,41	
625	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	м2	61,77	
626	Обклеювання стін в один шар флізеліном	м2	421,19	
627	Шпаклювання стін шпаклівкою(старт)	м2	421,19	
628	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін(фініш)	м2	421,19	
629	Улаштування покриттів з лінолеуму PBX-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вертикальні поверхні)	м2	421,19	
630	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	194,41	
631	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (6шт.)	м2	19,44	
632	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	20,4	
633	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	20,4	
634	Улаштування гідроізоляції укосів піноклеєм	м2	8,64	
635	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	8,64	
636	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,64	
637	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,64	
638	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	8,64	

1	2	3	4	5
639	Шпаклювання укосів шпаклівкою(старт)	м2	6,48	
640	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів(фініш)	м2	6,48	
641	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	6,48	
642	Монтаж конструкцій збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням(5шт.)	м2	3,6	
643	Ґрунтування за підвісною стелею	м2	282,39	
644	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	165,51	
645	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	165,51	
646	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	45,97	
647	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	45,97	
648	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	45,97	
649	Обклеювання поверхонь стель в один шар флізеліном	м2	59,28	
650	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	59,28	
651	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	59,28	
652	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	59,28	
653	Установлення дверцят ревізійних <u>Розділ 8. згідно Таблиці 2.2 технічного звіту</u>	шт	6	
654	Антисептування водними сумішами стін	м2	596,39	
655	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	м	72	
656	Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	1,32	
657	Відбивання штукатурки та поновлення захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 30 мм: вертикальні поверхні <u>Розділ 9. Покрівля</u>	м2	37,4	
658	Розбирання покриттів покрівлі	м2	1	
659	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1	
660	Розбирання ізоляції	м3	0,4	
661	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1	
662	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 100 мм/	м2	1	
663	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	1	
664	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	1	
665	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	м2	1	
666	Утеплення покриттів з клиновидних плит ухилоутворюючих Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	1	
667	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1	

1	2	3	4	5
668	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 70 мм/	м2	1	
669	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	1	
670	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	62,46	
671	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	5,75	
672	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих <u>Розділ 10. Інші витрати</u>	м2	1	
673	Навантаження сміття вручну	т	461,98	
674	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-022 на Дверні прорізи</u> <u>Розділ 1. заповнення прорізів</u> <u>Відділ 1. Приміщення підвалу</u>	т	461,98	
675	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 2. Відновлення опорядження приміщень (евакуаційні сходи)</u>	м2	14,49	
676	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 3. Відновлення опорядження приміщень 2-го поверху (коридор)</u>	м2	5,25	
677	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 4. Відновлення опорядження приміщень 3-го поверху (коридор та ліфтовий хол)</u>	м2	2,1	
678	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 5. Приміщення 3-го поверхуВідділення ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами</u>	м2	5,25	
679	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	34,86	
680	Установлення дверей зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами <u>Відділ 6. Відділення з ліжками інтенсивної терапії</u>	м2	10,2	
681	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	44,52	
682	Установлення дверей зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами <u>Розділ 1. Покрівля</u>	м2	5,46	
683	Розбирання покриттів покрівлі	м2	1	
684	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1	
685	Розбирання ізоляції	м3	0,4	
686	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1	
687	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 100 мм/	м2	1	

1	2	3	4	5
688	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1	
689	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	1	
690	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	м2	1	
691	Утеплення покриттів з клиновидних плит ухилоутворюючих Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	1	
692	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1	
693	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до товщини 70 мм/	м2	1	
694	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	1	
695	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	62,46	
696	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	5,75	
697	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих <u>Розділ 2. Інші витрати</u>	м2	1	
698	Навантаження сміття вручну	т	263,74	
699	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-023 на *Конструктивні рішення</u> <u>Розділ 1. Посилення перекриття 2-го поверху</u>	т	263,74	
700	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,145304	
701	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т	1,145304	
702	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	14	
703	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	70,86	
704	Грунтування металевих поверхонь	м2	70,86	
705	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	70,86	
706	Пробивання борозен в бетонних перекриттях, переріз борозен до 16 см2 <u>Розділ 2. Влаштування опорних конструкцій під ангіограф на третьому поверсі осей "Г"- "Д", "20"- "21"</u>	м	36	
707	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,55	
708	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(МК)	т	3,355	
709	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(МК)	т	3,355	
710	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
711	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,002	
712	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону(ніша під кабельканал 100х200х1000мм)	м3	0,02	
713	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	45,47	
714	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	45,47	

1	2	3	4	5
715	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	45,47	
716	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	45,47	
	<u>Розділ 3. Підсилення існуючих з/б колон третього поверху в осях: "Г"- "Д", "20"- "21"</u>			
717	Підсилення колон металевими обіймами	т	0,299	
718	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	
719	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	7	
720	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7	
721	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7	
722	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	9,74	
723	Підсилення колон металевими обіймами	т	0,3026	
724	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	
725	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	7	
726	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7	
727	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7	
728	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	9,74	
	<u>Розділ 4. Влаштування тимчасової розвантажувальної площадки ззовні будівлі в осях "Г"- "Д" з виходом на відмітку чистої підлоги третього поверху.</u>			
729	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	1,2	
730	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	2	
731	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2	
732	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,8	
733	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,28	
734	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	4	
735	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,04	
736	Виготовлення ЗД-1	т	0,0644	
737	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0644	
738	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	20	
739	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(Виготовлення металевої платформи для розвантаження обладнання)	т	1,808	
740	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(Металева платформа для розвантаження обладнання)	т	1,808	
741	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим)	т	0,2355	
742	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(демонтаж площадки по завершенню робіт)	т	1,808	
743	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим)	т	0,2355	

1	2	3	4	5
744	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,4	
745	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	34,4	
746	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	34,4	
747	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Розділ 5. Влаштування розподільчої платформи в осях "Г"- "Д", "20" на третьому поверсі.</u>	м2	34,4	
748	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2421	
749	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(МК)	т	0,2421	
750	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,4	
751	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	8,4	
752	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	8,4	
753	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Розділ 6. Влаштування прорізу в фасадній панелі в осях "Г"- "Д", "21"</u>	м2	8,4	
754	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	5,2	
755	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,5355	
756	Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах	т	0,3775	
757	Зачеканивание просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150	м шва	10,4	
758	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,8	
759	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	11,8	
760	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,8	
761	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Розділ 7. Влаштування плит перекриття з отворами під повітропроводи вентиляції в осях "18"- "19", вздовж осі "Ж", "Е"</u>	м2	11,8	
762	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(підтримуючі тимчасові опори під плити покриття на час монтажу та демонтажу плит.)	т	1,2	
763	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(підтримуючі тимчасові опори під плити покриття на час монтажу та демонтажу плит.)	т	1,2	
764	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,8	
765	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,3252	
766	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0684	
767	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3936	
768	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1049	

1	2	3	4	5
769	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	0,82	
770	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,59	
771	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	7,59	
772	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7,59	
773	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7,59	
774	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	9	
775	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,8	
776	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,302	
777	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1267	
778	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4287	
779	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1049	
780	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	0,7	
781	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,53	
782	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	6,53	
783	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,53	
784	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,53	
785	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8	
	<u>Розділ 8. Влаштування конструкцій платформи під інж. обладнання в осях "18"- "19", "Е"</u>			
786	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(МК)	т	0,1594	
787	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1594	
788	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	9	
789	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (покриття платформи листом сталевим)	т	0,05304	
790	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,1	
791	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	5,1	
792	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,1	
793	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,1	
	<u>Розділ 9. Влаштування та підсилення прорізів повітропроводів П1-П2 всамонесучих панелях технічного поверху.</u>			
794	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	2,88	
795	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,1813	

1	2	3	4	5
796	Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах	т	0,1232	
797	Зачеканивание просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150	м шва	5,76	
798	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	1,2	
799	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,2	
800	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	1,2	
801	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,2	
802	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,2	
803	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	3,5	
804	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,2625	
805	Підсилення конструкцій рамою металевою із кріпленням на болтах	т	0,1498	
806	Зачеканивание просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150	м шва	7	
807	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	1,4	
	<u>Розділ 10. Влаштування платформи під виносні конденсатори на покрівлі в осях "І"- "К", "13"- "15".</u>			
808	Підсилення колон металевими обоймами	т	0,3279	
809	Зачеканивание просвіта між пластинами , кутиками та стіною цементно-піщаним розчином марки М150	м шва	23,16	
810	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	9,9588	
811	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,4	
812	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	5,4	
813	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,4	
814	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,4	
815	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках (Монтажний отвір 300х300мм)	м3	0,0315	
816	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,5255	
817	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,5255	
818	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	12	
819	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32,68	
820	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	32,68	
821	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	32,68	
822	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	32,68	
	<u>Розділ 11. Влаштування естакади мереж киснепостачання</u>			
823	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	1,5	
824	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	1,5	

1	2	3	4	5
825	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,5	
826	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45	
827	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,23	
828	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1,5	
829	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,84	
830	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	4	
831	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	1,5	
832	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	1,5	
833	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,5	
834	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45	
835	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,23	
836	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1,5	
837	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,84	
838	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	4	
839	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	1,05	
840	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	1,05	
841	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,05	
842	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45	
843	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,17	
844	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1,5	
845	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,65	
846	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	4	
847	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,44	
848	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2462	
849	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1,6862	
850	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	33,58	
851	Обробка іржавоперетворювачем металевих поверхонь	м2	33,58	
852	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	33,58	
853	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	33,58	
854	Навантаження сміття вручну	т	12,27508	
855	Перевезення сміття до 15 км	т	12,27508	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 на Система оповіщення про пожежу</u>			
	<u>Розділ 1. Оповіщення про пожежу</u>			
856	Шафа комутаційна закрита Н16,5 (32U)	шт	1	
857	Цифрове джерело повідомлень ЦДП02-120	шт	1	
858	Установлення блоків(БТ01-30В), (БРЖ02-24/12) (ПМН-32)	комплект	3	
859	Пульт диспетчера СД-02	шт	1	
860	Гучномовець для настінного монтажу (6АС100ПНм)	шт	22	

1	2	3	4	5
861	Гучномовець для монтажу у підвісну стелю (0.75, 1.5, 3, 6 Вт) 6АС100ППм	шт	42	
862	Сповіщувач ПС світловий у нормальному виконанні (Показчик евакуації"СЕРЖАНТ" з написом "ВИХІД" ,зі стрілкою напрямку руху "праворуч""ліворуч" , У-07-220-А ,	шт	22	
863	Пристрій переговорний (ВМ01-А)	шт	5	
864	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
865	Коробка вогнетривка розподільча	шт	4	
866	Установлення коробки вогнетривкої комутаційної	шт	11	
867	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих <u>Локальний кошторис 02-01-026 на</u> <u>Пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу</u> <u>Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу</u>	м	1305	
868	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] (шлейф системи оповіщення про пожежу)	ділянка	1	
869	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (гучномовці) <u>Локальний кошторис 02-01-027 на Система пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних.</u> <u>Система контролю концентрації кисню.</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>	сигнал	64	
870	Прилад приймально-контрольний ПУ-П(8 зон, 8 реле)	шт	1	
871	Обладнання передавання тривожних сповіщень (модуль МЦА-GSM4)	шт	1	
872	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Щиток розподільчий на 8 автоматів)	шафа	1	
873	Установлення блоків БКА-220,БСА	шт	3	
874	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресований (СПДОТА)	шт	136	
875	Сповіщувач пожежний ручний адресований (СПРА)	шт	7	
876	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних Розетка Р-96	шт	136	
877	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	120	
878	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
879	Акумулятор для існуючого "Фотон-А" <u>Розділ 2. Кабельні мережі</u>	шт	2	
880	Прокладання коробів пластикових	м	42	
881	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	84	
882	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі	м лінії	717	
883	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	77	
884	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	459	
885	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	м	5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Автоматизація внутрішньоготипопожежного водопроводу. Автоматизація клапанів протипожежних</u>			
886	Монтаж щита ЦЦПЗ	шт	1	
887	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора (БФПП)	шт	2	
888	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
889	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	140	
890	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	140	
891	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	450	
892	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	м	420	
893	Коробка вогнетривка розподільча	шт	26	
	<u>Розділ 4. Система контролю концентрації кисню</u>			
894	Газоаналізатор в комплекті з датчиком кисню	комплект	1	
895	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
896	Оповіщувач світлозвуковий	шт	1	
897	Вимикач автоматичний	шт	1	
898	Прокладання лотків	м	150	
899	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	290	
900	Щиток модульний	шт	1	
901	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
902	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
903	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
904	Колодка для реле	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на Устаткування до системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.</u>			
	<u>Розділ 1. ПС</u>			
	<u>Розділ 2. АК</u>			
	<u>Розділ 3. Система контролю концентрації кисню</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації. Автоматизація клапанів протипожежних. Система контролю концентрації кисню.</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації</u>			
905	Прилад введення програм (програмування системи пожежної сигналізації)	шт	1	
906	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (СПДОТА, СПРА,)	сигнал	144	
	<u>Розділ 2. Система контролю концентрації кисню</u>			
907	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-030 на Водопровід і каналізація</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтаж. Підвал</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
908	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
909	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10	
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, Т3)</u>			
910	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	м	4	
	<u>Відділ 2. Демонтаж. 3-й поверх (Опер.блок)</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
911	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60	
912	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	14	
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, Т3)</u>			
913	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	88	
914	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	80	
	<u>Відділ 3. Демонтаж. 3-й поверх (Інтенсивна терапія)</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
915	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	18	
916	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	20	
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1, Т3)</u>			
917	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	25	
918	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	24	
919	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
920	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	м	12	
	<u>Відділ 4. Підвал</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
921	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
922	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	

1	2	3	4	5
923	Установлення сифонів дренажних	к-т	5	
924	Установлення насосів	насос	1	
925	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	10	
926	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
927	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16	
928	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4	
929	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	21	
930	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 50 мм	м	5	
931	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 50 мм <u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)</u>	т	0,00212	
932	Установлення пожежних кранів діаметром 25 та 50 мм	шт	2	
933	Установлення пожежних шаф	шт	1	
934	Установлення фільтрів механічного очищення води	фільтр	1	
935	Монтаж апарата водяного очищення масою 0,4 т	т	0,054	
936	Установлення установки зворотного осмосу	насос	1	
937	Установлення гідроакумулятора	бак	1	
938	Установлення станції дозування	бак	1	
939	Монтаж автоматичної насосної станції	шт	1	
940	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром до 25 мм	вузол	1	
941	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	м	5	
942	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	39,18	
943	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	44,18	
944	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	37	
945	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
946	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
947	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю в 2 шари	м2	4	
948	Установлення муфтових кранів	шт	12	
949	Установлення манометрів	комплект	4	
950	Установлення муфтових кранів <u>Відділ 5. 1-ий і 2-ий поверх</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)</u>	шт	2	
951	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
952	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 6. 3-й поверх (Опер.блок)</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
953	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
954	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
955	Установлення мийок на одне відділення	к-т	5	
956	Установлення зливів лікарняних	к-т	2	
957	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
958	Установлення змішувачів	шт	3	
959	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	8	
960	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	41	
961	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	24	
962	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
963	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	
964	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	115	
965	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	7	
966	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	18	
967	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	17	
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)</u>			
968	Установлення пожежних кранів діаметром 25 та 50 мм	шт	2	
969	Установлення пожежних шаф	шт	1	
970	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	6	
971	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	105	
972	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	м	4,36	
973	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	1,1	
974	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	5,46	
975	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13	
976	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	39	
977	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	59	
978	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	111	
979	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	5	
980	Установлення муфтових кранів	шт	26	
981	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
982	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	5	

1	2	3	4	5
983	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	
984	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
985	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 25 мм	клапан	6	
986	Установлення муфтових кранів	шт	6	
<u>Розділ 3. Система гарячого водопостачання (Т3)</u>				
987	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	102	
988	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13	
989	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	39	
990	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	56	
991	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	108	
992	Установлення муфтових кранів	шт	24	
<u>Відділ 7. 3-ій поверх (Інтенсивна терапія)</u>				
<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>				
993	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
994	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
995	Установлення мийок на одне відділення	к-т	6	
996	Установлення зливів лікарняних	к-т	3	
997	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
998	Установлення змішувачів	шт	4	
999	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	8	
1000	Установлення сифонів дренажних	к-т	1	
1001	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	68	
1002	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	5	
1003	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
1004	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
1005	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	82	
1006	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	6	
1007	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	8	
1008	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
1009	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	12	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)</u>			
1010	Установлення пожежних кранів діаметром 25 та 50 мм	шт	4	
1011	Установлення пожежних шаф	шт	2	
1012	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	5	
1013	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	94	
1014	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих емальованих труб діаметром 50 мм	м	8,72	
1015	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	2,2	
1016	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	10,92	
1017	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	22	
1018	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
1019	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	63	
1020	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	98	
1021	Установлення муфтових кранів	шт	12	
1022	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
1023	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	3	
1024	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	
1025	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	
1026	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 25 мм	клапан	5	
1027	Установлення муфтових кранів	шт	5	
	<u>Розділ 3. Система гарячого водопостачання (Т3)</u>			
1028	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	88	
1029	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	22	
1030	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
1031	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	57	
1032	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	93	
1033	Установлення муфтових кранів	шт	8	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 8. 2-ий поверх в осях 19-21, Г-Ж. Дефектний акт №1. Демонтаж</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
1034	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	11	
	<u>Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)</u>			
1035	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 15 мм	м	21	
1036	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
1037	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	17	
	<u>Розділ 3. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)</u>			
1038	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28	
1039	Демонтаж ізоляції трубопроводів трубками зі спіненого каучуку 6х28	м	28	
	<u>Відділ 9. Ангеограф. Демонтаж (виконано)</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)</u>			
1040	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	80	
1041	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	88	
	<u>Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
1042	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60	
1043	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	14	
1044	Навантаження сміття вручну	т	0,552	
1045	Перевезення сміття до 20 км	т	0,552	
	<u>Відділ 10. РЕАНІМАЦІЯ</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1,Т3)</u>			
1046	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	80	
1047	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	88	
	<u>Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
1048	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60	

1	2	3	4	5
1049	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-032 на Автоматика систем вентиляції</u> <u>Розділ 1. Прилади</u>	м	14	
1050	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях (датчики)	шт	68	
1051	Монтаж привода	шт	24	
1052	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції, MODBUS RTU - обладнання)	шт	8	
1053	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Панель HMI, сенсорний екран 7" - обладнання) <u>Розділ 2. Щити і пульти</u>	шт	2	
1054	Демонтаж контролера	шт	7	
1055	Монтаж контролера	шт	7	
1056	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль інтерфейсу RS-485)	шт	14	
1057	Монтаж щита автоматизації та диспетчеризації (ЩУ- П8/В23)	шт	1	
1058	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти ПЗ,П4,П6)	шт	1	
1059	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	3	
1060	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	3	
1061	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051)	шт	3	
1062	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П2)	шт	1	
1063	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	1	
1064	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	1	
1065	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051)	шт	1	
1066	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П7)	шт	1	
1067	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	1	
1068	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	1	
1069	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051)	шт	1	
1070	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (шафа з перетворювачами частоти П1,П5)	шт	1	
1071	Демонтаж перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти)	шт	2	
1072	Перетворювач або блок живлення (перетворювачі частоти - монтаж раніше демонтованих)	шт	2	
1073	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Дисплей без потенціометру для FC 051) <u>Розділ 3. Кабелі і проводи</u>	шт	2	
1074	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2413	
1075	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	132	

1	2	3	4	5
1076	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби</u>	м	3140	
1077	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	3140	
1078	Прокладання лотків	м	132	
1079	Установлення розподільних коробок <u>Локальний кошторис 02-01-034 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи систем автоматики</u> <u>вентиляції</u>	шт	10	
1080	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	12	
1081	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5 <u>Локальний кошторис 02-01-035 на *Електротехнічні рішення(Відділення ангиографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами та ліжками інтенсивної терапії)</u> <u>Розділ 1. Освітлювальна арматура</u>	шт	12	
1082	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	112	
1083	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
1084	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
1085	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	47	
1086	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	шт	17	
1087	Монтаж бактерицидного рециркулятора	шт	11	
1088	Сповісвач автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (датчик присутності)	шт	14	
1089	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	15	
1090	Ящик живлення	ящик	45	
1091	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в приліжкову панель, кількість ламп 1 шт <u>Розділ 2. Електроустановчі вироби</u>	шт	15	
1092	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	101	
1093	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	12	
1094	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	265	
1095	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм <u>Розділ 3. Контур технологічного (функціонального)</u> <u>заземлення</u>	шт	150	
1096	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	24	
1097	Установлення ковера, кількість приєднаних кабелів 2	ковер	1	

1	2	3	4	5
1098	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	20	
1099	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	
1100	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
1101	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	420	
1102	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	45	
1103	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	420	
1104	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	45	
1105	Шинопровід відкритий на установлених конструкціях [однопровідна лінія], переріз до 250 мм ²	м	45	
1106	Шини заземлення електричних установок <u>Розділ 4. Зрівнювання потенціалів</u>	м шин	90	
1107	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	100	
1108	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	10	
1109	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	100	
1110	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	10	
1111	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм <u>Розділ 5. Щити розподільчі та управління</u>	шт	6	
1112	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1113	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1114	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1115	Монтаж шин	шт	6	
1116	Монтаж дин-рейки	м	1	
1117	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1118	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
1119	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1120	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
1121	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	21	
1122	Монтаж шин	шт	6	
1123	Монтаж дин-рейки	м	1	
1124	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1125	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	3	
1126	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1127	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1128	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
1129	Монтаж шин	шт	6	
1130	Монтаж дин-рейки	м	1	
1131	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1132	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	

1	2	3	4	5
1133	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1134	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	7	
1135	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
1136	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
1137	Монтаж шин	шт	20	
1138	Монтаж дин-рейки	м	6	
1139	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1140	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	5	
1141	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1142	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1143	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
1144	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
1145	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
1146	Монтаж шин	шт	3	
1147	Монтаж дин-рейки	м	1	
1148	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1149	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
1150	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1151	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1152	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
1153	Монтаж шин	шт	6	
1154	Монтаж дин-рейки	м	1	
1155	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1156	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
1157	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1158	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
1159	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	24	
1160	Монтаж шин	шт	4	
1161	Монтаж дин-рейки	м	1	
1162	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1163	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	3	
1164	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1165	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1166	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
1167	Монтаж шин	шт	6	
1168	Монтаж дин-рейки	м	1	
1169	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1170	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
1171	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1172	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	

1	2	3	4	5
1173	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
1174	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
1175	Монтаж шин	шт	20	
1176	Монтаж дин-рейки	м	6	
1177	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1178	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	5	
1179	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	1	
1180	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
1181	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
1182	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
1183	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
1184	Монтаж шин	шт	4	
1185	Монтаж дин-рейки	м	1	
1186	Шина заземлення мідна 19"	шт	1	
1187	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
1188	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	8	
1189	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	3	
1190	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	301	
1191	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	78	
1192	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
1193	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
1194	Монтаж коробки випробувальної APP-5	шт	2	
1195	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
1196	Монтаж шин	шт	8	
1197	Монтаж дин-рейки	м	2	
1198	Шина заземлення мідна 19"	шт	2	
1199	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	2	
	<u>Розділ 6. Додаткові електроустановчі роботи</u>			
1200	Установлення сушарок для рук	шт	7	
1201	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо ("BENNING ENERTRONIC")	шт	1	
	<u>Розділ 7. Кабельно-провідникова продукція</u>			
1202	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	5860	
1203	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1656	
1204	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	3570	

1	2	3	4	5
1205	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	60	
1206	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	200	
1207	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	140	
1208	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	1514	
1209	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1514	
1210	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	1514	
1211	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	380	
1212	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	80	
1213	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	80	
1214	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	80	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
1215	Пофарбування елементів заземлення та металоконструкцій лаком БТ -577 за два рази	м ²	1,2	
1216	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	55	
1217	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-30-1 до Д=32мм	шт	55	
1218	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-30-1 до гл.300мм	шт	55	
<u>Розділ 9. Демонтажні роботи</u>				
1219	Демонтаж групових щитків	шт	3	
1220	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	121	
1221	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
1222	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	69	
1223	Демонтаж схованої електропроводки	м	1500	
1224	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	29	
1225	(Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	37	
1226	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	73	
1227	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	63	
1228	Демонтаж групових щитків	шт	3	
1229	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	121	
1230	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
1231	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	60	
1232	Демонтаж схованої електропроводки	м	1500	
1233	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	29	
1234	(Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	37	
1235	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	48	

1	2	3	4	5
1236	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	63	
1237	Навантаження сміття вручну	т	10,1347	
1238	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-037 на Лікувальні гази ЛГ1</u>	т	10,1347	
	<u>Розділ 1. Система трубопроводів кисню</u>			
1239	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	3	
1240	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	85	
1241	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	230	
1242	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 2. Система трубопроводів стисненого повітря</u>	м	318	
1243	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	50	
1244	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	230	
1245	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 3. Система трубопроводів викиду відпрацьованих анестетичних газів</u>	м	280	
1246	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	36	
1247	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 4. Система трубопроводів вакууму</u>	м	36	
1248	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	м	50	
1249	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	30	
1250	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	80	
1251	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	120	
1252	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 5. Вироби для кріплення</u> <u>Розділ 6. Арматура та КВП</u>	м	280	
1253	Монтаж панелі сигнальної (блок контролю та тривоги)	комплект	1	
1254	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума (Клапан AGSS)	шт	4	
1255	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	2	
1256	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25, 32 мм <u>Розділ 7. Монтаж обладнання</u>	шт	4	
1257	Монтаж блоку арматурного (панелі тестова, приліжкові) <u>Розділ 8. Будівельні роботи</u>	шт	21	
1258	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40	
1259	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм (загальний діаметр 70 мм)	шт	40	

1	2	3	4	5
1260	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	шт	10	
1261	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (загальна товщина 1 цеглина)	шт	30	
1262	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм	т	0,054	
1263	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (маркувальне забарвлення) <u>Локальний кошторис 02-01-038 на Лікувальні гази ЛГ2</u> <u>Розділ 1. Система трубопроводів стисненого повітря</u>	м2	3	
1264	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 25 мм	м	50	
1265	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	10	
1266	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 114 мм	м	4	
1267	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	50	
1268	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 2. Система конденсату Р=7,5 кгс/см2</u>	м	114	
1269	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм <u>Розділ 3. Вироби для кріплення</u>	м	25	
1270	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1186	
1271	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути <u>Розділ 4. Арматура та КВП</u>	т	0,003	
1272	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	17	
1273	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	4	
1274	Установлення регуляторів тиску газу	шт	2	
1275	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 50 мм	клапан	1	
1276	Установлення манометрів з триходовим краном <u>Розділ 5. Монтаж обладнання</u>	комплект	6	
1277	Монтаж компресора	шт	2	
1278	Монтаж адсорбційних сушильних блоків	шт	2	
1279	Монтаж блока фільтрів	шт	4	
1280	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (система очищення стисненого повітря. Вага 250 кг)	шт	2	
1281	Монтаж водоолійного сепаратора <u>Розділ 6. Будівельні роботи</u>	шт	1	
1282	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
1283	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм (загальний діаметр 60 мм)	шт	2	
1284	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	шт	2	
1285	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм	т	0,004	

1	2	3	4	5
1286	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (маркувальне забарвлення) <u>Локальний кошторис 02-01-039 на Лікувальні гази ЛГЗ</u> <u>Розділ 1. Система трубопроводів вакууму та вихлопів від вакуумних насосів</u>	м2	2,6	
1287	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 40-45 мм	м	35	
1288	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	1	
1289	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	м	20	
1290	Протравлення і промивання труб <u>Розділ 2. Вироби для кріплення</u> <u>Розділ 3. Арматура та КВП</u>	м	56	
1291	Установлення манометрів з триходовим краном <u>Розділ 4. Монтаж обладнання</u>	комплект	1	
1292	Монтаж вакуум-насосного агрегату	шт	3	
1293	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (ємність 500л 11 бар)	шт	1	
1294	Монтаж блока фільтрів <u>Розділ 5. Будівельні роботи</u>	шт	1	
1295	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
1296	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60 мм (загальний діаметр 80 мм)	шт	2	
1297	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 (загальна товщина 2 цеглини)	шт	2	
1298	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм <u>Локальний кошторис 02-01-040 на устаткування ЛГ1, ЛГ2, ЛГ3</u> <u>Розділ 1. ЛГ1</u> <u>Розділ 2. ЛГ2</u> <u>Розділ 3. ЛГ3</u> <u>Локальний кошторис 02-01-041 на Комплекс "чистих приміщень"</u> <u>Відділ 1. 3 поверх (Приміщення № 307, 307а, 308, 310)</u> <u>Розділ 1. Двері</u>	т	0,0054	
1299	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,07	
1300	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	22,61	
1301	Установлення доводчиків	шт	4	
1302	Установлення демпферів механічних	шт	4	

1	2	3	4	5
1303	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,27	
1304	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	16,7	
1305	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	3	
1306	Монтаж привода розсувних дверей	шт	3	
	<u>Розділ 2. Вікна</u>			
1307	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,37	
	<u>Розділ 3. Стіни та стеля</u>			
1308	Улаштування каркаса стелі	м2	104,5	
1309	Облицювання каркасів стель панелями	м2	94,42	
1310	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	м2	190	
1311	Облицювання каркасів стін панелями	м2	190	
1312	Монтаж галтелей	п.м.	144,2	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
1313	Установлення мідної стрічки	м	67	
1314	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	м2	111,4	
1315	Улаштування плінтусів та галтелі	м	138	
	<u>Розділ 5. Освітлення</u>			
1316	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	19	
	<u>Розділ 6. Вентиляція</u>			
1317	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	3	
1318	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
1319	Установлення фільтрів чарункових	м2	3,35	
1320	Установлення витяжних модулів з решітками	шт	5	
	<u>Відділ 2. 3 поверх (Приміщення № 329,333)</u>			
	<u>Розділ 1. Двері</u>			
1321	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,82	
1322	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	15	
1323	Установлення доводчиків	шт	3	
1324	Установлення демпферів механічних	шт	3	
	<u>Розділ 2. Стіни та стеля</u>			
1325	Улаштування каркаса стелі	м2	75,5	
1326	Облицювання каркасів стель панелями	м2	69,74	
1327	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	м2	130	
1328	Облицювання каркасів стін панелями	м2	130	
1329	Монтаж галтелей	п.м.	113	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
1330	Установлення мідної стрічки	м	50	

1	2	3	4	5
1331	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	м2	84	
1332	Улаштування плінтусів та галтелі <u>Розділ 4. Освітлення</u>	м	114	
1333	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт <u>Розділ 5. Вентиляція</u>	шт	17	
1334	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	15	
1335	Установлення фільтрів чарункових	м2	3,3	
1336	Установлення витяжних модулів з решітками	шт	15	
1337	Установлення фільтрів чарункових <u>Локальний кошторис 02-01-044 на Придбання медичного обладнання(технологічного) .Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень</u> <u>Розділ 1. Медичне обладнання 7%</u> <u>Розділ 2. Медичне обладнання 7%,(обладнання, що не монтується)</u> <u>Локальний кошторис 02-01-045 на Придбання медичного обладнання (меблі) . Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень</u> <u>Розділ 1. Медичне обладнання 7%,(меблі)</u> <u>Локальний кошторис 02-01-046 на Монтаж медичного обладнання</u> <u>Розділ 1. Приміщення операційного блоку ангіографічних обстежень та інтервенційної хірургії з післяопераційними палатами</u>	м2	0,12	
1338	Монтаж комплекта ангіографічного обладнання Artis Q. zen Ceiling-mounted system	комплект	1	
1339	Монтаж наркозно-дихального апарату (станція) типу Drager Zeus Infinity Empowered	шт	2	
1340	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т (Світильник хірургічний трикупольний стельовий,Aurinio L160 LED;Світильник хірургічний пересувний ,DIASYS)	комплект	1	
1341	Монтаж інжектора Accutron пересувного Accutron® HP	комплект	1	
1342	Монтаж апарату штучної вентиляції вдиху легень(Апарат штучної вентиляції легень класу Elisa 600 VIT,Elisa 300,Hamilton-T1)	комплект	8	
1343	Монтаж монітору пацієнта (Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (ін-вазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO;Монітор пацієнта IM70;Автономний монітор глибини наркозу і седатії BIS Vista 72)	комплект	7	
1344	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням (12-канальний Електрокардіограф,CARDIOVIT AT-1 G2)	комплект	2	
1345	Монтаж апарату для автоматизованого зовнішнього масажу серця EASY PULSE	шт	2	
1346	Монтаж дефібрилятор-монітора DEFIGARD HD-7	шт	2	
1347	Монтаж аспіратора OB2012 FA	шт	2	

1	2	3	4	5
1348	Монтаж ліжка медичного електричного OPTIUM IN 32, OPTIUM IN 41	комплект	6	
1349	Монтаж апарату ультразвукового діагностичного (Портативний ультразвуковий сканер Acclarix AX4)	комплект	1	
1350	Монтаж витратоміра кисневого	шт	3	
1351	Монтаж експрес-аналізатора електрокардіограм (Пульсоксиметр H100N;)	комплект	6	
1352	Монтаж апарата трансфузійного (Дозатор лікувальних речовин Medima S100;Автоматизований волюметричний насос Medima P300)	комплект	24	
1353	Монтаж інгалятора аерозольного універсального (Інгалятори ультразвукові OMRON NE-U780 (NE-U780-E))	комплект	3	
1354	Монтаж установки компресорної (Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбо-зів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5)	шт	2	
1355	Монтаж насоса для зондового харчування (Насос для зондового (ентерального) харчування Enteroport® plus)	шт	6	
1356	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0,065 т (Стерилізатор FN 400 P, V=48л;Паровий стерилізатор M20-B plus)	комплект	2	
1357	Монтаж проектора медичного для ангіографії (негатоскоп OSD-HD011)	комплект	1	
1358	Монтаж кисневого концентратора (Кисневий концентратор високого тиску ANGEL-5S)	комплект	4	
1359	Монтаж шафи сухожарової ГП-80	шт	1	
1360	Монтаж камери ультрафіолетової ПАНМЕД 1С	комплект	2	
1361	Монтаж аквадистиллятора DE-10	комплект	1	
1362	Монтаж мийки хірургічної з фотоелементом і термостатом SK60.30,SK60.10	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-048 на Придбання медичного обладнання(технологічного) . Приміщення з ліжками інтенсивної терапії .</u>			
	<u>Розділ 1. Медичне обладнання 7%</u>			
	<u>Розділ 2. Медичне обладнання 7%.(обладнання, що не монтується)</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-049 на Придбання медичного обладнання(меблі) .Приміщення з ліжками інтенсивної терапії</u>			
	<u>Розділ 1. Медичне обладнання 7%,(меблі)</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-050 на Монтаж медичного обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення з ліжками інтенсивної терапії (кардіологічного та нейрохірургічного профілю).</u>			
1363	Монтаж апарата штучної вентиляції вдиху легень(Апарат штучної вентиляції легень класу Elisa 600 VIT,Elisa 300,Hamilton-T1)	комплект	12	
1364	Монтаж монітору пацієнта (Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (ін-вазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія,Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO;Монітор пацієнта IM70;Автономний монітор глибини наркозу і седації BIS Vista 72)	комплект	10	
1365	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням (12-канальний Електрокардіограф,CARDIOVIT AT-1 G2)	комплект	1	

1	2	3	4	5
1366	Монтаж апарата для автоматизованого зовнішнього масажу серця EASY PULSE	шт	1	
1367	Монтаж дефібрилятор-монітора DEFIGARD HD-7	шт	1	
1368	Монтаж аспіратора OB2012 FA	шт	2	
1369	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т (Світильник хірургічний пересувний ,DIASYS)	комплект	1	
1370	Монтаж апарата рентгенівського діагностичного пересувного JOLLU-PLUS DR	комплект	1	
1371	Монтаж апарату ультразвукового діагностичного (Портативний ультразвуковий сканер Acclarix AX4)	комплект	1	
1372	Монтаж ліжка медичного електричного ,OPTIUM IN 41	комплект	10	
1373	Монтаж витратоміра кисневого	шт	11	
1374	Монтаж експрес-аналізатора електрокардіограм (Пульсоксиметр H100N;H100B)	комплект	10	
1375	Монтаж апарата трансфузійного (Дозатор лікувальних речовин Medima S100;Автоматизований волюметричний насос Medima P300)	комплект	40	
1376	Монтаж інгалятора аерозольного універсального (Інгалятори ультразвукові OMRON NE-U780 (NE-U780-E))	комплект	3	
1377	Монтаж установки компресорної (Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбозів і лімфостазу нижніх кінцівок, GREEN PRESS 5)	шт	3	
1378	Монтаж насоса для зондового харчування (Насос для зондового (ентерального) харчування Enteroport® plus)	шт	11	
1379	Монтаж кисневого концентратора (Кисневий концентратор високого тиску ANGEL-5S) <u>Локальний кошторис 02-01-051 на ЦСВ (додаткові обсяги 2022 р.)</u>	комплект	3	
<u>Розділ 1. Дефектний акт № 1</u>				
1380	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу	м2	51,91	
1381	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-51,91	
1382	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами <u>Відділ 1. Вікна</u>	м2	8,2	
1383	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,59	
1384	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,7	
1385	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Вітраж) <u>Відділ 2. Двері</u>	м2	43,87	
1386	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,56	
1387	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,69	
1388	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Відділ 3. Підлоги</u>	м2	1,8	

1	2	3	4	5
1389	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	101,58	
1390	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	101,58	
1391	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ 40 мм)	м2	101,58	
1392	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	51,58	
1393	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	м2	61,41	
1394	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	42,01	
1395	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	42,01	
1396	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	43,03	
	<u>Локальний кошторис 02-01-052 на *Електротехнічні рішення(2 поверх в осях 19-21 по рядам Г- Ж. Центральне стерилізаційне відділення.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефетного акту №2)</u> <u>Розділ 1. 2 поверх в осях 19-21 по рядам Г- Ж. Центральне стерилізаційне відділення.</u> <u>Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефетного акту №2</u>			
1397	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (Щиток металевий груповий навісного виконання, ІР31, 24мод. масою до 20 кг, з замикаючими дверими)	шафа	2	
1398	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	733	
1399	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	674	
1400	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	69	
1401	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	26	
1402	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	18	
1403	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	314	
1404	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	14	
1405	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
1406	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
1407	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	1	
1408	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	
	<u>Розділ 2. Демонтаж</u>			
1409	Демонтаж групових щитків	шт	2	
1410	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
1411	Демонтаж кабелю	м	150	
1412	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	29	
1413	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	29	
	<u>Локальний кошторис 02-01-053 на монтажні роботи системи пожежної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи.</u>			

1	2	3	4	5
1414	Сповіслювач ПС димовий або тепловий у нормальному виконанні (FAP-425-O)	шт	3	
1415	Монтаж приладу оптичної сигналізації (FAA-420-RI-ROW)	шт	2	
1416	Сповіслювач ПС ручний (FMC-420RW-GSRRD) <u>Локальний кошторис 02-01-055 на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	2	
1417	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (LC3-UC06E)	шт	1	
1418	Конструкції для установлення гучномовця (LC3-CBB) <u>Локальний кошторис 02-01-057 на монтажні роботи системи протипожежної автоматики</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи.</u>	шт	1	
1419	Пристрій проміжний на 5 променів (FLM-420-RHV-S)	шт	1	
1420	Сповіслювач ОС автоматичний контактний (ДППК) <u>Локальний кошторис 02-01-059 на монтажні роботи системи телебачення.</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	1	
1421	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні (S3)	шт	1	
1422	Кабель по стіні <u>Розділ 2. Кабельні вироби</u> <u>Розділ 3. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-060 на монтажні роботи системи обмеження доступу</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	100	
1423	Монтаж модулю контролю доступу (APC-AMC2-4WCF)	шт	1	
1424	Монтаж зчитувача карт (ARD-SELECT-WO, ARD-AYBS6260)	шт	3	
1425	Кнопка виходу (BMN-01-NO/NC)	шт	3	
1426	Блок живлення (AEC-AMC2-ENC3)	шт	1	
1427	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	1	
1428	Реле, установлене на пультах і панелях <u>Локальний кошторис 02-01-061 на монтажні роботи системи відеоспостереження</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	1	
1429	Монтаж відеореєстратора (DHI-NVR5208-4KS2)	шт	1	
1430	Установлення накопичувача HDD (WD82PURZ)	шт	1	
1431	Апаратура настінна (Монітор)	шт	1	
1432	Установлення знімних та висувних блоків (полка) <u>Розділ 2. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-062 на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
1433	Шафа комутації зв'язку (18U)	шт	1	
1434	Блок безперебійного живлення (PowerWalker VI 3000)	шт	1	
1435	Комутатор до 24 променів (TL-SG3428XMP)	шт	1	
1436	Монтаж точки доступу WI-FI	шт	1	
1437	Фільтр мережевий зі штепсельними розетками на струм до 25 А	шт	1	
1438	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	2	
1439	Установлення знімних та висувних блоків (патч панель)	шт	1	
1440	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель)	кінців	192	
1441	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	4	
1442	Коробка установча на стіні	шт	4	
1443	Кабель по стіні	м	110	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-063 на Устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. системи телебачення.</u>			
	<u>Розділ 2. системи обмеження доступу</u>			
	<u>Розділ 3. системи відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 4. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-064 на пусконаладжувальні роботи системи телебачення.</u>			
1444	Система ефірного телебачення Т2. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт. <u>Локальний кошторис 02-01-065 на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження</u>	комплекс	1	
1445	Система відеоспостереження. Мережевий реєстратор відеоспостереження. (DHI-NVR5208-4KS2)	комплекс	1	
1446	Система відеоспостереження. Камера відеоспостереження. (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2) <u>Локальний кошторис 02-01-066 на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>	шт	6	
1447	Система локальної мережі. Комутатор.	комплекс	1	
1448	Точка доступу WI-FI <u>Локальний кошторис 02-01-067 на Електротехнічні рішення(1 поверх.Діагностична лабораторія.Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3)</u> <u>Розділ 1. 1 поверх в осях 17-18 по ряду Л. Діагностична лабораторія. Додаткові об'єми за 2021-2022 рік,відповідно до дефектного акту №3</u>	шт	2	
1449	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	65	
1450	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	19	

1	2	3	4	5
1451	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	15	
1452	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	32	
1453	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
1454	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного <u>Локальний кошторис 02-01-068 на монтажні роботи системи пожежної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи.</u>	комплект	1	
1455	Сповіслювач ПС димовий або тепловий у нормальному виконанні (FAP-425-O)	шт	4	
1456	Монтаж приладу оптичної сигналізації (FAA-420-RI-ROW)	шт	2	
1457	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	
1458	Кабель по стіні <u>Розділ 2. Кабельні вироби</u> <u>Розділ 3. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-069 на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	105	
1459	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (LC3-UC06E)	шт	2	
1460	Конструкції для установлення гучномовця (LC3-CBB)	шт	2	
1461	Пристрій проміжний на 1 промінь (PVA-1WEOL)	шт	1	
1462	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (KBP 01/30-100B)	коробка	1	
1463	Кабель по стіні <u>Розділ 2. Кабельні вироби</u> <u>Розділ 3. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-070 на монтажні роботи системи телебачення.</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	60	
1464	Розетка абонентська телевізійна	шт	1	
1465	Коробка установча на стіні	шт	1	
1466	Кабель по стіні <u>Розділ 2. Кабельні вироби</u> <u>Розділ 3. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-071 на монтажні роботи системи обмеження доступу</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	60	
1467	Монтаж відеодомофона аналогового (DS-KH2220-S)	шт	1	
1468	Монтаж викличної панелі аналогової (DS-KB2421-IM)	шт	1	
1469	Монтаж зчитувача карт (ARD-AYBS6260)	шт	1	
1470	Кнопка виходу (BMN-01-NO/NC)	шт	2	
1471	Монтаж замка електромагнітного (LM-180-LED)	шт	1	


1	2	3	4	5
1472	Конструкції для установлення електромагнітного замку та панелі визова	шт	2	
1473	Коробка комутаційна на стіні	шт	1	
1474	Кабель по стіні	м	200	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-072 на монтажні роботи системи відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
1475	Монтаж відеореєстратора (DHI-NVR 2104-I)	шт	1	
1476	Установлення накопичувача HDD (WD42PURZ)	шт	1	
1477	Монтаж відеокамери (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2)	шт	1	
1478	Апаратура настінна (Монітор)	шт	1	
1479	Конструкції для установлення монітору	шт	1	
1480	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	2	
1481	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	35	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-073 на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
1482	Шафа комутації зв'язку, кількість пар до 20 (9U)	шт	1	
1483	Встановлення блока безперебійного живлення (LPM-L1550VA)	шт	1	
1484	Комутатор до 24 променів (UTP1-SW0401-TP60)	шт	1	
1485	Монтаж точки доступу WI-FI	шт	1	
1486	Фільтр мережевий зі штепсельними розетками на струм до 25 А	шт	1	
1487	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	1	
1488	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель)	кінців	192	
1489	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	2	
1490	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	1	
1491	Коробка установча на стіні	шт	1	
1492	Кабель по стіні	м	140	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-074 на Устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. системи пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 2. системи оповіщення людей про пожежу</u>			
	<u>Розділ 3. системи обмеження доступу</u>			


1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. системи відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 5. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-075 на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження</u>			
1493	Система відеоспостереження. Мережевий реєстратор відеоспостереження. (DHI-NVR 2104-I)	комплекс	1	
1494	Система відеоспостереження. Камера відеоспостереження. (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-076 на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
1495	Система локальної мережі. Комутатор.	комплекс	1	
1496	Точка доступу WI-FI	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-077 на монтажні роботи системи пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи.</u>			
1497	Шафа керування навісна, до 900х600х500 мм (HCP0006A, HCP0010A, PSB0004A)	шт	3	
1498	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Avenar 8000 - основний)	шт	1	
1499	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Avenar 8000 - резервний)	шт	1	
1500	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 45 А.год	шт	2	
1501	Кронштейн або рейка панелі (FPO-5000-PSB1, FPO-5000-PSB-CH, PRS-0002-C, PRD0004A)	шт	4	
1502	Встановлення блоку живлення (UPS2416A)	шт	2	
1503	Модуль контролера акумулятора (BCM-0000-B)	шт	1	
1504	Модулі входу/виходу до 10 променів (IOP 0008 A, RMH 0002 A)	шт	2	
1505	Модуль обробки вхідних сигналів (LSN 0300 A)	шт	2	
1506	Кабель по стіні	м	400	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Резервне обладнання.</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-078 на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
1507	Установлення знімних та висувних блоків (полка)	шт	2	
1508	Кабель по стіні	м	60	
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-079 на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
1509	Комутатор до 24 променів (OmniSwitch 6360-P24)	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Обладнання.</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-080 на Устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. системи пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 2. системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-081 на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та протипожежної автоматики</u>			
1510	Система пожежної сигналізації. Прилад приймально-контрольний (Avenar 8000)	комплекс	2	
1511	Система пожежної сигналізації. Модуль обробки вхідних сигналів. (LSN 0300 A)	шт	2	
1512	Система пожежної сигналізації. Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Модуль входу/виходу (IOP 0008 A, RMH0002A)	шт	2	
1513	Система пожежної сигналізації. Сповіщувачі адресні. (FAP-425-O, FMC-420RW-GSRRD)	шт	51	
1514	Система протипожежної автоматики. Модуль вводу/виходу. (FLM-420-I8R1-S, FLM-420-RHV-S)	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-082 на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу</u>			
1515	Системи оповіщення людей про пожежу. Головний контролер (PVA-4CR12)	комплекс	1	
1516	Система оповіщення людей про пожежу. Підсилювач, багатофункціональне джерело живлення. (PVA-2P500, PLN-24CH12)	шт	2	
1517	Система оповіщення людей про пожежу. Мікрофонний пульт. (PVA-15CST)	шт	1	
1518	Система оповіщення людей про пожежу. Пристрій контролю лінії. (PVA-1WEOL)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-083 на пусконаладжувальні роботи системи обмеження доступу</u>			
1519	Система обмеження доступу. Модуль контролю доступу. (APC-AMC2-4R4CF)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-084 на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.</u>			
1520	Система локальної мережі. Комутатор. <u>Локальний кошторис 06-01-01 на ЗЛГ-1</u>	комплекс	1	
	<u>Розділ 1. Трубопроводи</u>			
1521	Розбирання бортових каменів	м	4	
1522	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,2	
1523	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	4,7	
1524	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	81,9	
1525	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	54,6	
1526	(Демонтаж) Улаштування закритих бетонних лотків розміром 300x220 мм	м	2	
1527	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	8,4	

1	2	3	4	5
1528	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см ²] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 32-38 мм	т	0,4332	
1529	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	200	
1530	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпорів (футляр)	м	40	
1531	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	м	40	
1532	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (засипання кабелів, що перетинаються піском)	м ³	10	
1533	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	4	
1534	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м ³	70,7	
1535	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	47,1	
1536	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	18,7	
1537	Перевезення ґрунту до 30 км	т	29,92	
1538	Навантаження сміття вручну	т	12	
1539	Перевезення сміття до 30 км	т	12	
1540	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (бортові камені від демонтажу)	м	4	
1541	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м ²	31,12	
1542	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	м ²	31,12	
1543	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до 3 см, загальна 7 см)	м ²	31,12	
1544	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,116	
1545	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	шт	60	
1546	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,01	
1547	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²] з готових вузлів на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 32-38 мм	т	0,49818	
1548	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 25 мм	м	28,5	
1549	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм, 65 мм	т	0,02	
1550	Протравлення і промивання труб	м	458,5	
<u>Розділ 2. Устаткування та арматура</u>				
1551	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	3	
1552	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	7	
1553	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
1554	Установлення регуляторів тиску газу	шт	1	

1	2	3	4	5
1555	Установлення шаф металевих арматурних	шт	2	

Склав  Я.М.Верютіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  П.М. Храпачевський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]