

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, заходи з енергозбереження) будівлі Гуртожиток № 1 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24 пошкодженої внаслідок збройної агресії 32/23-РП (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, заходи з енергозбереження) будівлі Гуртожиток № 1 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24 пошкодженої внаслідок збройної агресії

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, заходи з енергозбереження) будівлі Гуртожиток № 1 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24 пошкодженої внаслідок збройної агресії

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1614,902 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,87743 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

137,099 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	3,4957	<u>4204,570</u>	0	14698	14698	0	<u>68,25600</u>	<u>238,60</u>
					4204,57	0			0	0	0
2	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,27	<u>12037,430</u>	0	15288	15266	0	<u>191,49600</u>	<u>243,20</u>
					12020,20	0			0	0	0
3	KP6-3-1	Знімання підвіконних дощок	100 м2	0,6508	<u>24447,930</u>	0	15911	15901	0	<u>414,46800</u>	<u>269,740</u>
					24432,89	0			0	0	0
4	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,627	<u>1032,430</u>	0	1680	1680	0	<u>17,25600</u>	<u>28,080</u>
					1032,43	0			0	0	0
5	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>13904,950</u>	0	695	694	0	<u>221,24400</u>	<u>11,060</u>
					13887,49	0			0	0	0
6	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,134	<u>3270,580</u>	0	438	438	0	<u>53,61600</u>	<u>7,180</u>
					3270,58	0			0	0	0

7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24,449	<u>97,520</u>	<u>0</u>	2384	2384	<u>0</u>	<u>1,63000</u>	<u>39,850</u>
					97,52	0			0	0	0
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	24,449	<u>287,640</u>	<u>287,640</u>	7033	0	<u>7033</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,72			824	0,4110	10,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					58127	51061	<u>7033</u>		<u>837,710</u>
									824		10,05
		Разом будівельні роботи, грн.					58127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33				
		всього заробітна плата, грн.					51885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11696				
		Всього будівельні роботи, грн.					90152				

		Всього по розділу 1					90152				
		Розділ 2. Прорізи									
9	КБ10-20-2 Н2=Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,7057	<u>31066,150</u>	<u>0</u>	84056	42675	<u>0</u>	<u>206,31000</u>	<u>558,210</u>
					15772,40	0			0	0	0
10	КБ10-20-3 Н2=Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,79	<u>23977,390</u>	<u>0</u>	18942	9447	<u>0</u>	<u>156,42300</u>	<u>123,570</u>
					11958,54	0			0	0	0
11	С123-26/5	Вікна металопластові	м2	349,57	<u>3456,230</u>	<u>0</u>	1208194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ10-25-3 Н2=Н5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,627	<u>51037,140</u>	<u>0</u>	83037	4771	<u>0</u>	<u>43,49760</u>	<u>70,770</u>
					2932,61	0			0	0	0
13	КБ10-25-4 Н2=Н5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,627	<u>21934,150</u>	<u>0</u>	35687	4133	<u>0</u>	<u>37,67400</u>	<u>61,30</u>
					2539,98	0			0	0	0
14	КБ10-28-2 Н2=Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,134	<u>12006,340</u>	<u>0</u>	1609	1062	<u>0</u>	<u>109,40640</u>	<u>14,660</u>
					7927,59	0			0	0	0
15	С123-200-2/1	Блоки дверні металопластикові	м2	13,4	<u>4434,670</u>	<u>0</u>	59425	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1490950	62088	<u>0</u>		<u>828,510</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1490950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1428862				

	всього заробітна плата, грн.	62088			
	Загальновиробничі витрати, грн.	33800			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	99,43			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11430			
	Всього будівельні роботи, грн.	1524750			

	Всього по розділу 2	1524750			
	Разом прямі витрати по кошторису	1549077	113149	7033	1666,220
				824	10,05
	Разом будівельні роботи, грн.	1549077			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1428895			
	всього заробітна плата, грн.	113973			
	Загальновиробничі витрати, грн.	65825			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	201,16			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	23126			
	Всього будівельні роботи, грн.	1614902			

	Всього по кошторису	1614902			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1877,43			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	137099			

Склав

[підпис, прізвище, ініціали, прізвище]]

Перевірів

[підпис, прізвище, ініціали, прізвище]]

