

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Кошторисна вартість об'єкта	6284,665 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,19011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1420,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Опорядження	3154,393	0	3154,393	8,59418	932,191	0
2	02-01-02	на електромережі	797,517	159,944	957,461	1,73170	182,098	0
3	02-01-03	на системи водопроводу (В1) та каналізації (К1)	432,16	17,64	449,8	0,64755	71,135	0
4	02-01-04	на придбання устаткування на придбання устаткування систем водопроводу (В1) та каналізації (К1)	0	190,985	190,985	0	0	0
5	02-01-05	на Мережі СКС та Контроль загазованості	73,088	173,632	246,72	0,35845	38,326	0
6	02-01-010	на маломобільні групи населення	83,132	0	83,132	0,06181	7,341	0
7	02-01-011	на Влаштування вентиляції	1012,782	0	1012,782	1,73250	180,542	0
8	02-01-012	на придбання устаткування устаткування систем вентиляції	0	177,479	177,479	0	0	0
9	02-01-013	на пусканалагоджувальні роботи систем вентиляції	11,913	0	11,913	0,06392	9,338	0
---	---	Всього:	5564,985	719,68	6284,665	13,19011	1420,971	0


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))



Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Опорядження

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3154,393 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,59418 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

932,191 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
1	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	100 м2	4,0095	<u>18800,890</u>	<u>9268,640</u>	75382	27460	<u>37163</u>	<u>64,41600</u>	<u>258,280</u>
					6848,71	2659,58			10664	25,6567	102,87
2	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	4,0095	<u>782,850</u>	<u>101,080</u>	3139	2733	<u>405</u>	<u>5,64000</u>	<u>22,610</u>
					681,59	9,12			37	0,0864	0,35
3	С111-1692 варіант 3	Суміш weber.ad 785	т	0,12	<u>468303,400</u>	<u>0</u>	56196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	4,0095	<u>4338,360</u>	<u>13,310</u>	17395	17081	<u>53</u>	<u>40,06800</u>	<u>160,650</u>
					4260,03	11,68			47	0,1066	0,43
5	С111-1692 варіант 1	Суміш weber.tec 930	т	2,005	<u>82743,400</u>	<u>0</u>	165901	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	1,9175	<u>782,850</u>	<u>101,080</u>	1501	1307	<u>194</u>	<u>5,64000</u>	<u>10,810</u>
					681,59	9,12			17	0,0864	0,17
7	С111-1692 варіант 3	Суміш weber.ad 785	т	0,058	<u>468303,400</u>	<u>0</u>	27162	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

8	КР3-55-2	Гідроізоляція зовнішніх стін	100 м2	1,9175	<u>13752,000</u>	<u>0</u>	26369	26369	<u>0</u>	<u>137,13600</u>	<u>262,960</u>
					13752,00	0			0	0	0
9	С111-1692 варіант 1	Суміш weber.tec 930	т	1,15	<u>82743,400</u>	<u>0</u>	95155	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	4,375	<u>3082,110</u>	<u>11,650</u>	13484	7703	<u>51</u>	<u>16,56000</u>	<u>72,450</u>
					1760,66	10,22			45	0,0932	0,41
11	С111-1692 варіант 2	Суміш weber.tec 933	т	1,31	<u>72543,400</u>	<u>0</u>	95032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,0049	<u>7467,030</u>	<u>178,010</u>	29905	29087	<u>713</u>	<u>77,12400</u>	<u>308,870</u>
					7262,77	156,16			625	1,4252	5,71
13	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	4,0049	<u>7266,800</u>	<u>1164,580</u>	29103	24439	<u>4664</u>	<u>64,80000</u>	<u>259,520</u>
					6102,22	1021,61			4091	9,3240	37,34
14	С111-2000-1 варіант 2	суміш СЦ-5	кг	112860	<u>4,300</u>	<u>0</u>	485298	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ13-13-1	Грунтування бетонних підлог	100м2	4,1901	<u>1003,460</u>	<u>11,700</u>	4205	3902	<u>49</u>	<u>8,02800</u>	<u>33,640</u>
					931,25	3,47			15	0,0326	0,14
16	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	83,802	<u>85,670</u>	<u>0</u>	7179	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ13-25-3	Фарбування бетонних підлог	100м2	4,1901	<u>542,120</u>	<u>101,080</u>	2272	1847	<u>424</u>	<u>3,64800</u>	<u>15,290</u>
					440,86	9,12			38	0,0864	0,36
18	С111-1624-1 варіант 4	Фарба для підлог АК-11	кг	155,0337	<u>208,070</u>	<u>0</u>	32258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КР18-30-1	Установлення лотків на бетонну основу	м	74,66	<u>319,990</u>	<u>0</u>	23890	10939	<u>0</u>	<u>1,58400</u>	<u>118,260</u>
					146,52	0			0	0	0
20	С1416-8686 варіант 2	Лоткі	шт	75	<u>673,720</u>	<u>0</u>	50529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1241355	152867	43716		1523,340
									15579		147,78
Разом будівельні роботи, грн.							1241355				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1044772				
всього заробітна плата, грн.							168446				
Загальновиробничі витрати, грн.							91925				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							197,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32585				
Всього будівельні роботи, грн.							1333280				

Всього по розділу 1							1333280				

37	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,00092	<u>174166,570</u>	<u>63520,070</u>	160	70	<u>58</u>	<u>810,40800</u>	<u>0,750</u>
					75611,07	17807,28			16	130,3744	0,12
38	C1424-11598 варіант 2	Бетон C20/25, F150, W4	м3	0,07	<u>3157,690</u>	<u>0</u>	221	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	C1424-11598 варіант 4	Полімербетон густиною 500 кг/м3, класу C8/10	м3	0,0235	<u>4585,690</u>	<u>0</u>	108	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	C111-1151 варіант 2	Арматура д8 А500С	т	0,004	<u>32272,610</u>	<u>0</u>	129	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ТР-1									
41	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0272	<u>337571,760</u>	<u>51108,820</u>	9182	5384	<u>1390</u>	<u>1999,20000</u>	<u>54,380</u>
					197940,79	20713,86			563	174,8965	4,76
42	C1424-11598 варіант 2	Бетон C20/25, F150, W4	м3	2,774	<u>3157,690</u>	<u>0</u>	8759	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	C111-1151 варіант 1	Арматура д8 А500С	т	0,09248	<u>42347,610</u>	<u>0</u>	3916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КР19-7-1	Прокладання бентонітового шнура 20х30	100м	0,248	<u>9768,050</u>	<u>457,140</u>	2422	2309	<u>113</u>	<u>86,29200</u>	<u>21,40</u>
					9310,91	185,28			46	1,7842	0,44
45	C111-1714 варіант 1	Бентонітовий шнур 20х30	м	24,8	<u>173,840</u>	<u>0</u>	4311	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер д8 А500С L=300 мм, глибина посадки на хімічний розчин 150 мм	шт	88	<u>89,950</u>	<u>0</u>	7916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		К-1									
47	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,832	<u>42212,280</u>	<u>8430,050</u>	35121	26709	<u>7014</u>	<u>309,12000</u>	<u>257,190</u>
					32102,11	919,32			765	7,4652	6,21
48	C111-576 варіант 3	лист сталевий товщиною 6 мм	т	0,576	<u>41416,830</u>	<u>0</u>	23856	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	C111-576 варіант 4	кутник 90х90х6	т	0,256	<u>34276,830</u>	<u>0</u>	8775	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
50	C111-1904 варіант 2	Розпірні анкери HST-HCR M12х145/50	шт	64	<u>71,590</u>	<u>0</u>	4582	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,3232	<u>17636,300</u>	<u>1,660</u>	5700	4753	<u>1</u>	<u>146,64000</u>	<u>47,390</u>
					14705,06	1,46			0	0,0133	0
		ТР-2									
52	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0013	<u>647407,610</u>	<u>51108,820</u>	842	257	<u>66</u>	<u>1999,20000</u>	<u>2,60</u>
					197940,79	20713,86			27	174,8965	0,23
53	C1424-11598 варіант 2	Бетон C20/25, F150, W4	м3	0,1326	<u>3157,690</u>	<u>0</u>	419	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	КР19-7-1	Прокладання бентонітового шнура 20х30	100м	0,024	<u>9768,050</u>	<u>457,140</u>	234	223	<u>11</u>	<u>86,29200</u>	<u>2,070</u>

55	C111-1714 варіант 1	Бентонітовий шнур 20x30	м	2,4	9310,91 173,840 0	185,28 0 0	417	0	4 0 0	1,7842 0 0	0,04 0 0
56	КБ6-17-3	ТР-3 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0019	647407,610 197940,79	51108,820 20713,86	1230	376	97 39	1999,20000 174,8965	3,80 0,33
57	C1424-11598 варіант 2	Бетон C20/25, F150, W4	м3	0,194	3157,690 0	0 0	613	0	0 0	0 0	0 0
58	КР19-7-1	Прокладання бентонітового шнура 20x30	100м	0,108	9768,050 9310,91	457,140 185,28	1055	1006	49 20	86,29200 1,7842	9,320 0,19
59	C111-1714 варіант 1	Бентонітовий шнур 20x30	м	10,8	173,840 0	0 0	1877	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							202668	50509	16714 3699		499,870 28,57
Разом будівельні роботи, грн.							202668				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135445				
всього заробітна плата, грн.							54208				
Загальновиробничі витрати, грн.							29281				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10294				
Всього будівельні роботи, грн.							231949				

Всього по розділу 2							231949				
Розділ 3. Стіни											
60	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,232	19721,670 11082,30	8639,370 2864,04	4575	2571	2004 664	117,68400 26,6694	27,30 6,19
61	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	12,4602	4363,990 4363,99	0 0	54376	54376	0 0	50,89200 0	634,120 0
62	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	12,4602	5830,070 5042,12	4,990 4,38	72644	62826	62 55	47,42400 0,0400	590,910 0,5
63	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	1246,02	4,670 0	0 0	5819	0	0 0	0 0	0 0
64	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	12,4602	1432,960 1335,80	3,330 2,92	17855	16644	41 36	12,56400 0,0266	156,550 0,33

65	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	623,01	<u>4,670</u> 0	<u>0</u> 0	2909	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
66	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,4602	<u>5442,540</u> 5274,33	<u>1,660</u> 1,46	67815	65719	<u>21</u> 18	<u>52,59600</u> 0,0133	<u>655,360</u> 0,17
67	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Ceresit IN 52 SUPER	кг	436,107	<u>187,310</u> 0	<u>0</u> 0	81687	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
68	KP3-26-2	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 100 мм	100 отв.	0,67	<u>30794,650</u> 15683,39	<u>15111,260</u> 4927,13	20632	10508	<u>10124</u> 3301	<u>156,39600</u> 47,3923	<u>104,790</u> 31,75
69	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,45	<u>14553,310</u> 14543,20	<u>10,110</u> 3,42	6549	6544	<u>5</u> 2	<u>150,50400</u> 0,0295	<u>67,730</u> 0,01
70	KP5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0462	<u>91879,590</u> 32154,34	<u>623,880</u> 547,29	4245	1486	<u>29</u> 25	<u>313,21200</u> 4,9950	<u>14,470</u> 0,23
71	C111-797 варіант 1	Кладочна сітка D3 чарунки 50х50	т	0,0692	<u>44432,410</u> 0	<u>0</u> 0	3075	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	C111-797 варіант 2	Перемички з кутника 50х50х4	т	0,0215	<u>46472,410</u> 0	<u>0</u> 0	999	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,657	<u>4363,990</u> 4363,99	<u>0</u> 0	15959	15959	<u>0</u> 0	<u>50,89200</u> 0	<u>186,110</u> 0
74	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,657	<u>5830,070</u> 5042,12	<u>4,990</u> 4,38	21321	18439	<u>18</u> 16	<u>47,42400</u> 0,0400	<u>173,430</u> 0,15
75	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	365,7	<u>4,670</u> 0	<u>0</u> 0	1708	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,657	<u>1432,960</u> 1335,80	<u>3,330</u> 2,92	5240	4885	<u>12</u> 11	<u>12,56400</u> 0,0266	<u>45,950</u> 0,1
77	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	182,85	<u>4,670</u> 0	<u>0</u> 0	854	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,657	<u>5442,540</u> 5274,33	<u>1,660</u> 1,46	19903	19288	<u>6</u> 5	<u>52,59600</u> 0,0133	<u>192,340</u> 0,05
79	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Ceresit IN 52 SUPER	кг	127,995	<u>187,310</u> 0	<u>0</u> 0	23975	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,018	<u>26090,440</u> 23603,59	<u>0</u> 0	470	425	<u>0</u> 0	<u>229,92000</u> 0	<u>4,140</u> 0

81	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,854	<u>97,860</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
82	C111-741 варіант 2	Каркас	м2	1,854	<u>100,920</u>	0	187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
83	C114-1-У варіант 1	Вата мінеральна	м3	0,12	<u>3428,640</u>	0	411	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							433389	279670	<u>12322</u>		<u>2853,20</u>
									4133		39,48
Разом будівельні роботи, грн.							433389				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141397				
всього заробітна плата, грн.							283803				
Загальновиробничі витрати, грн.							158367				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							347,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57192				
Всього будівельні роботи, грн.							591756				

Всього по розділу 3							591756				
Розділ 4. Стелі											
84	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,2319	<u>5542,190</u>	0	23454	23454	0	<u>64,63200</u>	<u>273,520</u>
					5542,19	0			0	0	0
85	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,2319	<u>8922,970</u>	<u>8,320</u>	37761	34015	<u>35</u>	<u>75,60000</u>	<u>319,930</u>
					8037,79	7,30			31	0,0666	0,28
86	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	634,785	<u>4,670</u>	0	2964	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,2319	<u>6121,870</u>	<u>1,660</u>	25907	25126	<u>7</u>	<u>59,20800</u>	<u>250,560</u>
					5937,38	1,46			6	0,0133	0,06
88	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Ceresit IN 52 SUPER	кг	148,1165	<u>187,310</u>	0	27744	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							117830	82595	<u>42</u>		<u>844,010</u>
									37		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							117830				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35193				
всього заробітна плата, грн.							82632				
Загальновиробничі витрати, грн.							46177				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					101,32 16694 164007 164007				
Розділ 5. Двері											
89	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0645	<u>34483,720</u> 30953,96	<u>1980,540</u> 575,58	2224	1997	<u>128</u> 37	<u>282,50400</u> 4,2120	<u>18,220</u> 0,27
90	С123-179 варіант 2	Двері металеві протипожежні	м2	6,45	<u>15530,380</u> 0	<u>0</u> 0	100171	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
91	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1629	<u>16187,130</u> 9879,87	<u>6237,850</u> 1812,84	2637	1609	<u>1016</u> 295	<u>95,13600</u> 13,2660	<u>15,50</u> 2,16
92	С123-179 варіант 3	Двері металопластикові	м2	16,29	<u>5330,380</u> 0	<u>0</u> 0	86832	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
93	КБ22-46-2	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 150 мм	100м	0,846	<u>132850,380</u> 42469,44	<u>86237,630</u> 33877,85	112391	35929	<u>72957</u> 28661	<u>393,60000</u> 261,2237	<u>332,990</u> 221
94	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм ОТ-1	м	99,59	<u>620,710</u> 0	<u>0</u> 0	61817	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
95	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,00029	<u>647407,610</u> 197940,79	<u>51108,820</u> 20713,86	188	57	<u>15</u> 6	<u>1999,20000</u> 174,8965	<u>0,580</u> 0,05
96	С1424-11598 варіант 2	Бетон С20/25, F150, W4	м3	0,02958	<u>3157,690</u> 0	<u>0</u> 0	93	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
97	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,314	<u>28269,840</u> 18576,23	<u>8811,370</u> 1702,42	8877	5833	<u>2767</u> 535	<u>174,72000</u> 12,9674	<u>54,860</u> 4,07
98	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,314	<u>14506,290</u> 9895,28	<u>3738,100</u> 669,46	4555	3107	<u>1174</u> 210	<u>83,02800</u> 4,9453	<u>26,070</u> 1,55
99	С111-1151 варіант 3	Металоконструкції для підсилення прорізів	т	0,314	<u>42347,610</u> 0	<u>0</u> 0	13297	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
100	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0466	<u>28269,840</u> 18576,23	<u>8811,370</u> 1702,42	1317	866	<u>411</u> 79	<u>174,72000</u> 12,9674	<u>8,140</u> 0,6
101	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,0466	<u>14506,290</u> 9895,28	<u>3738,100</u> 669,46	676	461	<u>174</u> 31	<u>83,02800</u> 4,9453	<u>3,870</u> 0,23
102	С111-1151 варіант 4	Металоконструкції для приямків	т	0,0466	<u>42347,610</u> 0	<u>0</u> 0	1973	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
103	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,9834	<u>28269,840</u>	<u>8811,370</u>	27801	18268	<u>8665</u>	<u>174,72000</u>	<u>171,820</u>

		[стояки, опори, ферми та ін.]			18576,23	1702,42			1674	12,9674	12,75
104	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,9834	<u>14506,290</u>	<u>3738,100</u>	14265	9731	<u>3676</u>	<u>83,02800</u>	<u>81,650</u>
					9895,28	669,46			658	4,9453	4,86
105	C111-1151 варіант 5	Металоконструкції для підсилення отворів	т	0,9834	<u>42347,610</u>	<u>0</u>	41645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
106	KP11-59-1	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	100м2	1,7	<u>4513,710</u>	<u>76,490</u>	7673	5894	<u>130</u>	<u>28,32000</u>	<u>48,140</u>
					3467,22	69,33			118	0,7363	1,25
107	KP18-30-1	Установлення бетонних лотків	м	3,64	<u>319,990</u>	<u>0</u>	1165	533	<u>0</u>	<u>1,58400</u>	<u>5,770</u>
					146,52	0			0	0	0
108	C1416-8684 варіант 1	Лоток бетон	шт	3,64	<u>948,800</u>	<u>0</u>	3454	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3	<u>3467,800</u>	<u>2484,670</u>	10403	2949	<u>7454</u>	<u>10,44000</u>	<u>31,320</u>
					983,13	816,59			2450	7,8331	23,5
110	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	34,52	<u>167,730</u>	<u>0</u>	5790	5790	<u>0</u>	<u>1,95600</u>	<u>67,520</u>
					167,73	0			0	0	0
111	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	34,52	<u>301,950</u>	<u>301,950</u>	10423	0	<u>10423</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	48,33			1668	0,4110	14,19
		Разом прямі витрати по розділу 5					519667	93024	<u>108990</u>		<u>866,450</u>
									36422		286,48
		Разом будівельні роботи, грн.					519667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					317653				
		всього заробітна плата, грн.					129446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20422				
		Всього будівельні роботи, грн.					583399				

		Всього по розділу 5					583399				
		Розділ 6. Т									
112	KB6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0365	<u>683626,570</u>	<u>32772,170</u>	24952	4615	<u>1196</u>	<u>1292,44800</u>	<u>47,170</u>
					126427,26	13946,20			509	117,4554	4,29
113	C111-1150 варіант 1	Арматура	т	1,43586	<u>29664,390</u>	<u>0</u>	42594	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	5,428	<u>6883,940</u>	<u>1974,680</u>	37366	25817	<u>10719</u>	<u>44,73600</u>	<u>242,830</u>
					4756,33	375,48			2038	3,0348	16,47
115	KB9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	5,428	<u>10985,370</u>	<u>5962,860</u>	59629	18083	<u>32366</u>	<u>32,83200</u>	<u>178,210</u>
					3331,46	2495,12			13544	20,4556	111,03
116	C111-1150	Металеві конструкції (профіль тунелю)	т	1,43586	<u>35709,390</u>	<u>0</u>	51274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

варіант 2				0	0	0	0
	Разом прямі витрати по розділу 6	215815	48515	44281		468,210	
				16091		131,79	
	Разом будівельні роботи, грн.	215815					
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	123019					
	всього заробітна плата, грн.	64606					
	Загальновиробничі витрати, грн.	34186					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	72,01					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11863					
	Всього будівельні роботи, грн.	250001					

	Всього по розділу 6	250001					
	Разом прямі витрати по кошторису	2730724	707180	226065		7055,080	
				75961		634,44	
	Разом будівельні роботи, грн.	2730724					
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1797479					
	всього заробітна плата, грн.	783141					
	Загальновиробничі витрати, грн.	423669					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	904,66					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	149050					
	Всього будівельні роботи, грн.	3154393					

	Всього по кошторису	3154393					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	8594,18					
	Кошторисна заробітна плата, грн.	932191					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електромережі

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

957,461 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,7317 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

182,098 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1826,830	181,590	1827	1562	182	14,25600	14,260
					1562,03	9,49			9	0,0895	0,09
2	C113-2144 варіант 1	Шафа МКН 1263 1200x600x300мм IP21	шт	1	16286,380	0	16286	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,04	43908,320	0	1756	1523	0	342,46800	13,70
					38068,74	0			0	0	0
4	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний HNB200H-HAGER	шт	3	8679,790	0	26039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	C1547-16 варіант 45	Автоматичний вимикач, х160, ТМ 3Р 25kA 125-80А, 440В АС	шт	1	5619,790	0	5620	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	498,030	14,850	1494	819	45	2,56800	7,70
					273,03	9,01			27	0,0823	0,25
7	C1547-16 варіант 4	Трансформатор ТШ 0.66 200/5 (0,5s)	шт	3	1131,790	0	3395	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	263,500	9,980	264	243	10	2,22000	2,220
					243,25	8,76			9	0,0799	0,08
9	C1547-16	Лічильник "NIK"230SAP3T.5-120A	шт	1	3579,790	0	3580	0	0	0	0

10	варіант 6 КР17-12-9	Установлення реле напруги	100шт	0,01	0 <u>43908,320</u> 38068,74	0	439	381	0 <u>0</u> 0	0 <u>342,46800</u> 0	0 <u>3,420</u> 0
11	С1547-16 варіант 7	Реле напруги РННП -311м	шт	1	<u>1539,790</u> 0	0	1540	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	КР17-12-9	Установлення контактора	100шт	0,01	0 <u>43908,320</u> 38068,74	0	439	381	0 <u>0</u> 0	0 <u>342,46800</u> 0	0 <u>3,420</u> 0
13	С1547-16 варіант 8	Контактор EV170C	шт	1	<u>21939,790</u> 0	0	21940	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	0 <u>29422,660</u> 26490,98	0	8238	7417	0 <u>0</u> 0	0 <u>261,07200</u> 0	0 <u>73,10</u> 0
15	С1547-16 варіант 46	Вимикач автоматичний MC316A-HAGER	шт	3	<u>805,390</u> 0	0	2416	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний MC316A-HAGER	шт	3	<u>825,790</u> 0	0	2477	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний MC310A-HAGER	шт	1	<u>6639,790</u> 0	0	6640	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
18	С1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний MC306A-HAGER	шт	2	<u>774,790</u> 0	0	1550	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний MC116A-HAGER	шт	9	<u>196,450</u> 0	0	1768	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
20	С1547-16 варіант 14	Вимикач автоматичний MC110A-HAGER	шт	10	<u>162,790</u> 0	0	1628	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
21	КР17-12-9	Установлення пристрою захисту від імпульсних перенапруг	100шт	0,01	0 <u>43908,320</u> 38068,74	0	439	381	0 <u>0</u> 0	0 <u>342,46800</u> 0	0 <u>3,420</u> 0
22	С1547-16 варіант 15	Пристрій перенапруг HAGER SP320	шт	1	<u>10719,790</u> 0	0	10720	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
23	КМ11-96-1	Установлення din-рейки	шт	5	<u>200,980</u> 197,11	<u>3,870</u> 1,57	1005	986	<u>19</u> 8	<u>1,92000</u> 0,0151	<u>9,60</u> 0,08
24	С1547-16 варіант 16	din-рейка s023004	шт	5	<u>91,390</u> 0	0	457	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	С1547-16 варіант 17	Шина KDN363A-HAGER	шт	5	<u>258,670</u> 0	0	1293	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	С1547-16 варіант 19	Шина M1T 3x25 1м	шт	2	<u>687,070</u> 0	0	1374	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
27	С1547-16 варіант 20	Ізолятор YIS11-40-12	шт	2	<u>46,510</u> 0	0	93	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	С1547-16 варіант 21	Ізолятор YIS11-25-06	шт	2	<u>26,110</u> 0	0	52	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	С1547-16 варіант 22	Шина YNN10-16-100	шт	2	<u>72,010</u> 0	0	144	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	0 <u>7865,760</u> 3993,86	0 <u>2983,230</u> 782,34	315	160	0 <u>119</u> 31	0 <u>39,36000</u> 7,3366	0 <u>1,570</u> 0,29

31	C1547-16 варіант 23	Короб перфорований, сірий Т1 80х60, 2м	шт	2	<u>276,010</u> 0	<u>0</u> 0	552	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	KM11-96-1	Установлення перемикача навантаження із мотор-приводом	шт	2	<u>200,980</u> 197,11	<u>3,870</u> 1,57	402	394	<u>8</u> 3	<u>1,92000</u> 0,0151	<u>3,840</u> 0,03
33	C1547-16 варіант 24	Перемикач навантаження із мотор- приводом MLBS 250 230VAC 3P CO "1-0-2", 250A	шт	1	<u>48450,610</u> 0	<u>0</u> 0	48451	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	C1547-16 варіант 47	Перемикач корпусний 3-х позиційний I-0-II, 4п 200A HI453-HAGER	шт	1	<u>15810,610</u> 0	<u>0</u> 0	15811	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,42	<u>4029,970</u> 4001,47	<u>0</u> 0	1693	1681	<u>0</u> 0	<u>42,49200</u> 0	<u>17,850</u> 0
36	C1547-16 варіант 37	Розетка	шт	42	<u>276,010</u> 0	<u>0</u> 0	11592	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,26	<u>4272,970</u> 4238,78	<u>0</u> 0	1111	1102	<u>0</u> 0	<u>45,01200</u> 0	<u>11,70</u> 0
38	C1547-16 варіант 48	Вимикач двоклавішний	шт	26	<u>276,010</u> 0	<u>0</u> 0	7176	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	C1547-16 варіант 43	Вилка переносна	шт	4	<u>174,010</u> 0	<u>0</u> 0	696	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	C1547-16 варіант 39	Рамка 1-кратна	шт	64	<u>174,010</u> 0	<u>0</u> 0	11137	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	C1547-16 варіант 41	Адаптер з/у 1X	шт	64	<u>174,010</u> 0	<u>0</u> 0	11137	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	C1547-16 варіант 40	Рамка 2-кратна	шт	2	<u>276,010</u> 0	<u>0</u> 0	552	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
43	C1547-16 варіант 42	Адаптер з/у 2X	шт	2	<u>174,010</u> 0	<u>0</u> 0	348	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	KM10-668-2	Сповіслювач датчик руху	шт	4	<u>416,890</u> 361,61	<u>2,030</u> 0,29	1668	1446	<u>8</u> 1	<u>3,84000</u> 0,0031	<u>15,360</u> 0,01
45	1602-30063 варіант 1	Датчик руху	шт	4	<u>1117,420</u> 0	<u>0</u> 0	4470	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
46	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	1,28	<u>43263,500</u> 33742,11	<u>440,880</u> 386,75	55377	43190	<u>564</u> 495	<u>324,91200</u> 3,5298	<u>415,890</u> 4,52
47	C1547-16 варіант 26	Світлодіодний світильник B36-3340-V24 IP54	шт	95	<u>765,610</u> 0	<u>0</u> 0	72733	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	C1547-16 варіант 50	Світлодіодний світильник B12-0330-X1M IP54	шт	33	<u>276,010</u> 0	<u>0</u> 0	9108	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
49	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	10	<u>1231,220</u> 1103,12	<u>13,310</u> 11,68	12312	11031	<u>133</u> 117	<u>11,56800</u> 0,1066	<u>115,680</u> 1,07
50	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	13,3	<u>1905,070</u> 1747,38	<u>28,280</u> 24,81	25337	23240	<u>376</u> 330	<u>18,32400</u> 0,2264	<u>243,710</u> 3,01
51	C157-211	Провід ПВЗнг 35мм2	1000м	0,05	<u>184135,150</u> 0	<u>0</u> 0	9207	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

52	варіант 3 С157-211	Провід ПВЗнг 1,5мм2	1000м	0,3	<u>8695,150</u>	0	2609	0	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0	0
53	С157-211	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	1000м	0,7	<u>26035,150</u>	0	18225	0	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0	0
54	С157-211	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	1000м	0,6	<u>36235,150</u>	0	21741	0	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0	0
55	С157-211	Кабель ВВГнг 5х1,5мм2	1000м	0,2	<u>46435,150</u>	0	9287	0	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0	0
56	С157-211	Кабель ВВГнг 5х35мм2	1000м	0,03	<u>765535,150</u>	0	22966	0	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0	0
57	С157-211	Кабель ВВГнг 5х50мм2	1000м	0,05	#####	0	56127	0	0	0	0	0
	варіант 11				0	0			0	0	0	0
58	С157-211	Вогнетривкий кабель NHHH FE180/E30 3х2,5 мм	1000м	0,05	<u>56635,150</u>	0	2832	0	0	0	0	0
	варіант 15				0	0			0	0	0	0
59	С157-211	Вогнетривкий кабель NHHH FE180/E30 3х1,5 мм?	1000м	0,4	<u>39295,150</u>	0	15718	0	0	0	0	0
	варіант 16				0	0			0	0	0	0
60	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	18,45	<u>3868,020</u>	<u>201,370</u>	71365	51302	<u>3715</u>	<u>28,77600</u>	<u>530,920</u>	
					2780,62	64,22			1185	0,5280	9,74	
61	С113-957	Гофрована труба ПВХ d20	м	1400	<u>19,510</u>	0	27314	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0	0
62	С113-957	Гофрована труба ПВХ d25	м	300	<u>17,470</u>	0	5241	0	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0	0
63	С113-957	Гофрована труба ПВХ d50	м	100	<u>36,850</u>	0	3685	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0
64	С113-957	Труба ПВХ тверда гладка буд.25мм, стандартна, 3м	м	40	<u>13,390</u>	0	536	0	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0	0
65	С113-957	Труба ПВХ тверда гладка буд.20мм, стандартна, 3м	м	5	<u>11,350</u>	0	57	0	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0	0
66	С1547-16	Поворот на 90 град. труба-труба, ІР40, буд. 20мм	шт	70	<u>16,930</u>	0	1185	0	0	0	0	0
	варіант 27				0	0			0	0	0	0
67	С1547-16	Поворот на 90 град. труба-труба, ІР40, буд. 25мм	шт	10	<u>26,110</u>	0	261	0	0	0	0	0
	варіант 28				0	0			0	0	0	0
68	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>10028,460</u>	<u>289,480</u>	501	468	<u>14</u>	<u>90,16800</u>	<u>4,510</u>	
					9363,95	253,94			13	2,3177	0,12	
69	С113-957	Труба металева D32х1,5мм	м	5	<u>529,510</u>	0	2648	0	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0	0
70	КР17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>14095,550</u>	<u>587,280</u>	705	651	<u>29</u>	<u>125,35200</u>	<u>6,270</u>	
					13017,81	515,18			26	4,7020	0,24	
71	С113-957	Труба металева D76х3,0мм	м	5	<u>733,510</u>	0	3668	0	0	0	0	0

72	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,75	<u>4892,790</u>	0	3670	3321	0	<u>44,16000</u>	<u>33,120</u>
					4428,36	0			0	0	0
73	С1547-16	Коробка (ясно-сірий), 110x110x52 мм, IP 54	шт	75	<u>119,950</u>	0	8996	0	0	0	0
	варіант 29				0	0			0	0	0
74	С1547-16	Тримач-кліпса для гофри d20	шт	2800	<u>0,660</u>	0	1848	0	0	0	0
	варіант 32				0	0			0	0	0
75	С1547-16	Тримач-кліпса для гофри d25	шт	600	<u>1,170</u>	0	702	0	0	0	0
	варіант 33				0	0			0	0	0
76	С1547-16	Тримач-кліпса для гофри d50	шт	100	<u>4,230</u>	0	423	0	0	0	0
	варіант 34				0	0			0	0	0
77	С111-155-1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 6x40	1000шт	10	<u>543,870</u>	0	5439	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
78	С188888-4	Наконечники без ізоляції мідні луджені DT(G)-50	шт	10	<u>76,500</u>	0	765	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
79	С188888-4	Наконечники без ізоляції мідні луджені DT(G)-35	шт	10	<u>66,300</u>	0	663	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С188888-4	Наконечники трубчасті НТ 35,0-18 коричневі (100 шт.)	шт	1	<u>259,080</u>	0	259	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
81	С188888-4	Наконечники трубчасті НТ 1,5-10 червоні (100 шт.)	шт	1	<u>54,060</u>	0	54	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
82	С188888-4	Наконечники трубчасті ТЕ 1,5-08 чорні (100 шт.)	шт	1	<u>96,900</u>	0	97	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
83	С188888-4	Припій з каніфоллю й флюсом (60% Sn/40% Pb) у бобіні d1мм 100 гр	шт	1	<u>362,100</u>	0	362	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
84	С188888-4	Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 50мм чорна шт.(1м)	шт	2	<u>270,300</u>	0	541	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
85	С188888-4	Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 35мм чорна шт.(1м)	шт	2	<u>260,100</u>	0	520	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
86	С188888-4	Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 25,4мм чорна шт.(1м)	шт	2	<u>168,300</u>	0	337	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
87	КМ8-573-4	Шафа [пульт] Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPY-C-PSW-1500VA MPPT 24V	шт	1	<u>810,770</u>	<u>173,570</u>	811	421	<u>174</u>	<u>3,84000</u>	<u>3,840</u>
					420,75	42,63			43	0,3535	0,35
88	1503-5001	Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPY-C-PSW-1500VA MPPT 24V	шт	1	<u>17154,320</u>	0	17154	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
89	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	4	<u>640,120</u>	<u>27,220</u>	2560	1633	<u>109</u>	<u>3,84000</u>	<u>15,360</u>
					408,27	1,83			7	0,0194	0,08
90	1511-1001	Акумулятор Kijo LiFePO4-24V100Ah Lithium Iron Phosphate (WITH LED)	шт	4	<u>33069,120</u>	0	132276	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
91	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>9784,940</u>	<u>74,870</u>	978	903	<u>7</u>	<u>85,88400</u>	<u>8,590</u>
					9028,98	65,67			7	0,5994	0,06
92	С157-211	Провід ПВЗнг 10мм	1000м	0,01	<u>51535,150</u>	0	515	0	0	0	0

варіант 17			0	0	0	0	0
	Разом прямі витрати по кошторису	871739	154636	5512		1559,050	
				2311		20,02	
	Разом устаткування, грн.	153900					
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	6043					
	Всього устаткування, грн.	159943					
	Разом будівельні роботи, грн.	717839					
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	557691					
	всього заробітна плата, грн.	156947					
	Загальновиробничі витрати, грн.	79678					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	152,63					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	25151					
	Всього будівельні роботи, грн.	797517					

	Всього по кошторису	957461					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1731,7					
	Кошторисна заробітна плата, грн.	182098					

Склав



(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив



(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на системи водопроводу (В1) та каналізації (К1)

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

449,800 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,64755 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,135 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>7459,350</u>	0	1865	1832	0	<u>67,90800</u>	<u>16,980</u>
					7327,27	0			0	0	0
2	C113-1681 варіант 2 001	Труба метало-полімерна ф.20x2.9 (Dy15) RAUTITAN stabil	м	25	<u>150,580</u>	0	3765	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	<u>7793,440</u>	0	3273	3212	0	<u>70,87200</u>	<u>29,770</u>
					7647,09	0			0	0	0
4	& C113-1681-3 варіант 1	Труба метало-полімерна ф.25x3.7 (Dy20) RAUTITAN stabil	м	42	<u>258,990</u>	0	10878	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,7158	<u>4741,240</u>	0	3394	3394	0	<u>47,28000</u>	<u>33,840</u>
					4741,24	0			0	0	0
6	& C113-1681-8	Ізоляція з спіненого каучуку 13x22 K-Flex ST	м	25,5	<u>46,800</u>	0	1193	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

7	& C113-1681-9	Ізоляція з спіненого каучуку 13x25 K-Flex ST	м	42	<u>56,010</u> 0	0	2352	0	0	0	0
8	& C113-1681-11	Ізоляція з спіненого каучуку 13x50 K-Flex ST	м	4,08	<u>110,630</u> 0	0	451	0	0	0	0
9	& C111-136-17-7 варіант 2	Стрічка каучукова	м	73	<u>3,630</u> 0	0	265	0	0	0	0
10	& C113-2111-6	Клей "K-FLEX"	л	0,75	<u>448,560</u> 0	0	336	0	0	0	0
11	& C113-1682-10	Кріплення для труб ф.20 (Ду15)	шт	12	<u>15,700</u> 0	0	188	0	0	0	0
12	& C113-1682-11	Кріплення для труб ф.25 (Ду20)	шт	30	<u>20,050</u> 0	0	602	0	0	0	0
13	& C113-1682-15	Кран кульовий повнопрохідний ВР -НР 1/2", з "метеликом " та "американкою "	шт	1	<u>248,640</u> 0	0	249	0	0	0	0
14	& C113-1682-16	Кран кульовий повнопрохідний ВР -НР 1", з "американкою "	шт	6	<u>1343,490</u> 0	0	8061	0	0	0	0
15	& C113-1682-17	Зворотній клапан ВР -НР "1	шт	1	<u>384,300</u> 0	0	384	0	0	0	0
16	& C113-1682-18	Кран питний водорозбірний	шт	2	<u>286,380</u> 0	0	573	0	0	0	0
17	& C113-1682-19	Кран кутовий 1/2" x 3/8", хром	шт	15	<u>248,640</u> 0	0	3730	0	0	0	0
18	& C113-1682-20	Кутник настінний (для підводок) 90°, ф.20-Rp1/2 RAUTITAN	шт	16	<u>596,460</u> 0	0	9543	0	0	0	0
19	& C113-1682-21 варіант 1	Кутник 90°, ф.20 (Ду15) RAUTITAN	шт	15	<u>287,190</u> 0	0	4308	0	0	0	0
20	& C113-1682-23 варіант 1	Кутник 90°, ф.25 (Ду20) RAUTITAN	шт	25	<u>315,960</u> 0	0	7899	0	0	0	0
21	& C113-2150-126 варіант 1	Трійник, ф.20хф.20хф.20 RAUTITAN Rehau	шт	1	<u>241,370</u> 0	0	241	0	0	0	0
22	& C113-2153-127 варіант 1	Трійник, ф.25хф.20хф.20 RAUTITAN Rehau	шт	4	<u>301,960</u> 0	0	1208	0	0	0	0
23	& C113-2153-128	Трійник, ф.25хф.25хф.20 RAUTITAN Rehau	шт	1	<u>299,920</u> 0	0	300	0	0	0	0
24	& C113-2153-130	Трійник, ф.25хф.20хф.25 RAUTITAN Rehau	шт	3	<u>302,980</u> 0	0	909	0	0	0	0
25	& C113-2153-131	Трійник, ф.25хф.25хф.25 RAUTITAN Rehau	шт	6	<u>630,400</u> 0	0	3782	0	0	0	0

26	& C113-2153-131 варіант 1	Перехідник з зовнішньою різьбою, ф.20- R1/2" RAUTITAN Rehau	шт	2	<u>222,400</u> 0	0	445	0	0	0	0
27	& C113-2153-131 варіант 2	Перехідник з зовнішньою різьбою, ф.25- 3/4	шт	4	<u>324,400</u> 0	0	1298	0	0	0	0
28	& C113-2153-133 варіант 1	Перехідник з внутрішньою різьбою, ф.20- R1/2" RAUTITAN Rehau	шт	2	<u>251,980</u> 0	0	504	0	0	0	0
29	& C113-2153-134 варіант 1	Перехідник з внутрішньою різьбою, ф.25- R3/4" RAUTITAN Rehau	шт	2	<u>329,500</u> 0	0	659	0	0	0	0
30	& C113-2151-135 варіант 2	Кронштейн під один кутник RAUTITAN Rehau	шт	16	<u>406,410</u> 0	0	6503	0	0	0	0
31	& C113-2151-136 варіант 1	Насувна гільза ,ф.20 RAUTITAN Rehau	шт	67	<u>63,690</u> 0	0	4267	0	0	0	0
32	& C113-2351-144 варіант 2	Насувна гільза ,ф.25 RAUTITAN Rehau	шт	94	<u>77,910</u> 0	0	7324	0	0	0	0
33	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>407,940</u> 407,94	0	408	408	0	<u>4,06800</u> 0	<u>4,070</u> 0
34	& C113-2356-145	Герметизація вводів Комплекс 7373-3	шт	1	<u>503,920</u> 0	0	504	0	0	0	0
35	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>2516,380</u> 72,51	0	2516	73	0	<u>0,67200</u> 0	<u>0,670</u> 0
36	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>10760,150</u> 10418,51	<u>58,230</u> 51,08	1076	1042	6	<u>97,99200</u> 0,4662	<u>9,80</u> 0,05
37	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні емальовані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>230,590</u> 0	0	2306	0	0	0	0
38	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр 50х20 мм	шт	2	<u>63,300</u> 0	0	127	0	0	0	0
39	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>56,470</u> 0	0	565	0	0	0	0
40	& C1112-233-153 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий DN 20	шт	1	<u>424,800</u> 0	0	425	0	0	0	0
41	& C120-125-385	Кран кульовий повнопрохідний ВР -НР "3/4	шт	1	<u>326,720</u> 0	0	327	0	0	0	0
42	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого	100м	0,1	<u>4741,240</u>	0	474	474	0	<u>47,28000</u>	<u>4,730</u>

		каучуку, поліетилену			4741,24	0			0	0	0	0
43	& C113-1681-11	Ізоляція з спіненого каучуку 13x50 K-Flex ST	м	10,2	<u>110,630</u>	0	1128	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
44	& C111-136-17-7	Стрічка каучукова	м	14	<u>3,630</u>	0	51	0	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0	0
45	& C113-2111-6	Клей "K-FLEX"	л	0,142	<u>448,560</u>	0	64	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
46	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [лічильник води,поплачковий клапан], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>238,870</u>	<u>11,620</u>	717	598	<u>35</u>	<u>1,92000</u>	<u>5,760</u>	
					199,39	4,71			14	0,0454	0,14	
47	KP15-93-4	Установлення баків розширювальних місткістю 2 м3	бак	2	<u>3390,510</u>	<u>173,910</u>	6781	6242	<u>348</u>	<u>31,90800</u>	<u>63,820</u>	
					3121,24	48,90			98	0,3578	0,72	
48	& C113-2111-61	Ємність для води 1900 л 235x76.5x143.7 см УКРХІМПЛАСТ	шт	2	<u>11617,430</u>	0	23235	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
49	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>197,680</u>	<u>19,470</u>	198	176	<u>19</u>	<u>1,69200</u>	<u>1,690</u>	
					175,71	1,02			1	0,0096	0,01	
50	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	<u>464,820</u>	0	465	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0	0
51	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>43379,160</u>	<u>2783,850</u>	868	691	<u>56</u>	<u>332,58000</u>	<u>6,650</u>	
					34538,43	225,08			5	2,0974	0,04	
52	C1534-256	Засувка фланцева 25	шт	1	<u>573,300</u>	0	573	0	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0	0
53	C1534-256	Зворотний клапан 25	шт	1	<u>267,300</u>	0	267	0	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0	0
54	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>879,080</u>	<u>49,690</u>	879	803	<u>50</u>	<u>8,20800</u>	<u>8,210</u>	
					802,91	13,97			14	0,1022	0,1	
55	& C113-2111-61	Гідропневмобак WİLO-A 50/10 bar, V=50л , ?360 мм, H =750мм	шт	2	<u>4477,430</u>	0	8955	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0	0
56	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3761,430</u>	<u>115,920</u>	3761	3021	<u>116</u>	<u>29,42400</u>	<u>29,420</u>	
					3020,67	23,12			23	0,1738	0,17	
57	C1630-1171	Насос SCALA1 3-45	шт	1	<u>18212,410</u>	0	18212	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							165631	21966	630		215,410	
									160		1,23	
Разом будівельні роботи, грн.							165631					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143035					
всього заробітна плата, грн.							22126					

		Загальновиробничі витрати, грн.					11459				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3640				
		Всього будівельні роботи, грн.					177090				

		Всього по розділу 1					177090				
		Розділ 2. Сиситема В1									
58	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>10760,150</u>	<u>58,230</u>	1829	1771	<u>10</u>	<u>97,99200</u>	<u>16,660</u>
					10418,51	51,08			9	0,4662	0,08
59	C113-16 варіант 2	Труба сталева емальована 57*3,0 в ізоляції	м	17	<u>907,570</u>	<u>0</u>	15429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	KP15-106-3	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	<u>2788,400</u>	<u>14,610</u>	2788	667	<u>15</u>	<u>5,83200</u>	<u>5,830</u>
					667,30	0,76			1	0,0072	0,01
61	C130-593 варіант 1	Регулятор тиску фланцевий 50	шт	1	<u>16221,390</u>	<u>0</u>	16221	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	KB10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>25382,680</u>	<u>0</u>	254	121	<u>0</u>	<u>128,36400</u>	<u>1,280</u>
					12088,04	0			0	0	0
63	C113-2129 варіант 1	Шафа навісна	шт	1	<u>2340,790</u>	<u>0</u>	2341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	<u>2801,380</u>	<u>0</u>	2801	214	<u>0</u>	<u>2,04000</u>	<u>2,040</u>
					214,47	0			0	0	0
65	C113-2129 варіант 2	Кран-компл. пожежний HW 25-52 NKV для пожежного кран комплекту Ду-50 та кран-компл. Ду-25	шт	1	<u>4380,790</u>	<u>0</u>	4381	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					46044	2773	<u>25</u>		<u>25,810</u>
									10		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					46044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43246				
		всього заробітна плата, грн.					2783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					451				
		Всього будівельні роботи, грн.					47473				

		Всього по розділу 2					47473				

Розділ 3. Каналізація К1											
66	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,25	8679,020	8,320	2170	2164	2	78,98400	19,750
67	& С1530-2-4	Труба ПП для внутрішньої каналізації д50	м	25	8654,28	7,30	2034	0	2	0,0666	0,02
68	& С1530-2-14	Коліно ПП -50/45	шт	24	81,360	0	805	0	0	0	0
69	& С1530-2-14	Коліно ПП -50/90	шт	8	0	0	268	0	0	0	0
70	варіант 1				33,540	0			0	0	0
71	& С1530-2-10	Трійник ПП -50х50/45	шт	10	0	0	627	0	0	0	0
72	& С1530-2-17	Заглушка ПП -50	шт	3	62,740	0	59	0	0	0	0
73	варіант 1				19,700	0			0	0	0
74	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм (кріплення для труб)	шт	14	40,880	0	572	0	0	0	0
75	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,17	8389,540	14,970	1426	1412	3	75,82800	12,890
77	& С1530-2-3	Труба ПП для внутрішньої каналізації д110	м	17	8308,47	13,13	2068	0	2	0,1199	0,02
78	& С1530-2-8	Трійник ПП -110х110/45	шт	14	121,650	0	1996	0	0	0	0
79	& С1530-2-13	Коліно ПП -110/45	шт	20	142,560	0	1527	0	0	0	0
80	& С1530-2-17	Заглушка ПП -110	шт	3	76,360	0	120	0	0	0	0
81	& С1530-2-9	Трійник ПП -110х50/45	шт	7	40,100	0	812	0	0	0	0
82	& С113-1885-1-2	Хомут с шурупом диам. 100 мм (кріплення для труб)	шт	8	116,040	0	836	0	0	0	0
83	варіант 1				0	0			0	0	0
84	& 1234-4563-697	Повітряний клапан HL900N +909001	комплект	2	104,540	0	4795	0	0	0	0
85	& 1234-4563-697	перехідник ф 50 - ф 110	комплект	3	2397,410	0	1072	0	0	0	0
86	варіант 1				357,410	0			0	0	0
87	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07	7793,440	0	546	535	0	70,87200	4,960
88	С113-1682	Труба PPR PN20 25х4,9 мм	м	7	7647,09	0	670	0	0	0	0
89	варіант 1				95,670	0			0	0	0

001				0	0			0	0	0	
84	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,62	<u>8604,960</u>	0	5335	5231	0	<u>78,19200</u>	<u>48,480</u>
					8436,92	0			0	0	0
85	& C113-1682-3 варіант 1	Труба PPR PN20 32x4,9 мм	м	62	<u>128,280</u>	0	7953	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	& C113-2150-10	Колено 90 d 25	шт	3	<u>9,480</u>	0	28	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	& C113-2151-126	Колено 90 d 32	шт	20	<u>13,400</u>	0	268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	& C113-2150-132 варіант 1	Тройник перехідний 32x32x32	шт	5	<u>25,990</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	& C113-2150-130 варіант 1	Тройник перехідний 32x25x32	шт	4	<u>23,460</u>	0	94	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	& C113-1682-11	Кріплення для труб ф.25 (Ду20)	шт	6	<u>20,050</u>	0	120	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
91	& C113-1682-12	Кріплення для труб ф.32 (Ду25)	шт	30	<u>25,830</u>	0	775	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
92	& C114-1682-12	Муфта пайка/зовнішня різьба, 32x1"	шт	11	<u>144,600</u>	0	1591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	& C114-1682-13	Муфта пайка/внутрішня різьба, 32x1"	шт	7	<u>155,920</u>	0	1091	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	& C113-1682-22	Кран кульовий повнопрохідний ВР -3Р 1 1/2", з "американкою "	шт	5	<u>774,960</u>	0	3875	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	& C113-1688-22	Клапан зворотній 1 1/2" тип 508, система В Danfoss	шт	9	<u>2021,920</u>	0	18197	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	& C114-1682-136	Муфта пайка/зовнішня різьба, 25 x1 1/2" Rozma	шт	1	<u>45,660</u>	0	46	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	& C114-1682-137	Муфта пайка/внутрішня різьба, 25 x1 1/2" Rozma	шт	1	<u>49,290</u>	0	49	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
98	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,7	<u>6755,660</u>	<u>29,950</u>	4729	3698	<u>21</u>	<u>50,24400</u>	<u>35,170</u>
					5282,15	26,27			18	0,2398	0,17
99	& C111-ВК-17 варіант 1	Унітаз керамічний з бачком	компл.	7	<u>4210,620</u>	0	29474	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
100	& C113-2305-ГФ-110 варіант 1	Злив до унітазу армований розсувний (гофра), діам. 110 мм	шт	7	<u>325,080</u>	0	2276	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	& C1545-223-2	Шланг для води FADO FLEX 80 см 1/2" ВВ, ZNR60	шт	7	<u>159,290</u>	0	1115	0	0	0	0

	варіант 3				0	0			0	0	0
102	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7	<u>5008,320</u>	<u>14,970</u>	3506	3285	<u>10</u>	<u>44,13600</u>	<u>30,90</u>
					4692,54	13,13			9	0,1199	0,08
103	& C130-734-556	Умивальник Cersanit President 60	шт	7	<u>1175,440</u>	0	8228	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
104	2407-1829	Змішувач для умивальника	шт	7	<u>1515,670</u>	0	10610	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	C1630-973	Сифон для умивальника	шт	7	<u>244,640</u>	0	1712	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
106	& C1545-223-2	Шланг для води FADO FLEX 80 см 1/2" BB, ZNB60	шт	14	<u>159,290</u>	0	2230	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
107	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>2476,420</u>	<u>9,980</u>	248	219	<u>1</u>	<u>21,04800</u>	<u>2,10</u>
					2185,83	8,76			1	0,0799	0,01
108	& C130-734-556	Пісуар з кнопкою та сифоном	шт	7	<u>2195,440</u>	0	15368	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
109	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	<u>3224,260</u>	<u>115,920</u>	16121	15103	<u>580</u>	<u>29,42400</u>	<u>147,120</u>
					3020,67	23,12			116	0,1738	0,87
110	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>879,080</u>	<u>49,690</u>	879	803	<u>50</u>	<u>8,20800</u>	<u>8,210</u>
					802,91	13,97			14	0,1022	0,1
111	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>64366,490</u>	<u>4554,580</u>	1287	968	<u>91</u>	<u>471,42000</u>	<u>9,430</u>
					48395,98	380,74			8	3,5453	0,07
112	& 123-4441-276	Засувка клинова, PVC DN100 Grundfos	шт	2	<u>6551,510</u>	0	13103	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
113	KP15-104-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	4	<u>205,620</u>	0	822	761	0	<u>1,76400</u>	<u>7,060</u>
					190,34	0			0	0	0
114	& C130-734-556	Реле рівня	шт	4	<u>2195,440</u>	0	8782	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
115	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	<u>810,770</u>	<u>173,570</u>	3243	1683	<u>694</u>	<u>3,84000</u>	<u>15,360</u>
					420,75	42,63			171	0,3535	1,41
116	1503-8874	Блок керування насосом	шт	4	<u>4243,360</u>	0	16973	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
117	C113-90	Трійник чавунний 150х110, 45°	10шт	0,2	<u>12008,470</u>	0	2402	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
118	C113-90	Перехід з пластику на чавун 110	10шт	0,2	<u>3848,470</u>	0	770	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							205833	35862	<u>1452</u>		<u>341,430</u>

		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----	16973 666 17639 188860 151546 36203 18737 36,01 5932 207597		341		2,75
		Всього по розділу 3	225237				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----	417508 16973 666 17639 400535 337827 61112 31625 60,83 10023 432160	60601	<u>2107</u> 511		<u>582,650</u> 4,07
		Всього по кошторису	449800				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	647,55 71135				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Мережі СКС та Контроль загазованості

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

246,720 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35845 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,326 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережі СКС									
1	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	2,1	<u>10911,090</u>	<u>74,870</u>	22913	18961	<u>157</u>	<u>85,88400</u>	<u>180,360</u>
					9028,98	65,67			138	0,5994	1,26
2	C157-211 варіант 12	System Cable U/UTP-cat.5e 24AWG PVC	1000м	0,21	<u>16855,150</u>	<u>0</u>	3540	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,651	<u>3934,570</u>	<u>201,370</u>	2561	1810	<u>131</u>	<u>28,77600</u>	<u>18,730</u>
					2780,62	64,22			42	0,5280	0,34
4	C113-957 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20	м	5	<u>19,510</u>	<u>0</u>	98	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	C113-957 варіант 9	Гофрована труба ПВХ d16	м	50	<u>17,470</u>	<u>0</u>	874	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	C113-957 варіант 13	Гофрована труба ПВХ d25	м	5	<u>24,610</u>	<u>0</u>	123	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	C113-957 варіант 10	Труба жорстка d25	м	2	<u>36,850</u>	<u>0</u>	74	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	C113-957	Труба жорстка d20	м	1,6	<u>13,390</u>	<u>0</u>	21	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,22	<u>1231,220</u>	<u>13,310</u>	1502	1346	<u>16</u>	<u>11,56800</u>	<u>14,110</u>
					1103,12	11,68			14	0,1066	0,13
21	С157-211 варіант 13	ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,022	<u>20935,150</u>	<u>0</u>	461	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	С157-211 варіант 14	КВВГе4х1	1000м	0,1	<u>46435,150</u>	<u>0</u>	4644	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>3934,570</u>	<u>201,370</u>	3935	2781	<u>201</u>	<u>28,77600</u>	<u>28,780</u>
					2780,62	64,22			64	0,5280	0,53
24	С113-957 варіант 9	Гофрована труба ПВХ d16	м	100	<u>17,470</u>	<u>0</u>	1747	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>810,770</u>	<u>173,570</u>	1622	842	<u>347</u>	<u>3,84000</u>	<u>7,680</u>
					420,75	42,63			85	0,3535	0,71
26	1602-10020 варіант 3	Блок зовнішнього управління виконавчими пристроями БУВП 09.003	шт	1	<u>8273,770</u>	<u>0</u>	8274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	1602-10020 варіант 4	Моноблок СОЛА 40	шт	1	<u>28273,770</u>	<u>0</u>	28274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	16	<u>418,670</u>	<u>2,340</u>	6699	5786	<u>37</u>	<u>3,84000</u>	<u>61,440</u>
					361,61	0,34			5	0,0036	0,06
29	1602-10020 варіант 5	Датчик чадного газу ДУГ-14	шт	16	<u>5273,770</u>	<u>0</u>	84380	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>19830,360</u>	<u>2220,770</u>	397	345	<u>44</u>	<u>157,44000</u>	<u>3,150</u>
					17250,70	669,76			13	5,5160	0,11
31	С121-232 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Сержант" С-07С-12	шт	2	<u>1214,900</u>	<u>0</u>	2430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							144365	11100	<u>645</u>		<u>115,160</u>
									181		1,54
Разом устаткування, грн.							120928				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4748				
Всього устаткування, грн.							125676				
Разом будівельні роботи, грн.							23437				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11692				
всього заробітна плата, грн.							11281				
Загальновиробничі витрати, грн.							5512				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1682				
Всього будівельні роботи, грн.							28949				

Всього по розділу 2							154626				

	Разом прямі витрати по кошторису	223784	32939	933	324 810
	Разом устаткування, грн.	167071		361	3,14
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	6560			
	Всього устаткування, грн.	173631			
	Разом будівельні роботи, грн.	56713			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	22841			
	всього заробітна плата, грн.	33300			
	Загальновиробничі витрати, грн.	16375			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	30,5			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5026			
	Всього будівельні роботи, грн.	73088			

	Всього по кошторису	246720			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	358,45			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	38326			

Склав

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на маломобільні групи населення

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укриття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

83,132 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06181 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,341 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ11-41-2 к=1,15	Улаштування тактильних смуг	100м2	0,442	<u>14072,690</u>	<u>13,390</u>	6220	4186	<u>6</u>	<u>82,77240</u>	<u>36,590</u>
					9470,82	11,75			5	0,1072	0,05
2	С113-1457 варіант 1	Тактильні плитки	шт	120	<u>342,190</u>	<u>0</u>	41063	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-829-1 варіант 1	Контрастні смуги на сходинах	м	9	<u>295,840</u>	<u>0</u>	2663	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КР7-31-5	Улаштування поручня-відбійника, відбійника-дошка	100м	0,044	<u>2370,190</u>	<u>3,330</u>	104	84	<u>0</u>	<u>17,72400</u>	<u>0,780</u>
					1912,42	2,92			0	0,0266	0
5	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,064	<u>9880,840</u>	<u>406,020</u>	632	552	<u>26</u>	<u>83,05200</u>	<u>5,320</u>
					8624,95	21,22			1	0,2002	0,01

6	С188888-5 варіант 5	Поручні для МГН в санвузлах	шт	2	<u>4131,960</u> 0	0	8264	0	0	0	0
7	С113-5 варіант 4	Настінні поручні	м	4,4	<u>3104,080</u> 0	0	13658	0	0	0	0
8	КБ11-41-2 κ=1,15	Улаштування табличок	100м2	0,15	<u>14528,290</u> 9470,82	<u>13,390</u> 11,75	2179	1421	2	<u>82,77240</u> 0,1072	<u>12,420</u> 0,02
9	С113-1457 варіант 2	Інформаційні таблички	шт	15	<u>342,190</u> 0	0	5133	0	0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							79916	6243	34	55,110	0,08
Разом будівельні роботи, грн.							79916		8		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73639				
всього заробітна плата, грн.							6251				
Загальновиробничі витрати, грн.							3216				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1090				
Всього будівельні роботи, грн.							83132				

Всього по кошторису							83132				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							61,81				
Кошторисна заробітна плата, грн.							7341				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Влаштування вентиляції

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1012,782 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,7325 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

180,542 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9550,740</u>	<u>531,030</u>	9551	8203	<u>531</u>	<u>81,80400</u>	<u>81,80</u>
					8203,31	147,21			147	1,3385	1,34
2	& 1704-20642-1	Припливний агрегат з електричним калорифером Airbox F40-1010	комплект	1	<u>335253,770</u>	<u>0</u>	335254	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
3	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1892,860</u>	<u>33,130</u>	1893	1730	<u>33</u>	<u>15,12000</u>	<u>15,120</u>
					1730,03	9,31			9	0,0682	0,07
4	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1581,970</u>	<u>65,970</u>	1582	724	<u>66</u>	<u>7,31400</u>	<u>7,310</u>
	к=1,15				724,16	23,42			23	0,2202	0,22
5	С130-394	Клапан повітряний з електроприводом SRS 70-40 Аеростар;	шт	1	<u>2137,980</u>	<u>0</u>	2138	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 14				0	0			0	0	0
6	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,	шт	1	<u>810,770</u>	<u>173,570</u>	811	421	<u>174</u>	<u>3,84000</u>	<u>3,840</u>

		ширина і глибина до 600х600х350 мм			420,75	42,63			43	0,3535	0,35
7	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	34	<u>443,630</u>	<u>9,740</u>	15083	10947	<u>331</u>	<u>3,25200</u>	<u>110,570</u>
					321,98	0,51			17	0,0048	0,16
8	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 12	Решітка дворядна регульована РГ 200х100	шт	2	<u>665,330</u>	<u>0</u>	1331	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 14	Решітка дворядна регульована РГ 300х150	шт	12	<u>695,930</u>	<u>0</u>	8351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 15	Решітка дворядна регульована РГ 400х150	шт	4	<u>746,930</u>	<u>0</u>	2988	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 16	Решітка дворядна регульована РГ 400х200	шт	3	<u>797,930</u>	<u>0</u>	2394	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 17	ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 150х150	шт	1	<u>155,530</u>	<u>0</u>	156	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 18	ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 200х100	шт	3	<u>410,330</u>	<u>0</u>	1231	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 19	ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 300х100	шт	4	<u>583,730</u>	<u>0</u>	2335	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& C130-ВЕНТС-РРВ-2Е-20 варіант 20	ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 400х200	шт	5	<u>856,980</u>	<u>0</u>	4285	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 15	Дросель-клапан ДК 100х100 Aerostar	шт	3	<u>398,310</u>	<u>0</u>	1195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 16	Дросель-клапан ДК 150х150, Aerostar	шт	6	<u>602,310</u>	<u>0</u>	3614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 17	Дросель-клапан ДК 200х100, Aerostar	шт	1	<u>608,430</u>	<u>0</u>	608	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

19	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 18	Дросель-клапан ДК 200x150, Aerostar	шт	2	<u>602,310</u>	0	1205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 19	Дросель-клапан ДК 200x200, Aerostar	шт	3	<u>704,310</u>	0	2113	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 23	Дросель-клапан ДК 300x150, Aerostar	шт	2	<u>765,510</u>	0	1531	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& C130-ВЕНС-КР-2Б варіант 21	Дросель-клапан ДК 300x250, Aerostar	шт	1	<u>806,310</u>	0	806	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& C130-ВЕНС-КР-2В варіант 5	Дросель-клапан ДК 400x200, Aerostar	шт	1	<u>828,710</u>	0	829	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5205	<u>40498,020</u>	<u>143,750</u>	21079	18171	<u>75</u>	<u>361,28400</u>	<u>188,050</u>
					34910,87	100,02			52	0,9407	0,49
25	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	52,05	<u>839,450</u>	0	43693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2349	<u>40498,020</u>	<u>143,750</u>	9513	8201	<u>34</u>	<u>361,28400</u>	<u>84,870</u>
					34910,87	100,02			23	0,9407	0,22
27	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,4212	<u>31970,960</u>	0	13466	13463	0	<u>330,79200</u>	<u>139,330</u>
					31964,43	0			0	0	0
28	C130-1125 варіант 3	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину 0.5 мм	м2	75,543	<u>860,450</u>	0	65001	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2208	<u>37551,580</u>	<u>143,750</u>	8291	7058	<u>32</u>	<u>330,79200</u>	<u>73,040</u>
					31964,43	100,02			22	0,9407	0,21
30	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2857	<u>27663,200</u>	0	7903	7902	0	<u>286,21200</u>	<u>81,770</u>
					27656,67	0			0	0	0
31	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,9632	<u>20814,980</u>	0	20049	20045	0	<u>215,36400</u>	<u>207,440</u>
					20810,62	0			0	0	0
32	C130-1125 варіант 4	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину ф=0.7 мм	м2	178,058	<u>962,450</u>	0	171372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	КР15-123-8	Установлення камери статичного тиску S=0,9мм 783x850x547	клапан	6	<u>665,730</u>	0	3994	3557	0	<u>5,98800</u>	<u>35,930</u>
					592,87	0			0	0	0
34	& C130-ГР-ПЛК-29	Камера статичного тиску S=0,9мм 800x318x1200	шт	1	<u>3144,060</u>	0	3144	0	0	0	0

	ПДК-29 варіант 20				0	0			0	0	0
35	& С130-ГР-ПДК-29 варіант 10	Камера статичного тиску S=0,9мм 800x409x1200	шт	2	<u>4164,060</u>	0	8328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	& С130-ГР-ПДК-29 варіант 21	Камера статичного тиску S=0,9мм 850x283x1479	шт	1	<u>4674,060</u>	0	4674	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	& С130-ГР-ПДК-29 варіант 22	Камера статичного тиску S=0,9мм 950x450x630	шт	1	<u>4572,060</u>	0	4572	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& С130-ГР-ПДК-29 варіант 23	Камера статичного тиску S=0,9мм 1239x450x745	шт	1	<u>4878,060</u>	0	4878	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	С111-1865 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	213,9	<u>45,250</u>	0	9679	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КР19-9-1	Ізоляція поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,1763	<u>16185,920</u>	0	2854	1845	0	<u>101,95200</u>	<u>17,970</u>
					10466,39	0			0	0	0
41	С114-70 варіант 2	Теплоізоляція Rockwool ProRox WM 950 ALU 30мм	м3	0,265	<u>22122,740</u>	0	5863	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	С111-1794-П варіант 1	Сталь товщина листа 0,55 мм	т	0,11652	<u>48335,720</u>	0	5632	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							815269	102267	1276		1047,040
									336		3,06
Разом будівельні роботи, грн.							815269				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							711726				
всього заробітна плата, грн.							102603				
Загальновиробничі витрати, грн.							54803				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							107,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17735				
Всього будівельні роботи, грн.							870072				

Всього по розділу 1							870072				
Розділ 2. В2											
43	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	2	<u>1365,240</u>	<u>10,990</u>	2730	2608	<u>22</u>	<u>13,49640</u>	<u>26,990</u>
					1304,16	3,90			8	0,0367	0,07
44	& С1630-1143-1-20 варіант 11	гнучка вставка SFI 60-30	шт	2	<u>1102,510</u>	0	2205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

45	КБ20-15-9 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1581,970</u>	<u>65,970</u>	1582	724	<u>66</u>	<u>7,31400</u>	<u>7,310</u>
					724,16	23,42			23	0,2202	0,22
46	C130-394 варіант 13	Клапан повітряний з електроприводом SRS 50-30 Аеростар;	шт	1	<u>11864,700</u>	<u>0</u>	11865	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1892,860</u>	<u>33,130</u>	1893	1730	<u>33</u>	<u>15,12000</u>	<u>15,120</u>
					1730,03	9,31			9	0,0682	0,07
48	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>810,770</u>	<u>173,570</u>	811	421	<u>174</u>	<u>3,84000</u>	<u>3,840</u>
					420,75	42,63			43	0,3535	0,35
49	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	6	<u>443,630</u>	<u>9,740</u>	2662	1932	<u>58</u>	<u>3,25200</u>	<u>19,510</u>
					321,98	0,51			3	0,0048	0,03
50	& C130- ВЕНТС-РРВ- 2Е-20 варіант 21	Ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 200х100	шт	4	<u>512,330</u>	<u>0</u>	2049	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	& C130- ВЕНТС-РРВ- 2Е-20 варіант 22	Ґратка витяжна металева одноряднорегульована РГ 300х100	шт	2	<u>522,530</u>	<u>0</u>	1045	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
52	& C130- ВЕНС-КР-2Б варіант 15	Дросель-клапан ДК 100х100 Aerostar	шт	1	<u>398,310</u>	<u>0</u>	398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	& C130- ВЕНС-КР-2Б варіант 24	Дросель-клапан ДК 150х100, Aerostar	шт	2	<u>398,310</u>	<u>0</u>	797	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1858	<u>32695,890</u>	<u>96,550</u>	6075	5139	<u>18</u>	<u>286,21200</u>	<u>53,180</u>
					27656,67	67,18			12	0,6318	0,12
55	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	18,58	<u>737,450</u>	<u>0</u>	13702	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,074	<u>40498,020</u>	<u>143,750</u>	2997	2583	<u>11</u>	<u>361,28400</u>	<u>26,740</u>
					34910,87	100,02			7	0,9407	0,07
57	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,21587	<u>31970,960</u>	<u>0</u>	6902	6900	<u>0</u>	<u>330,79200</u>	<u>71,410</u>
					31964,43	0			0	0	0
58	C130-1125 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину ф=0.5 мм	м2	21,587	<u>860,450</u>	<u>0</u>	18575	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі	100м2	0,03801	<u>27663,200</u>	<u>0</u>	1051	1051	<u>0</u>	<u>286,21200</u>	<u>10,880</u>

		1100 мм з 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм			27656,67	0			0	0	0
60	C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	3,801	1011,880	0	3846	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
61	C111-1865 варіант 1	Метал сортовий для кріплення повітроводів	кг	33,9	45,250	0	1534	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					82719	23088	382		234,980
									105		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					82719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59249				
		всього заробітна плата, грн.					23193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4043				
		Всього будівельні роботи, грн.					95145				

		Всього по розділу 2					95145				
62	KM10-385-7	Розділ 3. Т1 Апаратура настінна	шт	19	1809,120	0	34373	29266	0	15,36000	291,840
					1540,30	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					34373	29266	0		291,840
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					34373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					29266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3702				
		Всього будівельні роботи, грн.					47566				

		Всього по розділу 3					47566				
		Разом прямі витрати по кошторису					932361	154621	1658		1573,860
									441		3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					932361				

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	776082			
		всього заробітна плата, грн.	155062			
		Загальновиробничі витрати, грн.	80421			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	154,65			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	25480			
		Всього будівельні роботи, грн.	1012782			

		Всього по кошторису	1012782			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1732,5			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	180542			

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


		Всього по кошторису	11913				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	63,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	9338				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

ПОГОДЖЕНО:

Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ю.П. Рогатюк

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

устаткування систем вентиляції

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 177,479 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ПВ1						
1	& 2308-1004-1 варіант 4	Вентилятор каналний радіальний SVF 70-40/35-4D Аеростар; (маса=0,087)	шт	1	35290,00	35290
2	1514-4022 варіант 11	Система автоматики, управління та захисту з частотними перетворювачами і виносним пультом керування ; (маса=0,031)	шт	1	87603,00	87603
		Разом по розділу 1				122893
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4826
		Всього по розділу 1				127719
Розділ 2. Т1						
3	1514-4022 варіант 8	Металокерамічний обігрівач з комплектом кріплення; (маса=0,031)	шт	19	2520,00	47880
		Разом по розділу 2				47880
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1880
		Всього по розділу 2				49760
		Разом				170773
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6706

		Всього по кошторису						177479
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--------

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

ПОГОДЖЕНО:

Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ю.П. Рогатюк

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

на придбання устаткування систем водопроводу (В1) та каналізації (К1)

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіше укріття за адресою: вул. Милославська, 4-А Деснянського району міста Києва

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 190,985 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Водопровід В1						
1	& 123-1440-265	Лічильник Sensus 120 з електричним модулем передачі імпульсів HRI -B4 Qn 2.0/30, ф.20; (маса=0,002)	шт	1	7174,46	7174
2	& 123-1440-266	Поплавковий клапан KTS-50 3/4" AYVAZ UKRAINE; (маса=0,002)	шт	3	10770,23	32311
		Разом по розділу 1				39485
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				358
		Всього по розділу 1				39843
Розділ 2. Каналізація К1						
3	& 123-4441-270	Каналізаційна насосна станція Multilift MDG 26.3.2. Grundfos; (маса=0,003)	шт	1	41563,00	41563
4	& 123-4441-274 варіант 1	Дренажний насос UNILIFT AP.50.50.11A3V Grundfos; (маса=0,003)	шт	1	40120,00	40120
5	& 123-4441-274	Дренажний насос UNILIFT AP.12.50.11A3 Grundfos; (маса=0,003)	шт	1	36120,00	36120
6	& 123-4441-273	Діафрагменний насос RP 1 1/2 Grundfos; (маса=0,003)	шт	1	12663,00	12663
7	& 123-4441-269	Компактна каналізаційна насосна установка Sololift2 WC-3 Grundfos; (маса=0,003)	шт	1	19323,00	19323
		Разом по розділу 2				149789

	Транспортні та заготівельно-складські витрати					1353
	Всього по розділу 2					151142
	Разом					189274
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					1711
	Всього по кошторису					190985

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

