

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія Кіровоградської області. Коригування"

2/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Підготовчі роботи

Пусковий комплекс № 2 ПК 6+10.00 - 8+04.72

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

173,719 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,41918 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,930 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КР18-1-3 існуючий дорожній одяг вулиці	Розбирання ґрунто-щебених покриттів та основ	100м3	2,7606	<u>7262.92</u> 1550,79	<u>5712.13</u> 791,53	20050	4281	<u>15769</u> 2185	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>71.55</u> 23,75
2	КР18-1-3 ґрунт з додаванням будівельного сміття	Розбирання ґрунто-щебених покриттів та основ	100м3	1,9426	<u>7262.92</u> 1550,79	<u>5712.13</u> 791,53	14109	3013	<u>11096</u> 1538	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>50.35</u> 16,71
3	КР18-1-3	Розбирання існуючої основи на в'їздах до приватних ділянок із ґрунто-щебеню	100м3	0,3081	<u>7262.92</u> 1550,79	<u>5712.13</u> 791,53	2238	478	<u>1760</u> 244	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>7.99</u> 2,65
4	КР18-2-1	Розбирання існуючих бортових каменів	100м	0,1	<u>7429.56</u> 6103,86	<u>1325.70</u> 306,81	743	610	<u>133</u> 31	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>10.2</u> 0,39
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуару вручну	100м3	0,0062	<u>18278.07</u> 18278,07	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>1.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-18-2	Розбирання ґрунто-щебених основ тротуару вручну	100 м3	0,031	<u>18002,85</u>	<u>-</u>	558	558	<u>-</u>	<u>300,9000</u>	<u>9,33</u>
7	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	8,2113	<u>18002,85</u>	<u>-</u>	16883	830	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	821,13	<u>2056,07</u>	<u>1954,96</u>	103388	-	<u>16053</u>	<u>1,6900</u>	<u>13,88</u>
					101,11	370,08			3039	4,0635	33,37
					<u>125,91</u>	<u>125,91</u>	103388	-	<u>103388</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	13,21			10847	0,1610	132,2
		Разом прямі витрати по кошторису					158082	9883	<u>148199</u>		<u>165,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					158082		17884		209,07
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5163				
		Всього будівельні роботи, грн.					173719				

		Всього по кошторису					173719				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					419,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32930				

Склав інженер І.І.Петравчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Р.С.Кроть
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]