

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1

на Підготовчі роботи. Підготовка території будівництва
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ Дефектний акт №1	Кошторисна вартість	14,599 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,09412 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	7,096 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підготовчі роботи									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кушторізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,025	1 938,68	1 938,68	48	-	48	-	-
					-	317,49			8	3,3813	0,08
2	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,025	7 568,14	7 568,14	189	-	189	-	-
					-	1 293,58			32	13,5681	0,34
3	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0029	9 895,63	9 895,63	29	-	29	-	-
					-	1 770,70			5	21,5817	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,5	3 584,13	2 097,64	1 792	743	1 049	21,7800	10,89
5	КБ16-4-2 К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм (Демонтаж)	100м	0,28	1 486,49	536,71	1 042	910	268	7,4415	3,72
					3 721,56	470,42			132	45,9200	12,86
					3 251,14	131,35			37	1,7432	0,49
6	КБ46-34-3	Розбирання каналізаційного колодця	м3	1,1	6 325,97	3 649,56	6 959	2 794	4 015	36,3000	39,93
					2 539,91	933,79			1 027	12,9470	14,24
7	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,12	354,89	354,89	43	-	43	-	-
					-	63,50			8	0,7740	0,09
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100 т	0,034	2 056,07	1 954,96	70	3	67	1,6900	0,06
					101,11	370,08			13	4,0635	0,14
9	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,4	125,62	125,62	427	-	427	-	-
					-	13,21			45	0,1610	0,55
10	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,785	116,79	116,79	559	-	559	-	-
					-	13,21			63	0,1610	0,77
		Разом прямих витрат по розділу № 1					11 158	4 450	6 558		63,74
									1 506		20,48
		Разом прямих витрат по кошторису					11 158	4 450	6 558		63,74
									1 506		20,48
		Разом прямі витрати				грн.	11 158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	150				
		вартість ЕММ				грн.	6 558				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 506			
		заробітна плата робітників				грн.		4 450			
		всього заробітна плата				грн.		5 956			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					9,90
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 140			
		Всього по кошторису				грн.	14 599				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					94,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата									
		грн. 7 096									

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 1-1

на будівництво

Підготовка території будівництва
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 14,599 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09412 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 7,096 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1-1	Підготовчі роботи	14,599		14,599	0,09412	7,096	
		Всього по кошторису	14,599		14,599	0,09412	7,096	

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на загальнобудівельні роботи+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 265,844 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-АБ, 060623/01-КР	Кошторисна трудомісткість	5,83220 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	452,167 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,096284	26 258,98	25 522,47	2 528	71	2 457	12,3100	1,19
					736,51	6 412,08			617	76,0410	7,32
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00829	46 410,78	44 590,15	385	15	370	30,4300	0,25
					1 820,63	10 257,47			85	122,4136	1,01
3	КБ1-164-2 К2=1,20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0834	18 378,36	-	1 533	1 533	-	314,1600	26,20
					18 378,36	-			-	-	-
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	0,080334	6 950,01	6 950,01	558	-	558	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1			-	1 243,62			100	15,1575	1,22
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1616	8 668,93	-	1 401	1 401	-	150,4500	24,31
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,80334	2 676,17	1 469,92	2 150	969	1 181	18,3600	14,75
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	13,785	116,79	116,79	1 610	-	1 610	-	-
					-	13,21			182	0,1610	2,22
		Разом прямих витрат по розділу № 1					10 165	3 989	6 176		66,70
									1 282		15,88
		Розділ № 2 Фундамент (арк.3, 3.1, 3.2 060623/01-КР)									
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	1,0865	1 845,57	145,86	2 005	164	158	2,4000	2,61
9	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,24	150,65	37,13	786	412	40	0,5009	0,54
10	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0453	185,29	-	3 177	1 411	-	1,4400	6,11
11	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	100м3	0,0453	97,08	-	3 177	1 411	-	-	-
12	С124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	м3	4,59795	70 133,01	10 451,64	14 824		473	456,3300	20,67
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07614	31 144,52	3 238,82	8 474		147	39,1711	1,77
14	С113-2088	Фіксатор для арматури	шт	260,65	3 223,98		401				
15	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної єврорубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,7567	34 931,98	15,28	17 912	2 868	12	51,1000	38,67
16	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,7567	3 790,60	12,73	12 990	1 859	10	0,1665	0,13
17	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,9892	17 166,59	7,13	4 892	4 888	5	33,1100	25,05
					2 456,10	5,94			4	0,0777	0,06
					2 459,24	-			-	33,5000	66,64
					2 457,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-591-1-III	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,477408	57 117,07		27 268				
19	C1555-249-1	Праймер бітумний баугут	т	0,159136	85 347,89		13 582				
20	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо' (між фундаментами зблокованого будинку)	1 м3	0,8	1 101,55	-	881	878	-	15,1500	12,12
					1 097,77	-			-	-	-
21	C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС Футляри для проходження комунікацій	м3	0,88	4 400,34		3 872				
22	KB16-14-6 K0=0,90	Прокладання футляру з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,01	16 616,66	3 256,95	166	134	32	180,0720	1,80
					13 357,74	1 522,95			15	21,2970	0,21
23	C1530-45	Труба водопровідна поліетиленова PE80 SDR11 ф63x5,8мм	10м	0,1	1 257,47		126				
24	KB16-14-11 K0=0,90	Прокладання футляру з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм	100м	0,04	15 880,95	3 524,67	635	494	141	168,2640	6,73
					12 342,16	1 551,23			62	21,5919	0,86
25	C1530-51	Футляр з труби водопровідної поліетиленова PE100 SDR17 ф160x9,5мм	10м	0,4	6 190,05		2 476				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					117 127	13 108	821		180,40
									278		3,57
		Розділ № 3 Монолітна плита підлоги Пм-1 (арк.6, 11, 11.1 060623/01-AP)									
26	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0658	2 676,17	1 469,92	176	79	97	18,3600	1,21
					1 206,25	370,82			24	5,1175	0,34
27	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	6,58	1 845,57	145,86	12 144	991	960	2,4000	15,79
					150,65	37,13			244	0,5009	3,30
28	KB26-30-1 K0=2,00	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,58	761,63	-	5 012	1 278	-	2,8800	18,95
					194,17	-			-	-	-
29	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0658	32 257,51	8 479,43	2 123	1 120	558	249,4100	16,41
					17 022,23	2 699,44			178	32,7235	2,15
30	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	6,6787	3 025,11		20 204				
31	C124-20	Арматура клас A500C, діаметр 8 мм	т	0,296	34 931,98		10 340				
32	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	111,4	1,54		172				
33	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100м2	0,7031	3 897,24	7,13	2 740	1 653	5	31,7000	22,29
					2 351,51	5,94			4	0,0777	0,05
34	C111-591-1-III	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,168744	57 117,07		9 638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1555-249-1	Праймер бітумний baugut	т	0,056248	85 347,89		4 801				
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під сходи)	т	0,002	63 008,14	-	126	32	-	231,0000	0,46
37	C188888-4-2-Л	Розпірний анкер М10х150	шт	4,0	16 163,07	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					67 935	5 153	1 620		75,11
									450		5,84
		Розділ № 4 Стіни (арк.4, 4а, 4б 060623/01-КР)									
38	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,38	517,24	56,74	714	464	78	4,9900	6,89
					336,43	21,63			30	0,2601	0,36
39	C111-81-1	Газоблок 300_200_600	м3	1,3662	2 768,93		3 783				
40	C1500-9	Суміш клейова для газоблоків	кг	34,5	5,5866		193				
41	C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	1,518	62,65		95				
42	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	13,5	470,66	56,74	6 354	4 187	766	4,6000	62,10
					310,13	21,63			292	0,2601	3,51
43	C111-81-1	Газоблок 300_200_600	м3	13,365	2 768,93		37 007				
44	C1500-9	Суміш клейова для газоблоків	кг	337,5	5,5866		1 885				
45	C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	8,1	62,65		507				
46	КБ46-31-1 K0=0,50	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	100м	15,747	787,30	-	12 398	12 398	-	11,1200	175,11
					787,30	-			-	-	-
47	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,622	34 931,98		21 728				
48	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів	100м шва	0,231	11 750,21	81,79	2 714	1 230	19	78,0100	18,02
					5 324,18	22,69			5	0,3059	0,07
49	C114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,16	2 512,48		402				
50	C1545-269	Стрічка монтажна перфорована 20х500 t=1мм	м	63,0	41,94		2 642				
51	C1545-44-1-18	Шуруп 4,5х50 мм	шт	252,0	0,96		242				
52	КБ8-7-2	Мурування конструкцій з цегли стовпів прямокутних армованих при висоті поверху понад 4 м	1 м3	8,82	2 437,23	92,42	21 496	8 854	815	12,7600	112,54
					1 003,83	37,32			329	0,4488	3,96
53	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,56228	6 780,79		24 155				
54	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7333	10 494,43	515,33	7 696	7 003	378	126,8400	93,01
					9 549,78	208,10			153	2,5024	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-81-2-3Ш	Газоблок 100_200_600	м3	7,25967	2 768,93		20 102				
56	C1500-9	Суміш клейова для газоблоків	кг	167,1924	5,5866		934				
57	C111-852	Руберойд Бігумакс ХПП-2,0	м2	5,8664	62,65		368				
58	КБ46-31-1 K0=0,50	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	100м	2,0253	787,30	-	1 595	1 595	-	11,1200	22,52
					787,30	-			-	-	-
59	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,08	34 931,98		2 795				
60	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0098	236 709,42	29 200,01	2 320	1 105	286	1 593,0000	15,61
					112 784,40	8 752,79			86	106,1401	1,04
61	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	0,9947	3 025,11		3 009				
62	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,01798	34 931,98		628				
63	C111-1825-3-У	Кут 63х5	т	0,23088	38 562,45		8 903				
64	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (160х80х6)	т	0,0174	48 628,93		846				
65	C124-24	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10292	34 749,42		3 576				
66	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00162	236 709,42	29 200,01	383	183	47	1 593,0000	2,58
					112 784,40	8 752,79			14	106,1401	0,17
67	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	0,16443	3 025,11		497				
68	C124-21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,009995	34 702,92		347				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					190 314	37 019	2 389		508,38
									909		10,95
		Розділ № 5 Переkritтя 1-го поверху (арк.6 060623/01-КР), Монолітний пояс Мп-1 на відм.3,100 (арк.7 060623/01-КР)									
69	КБ6-22-3	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1588	120 793,00	12 753,68	19 182	7 443	2 025	678,5000	107,75
					46 870,78	4 587,52			728	55,4895	8,81
70	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	16,1182	3 025,11		48 759				
71	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0147	153 046,18	29 315,59	2 250	1 058	431	1 016,3000	14,94
					71 954,04	8 610,19			127	104,2680	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,49205	3 223,98		4 810				
73	C113-2088	Фіксатор для арматури армування плити	шт	236,5	1,54		364				
74	C124-20	Арматура клас A500C, діаметр 8 мм	т	0,0882	34 931,98		3 081				
75	C124-21	Арматура клас A500C, діаметр 10 мм	т	1,009	34 702,92		35 015				
76	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	725,0	1,54		1 117				
77	C121-782	Лист 8x150x100 мм армування МП	т	0,00471	43 295,45		204				
78	C124-20	Арматура клас A500C, діаметр 8 мм	т	0,097	34 931,98		3 388				
79	C124-21	Арматура клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,2093	34 702,92		7 263				
80	C124-24	Арматура клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,0203	33 595,75		682				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					126 115	8 501	2 456		122,69
									855		10,34
		Розділ № 6 Монолітний пояс Мп-2 на відм.6,100 (арк.8 060623/01-КР)									
81	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,066	153 046,18	29 315,59	10 101	4 749	1 935	1 016,3000	67,08
					71 954,04	8 610,19			568	104,2680	6,88
82	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,699	3 223,98		21 597				
83	C113-2088	Фіксатор для арматури армування МП	шт	85,47	1,54		132				
84	C124-20	Арматура клас A500C, діаметр 8 мм	т	0,1071	34 931,98		3 741				
85	C124-21	Арматура клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,2511	34 702,92		8 714				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					44 285	4 749	1 935		67,08
									568		6,88
		Розділ № 7 Перекриття горища на відм.+6,350 (арк.9 060623/01-КР)									
86	КБ10-13-4	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах цегляних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,76505	22 487,61	466,86	17 204	8 492	357	170,5100	130,45
					11 100,20	103,64			79	1,0894	0,83
87	C112-27-1	Балка 100x200	м3	2,27	7 565,75		17 174				
88	C112-27-7-Ц	Додаткові лати 50x100 мм	м3	0,53	7 474,56		3 962				
89	C111-852	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	40,165	99,98		4 016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C111-648-1-13	Плити OSB товщина 10 мм	м2	67,16	101,57		6 821				
91	C111-1720-B1-Ю	Пароізоляційна мембрана для покрівля	м2	76,505	23,04		1 763				
92	C114-19-У	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	19,01	1 984,57		37 727				
93	КБ12-20-3	Улаштування мембрани прокладної в один шар	100м2	0,76505	819,04	51,47	627	587	40	10,9700	8,39
94	C111-1799-64-7	Супердифузна мембрана чотиришарова мембранаStrotex Extreme щільність 170	м2	84,1555	33,78	11,44	2 843		9	0,1200	0,09
95	КР7-25-6	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,6235	3 060,98	31,58	1 909	1 158	20	27,9200	17,41
96	C111-648-1-13	Плити OSB товщина 10 мм	м2	63,597	101,57		6 460		16	0,3441	0,21
97	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,28	5 158,03	21,37	1 444	233	6	12,3200	3,45
98	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0096	19 798,11	-	190	119	1	0,0550	0,02
99	C123-236-2	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1,0	12 404,81	-	9 494		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 7					111 634	10 589	423		161,53
									105		1,15
		Розділ № 8 Покрівля (арк.12 060623/01-КР)									
100	КБ10-16-1	Установлення крокв	м3	4,0959	2 724,88	109,37	11 161	8 772	448	33,5000	137,21
					2 141,66	24,31			100	0,2550	1,04
101	C111-852	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	13,57	99,98		1 357				
102	C112-23	Брус 100 х 200	м3	3,834	9 672,17		37 083				
103	C112-31	Брус 70х150	м3	0,1344	7 193,57		967				
104	C112-23	Брус 50 х 100	м3	0,1275	9 672,17		1 233				
105	C1545-205	Кутик перфорований 105х105х90х3мм (оцинк.) з ребром жосткості	100шт	0,7	4 274,14		2 992				
106	C113-2122	Болт М10х240	шт	14,0	112,28		1 572				
107	C111-1851	Гвинт для дерева шестигранна головка М10х100, DIN 571	шт	70,0	11,23		786				
108	C1545-31	Гайки самостопорна М10	100шт	2,82	1 024,16		2 888				
109	C111-1870-1	Шайби М10	шт	552,0	0,20		110				
110	C1545-269	Перфострічка 40х2,0	м	61,4	41,94		2 575				
111	C188888-4-2-Л	Анкер для газобетону М8х100	шт	144,0	93,84		13 513				
112	C111-1850-1-2Э	Саморіз з пресшайбою 4,2х45	шт	384,0	0,29		111				
113	C1545-291	Шпилька М10 L=0,5м	комплект	112,0	29,72		3 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1545-205	Перфорована накладка 240x100x2мм (оцинк.)	100шт	0,42	4 580,14		1 924				
115	C113-2122	Болт М10х300	шт	2,0	32,72		65				
116	C113-2122	Болт М10х140	шт	42,0	22,52		946				
117	C1545-205	Кутик перфорований 120х120х90х2 мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,28	4 274,14		1 197				
118	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,63564	5 158,03	21,37	3 279	528	14	12,3200	7,83
					830,61	3,96			3	0,0550	0,03
119	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,9433	887,67	120,10	837	724	113	10,9700	10,35
					767,57	33,31			31	0,4017	0,38
120	C111-1716-4-О	Супердифузійна мембрана	м2	103,763	26,86		2 787				
121	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,929	10 325,03	538,35	9 592	7 610	500	124,6800	115,83
					8 191,48	124,96			116	1,4775	1,37
122	C112-23	Лати 50 х 100	м3	1,7125	9 672,17		16 564				
123	C112-23	Контрлати 50 х 100	м3	0,4795	9 672,17		4 638				
124	C126-11-38	Металочерепиця 0,45	м2	96,616	397,80		38 434				
125	C111-1850-4-Ш	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	568,548	1,28		728				
126	C111-1850-4-4	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	101,261	0,70		71				
127	C111-1850-3-3	Цвяхи оцинковані 2х35	шт	417,121	0,51		213				
128	C1633-52-1-Ю	Крапельник RAL7016	м	16,0	89,11		1 426				
129	C126-11-40-15	Карнизна планка RAL7016	м	16,0	76,85		1 230				
130	C1000-24	Торцева планка LPT-250	п.м	16,0	75,00		1 200				
131	C111-1639-147-Э	Коньок фігурний RAL7016	м	8,0	127,76		1 022				
132	C112-297-1	Планка снігозатримувача 2м	шт	8,0	155,43		1 243				
133	C1633-52-1-1В	Планка примикання нижня	м	36,0	156,43		5 631				
134	C1633-52-1-1В	Планка примикання верхня RAL7016	м	36,0	156,43		5 631				
135	C1550-38-2	Герметик покрівельний	бал	2,0438	459,44		939				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					179 274	17 634	1 075		271,22
									250		2,82
		Розділ № 9 Карнизи (арк.12 060623/01-КР)									
136	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,0548	15 717,08	302,37	861	777	17	225,9400	12,38
					14 182,25	67,21			4	0,7050	0,04
137	C112-23	Вітрова дошка 50 х 100	м3	0,0685	9 672,17		663				
138	C112-41	Дошка підшивки 25х100	м3	0,085	7 565,75		643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C112-53	Підшивка карниза 15 х 20	м3	0,01	9 194,64		92				
140	KB10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,01635	5 158,03	21,37	84	14	-	12,3200	0,20
					830,61	3,96			-	0,0550	-
141	KB10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100м2	0,0548	2 469,37	-	135	135	-	39,3400	2,16
					2 469,37	-			-	-	-
142	C111-1850-4-Ш	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	140,0	1,28		179				
143	C111-1797-1-Я	Профнастил оцинкований	м2	6,03	190,53		1 149				
144	C1551-34-СП	J-профіль	м	15,0	68,73		1 031				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					4 837	926	17		14,74
									4		0,04
		Розділ № 10 Водостічна система									
145	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,141	3 219,27	134,72	454	407	19	43,9200	6,19
					2 885,54	39,85			6	0,4723	0,07
146	C11-4-11-О-12	Желоб RAL7016, L=3м	м	15,0	288,59		4 329				
147	C11-4-11-У-2	З'єднувач желоба з вкладкою RAL7016	шт	4,0	154,19		617				
148	C11-4-11-Н-6	Заглушка желоба	шт	4,0	124,07		496				
149	C11-4-11-Ф-3	Зливодприймач прохідний RAL7016	шт	4,0	216,35		865				
150	C11-4-11-Х-4	Крюк довгий RAL7016	шт	40,0	140,02		5 601				
151	KP8-41-2 K0=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2885	3 409,68	-	984	984	-	47,0560	13,58
					3 409,68	-			-	-	-
152	C11-4-11-Ц-7	Труба водостічна 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	30,0	321,51		9 645				
153	C11-4-11-У-2	З'єднувач труби з вкладкою RAL7016	шт	8,0	154,19		1 234				
154	C11-4-11-Ш-8	Коліно труби 110 мм RAL 7021	шт	10,0	291,29		2 913				
155	C11-4-11-Щ-9	Хомут труби 110 мм RAL 7021	шт	32,0	140,02		4 481				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					31 619	1 391	19		19,77
									6		0,07
		Розділ № 11 Заповнення прорізів (арк.9, 9.1, 10, 10.1 060623/01-АР)									
156	KB10-20-3	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1584	36 753,39	697,05	5 822	1 373	110	113,3500	17,95
					8 665,61	424,55			67	5,3966	0,85
157	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,0112	47 595,73	837,71	533	128	9	149,5000	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			11 429,28	510,22			6	6,4856	0,07
158	C123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	16,96	4 567,51		77 465				
159	KB10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,106	5 658,76	93,77	600	195	10	27,3000	2,89
160	C111-1850-1-2Э	Саморізи	шт	37,418	1 840,57	57,11			6	0,7260	0,08
161	C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,9922	0,27		10				
162	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,106	76,35		839				
163	C123-382-1-2Ю	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	100м	0,106	5 035,41	125,03	534	225	13	31,5200	3,34
164	KB10-17-1	Улаштування слухових вікон			2 125,08	76,15			8	0,9680	0,10
165	C188888-4-1-К	Дюбель рамний 10х100	м	10,812	176,93		1 913				
166	C1000-24-1	Піна монтажна	шт	1,0	1 998,12	-	1 998	628	-	9,5600	9,56
167	C123-1-1	Дахове вікно	шт	6,0	628,09	-			-	-	-
168	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	л	0,24	44,66		268				
169	C114-10-220	Піна монтажна	л	0,64	200,67		48				
170	C188888-4-2-Л	Анкер рамний 10х152	м2	0,64	4 567,51		2 923				
171	C123-198-2-3Я	Блоки дверні зовнішні	100м2	0,021	24 283,17	7 147,07	510	208	150	139,6700	2,93
172	KB10-28-6	Заповнення дверних прорізів			9 888,64	2 209,73			46	23,5338	0,49
173	C123-214	Блоки дверні внутрішні	л	1,25302	168,36		211				
		Разом прямих витрат по розділу № 11	шт	16,0	6,04		97				
			м2	2,1	5 085,25		10 679				
			1 блок	9,0	886,12	-	7 975	4 018	-	6,3800	57,42
					446,41	-			-	-	-
			м2	15,54	5 059,88		78 631				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					191 056	6 775	292		95,76
									133		1,59
		Розділ № 12 Утеплення фасадів (арк.7 060623/01-АР)									
174	KB15-78-1	Цоколь підземна частина	100 м2	0,4357	36 063,34	-	15 713	14 534	-	417,8600	182,06
		Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі			33 357,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	522,84	16,13		8 433				
176	C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,1785	4 400,34		9 586				
177	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	50,1055	40,50		2 029				
178	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	89,25	4,46		398				
179	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасаду	100м2	-0,4357	18 725,47	-	-8 159	-8 159	-	231,3500	-100,80
					18 725,47	-			-	-	-
180	КБ15-157-2	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні силікатне	100м2	-0,4357	1 267,86	-	-552	-552	-	18,1200	-7,89
		Оздоблення цоколю			1 267,86	-			-	-	-
181	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2465	17 778,04	34,64	4 382	4 142	9	234,5700	57,82
					16 802,25	28,85			7	0,3774	0,09
182	C111-256	Плитки керамограніт	м2	24,8965	555,466		13 829				
183	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	104,516	0,11		11				
184	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	160,225	19,61		3 142				
185	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	10,0079	65,68		657				
		Фасади									
186	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,859	8 934,38	-	16 609	5 618	-	45,4200	84,44
					3 022,25	-			-	-	-
187	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,4326	36 063,34	-	87 728	81 146	-	417,8600	1 016,49
					33 357,76	-			-	-	-
188	C114-4-У	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200x600x100 мм	м3	26,02882	2 338,25		60 862				
189	C111-829-3	Профіль цокольний	м	8,02758	46,80		376				
190	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1 965,5408	4,46		8 766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	26,7586	0,66		18				
192	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2 919,12	16,13		47 085				
193	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	656,802	58,65		38 521				
194	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	55,6648	69,08		3 845				
195	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	122,11652	217,04		26 504				
196	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	279,749	40,50		11 330				
197	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0828	67 146,09	-	5 560	3 179	-	480,8800	39,82
					38 388,65	-			-	-	-
198	C114-4-У	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200x600x50 мм	м3	0,5796	2 098,42		1 216				
199	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	50,2596	4,46		224				
200	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	101,016	16,13		1 629				
201	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	22,77	58,65		1 335				
202	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,4076	69,08		97				
203	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	4,15656	217,04		902				
204	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	10,5984	40,50		429				
205	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо' (між стінами зблокованого будинку)	1 м3	5,172	1 101,55	-	5 697	5 678	-	15,1500	78,36
					1 097,77	-			-	-	-
206	C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,9478	4 400,34		26 172				
		Разом прямих витрат по розділу № 12					394 374	105 586	9		1 350,30
									7		0,09
		Розділ № 13 Внутрішнє опорядження									
207	KB15-64-1	Стеля (арк.12 060623/01-АР) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,2845	12 475,42	49,92	16 025	15 891	64	164,3200	211,07
					12 371,65	41,58			53	0,5439	0,70
208	C11-4-10-378	Профіль CD 60	м	327,5475	49,13		16 092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-829-2	Профіль UD 27	м	115,605	32,30		3 734				
210	C111-1721-1111	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	115,605	3,84		444				
211	C111-1850-1-2Э	Саморізи 3,5_9,5	шт	2 003,82	0,27		541				
212	C1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	89,915	16,83		1 513				
213	C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	89,915	4,68		421				
214	C1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,535	7,49		289				
215	C1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	218,365	13,56		2 961				
216	C188888-8-1	Дюбель 6x40 металевий	шт	89,915	5,78		520				
217	C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	215,796	0,66		142				
218	KB15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,1555	11 321,57	21,39	13 082	12 579	25	136,3700	157,58
					10 886,42	17,82			21	0,2331	0,27
219	C111-741-11	Гіпсокартон, товщина 12,5 мм	м2	121,3275	119,78		14 533				
220	C111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	114,3945	2,34166		268				
221	C111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2 426,55	0,20		485				
222	C111-1896-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER прим.4,13	кг	41,25135	17,07		704				
223	KB15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,129	11 321,57	21,39	1 460	1 404	3	136,3700	17,59
					10 886,42	17,82			2	0,2331	0,03
224	C111-741-11	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	13,545	155,84		2 111				
225	C111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	12,771	2,34166		30				
226	C111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	270,9	0,20		54				
227	C111-1896-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER =====	кг	4,6053	17,07		79				
228	KB15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	1,2845	7 837,93	4,08	10 068	9 025	5	100,4200	128,99
					7 026,39	3,39			4	0,0444	0,06
229	C1113-296-1-X	Акрилова шпаклівка СТ 95 для внутрішніх робіт	кг	218,365	87,92		19 199				
230	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель	100м2	1,2845	3 112,20	1,02	3 998	3 856	1	42,9000	55,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3 001,71	0,85			1	0,0111	0,01
231	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	25,69	45,35		1 165				
232	C111-1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super Стіни (арк.12 060623/01-AP)	л	88,6305	146,54		12 988				
233	KB15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-пішанним розчином стін механізованим способом	100м2	4,269	10 922,90	480,41	46 630	27 348	2 051	86,3600	368,67
					6 406,18	392,95			1 678	6,0883	25,99
234	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків прим.1-3, 5-12	100м	0,48	3 000,33	-	1 440	733	-	20,2700	9,73
					1 526,13	-			-	-	-
235	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,7178	6 429,22	4,08	23 903	19 984	15	76,8200	285,60
					5 375,10	3,39			13	0,0444	0,17
236	KB15-182-3 K0=2,00	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,7178	3 195,21	6,11	11 879	11 848	23	42,9600	159,72
237	C1113-296-1-X	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	1 561,476	29,87	5,09	46 641		19	0,0666	0,25
238	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,7178	2 767,66	1,02	10 290	9 914	4	38,1100	141,69
					2 666,56	0,85			3	0,0111	0,04
239	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	74,356	45,35		3 372				
240	C111-1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super прим.4,13	л	223,068	146,54		32 688				
241	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5512	19 287,06	34,64	10 631	10 094	19	255,6700	140,93
					18 313,64	28,85			16	0,3774	0,21
242	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	55,6712	361,39		20 119				
243	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	397,9664	0,11		44				
244	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 super flexible	кг	286,624	28,92		8 289				
245	C111-2001-1	Кольоровий шов 20 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	24,96936	65,68		1 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ15-46-5	Укоси Поліпшене штукатурення цементно-пішаним розчином стін механізованим способом	100м2	0,099	10 922,90	480,41	1 081	634	48	86,3600	8,55
					6 406,18	392,95			39	6,0883	0,60
247	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,49	3 000,33	-	1 470	748	-	20,2700	9,93
					1 526,13	-			-	-	-
248	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08224	6 429,22	4,08	529	442	-	76,8200	6,32
					5 375,10	3,39			-	0,0444	-
249	КБ15-182-3 K0=2,00	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08224	3 195,21	6,11	263	262	1	42,9600	3,53
					3 186,77	5,09			-	0,0666	0,01
250	С1113-296-1-Х	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	34,5408	29,87		1 032				
251	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08224	2 767,66	1,02	228	219	-	38,1100	3,13
					2 666,56	0,85			-	0,0111	-
252	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,6448	45,35		75				
253	С111-1626-1-Э	Фарба інтер"ерная Ceresit IN 52 Super	л	4,9344	146,54		723				
254	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	100м2	0,01676	80 716,97	58,20	1 353	816	1	618,6300	10,37
					48 667,62	31,46			1	0,4136	0,01
255	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін Підлоги (арк.11, 11.1 060623/12-АР) прим.3,5,6,7 (тип 1)	м2	1,4246	361,39		515				
256	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	0,5234	2 257,62	20,38	1 182	1 171	11	32,7800	17,16
					2 237,24	16,97			9	0,2220	0,12
257	С1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,617	4 400,34		11 516				
258	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,234	380,81	-	1 993	508	-	1,4400	7,54
					97,08	-			-	-	-
259	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5234	9 995,38	94,75	5 232	1 934	50	56,2500	29,44
					3 695,63	78,92			41	1,0323	0,54
260	КБ11-11-2 K0=8,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,5234	13 372,82	195,61	6 999	517	102	15,0400	7,87
					988,13	162,93			85	2,1312	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5234	1 170,16	51,96	612	532	27	16,2000	8,48
					1 016,87	43,28			23	0,5661	0,30
262	С124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	57,574	183,76		10 580				
263	С113-2088	Фіксатор для арматури	шт	235,53	1,54		363				
264	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5234	4 230,84	20,38	2 214	2 190	11	63,7000	33,34
					4 185,09	16,97			9	0,2220	0,12
265	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	л	10,31098	45,05		465				
266	С111-327-11	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	471,06	13,41		6 317				
267	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5234	4 312,99	8,15	2 257	1 951	4	52,0400	27,24
					3 727,63	6,79			4	0,0888	0,05
268	С111-542	Лінолеум класу 22 на теплій основі прим.4 (тип 2)	м2	53,3868	418,20		22 326				
269	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0506	2 257,62	20,38	114	113	1	32,7800	1,66
					2 237,24	16,97			1	0,2220	0,01
270	С1555-13-2	ЕППС фольгований при влаштування теплої підлоги	м3	0,1518	4 695,17		713				
271	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0506	9 995,38	94,75	506	187	5	56,2500	2,85
					3 695,63	78,92			4	1,0323	0,05
272	КБ11-11-2 K0=10,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0506	16 716,02	244,51	846	62	12	18,8000	0,95
					1 235,16	203,66			10	2,6640	0,13
273	С1500-9	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	8,0	66,49		532				
274	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0506	1 170,16	51,96	59	51	3	16,2000	0,82
					1 016,87	43,28			2	0,5661	0,03
275	С124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	5,566	183,76		1 023				
276	С113-2088	Фіксатор для арматури	шт	22,77	1,54		35				
277	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	100м2	0,06305	11 208,17	3 054,14	707	513	193	109,6500	6,91
					8 133,84	855,59			54	12,2052	0,77
278	С1500-9	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	50,44	22,65		1 142				
279	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0506	12 185,64	36,68	617	564	2	155,6000	7,87
					11 145,63	30,55			2	0,3996	0,02
280	С111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	5,1612	394,07		2 034				
281	С111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	21,4544	0,11		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,89	7,84		258				
283	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,05436	65,68		135				
		прим.1,2 (тип 6)									
284	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	0,084	2 257,62	20,38	190	188	2	32,7800	2,75
					2 237,24	16,97			1	0,2220	0,02
285	C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	0,42	4 400,34		1 848				
286	KB26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,84	380,81	-	320	82	-	1,4400	1,21
					97,08	-			-	-	-
287	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,084	9 995,38	94,75	840	310	8	56,2500	4,73
					3 695,63	78,92			7	1,0323	0,09
288	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,054	10 029,62	146,71	542	40	8	11,2800	0,61
	K0=6,00				741,10	122,20			7	1,5984	0,09
289	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,084	1 170,16	51,96	98	85	4	16,2000	1,36
					1 016,87	43,28			4	0,5661	0,05
290	C124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	9,24	183,76		1 698				
291	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	37,8	1,54		58				
292	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,084	12 185,64	36,68	1 024	936	3	155,6000	13,07
					11 145,63	30,55			3	0,3996	0,03
293	C111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	8,568	394,07		3 376				
294	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	35,616	0,11		4				
295	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	54,6	7,84		428				
296	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,4104	65,68		224				
		прим.8-13 (тип 1)									
297	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5695	9 995,38	94,75	5 692	2 105	54	56,2500	32,03
					3 695,63	78,92			45	1,0323	0,59
298	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,5695	13 372,82	195,61	7 616	563	111	15,0400	8,57
	K0=8,00				988,13	162,93			93	2,1312	1,21
299	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5695	1 170,16	51,96	666	579	30	16,2000	9,23
					1 016,87	43,28			25	0,5661	0,32
300	C124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	62,645	183,76		11 512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	256,275	1,54		395				
302	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5695	4 230,84	20,38	2 409	2 383	12	63,7000	36,28
					4 185,09	16,97			10	0,2220	0,13
303	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	л	11,21915	45,05		505				
304	C111-327-11	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	512,55	13,41		6 873				
305	KB11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5695	4 312,99	8,15	2 456	2 123	5	52,0400	29,64
					3 727,63	6,79			4	0,0888	0,05
306	C111-542	Лінолеум класу 22 на теплій основі прим.13 (тип 5)	м2	58,089	418,20		24 293				
307	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0692	9 995,38	94,75	692	256	7	56,2500	3,89
					3 695,63	78,92			5	1,0323	0,07
308	KB11-11-2 K0=10,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0692	16 716,02	244,51	1 157	85	17	18,8000	1,30
					1 235,16	203,66			14	2,6640	0,18
309	C1500-9	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	10,0	66,49		665				
310	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0692	1 170,16	51,96	81	70	4	16,2000	1,12
					1 016,87	43,28			3	0,5661	0,04
311	C124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	7,612	183,76		1 399				
312	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	31,14	1,54		48				
313	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	100м2	0,08525	11 208,17	3 054,14	955	693	260	109,6500	9,35
					8 133,84	855,59			73	12,2052	1,04
314	C1500-9	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	68,2	22,65		1 545				
315	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0692	12 185,64	36,68	843	771	3	155,6000	10,77
					11 145,63	30,55			2	0,3996	0,03
316	C111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	7,0584	394,07		2 782				
317	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	29,3408	0,11		3				
318	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,98	7,84		353				
319	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,80952	65,68		185				
		====									
320	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,1756	5 023,73	2,04	5 906	1 076	2	12,3400	14,51
					915,38	1,70			2	0,0222	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	175,1644	0,66		116				
322	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,28	637,65	1,02	816	792	1	8,6400	11,06
					618,88	0,85			1	0,0111	0,01
323	C111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	1,31	394,07		516				
324	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,66	7,84		52				
325	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,58	65,68		38				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					519 739	149 227	3 212		2 062,12
									2 393		35,59
		Розділ № 14 Сходи (арк.14, 15 060623/01-КР)									
326	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,41162	21 668,60	5 879,38	8 919	5 863	2 420	192,0000	79,03
					14 242,56	392,35			161	4,8160	1,98
327	C111-1825-3-У	Металопрокат	т	0,436317	38 562,45		16 825				
328	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,41162	4 370,57	577,80	1 799	1 379	238	46,2400	19,03
					3 350,55	21,25			9	0,2872	0,12
329	C188888-4-2-Л	Розпірний анкер М12х150	шт	43,0	143,00		6 149				
330	KB6-1-1	Улаштування бетонних східців	100м3	0,0028	307 182,40	2 326,45	860	26	7	150,7000	0,42
					9 459,44	886,79			2	10,6641	0,03
331	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,02686	34 931,98		938				
332	C124-21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,00056	34 702,92		19				
333	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00753	63 008,14	-	474	122	-	231,0000	1,74
					16 163,07	-			-	-	-
334	C188888-4-2-Л	Розпірний анкер М12х100	шт	43,0	114,85		4 939				
335	C188888-4-2-Л	Анкер для газобетону М12х100	шт	43,0	132,60		5 702				
336	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2175	1 045,41	81,93	227	85	18	4,7800	1,04
					392,20	5,29			1	0,0720	0,02
337	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2175	1 781,86	60,15	388	64	13	3,6200	0,79
					293,00	5,93			1	0,0804	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 14					47 239	7 539	2 696		102,05
									174		2,17
		Розділ № 15 Ганок (арк.16, 17 060623/01-КР, 060623/01-АР)									
338	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,66	1 845,57	145,86	1 218	99	96	2,4000	1,58
					150,65	37,13			25	0,5009	0,33
339	KB26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару	10 м2	0,3	185,29	-	56	29	-	1,4400	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ6-1-17	плоских поверхонь з плівки поліетиленової	100м3	0,0062	97,08	-	303	131	-	-	-
		Улаштування фундаментів ганку			48 802,64	11 096,36			69	309,4600	1,92
341	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,0045	21 120,65	3 684,67	85	43	23	44,6930	0,28
					18 788,79	5 422,57			24	140,6500	0,63
342	КБ6-1-19	Улаштування сходів ганку	100м3	0,0023	9 599,36	2 065,97	176	69	9	24,8458	0,11
					76 569,79	15 269,70			35	421,3000	0,97
343	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	1,32175	30 177,72	4 539,58	3 998		10	55,0022	0,13
					3 025,11						
344	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0146	34 931,98		510				
345	C124-21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0974	34 702,92		3 380				
346	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	30,0	1,54		46				
347	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,046	2 459,24	-	113	113	-	33,5000	1,54
					2 457,23	-			-	-	-
348	C111-591-1-III	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,01104	57 117,07		631				
349	C1555-249-1	Праймер бітумний баугут	т	0,00368	85 347,89		314				
350	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0477	12 854,14	36,68	613	564	2	164,9500	7,87
					11 815,37	30,55			1	0,3996	0,02
351	C111-256	Плитки керамограніт	м2	4,4654	555,466		2 480				
352	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	34,4394	0,11		4				
353	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,804	7,84		194				
354	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	2,16558	65,68		142				
		Разом прямих витрат по розділу № 15					14 263	1 048	226		14,94
									68		0,87
		Разом прямих витрат по кошторису					2 049 976	373 234	23 366		5 112,79
									7 482		97,85
		Разом прямі витрати				грн.	2 049 976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 653 376				
		вартість ЕММ				грн.	23 366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		7 482			
		заробітна плата робітників				грн.		373 234			
		всього заробітна плата				грн.		380 716			
		Загальновиробничі витрати				грн.	215 868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					621,56
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		71 451			
		Всього по кошторису				грн.	2 265 844				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 832,20
		Кошторисна заробітна плата				грн.		452 167			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на електромонтажні роботи+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ЕТР	Кошторисна вартість	199,057 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,53853 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	39,123 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Щитова									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 306,93	148,94	1 307	908	149	11,8800	11,88
					908,23	5,52			6	0,0746	0,07
2	С1545-311	Щиток на 36 модулів зовнішнього монтажу 622х384х95	шт	1,0	3 539,40		3 539	205			
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	26 172,60	829,92			8	285,6400	2,86
					20 460,39	685,33			7	9,7940	0,10
4	С1547-15	Ввідний автоматичний вимикач S201, С63	шт	1,0	1 227,09		1 227	2 641			
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	19 316,17	829,92			149	207,2000	37,30
					14 669,76	685,33			123	9,7940	1,76
6	С1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А	шт	1,0	463,78		464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	7,0	138,40		969				
8	C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А	шт	1,0	138,40		138				
9	C1547-15	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16А	шт	1,0	158,80		159				
10	C1547-15	Дифавтомат 16А C16	шт	6,0	998,57		5 991				
11	C1547-15	Дифавтомат 20А C20	шт	2,0	1 202,57		2 405				
12	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях [0,0009]	шт	1,0	132,85	-	133	119	-	1,6000	1,60
					118,69	-			-	-	-
13	C1547-11	3-фазне реле напруги 63 А, 380В ZUBR D6-63	шт	1,0	3 295,84		3 296				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					23 367	3 873	306		53,64
									136		1,93
		Розділ № 2 Кабельні лінії									
14	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,08	2 258,23	151,64	15 988	11 446	1 074	23,9800	169,78
					1 616,73	37,34			264	0,4400	3,12
15	C113-2126	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	708,0	9,12		6 457				
16	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,12	737,66	28,43	2 301	1 785	89	8,6000	26,83
					572,24	7,00			22	0,0825	0,26
17	C1545-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	312,0	36,93		11 522				
18	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,84	1 059,08	56,86	4 067	3 117	218	12,2000	46,85
					811,79	14,00			54	0,1650	0,63
19	C1545-66	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	384,0	56,94		21 865				
20	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,12	1 920,32	28,43	230	209	3	25,5000	3,06
					1 740,38	7,00			1	0,0825	0,01
21	C1545-66	Провід ПВЗнгд 1х16	м	12,0	111,02		1 332				
22	C1515-25	Коробка розподільча d 80 бетон с кришкою	шт	45,0	13,78		620				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					64 382	16 557	1 384		246,52
									341		4,02
		Розділ № 3 Електрофурнітура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,55	2 453,00	-	1 349	1 005	-	27,8200	15,30
					1 827,77	-			-	-	-
24	C1512-14	Розетка силова IP20	шт	49,0	94,83		4 647				
25	C1512-14	Розетка силова IP44	шт	6,0	145,32		872				
26	C1515-25	Коробка монтажна	шт	55,0	16,15		888				
27	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,15	2 455,32	-	368	273	-	27,6800	4,15
					1 818,58	-			-	-	-
28	C1512-14	Вимикач одноклавішний IP20	шт	6,0	117,94		708				
29	C1512-14	Вимикач одноклавішний прохідний IP20	шт	9,0	118,14		1 063				
30	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06	2 561,75	-	154	116	-	29,3000	1,76
					1 925,01	-			-	-	-
31	C1512-14	Вимикач двоклавішний IP20	шт	6,0	124,25		746				
32	C1515-25	Коробка монтажна	шт	21,0	16,15		339				
33	C1512-14	Рамка 1-на	шт	20,0	21,14		423				
34	C1512-14	Рамка 2-на	шт	26,0	37,01		962				
35	C1512-14	Рамка 3-на	шт	1,0	42,04		42				
36	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,3	28 820,66	3 734,02	8 646	4 591	1 120	211,2000	63,36
					15 303,55	919,44			276	10,8350	3,25
37	C1547-7	Освітлювальний прилад на стелю (люстра)	шт	8,0	1 336,97		10 696				
38	C1547-7	Світильник стельової установки IP20	шт	10,0	629,18		6 292				
39	C1547-7	Світильник стельової установки IP44	шт	8,0	725,48		5 804				
40	C1547-7	Світильник стельової установки IP65	шт	1,0	918,51		919				
41	C1547-7	Світильник настінної установки IP20	шт	3,0	632,71		1 898				
42	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	27 830,96	-	557	156	-	114,2600	2,29
					7 798,25	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					47 373	6 141	1 120		86,86
									276		3,25
		Розділ № 4 Захисне заземлення									
43	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,102	15 315,30	-	1 562	1 562	-	261,8000	26,70
					15 315,30	-			-	-	-
44	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	8 668,93	-	867	867	-	150,4500	15,05
					8 668,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,7	2 192,47	475,77	1 535	1 136	333	22,4000	15,68
					1 623,10	81,07			57	0,9664	0,68
46	C1551-26-СП	Смуга сталева оцинкована 40x4 для заземлення	м	70,0	176,36		12 345				
47	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,1	4 075,60	336,91	4 483	2 168	371	27,2000	29,92
					1 970,91	44,20			49	0,5328	0,59
48	C111-1149-1	Круглий провідник із оцинкової сталі RD 8-FT OBO Bettermann	м	110,0	61,15		6 727				
49	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	4 517,69	3 628,05	1 355	243	1 088	11,2000	3,36
					811,55	490,36			147	6,1915	1,86
50	C1545-533	Алюмінієвий блисковкоприймач OBO Bettermann (5401980) 101 VL1000	шт	3,0	1 028,06		3 084				
51	C1545-533	Тримач на кутовий гребінь даху	шт	11,0	77,39		851				
52	C1545-533	З'єднувач для круглих і плоских провідників	шт	4,0	177,32		709				
53	C1545-533	Хрестовий з'єднувач	шт	10,0	88,75		888				
54	C1545-533	Антикорозійний стрічка OBO Bettermann (2360055)	шт	1,0	484,50		485				
55	290220-2365-100	Клема на ринву OBO Bettermann (5316014)	шт	4,0	145,97		584				
56	290220-2365-101	Тримач круглих провідників OBO Bettermann (5229960) 113 Z8-10 FT	шт	32,0	78,11		2 500				
57	290220-2365-102	Дюбель М8х35мм 985 М8 35 OBO 3133230	шт	32,0	19,79		633				
58	1914-9239-7-10	Розпірний дюбель 8х40 OBO Bettermann	шт	32,0	1,22		39				
59	290220-2365-104	Закритий розділовий зажим OBO Bettermann 5335205	шт	3,0	195,95		588				
60	290220-2365-106	Тримач блискавкоприймача OBO Bettermann (5412609)	шт	3,0	126,59		380				
61	290220-2365-105	З'єднувач OBO Bettermann (5311500) Vario	шт	30,0	58,74		1 762				
62	290220-2365-103	Безболтовий тримач для круглих проводів OBO Bettermann (5207487)	шт	100,0	41,19		4 119				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					45 496	5 976	1 792		90,71
									253		3,13
		Разом прямих витрат по кошторису					180 618	32 547	4 602		477,73
									1 006		12,33
		Разом прямі витрати				грн.	180 618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	143 469				
		вартість ЕММ				грн.	4 602				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 006			
		заробітна плата робітників				грн.		32 547			
		всього заробітна плата				грн.		33 553			
		Загальновиробничі витрати				грн.	18 439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					48,47
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		5 570			
		Всього по кошторису				грн.	199 057				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					538,53
		Кошторисна заробітна плата				грн.		39 123			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на електрообладнання+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЕТР

Кошторисна вартість9,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робітрозряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2415-1134	Рушникосушильник LARIS П5 450х500 E	шт	2,0	4 971,68		9 943				
		Разом прямих витрат по кошторису					9 943				-
		Разом прямі витрати				грн.	9 943				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 943				
		Всього по кошторису				грн.	9 943				

Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4

на водопровід та каналізацію+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ВК	Кошторисна вартість	125,833 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,21090 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	16,418 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Водопровід В1									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	4 366,82	-	873	852	-	56,5900	11,32
					4 260,66	-			-	-	-
2	С113-1681	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	20,0	34,39		688				
3	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14,0	49,06		687				
4	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8,0	4,47		36				
5	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4,0	9,16		37				
6	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16,0	10,18		163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2090	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф20мм	шт	30,0	17,21		516				
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	4 562,86	-	1 141	1 112	-	59,0600	14,77
					4 446,63	-			-	-	-
9	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	25,0	52,45		1 311				
10	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4,0	67,26		269				
11	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4,0	83,08		332				
12	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	6,0	6,31		38				
13	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2,0	40,68		81				
14	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х20 мм	шт	2,0	13,05		26				
15	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	4,0	13,40		54				
16	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4,0	6,60		26				
17	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10,0	8,55		86				
18	C113-2091	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф25мм	шт	20,0	29,98		600				
19	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05	5 036,04	-	252	245	-	65,1600	3,26
					4 905,90	-			-	-	-
20	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	5,0	89,65		448				
21	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2,0	10,58		21				
22	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	19,26		77				
23	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 мм	шт	2,0	24,81		50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х25 мм	шт	2,0	27,26		55				
25	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2,0	8,02		16				
26	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2,0	10,99		22				
27	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2,0	165,60		331				
28	C113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1/2" мм	шт	1,0	212,12		212				
29	C113-1881	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф32мм	шт	4,0	20,28		81				
30	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2,0	165,44		331				
31	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	2,0	176,38		353				
32	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 3/4"	шт	2,0	351,48		703				
33	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	2,0	372,76		746				
34	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,0	246,29	-	1 231	1 231	-	3,5200	17,60
35	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	20,0	32,41		648				
36	C113-2127	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	25,0	35,07		877				
37	C113-2128	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	5,0	51,62		258				
38	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,03	1 941,53	733,32	58	36	22	17,4900	0,52
39	КБ20-28-7 K0=0,50	Установлення ревізійних дверцят	шт	1,0	331,48	66,19	331	84	66	1,0700	1,07
40	C113-2129	Дверцята ревізійні 250х400 утеплені	шт	1,0	366,96		367				
41	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1,0	37,59	-	38	37	-	0,4900	0,49
42	C1630-26	Кран кульовий зі штуцером для поливу 3/4" PN16 (ПК-1)	шт	1,0	312,55		313				
43	C130-474	Кран шаровий НВ 1/2" mini	шт	2,0	104,55		209				
44	C1545-318-1	Шланг гнучкий для підключення унітазу з гайками ВВ 1/2", L=0,5м	шт	2,0	30,40		61				
45	C130-474	Кран для пральної машини IVR 1/2" x 1/2"	шт	1,0	148,75		149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	942,94	-	377	346	-	11,4800	4,59
					864,33	-			-	-	-
47	C130-613	Змішувач для умивальника	комплект	2,0	1 707,07		3 414				
48	C130-613	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2,0	5 689,24		11 378				
49	C130-613	Змішувач для мийки	комплект	1,0	1 823,95		1 824				
50	C113-2154	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	5,0	165,30		827				
51	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1,0	452,78	-	453	206	-	2,9500	2,95
					206,41	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							33 475	4 149	88		56,57
									20		0,26
Розділ № 2 Водопровід ТЗ											
52	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	4 366,82	-	524	511	-	56,5900	6,79
					4 260,66	-			-	-	-
53	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	12,0	34,39		413				
54	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4,0	4,47		18				
55	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	5,0	49,06		245				
56	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2,0	9,16		18				
57	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10,0	10,18		102				
58	C113-2090	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф20мм	шт	14,0	17,21		241				
59	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	4 562,86	-	730	711	-	59,0600	9,45
					4 446,63	-			-	-	-
60	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	16,0	52,45		839				
61	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4,0	6,31		25				
62	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2,0	67,26		135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2,0	83,08		166				
64	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4,0	8,55		34				
65	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	2,0	13,40		27				
66	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25х20 мм	шт	2,0	13,05		26				
67	C113-2091	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф25мм	шт	10,0	29,98		300				
68	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	2,0	176,38		353				
69	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	2,0	372,76		746				
70	C113-2154	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	5,0	165,30		827				
71	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,8	246,29	-	690	690	-	3,5200	9,86
72	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	12,0	32,41	-	389		-	-	-
73	C113-2127	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	16,0	35,07	-	561				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					7 409	1 912			26,10
		Розділ № 3 Каналізація побутова К1									
74	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,194	7 550,70	75,36	1 465	1 421	15	95,7800	18,58
					7 322,38	20,91			4	0,2700	0,05
75	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 2000 мм	шт	3,0	258,70		776				
76	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	7,0	104,58		732				
77	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	6,0	52,97		318				
78	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	10,0	48,48		485				
79	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	6,0	31,65		190				
80	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	8,0	27,16		217				
81	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	20,0	24,92		498				
82	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 50х50х45	шт	4,0	45,11		180				
83	C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	7,0	29,89		209				
84	C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	16,0	66,28		1 060				
85	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з	100м	0,38	7 523,47	154,20	2 859	2 668	59	91,8400	34,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм			7 021,17	43,49			17	0,5652	0,21
86	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	10,0	538,66		5 387				
87	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	2,0	399,53		799				
88	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	10,0	293,45		2 935				
89	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	2,0	247,07		494				
90	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	4,0	190,97		764				
91	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	10,0	106,82		1 068				
92	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	10,0	98,97		990				
93	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	2,0	53,82		108				
94	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	2,0	183,12		366				
95	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	4,0	114,68		459				
96	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2,0	229,44		459				
97	C113-1478	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	2,0	68,60		137				
98	C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	4,0	42,79		171				
99	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1,0	188,56		189				
100	C113-2269	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1,0	157,44		157				
101	C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	20,0	115,65		2 313				
102	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,0	246,29	-	493	493	-	3,5200	7,04
103	C113-2128	Трубна теплова ізоляція "Thermafex FRZ" товщ.13мм Ф114	м	20,0	151,55		3 031				
104	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	4 935,06	393,29	987	534	79	36,4100	7,28
105	C130-901	Унітаз зі змивним бачком	шт	2,0	2 670,67	114,78			23	1,5210	0,30
106	C130-901	Сидіння для унітазу	шт	2,0	4 684,16		9 368				
107	C113-2307	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2,0	413,07		826				
108	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	356,35		713	474	45	31,9800	6,40
109	C130-644	Умивальник одинарний	комплект	2,0	2 887,22	225,09	577		13	0,8669	0,17
110	C130-644	П'єдестал	комплект	2,0	2 372,28	65,28	3 099				
111	C1630-973	Сифон для умивальника	шт	2,0	1 549,73		1 574				
					786,77		729				
					364,45						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	0,2	3 715,36	1 022,50	743	453	205	31,9800	6,40
					2 264,18	283,68			57	3,7294	0,75
113	C130-45	Ванни акрілова (з сифоном та переливом) розмір 1810x750x622 мм	комплект	2,0	8 382,76		16 766				
114	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	2 914,56	172,51	291	190	17	25,5800	2,56
					1 897,52	50,34			5	0,6671	0,07
115	C130-487	Мийка кухонна	шт	1,0	2 335,68		2 336				
116	C1630-973	Сифон для мийки	шт	1,0	364,45		364				
117	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	1 280,23	113,57	128	95	11	12,9600	1,30
					950,62	33,28			3	0,4404	0,04
118	C130-637	Ревізія/Прочищення Rw250 з вертикальним випуском DN110	комплект	1,0	2 527,21		2 527				
119	KB20-28-7 K0=0,50	Установлення ревізійних дверцят	шт	3,0	331,48	66,19	994	253	199	1,0700	3,21
					84,18	13,57			41	0,1829	0,55
120	C113-2129	Дверцята ревізійні 250x400 пластикові	шт	3,0	216,61		650				
121	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2,0	452,78	-	906	413	-	2,9500	5,90
					206,41	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					72 887	6 994	630		93,57
									163		2,14
		Розділ № 4 Встановлення лічильника									
122	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1,0	60,41	7,11	60	49	7	0,6700	0,67
					48,55	1,97			2	0,0266	0,03
123	C1630-1455	Водолічильник Ду15мм з комплектом штуцерів з накидною гайкою	шт	1,0	1 082,10		1 082				
124	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	1 643,43	682,09	164	89	68	12,3000	1,23
					891,26	152,14			15	2,0478	0,20
125	C1630-103	Фільтр механічного очищення косий муфтовий Ду15 мм	шт	1,0	274,30		274				
126	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєних труб діаметром до 25 мм	шт	3,0	433,85	58,68	1 302	524	176	2,4100	7,23
					174,63	11,58			35	0,1561	0,47
127	C1630-541	Зворотний клапан пружинний муфтовий Ду15 мм	шт	1,0	177,25		177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	2,0	176,38		353				
129	C113-1791	Футорка 3В Ду15	шт	2,0	14,20		28				
130	C113-2075	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"x1" мм	шт	1,0	215,43		215				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					3 655	662	251		9,13
									52		0,70
		Розділ № 5 Вузли проходження									
131	KB16-10-1 K0=0,90	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/	100м	0,032	8 939,21	2 378,52	286	197	76	81,6210	2,61
					6 145,25	421,67			13	5,6247	0,18
132	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6	117,37		188				
133	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,6	146,71		235				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					709	197	76		2,61
									13		0,18
		Разом прямих витрат по кошторису					118 135	13 914	1 045		187,98
									248		3,28
		Разом прямі витрати					грн.	118 135			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	103 176			
		вартість ЕММ					грн.	1 045			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		248		
		заробітна плата робітників					грн.		13 914		
		всього заробітна плата					грн.		14 162		
		Загальновиробничі витрати					грн.	7 698			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				19,64
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		2 256		
		Всього по кошторису					грн.	125 833			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				210,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата				грн.		16 418			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5

на опалення та вентиляцію+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	147,402 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ОВ	Кошторисна трудомісткість	0,24489 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	18,926 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Встановлення котла									
1	KB19-2-2	Установлення газових водогрійних котлів	шт	1,0	1 151,71	124,46	1 152	727	124	9,8000	9,80
					726,96	34,53			35	0,4655	0,47
2	C113-1515	Комплект коаксіальний O60/100 до котлів Habitat K, KR	шт	1,0	1 645,84		1 646				
3	C113-1515	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	2,0	194,74		389				
4	C113-1515	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3,0	174,85		525				
5	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1,0	940,75		941				
6	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	6,0	372,76		2 237				
7	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4,0	176,38		706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	1,0	445,97	35,32	446	108	35	1,6000	1,60
					107,87	14,24			14	0,1732	0,17
9	C1545-311	Шафа монтажна колекторна внутрішня ШКВ-02 570x580x110	шт	1,0	1 642,20		1 642				
10	КБ18-18-1	Монтаж розподільчого колектру опалення на 4 контури в зборі	шт	1,0	2 237,37	299,52	2 237	1 156	300	15,5800	15,58
					1 155,72	79,80			80	1,0327	1,03
11	C1630-100	Розподільчий колектор опалення на 4 контури в зборі	комплект	1,0	3 138,90		3 139				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					15 060	1 991	459		26,98
									129		1,67
		Розділ № 2 Опалення									
12	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0913	11 345,31	1 975,53	1 036	611	180	96,9200	8,85
					6 695,23	565,10			52	7,4618	0,68
13	C130-557-1-III	Радіатори сталеві тип 22 500x1200	шт	2,0	4 945,98		9 892				
14	C130-557-1-III	Радіатори сталеві тип 22 500x1100	шт	3,0	4 394,16		13 182				
15	C130-557-1-III	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	1,0	3 986,16		3 986				
16	C130-557-1-III	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2,0	3 310,23		6 620				
17	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	16,0	19,00	-	304	252	-	0,2000	3,20
					15,73	-			-	-	-
18	C113-2301	Ручний клапан регулюючий кутовий Ф15	шт	8,0	393,03		3 144				
19	C113-2301	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8,0	207,65		1 661				
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	4 367,19	-	1 660	1 619	-	56,5900	21,50
					4 260,66	-			-	-	-
21	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	38,0	158,28		6 015				
22	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40,0	10,18		407				
23	C113-1777	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	24,0	103,46		2 483				
24	C113-2090	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф20мм	шт	20,0	17,21		344				
25	C113-1813	Муфта з'єднувальна 20	шт	12,0	9,06		109				
26	C113-1813	Обвод 20	шт	36,0	37,10		1 336				
27	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з	100м	0,76	4 562,86	-	3 468	3 379	-	59,0600	44,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм			4 446,63	-			-	-	-
28	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	76,0	236,90		18 004				
29	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2,0	40,68		81				
30	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30,0	19,16		575				
31	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	6,0	26,25		158				
32	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25х20мм	шт	2,0	31,80		64				
33	C113-2091	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф25мм	шт	36,0	29,98		1 079				
34	C113-1813	Муфта з'єднувальна 25	шт	18,0	15,79		284				
35	C113-1813	Перехідник-редукція 25х20	шт	10,0	16,91		169				
36	C113-1819	Муфта із накидною гайкою діам. 25х1" мм	шт	4,0	274,97		1 100				
37	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	14,0	83,08		1 163				
38	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1" мм	шт	6,0	123,86		743				
39	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,4	246,29	-	2 808	2 808	-	3,5200	40,13
					246,29	-			-	-	-
40	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	38,0	24,80		942				
41	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	76,0	28,92		2 198				
42	C113-2154	Стрічка монтажна перфорована 5 м	шт	6,0	80,48		483				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					85 498	8 669	180		118,57
									52		0,68
		Розділ № 3 Тепла підлога									
43	KB16-19-1	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	шт	2,0	260,50	49,93	521	224	100	1,5300	3,06
					112,23	10,40			21	0,1402	0,28
44	C1630-543	Унібокс для теплої підлоги	шт	2,0	1 571,16		3 142				
45	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб металопластикових діаметром 20 мм	100м	0,7	4 367,19	-	3 057	2 982	-	56,5900	39,61
					4 260,66	-			-	-	-
46	C113-1897	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16х2 мм	м	70,0	59,31		4 152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-1912	З'єднання "WM" до запресовування З-Н, Ду 16х1/2" мм	шт	4,0	298,22		1 193				
48	C113-1914	З'єднання "WM" до запресовування З-Н, Ду 20х3/4" мм	шт	4,0	496,88		1 988				
49	C111-1721-11B	Демпферна стрічка з захисним фартухом для теплої підлоги	м	30,0	16,32		490				
50	C1545-240-1	Скоба якірна для підлоги	шт	200,0	1,17		234				
51	KB20-28-7 K0=0,50	Установлення ревізійних дверцят	шт	2,0	331,48	66,19	663	168	132	1,0700	2,14
52	C113-2129	Дверцята ревізійні 250х400 пластикові	шт	2,0	84,18	13,57	433		27	0,1829	0,37
		Разом прямих витрат по розділу № 3					15 873	3 374	232		44,81
									48		0,65
		Розділ № 4 Вузли проходження									
53	KB16-10-1 K0=0,90	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/	100м	0,0304	8 939,21	2 378,52	272	187	72	81,6210	2,48
					6 145,25	421,67			13	5,6247	0,17
54	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,32	117,37		155				
55	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,72	146,71		252				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					679	187	72		2,48
									13		0,17
		Розділ № 5 Вентиляція									
56	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2,0	501,28	37,76	1 003	921	76	6,2100	12,42
					460,66	9,77			20	0,1231	0,25
57	C130-62	Настінно-стельовий вентилятор ВЕНТС Квайт 125	шт	2,0	2 720,61		5 441				
58	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2,0	162,98	27,43	326	251	55	1,8200	3,64
					125,73	5,49			11	0,0745	0,15
59	C111-1756	ґрати вентиляційні ОНГ 250х150	шт	2,0	557,87		1 116				
60	KB20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням (витяжний зонт над ПГ-4)	м2	0,2	984,59	35,56	197	20	7	1,4100	0,28
					102,17	9,87			2	0,1330	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-1515	Патрубок із нержавіючої сталі діам. 110 мм	шт	1,0	480,85		481				
62	KB12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	3,0	212,74	7,11	638	601	21	3,0500	9,15
					200,39	1,97			6	0,0266	0,08
63	C130-262	Ковпак на димар 920x400	шт	3,0	4 063,55		12 191				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					21 393	1 793	159		25,49
									39		0,51
		Разом прямих витрат по кошторису					138 503	16 014	1 102		218,33
									281		3,68
		Разом прямі витрати				грн.	138 503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	121 387				
		вартість ЕММ				грн.	1 102				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		281			
		заробітна плата робітників				грн.		16 014			
		всього заробітна плата				грн.		16 295			
		Загальновиробничі витрати				грн.	8 899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					22,88
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 631			
		Всього по кошторису				грн.	147 402				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					244,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		18 926			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-6

опалювальне обладнання+. Приватний житловий будинок

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-ОВ

Кошторисна вартість

36,068 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20606-1-Э	Romstal Habitat 25K котел газовий конденсаційний двоконтурний 21 кВт	шт	1,0	35 736,00	35 736

Разом

35 736

Транспортні та заготівельно-складські витрати

332

Всього по кошторису

36 068

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7

на внутрішнє газопостачання+. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ 060623/01-ГПВ

Кошторисна вартість36,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,08372 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата6,862 тис. грн.
Середній розряд робіт4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1,0	9 472,60	2 411,17	9 473	1 008	2 411	13,5900	13,59
					1 008,11	285,71			286	3,8766	3,88
2	C130-929-1	Ізольює фланцеве з'єднання	шт	1,0	464,70		465				
3	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1,0	1 351,84	210,48	1 352	470	210	6,0600	6,06
					470,01	42,85			43	0,5777	0,58
4	C1630-1966-1	Фільтр газовий 1"	шт	1,0	448,84		449				
5	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на	шт	1,0	196,25	8,50	196	116	9	1,6000	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм			115,94	2,74			3	0,0378	0,04
6	C1630-1935	Лічильники газу G2,5	шт	1,0	2 015,79		2 016				
7	KB16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	25 669,94	1 436,12	2 567	352	144	46,0800	4,61
					3 522,82	316,83			32	4,2675	0,43
8	C1630-1910	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2,0	332,90		666				
9	C1545-13-1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2,0	484,40		969				
10	KB16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	35 346,94	1 436,12	3 535	352	144	46,0800	4,61
					3 522,82	316,83			32	4,2675	0,43
11	KB16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	33 745,57	1 821,95	5 062	528	273	46,0800	6,91
					3 522,82	400,89			60	5,4275	0,81
12	C1630-1912	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1,0	483,46		483				
13	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	5 100,19	-	2 295	2 148	-	54,9400	24,72
					4 772,64	-			-	-	-
14	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048	11 336,58	1,02	544	357	-	106,2600	5,10
					7 435,01	0,85			-	0,0111	-
15	KB19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1,0	498,83	56,89	499	133	57	1,9000	1,90
					132,94	15,79			16	0,2128	0,21
16	KB21-29-1	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01	2 929,95	-	29	28	-	42,7700	0,43
					2 809,99	-			-	-	-
17	1602-30127-9-1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1,0	2 608,01		2 608				
		Разом прямих витрат по кошторису					33 208	5 492	3 248		69,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									472		6,38
		Разом прямі витрати				грн.	33 208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	24 468				
		вартість ЕММ				грн.	3 248				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		472			
		заробітна плата робітників				грн.		5 492			
		всього заробітна плата				грн.		5 964			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					7,81
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		898			
		Всього по кошторису				грн.	36 325				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					83,72
		Кошторисна заробітна плата				грн.		6 862			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-8

сантехобладнання та меблі+. Приватний житловий будинок

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-АБ

Кошторисна вартість

94,204 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання, що не монтується				
1	560110-74 К44=0,70	Стіл обідній	шт	1,0	5 041,67	5 042
2	560110-171 К44=0,70	Стілець	шт	4,0	1 191,66	4 767
3	560110-15 К44=0,70	Шафа для одягу	шт	1,0	6 875,00	6 875
4	560110-194 К44=0,70	Диван	шт	1,0	12 833,34	12 833
5	560110-77 К44=0,70	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	шт	1,0	40 333,34	40 333
6	17064-5246 К44=0,70	Холодильник	шт	1,0	13 933,34	13 933
7	560110-61 К44=0,70	Витяжка кухонна	шт	1,0	3 850,00	3 850
		Сантехобладнання				
8	2417-109	Плита газова	шт	1,0	5 958,34	5 958

Разом

93 591

Всього по кошторису

94 204

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво

Приватний житловий будинок
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 2 914,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,91024 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 533,496 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	загальнобудівельні роботи+	2 265,844		2 265,844	5,83220	452,167	
2	2-1-2	електромонтажні роботи+	199,057		199,057	0,53853	39,123	
3	2-1-3	електрообладання+	9,943		9,943	-		
4	2-1-4	водопровід та каналізацію+	125,833		125,833	0,21090	16,418	
5	2-1-5	опалення та вентиляцію+	147,402		147,402	0,24489	18,926	
6	2-1-6	опалювальне обладнання+		36,068	36,068	-		
7	2-1-7	внутрішнє газопостачання+	36,325		36,325	0,08372	6,862	
8	2-1-8	сантехобладнання та меблі+	0,613	93,591	94,204	-		
		Всього по кошторису	2 785,017	129,659	2 914,676	6,91024	533,496	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1

на зовнішні електромережі 0,4 кВт+. Зовнішні електромережі.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	47,784 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	0,12466 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	8,748 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,18	15 315,30	-	2 757	2 757	-	261,8000	47,12
					15 315,30	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	8 668,93	-	694	694	-	150,4500	12,04
					8 668,93	-			-	-	-
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	100 м	0,3	8 322,29	7 626,67	2 497	209	2 288	9,6000	2,88
					695,62	1 897,02			569	22,2955	6,69
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	16 655,45	-	500	434	-	222,0000	6,66
					14 452,20	-			-	-	-
5	С113-1676	Гофрована труба двошарова з поліетилену ф40мм, для прокладки в землі	м	30,0	22,83	-	685	-	-	-	-
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у	100 м	0,3	2 269,09	571,21	681	383	171	17,6000	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг			1 275,30	134,80			40	1,5792	0,47
7	C1545-66	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30,0	436,29		13 089				
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,3	277,66	31,30	83	74	9	3,4000	1,02
9	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	30,0	246,36	7,79	166		2	0,0915	0,03
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1,0	541,38	232,11	541	309	232	4,4200	4,42
11	К58-5821-Л890	Приставка ПТ 43-2	шт	1,0	309,27	50,26	2 662		50	0,6111	0,61
12	КБ33-106-3	Установлення сталених ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1,0	2 662,07		31	24	7	0,3500	0,35
13	C1545-457	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1,0	30,88	6,99	1 781		1	0,0139	0,01
14	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,02	23,89	1,27	440	64	351	47,8000	0,96
15	C113-2126	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	2,0	3 180,61	3 264,64	262		65	44,8272	0,90
16	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,002	130,98		7	6	1	39,0400	0,08
17	C1545-66	Кабель ВВГнгд 4х16	м	2,0	3 532,10	768,07	873		-	2,8728	0,01
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1,0	2 764,03	213,11	290	142	129	2,0300	2,03
19	C1545-457	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1,0	142,04	25,66	106		26	0,3063	0,31
20	C1545-457	Хомут CCD 9-62	шт	1,0	105,72		12				
21	C1545-457	Бандажна стрічка IF 207	шт	1,0	12,37		60				
22	C1545-457	Скріпка CF 20	шт	12,0	59,50		148				
23	C1110-186	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2,0	12,37		242				
24	C1110-186	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4,0	121,21		562				
25	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2,0	184,95	75,76	370	39	152	0,2900	0,58
26	C1551-26-СП	Смуга сталевая оцинкована 40х4	м	2,0	19,55	2,72	353		5	0,0366	0,07
27	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3,0	176,36		520	142	378	0,7000	2,10
					173,22	126,03			96	0,4406	1,32
					47,19	31,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1545-533	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3,0	1 950,24		5 851				
29	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1,0	234,72	97,90	235	72	98	1,1400	1,14
					71,56	9,77			10	0,1198	0,12
30	C1545-533	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1,0	371,99		372				
31	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	2 290,07	371,52	92	74	15	25,6000	1,02
					1 854,98	55,40			2	0,6639	0,03
32	C1545-533	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1,0	597,23		597				
33	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0,027]	шт	1,0	261,07	8,50	261	224	9	3,2000	3,20
					223,90	2,74			3	0,0378	0,04
34	C1545-533	ЩВВ 400x529x136	шт	1,0	2 655,92		2 656				
35	C188888-6	Шпилька	шт	4,0	76,07		304				
36	C188888-6	Гайка	шт	8,0	7,33		59				
37	C188888-6	Шайба	шт	8,0	5,39		43				
38	C188888-6	Кутик	шт	4,0	53,63		215				
39	C188888-6	Хомут Х22/1	шт	2,0	35,90		72				
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2,0	157,25	21,00	315	237	42	1,6000	3,20
					118,69	3,38			7	0,0421	0,08
41	C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1,0	529,42		529				
42	C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1,0	646,67		647				
43	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	145,27	9,48	145	122	9	1,6000	1,60
					122,32	2,33			2	0,0275	0,03
44	КМ8-535-1	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1,0	404,37	20,39	404	356	20	4,8000	4,80
					356,06	4,82			5	0,0573	0,06
45	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	1,0	254,04	-	254	67	-	0,9300	0,93
					67,39	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					43 463	6 429	3 911		101,41
									883		10,78
		Разом прямі витрати				грн.	43 463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	33 123				
		вартість ЕММ				грн.	3 911				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		883			
		заробітна плата робітників				грн.		6 429			
		всього заробітна плата				грн.		7 312			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					12,47
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 436			
		Всього по кошторису				грн.	47 784				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					124,66
		Кошторисна заробітна плата				грн.		8 748			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"
(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 4-1-2

обладнання для зовнішніх електромереж+. Зовнішні електромережі.

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-ЕТР
Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

Кошторисна вартість 9,117 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1867-1	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1,0	4 083,33	4 083
2	1517-1867-2	Модем MCL 5.10	шт	1,0	4 950,00	4 950

Разом 9 033

Транспортні та заготівельно-складські витрати 84

Всього по кошторису 9 117

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 4-1

на будівництво

Зовнішні електромережі.

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	56,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12466 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	8,748 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4-1-1	зовнішні електромережі 0,4 кВт+	47,784		47,784	0,12466	8,748	
2	4-1-2	обладнання для зовнішніх електромереж+		9,117	9,117	-		
		Всього по кошторису	47,784	9,117	56,901	0,12466	8,748	

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1

на зовнішні мережі водопроводу+. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	31,967 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,08658 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	6,453 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0202	46 223,88	44 893,50	934	27	907	22,2360	0,45
					1 330,38	10 389,81			210	132,0696	2,67
2	КБ1-18-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0036	77 799,72	74 504,28	280	12	268	55,0800	0,20
					3 295,44	16 260,91			59	204,9486	0,74
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	15 315,30	-	214	214	-	261,8000	3,67
					15 315,30	-			-	-	-
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	0,057	9 797,35	-	558	58	-	16,3200	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	трубопроводи (м'який ґрунт/ пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	100м3	0,0669	1 024,41	-			-	-	-
		Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1/м'яким ґрунтом без твердих включень/			8 668,93	-	580	580	-	150,4500	10,07
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01434	6 950,01	6 950,01	100	-	100	-	-
					-	1 243,62			18	15,1575	0,22
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,94	116,79	116,79	694	-	694	-	-
					-	13,21			78	0,1610	0,96
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 360	891	1 969		15,32
									365		4,59
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,019	18 631,95	1 020,72	354	326	19	239,6000	4,55
					17 162,55	95,29			2	1,2163	0,02
9	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	19,0	65,49		1 244				
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	4 806,11	2 953,98	2 884	1 111	1 773	24,6000	14,76
					1 852,13	814,23			489	11,4566	6,87
11	С113-1725	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	2,0	87,60		175				
12	С113-1725	Відвід 30 литий РЕ 100 діам.32	шт	1,0	87,60		88				
13	С1630-122	Хомут врізний із внутрішнім різьбленням Ф63х1" PN16	шт	1,0	397,30		397				
14	С1530-151-1	Муфта компресійна із зовнішнім різьбленням GF 32х1" PN16	шт	2,0	62,14		124				
15	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1,0	211,73	17,78	212	121	18	1,7100	1,71
					121,07	4,93			5	0,0665	0,07
16	С113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1,0	351,48		351				
17	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,015	5 704,25	-	86	80	-	82,4000	1,24
					5 364,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	35 005,14	18 214,74	5 370	1 466	2 794	141,7600	21,75
					9 557,46	4 250,06			652	47,7098	7,32
19	К58-5521-ЛЮ04	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 018,71		1 019				
20	К58-5521-ЛЮ05	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 356,87		2 714				
21	К58-5521-ЛЮ32	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 271,75		1 272				
22	К58-5521-ЛЮ48	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 646,07		1 646				
23	К58-5521-ЛЮ52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	491,47		491				
24	К58-5521-ЛЮ01	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	708,06		708				
25	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1,0	4 732,71		4 733				
26	С111-1788	Драбина С1-4 (L=1800мм)	шт	1,0	1 642,06		1 642				
27	КБ16-10-4 К0=0,90	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм/гільзи/	100м	0,002	10 509,56	1 843,38	21	16	4	107,0100	0,21
					8 056,78	511,45			1	6,8947	0,01
28	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,01	3 083,64	1 500,75	31	16	15	21,5800	0,22
					1 582,89	383,99			4	5,3240	0,05
29	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,2	369,27		74				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					25 636	3 136	4 623		44,44
									1 153		14,34
		Разом прямих витрат по кошторису					28 996	4 027	6 592		59,76
									1 518		18,93
		Разом прямі витрати				грн.	28 996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	18 377				
		вартість ЕММ				грн.	6 592				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 518			
		заробітна плата робітників				грн.		4 027			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		5 545			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					7,89
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		908			
		Всього по кошторису				грн.	31 967				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					86,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		6 453			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2

на зовнішні мережі каналізації+++ Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	67,897 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,13715 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	10,401 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0378	46 223,88	44 893,50	1 747	50	1 697	22,2360	0,84
					1 330,38	10 389,81			393	132,0696	4,99
2	КБ1-18-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0072	77 799,72	74 504,28	560	24	536	55,0800	0,40
					3 295,44	16 260,91			117	204,9486	1,48
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	15 315,30	-	306	306	-	261,8000	5,24
					15 315,30	-			-	-	-
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	0,189	1 024,41	-	194	194	-	16,3200	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	трубопроводи (м'який ґрунт/ пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	100м3	0,0742	1 024,41	-			-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 /м'яким ґрунтом без твердих включень/	1000м3	0,03049	8 668,93	-	643	643	-	150,4500	11,16
7	КР20-41-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	100 т	0,0525	6 950,01	6 950,01	212	-	212	-	-
8	С311-10	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	11,88	-	1 243,62	163	10	38	15,1575	0,46
		Перевезення ґрунту до 10 км			3 105,74	2 907,70			153	3,3100	0,17
					198,04	672,94			35	8,5540	0,45
					116,79	116,79	1 387	-	1 387	-	-
					-	13,21			157	0,1610	1,91
		Разом прямих витрат по розділу № 1					5 212	1 227	3 985		20,89
									740		9,29
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
9	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,27	7 523,47	154,20	2 031	1 896	42	91,8400	24,80
10	С113-1425	Труба каналізаційна НПВХ Ф110х3,2 SN4 для зовнішньої каналізації	м	27,0	7 021,17	43,49	6 890		12	0,5652	0,15
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,299	35 005,14	18 214,74	10 467	2 858	5 446	141,7600	42,39
12	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	9 557,46	4 250,06	4 071		1 271	47,7098	14,27
13	К58-5521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 018,71		3 056				
14	К58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 271,75		3 815				
15	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 646,07		4 938				
16	К58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	491,47		1 474				
17	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3,0	3 263,09		9 789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1788	Драбина С1-1 (L=900мм)	шт	2,0	1 149,81		2 300				
19	C111-1788	Драбина С1-2 (L= 1200мм)	шт	1,0	1 368,57		1 369				
20	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,06	7 813,25	4 550,64	469	196	273	44,4800	2,67
					3 262,61	1 163,66			70	16,1311	0,97
21	C113-168	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,2	719,20		863				
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,261	24 158,14	-	6 305	641	-	33,5000	8,74
					2 457,23	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							57 837	5 591	5 761		78,60
									1 353		15,39
Разом прямих витрат по кошторису							63 049	6 818	9 746		99,49
									2 093		24,68
Разом прямі витрати							грн.	63 049			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	46 485			
вартість ЕММ							грн.	9 746			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		2 093		
заробітна плата робітників							грн.		6 818		
всього заробітна плата							грн.		8 911		
Загальновиробничі витрати							грн.	4 848			
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г				12,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		1 490		
Всього по кошторису							грн.	67 897			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				137,15
Кошторисна заробітна плата							грн.		10 401		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-3

на зовнішні мережі газопостачання+. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	28,573 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,06248 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4,742 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027	46 223,88	44 893,50	1 248	36	1 212	22,2360	0,60
					1 330,38	10 389,81			281	132,0696	3,57
2	КБ1-18-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003	77 799,72	74 504,28	233	10	223	55,0800	0,17
					3 295,44	16 260,91			49	204,9486	0,61
3	КБ1-164-2 K2=1,20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	18 378,36	-	276	276	-	314,1600	4,71
					18 378,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	6 950,01	6 950,01	188	-	188	-	-
					-	1 243,62			34	15,1575	0,41
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	8 668,93	-	390	390	-	150,4500	6,77
					8 668,93	-			-	-	-
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,0	797,54		2 393				
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	116,79	116,79	526	-	526	-	-
					-	13,21			59	0,1610	0,72
		Разом прямих витрат по розділу № 1					5 254	712	2 149		12,25
									423		5,31
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
8	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,02	42 311,25	18 263,42	846	480	365	331,4000	6,63
					24 013,24	4 445,12			89	61,2463	1,22
9	С113-957	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	20,2	268,76		5 429				
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	4 806,11	2 953,98	2 884	1 111	1 773	24,6000	14,76
					1 852,13	814,23			489	11,4566	6,87
11	С113-993-11Д	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3,0	936,56		2 810				
12	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2,0	840,87		1 682				
13	С113-1496	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1,0	2 134,57		2 135				
14	КБ24-105-4	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1,0	2 342,23	1 765,33	2 342	482	1 765	5,6400	5,64
					481,83	291,46			291	4,0082	4,01
15	С113-1119-11Б	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1,0	3 014,63		3 015				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					21 143	2 073	3 903		27,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									869		12,10
		Разом прямих витрат по кошторису					26 397	2 785	6 052		39,28
									1 292		17,41
		Разом прямі витрати				грн.	26 397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	17 560				
		вартість ЕММ				грн.	6 052				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 292			
		заробітна плата робітників				грн.		2 785			
		всього заробітна плата				грн.		4 077			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					5,79
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		665			
		Всього по кошторису				грн.	28 573				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					62,48
		Кошторисна заробітна плата				грн.		4 742			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 6-1

на будівництво

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 128,437 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28621 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 21,596 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-1-1	зовнішні мережі водопроводу+	31,967		31,967	0,08658	6,453	
2	6-1-2	зовнішні мережі каналізації+++	67,897		67,897	0,13715	10,401	
3	6-1-3	зовнішні мережі газопостачання+	28,573		28,573	0,06248	4,742	
		Всього по кошторису	128,437		128,437	0,28621	21,596	

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на покриття та вимощення+. Благоустрій
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ГП	Кошторисна вартість	118,302 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,17913 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	13,286 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03058	46 410,78	44 590,15	1 419	56	1 363	30,4300	0,93
					1 820,63	10 257,47			314	122,4136	3,74
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	50,47	116,79	116,79	5 894	-	5 894	-	-
					-	13,21			667	0,1610	8,13
		Разом прямих витрат по розділу № 1					7 313	56	7 257	0,93	
									981		11,87
		Розділ № 2 Вимощення (арк.5 130623-ГП)									
3	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,2912	556,91	556,91	162	-	162	-	-
4	КБ9-40-1	Монтаж прижимної планки	100м	0,28	-	126,98			37	1,4157	0,41
					1 466,98	-	411	411	-	20,4800	5,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1500-140	Планка притискна з анкером	м	29,4	1 466,98	-	5 207		-	-	-
6	KB26-30-1 K0=2,00	Улаштування гідроізоляції з геотекстиля та шипованої мембрани	10 м2	4,468	177,12	-	868	868	-	2,8800	12,87
7	C111-857	Мембрана шиповидна	м2	49,14	194,17	-	2 975		-	-	-
8	C111-856	Геотекстиль	м2	49,14	60,55		2 599				
9	KB27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,2912	52,88	982,47	768	474	286	25,0000	7,28
					2 636,96						
					1 627,50	230,85			67	2,7710	0,81
10	KB27-17-2 K0=8,00	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,2912	445,49	428,22	130	-	125	-	-
					-	103,53			30	1,2848	0,37
11	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,2032	797,54		2 555				
12	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,3488	1 341,14		4 491				
13	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,023296	22 658,50	2 326,45	528	220	54	150,7000	3,51
					9 459,44	886,79			21	10,6641	0,25
14	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3762	2 702,75		6 422				
15	KB11-11-18	Армування стяжки дрітаною сіткою	100м2	0,2912	1 170,16	51,96	341	296	15	16,2000	4,72
					1 016,87	43,28			13	0,5661	0,16
16	C111-872-2-Щ	Сітка Вр-1 100х100х4	м2	32,032	180,08		5 768				
17	C113-2088	Фіксатор для арматури	шт	131,04	1,54		202				
18	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,02912	98 489,94	15 837,72	2 868	2 217	461	1 063,0000	30,95
					76 142,69	3 947,25			115	56,6153	1,65
19	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,853488	1 949,26		3 613				
20	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	30,48864	472,79		14 415				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					54 323	4 486	1 103		65,06
									283		3,65
		Розділ № 3 Тротуар (арк.5 130623-ГП)									
21	KB1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,35	556,91	556,91	195	-	195	-	-
					-	126,98			44	1,4157	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,35	2 636,96	982,47	923	570	344	25,0000	8,75
					1 627,50	230,85			81	2,7710	0,97
23	КБ27-17-2 К0=8,00	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,35	445,49	428,22	156	-	150	-	-
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	797,54		3 071				
25	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	4,025	1 341,14		5 398				
26	КБ27-65-5	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2	0,035	183 970,96	8 137,90	6 439	1 682	285	670,8600	23,48
					48 053,70	928,89			33	12,3806	0,43
27	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	35,35	472,79		16 713				
28	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,3	6 483,13	624,05	1 945	1 601	187	81,2500	24,38
					5 338,13	138,72			42	1,4550	0,44
29	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,44	2 613,46		3 763				
30	С1416-8684-1-16	Камені бортові 100х20х8	шт	30,0	174,72		5 242				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					43 845	3 853	1 161		56,61
									236		2,79
		Розділ № 4 Газон (арк.5 130623-ГП)									
31	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,319	13 827,84	43,85	4 411	818	14	42,0400	13,41
					2 564,44	8,71			3	0,1048	0,03
32	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	0,319	4 263,84	-	1 360	167	-	8,5900	2,74
					523,99	-			-	-	-
33	КБ47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	0,319	1 160,54	-	370	171	-	8,2400	2,63
					536,42	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					6 141	1 156	14		18,78
									3		0,03
		Разом прямих витрат по кошторису					111 622	9 551	9 535		141,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1 503		18,34
		Разом прямі витрати				грн.	111 622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	92 536				
		вартість ЕММ				грн.	9 535				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 503			
		заробітна плата робітників				грн.		9 551			
		всього заробітна плата				грн.		11 054			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					19,41
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 232			
		Всього по кошторису				грн.	118 302				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					179,13
		Кошторисна заробітна плата				грн.		13 286			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2

на огородження+. Благоустрій
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ГП	Кошторисна вартість	260,629 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,62884 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	46,178 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1884	28 479,08	-	5 365	5 365	-	476,0000	89,68
					28 479,08	-			-	-	
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3192	15 315,30	-	4 889	4 889	-	261,8000	83,57
					15 315,30	-			-	-	
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2712	8 668,93	-	2 351	2 351	-	150,4500	40,80
					8 668,93	-			-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					12 605	12 605		214,05	
		Розділ № 2 Огородження фундаменти									
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	1 845,57	145,86	4 429	362	350	2,4000	5,76
					150,65	37,13			89	0,5009	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0192	358 185,93	10 828,76	6 877	763	208	582,3200	11,18
					39 743,34	4 008,88			77	48,3367	0,93
6	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,06468	343 382,97	2 233,98	22 210	2 014	144	456,3300	29,52
					31 144,52	106,41			7	1,5025	0,10
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,205608	31 141,14		6 403				
8	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,188747	34 651,78		6 540				
9	С113-2088	Фіксатор для арматури	шт	208,0	1,54		320				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					46 779	3 139	702		46,46
									173		2,23
		Розділ № 3 Огородження									
10	КБ8-7-3	Мурування з керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,296	1 058,11	106,43	1 371	1 232	138	12,0800	15,66
					950,33	42,98			56	0,5168	0,67
11	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,44	1 950,73		2 809				
12	С1500-136	Блок Bernstone 360x250x300	шт	48,0	163,68		7 857				
13	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [блоков стовпів, кришок стовпів]	100шт	0,08	20 999,03	1 593,04	1 680	836	127	149,3500	11,95
					10 450,02	442,00			35	5,9584	0,48
14	С1500-137	Бетонна кришка стовпа Bernstone плоска400x400x60(Н)	шт	8,0	211,62		1 693				
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04182	16 682,98	263,77	698	676	11	231,0000	9,66
					16 163,07	58,63			2	0,6150	0,03
16	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (100x100 та 140x140)	т	0,04182	48 628,93		2 034				
17	С1545-44-13	Анкер розпірний металевий М10x100	шт	128,0	14,28		1 828				
18	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки та поперечні прогони)	т	0,43576	4 655,45	1 551,05	2 029	1 205	676	37,2800	16,25
					2 765,43	218,38			95	2,5290	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ9-29-1	Монтаж прогонів та стійок з труби	т	0,43576	9 172,10	5 274,73	3 997	1 460	2 299	46,2400	20,15
					3 350,55	1 474,51			643	16,0249	6,98
20	C1500-144	Труба профільна 40x40x3.	т	0,43576	40 262,17		17 545				
21	КБ13-17-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,183	1 705,68	81,93	312	73	15	4,8100	0,88
					400,00	5,29			1	0,0720	0,01
22	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,183	1 781,86	60,15	326	54	11	3,6200	0,66
					293,00	5,93			1	0,0804	0,01
23	КБ9-47-1	Облицювання огорожі	100м2	0,8264	3 573,70	308,62	2 953	2 698	255	47,8400	39,53
					3 265,08	78,44			65	1,0649	0,88
24	C111-1798-1-10	Профнастил ПС-10 т.0,5мм ПЕ матове (РЕМА) двостороннє 0,3мм колір RAL7024 /огорожа/	кв.м.	85,1192	353,73		30 109				
25	C111-1850-4-III	Саморізи для металочерепиці 4,8x19 мм по дереву	шт	805,0	0,99		797				
26	КБ7-25-4	Улаштування воріт двостулкових	100шт	0,01	305 999,87	202 814,57	3 060	996	2 028	1 390,5500	13,91
					99 605,10	45 530,63			455	490,0123	4,90
27	C121-255-2-12	Ворота облицьовані профнастилом двустворкові (в комплекті)	шт	1,0	30 116,55		30 117				
28	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установалення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	10 287,85	1 702,65	103	68	17	102,9500	1,03
					6 763,82	333,23			3	4,4928	0,04
29	C121-255-1-11	Хвіртка облицьована профнастилом	шт	1,0	5 292,65		5 293				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					116 611	9 298	5 577		129,68
									1 356		15,10
		Розділ № 4 Огородження (3d секційна)									
30	КБ7-24-12	Установалення металеві огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,575	42 075,91	21 453,50	24 194	9 112	12 336	216,0500	124,23
					15 847,27	4 790,48			2 755	51,7347	29,75
31	C1110-112	Панель Н1,73 чар.200x50x3,0/4,0 Zn+ППл	м2	108,675	215,20		23 387				
32	C1633-89ВД-1	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	24,0	442,31		10 615				
33	C111-1905-1	Кріпильні комплекти "Оригінал/Стандарт" 38x58 Zn+ППл RAL 6005	шт	96,0	26,56		2 550				
34	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0358	32 920,89		1 179				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					61 925	9 112	12 336		124,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 755		29,75
		Разом прямих витрат по кошторису					237 920	34 154	18 615		514,42
									4 284		47,08
		Разом прямі витрати				грн.	237 920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	185 151				
		вартість ЕММ				грн.	18 615				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 284			
		заробітна плата робітників				грн.		34 154			
		всього заробітна плата				грн.		38 438			
		Загальновиробничі витрати				грн.	22 709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					67,34
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		7 740			
		Всього по кошторису				грн.	260 629				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					628,84
		Кошторисна заробітна плата				грн.		46 178			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 7-1

на будівництво

Благоустрій

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	378,931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80797 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	59,464 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений в поточних цінах станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-1	покриття та вимощення+	118,302		118,302	0,17913	13,286	
2	7-1-2	огородження+	260,629		260,629	0,62884	46,178	
		Всього по кошторису	378,931		378,931	0,80797	59,464	

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]