

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія Кіровоградської області. Коригування"

2/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Земляні роботи

Пусковий комплекс № 2 ПК 6+10.00 - 8+04.72

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

106,099 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37621 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

26,009 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	KP1-8-10	Улаштування корита під бортовий камінь БР 100.20.08 механізованим способом глибиною до 40 см, ґрунт II групи	100 м3	0,2464	<u>6245.83</u> 129,93	<u>6115.90</u> 1415,42	1539	32	<u>1507</u> 349	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>0.52</u> 4,43
2	KP1-8-10	Улаштування корита під бортовий камінь БР 100.30.15 механізованим способом глибиною до 40 см, ґрунт II групи	100 м3	0,66192	<u>6245.83</u> 129,93	<u>6115.90</u> 1415,42	4134	86	<u>4048</u> 937	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>1.41</u> 11,91
3	KP1-9-2	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3	100 м3	0,90832	<u>6248.19</u> 155,55	<u>6088.26</u> 1104,85	5675	141	<u>5530</u> 1004	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>2.32</u> 10,85
4	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	145,33	<u>117.08</u> -	<u>117.08</u> 13,21	17015	-	<u>17015</u> 1920	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 23,4
5	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,9928	<u>11084.13</u> 2949,35	<u>49.33</u> 9,80	55341	14726	<u>246</u> 49	<u>48.3500</u> 0,1179	<u>241.4</u> 0,59
6	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,9928	<u>2045.58</u> 617,15	<u>-</u> -	10213	3081	<u>-</u> -	<u>9.4800</u> -	<u>47.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					93917	18066	<u>28346</u>		<u>292,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					93917		4259		51,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47505				
		всього заробітна плата, грн.					22325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					106099				

		Всього по кошторису					106099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					376,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26009				

Склав інженер _____ І.І.Петравчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Р.С.Кротъ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]