

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт житлового будинку у зв'язку з бойовими діями внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2к

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Очищення приміщень від сміття	т	60	
2	Навантаження сміття вручну	т	48	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	12	
4	Перевезення сміття до 25 км	т	60	
5	Розбирання кам'яної кладки стін із газоблоків	м3	8,78	
6	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,26	
7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	66,674	
8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	117,527	
9	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,152	
10	(Демонтаж) дверних блоків металевих	т	2,34	
11	Розбирання кам'яної кладки вентканалів із цегли	м3	0,9	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	190	
13	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	458	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /козирків металевих/ зі збереженням придатності	т	0,12	
15	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі /накриття козирків з профлиста/	м2	9,45	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /балкон 1го поверху/ зі збереженням придатності	т	0,055	
17	Улаштування огорож тимчасових із сітки	м	80	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	178,86	
19	Навантаження сміття вручну	т	28,7623	
20	Перевезення сміття до 25 км	т	207,62227	
	<u>Розділ 2. Монолітний пояс</u>			
21	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних /опалубки монолітного поясу/	м2	6,489	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Стіни та перегородки</u>			
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	6,5	
23	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	1,56	
24	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,023205	
25	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	179,84	
26	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,293	
27	Посилення несучих конструкцій балкону	т	0,10556	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,6	
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	5,6	
30	Мурування вентканалів із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,9	
31	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,2012	
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,038	
	<u>Розділ 4. Дверні блоки</u>			
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,152	
34	Встановлення дверних блоків металевих	т	2,34	
35	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	47,67	
36	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	29	
37	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,81	
	<u>Розділ 5. Віконні блоки</u>			
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,26	
39	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	66,674	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	117,527	
41	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	140,7	
42	Установлення віконних зливів	м	140,7	
43	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	23	
44	Безпіщане фінішне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (к=2)	м2	23	
45	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі	м2	30,85	
	<u>Розділ 6. Покриття з металочерепиці (274 м2+37,511 м2)</u>			
46	Улаштування крокв з дощок	м3	4,62	
47	Установлення елементів каркаса даху	м3	3,08	
48	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із щитів	м2	194,92	
49	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	194,92	
50	Улаштування контробрешітки	м2	304	
51	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,12	

1	2	3	4	5
52	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	311,511	
53	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар /з урахуванням лобових планок/	м2	361,511	
54	Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей"	м2	311,511	
55	Підшивання карнизів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	62	
56	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /повітроводи/	м	72	
57	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	3	
58	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 / 15 каналів/	колпак	2	
59	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 / 23 каналів/	колпак	1	
60	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	152	
61	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	76	
62	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	64	
63	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін./перила/	т	0,399543	
64	Огородження покрівель перилами	м	63,6	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,56	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	29,56	
<u>Розділ 7. Опорядження фасадів</u>				
67	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	683,2	
68	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	25,6	
69	Установлення профілів зовнішніх стін	м	73,6	
70	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	683,2	
71	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями /додаткові шари/	м2	140,88	
72	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	477	
73	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	683,2	
74	Декоративне штукатурення фасадів	м2	462,6	
75	Улаштування погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм	м	108	
76	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	216	
77	Утеплення укосів шириною до 300 мм теплоізоляційними плитами з мінеральної вати, товщина утеплювача 50 мм, з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші	м2	53,4	
78	Штукатурення укосів фасаду по поліетиленовій сітці / з урахуванням декоративних елементів/	м2	67,8	
79	Декоративне штукатурення фасадів /укосів/	м2	67,8	
80	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	220,6	
81	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	184,254	
82	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	184,254	

1	2	3	4	5
83	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	184,254	
84	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	98,868	
85	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	98,868	
86	Декоративне штукатурення фасадів	м2	98,868	
87	Установлення зливів над шаром вати	м	87	
88	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	20,37	
89	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	103,467	
90	Декоративне штукатурення фасадів	м2	98,868	
91	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям профлистом	м2	9	
92	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,18	
93	Огородження покрівель перилами	м	9,8	
94	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,56	
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	29,56	
<u>Розділ 8. Внутрішнє опорядження місць загального користування та вхідних груп</u>				
96	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	315,2	
97	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	315,12	
98	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30	
99	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	315,12	
100	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	315,12	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	315,12	
102	Безпідне накриття стін /ефект американка /	м2	315,12	
103	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	68,4	
104	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	68,4	
105	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	68,4	
106	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	68,4	
107	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	68,4	
108	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21	

1	2	3	4	5
109	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вологостійкими	м2	21	
110	Шпаклювання стель полімерною шпаклівкою	м2	21	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	89,4	
112	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	67	
113	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
114	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	67	
115	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	67	
116	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65	
117	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,4	
<u>Розділ 9. Внутрішнє опорядження квартир</u>				
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	570	
119	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу /зашивка стояків/	м2	18	
120	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	200,8	
121	Розбирання брущатих непоштукатурених стін	м2	45,6	
122	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	63	
123	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу /зашивка стояків/	м2	28,8	
124	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	661,9	
125	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	168,5	
126	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	168,5	
127	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	60	
128	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1141,8	
129	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1141,8	
130	Безпідтане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1141,8	
131	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	69,6	
132	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	86,76	
133	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,75	
134	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	330,33	

1	2	3	4	5
135	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вологостійкими	м2	367,76	
136	Обклеювання склосіткою стель	м2	367,76	
137	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	367,76	
138	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	367,76	
139	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	367,76	
140	Улаштування каркаса натяжної стелі	м2	44,6	
141	Натягування тканини стелі	м2	48,86	
142	Штучне сушіння стелі	м2	44,6	
143	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	45	
144	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	165	
145	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	271	
146	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	м2	271	
147	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід</u>	м3	13,83	
<u>Розділ 1. Водопровід</u>				
148	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	15	
149	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	17	
150	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	36	
151	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	32	
152	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09	
153	(Демонтаж) лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	19	
154	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	36	
155	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	32	
156	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	90	
157	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	13,58	
158	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	19	
159	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	
160	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	19	
161	Установлення кранів повітряних	комплект	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Ізоляційні роботи</u>			
162	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	68	
	<u>Розділ 3. Водомірний вузол</u>			
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
165	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
166	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
167	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
	<u>Розділ 4. Водопостачання квартир № 10,12,13,14,15</u>			
168	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	60	
169	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	9	
170	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65,4	
171	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	65,4	
172	Установлення муфтових кранів	шт	24	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42	
174	Установлення муфтових кранів	шт	18	
	<u>Розділ 5. Водопостачання квартир № 1-9</u>			
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	31,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Каналізація</u>			
176	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	66	
177	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,005	
178	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	66	
179	Установлення муфтових кранів	шт	19	
180	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	
	<u>Розділ 2. Каналізація квартир № 10,12,13,14,15</u>			
181	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	12	
182	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	42	
	<u>Розділ 3. Каналізація квартир № 1-9</u>			

1	2	3	4	5
183	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм <u>Розділ 4. Сандехнічне обладнання</u>	м	18	
184	Установлення мийок на одне відділення	к-т	8	
185	Установлення змішувачів	шт	8	
186	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	9	
187	Установлення змішувачів	шт	9	
188	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	9	
189	Установлення змішувачів	шт	9	
190	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція</u>	к-т	9	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
191	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	7	
192	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	7	
193	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром понад 25 до 50 мм	вузол	16	
194	Установлення колін	коліно	16	
195	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	16	
196	Установлення муфтових кранів	шт	32	
197	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	8	
198	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	120	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	420	
200	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	420	
201	Установлення Н-подібного клапану	шт	24	
202	Установлення муфтових кранів	шт	24	
203	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	27,51	
204	Установлення висушувачів для рушників <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	7	
205	Прочищення вентиляційних каналів (14+14+22 шт)	м	397,2	
206	Очищення поверхні вентканалів металевими щітками	м ²	190,656	
207	Ручне очищення труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів	м ²	67,82	
208	Заміна частин повітроводу	шт	4	
209	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням розміром 140x140 мм	ґрати	9	
210	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням розміром 140x300 мм	ґрати	8	
211	Установлення ґрат вентиляційних для дверей <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Електротехнічні роботи</u>	ґрати	9	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
212	Демонтаж схованої електропроводки	м	307	
213	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених в борозні	м	337	
214	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
215	Демонтаж електролічильників	шт	19	

1	2	3	4	5
216	Демонтаж групових щитків <u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>	шт	19	
217	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
218	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
219	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	297	
220	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	110	
221	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	207	
222	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	1	
223	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	4	
224	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	275	
225	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	22	
226	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	4	
227	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	
228	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	1	
229	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	13	
230	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
231	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	19	
232	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 3. Додаткові роботи /поквартирно/</u>	шт	5	
233	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
234	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	60	
235	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	123	
236	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	100	
237	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	18	
238	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	10	
239	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
240	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
241	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	
242	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	
243	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	4	
244	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	4	
245	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
246	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	3	
247	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	90	
248	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	189	

1	2	3	4	5
249	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	210	
250	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	
251	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	57	
252	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
253	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
254	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	42	
255	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	18	
256	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	6	
257	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	6	
258	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
259	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
260	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	30	
261	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	63	
262	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	70	
263	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
264	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	57	
265	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
266	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
267	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12	
268	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
269	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	2	
270	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	2	
271	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Газопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
272	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	0,6	
273	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	0,6	
274	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	м	1	
275	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	4	
276	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	30	
277	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	32	
278	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
279	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	8	
280	Установлення регуляторів тиску газу діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
281	Улаштування установки для редукування тиску газу <u>Розділ 2. Надземний газопровід</u>	шт	1	
282	Улаштування установки для редукування тиску газу	шт	1	
283	Установлення регуляторів тиску газу діаметром 50 мм (матеріал - раніше демонтовані регулятори)	шт	2	
284	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	8	
285	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	8	
286	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	4	
287	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	30	
288	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	32	
289	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
290	Пневматичне випробування газопроводів	м	1	
291	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
292	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	
293	Установлення муфтових кранів	шт	12	
294	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,009	
295	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	4	
296	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	4	
297	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	4	
298	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
299	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005	
300	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,31	
301	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,31	
302	Відключення та пуск газу	послуга	1	
303	Врізка газопроводу	послуга	1	

Склад Інженер з проектно-кошторисної роботи[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів Директор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]