

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : протирадіаційне укриття цивільного захисту


Кошторисна вартість об'єкта	22035,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	32,36009 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3772,370 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>загальнобудівельні роботи</u>						
1	02-01-01	на земляні роботи	865,109	0	865,109	1,67555	186,748	0
2	02-01-02	на фундаменти, колони, стіни, приямки, плита перекриття, сходи, ганки	3683,187	0	3683,187	3,83025	435,147	0
3	02-01-03	на мурування перегородок, парапету покрівлі входів; перемички	221,901	0	221,901	0,50183	57,971	0
4	02-01-04	на покрівля	2100,411	0	2100,411	4,05946	452,073	0
5	02-01-05	на ізоляційні роботи (стеля, стіни в споруді, стіна ззовні під обвалування)	1270,325	0	1270,325	1,60129	187,169	0
6	02-01-06	на двері	1116,232	0	1116,232	0,14766	17,356	0
7	02-01-07	на опорядження стелі, стін	714,781	0	714,781	2,83167	331,766	0
8	02-01-08	на опорядження підлоги	1617,251	0	1617,251	2,88781	329,053	0
9	02-01-09	на обвалування споруди ПРУ	59,621	0	59,621	0,23334	26,692	0
		-						
		Разом по розділу:	11648,818	0	11648,818	17,76886	2023,975	0
		<u>інженерні мережі</u>						
10	02-01-010	на внутрішні мережі електропостачання 0,4 кВ	30,142	0	30,142	0,03595	4,107	0
11	02-01-011	на придбання устаткування електропостачання (придбання устаткування)	0,039	22,516	22,555	0	0	0
12	02-01-012	на електропостачання (монтажні роботи)	692,319	0	692,319	1,44194	160,608	0
13	02-01-013	на електропостачання (пусконаладжувальні роботи)	60,972	0	60,972	0,31254	47,87	0
14	02-01-014	на водопостачання і каналізація	280,555	0	280,555	0,59206	69,478	0

15	02-01-015	на придбання устаткування вентиляція (придбання устаткування)	0	3826,935	3826,935	0	0	0
16	02-01-016	на вентиляція (монтаж)	1219,431	0	1219,431	2,07514	238,323	0
17	02-01-017	на вентиляція (пусконаладжувальні роботи)	64,849	0	64,849	0,33239	50,912	0
18	02-01-018	на придбання устаткування опалення (придбання устаткування)	0	274,529	274,529	0	0	0
19	02-01-019	на опалення (монтажні роботи)	2523,211	331,49	2854,701	8,48419	1010,206	0
20	02-01-020	на опалення (пусконаладжувальні роботи)	36,687	0	36,687	0,18805	28,802	0
21	02-01-021	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (монтажні роботи)	80,497	0	80,497	0,33852	37,449	0
22	02-01-022	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (пусконалагоджувальні роботи)	6,997	0	6,997	0,03588	5,493	0
23	02-01-023	на система охоронної сигналізації (монтажні роботи)	28,852	0	28,852	0,10143	11,366	0
24	02-01-024	на система охоронної сигналізації (пусконаладжувальні роботи)	2,332	0	2,332	0,01196	1,831	0
25	02-01-025	на придбання устаткування радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (придбання устаткування)	0	58,096	58,096	0	0	0
26	02-01-026	на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (монтажні роботи)	92,112	0	92,112	0,22726	25,511	0
27	02-01-027	на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (пусконаладжувальні роботи)	41,987	0	41,987	0,21523	32,964	0
-----			-----					
		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	5160,982	4513,566	9674,548	14,39254	1724,92	0
		<u>інше</u>						
28	02-01-028	на придбання устаткування меблі (придбання обладнання)	2,138	506,333	508,471	0	0	0
29	02-01-029	на меблі (монтаж)	21,481	0	21,481	0,13073	15,145	0
30	02-01-030	на придбання устаткування обладнання для ММГН (придбання устаткування)	0	161,989	161,989	0	0	0
31	02-01-031	на обладнання для ММГН (монтаж)	20,238	0	20,238	0,06796	8,33	0
-----			-----					
		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	43,857	668,322	712,179	0,19869	23,475	0
-----			-----					
		Всього:	16853,657	5181,888	22035,545	32,36009	3772,37	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Ігор ХРОН

(підписати, прізвище)]

Керівник відділу

Ірина Щебетюк

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевірів

Ірина ЩЕБЕТЮК



Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 865,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,67555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 186,748 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-1	== I етап Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,435	<u>41728,400</u>	<u>39533,350</u>	18152	955	<u>17197</u>	<u>24,14000</u>	<u>10,50</u>
					2195,05	12343,91			5370	96,9391	42,17
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	717,75	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	201444	0	<u>201444</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			36785	0,4110	295
3	КБ8-2-1	== II етап піщана подушка Улаштування основи під фундаменти піщаної (в т.ч. ущільнення)	1 м3	435	<u>1285,980</u>	<u>112,840</u>	559401	95439	<u>49085</u>	<u>2,30000</u>	<u>1000,50</u>
					219,40	38,70			16835	0,3399	147,86
		Разом прямі витрати по кошторису					778997	96394	<u>267726</u>		<u>1011</u>
									58990		485,03
		Разом будівельні роботи, грн.					778997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414877				
		всього заробітна плата, грн.					155384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86112				


		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	179,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	31364				
		Всього будівельні роботи, грн.	865109				

		Всього по кошторису	865109				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1675,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	186748				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на фундаменти, колони, стіни, прямок, плита перекриття, сходи, ганки
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3683,187 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,83025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 435,147 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаментна плита ФП-1									
		==основа									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0752	<u>17370,220</u>	<u>2787,230</u>	1306	1081	<u>210</u>	<u>150,70000</u>	<u>11,330</u>
					14375,27	1347,58			101	10,6641	0,8
2	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,67	<u>3248,580</u>	<u>0</u>	24917	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		==гідроізоляція									
3	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	6,2	<u>8138,890</u>	<u>0</u>	50461	18545	<u>0</u>	<u>28,13000</u>	<u>174,410</u>
					2991,06	0			0	0	0
4	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,496	<u>89993,370</u>	<u>0</u>	44637	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка МБ-50 ЕСОВІТ бітумно-масляна 20 кг	т	1,364	<u>51310,780</u>	<u>0</u>	69988	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	С111-853 варіант 6	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0 9 кв. м	м2	682	<u>76,800</u>	<u>0</u>	52378	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар (з заходом на стіни 20см) Плівка	100м2	6,83	<u>1166,440</u>	<u>0</u>	7967	7967	<u>0</u>	<u>10,97000</u>	<u>74,930</u>

		Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	10,8	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	39590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	C111-1715 варіант 1	Плівка поліетиленова RoofGuard 1,5x50 м чорний 200 мкм напіврукав = низ на відм.частково -0,700, частково -0,500	м2	751,3	<u>17,760</u>	<u>0</u>	13343	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,3946	<u>4222,060</u>	<u>310,270</u>	1666	1467	<u>122</u>	<u>33,36000</u>	<u>13,160</u>
					3718,64	91,69			36	0,7560	0,3
10	C124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,2704	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	9122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	C124-65 варіант 4	Арматура А500С 18мм	т	0,1242	<u>33420,620</u>	<u>0</u>	4151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1066	<u>376375,930</u>	<u>9882,370</u>	40122	2758	<u>1053</u>	<u>249,41000</u>	<u>26,590</u>
					25868,81	4102,39			437	32,7235	3,49
13	C1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	10,8	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	39590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					359648	31818	<u>1385</u>		<u>300,420</u>
									574		4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					359648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326445				
		всього заробітна плата, грн.					32392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6393				
		Всього будівельні роботи, грн.					377371				

		Всього по розділу 1					377371				
		Розділ 2. Вертикальні елементи нижче плити перекриття									
14	КБ6-14-15	== Колони К-1 9 шт Улаштування колон у дерев'яній опалубці зі стальними сердечниками [жорсткою арматурою] периметром до 2 м при відношенні об'єму сердечника або жорсткої арматури до об'єму колон до 10 %	100м3	0,063	<u>297149,660</u>	<u>44946,530</u>	18720	11138	<u>2832</u>	<u>1624,00000</u>	<u>102,310</u>
					176788,64	20871,19			1315	165,3161	10,41
15	C124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,149	<u>34690,110</u>	<u>0</u>	5169	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	C124-65	Арматура А500С 18мм	т	0,295	<u>33420,620</u>	<u>0</u>	9859	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17	варіант 4 С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	6,4	<u>3665,700</u> 0	<u>0</u> 0	23460	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
18	КБ6-1-1	==стіни СМ-1... СМ-3 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>17370,220</u> 14375,27	<u>2787,230</u> 1347,58	208	173	<u>33</u> 16	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>1,810</u> 0,13
19	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,22	<u>3248,580</u> 0	<u>0</u> 0	3963	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
20	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,515	<u>141816,790</u> 75118,17	<u>19744,830</u> 8563,73	214852	113804	<u>29913</u> 12974	<u>724,24000</u> 68,0511	<u>1097,220</u> 103,1
21	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	1,549	<u>34690,110</u> 0	<u>0</u> 0	53735	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
22	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,625	<u>33735,840</u> 0	<u>0</u> 0	21085	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
23	С124-65 варіант 6	Арматура А500С 12мм	т	8,546	<u>33420,620</u> 0	<u>0</u> 0	285613	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	154,53	<u>3665,700</u> 0	<u>0</u> 0	566461	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	КБ6-1-17	== прямом Пр-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	0,0044	<u>385218,810</u> 32097,19	<u>13011,160</u> 5599,47	1695	141	<u>57</u> 25	<u>309,46000</u> 44,6930	<u>1,360</u> 0,2
26	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,03	<u>34690,110</u> 0	<u>0</u> 0	1041	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
27	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	0,4488	<u>3665,700</u> 0	<u>0</u> 0	1645	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							1207506	125256	<u>32835</u> 14330		<u>1202,70</u> 113,84
Разом будівельні роботи, грн.							1207506				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1049415				
всього заробітна плата, грн.							139586				
Загальновиробничі витрати, грн.							76443				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							157,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27599				
Всього будівельні роботи, грн.							1283949				

Всього по розділу 2							1283949				

Розділ 3. Перекриття ПМ-1											
28	КБ6-22-3	низ на відм.+2,500 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	1,813	<u>149734,660</u>	<u>15137,440</u>	271469	129138	<u>27444</u>	<u>678,50000</u>	<u>1230,120</u>
					71228,93	6971,29			12639	55,4895	100,6
29	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	2,669	<u>33735,840</u>	0	90041	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	С124-65 варіант 6	Арматура А500С 12мм	т	8,156	<u>33420,620</u>	0	272579	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	С124-65 варіант 10	Арматура А500С 14мм	т	1,987	<u>33420,620</u>	0	66407	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	С124-65 варіант 4	Арматура А500С 18мм	т	1,641	<u>33420,620</u>	0	54843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	184	<u>3665,700</u>	0	674489	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (додатково)	1 т	1,744	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	12090	11818	<u>272</u>	<u>63,73000</u>	<u>111,150</u>
					6776,41	79,06			138	0,6256	1,09
Разом прямі витрати по розділу 3							1441918	140956	<u>27716</u>		<u>1341,270</u>
									12777		101,69
Разом будівельні роботи, грн.							1441918				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1273246				
всього заробітна плата, грн.							153733				
Загальновиробничі витрати, грн.							83956				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							173,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30249				
Всього будівельні роботи, грн.							1525874				

Всього по розділу 3							1525874				
Розділ 4. Вертикальні елементи вище плити перекриття											
35	КБ6-17-5	==стіни СМ-1-1... СМ-3-1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,16	<u>177321,880</u>	<u>22745,990</u>	28372	14311	<u>3639</u>	<u>852,00000</u>	<u>136,320</u>
					89442,96	9618,35			1539	76,5584	12,25
36	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,568	<u>34690,110</u>	0	19704	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,468	<u>33735,840</u>	0	15788	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

38	C124-65 варіант 6	Арматура А500С 12мм	т	2,427	<u>33420,620</u>	0	81112	0	0	0	0
39	C1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	46	<u>3665,700</u>	0	168622	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					313598	14311	3639		136,320
		Разом будівельні роботи, грн.					313598		1539		12,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295648				
		всього заробітна плата, грн.					15850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3114				
		Всього будівельні роботи, грн.					322248				

		Всього по розділу 4					322248				
Розділ 5. Перекриття ПМ-2											
40	КБ6-22-3	низ на відм. +3,35									
		Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,046	<u>149734,660</u>	<u>15137,440</u>	6888	3277	<u>696</u>	<u>678,50000</u>	<u>31,210</u>
					71228,93	6971,29			321	55,4895	2,55
41	C124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,022	<u>34690,110</u>	0	763	0	0	0	0
42	C124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,066	<u>33735,840</u>	0	2227	0	0	0	0
43	C124-65 варіант 6	Арматура А500С 12мм	т	0,29	<u>33420,620</u>	0	9692	0	0	0	0
44	C1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	4,7	<u>3665,700</u>	0	17229	0	0	0	0
45	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (додатково)	1 т	0,055	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	381	373	8	<u>63,73000</u>	<u>3,510</u>
					6776,41	79,06			4	0,6256	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					37180	3650	704		34,720
		Разом будівельні роботи, грн.					37180		325		2,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32826				
		всього заробітна плата, грн.					3975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					782 39350				

		Всього по розділу 5					39350				
		Розділ 6. Перекриття ПМ-3									
46	КБ6-22-3	низ на відм. +3,35 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,062	<u>149734,660</u>	<u>15137,440</u>	9284	4416	<u>939</u>	<u>678,50000</u>	<u>42,070</u>
					71228,93	6971,29			432	55,4895	3,44
47	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,028	<u>34690,110</u>	<u>0</u>	971	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,07	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	2362	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	С124-65 варіант 6	Арматура А500С 12мм	т	0,396	<u>33420,620</u>	<u>0</u>	13235	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
50	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	6,3	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (додатково)	1 т	0,06	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	416	407	<u>9</u>	<u>63,73000</u>	<u>3,820</u>
					6776,41	79,06			5	0,6256	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					49362	4823	<u>948</u>		<u>45,890</u>
									437		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					49362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43591				
		всього заробітна плата, грн.					5260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1035				
		Всього будівельні роботи, грн.					52235				

		Всього по розділу 6					52235				
		Розділ 7. Перекриття П-1, П-2, П-3									
52	КБ6-22-3	низ на відм. +3,97 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0052	<u>149734,660</u>	<u>15137,440</u>	779	370	<u>79</u>	<u>678,50000</u>	<u>3,530</u>
					71228,93	6971,29			36	55,4895	0,29

		Всього по розділу 8					10345				
		Розділ 9. сходи									
		==СХ-1									
59	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (насип під сходи)	1000м3	0,019	<u>10815,950</u>	<u>10815,950</u>	206	0	<u>206</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2691,02			51	21,5817	0,41
60	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,021	<u>1382,470</u>	<u>1382,470</u>	29	0	<u>29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	281,74			6	1,9166	0,04
61	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,021	<u>16974,500</u>	<u>0</u>	356	356	<u>0</u>	<u>170,00000</u>	<u>3,570</u>
					16974,50	0			0	0	0
62	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,105	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	367	192	<u>175</u>	<u>18,36000</u>	<u>1,930</u>
					1833,25	563,50			59	5,1175	0,54
63	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0065	<u>17370,220</u>	<u>2787,230</u>	113	93	<u>18</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,980</u>
					14375,27	1347,58			9	10,6641	0,07
64	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,66	<u>3248,580</u>	<u>0</u>	2144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші і площадки)	100м3	0,02	<u>324255,300</u>	<u>25141,540</u>	6485	3182	<u>503</u>	<u>1515,51000</u>	<u>30,310</u>
					159098,24	9947,77			199	79,4730	1,59
66	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,016	<u>34690,110</u>	<u>0</u>	555	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,104	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	3509	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	2	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	7331	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		==СХ-2									
69	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (насип під сходи)	1000м3	0,022	<u>10815,950</u>	<u>10815,950</u>	238	0	<u>238</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2691,02			59	21,5817	0,47
70	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,011	<u>1382,470</u>	<u>1382,470</u>	15	0	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	281,74			3	1,9166	0,02
71	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,011	<u>16974,500</u>	<u>0</u>	187	187	<u>0</u>	<u>170,00000</u>	<u>1,870</u>
					16974,50	0			0	0	0
72	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,055	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	192	101	<u>91</u>	<u>18,36000</u>	<u>1,010</u>
					1833,25	563,50			31	5,1175	0,28
73	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0105	<u>17370,220</u>	<u>2787,230</u>	182	151	<u>29</u>	<u>150,70000</u>	<u>1,580</u>
					14375,27	1347,58			14	10,6641	0,11
74	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,07	<u>3248,580</u>	<u>0</u>	3476	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

75	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші і площадки)	100м3	0,0295	<u>324255,300</u>	<u>25141,540</u>	9566	4693	<u>742</u>	<u>1515,51000</u>	<u>44,710</u>
					159098,24	9947,77			293	79,4730	2,34
76	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,025	<u>34690,110</u>	<u>0</u>	867	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,165	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	5566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	3	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	10997	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							52381	8955	<u>2046</u>		<u>85,960</u>
									724		<u>5,87</u>
Разом будівельні роботи, грн.							52381				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41380				
всього заробітна плата, грн.							9679				
Загальновиробничі витрати, грн.							5319				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1926				
Всього будівельні роботи, грн.							57700				

Всього по розділу 9							57700				
Розділ 10. Ганки											
79	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,005	<u>16974,500</u>	<u>0</u>	85	85	<u>0</u>	<u>170,00000</u>	<u>0,850</u>
					16974,50	0			0	0	0
80	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,025	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	87	46	<u>41</u>	<u>18,36000</u>	<u>0,460</u>
					1833,25	563,50			14	5,1175	0,13
81	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,05	<u>7217,590</u>	<u>364,340</u>	361	40	<u>18</u>	<u>8,08000</u>	<u>0,40</u>
					792,49	105,54			5	0,9532	0,05
82	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок (чарунки 100х100 D6)	т	0,026	<u>1808,490</u>	<u>294,240</u>	47	36	<u>8</u>	<u>13,53000</u>	<u>0,350</u>
					1403,33	89,11			2	0,6150	0,02
83	С124-65 варіант 9	Арматура А240С 8мм	т	0,026	<u>34690,110</u>	<u>0</u>	902	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (з ухилами)	м3	1	<u>581,020</u>	<u>5,860</u>	581	557	<u>6</u>	<u>5,58000</u>	<u>5,580</u>
					557,16	1,57			2	0,0139	0,01
85	С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка МБ-50 ЕСОВІТ бітумно-масляна 20 кг	т	0,001	<u>51310,780</u>	<u>0</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2	<u>857,320</u>	<u>0</u>	171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	С1424-11610 варіант 2	Бетон БСГ В15 Р4 F50	м3	1	<u>3533,570</u>	<u>0</u>	3534	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0


88	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,05	<u>17043,810</u>	<u>52,550</u>	852	847	3	<u>155.60000</u>	<u>7,780</u>
					16938,62	46,43			2	0,3996	0,02
89	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1	<u>35,570</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,5	<u>8,360</u>	<u>0</u>	272	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	C111-256 варіант 3	Плитки керамічні протислизькі морозостійкі	м2	5,1	<u>349,430</u>	<u>0</u>	1782	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов морозостійкий	кг	2	<u>233,910</u>	<u>0</u>	468	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	C113-1888 варіант 5	Хрестики дистанційні Compass 2 мм 200 шт. /уп	шт	21	<u>0,090</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10							9231	1611	<u>76</u>		<u>15,420</u>
									25		0,23
Разом будівельні роботи, грн.							9231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7544				
всього заробітна плата, грн.							1636				
Загальновиробничі витрати, грн.							904				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							328				
Всього будівельні роботи, грн.							10135				

Всього по розділу 10							10135				
Разом прямі витрати по кошторису							3484415	332605	<u>69610</u>		<u>3174,370</u>
									30851		245,49
Разом будівельні роботи, грн.							3484415				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3082200				
всього заробітна плата, грн.							363456				
Загальновиробничі витрати, грн.							198772				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							410,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							71691				
Всього будівельні роботи, грн.							3683187				

Всього по кошторису							3683187				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3830,25				


		Кошторисна заробітна плата, грн.	435147				
--	--	----------------------------------	--------	--	--	--	--

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на мурування перегородок, парапету покрівлі входів; перемички
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 221,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,971 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки, перемички									
		== товщиною 120мм									
1	КБ8-6-4	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	1,45	<u>23632,230</u>	<u>1446,800</u>	34267	32150	<u>2098</u>	<u>203,68000</u>	<u>295,340</u>
					22172,60	733,84			1064	5,8072	8,42
2	C1425-11680 варіант 1	Розчин кладочний цементний РК М75 П8	м3	3,3	<u>3179,730</u>	<u>0</u>	10493	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,308	<u>8451,130</u>	<u>0</u>	61761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	C124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,13	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	4386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (верх)	1 м3	0,28	<u>1849,310</u>	<u>0</u>	518	516	<u>0</u>	<u>16,93000</u>	<u>4,740</u>
					1843,00	0			0	0	0
6	C114-4-У варіант 8	Мінеральна вата Izovat Fasad 40 110кг/м3	м3	0,3	<u>7678,850</u>	<u>0</u>	2304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	КБ8-11-1	==перемички Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,058	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	402	393	<u>9</u>	<u>63,73000</u>	<u>3,70</u>
					6776,41	79,06			5	0,6256	0,04
8	С124-65 варіант 5	Арматура А500С 10мм	т	0,0049	<u>33735,840</u>	<u>0</u>	165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С111-518 варіант 2	Кутник сталевий 45х45х5 3,54кг/м	т	0,0531	<u>35323,420</u>	<u>0</u>	1876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							116172	33059	<u>2107</u>		<u>303,780</u>
									1069		8,46
Разом будівельні роботи, грн.							116172				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81006				
всього заробітна плата, грн.							34128				
Загальновиробничі витрати, грн.							18338				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6522				
Всього будівельні роботи, грн.							134510				


Всього по розділу 1							134510				
Розділ 2. Парапет покрівлі входів											
== товщиною 250											
10	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (кожні 6 рядів)	1 т	0,024	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	166	163	<u>3</u>	<u>63,73000</u>	<u>1,530</u>
					6776,41	79,06			2	0,6256	0,02
11	С111-870 варіант 14	Сітка арматурна ф4 50х50 0,25х2м вага 4кг/м2	м2	6	<u>215,070</u>	<u>0</u>	1290	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,25	<u>1015,190</u>	<u>152,470</u>	15482	13128	<u>2325</u>	<u>8,20000</u>	<u>125,050</u>
					860,84	77,34			1179	0,6120	9,33
13	С1425-11680 варіант 1	Розчин кладочний цементний РК М75 П8	м3	3,7	<u>3179,730</u>	<u>0</u>	11765	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,009	<u>8451,130</u>	<u>0</u>	50783	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							79486	13291	<u>2328</u>		<u>126,580</u>
									1181		9,35
Разом будівельні роботи, грн.							79486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63867				
всього заробітна плата, грн.							14472				
Загальновиробничі витрати, грн.							7906				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,32				

	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2849				
	Всього будівельні роботи, грн.	87392				

	Всього по розділу 2	87392				
	Разом прямі витрати по кошторису	195658	46350	4435		430,360
				2250		17,81
	Разом будівельні роботи, грн.	195658				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	144873				
	всього заробітна плата, грн.	48600				
	Загальновиробничі витрати, грн.	26243				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	53,66				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9371				
	Всього будівельні роботи, грн.	221901				


	Всього по кошторису	221901				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	501,83				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	57971				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на покрівля
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2100,411 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,05946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 452,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		620 м2									
1	КБ16-21-1	Установлення ліжок парпетних водостічних	шт	2	<u>483,950</u>	<u>0</u>	968	968	<u>0</u>	<u>4,23000</u>	<u>8,460</u>
					483,95	0			0	0	0
2	С113-1879 варіант 5	Лійка ТПЕ Eterno Ivica ф90 L 500 мм переливна парпетна для бітумних покрівель обвалування див. вертикальне планування ==тип -1 S=410 м2	шт	2	<u>1314,170</u>	<u>0</u>	2628	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (ухили)	м3	53,3	<u>1813,120</u>	<u>370,470</u>	96639	20280	<u>19746</u>	<u>4,28000</u>	<u>228,120</u>
					380,49	130,41			6951	1,0143	54,06
4	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,1	<u>1742,910</u>	<u>74,450</u>	7146	6336	<u>305</u>	<u>16,20000</u>	<u>66,420</u>
					1545,32	65,77			270	0,5661	2,32
5	С111-870 варіант 11	Сітка арматурна ф3 100х100	м2	451	<u>58,760</u>	<u>0</u>	26501	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,1	<u>11532,700</u>	<u>2209,950</u>	47284	14205	<u>9061</u>	<u>38,39000</u>	<u>157,40</u>
					3464,70	827,49			3393	6,4686	26,52

7	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до загальної 50мм)	100м2	4,1	<u>14751,160</u>	<u>1024,350</u>	60480	1813	<u>4200</u>	<u>4,90000</u>	<u>20,090</u>
					442,23	377,38			1547	2,9330	12,03
8	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовою, перший шар	100м2	4,1	<u>822,870</u>	<u>0</u>	3374	3374	<u>0</u>	<u>6,69000</u>	<u>27,430</u>
					822,87	0			0	0	0
9	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,123	<u>89993,370</u>	<u>0</u>	11069	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	4,1	<u>3843,770</u>	<u>402,030</u>	15759	9843	<u>1648</u>	<u>21,80000</u>	<u>89,380</u>
					2400,62	155,17			636	1,2096	4,96
11	С111-853 варіант 3	Руберойд Техноеласт ЕПП 4,0 10 кв. м	м2	471,5	<u>192,810</u>	<u>0</u>	90910	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	С111-853 варіант 4	Руберойд Техноеласт ЕПП ГРІН	м2	463,3	<u>187,630</u>	<u>0</u>	86929	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,1	<u>1303,850</u>	<u>137,410</u>	5346	4782	<u>564</u>	<u>10,97000</u>	<u>44,980</u>
					1166,44	50,63			208	0,4017	1,65
14	С111-856 варіант 6	Геотекстиль 300г/м2 голкопробивний	м2	451	<u>40,960</u>	<u>0</u>	18473	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	82	<u>1672,100</u>	<u>0</u>	137112	136802	<u>0</u>	<u>15,15000</u>	<u>1242,30</u>
					1668,32	0			0	0	0
16	С114-4-У варіант 5	Екструзійний пінополістирол PENOBOARD 1250х600х100 мм	м3	84,5	<u>5614,830</u>	<u>0</u>	474453	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,1	<u>1303,850</u>	<u>137,410</u>	5346	4782	<u>564</u>	<u>10,97000</u>	<u>44,980</u>
					1166,44	50,63			208	0,4017	1,65
18	С111-856 варіант 7	ТехноНІКОЛЬ PLANTER Geo Мембрана профільована 0,6 г/м2 2х15 м (кв. м)	м2	451	<u>126,740</u>	<u>0</u>	57160	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (ґрунт під зелені насадження) ==тип -2 S=210+26 м2	100м3	2,05	<u>13173,400</u>	<u>0</u>	27005	27005	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>308,420</u>
					13173,40	0			0	0	0
20	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (ухили)	м3	30,68	<u>1813,120</u>	<u>370,470</u>	55627	11673	<u>11366</u>	<u>4,28000</u>	<u>131,310</u>
					380,49	130,41			4001	1,0143	31,12
21	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,36	<u>1742,910</u>	<u>74,450</u>	4113	3647	<u>176</u>	<u>16,20000</u>	<u>38,230</u>
					1545,32	65,77			155	0,5661	1,34
22	С111-870 варіант 11	Сітка арматурна ф3 100х100	м2	259,6	<u>58,760</u>	<u>0</u>	15254	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,36	<u>11532,700</u>	<u>2209,950</u>	27217	8177	<u>5215</u>	<u>38,39000</u>	<u>90,60</u>
					3464,70	827,49			1953	6,4686	15,27
24	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до загальної 50мм)	100м2	2,36	<u>14751,160</u>	<u>1024,350</u>	34813	1044	<u>2417</u>	<u>4,90000</u>	<u>11,560</u>
					442,23	377,38			891	2,9330	6,92
25	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовою, перший шар	100м2	2,36	<u>822,870</u>	<u>0</u>	1942	1942	<u>0</u>	<u>6,69000</u>	<u>15,790</u>

		перекроєв ступінчатого тротуарного, перший шар			822,87	0			0	0	0
26	C111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,0708	<u>89993,370</u>	0	6372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	2,36	<u>3843,770</u>	<u>402,030</u>	9071	5665	<u>949</u>	<u>21,80000</u>	<u>51,450</u>
					2400,62	155,17			366	1,2096	2,85
28	C111-853 варіант 3	Руберойд Техноеласт ЕПП 4,0 10 кв. м	м2	271,4	<u>192,810</u>	0	52329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	C111-853 варіант 3	Руберойд Техноеласт ЕПП 4,0 10 кв. м	м2	266,7	<u>192,810</u>	0	51422	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	2,36	<u>1303,850</u>	<u>137,410</u>	3077	2753	<u>324</u>	<u>10,97000</u>	<u>25,890</u>
					1166,44	50,63			119	0,4017	0,95
31	C111-856 варіант 6	Геотекстиль 300г/м2 голкопробивний	м2	259,6	<u>40,960</u>	0	10633	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	47,2	<u>1672,100</u>	0	78923	78745	0	<u>15,15000</u>	<u>715,080</u>
					1668,32	0			0	0	0
33	C114-4-У варіант 5	Екструзійний пінополістирол PENOBOARD 1250х600х100 мм	м3	48,6	<u>5614,830</u>	0	272881	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	2,36	<u>1303,850</u>	<u>137,410</u>	3077	2753	<u>324</u>	<u>10,97000</u>	<u>25,890</u>
					1166,44	50,63			119	0,4017	0,95
35	C111-856 варіант 7	ТехноНІКОЛЬ PLANTER Geo Мембрана профільована 0,6 г/м2 2х15 м (кв. м)	м2	259,6	<u>126,740</u>	0	32902	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками щебеневих шарів	м3	11,8	<u>963,410</u>	<u>486,130</u>	11368	5632	<u>5736</u>	<u>4,78000</u>	<u>56,40</u>
					477,28	143,52			1694	1,3014	15,36
37	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	15	<u>1504,120</u>	0	22562	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1868165	352221	<u>62595</u>		<u>3400,180</u>
									22511		177,95
Разом будівельні роботи, грн.							1868165				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1453349				
всього заробітна плата, грн.							374732				
Загальновиробничі витрати, грн.							193870				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							373				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							65159				
Всього будівельні роботи, грн.							2062035				

Всього по розділу 1							2062035				


Розділ 2. Накриття парпету і вентшахт (3 шт)											
== 3 вентшахти											
38	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 150мм)	1 м3	1,35	<u>3337,530</u>	<u>0</u>	4506	4490	<u>0</u>	<u>29,07000</u>	<u>39,240</u>
					3325,90	0			0	0	0
39	С111-1896 варіант 19	Мастика для приклеювання піноскла	кг	22,5	<u>63,020</u>	<u>0</u>	1418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	С111-81 варіант 1	Піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 100мм	м3	0,9	<u>4364,660</u>	<u>0</u>	3928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	С111-81 варіант 2	Піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 50мм	м3	0,5	<u>4364,660</u>	<u>0</u>	2182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	С113-1874 варіант 4	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10х200 мм	шт	55	<u>13,170</u>	<u>0</u>	724	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,09	<u>5674,650</u>	<u>2209,950</u>	511	312	<u>199</u>	<u>38,39000</u>	<u>3,460</u>
					3464,70	827,49			74	6,4686	0,58
44	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 70 мм середньої)	100м2	0,09	<u>2304,630</u>	<u>1609,700</u>	207	63	<u>144</u>	<u>7,70000</u>	<u>0,690</u>
					694,93	593,03			53	4,6090	0,41
45	С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,6	<u>3721,170</u>	<u>0</u>	2233	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
==											
46	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парпети, зв'иси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,4	<u>43130,660</u>	<u>230,390</u>	17252	5304	<u>92</u>	<u>132,80000</u>	<u>53,120</u>
					13260,08	72,17			29	0,5247	0,21
Разом прямі витрати по розділу 2							32961	10169	435		96,510
									156		1,2
Разом будівельні роботи, грн.							32961				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22357				
всього заробітна плата, грн.							10325				
Загальновиробничі витрати, грн.							5416				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1857				
Всього будівельні роботи, грн.							38377				

Всього по розділу 2							38377				
Разом прямі витрати по кошторису							1901126	362390	63030		3496,690
									22667		179,15
Разом будівельні роботи, грн.							1901126				
в тому числі:											


	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1475706				
	всього заробітна плата, грн.	385057				
	Загальновиробничі витрати, грн.	199285				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	383,62				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	67016				
	Всього будівельні роботи, грн.	2100411				

	Всього по кошторису	2100411				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4059,46				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	452073				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ізоляційні роботи (стеля, стіни в споруді, стіна ззовні під обвалування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1270,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60129 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 187,169 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. стіни ззовні ФАСАД вище відмітки +0,900									
1	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 150мм)	1 м3	17,25	<u>3337,530</u>	<u>0</u>	57572	57372	<u>0</u>	<u>29,07000</u>	<u>501,460</u>
					3325,90	0			0	0	0
2	С111-1896 варіант 19	Мастика для приклеювання піноскла	кг	287,5	<u>63,020</u>	<u>0</u>	18118	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-81 варіант 1	Піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 100мм	м3	11,7	<u>4364,660</u>	<u>0</u>	51067	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	С111-81 варіант 2	Піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 50мм	м3	5,9	<u>4364,660</u>	<u>0</u>	25751	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С113-1874 варіант 4	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10х200 мм	шт	698	<u>13,170</u>	<u>0</u>	9193	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,15	<u>3075,760</u>	<u>12,210</u>	3537	3523	<u>14</u>	<u>29,90000</u>	<u>34,390</u>
					3063,55	4,50			5	0,0399	0,05
7	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	132,25	<u>37,510</u>	<u>0</u>	4961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

8	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	690	<u>15,170</u> 0	<u>0</u> 0	10467	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	1,15	<u>45747,120</u> 45646,94	<u>87,690</u> 59,42	52609	52494	<u>101</u> 68	<u>414,52000</u> 0,5135	<u>476,70</u> 0,59
10	C111-1896 варіант 17	Суша суміш розчин кладковий	кг	4600	<u>8,810</u> 0	<u>0</u> 0	40526	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
11	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	598	<u>11,660</u> 0	<u>0</u> 0	6973	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	C111-267 варіант 1	Плитка бетонна пряма Einhorn АЛЬПІЙСЬКА СКЕЛЯ 1085 0,5 кв.м	м2	116,2	<u>368,320</u> 0	<u>0</u> 0	42799	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	52,1	<u>69,390</u> 0	<u>0</u> 0	3615	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							327188	113389	<u>115</u> 73	<u>1012,550</u> 0,64	
Разом будівельні роботи, грн.							327188				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							213684				
всього заробітна плата, грн.							113462				
Загальновиробничі витрати, грн.							57046				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							107,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18786				
Всього будівельні роботи, грн.							384234				

Всього по розділу 1							384234				
Розділ 2. стіни ззовні УКОСИ дверні вище відмітки +0,900											
14	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 50мм)	1 м3	0,125	<u>3337,530</u> 3325,90	<u>0</u> 0	417	416	<u>0</u> 0	<u>29,07000</u> 0	<u>3,630</u> 0
15	C111-1896 варіант 19	Мастика для приклеювання піноскла	кг	6,25	<u>63,020</u> 0	<u>0</u> 0	394	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	C111-81 варіант 2	Піноскло щільністю 120 кг/м3 товщиною 50мм	м3	0,1	<u>4364,660</u> 0	<u>0</u> 0	436	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	C113-1874 варіант 1	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10х150 мм	шт	15	<u>8,930</u> 0	<u>0</u> 0	134	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
18	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,116	<u>3232,590</u> 2319,09	<u>0</u> 0	375	269	<u>0</u> 0	<u>20,27000</u> 0	<u>2,350</u> 0
19	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один	100м2	0,025	<u>3075,760</u>	<u>12,210</u>	77	77	<u>0</u>	<u>29,90000</u>	<u>0,750</u>

		шар			3063,55	4,50			0	0,0399	0
20	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	2,875	37,510	0	108	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	15	15,170	0	228	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ15-20-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні колон плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,025	60633,870	87,690	1516	1514	2	549,82000	13,750
					60546,18	59,42			1	0,5135	0,01
23	C111-1896 варіант 17	Суша суміш розчин кладковий	кг	100	8,810	0	881	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	13	11,660	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	C111-267 варіант 1	Плитка бетонна пряма Einhorn АЛЬПІЙСЬКА СКЕЛЯ 1085 0,5 кв.м	м2	2,5	368,320	0	921	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,1	69,390	0	76	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							5715	2276	2	20,480	0,01
Разом будівельні роботи, грн.							5715		1		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3437				
всього заробітна плата, грн.							2277				
Загальновиробничі витрати, грн.							1192				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							411				
Всього будівельні роботи, грн.							6907				

Всього по розділу 2							6907				
Розділ 3. стіни ззовні (в ґрунті) нижче відмітки +0,900											
27	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	4	5550,090	0	22200	22200	0	49,79000	199,160
					5550,09	0			0	0	0
28	C111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,116	89993,370	0	10439	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка МБ-50 ЕСОВІТ бітумно-масляна 20 кг	т	1,76	51310,780	0	90307	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	C111-853	Руберойд Техноеласт Терра	м2	920	132,440	0	121845	0	0	0	0

31	КБ15-78-1	Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	4	0 <u>53833,740</u> 50694,78	0 0 0	215335	202779	0 0 0	0 <u>417,86000</u> 0	0 <u>1671,440</u> 0
32	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	4800	<u>15,170</u> 0	0 0 0	72816	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	C114-4-У варіант 5	Екструзійний пінополістирол PENOBOARD 1250x600x100 мм	м3	40,8	<u>5614,830</u> 0	0 0 0	229085	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34	C113-1874 варіант 4	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10x200 мм	шт	3232	<u>13,170</u> 0	0 0 0	42565	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
35	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	460	<u>37,510</u> 0	0 0 0	17255	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
36	C113-10 варіант 1	Профіль цокольний 250мм	м	120	<u>353,720</u> 0	0 0 0	42446	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
37	C113-1876 варіант 1	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	120	<u>0,910</u> 0	0 0 0	109	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
38	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів (виключається)	100м2	-4	<u>28456,050</u> 28456,05	0 0 0	-113824	-113824	0 0 0	<u>231,35000</u> 0	<u>-925,40</u> 0
39	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду (виключається)	100м2	-4	<u>20442,420</u> 20442,42	0 0 0	-81770	-81770	0 0 0	<u>168,50000</u> 0	<u>-674</u> 0
40	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (додатково 50 мм)	100м2	4	<u>2761,120</u> 2097,85	<u>663,270</u> 255,18	11044	8391	<u>2653</u> 1021	<u>21,01000</u> 1,9888	<u>84,040</u> 7,96
41	C114-4-У варіант 12	Екструзійний пінополістирол PENOBOARD 1250x600x50 мм	м3	20,4	<u>5614,830</u> 0	0 0 0	114543	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
42	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4	<u>1303,850</u> 1166,44	<u>137,410</u> 50,63	5215	4666	<u>549</u> 203	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>43,880</u> 1,61
43	C111-856 варіант 7	ТехноНІКОЛЬ PLANTER Geo Мембрана профільована 0,6 г/м2 2x15 м (кв. м) (грунт)	м2	440	<u>126,740</u> 0	0 0 0	55766	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							855376	42442	<u>3202</u> 1224		<u>399,120</u> 9,57
Разом будівельні роботи, грн.							855376				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							809732				
всього заробітна плата, грн.							43666				
Загальновиробничі витрати, грн.							23808				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8567				
Всього будівельні роботи, грн.							879184				

		Всього по розділу 3	879184				
		Разом прямі витрати по кошторису	1188279	158107	3319		1432,150
					1298		10,22
		Разом будівельні роботи, грн.	1188279				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1026853				
		всього заробітна плата, грн.	159405				
		Загальновиробничі витрати, грн.	82046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	158,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	27764				
		Всього будівельні роботи, грн.	1270325				

		Всього по кошторису	1270325				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1601,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	187169				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на двері
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1116,232 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,356 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей	т	0,331	14634,400	1319,070	4844	4341	437	131,36000	43,480
					13116,30	470,54			156	4,1740	1,38
2	С113-1872 варіант 3	Зовнішній посилений для забезпечення захисту від пов. ударної хвилі тиском до Р=20кПА, з мінімальною межею вогнестійкості EI30, утеплений, протиударний, глухий, двупольний, обладнаний дотягувачем та засобом для затримки дверного полотна в відкритому положенні, праве основне відкривання 1800x2100	шт	1	160344,000	0	160344	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	С113-1872 варіант 4	Зовнішній посилений для забезпечення захисту від пов. ударної хвилі тиском до Р=20кПА, з мінімальною межею вогнестійкості EI30, утеплений, протилукарний. глукхий. двупольний.	шт	1	151742,540	0	151743	0	0	0	0

		обладнаний дотягувачем та засобом для затримки дверного полотна в відкритому положенні, праве основне відкривання 1350x2100			0	0			0	0	0
4	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1982	<u>29213,230</u>	<u>1679,350</u>	5790	5421	<u>333</u>	<u>235,42000</u>	<u>46,660</u>
					<u>27351,10</u>	<u>508,55</u>			<u>101</u>	<u>3,5100</u>	<u>0,7</u>
5	С113-1870 варіант 1	Внутрішній металевий, посилений, протиударний, з мінімальною межею вогнестійкості EI30, двостулковий, глухий, обладнаний дотягувачем та засобом для затримки дверного полотна в відкритому положенні, 1350x2100	шт	4	<u>147356,540</u>	<u>0</u>	589426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	С113-1888 варіант 4	Внутрішній металевий, протипожежний, з ущільненням в притулах, протиударний, глухий з мінімальною межею вогнестійкості EI30, праве відкривання 1010x2100	шт	4	<u>28115,080</u>	<u>0</u>	112460	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	34	<u>22,860</u>	<u>5,440</u>	777	592	<u>185</u>	<u>0,17000</u>	<u>5,780</u>
					<u>17,42</u>	<u>0,23</u>			<u>8</u>	<u>0,0020</u>	<u>0,07</u>
8	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,34	<u>4790,150</u>	<u>126,500</u>	1629	303	<u>43</u>	<u>7,24000</u>	<u>2,460</u>
					<u>890,52</u>	<u>18,06</u>			<u>6</u>	<u>0,1608</u>	<u>0,05</u>
9	КБ9-36-2	Монтаж дверних блоків глухих з алюмінієвих сплавів	100м2	0,0851	<u>42117,220</u>	<u>1381,350</u>	3584	3467	<u>117</u>	<u>345,60000</u>	<u>29,410</u>
					<u>40735,87</u>	<u>560,43</u>			<u>48</u>	<u>4,8984</u>	<u>0,42</u>
10	С123-8 варіант 2	Блоки дверні з алюмінієвого профілю без скління	м2	8,51	<u>8098,490</u>	<u>0</u>	68918	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	1,6	<u>290,810</u>	<u>0</u>	465	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	& С1550-38-2	Герметик силіконовий	л	1,4	<u>487,710</u>	<u>0</u>	683	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13	& С111-136-2	Дюбель шуруп 10x100	шт	39	<u>17,370</u>	<u>0</u>	677	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0149	<u>17981,520</u>	<u>7104,930</u>	268	161	<u>106</u>	<u>98,11000</u>	<u>1,460</u>
					<u>10803,87</u>	<u>2151,57</u>			<u>32</u>	<u>14,8500</u>	<u>0,22</u>
15	С123-8 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 3-камерний профіль	м2	1,49	<u>4374,400</u>	<u>0</u>	6518	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	0,3	<u>290,810</u>	<u>0</u>	87	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	& С1550-38-2	Герметик силіконовий	л	0,3	<u>487,710</u>	<u>0</u>	146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	& С111-136-2	Дюбель шуруп 10x100	шт	7	<u>17,370</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Разом прямі витрати по кошторису							1108481	14285	<u>1221</u>		<u>129,250</u>
									351		2,84


	Разом будівельні роботи, грн.	1108481				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1092975				
	всього заробітна плата, грн.	14636				
	Загальновиробничі витрати, грн.	7751				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	15,57				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2720				
	Всього будівельні роботи, грн.	1116232				

	Всього по кошторису	1116232				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	147,66				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	17356				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опорядження стелі, стін
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 714,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,83167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 331,766 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
		== тип-1 568 м2									
1	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,68	7394,540	7,300	42001	40339	41	63,00000	357,840
					7101,99	6,45			37	0,0555	0,32
2	КБ15-56-6	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до середньої товщини 5 мм)	100 м2	5,68	11102,620	20,440	63063	59164	116	92,40000	524,830
					10416,25	18,05			103	0,1554	0,88
3	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	81,9	35,570	0	2913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5112	12,790	0	65382	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,68	8801,940	2,920	49995	48830	17	80,85000	459,230
					8596,78	2,58			15	0,0222	0,13

6	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	81,9	<u>35,570</u> 0	<u>0</u> 0	2913	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	C111-2016-6 варіант 1	Фарба фасадна силіконова Ceresit CT 48 База А мат білий 10 л	л	142	<u>384,060</u> 0	<u>0</u> 0	54537	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					280804	148333	<u>174</u> 155		<u>1341,90</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					280804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132297				
		всього заробітна плата, грн.					148488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28157				
		Всього будівельні роботи, грн.					360212				


		Всього по розділу 1					360212				
		Розділ 2. Стіни, дверні відкоси									
8	KB15-56-3	== тип-1 540 м2 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,4	<u>4649,500</u> 4455,09	<u>4,380</u> 3,87	25107	24057	<u>24</u> 21	<u>39,52000</u> 0,0333	<u>213,410</u> 0,18
9	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до середньої 5 мм)	100 м2	5,4	<u>10226,680</u> 9442,26	<u>23,360</u> 20,63	55224	50988	<u>126</u> 111	<u>83,76000</u> 0,1776	<u>452,30</u> 0,96
10	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,9	<u>35,570</u> 0	<u>0</u> 0	2771	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
11	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4860	<u>12,790</u> 0	<u>0</u> 0	62159	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,4	<u>7047,500</u> 6842,34	<u>2,920</u> 2,58	38057	36949	<u>16</u> 14	<u>64,35000</u> 0,0222	<u>347,490</u> 0,12
13	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,9	<u>35,570</u> 0	<u>0</u> 0	2771	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	C111-2016-6 варіант 1	Фарба фасадна силіконова Ceresit CT 48 База А мат білий 10 л	л	135	<u>384,060</u> 0	<u>0</u> 0	51848	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	C113-1878 варіант 9	Пігмент Sniezka Colorex 100 мл ==тип-2	шт	3	<u>49,340</u> 0	<u>0</u> 0	148	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

16	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,65	<u>7047,500</u> 6842,34	<u>2,920</u> 2,58	18676	18132	<u>8</u> 7	<u>64.35000</u> 0,0222	<u>170.530</u> 0,06
17	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	66,3	<u>35,570</u> 0	<u>0</u> 0	2358	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
18	C111-2016-6 варіант 1	Фарба фасадна силіконова Ceresit CT 48 База А мат білий 10 л	л	66,3	<u>384,060</u> 0	<u>0</u> 0	25463	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	C113-1878 варіант 9	Пігмент Sniezka Colorex 100 мл	шт	2	<u>49,340</u> 0	<u>0</u> 0	99	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							284681	130126	<u>174</u> 153		<u>1183,730</u> 1,32
Разом будівельні роботи, грн.							284681				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154381				
всього заробітна плата, грн.							130279				
Загальновиробничі витрати, грн.							69888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24842				
Всього будівельні роботи, грн.							354569				

Всього по розділу 2							354569				
Разом прямі витрати по кошторису							565485	278459	<u>348</u> 308		<u>2525,630</u> 2,65
Разом будівельні роботи, грн.							565485				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							286678				
всього заробітна плата, грн.							278767				
Загальновиробничі витрати, грн.							149296				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							303,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							52999				
Всього будівельні роботи, грн.							714781				


Всього по кошторису							714781				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2831,67				
Кошторисна заробітна плата, грн.							331766				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опорядження підлоги
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1617,251 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,88781 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 329,053 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. тип-1 548 м2									
1	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (пінополістирол екструдований 100мм)	1 м3	54,8	<u>1849,310</u>	<u>0</u>	101342	100996	<u>0</u>	<u>16,93000</u>	<u>927,760</u>
					1843,00	0			0	0	0
2	С114-4-У варіант 5	Екструзійний пінополістирол PENOBOARD 1250х600х100 мм	м3	55,9	<u>5614,830</u>	<u>0</u>	313869	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,48	<u>1742,910</u>	<u>74,450</u>	9551	8468	<u>408</u>	<u>16,20000</u>	<u>88,780</u>
					1545,32	65,77			360	0,5661	3,1
4	С111-870 варіант 6	Сітка арматурна ф3 150х150 1х2м	м2	602,8	<u>86,390</u>	<u>0</u>	52076	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ7-19-2	Заповнення примикання підлоги до стін пружними прокладками	100м шва	2,9	<u>1003,760</u>	<u>0</u>	2911	2911	<u>0</u>	<u>9,44000</u>	<u>27,380</u>
					1003,76	0			0	0	0
6	& С1516-1-1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 150х5мм (50м)	м	290	<u>11,990</u>	<u>0</u>	3477	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,48	<u>5918,010</u>	<u>135,760</u>	32431	30779	<u>744</u>	<u>56,25000</u>	<u>308,250</u>
					5616,56	119,93			657	1,0323	5,66

8	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до загальної 90 мм)	100м2	5,48	<u>3118,540</u>	<u>490,490</u>	17090	14402	<u>2688</u>	<u>26.32000</u>	<u>144,230</u>
					2628,05	433,31			2375	3,7296	20,44
9	С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	50,3	<u>3721,170</u>	<u>0</u>	187175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,48	<u>10163,050</u>	<u>335,010</u>	55694	52710	<u>1836</u>	<u>90,46000</u>	<u>495,720</u>
					9618,61	99,63			546	0,9048	4,96
11	КБ13-16-3	Грунтування поверхонь за один раз пензлем (праймування)	100м2	5,48	<u>1401,470</u>	<u>0</u>	7680	7680	<u>0</u>	<u>11,89000</u>	<u>65,160</u>
					1401,47	0			0	0	0
12	& С111- 2007-21 варіант 1	Праймер на поліуретановій основі Мікросілер-50 (MicroSealer-50)	кг	109,6	<u>474,820</u>	<u>0</u>	52040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Hyperdesmo-НАА поліуретанової в один шар товщиною 2 мм (проміжний шар)	100м2	5,48	<u>3596,250</u>	<u>10,220</u>	19707	19583	<u>56</u>	<u>31,70000</u>	<u>173,720</u>
					3573,54	9,03			49	0,0777	0,43
14	& С111- 2003-61	Гіпердесмо АшАА / Hyperdesmo-НАА (сірий) - поліуретанова гідроізоляція (уп. 25 кг)	кг	1096	<u>331,490</u>	<u>0</u>	363313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	С1113-77-П варіант 1	Ксилол	л	10	<u>144,860</u>	<u>0</u>	1449	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КБ11-7-1	Посипання поверхні гідроізоляції кварцевим піском	100м2	5,48	<u>1408,180</u>	<u>29,240</u>	7717	7557	<u>160</u>	<u>13,94000</u>	<u>76,390</u>
					1378,94	18,61			102	0,1610	0,88
17	С1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	548	<u>14,560</u>	<u>0</u>	7979	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Hyperdesmo ADY-E поліуретанової в один шар товщиною 0,5 мм (фінішне покриття)	100м2	5,48	<u>3596,250</u>	<u>10,220</u>	19707	19583	<u>56</u>	<u>31,70000</u>	<u>173,720</u>
					3573,54	9,03			49	0,0777	0,43
19	& С111- 1900-1 варіант 1	Гіпердесмо АДІ-Е / Hyperdesmo ADY-E (сірий) - поліуретанова гідроізоляція і захист (уп. 5 кг)	кг	274	<u>518,280</u>	<u>0</u>	142009	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	С1113-77-П варіант 1	Ксилол	л	10	<u>144,860</u>	<u>0</u>	1449	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1398666	264669	<u>5948</u>		<u>2481,110</u>
									4138		35,9
Разом будівельні роботи, грн.							1398666				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1128049				
всього заробітна плата, грн.							268807				
Загальновиробничі витрати, грн.							140189				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							273,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47851				
Всього будівельні роботи, грн.							1538855				

		Всього по розділу 1					1538855				
		Розділ 2. Сходи									
21	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2	<u>10163,050</u>	<u>335,010</u>	2033	1924	<u>67</u>	<u>90,46000</u>	<u>18,090</u>
					9618,61	99,63			20	0,9048	0,18
22	КБ13-16-3	Грунтування поверхонь за один раз грунтовою епоксидною пензлем	100м2	0,2	<u>1401,470</u>	<u>0</u>	280	280	<u>0</u>	<u>11,89000</u>	<u>2,380</u>
					1401,47	0			0	0	0
23	& С111-2000-81	Смола епоксидна Анкопласт Е-131	кг	10	<u>785,230</u>	<u>0</u>	7852	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 10 мм (вирівнюючий шар епоксидна смола : кварцевий пісок =1:5) 0,01м*20м2=0,2 м3; 0,2м3*1750 кг/м3= 350 кг суміші	100м2	0,2	<u>32159,660</u>	<u>2440,810</u>	6432	5944	<u>488</u>	<u>218,04000</u>	<u>43,610</u>
					29718,85	2224,47			445	22,2768	4,46
25	С111-2001-4 варіант 2	Епоксидна смола ЕРОХУ 517 з потверджувачем	кг	58	<u>498,170</u>	<u>0</u>	28894	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	С1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	290	<u>14,560</u>	<u>0</u>	4222	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	КБ13-16-3	Грунтування поверхонь за один раз пензлем (праймування)	100м2	0,2	<u>1401,470</u>	<u>0</u>	280	280	<u>0</u>	<u>11,89000</u>	<u>2,380</u>
					1401,47	0			0	0	0
28	& С111-2007-21 варіант 1	Праймер на поліуретановій основі Мікросілер-50 (MicroSealer-50)	кг	4	<u>474,820</u>	<u>0</u>	1899	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Hyperdesmo-НАА поліуретанової в один шар товщиною 2 мм (проміжний шар)	100м2	0,2	<u>3596,250</u>	<u>10,220</u>	719	715	<u>2</u>	<u>31,70000</u>	<u>6,340</u>
					3573,54	9,03			2	0,0777	0,02
30	& С111-2003-61	Гіпердесмо АшАА / Hyperdesmo-НАА (сірий) - поліуретанова гідроізоляція (уп. 25 кг)	кг	40	<u>331,490</u>	<u>0</u>	13260	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	С1113-77-П варіант 1	Ксилол	л	4	<u>144,860</u>	<u>0</u>	579	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-7-1	Посипання поверхні гідроізоляції кварцевим піском	100м2	0,2	<u>1408,180</u>	<u>29,240</u>	282	276	<u>6</u>	<u>13,94000</u>	<u>2,790</u>
					1378,94	18,61			4	0,1610	0,03
33	С1550-61	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,6 мм	кг	20	<u>14,560</u>	<u>0</u>	291	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Hyperdesmo ADY-E поліуретанової в один шар товщиною 0,5 мм (фінішне покриття)	100м2	0,2	<u>3596,250</u>	<u>10,220</u>	719	715	<u>2</u>	<u>31,70000</u>	<u>6,340</u>
					3573,54	9,03			2	0,0777	0,02
35	& С111-1900-1 варіант 1	Гіпердесмо АДІ-Е / Hyperdesmo ADY-E (сірий) - поліуретанова гідроізоляція і захист (уп. 5 кг)	кг	10	<u>518,280</u>	<u>0</u>	5183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	С1113-77-П варіант 1	Ксилол	л	1	<u>144,860</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	73070	10134	565	81,930
				473	4,71
	Разом будівельні роботи, грн.	73070			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	62371			
	всього заробітна плата, грн.	10607			
	Загальновиробничі витрати, грн.	5325			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	10,24			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1788			
	Всього будівельні роботи, грн.	78395			

	Всього по розділу 2	78395			
	Разом прямі витрати по кошторису	1471736	274803	6513	2563,040
				4611	40,61
	Разом будівельні роботи, грн.	1471736			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1190420			
	всього заробітна плата, грн.	279414			
	Загальновиробничі витрати, грн.	145515			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	284,16			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49639			
	Всього будівельні роботи, грн.	1617251			

	Всього по кошторису	1617251			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2887,81			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	329053			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на обвалування споруди ПРУ
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,692 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,6885	<u>7596,380</u>	<u>7596,380</u>	5230	0	<u>5230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	1889,99			1301	15,1575	10,44
2	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (до середньої 30м)	1000м3	0,3	<u>21269,850</u>	<u>21269,850</u>	6381	0	<u>6381</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	5291,97			1588	42,4410	12,73
3	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (до середньої 50м)	1000м3	0,3	<u>38285,730</u>	<u>38285,730</u>	11486	0	<u>11486</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	9525,54			2858	76,3938	22,92
4	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,784	<u>387,900</u>	<u>387,900</u>	304	0	<u>304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	96,51			76	0,7740	0,61
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,885	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	24069	12622	<u>11447</u>	<u>18,36000</u>	<u>126,410</u>
					1833,25	563,50			3880	5,1175	35,23
		Разом прямі витрати по кошторису					47470	12622	<u>34848</u>		<u>126,410</u>
									9703		81,93
		Разом будівельні роботи, грн.					47470				


		в тому числі:				
		всього заробітна плата, грн.	22325			
		Загальновиробничі витрати, грн.	12151			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	25			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4367			
		Всього будівельні роботи, грн.	59621			

		Всього по кошторису	59621			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	233,34			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	26692			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на внутрішні мережі електропостачання 0,4 кВ
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03595 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,107 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== ШОЕ - ПРУ									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	444,010	40,620	444	370	41	3,40000	3,40
					370,12	19,04			19	0,1579	0,16
2	С1512-5 варіант 3	Корпус металевий ЩУ 3/1-1 У1 ІР74	шт	1	3692,400	0	3692	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	39596,870	1185,990	396	311	12	285,64000	2,860
					31094,77	1041,40			10	9,7940	0,1
4	С1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 80А С	шт	1	2900,100	0	2900	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	С113-1871 варіант 1	Профіль монтажний Z-32x40/2	шт	1	719,310	0	719	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	196,580	10,690	197	186	11	1,60000	1,60
					185,89	3,55			4	0,0275	0,03
7	С1512-9 варіант 8	Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1В	шт	1	1166,350	0	1166	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	С1545-186	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м	м	3	12,500	0	38	0	0	0	0

9	КБ21-22-12	Червоний Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29808,450</u>	<u>1185,990</u>	298	223	<u>12</u>	<u>207,20000</u>	<u>2,070</u>
10	С1547-16	Автоматичний вимикач ВМС413С40 3Р 40А	шт	1	<u>488,580</u>	<u>0</u>	489	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,38	<u>4543,520</u>	<u>342,080</u>	1727	1037	<u>130</u>	<u>26,64000</u>	<u>10,120</u>
12	С113-1673	Труба гофрована Контакт 40 мм із протяжкою ПВХ 50 м	м	38,38	<u>13,750</u>	<u>0</u>	528	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,38	<u>3630,360</u>	<u>876,570</u>	1380	1004	<u>333</u>	<u>24,00000</u>	<u>9,120</u>
14	& С151-4-1	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2 1,16кг/м	м	38,76	<u>319,250</u>	<u>0</u>	12374	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15	КМ8-146-2	== існуючі щити дитсадків Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	<u>7424,880</u>	<u>4749,600</u>	445	148	<u>285</u>	<u>22,40000</u>	<u>1,340</u>
16	& С151-4-1	Кабель ВВГнг-LS 4х16 мм2 0,78 кг/м	м	6,12	<u>259,070</u>	<u>0</u>	1586	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					28379	3279	<u>824</u>		<u>30,510</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28379		273		2,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24276				
		всього заробітна плата, грн.					3552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					555				
		Всього будівельні роботи, грн.					30142				

		Всього по кошторису					30142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4107				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
електропостачання (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 22,555 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-8386 варіант 1	Автоматичний вмикач резерву NIK ABP-10; (маса=0,77)	шт	1	15200,00	15200
2	1504-19049 варіант 1	Газосигналізатор Страж 2S50A4M; (маса=0,012)	шт	1	1536,79	1537
3	1507-2031 варіант 1	Ліхтарик-прожектор акумуляторний Lebron L-HL-85 6.8 Вт Чорний/Золотистий; (маса=0,00085)	шт	4	1329,17	5317
		Разом				22054
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	5526	0,007	462 39 22516 39 22555

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електропостачання (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 692,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 160,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
		== ЩС-1									
1	КМ39-3-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ	пристрій	1	<u>3830,700</u>	<u>745,880</u>	3831	2657	<u>746</u>	<u>24,70000</u>	<u>24,70</u>
					2657,47	226,35			226	1,7690	1,77
2	& С1514-1-1	Шафа підлогова цільнозварна ВРУ-2 18.80. 60 IP54 TITAN UKM2-C3-1886-54	шт	1	<u>17881,280</u>	<u>0</u>	17881	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>527,290</u>	<u>16,530</u>	527	440	<u>17</u>	<u>3,90000</u>	<u>3,90</u>
					439,65	4,54			5	0,0371	0,04
4	С1545-507 варіант 2	Перемикач ПЦ-2 3-п 250А	шт	1	<u>4733,080</u>	<u>0</u>	4733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100	100шт	0,01	<u>39596,870</u>	<u>1185,990</u>	396	311	<u>12</u>	<u>285,64000</u>	<u>2,860</u>

		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			31094,77	1041,40			10	9,7940	0,1
6	C1547-15	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р С	шт	1	<u>3193,530</u>	<u>0</u>	3194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	100А (20 kA), ETI (Словенія) 2135732			0	0			0	0	0
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,23	<u>29808,450</u>	<u>1185,990</u>	6856	5127	<u>273</u>	<u>207,20000</u>	<u>47,660</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			22292,65	1041,40			240	9,7940	2,25
8	C1547-16	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 20A С	шт	2	<u>443,510</u>	<u>0</u>	887	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3	6kA ETI 2145517			0	0			0	0	0
9	C1547-16	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 16A С	шт	1	<u>421,920</u>	<u>0</u>	422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4	6kA ETI 2145516			0	0			0	0	0
10	C1547-16	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 10A С	шт	8	<u>135,200</u>	<u>0</u>	1082	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	6kA ETI 2141514			0	0			0	0	0
11	C1547-16	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 6A С	шт	3	<u>142,970</u>	<u>0</u>	429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	6kA ETI 2141512			0	0			0	0	0
12	C1547-16	Диференційний вимикач ETI KZS-2M 1P+N	шт	9	<u>1036,800</u>	<u>0</u>	9331	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7	С 16 А 30 mA			0	0			0	0	0
13	C1545-186	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м	м	8	<u>12,500</u>	<u>0</u>	100	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4	Червоний			0	0			0	0	0
14	C1545-185	Провід ПВ-3 4,0 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м	м	1	<u>18,690</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Червоний			0	0			0	0	0
15	КМ8-27-3	Шафа зовнішнього установлення	шт	1	<u>1623,310</u>	<u>0</u>	1623	1623	<u>0</u>	<u>14,40000</u>	<u>14,40</u>
		комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з апаратурою височастотного зв'язку або резервна (АВР-10)			1623,31	0			0	0	0
		== ЩВ-1.1									
16	КБ21-24-2	Установлення групових щитків	шт	1	<u>500,990</u>	<u>42,080</u>	501	426	<u>42</u>	<u>3,91000</u>	<u>3,910</u>
		освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг			425,64	20,33			20	0,1690	0,17
17	C1512-10	Корпус металевий ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт	1	<u>1665,740</u>	<u>0</u>	1666	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	вологозахист			0	0			0	0	0
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,02	<u>39596,870</u>	<u>1185,990</u>	792	622	<u>24</u>	<u>285,64000</u>	<u>5,710</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			31094,77	1041,40			21	9,7940	0,2
19	C1547-15	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р С 80А	шт	1	<u>2903,020</u>	<u>0</u>	2903	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	(20 kA), ETI (Словенія) 2135731			0	0			0	0	0
20	C1547-15	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 10 3р	шт	1	<u>4237,450</u>	<u>0</u>	4237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3	В80 (002125731)			0	0			0	0	0
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,11	<u>29808,450</u>	<u>1185,990</u>	3279	2452	<u>130</u>	<u>207,20000</u>	<u>22,790</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			22292,65	1041,40			115	9,7940	1,08
22	C1547-16	Незалежний розчіплювач ETI 002159312 DA	шт	1	<u>287,330</u>	<u>0</u>	287	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 8	ETIMAT 10 AC 24V			0	0			0	0	0
23	C1547-16	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 16A С	шт	2	<u>421,920</u>	<u>0</u>	844	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4	6kA ETI 2145516			0	0			0	0	0

24	C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 1Р 6А С 6кА ЕТІ 2141512	шт	8	<u>142,970</u> 0	<u>0</u> 0	1144	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	C1545-186 варіант 4	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний == ЩОА-1	м	3	<u>12,500</u> 0	<u>0</u> 0	38	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>444,010</u> 370,12	<u>40,620</u> 19,04	444	370	<u>41</u> 19	<u>3,40000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
27	C1512-5 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-24з-0 У2 ІР54 вологозахист	шт	1	<u>1665,390</u> 0	<u>0</u> 0	1665	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>29808,450</u> 22292,65	<u>1185,990</u> 1041,40	2087	1560	<u>83</u> 73	<u>207,20000</u> 9,7940	<u>14,50</u> 0,69
29	C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3Р 16А С 6кА ЕТІ 2145516	шт	1	<u>421,920</u> 0	<u>0</u> 0	422	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 1Р 10А С 6кА ЕТІ 2141514	шт	6	<u>135,200</u> 0	<u>0</u> 0	811	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	1	<u>1362,400</u> 1361,02	<u>1,380</u> 0,21	1362	1361	<u>1</u> 0	<u>12,80000</u> 0,0021	<u>12,80</u> 0
32	C1512-12 варіант 1	Реле сутінкове АBB TW2/10К з датчиком освітлення LS-SP	шт	1	<u>2628,570</u> 0	<u>0</u> 0	2629	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-3 1,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний ==П1-КМ	м	3	<u>7,920</u> 0	<u>0</u> 0	24	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>607,330</u> 541,10	<u>16,240</u> 3,88	607	541	<u>16</u> 4	<u>4,80000</u> 0,0305	<u>4,80</u> 0,03
35	C1512-9 варіант 2	Пускач ПМЛ-1230 О*2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1012 в оболонці ІР54, Етал ==В1-КМ	шт	1	<u>1056,500</u> 0	<u>0</u> 0	1057	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>607,330</u> 541,10	<u>16,240</u> 3,88	607	541	<u>16</u> 4	<u>4,80000</u> 0,0305	<u>4,80</u> 0,03
37	C1512-7 варіант 1	Пускач ПМЛ-1230 О*2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1010 в оболонці ІР54, Етал ==Н4-КМ	шт	1	<u>1056,120</u> 0	<u>0</u> 0	1056	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
38	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>607,330</u> 541,10	<u>16,240</u> 3,88	607	541	<u>16</u> 4	<u>4,80000</u> 0,0305	<u>4,80</u> 0,03

39	C1512-9 варіант 4	Пускач ПМЛ-1230 О*2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1006 в оболонці ІР54, Етал ==НЗ-КМ	шт	1	<u>1056,240</u> 0	<u>0</u> 0	1056	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3952,610</u> 3912,94	<u>1,710</u> 0,26	3953	3913	<u>2</u> 0	<u>36,80000</u> 0,0026	<u>36,80</u> 0
41	C1512-13 варіант 4	Salus KL08NSB дротовий центр комутації на 8 зон == ШКЗ	шт	1	<u>5238,780</u> 0	<u>0</u> 0	5239	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3952,610</u> 3912,94	<u>1,710</u> 0,26	3953	3913	<u>2</u> 0	<u>36,80000</u> 0,0026	<u>36,80</u> 0
43	C1512-2 варіант 1	Шафа контролю загазованості	шт	1	<u>5077,490</u> 0	<u>0</u> 0	5077	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Газосигналізатор Страж 2S50A4M)	шт	1	<u>349,430</u> 319,52	<u>1,710</u> 0,26	349	320	<u>2</u> 0	<u>3,20000</u> 0,0026	<u>3,20</u> 0
45	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою (на DIN-рейку)	100компл	0,01	<u>4270,580</u> 4270,58	<u>0</u> 0	43	43	<u>0</u> 0	<u>42,77000</u> 0	<u>0,430</u> 0
46	C1512-13 варіант 1	Дзвінок на din-рейку, 85дБ, Hager SU213	шт	1	<u>544,100</u> 0	<u>0</u> 0	544	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							100594	26761	<u>1423</u> 741		<u>248,260</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							100594				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72410				
всього заробітна плата, грн.							27502				
Загальновиробничі витрати, грн.							13217				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4036				
Всього будівельні роботи, грн.							113811				
Всього по розділу 1							113811				
Розділ 2. Освітлення											
47	КБ21-18-15	Монтаж світильників LED Селена	100шт	0,72	<u>33072,830</u> 21951,30	<u>10410,240</u> 6205,16	23812	15805	<u>7495</u> 4468	<u>211,64000</u> 53,1504	<u>152,380</u> 38,27
48	C1547-7 варіант 1	Світильник накладний 20Вт ІР65 ДББ26У-20- 116 У1	шт	72	<u>1682,870</u> 0	<u>0</u> 0	121167	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

49	КБ21-18-17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	100шт	0,3	<u>71644,780</u>	<u>18184,430</u>	21493	15816	<u>5455</u>	<u>495,80000</u>	<u>148,740</u>
					52718,41	10988,56			3297	94,6095	28,38
50	С1547-8 варіант 1	Світильник ДББ26У-БАЖ-116 У1	шт	30	<u>2871,520</u>	<u>0</u>	86146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>17439,080</u>	<u>1884,340</u>	698	610	<u>75</u>	<u>131,20000</u>	<u>5,250</u>
					15242,82	591,83			24	4,5967	0,18
52	С1547-9 варіант 1	Світильник "ВИХІД" ДБО-01ВСП-8	шт	4	<u>2930,770</u>	<u>0</u>	11723	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							265039	32231	<u>13025</u>		<u>306,370</u>
									7789		66,83
Разом будівельні роботи, грн.							265039				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							219783				
всього заробітна плата, грн.							40020				
Загальновиробничі витрати, грн.							19992				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6324				
Всього будівельні роботи, грн.							285031				

Всього по розділу 2							285031				
Розділ 3. Кабельні мережі											
53	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	17,28	<u>2970,090</u>	<u>171,040</u>	51323	42457	<u>2956</u>	<u>23,98000</u>	<u>414,370</u>
					2456,99	56,74			980	0,4400	7,6
54	С113-1673 варіант 2	Труба гофрована з протяжкою 20 мм ПВХ	м	1740,23	<u>5,590</u>	<u>0</u>	9728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	С113-1673 варіант 3	Труба гофрована з протяжкою 25 мм ПВХ	м	5,05	<u>6,570</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,35	<u>11266,790</u>	<u>3041,680</u>	3943	2772	<u>1065</u>	<u>71,93000</u>	<u>25,180</u>
					7920,93	1636,14			573	14,6761	5,14
57	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	35	<u>66,050</u>	<u>0</u>	2312	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	С1512-1 варіант 5	Коробка розподільча 85х85х50 АСКО ІР44 ==G20	шт	92	<u>75,680</u>	<u>0</u>	6963	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

59	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	13,31	<u>1092,950</u>	<u>103,470</u>	14547	11574	<u>1377</u>	<u>8,60000</u>	<u>114,470</u>
					869,55	65,12			867	0,5634	7,5
60	& С151-406-1	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 мм ²	м	36,05	<u>21,000</u>	<u>0</u>	757	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	& С151-406-1	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм ²	м	741,6	<u>33,700</u>	<u>0</u>	24992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
62	& С153-355-9	Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 мм ²	м	43,26	<u>98,120</u>	<u>0</u>	4245	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	& С153-355-9	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм ²	м	513,97	<u>129,350</u>	<u>0</u>	66482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
64	& С1545-64-1	Кабель КВВГнг-FRLS 4х1 мм ²	м	30,9	<u>45,860</u>	<u>0</u>	1417	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	& С1545-64-1	Кабель КВВГнг-FRLS 5х1 мм ²	м	5,15	<u>52,080</u>	<u>0</u>	268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,92	<u>1587,200</u>	<u>189,700</u>	6222	4835	<u>744</u>	<u>12,20000</u>	<u>47,820</u>
					1233,54	117,63			461	1,0147	3,98
67	& С151-406-1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм ²	м	318,24	<u>55,280</u>	<u>0</u>	17592	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
68	& С151-406-1	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 мм ²	м	38,76	<u>42,330</u>	<u>0</u>	1641	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
69	& С151-406-1	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм ²	м	42,84	<u>97,590</u>	<u>0</u>	4181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
		==G25									
70	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,05	<u>2178,380</u>	<u>293,940</u>	109	82	<u>15</u>	<u>16,28000</u>	<u>0,810</u>
					1646,07	176,17			9	1,5091	0,08
71	& С153-355-9	Кабель ВВГнг-FRLS 5х4 мм ²	м	5,15	<u>312,530</u>	<u>0</u>	1610	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
72	& С130-37-1	Кабельна стяжка (уп.100шт.)	уп	12	<u>297,140</u>	<u>0</u>	3566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
		==G40									
73	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,35	<u>3625,170</u>	<u>876,570</u>	1269	925	<u>307</u>	<u>24,00000</u>	<u>8,40</u>
					2642,88	290,80			102	2,2550	0,79
74	& C153-355-10	Кабель ВВГНГ-LS 5*16 0.66 кВ мідний силовий Гал-Кат (моноліт)	м	35,7	<u>435,850</u>	<u>0</u>	15560	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,1	<u>3468,440</u>	<u>53,860</u>	347	271	<u>5</u>	<u>24,00000</u>	<u>2,40</u>
					2705,52	10,37			1	0,0960	0,01
76	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,13	<u>11424,020</u>	<u>3041,680</u>	1485	1030	<u>395</u>	<u>71,93000</u>	<u>9,350</u>
					7920,93	1636,14			213	14,6761	1,91
77	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	13	<u>66,050</u>	<u>0</u>	859	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							241451	63946	6864		622,80
									3206		27,01
Разом будівельні роботи, грн.							241451				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170641				
всього заробітна плата, грн.							67152				
Загальновиробничі витрати, грн.							34219				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11012				
Всього будівельні роботи, грн.							275670				

Всього по розділу 3							275670				
Розділ 4. Вимикачі, розетки											
78	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,2	<u>4980,520</u>	<u>0</u>	996	996	<u>0</u>	<u>49,88000</u>	<u>9,980</u>
					4980,52	0			0	0	0
79	C1512-13 варіант 2	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Cedar Plus без підсвітки білий WDE000510 IP44	шт	18	<u>133,390</u>	<u>0</u>	2401	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	C1512-13 варіант 3	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Cedar Plus без підсвітки білий WDE000550	шт	1	<u>145,230</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
81	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>4980,520</u>	<u>0</u>	149	149	<u>0</u>	<u>49,88000</u>	<u>1,50</u>
					4980,52	0			0	0	0
82	C1512-14 варіант 5	Розетка із заземленням ElectroHouse Garant IP44 чорний EH-RB-W1	шт	3	<u>102,020</u>	<u>0</u>	306	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів (вимикачів і	100шт	0,24	<u>5556,650</u>	<u>0</u>	1334	1334	<u>0</u>	<u>55,65000</u>	<u>13,360</u>


		шт	24	5556,65	0			0	0	0
84	C1512-12 варіант 3	Розетка подвійна із заземленням ElectroHouse Garant IP44 чорний EH-RB-W2	шт	24	<u>141,820</u>	0	3404	0	0	0
85	KB21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>3053,290</u>	0	183	170	0	<u>28,42000</u>
					<u>2837,74</u>	0			0	0
86	C1512-11 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Karlik Junior IP54 Чорний (12WNE-3)	шт	6	<u>172,920</u>	0	1038	0	0	0
					0	0			0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					9956	2649	0	<u>26,550</u>
									0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					9956			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7307			
		всього заробітна плата, грн.					2649			
		Загальновиробничі витрати, грн.					1376			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449			
		Всього будівельні роботи, грн.					11332			

		Всього по розділу 4					11332			
		Розділ 5. Зрівнювання потенціалів								
87	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,45	<u>2819,070</u>	0	1269	1269	0	<u>25,60000</u>
					<u>2819,07</u>	0			0	0
88	& C1551-26- 4 варіант 1	Смуга оцинкована 4x25	м	45	<u>101,780</u>	0	4580	0	0	0
					0	0			0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					5849	1269	0	<u>11,520</u>
									0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					5849			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4580			
		всього заробітна плата, грн.					1269			
		Загальновиробничі витрати, грн.					624			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195			
		Всього будівельні роботи, грн.					6473			

		Всього по розділу 5	6473				
		Разом прямі витрати по кошторису	622889	126856	21312		1215,50
					11736		100,39
		Разом будівельні роботи, грн.	622889				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	474721				
		всього заробітна плата, грн.	138592				
		Загальновиробничі витрати, грн.	69430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	126,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22016				
		Всього будівельні роботи, грн.	692319				


		Всього по кошторису	692319				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1441,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	160608				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електропостачання (пусконалагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,870 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	77	<u>226,940</u>	0	17474	17474	0	<u>1,50000</u>	<u>115,50</u>
					226,94	0			0	0	0
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	1,06	<u>2571,930</u>	0	2726	2726	0	<u>17,00000</u>	<u>18,020</u>
					2571,93	0			0	0	0
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	77	<u>302,580</u>	0	23299	23299	0	<u>2,00000</u>	<u>154</u>
					302,58	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					43499	43499	0		<u>287,520</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					43499				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4371				
		Всього будівельні роботи, грн.					60972				


		Всього по кошторису	60972			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	312,54			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	47870			

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на водопостачання і каналізація
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 280,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,478 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Госппитний водопровід (В1)									
		== Водомірний вузол									
1	КБ16-25-1	Улаштування водомірних вузлів із виготовленням обв'язки на місці монтажу, без обвідної лінії діаметром вводу 300 мм, діаметром водоміру 200 мм	шт	1	6754,270	1281,260	6754	5463	1281	50,18000	50,180
					5462,59	480,12			480	4,1541	4,15
2	С1630-981 варіант 2	Лічильник води SENSUS тип 420РС Ду20	шт	1	3378,800	0	3379	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	С130-470 варіант 2	Манометр МТ-4У 0...10 МПа кл.т. 1,0	шт	1	441,490	0	441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	С130-471 варіант 1	Кран триходовий під манометр М20х1,5 х 1/2" латунь	шт	1	365,850	0	366	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	С130-1104 варіант 1	Кран кульовий Herz 1 1/4" ВР-НР ручка РН 25 DN 32 (1222804)	шт	2	730,280	0	1461	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	1953,230	598,750	195	135	60	12,30000	1,230
					1354,48	222,99			22	1,9699	0,2

7	C1630-104 варіант 2	Фільтр 1 - грязьовик, розмір комірки 0,5 мм 1/4" HERZ	шт	1	<u>1068,780</u> 0	0	1069	0	0	0	0	0
8	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий Herz 1 1/4" BP-HP ручка PN 25 DN 32 (1222804)	шт	1	<u>730,280</u> 0	0	730	0	0	0	0	0
9	C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,3	<u>97,220</u> 0	0	29	0	0	0	0	0
10	KB22-40-1	Встановлення фланців накидних діаметром 32 мм	шт	2	<u>66,210</u> 66,21	0	132	132	0	<u>0,51000</u> 0	<u>1,020</u> 0	
11	C113-1878 варіант 6	Буртова втулка під фланець 32 SDR11	шт	2	<u>119,740</u> 0	0	239	0	0	0	0	0
12	C113-1878 варіант 7	Фланець сталевий накидний, Dn32	шт	2	<u>139,350</u> 0	0	279	0	0	0	0	0
13	C113-4 варіант 2	Труба сталева емальована Ду 32	м	0,87	<u>236,480</u> 0	0	206	0	0	0	0	0
14	& C113-73-1	Коліно металеве d32 мм	шт	2	<u>67,410</u> 0	0	135	0	0	0	0	0
15	& C113-73-2	Муфта сталева d32 мм	шт	2	<u>29,270</u> 0	0	59	0	0	0	0	0
16	& C113-73-3	Контргайка d32 мм	шт	2	<u>77,250</u> 0	0	155	0	0	0	0	0
17	C130-928	Фланці плоскі приварні із сталі ВСТ3сп2, ВСТ3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>106,710</u> 0	0	213	0	0	0	0	0
18	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм ==	100м	0,0117	<u>1186,910</u> 1120,39	<u>23,750</u> 1,59	14	13	0	<u>8,22000</u> 0	<u>0,10</u> 0	
19	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>27321,390</u> 22555,02	<u>4640,630</u> 2581,04	2186	1804	<u>371</u> 206	<u>200,08000</u> 23,7533	<u>16,010</u> 1,9	
20	C113-1353 варіант 2	Поліпропіленова труба 50 x 6,9 мм рп16 KAN ppr (04000250)	м	8	<u>235,900</u> 0	0	1887	0	0	0	0	0
21	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>21699,900</u> 19701,40	<u>1946,750</u> 998,64	9114	8275	<u>818</u> 419	<u>172,20000</u> 9,1445	<u>72,320</u> 3,84	
22	C113-1354 варіант 1	Поліпропіленова труба 32 x 4,4 мм рп16 KAN ppr (04000232)	м	42	<u>129,860</u> 0	0	5454	0	0	0	0	0

23	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>27346,040</u>	<u>3109,810</u>	2188	1936	<u>249</u>	<u>211,56000</u>	<u>16,920</u>
					24204,58	1665,40			133	15,2947	1,22
24	C113-1353 варіант 1	Поліпропіленова труба 25 x 3,5 мм рп16 KAN ррг (04000225)	м	8	<u>65,760</u>	<u>0</u>	526	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>35716,280</u>	<u>4924,470</u>	5715	4923	<u>788</u>	<u>268,96000</u>	<u>43,030</u>
					30771,71	2692,32			431	24,7574	3,96
26	C113-1352 варіант 1	Поліпропіленова труба 20 x 2,8 мм рп16 KAN ррг (04000220)	м	16	<u>44,180</u>	<u>0</u>	707	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній пружинний DN25 HERZ 1262213	шт	2	<u>395,980</u>	<u>0</u>	792	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	C113-2301 варіант 5	Клапан зворотній пружинний DN15 HERZ 1262213	шт	1	<u>281,990</u>	<u>0</u>	282	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	C113-2302 варіант 1	Кран кульовий Herz 1` BP-HP ручка PN 25 DN 25 (1222803)	шт	4	<u>443,000</u>	<u>0</u>	1772	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	C113-2303 варіант 1	Кран кульовий Herz 3/4` BP-HP ручка PN 25 DN 20 (1222802)	шт	1	<u>279,990</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	C113-2304 варіант 1	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2"A-80 NOV06 приладовий	шт	21	<u>167,660</u>	<u>0</u>	3521	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	C113-1704 варіант 3	Поліпропіленове коліно 50 вв 90 ° KAN ррг (04104050)	шт	4	<u>98,310</u>	<u>0</u>	393	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	C113-1704 варіант 2	Відведення KAN-therm PP 90 32 (04104032)	шт	10	<u>21,140</u>	<u>0</u>	211	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	C113-1705 варіант 2	Відведення KAN-therm PP 90 25 (04104025)	шт	4	<u>15,530</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	C113-1706 варіант 2	Відведення KAN-therm PP 90 20 (04104020)	шт	20	<u>12,030</u>	<u>0</u>	241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	C113-1707 варіант 3	Трійник KAN-therm PP 32 (04105132)	шт	4	<u>31,310</u>	<u>0</u>	125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	C113-1707 варіант 2	Трійник KAN-therm PP 25 (04105125)	шт	2	<u>16,250</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	C113-1707 варіант 4	Трійник KAN-therm PP 20 (04105120)	шт	18	<u>15,540</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	C113-1708 варіант 3	Поліпропіленова муфта редукційна 50 x 32 KAN ррг (04108050)	шт	2	<u>51,930</u>	<u>0</u>	104	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	C113-1708 варіант 2	Перехідник KAN-therm PP 32-25 (04108033)	шт	8	<u>12,730</u>	<u>0</u>	102	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	C113-1709	Перехідник KAN-therm PP 32/20 (04108032)	шт	4	<u>12,030</u>	<u>0</u>	48	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
42	C113-1710	Перехідник KAN-therm PP 25-20 (04108026)	шт	8	<u>12,030</u>	0	96	0	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0	0
43	C113-1711	Муфта KAN-therm PP 32 (04103032)	шт	14	<u>18,700</u>	0	262	0	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0	0
44	C113-1712	Муфта KAN-therm PP 25 (04103025)	шт	14	<u>11,330</u>	0	159	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
45	C113-1713	Муфта KAN-therm PP 20 (04103020)	шт	20	<u>8,530</u>	0	171	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
46	C113-1714	Муфта з різьбою зовнішньої KAN-therm PP 32-1 (04103232)	шт	4	<u>385,790</u>	0	1543	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
47	C113-1716	Муфта з різьбою зовнішньої KAN-therm PP 20-1 /2 (04103220)	шт	22	<u>102,850</u>	0	2263	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
48	C113-1717	Муфта з різьбою внутрішньої KAN-therm PP 32-1 (04103132)	шт	4	<u>340,210</u>	0	1361	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
49	C113-1717	Поліпропіленовий перехідник 20 x 1/2 "з KAN rpr (04103220)	шт	22	<u>101,150</u>	0	2225	0	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0	0
50	C113-1719	Поліпропіленова одинарна кліпса із з'єднувачем 50 KAN rpr (04111050)	шт	10	<u>32,180</u>	0	322	0	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0	0
51	C113-1719	Хомути для труб KAN-therm PP 32 (04111032)	шт	46	<u>16,360</u>	0	753	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
52	C113-1720	Хомут для труб KAN-therm PP 25 (04111025)	шт	10	<u>14,490</u>	0	145	0	0	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0	0	0
53	C113-1721	Хомути для труб KAN-therm PP 20 (04111020)	шт	20	<u>12,030</u>	0	241	0	0	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0	0	0
54	KB22-48-1	Забивання вогнестійкою піною (герметизація вводу)	1 футляр	1	<u>1341,640</u>	0	1342	1342	0	12,78000	12,780	0	0
	стос				1341,64	0			0	0	0	0	0
55	C113-1722	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	1	<u>319,640</u>	0	320	0	0	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0	0	0
56	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>353,720</u>	0	212	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
57	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,2	<u>374,280</u>	0	1946	1946	0	3,52000	18,30	0	0
					374,28	0			0	0	0	0	0
58	C1545-13	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x13 мм L=2 м	м	14,28	<u>68,630</u>	0	980	0	0	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0	0	0
59	C1545-13	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x13 мм L=2 м	м	16,32	<u>58,230</u>	0	950	0	0	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0	0	0
60	C1545-13	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x13 мм L=2 м	м	22,44	<u>46,770</u>	0	1050	0	0	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0	0	0
61	C111-1896	Клей K-Flex K 414 0,5 л	кг	0,74	<u>1086,780</u>	0	804	0	0	0	0	0	0
	варіант 25				0	0			0	0	0	0	0

62	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	<u>2069,040</u> 1871,11	<u>197,930</u> 73,87	2069	1871	<u>198</u> 74	<u>18,04000</u> 0,6224	<u>18,040</u> 0,62
63	C113-1723 варіант 2	НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ БАК ELVI CP 1000 Л	шт	1	<u>17440,980</u> 0	<u>0</u> 0	17441	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							88534	27840	<u>3765</u> 1765		<u>249,930</u> 15,89
Разом будівельні роботи, грн.							88534				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56929				
всього заробітна плата, грн.							29605				
Загальновиробничі витрати, грн.							15097				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4808				
Всього будівельні роботи, грн.							103631				

Всього по розділу 1							103631				
Розділ 2. Гарячий водопровід (ТЗ)											
64	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>30807,590</u> 30771,71	<u>35,880</u> 10,87	3081	3077	<u>4</u> 1	<u>268,96000</u> 0,0750	<u>26,90</u> 0,01
65	C113-1689 варіант 1	Труба KAN-therm PP Stabi Glass PN 16 DN 20 (03810020)	м	10	<u>87,920</u> 0	<u>0</u> 0	879	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
66	C113-1706 варіант 2	Відведення KAN-therm PP 90 20 (04104020)	шт	8	<u>12,030</u> 0	<u>0</u> 0	96	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
67	C113-1707 варіант 4	Трійник KAN-therm PP 20 (04105120)	шт	4	<u>15,540</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
68	C113-1716 варіант 3	Муфта з різьбою зовнішньої KAN-therm PP 20-1 /2 (04103220)	шт	9	<u>102,850</u> 0	<u>0</u> 0	926	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	C113-1713 варіант 3	Муфта KAN-therm PP 20 (04103020)	шт	6	<u>8,530</u> 0	<u>0</u> 0	51	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70	C113-1721 варіант 2	Хомути для труб KAN-therm PP 20 (04111020)	шт	15	<u>12,030</u> 0	<u>0</u> 0	180	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
71	C113-2304 варіант 1	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2"A-80 NOV06 приладовий	шт	9	<u>167,660</u> 0	<u>0</u> 0	1509	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>2464,510</u> 2392,74	<u>71,770</u> 21,73	4929	4785	<u>144</u> 43	<u>21,98000</u> 0,1500	<u>43,960</u> 0,3
73	& C113-1689-1	Водонагрівач ATLANTIC Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W	шт	2	<u>6525,920</u> 0	<u>0</u> 0	13052	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

74	C113-1755 варіант 1	Дюбель рамний 8x100 мм 4 шт. Expert Fix	шт	4	<u>21,210</u> 0	0	85	0	0	0	0
75	C113-1727 варіант 7	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6 м SUPER АНТИКОРРОЗІЯ TAQ HG-1212-800 206791	шт	4	<u>364,890</u> 0	0	1460	0	0	0	0
76	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>374,280</u> 374,28	0	449	449	0	<u>3,52000</u>	<u>4,220</u>
77	C1545-13 варіант 6	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x13 мм L=2 м	м	12,24	<u>46,770</u> 0	0	572	0	0	0	0
78	C111-1896 варіант 25	Клей K-Flex K 414 0,5 л	кг	0,17	<u>1086,780</u> 0	0	185	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							27516	8311	148		75,080
Разом будівельні роботи, грн.							27516		44		0,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19057				
всього заробітна плата, грн.							8355				
Загальновиробничі витрати, грн.							3936				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1172				
Всього будівельні роботи, грн.							31452				

Всього по розділу 2							31452				
Розділ 3. Каналізація госппобутова (К1)											
79	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>11665,120</u> 10669,97	<u>176,800</u> 66,09	4199	3841	64	<u>91,84000</u> 0,5652	<u>33,060</u> 0,2
80	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 3000 мм	м	36	<u>189,800</u> 0	0	6833	0	0	0	0
81	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>11573,420</u> 11127,72	<u>86,230</u> 31,77	1389	1335	10	<u>95,78000</u> 0,2700	<u>11,490</u> 0,03
82	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 3000 мм	м	12	<u>67,020</u> 0	0	804	0	0	0	0
83	C113-1791 варіант 1	Відвід для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	14	<u>57,830</u> 0	0	810	0	0	0	0
84	C113-1792 варіант 1	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	18	<u>18,180</u> 0	0	327	0	0	0	0
85	C113-1793 варіант 1	Трійник для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	5	<u>133,960</u> 0	0	670	0	0	0	0

86	C113-1794 варіант 1	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	10	<u>81,570</u> 0	0	816	0	0	0	0	0
87	C113-1795 варіант 1	Трійник для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	5	<u>30,210</u> 0	0	151	0	0	0	0	0
88	C113-1796 варіант 1	Перехід ексцентричний редукційний для внутрішньої каналізації Valrom D 110x50	шт	12	<u>47,270</u> 0	0	567	0	0	0	0	0
89	C113-1796 варіант 2	Заглушка поліпропіленова для внутрішньої каналізації Valrom D 110 мм	шт	8	<u>30,950</u> 0	0	248	0	0	0	0	0
90	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8/М10, 4 "(108-114 мм)	шт	40	<u>69,860</u> 0	0	2794	0	0	0	0	0
91	C113-1886 варіант 1	Хомут з прокладкою, ЛІОН, М8/М10, D=2" (57-63 мм)	шт	14	<u>39,220</u> 0	0	549	0	0	0	0	0
92	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>3864,130</u> 3605,11	<u>259,020</u> 99,21	3478	3245	<u>233</u> 89	<u>31,98000</u> 0,8669	<u>28,780</u> 0,78	0
93	C113-1724 варіант 2	Умивальник Cersanit President 60	шт	9	<u>858,290</u> 0	0	7725	0	0	0	0	0
94	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,9	<u>1330,340</u> 1313,43	0	1197	1182	0	<u>11,48000</u> 0	<u>10,330</u> 0	0
95	C113-1725 варіант 1	Змішувач для умивальника Bravo ZENITH BS-42-101	шт	9	<u>1141,800</u> 0	0	10276	0	0	0	0	0
96	C113-1726 варіант 2	Сифон Viega 102821 для раковини (000006851)	шт	9	<u>421,560</u> 0	0	3794	0	0	0	0	0
97	C113-1727 варіант 13	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,8м SUPER АНТИКОРРОЗІЯ TAQ HG-1212-800 206791	шт	18	<u>486,330</u> 0	0	8754	0	0	0	0	0
98	C113-1728 варіант 5	П'єдестал Cersanit Deco	шт	9	<u>684,080</u> 0	0	6157	0	0	0	0	0
99	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішало, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>534,780</u> 517,43	0	214	207	0	<u>4,59000</u> 0	<u>1,840</u> 0	0
100	C113-1729 варіант 3	Поручень для умивальника настінний посиленний, ручка 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>2193,660</u> 0	0	4387	0	0	0	0	0
101	C113-1730 варіант 8	Поручень настінний прямий (800 мм), ручка 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>1122,790</u> 0	0	2246	0	0	0	0	0
102	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>5203,640</u> 4058,62	<u>452,940</u> 174,43	5204	4059	<u>453</u> 174	<u>36,41000</u> 1,5210	<u>36,410</u> 1,52	0
103	C130-903 варіант 1	Унітаз-компакт Kolo Freja L79201000 з сидінням з поліпропілену	шт	10	<u>2832,750</u> 0	0	28328	0	0	0	0	0
104	C113-1727 варіант 7	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6 м SUPER АНТИКОРРОЗІЯ TAQ HG-1212-800 206791	шт	10	<u>364,890</u> 0	0	3649	0	0	0	0	0
105	C113-1467-1 варіант 1	Гофра для унитаза Cristal FP 1031	шт	10	<u>141,290</u> 0	0	1413	0	0	0	0	0

106	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>534,780</u> 517,43	<u>0</u> 0	107	103	<u>0</u> 0	<u>4,59000</u> 0	<u>0,920</u> 0
107	C113-1880 варіант 1	Поручні для туалету, для інвалідів кутовий посилений стіна-пол, ручка 32 мм, неіржавка сталь. ==выпуск	шт	2	<u>1704,890</u> 0	<u>0</u> 0	3410	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
108	КБ22-48-1 стос	Забивання вогнестійкою піною (герметизація вводу)	1 футляр	2	<u>1341,640</u> 1341,64	<u>0</u> 0	2683	2683	<u>0</u> 0	<u>12,78000</u> 0	<u>25,560</u> 0
109	C113-1722 варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>319,640</u> 0	<u>0</u> 0	639	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
110	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>750,000</u> 0	<u>0</u> 0	450	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							114268	16655	760		148,390
Разом будівельні роботи, грн.							114268		291		2,53
в тому числі:							96853				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16946				
всього заробітна плата, грн.							8576				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2720				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122844				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							122844				
Розділ 4. Каналізація напірна (К1н)											
111	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3416,200</u> 2320,90	<u>182,520</u> 58,77	3416	2321	<u>183</u> 59	<u>21,32000</u> 0,5002	<u>21,320</u> 0,5
112	C1630-1614 варіант 2	Дренажний насос Wilo tmw 32 / 8-10m (4058059)	шт	1	<u>8607,110</u> 0	<u>0</u> 0	8607	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
113	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>28593,590</u> 26268,54	<u>2325,050</u> 1216,97	2859	2627	<u>232</u> 122	<u>229,60000</u> 11,1495	<u>22,960</u> 1,11
114	C113-1355 варіант 1	Поліпропіленова труба 40 x 5,5 мм рп16 KAN ррг (04000240)	м	10	<u>172,340</u> 0	<u>0</u> 0	1723	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
115	C113-1794 варіант 1	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	2	<u>81,570</u> 0	<u>0</u> 0	163	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

116	C113-1792 варіант 1	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valgom 45°	шт	2	<u>18,180</u> 0	0	36	0	0	0	0
117	C113-2302 варіант 2	Кран кульовий Herz 1 1/4 ` BP-HP ручка PN 25 DN 34 (1222804)	шт	1	<u>874,760</u> 0	0	875	0	0	0	0
118	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній пружинний DN32 HERZ 1262244	шт	1	<u>1038,170</u> 0	0	1038	0	0	0	0
119	C1630-121 варіант 1	Поліпропіленове коліно 40 вв 90 ° KAN ppr (04104040)	шт	4	<u>36,400</u> 0	0	146	0	0	0	0
120	C1630-129 варіант 1	Поліпропіленовий перехідник 40 x 1 1/4 "з KAN ppr (04103240)	шт	2	<u>550,840</u> 0	0	1102	0	0	0	0
121	C1630-137 варіант 1	Поліпропіленова муфта редукційна 50 x 40 KAN ppr (04108051)	шт	2	<u>49,870</u> 0	0	100	0	0	0	0
122	C113-1878 варіант 24	Поліпропіленова одинарна кліпса із з'єднувачем 40 KAN ppr (04111040)	шт	5	<u>20,840</u> 0	0	104	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							20169	4948	415	44,280	
Разом будівельні роботи, грн.							20169		181		1,61
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14806				
всього заробітна плата, грн.							5129				
Загальновиробничі витрати, грн.							2459				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							743				
Всього будівельні роботи, грн.							22628				

Всього по розділу 4							22628				
Разом прямі витрати по кошторису							250487	57754	5088	517,680	
Разом будівельні роботи, грн.							250487		2281		20,34
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							187645				
всього заробітна плата, грн.							60035				
Загальновиробничі витрати, грн.							30068				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9443				
Всього будівельні роботи, грн.							280555				

Всього по кошторису							280555				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	592,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	69478				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

вентиляція (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3826,935 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-20642-1	Фільтр-поглинач БПФ-300 від отруйних речовин, радіоактивногопилу, бактерійних аерозолів, отруйних і нейтральних димів,від пари органічних сполук радіоактивного йоду; (маса=0,0395)	шт	12	235710,00	2828520
2	& 1704-20642-2 варіант 1	Фасонні вироби для фільтрів-поглиначів БПФ-300-900 (патрубок ПК-300, стакан нижній СТК-300Н, трійник ТРК-300 (2 шт), хомут ХС- 300 (8 шт), Муфта БПФ-150х198х6 (4 шт)); (маса=0,05)	шт	4	60093,34	240373
3	& 1504-16024-1 варіант 1	Клапан герметичний здвоєний ГК-Ф; (маса=0,00703)	шт	4	48511,67	194047
4	1808-22005 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1 150х100-ПВ з плавкою вставкою ; (маса=0,0027)	шт	3	3240,00	9720
5	1808-22005 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700х400-ПВ з плавкою вставкою ; (маса=0,0027)	шт	2	5369,45	10739
6	1808-22005 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий КП-1 800х400-ПВ з плавкою вставкою ; (маса=0,0027)	шт	1	6823,34	6823
7	2308-1016 варіант 1	АйрВентс АВ06/0032301В агрегат обробки повітря; (маса=0,323)	шт	1	318964,00	318964
8	& 1504-12170-1	Реле тиску DTV 500; (маса=0,0062)	шт	4	2073,00	8292
9	1504-12171 варіант 4	132F0026 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 4 кВт/3ф - Частотний перетворювач; (маса=0,0061)	шт	1	17421,67	17422
10	1504-12171 варіант 5	132F0024 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 3 кВт/3ф - Частотний перетворювач; (маса=0,0061)	шт	1	16162,50	16163
11	1504-12171 варіант 3	Контроллер ; (маса=0,0061)	шт	1	11800,00	11800
12	15011-4041 варіант 1	Датчик вуглекислого газу СО-2 Вентс ; (маса=0,001)	шт	2	12884,00	25768

		Разом					3688631
		Транспортні та заготівельно-складські витрати					138304
		Всього по кошторису					3826935

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на вентиляція (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1219,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,07514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 238,323 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-41-3	== припливна П1 Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>948,030</u>	<u>0</u>	379	379	<u>0</u>	<u>8,16000</u>	<u>3,260</u>
					948,03	0			0	0	0
2	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2227,490</u>	<u>127,310</u>	2227	1456	<u>127</u>	<u>14,04000</u>	<u>14,040</u>
					1456,23	45,50			46	0,3908	0,39
3	С130-69-1 варіант 2	Вентилятор електроручний в комплекті з гумовими віброізоляторами, монтажним столом, з електродвигуном Nзаг.=3,0кВт n=2860 об/хв ЕРВ-4-прав.0*-МСГ-4 Укрвент	компл.	1	<u>111255,910</u>	<u>0</u>	111256	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (монтажний стіл)	100кг	0,12	<u>1077,600</u>	<u>159,860</u>	129	110	<u>19</u>	<u>8,53000</u>	<u>1,020</u>
					917,74	57,50			7	0,4972	0,06
5	КБ20-13-12	Установлення клапанів пелюсткових до осевих вентиляторів	клапан	1	<u>810,230</u>	<u>0</u>	810	810	<u>0</u>	<u>7,62000</u>	<u>7,620</u>
					810,23	0			0	0	0
6	С113-2301 варіант 8	Клапан витратомір-відсікач КВВБ-4 440х360х320h	шт	1	<u>20729,120</u>	<u>0</u>	20729	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ20-41-3	== витяжна В1 Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>948,030</u>	<u>0</u>	379	379	<u>0</u>	<u>8,16000</u>	<u>3,260</u>

8	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (монтажний стіл)	100кг	0,12	<u>948,03</u> <u>1077,600</u>	<u>0</u> <u>159,860</u>	129	110	<u>0</u> <u>19</u>	<u>0</u> <u>8,53000</u>	<u>0</u> <u>1,020</u>
					917,74	57,50			7	0,4972	0,06
9	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2227,490</u> <u>1456,23</u>	<u>127,310</u> <u>45,50</u>	2227	1456	<u>127</u> <u>46</u>	<u>14,04000</u> <u>0,3908</u>	<u>14,040</u> <u>0,39</u>
10	& С130-69-1 варіант 1	Вентилятор електроручний в комплекті з гумовими віброізоляторами, монтажним столом з електродвигуном Nзаг.=2,2кВт n=2855 об/хв ЕРВ-4-прав.0*-МСГ-3 Укрвент	компл.	1	<u>108178,040</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	108178	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
11	КБ20-13-12	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	1	<u>810,230</u> <u>810,23</u>	<u>0</u> <u>0</u>	810	810	<u>0</u> <u>0</u>	<u>7,62000</u> <u>0</u>	<u>7,620</u> <u>0</u>
12	С113-2301 варіант 8	Клапан витратомір-відсікач КВВБ-4 440х360х320h == витяжна В2	шт	1	<u>20729,120</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	20729	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
13	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (канальний)	шт	2	<u>745,740</u> <u>700,05</u>	<u>42,830</u> <u>14,84</u>	1491	1400	<u>86</u> <u>30</u>	<u>6,21000</u> <u>0,1231</u>	<u>12,420</u> <u>0,25</u>
14	С130-69 варіант 2	Вентилятор канальний змішаного типу з ел. двигуном Nзаг.=0,139 кВт n=2790 об/хв ВЕНТС ВКМц 200Б	шт	2	<u>6539,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	13080	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
15	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2512	<u>1051,330</u> <u>1002,06</u>	<u>8,140</u> <u>3,00</u>	264	252	<u>2</u> <u>1</u>	<u>9,78000</u> <u>0,0266</u>	<u>2,460</u> <u>0,01</u>
16	С113-2299 варіант 2	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2	<u>235,880</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	472	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
17	КБ20-37-2	Установлення фільтр-боксів	м2	1,5	<u>576,310</u> <u>576,31</u>	<u>0</u> <u>0</u>	864	864	<u>0</u> <u>0</u>	<u>5,42000</u> <u>0</u>	<u>8,130</u> <u>0</u>
18	С113-2300 варіант 2	Фільтр-бокс ББФЯ-4500	шт	2	<u>71526,240</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	143052	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
19	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (АйрВентс АВ06/0032301В агрегат обробки повітря)	камера	1	<u>7738,040</u> <u>7248,52</u>	<u>449,950</u> <u>130,09</u>	7738	7249	<u>450</u> <u>130</u>	<u>68,17000</u> <u>1,1154</u>	<u>68,170</u> <u>1,12</u>
20	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>273,480</u> <u>188,96</u>	<u>8,140</u> <u>3,00</u>	273	189	<u>8</u> <u>3</u>	<u>1,80000</u> <u>0,0266</u>	<u>1,80</u> <u>0,03</u>
21	С130-275 варіант 4	Заслінки повітряні з ручним управлінням, діаметр 200-2-0-0 мм	шт	1	<u>1225,070</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	1225	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
22	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>332,940</u> <u>211,01</u>	<u>8,140</u> <u>3,00</u>	333	211	<u>8</u> <u>3</u>	<u>2,01000</u> <u>0,0266</u>	<u>2,010</u> <u>0,03</u>
23	С130-276 варіант 3	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ d355-2-0-0	шт	1	<u>2444,500</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2445	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
24	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом	шт	1	<u>302,160</u>	<u>8,140</u>	302	189	<u>8</u>	<u>1,80000</u>	<u>1,80</u>

		повітряних клапанів з ручним приводом периметром до 1000 мм			188,96	3,00			3	0,0266	0,03
25	C130-276 варіант 4	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 200x200-2-О-0	шт	1	<u>1586,070</u>	<u>0</u>	1586	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>589,880</u>	<u>12,210</u>	2360	1050	<u>49</u>	<u>2,50000</u>	<u>10</u>
					262,45	4,50			18	0,0399	0,16
27	C130-275 варіант 5	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 500x600-2-О-0	шт	1	<u>4378,930</u>	<u>0</u>	4379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	C130-275 варіант 7	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 700x400-2-О-0	шт	1	<u>4309,840</u>	<u>0</u>	4310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	C130-275 варіант 6	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 800x400-2-О-0	шт	2	<u>4537,830</u>	<u>0</u>	9076	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		==колона фільтрів - 4 комплекта									
30	KM34-204-22	Монтаж установки фільтраційної (БПФ - 300-900H)	шт	4	<u>2068,270</u>	<u>264,590</u>	8273	7215	<u>1058</u>	<u>16,00000</u>	<u>64</u>
					1803,68	111,00			444	1,0080	4,03
31	KB20-13-1	Установлення клапанів повітряних діаметром до 355 мм (ГК-Ф)	клапан	4	<u>264,290</u>	<u>8,140</u>	1057	726	<u>33</u>	<u>1,75000</u>	<u>7</u>
					181,51	3,00			12	0,0266	0,11
		== клапани вогнезатримуючі									
32	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>834,970</u>	<u>12,210</u>	2505	2179	<u>37</u>	<u>6,83000</u>	<u>20,490</u>
					726,23	4,50			14	0,0399	0,12
33	KB20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	<u>1360,470</u>	<u>69,170</u>	4081	2852	<u>208</u>	<u>9,28000</u>	<u>27,840</u>
					950,83	25,49			76	0,2261	0,68
		== ґрати									
34	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	31	<u>215,170</u>	<u>23,360</u>	6670	5923	<u>724</u>	<u>1,82000</u>	<u>56,420</u>
					191,06	7,96			247	0,0711	2,2
35	C111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 150x100	шт	4	<u>362,730</u>	<u>0</u>	1451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 200x100	шт	7	<u>407,630</u>	<u>0</u>	2853	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	C111-1756 варіант 9	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 150x150	шт	1	<u>411,960</u>	<u>0</u>	412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	C111-1756 варіант 10	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 250x150	шт	4	<u>535,440</u>	<u>0</u>	2142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	C111-1756 варіант 11	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 250x100	шт	1	<u>449,940</u>	<u>0</u>	450	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	C111-1756 варіант 12	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 450x300	шт	6	<u>1120,960</u>	<u>0</u>	6726	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	C111-1756 варіант 13	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 650x300	шт	6	<u>1785,940</u>	<u>0</u>	10716	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	C111-1756 варіант 6	ґрати вентиляційні ВЕНТС ОНГ 200x200	шт	2	<u>539,760</u>	<u>0</u>	1080	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 зовнішні	ґрати	3	<u>215,170</u>	<u>23,360</u>	646	573	<u>70</u>	<u>1,82000</u>	<u>5,460</u>
					191,06	7,96			24	0,0711	0,21

44	C111-1756 варіант 14	Грати вентиляційні ВЕНТС PH 250x250	шт	1	<u>645,990</u> 0	0	646	0	0	0	0	0
45	C111-1756 варіант 15	Грати вентиляційні ВЕНТС PH 1000x400	шт	1	<u>2192,690</u> 0	0	2193	0	0	0	0	0
46	C111-1756 варіант 16	Грати вентиляційні ВЕНТС PH 1000x550	шт	1	<u>3014,500</u> 0	0	3015	0	0	0	0	0
47	КБ20-3-2	== повітроводи з оцинкованої сталі Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,2295	<u>35082,480</u> 26824,03	<u>629,700</u> 235,35	8051	6156	145	261,80000	60,080	0,48
48	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм	м2	16,95	<u>574,460</u> 0	0	9737	0	0	0	0	0
49	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм (фасонні частини)	м2	6	<u>858,700</u> 0	0	5152	0	0	0	0	0
50	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапан Вентс 150x100	шт	5	<u>593,000</u> 0	0	2965	0	0	0	0	0
51	C1630-460 варіант 3	Дросель-клапан Вентс 150x150	шт	1	<u>1071,280</u> 0	0	1071	0	0	0	0	0
52	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,064	<u>32734,820</u> 24559,66	<u>552,400</u> 206,86	2095	1572	35	239,70000	15,340	0,12
53	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм	м2	6,4	<u>574,460</u> 0	0	3677	0	0	0	0	0
54	C1630-462 варіант 2	Дросель-клапан Вентс 400x200	шт	3	<u>1823,680</u> 0	0	5471	0	0	0	0	0
55	C1630-463 варіант 2	Дросель-клапан Вентс 500x200	шт	3	<u>2082,630</u> 0	0	6248	0	0	0	0	0
56	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0896	<u>31682,220</u> 24559,66	<u>552,400</u> 206,86	2839	2201	49	239,70000	21,480	0,16
57	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм	м2	3,96	<u>495,750</u> 0	0	1963	0	0	0	0	0
58	C130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм (фасонні частини)	м2	5	<u>741,740</u> 0	0	3709	0	0	0	0	0
59	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,178	<u>28323,930</u> 21250,20	<u>503,570</u> 188,87	33366	25033	593	207,40000	244,320	1,97
60	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі	м2	91,8	<u>611,170</u> 0	0	56105	0	0	0	0	0


	Варіант 2	Оцинкований з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм			0	0			0	0	0
61	C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	26	<u>914,650</u>	<u>0</u>	23781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,954	<u>23472,930</u>	<u>393,790</u>	22393	15254	<u>376</u>	<u>156,06000</u>	<u>148,880</u>
					15989,91	141,16			135	1,2521	1,19
63	C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм	м2	95,4	<u>611,170</u>	<u>0</u>	58306	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (фасонні частини)	100м2	0,52	<u>124199,820</u>	<u>552,400</u>	64584	12771	<u>287</u>	<u>239,70000</u>	<u>124,640</u>
					24559,66	206,86			108	1,8349	0,95
65	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	1,853	<u>48091,120</u>	<u>13051,280</u>	89113	52564	<u>24184</u>	<u>257,60000</u>	<u>477,330</u>
					28366,91	2561,13			4746	18,2900	33,89
66	C111-1802 варіант 1	Лист оцинкований 2,0 (оц.) имп. 1250х2500мм 16,98кг/м2	т	1,972	<u>50796,450</u>	<u>0</u>	100171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (фасонні частини)	100м2	0,35	<u>61132,890</u>	<u>5224,330</u>	21397	16406	<u>1829</u>	<u>409,70000</u>	<u>143,40</u>
					46873,78	526,02			184	4,6229	1,62
68	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (D125, D200, D315, D355, перерізом 200х200)	100м2	0,161	<u>61132,890</u>	<u>5224,330</u>	9842	7547	<u>841</u>	<u>409,70000</u>	<u>65,960</u>
					46873,78	526,02			85	4,6229	0,74
69	КБ20-9-5	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (перерізом 700х400, 800х400, 500х600)	100м2	0,478	<u>48238,760</u>	<u>4043,560</u>	23058	16827	<u>1933</u>	<u>307,70000</u>	<u>147,080</u>
					35203,96	426,96			204	3,7454	1,79
70	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,3	<u>1971,010</u>	<u>1106,660</u>	2562	1124	<u>1438</u>	<u>7,94000</u>	<u>10,320</u>
					864,35	407,81			530	3,6176	4,7
71	& C114-13- У1	Мат ламельний ТЕХНОніколь 50мм	м2	13,39	<u>213,950</u>	<u>0</u>	2865	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	& C111- 1850-1 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	0,06	<u>277090,720</u>	<u>0</u>	16625	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	C113-5 варіант 1	Стержень різьбовий ЦБ 8мм	м	84	<u>68,160</u>	<u>0</u>	5725	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	C113-6 варіант 1	Профіль монтажний 30х20х7х1,4 2,5м	м	50	<u>91,690</u>	<u>0</u>	4585	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	C119-5 варіант 1	Бур SDS-plus 8-160 мм	шт	40	<u>47,880</u>	<u>0</u>	1915	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	C113-1876 варіант 8	Стрічка 20х0.55 30 м перфор багатофункц цб	шт	10	<u>330,200</u>	<u>0</u>	3302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Розділ 1. Автоматика систем П1,В1											
77	КМ11-250-1	Установлення реле тиску DTV 500	комплект	4	<u>215,310</u>	<u>0</u>	861	787	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>6,40</u>
					196,80	0			0	0	0
78	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (частотний перетворювач)	шт	2	<u>107,330</u>	<u>0</u>	215	186	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>1,60</u>
					92,94	0			0	0	0
79	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контроллер)	шт	1	<u>107,330</u>	<u>0</u>	107	93	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					92,94	0			0	0	0
80	КБ21-24-1	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>370,120</u>	<u>0</u>	370	370	<u>0</u>	<u>3,40000</u>	<u>3,40</u>
					370,12	0			0	0	0
81	С113-2129 варіант 1	Шафа металева з дверцятами (щит автоматики)	шт	1	<u>2378,600</u>	<u>0</u>	2379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
82	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (вуглекислого газу)	шт	2	<u>354,440</u>	<u>1,970</u>	709	639	<u>4</u>	<u>3,20000</u>	<u>6,40</u>
					319,52	0,30			1	0,0030	0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							4641	2075	4		18,60
									1		0,01
Разом будівельні роботи, грн.							4641				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2562				
всього заробітна плата, грн.							2076				
Загальновиробничі витрати, грн.							935				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							267				
Всього будівельні роботи, грн.							5576				


Всього по розділу 1							5576				
Разом прямі витрати по кошторису							1113462	195912	<u>34747</u>		<u>1817,310</u>
									7412		57,5
Разом будівельні роботи, грн.							1113462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							882803				
всього заробітна плата, грн.							203324				
Загальновиробничі витрати, грн.							105969				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							200,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34999				
Всього будівельні роботи, грн.							1219431				

		Всього по кошторису	1219431				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2075,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	238323				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на вентиляція (пусконаладжувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,912 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	650,550	0	3903	3903	0	4,30000	25,80
					650,55	0			0	0	0
2	КПЗ-11-10	Регульовально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	4	1512,900	0	6052	6052	0	10,00000	40
					1512,90	0			0	0	0
3	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	1	6051,600	0	6052	6052	0	40,00000	40
					6051,60	0			0	0	0
4	КПЗ-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати (витратомір КВВБ -3)	вузол	2	2723,220	0	5446	5446	0	18,00000	36
					2723,22	0			0	0	0
5	КПЗ-43-4	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 (санітарно-гігієнічні вимоги)	вен.мер.	1	7110,630	0	7111	7111	0	47,00000	47
					7110,63	0			0	0	0
6	КПЗ-61-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	2	3933,540	0	7867	7867	0	26,00000	52
					3933,54	0			0	0	0

7	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1361,610</u>	<u>0</u>	1362	1362	<u>0</u>	<u>9,00000</u>	<u>9</u>
					1361,61	0			0	0	0
8	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	<u>1815,480</u>	<u>0</u>	3631	3631	<u>0</u>	<u>12,00000</u>	<u>24</u>
					1815,48	0			0	0	0
9	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір	комплект	2	<u>2420,640</u>	<u>0</u>	4841	4841	<u>0</u>	<u>16,00000</u>	<u>32</u>
					2420,64	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					46265	46265	<u>0</u>		<u>305,80</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					46265				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					46265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18584				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4647				
		Всього будівельні роботи, грн.					64849				

		Всього по кошторису					64849				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					332,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50912				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018


опалення (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 274,529 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. тепла підлога				
1	2407-201 варіант 1	Danfoss ECL Comfort 310 Електронний регулятор температури 4 контури 230 В~ (087Н3040); (маса=0,224) Разом по розділу 1	шт	1	27048,00	27048
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1062
		Всього по розділу 1				28110
		Розділ 2. тепловий насос				
2	2407-203 варіант 1	Samsung AM500FNBDEH/EU гідроблок 40кг 518х333х627мм; (маса=0,275)	шт	1	124258,33	124258
3	2407-203 варіант 2	Samsung AM320FNBDEH/EU гідроблок 33кг 518х333х627мм; (маса=0,275)	шт	1	106066,67	106067
4	2407-204 варіант 1	Провідний пульт керування Samsung MWR-WW00N; (маса=0,278) Разом по розділу 2	шт	1	6783,33	6783
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9311
		Всього по розділу 2				246419
		Разом				264156

	Транспортні та заготівельно-складські витрати				10373
	Всього по кошторису				274529

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на опалення (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2854,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,48419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1010,206 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. тепла підлога									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	21,3	<u>35696,180</u>	<u>4924,470</u>	760329	655437	<u>104892</u>	<u>268,96000</u>	<u>5728,850</u>
					30771,71	2692,32			57346	24,7574	527,33
2	С113-1673 варіант 5	Труба PE-RT Blue Floor з антид. захист. 16x2 KAN (1829198183)	м	2130	<u>56,250</u> 0	<u>0</u> 0	119813	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>21648,150</u>	<u>1946,750</u>	7360	6698	<u>662</u>	<u>172,20000</u>	<u>58,550</u>
					19701,40	998,64			340	9,1445	3,11
4	С113-1674 варіант 2	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 32 мм (1229204004)	м	34	<u>189,320</u> 0	<u>0</u> 0	6437	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого	100м	0,78	<u>28593,590</u>	<u>2325,050</u>	22303	20489	<u>1814</u>	<u>229,60000</u>	<u>179,090</u>

		<i>тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>			26268,54	1216,97			949	11,1495	8,7
6	C113-1675	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 40 мм (1229204005)	м	78	<u>304,310</u>	<u>0</u>	23736	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
7	КБ16-14-5	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,09	<u>30317,950</u>	<u>4640,630</u>	2729	2030	<u>418</u>	<u>200,08000</u>	<u>18,010</u>
					22555,02	2581,04			232	23,7533	2,14
8	C113-1675	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 50 мм (1229204006)	м	9	<u>451,120</u>	<u>0</u>	4060	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
9	C113-1724	Трійник редукційний d40/32/40	шт	2	<u>71,580</u>	<u>0</u>	143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
10	C113-1725	Трійник PPR KAN (S50)	шт	2	<u>130,070</u>	<u>0</u>	260	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	C113-1726	Муфта з нар. різьбою PPR KAN (S32 x 1")	шт	4	<u>376,300</u>	<u>0</u>	1505	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
12	C113-1727	Муфта з нар. різьбою PPR KAN (S40 x 1 1/4")	шт	2	<u>544,560</u>	<u>0</u>	1089	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 14				0	0			0	0	0
13	C113-1728	Муфта з нар. різьбою PPR KAN (S50 x 1 1/2")	шт	2	<u>814,390</u>	<u>0</u>	1629	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
14	C113-1729	Коліно 90 ° d32	шт	16	<u>20,630</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
15	C113-1730	Коліно PPR KAN (O40, 90°)	шт	14	<u>35,680</u>	<u>0</u>	500	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
16	C113-1731	Коліно PPR KAN (O50, 90°)	шт	6	<u>86,290</u>	<u>0</u>	518	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	C113-1732	Муфта PPR KAN (S32)	шт	6	<u>18,250</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
18	C113-1733	Муфта PPR KAN (S40)	шт	10	<u>30,550</u>	<u>0</u>	306	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	C113-1734	Муфта PPR KAN (S32)	шт	4	<u>60,300</u>	<u>0</u>	241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	37,7	<u>374,280</u>	<u>0</u>	14110	14110	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>132,70</u>
					374,28	0			0	0	0
21	C1545-13	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex thermacomact s e-22	м	261,12	<u>30,760</u>	<u>0</u>	8032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
22	C1545-13	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-35/9 (46335)	м	34,68	<u>29,890</u>	<u>0</u>	1037	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 11				0	0			0	0	0
23	C1545-13	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-42/9 (46336)	м	79,56	<u>41,980</u>	<u>0</u>	3340	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 10				0	0			0	0	0
24	C113-1735	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-48-50 / 9 (46337)	шт	9	<u>52,800</u>	<u>0</u>	475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

25	C113-1722 варіант 3	Хомут з фіксатором ф 32 KAN (04111032) 20/440	шт	8	<u>16,510</u> 0	0	132	0	0	0	0	0
26	C113-1736 варіант 1	Хомут з фіксатором ф 40 KAN (04111040) 20/300	шт	20	<u>21,710</u> 0	0	434	0	0	0	0	0
27	C113-1737 варіант 1	Хомут для труб KAN-therm PP 50 (04111050)	шт	6	<u>32,690</u> 0	0	196	0	0	0	0	0
28	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>26,200</u> 23,91	0	157	143	0	0,20000	1,20	0
29	C113-1738 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний вертикальний Caleffi VALCAL 1/2 (502241)	шт	6	<u>722,950</u> 0	0	4338	0	0	0	0	0
30	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	<u>126,900</u> 52,28	0	761	314	0	0,45000	2,70	0
31	C113-1728 варіант 7	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV DN15 5-25 кПа з імпульсною трубкою 1,5 м	шт	1	<u>5597,280</u> 0	0	5597	0	0	0	0	0
32	C113-1739 варіант 1	Danfoss ASV-PV Автоматичний балансирувальний клапан DN 20 Rp 3/4" Kvs 2,5 0,05-0,25 бар (003Z5502)	шт	2	<u>6008,700</u> 0	0	12017	0	0	0	0	0
33	C113-1740 варіант 1	Запірний клапан Danfoss ASV-M DN25	шт	3	<u>1950,460</u> 0	0	5851	0	0	0	0	0
34	C113-1741 варіант 5	Кран кульовий Dn15	шт	6	<u>471,640</u> 0	0	2830	0	0	0	0	0
35	C113-1741 варіант 6	Кран кульовий Dn25	шт	3	<u>505,840</u> 0	0	1518	0	0	0	0	0
36	KB18-18-1	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2	шт	3	<u>1756,330</u> 1756,33	0	5269	5269	0	15,58000	46,740	0
37	C113-1743 варіант 1	Розподільвач KAN InoxFlow UFST з вентиллями для сервоприводів і витратомірами, 10 виходів	шт	1	<u>16904,090</u> 0	0	16904	0	0	0	0	0
38	C113-1742 варіант 1	Колекторна група InoxFlow з вентиллями для сервоприводів і витратомірами (серія UFST) - 8 відведень	шт	2	<u>11208,110</u> 0	0	22416	0	0	0	0	0
39	KM8-572-9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 1300x850 мм	шт	3	<u>2177,650</u> 371,78	357,740	6533	1115	1073	3,20000	9,60	2,53
40	C113-1744 варіант 1	Шафа KAN therm зовнішня SWN-OP для колекторних груп 11/7	шт	2	<u>7922,040</u> 0	0	15844	0	0	0	0	0
41	C113-1745 варіант 1	Шафа KAN колекторна зовнішня SWN-OP 15/10	шт	1	<u>8921,550</u> 0	0	8922	0	0	0	0	0
42	C113-1746 варіант 1	Добавка в бетон: ВЕТОКАН 10 л	шт	50	<u>2588,210</u> 0	0	129411	0	0	0	0	0
43	C113-32	Стрічка крайова 8x150 с фартуком 25 м	м	500	<u>3,060</u>	0	1530	0	0	0	0	0

44	варіант 1 & C112-268-11	Шпилька для кріплення труб до пінополістирольних плит 14-18 (в упак. 100 шт.)	упак	43	<u>207,450</u>	0	8920	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	C113-1758 варіант 1	З'єднувач конусний для труб PE-RT і PE-XC	шт	52	<u>255,290</u>	0	13275	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	KB26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	15,9	<u>1849,310</u>	0	29404	29304	0	<u>16,93000</u>	<u>269,190</u>
					1843,00	0			0	0	0
47	C113-1860 варіант 1	Плита пінополістирольна з плівкою PE металізованої, 30мм, (лист: 1x5,0 м)	шт	106	<u>2268,460</u>	0	240457	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1513108	734909	108859		6446,630
									59192		543,81
Разом будівельні роботи, грн.							1513108				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							669340				
всього заробітна плата, грн.							794101				
Загальновиробничі витрати, грн.							402373				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							728,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							127280				
Всього будівельні роботи, грн.							1915481				

Всього по розділу 1							1915481				
Розділ 2. Теплопостачання калориферів											
48	KB16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>32447,580</u>	<u>6281,630</u>	14601	11647	<u>2827</u>	<u>229,60000</u>	<u>103,320</u>
					25882,81	3428,22			1543	31,4932	14,17
49	C113-1675 варіант 4	Труба stabi glass PN 16 d75	м	45	<u>1271,700</u>	0	57227	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	C113-1711 варіант 6	Відведення PPR KAN (O75, 90°)	шт	10	<u>233,350</u>	0	2334	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	C113-1716 варіант 5	Муфта PPR KAN (S75)	шт	18	<u>175,890</u>	0	3166	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	C113-1717 варіант 5	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x1"	шт	2	<u>340,220</u>	0	680	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C113-1729 варіант 6	Кран Маєвського С.м.ф. 222 автомат 1/2"	шт	2	<u>178,360</u>	0	357	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	C113-1727	Кран кульовий Valtec 1/2"	шт	4	<u>368,010</u>	0	1472	0	0	0	0

	варіант 18				0	0			0	0	0	0
55	C113-1727	Кран кульовий Valtes ручка вн.-нар. 2 " (VT. 215.N.09)	шт	2	<u>2068,440</u>	0	4137	0	0	0	0	0
	варіант 19				0	0			0	0	0	0
56	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>16468,930</u>	<u>1074,900</u>	1647	162	<u>107</u>	<u>14,92000</u>	<u>1,490</u>	
					1624,19	332,97			33	2,9403	0,29	
57	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,5	<u>374,280</u>	0	1684	1684	0	<u>3,52000</u>	<u>15,840</u>	
					374,28	0			0	0	0	
58	C1545-13	Ізоляція для труб зі спіненого поліетилену K-FLEX PE 76x9 мм (275272)	м	45,9	<u>76,180</u>	0	3497	0	0	0	0	
	варіант 14				0	0			0	0	0	
59	C113-1745	Кріплення для поліпропіленових труб D 75 з клямкою ASG	шт	12	<u>81,200</u>	0	974	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
60	KB16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>1444,790</u>	<u>154,190</u>	1445	1035	<u>154</u>	<u>9,73000</u>	<u>9,730</u>	
					1034,59	47,01			47	0,4051	0,41	
61	C1630-113	Термоманометр, триходовий кран	комплект	1	<u>364,150</u>	0	364	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
62	C113-1733	Змішувальний вузол УСВК-1-10	шт	1	<u>29076,820</u>	0	29077	0	0	0	0	
	варіант 3				0	0			0	0	0	
63	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>48,140</u>	0	48	42	0	<u>0,36000</u>	<u>0,360</u>	
					41,82	0			0	0	0	
64	C1630-113	Термоманометр, триходовий кран	комплект	1	<u>364,150</u>	0	364	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
65	C1545-8	Бобишки	шт	2	<u>115,920</u>	0	232	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
66	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (АйрВентс АВ06/0032301В агрегат обробки повітря)	камера	1	<u>7738,040</u>	<u>449,950</u>	7738	7249	<u>450</u>	<u>68,17000</u>	<u>68,170</u>	
					7248,52	130,09			130	1,1154	1,12	
67	2308-1016	АйрВентс АВ06/0032301В агрегат обробки повітря	шт	1	<u>318964,000</u>	0	318964	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							450008	21819	3538		198,910	
									1753		15,99	
Разом устаткування, грн.							318964					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							12526					
Всього устаткування, грн.							331490					
Разом будівельні роботи, грн.							131044					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105687					
всього заробітна плата, грн.							23572					
Загальновиробничі витрати, грн.							11701					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3592				
		Всього будівельні роботи, грн.					142745				

		Всього по розділу 2					474235				
		Розділ 3. Вузол вводу									
68	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,065	<u>7676,230</u>	<u>446,080</u>	499	470	<u>29</u>	<u>61,34000</u>	<u>3,990</u>
					7230,15	159,67			10	1,3736	0,09
69	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>85,190</u>	<u>0</u>	85	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	C113-4 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,5	<u>193,290</u>	<u>0</u>	677	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>232,490</u>	<u>0</u>	465	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>10806,220</u>	<u>1239,460</u>	216	189	<u>25</u>	<u>82,49000</u>	<u>1,650</u>
					9437,68	452,03			9	3,9671	0,08
73	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>298,760</u>	<u>0</u>	598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,015	<u>680,870</u>	<u>84,700</u>	10	9	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,070</u>
					596,02	8,06			0	0,0720	0
75	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,015	<u>11307,580</u>	<u>1,460</u>	170	169	<u>0</u>	<u>106,26000</u>	<u>1,590</u>
					11298,63	1,29			0	0,0111	0
76	C111-388-1 варіант 1	Фарба термостійка	т	0,00045	<u>259856,200</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	& C111-1850-1 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів	т	0,03	<u>277090,720</u>	<u>0</u>	8313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	C1630-670	Кран кульовий PN6 DN70	шт	2	<u>5542,270</u>	<u>0</u>	11085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

79	варіант 12 С1630-670	Кран кульовий PN6 DN50	шт	6	0 <u>1636,390</u>	0 0	9818	0	0 0	0 0	0 0
80	варіант 13 С1630-670	Кран кульовий PN6 DN40	шт	3	0 <u>1185,590</u>	0 0	3557	0	0 0	0 0	0 0
81	варіант 14 С1630-670	Кран кульовий PN6 DN32	шт	7	0 <u>749,290</u>	0 0	5245	0	0 0	0 0	0 0
82	варіант 15 С1630-670	Кран кульовий PN6 DN20	шт	5	0 <u>344,100</u>	0 0	1721	0	0 0	0 0	0 0
83	варіант 16 С1630-670	Кран кульовий PN6 DN15	шт	1	0 <u>226,990</u>	0 0	227	0	0 0	0 0	0 0
84	варіант 17 С1630-670	Клапан зворотний муфтовий PN6 DN50	шт	1	0 <u>1151,390</u>	0 0	1151	0	0 0	0 0	0 0
85	варіант 18 С1630-670	Клапан зворотний муфтовий PN6 DN32	шт	1	0 <u>840,490</u>	0 0	840	0	0 0	0 0	0 0
86	варіант 19 КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2848,830</u>	<u>1074,900</u>	285	162	<u>107</u>	<u>14,92000</u>	<u>1,490</u>
					1624,19	332,97			33	2,9403	0,29
87	варіант 1 С1630-106	Фільтр сітчастий латунний Genebre 3302 09 2" DN 50 PN16	шт	1	<u>1362,010</u>	0 0	1362	0	0 0	0 0	0 0
88	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>2835,900</u>	<u>1076,940</u>	284	162	<u>108</u>	<u>14,92000</u>	<u>1,490</u>
					1624,19	332,31			33	2,9394	0,29
89	варіант 1 С1630-105	Фільтр механічного очищення Gross Optimal латунний Ду 40	шт	1	<u>420,170</u>	0 0	420	0	0 0	0 0	0 0
90	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>1936,290</u>	<u>581,810</u>	387	271	<u>116</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,460</u>
					1354,48	214,40			43	1,9019	0,38
91	варіант 3 С1630-104	Фільтр сітчастий латунний Genebre 3302 07 1 1/4" DN 32 PN16	шт	2	<u>624,030</u>	0 0	1248	0	0 0	0 0	0 0
92	варіант 6 С113-1729	Кран Маєвського С.м.ф. 222 автомат 1/2"	шт	1	<u>178,360</u>	0 0	178	0	0 0	0 0	0 0
93	варіант 1 С113-1770	Кран з відводом повітря для колектора Fado Ду 25	шт	1	<u>775,280</u>	0 0	775	0	0 0	0 0	0 0
94	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>252,740</u>	<u>9,920</u>	253	176	<u>10</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					176,19	4,16			4	0,0378	0,04
95	варіант 1 С113-1769	Клапан перепускний перепаду тиску кутовий 4004 HERZ Ду 15	шт	1	<u>1272,200</u>	0 0	1272	0	0 0	0 0	0 0

96	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>274,960</u>	<u>9,920</u>	275	176	<u>10</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					176,19	4,16			4	0,0378	0,04
97	C113-1772 варіант 1	Danfoss VRB3 DN32 (2") Клапан регулюючий триходовий (065Z0158) PN16	шт	1	<u>9781,930</u>	<u>0</u>	9782	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	<u>336,780</u>	<u>250,710</u>	337	86	<u>251</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					86,07	66,90			67	0,5337	0,53
99	C113-1771 варіант 1	Danfoss AMV 435 Редукторний електропривід (082H0163)	шт	1	<u>9943,600</u>	<u>0</u>	9944	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
100	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Danfoss ECL Comfort 310 Електронний регулятор температури 4 контури 230 В~ (087H3040))	шт	1	<u>117,350</u>	<u>0</u>	117	93	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					92,94	0			0	0	0
101	C113-1775 варіант 1	ECL Ключ A260 для Danfoss ECL Comfort 210/310 (087H3801)	шт	1	<u>7704,350</u>	<u>0</u>	7704	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (тепла підлога)	шт	1	<u>3597,610</u>	<u>182,520</u>	3598	2321	<u>183</u>	<u>21,32000</u>	<u>21,320</u>
					2320,90	58,77			59	0,5002	0,5
103	& C1630-1162-1 варіант 2	Циркуляційний насос Wilo Yonos Pico 1.0, 25/1-8 (4248086)	шт	1	<u>12879,760</u>	<u>0</u>	12880	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т(вентиляція)	шт	1	<u>3597,610</u>	<u>182,520</u>	3598	2321	<u>183</u>	<u>21,32000</u>	<u>21,320</u>
					2320,90	58,77			59	0,5002	0,5
105	C1630-1162 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 25/0, 5-7	шт	1	<u>18076,900</u>	<u>0</u>	18077	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
106	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,085	<u>1186,910</u>	<u>23,750</u>	101	95	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,70</u>
					1120,39	1,59			0	0,0150	0
107	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т(внутрішні блоки гідромодулі)	шт	2	<u>3597,610</u>	<u>182,520</u>	7195	4642	<u>365</u>	<u>21,32000</u>	<u>42,640</u>
					2320,90	58,77			118	0,5002	1
108	C1630-1162 варіант 2	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 32/0, 5-11 PN6/10	шт	2	<u>30175,080</u>	<u>0</u>	60350	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>759,770</u>	<u>89,620</u>	760	648	<u>90</u>	<u>5,95000</u>	<u>5,950</u>
					647,72	33,49			33	0,2836	0,28
110	C130-10 варіант 1	Розширювальний бак мембранний 80л	шт	1	<u>5232,010</u>	<u>0</u>	5232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

111	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>1636,010</u> 1474,90	<u>125,270</u> 46,16	1636	1475	<u>125</u> 46	<u>14,22000</u> 0,3917	<u>14,220</u> 0,39
112	C130-15 варіант 2	Теплоаккумулятор КНТ 500л ЕА-00	шт	1	<u>20608,110</u> 0	<u>0</u> 0	20608	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
113	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>48,140</u> 41,82	<u>0</u> 0	433	376	<u>0</u> 0	<u>0,36000</u> 0	<u>3,240</u> 0
114	C1630-113 варіант 1	Термоманометр, триходовий кран	комплект	9	<u>364,150</u> 0	<u>0</u> 0	3277	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
115	C1545-8	Бобишки	шт	9	<u>115,920</u> 0	<u>0</u> 0	1043	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
116	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>28303,850</u> 22851,35	<u>5452,500</u> 2948,87	1698	1371	<u>327</u> 177	<u>205,00000</u> 27,0649	<u>12,30</u> 1,62
117	C113-22 варіант 1	Труба поліпропіленова арм. скловолокном glass PN16 KAN (S90)	м	6	<u>1948,010</u> 0	<u>0</u> 0	11688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
118	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>32164,440</u> 25882,81	<u>6281,630</u> 3428,22	1930	1553	<u>377</u> 206	<u>229,60000</u> 31,4932	<u>13,780</u> 1,89
119	C113-23 варіант 1	Труба поліпропіленова арм. скловолокном glass PN16 KAN (S75)	м	6	<u>1236,670</u> 0	<u>0</u> 0	7420	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
120	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>27195,650</u> 22555,02	<u>4640,630</u> 2581,04	1632	1353	<u>279</u> 155	<u>200,08000</u> 23,7533	<u>12</u> 1,43
121	C113-1675 варіант 3	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 50 мм (1229204006)	м	6	<u>451,120</u> 0	<u>0</u> 0	2707	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
122	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>28593,590</u> 26268,54	<u>2325,050</u> 1216,97	1144	1051	<u>93</u> 49	<u>229,60000</u> 11,1495	<u>9,180</u> 0,45
123	C113-1675 варіант 2	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 40 мм (1229204005)	м	4	<u>304,310</u> 0	<u>0</u> 0	1217	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
124	C113-1734 варіант 2	Коліно PPR KAN (O90, 90°)	шт	10	<u>467,270</u> 0	<u>0</u> 0	4673	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
125	C113-1733 варіант 4	Коліно PPR KAN (O70, 90°)	шт	4	<u>279,990</u> 0	<u>0</u> 0	1120	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
126	C113-1731 варіант 1	Коліно PPR KAN (O50, 90°)	шт	4	<u>86,290</u> 0	<u>0</u> 0	345	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
127	C113-1730	Коліно PPR KAN (O40, 90°)	шт	4	<u>35,680</u>	<u>0</u>	143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

128	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>374,280</u>	<u>0</u>	823	823	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>7,740</u>
129	С1545-13	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 108 мм	м	6,12	<u>224,800</u>	<u>0</u>	1376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	С1545-13	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 80 мм	м	6,12	<u>134,020</u>	<u>0</u>	820	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	С113-1735	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-48-50 / 9 (46337)	шт	6,12	<u>52,800</u>	<u>0</u>	323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	С1545-13	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-42/9 (46336)	м	4,08	<u>41,980</u>	<u>0</u>	171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,17	<u>48091,120</u>	<u>13051,280</u>	8175	4822	<u>2219</u>	<u>257,60000</u>	<u>43,790</u>
134	С111-1802	Лист оцинкований 2,0 (оц.) имп. 1250x2500мм 16,98кг/м2	т	0,181	<u>50796,450</u>	<u>0</u>	9194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
135	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (фасонні частини)	100м2	0,1	<u>61132,890</u>	<u>5224,330</u>	6113	4687	<u>522</u>	<u>409,70000</u>	<u>40,970</u>
136	& С111-1850-1	Метал для кріплення повітроводів	т	0,05	<u>277090,720</u>	<u>0</u>	13855	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							294772	29501	<u>5422</u>		<u>266,690</u>
Разом будівельні роботи, грн.							294772		1593		13,37
в тому числі:							259849				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31094				
всього заробітна плата, грн.							15343				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4824				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							310115				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 3							310115				
Розділ 4. Тепловий насос											
137	КМ38-7-2	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (гідроблок Samsung AM500FNBDEH/EU 40кг 518x333x627h)	шт	1	<u>5030,920</u>	<u>1141,330</u>	5031	2819	<u>1141</u>	<u>25,60000</u>	<u>25,60</u>
					2819,07	449,96			450	3,5720	3,57
138	КМ38-7-2	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса	шт	1	<u>5030,920</u>	<u>1141,330</u>	5031	2819	<u>1141</u>	<u>25,60000</u>	<u>25,60</u>

		устаткування 0,05 т (гідроблок Samsung AM320FNBDEH/EU 33кв 518х333х627h)			2819,07	449,96			450	3,5720	3,57
139	KM11-93-1	Апаратура настінна (провідний пульт керування Samsung MWR-WW00N)	шт	1	1697,330	0	1697	1697	0	14,40000	14,40
					1697,33	0			0	0	0
140	C113-1146 варіант 1	Рефнет MXJ-YA2815M Y-joint (мідне у-подібне з'єднання для газів високого тиску)	шт	1	8182,400	0	8182	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
141	KB18-18-1	Установлення вузлів теплових (колектор)	шт	1	1756,330	0	1756	1756	0	15,58000	15,580
					1756,33	0			0	0	0
142	C113-1147 варіант 1	K22B.150(300) Колектор в теплоізоляції 2+1 вгору	шт	1	9218,950	0	9219	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
143	KM11-30-1	Прилади, що устанавлиються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	126,900	0	508	209	0	0,45000	1,80
					52,28	0			0	0	0
144	C113-1876 варіант 9	НГ-51.150-Л Насосна група без змішувача 1 1/4" ВР в теплоізоляції без насоса (180мм)	шт	4	7232,160	0	28929	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
145	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	3037,910	182,520	12152	9284	730	21,32000	85,280
					2320,90	58,77			235	0,5002	2
146	& C130-508-1	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРМ 32/12/180 мм	шт	2	9425,910	0	18852	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
147	& C130-508-1 варіант 1	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРМ 32/10/180 мм	шт	1	8358,500	0	8359	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
148	& C130-508-1 варіант 2	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРЕ 32/8/180 мм	шт	1	5334,180	0	5334	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		== трубопроводи мідні (фреон)									
149	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,09	15596,430	1051,040	1404	1299	95	128,00000	11,520
					14429,44	406,70			37	3,9000	0,35
150	& C1516-515-1	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 3/8"	м	1,5	160,110	0	240	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
151	& C1516-515-1 варіант 1	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 1/2"	м	2,5	219,600	0	549	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
152	& C1516-515-1 варіант 2	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 5/8"	м	3,5	305,640	0	1070	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
153	& C1516-515-1 варіант 3	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 7/8"	м	1,5	541,460	0	812	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
154	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,065	19250,040	720,300	1251	1172	47	160,00000	10,40
					18036,80	267,95			17	2,6400	0,17

155	& C1516-515-1 варіант 4	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 1 1/8"	м	6,5	<u>799,920</u> 0	0	5199	0	0	0	0
156	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,55	<u>374,280</u> 374,28	0	580	580	0	<u>3,52000</u>	<u>5,460</u>
157	& C111-591-1	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x10	м	1,5	<u>39,290</u> 0	0	59	0	0	0	0
158	& C111-591-1 варіант 1	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x12	м	2,5	<u>41,780</u> 0	0	104	0	0	0	0
159	& C111-591-1 варіант 2	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x15	м	3,5	<u>46,030</u> 0	0	161	0	0	0	0
160	& C111-591-1 варіант 3	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x22	м	1,5	<u>53,460</u> 0	0	80	0	0	0	0
161	& C111-591-1 варіант 4	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x28	м	6,5	<u>43,540</u> 0	0	283	0	0	0	0
162	& C111-1649-1	Клей для ізоляції 0,5л	л	0,22	<u>1073,300</u> 0	0	236	0	0	0	0
163	C1545-13 варіант 18	Стрічка K-flex ST 003x050-15	м	21,4	<u>27,630</u> 0	0	591	0	0	0	0
164	& C1546-94-1-K	Холодоагент R134A (3,4 кг/балон)	кг	3,4	<u>443,420</u> 0	0	1508	0	0	0	0
165	C113-2251 варіант 1	Кран з американкою 1 1/4"	шт	4	<u>1110,870</u> 0	0	4443	0	0	0	0
166	C113-2252 варіант 1	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	2	<u>961,480</u> 0	0	1923	0	0	0	0
167	C113-2253 варіант 1	Ніпель 1 1/4"	шт	2	<u>191,800</u> 0	0	384	0	0	0	0
168	C113-2254 варіант 1	Футорка 1 1/4x1"	шт	4	<u>132,230</u> 0	0	529	0	0	0	0
169	C113-2255 варіант 1	Згон -американка 1 1/4"	шт	12	<u>467,950</u> 0	0	5615	0	0	0	0
170	C113-2256 варіант 1	Кран дренажний 1/2" Н	шт	6	<u>223,930</u> 0	0	1344	0	0	0	0
171	C113-2257 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний з клапаном 1/2"	шт	9	<u>265,070</u> 0	0	2386	0	0	0	0
172	C113-2258 варіант 1	Комплект арматури Flexcontrol 1' MAG-вентилем для підключення розширювальних баків	шт	1	<u>1252,180</u> 0	0	1252	0	0	0	0
173	C113-2259	Згон-американка 2"	шт	4	<u>1462,470</u>	0	5850	0	0	0	0

174	варіант 1 С113-2260 варіант 1	Автоматичний клапан підживлення 1/2"	шт	1	0 1718,670 0	0 0 0	1719	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					144622	21635	3154 1189		195,640 9,66
		Разом будівельні роботи, грн.					144622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119833				
		всього заробітна плата, грн.					22824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2919				
		Всього будівельні роботи, грн.					154870				

		Всього по розділу 4					154870				
		Разом прямі витрати по кошторису					2402510	807864	120973 63727		7107,870 582,83
		Разом устаткування, грн.					318964				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12526				
		Всього устаткування, грн.					331490				
		Разом будівельні роботи, грн.					2083546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1154709				
		всього заробітна плата, грн.					871591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					439665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					793,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138615				
		Всього будівельні роботи, грн.					2523211				

		Всього по кошторису					2854701				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8484,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1010206				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на опалення (пусконалагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

36,687 тис. грн.
0,18805 тис.люд.год.
28,802 тис. грн.
6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-4	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 1 Гкал/год	система	1	26173,170	0	26173	26173	0	173,00000	173
					26173,17	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					26173	26173	0		173
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					26173				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2629				
		Всього будівельні роботи, грн.					36687				


		Всього по кошторису					36687				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					188,05				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	28802				
--	--	----------------------------------	-------	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	80,497 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,33852 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	37,449 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3952,610	1,710	3953	3913	2	36,80000	36,80
					3912,94	0,26			0	0,0026	0
2	С113-1879 варіант 10	Прилад Тірас-4П приймально-контрольний пожежний (5909с9f9)	шт	1	6571,510	0	6572	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год	шт	1	77,640	6,610	78	68	7	0,64000	0,640
					68,05	2,78			3	0,0252	0,03
4	& С1542-10-1	Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q10	шт	1	525,160	0	525	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Словіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоthопний, світловий у нормальному виконанні (2 резерв)	шт	20	349,430	1,710	6989	6390	34	3,20000	64
					319,52	0,26			5	0,0026	0,05
6	С188888-46	Пожежний датчик Тірас СПД-2 Тірас	шт	22	305,960	0	6731	0	0	0	0

		Всього по розділу 3	6727				
		Разом прямі витрати по кошторису	65035	32132	2630		305,890
					671		6,04
		Разом будівельні роботи, грн.	65035				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	30273				
		всього заробітна плата, грн.	32803				
		Загальновиробничі витрати, грн.	15462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	26,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4646				
		Всього будівельні роботи, грн.	80497				

		Всього по кошторису	80497				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	338,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	37449				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (пуско налагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,493 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

[illegible]

		Всього по розділу 1					2332				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1664,190</u>	<u>0</u>	1664	1664	<u>0</u>	<u>11,00000</u>	<u>11</u>
					1664,19	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1664	1664	<u>0</u>		<u>11</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1664				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2332				


		Всього по розділу 2					2332				
		Розділ 3. Система пожежного спостереження									
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1664,190</u>	<u>0</u>	1664	1664	<u>0</u>	<u>11,00000</u>	<u>11</u>
					1664,19	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1664	1664	<u>0</u>		<u>11</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1664				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2332				

		Всього по розділу 3					2332				
		Разом прямі витрати по кошторису					4992	4992	<u>0</u>		<u>33</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					4992				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4992				


	Загальновиробничі витрати, грн.	2005			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,88			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	501			
	Всього будівельні роботи, грн.	6997			

	Всього по кошторису	6997			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	35,88			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5493			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на система охоронної сигналізації (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3952,610</u>	<u>1,710</u>	3953	3913	<u>2</u>	<u>36,80000</u>	<u>36,80</u>
					3912,94	0,26			0	0,0026	0
2	С113-1879 варіант 11	ППКО Оріон NOVA 8	шт	1	<u>3717,360</u>	<u>0</u>	3717	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>77,640</u>	<u>6,610</u>	78	68	<u>7</u>	<u>0,64000</u>	<u>0,640</u>
					68,05	2,78			3	0,0252	0,03
4	& С1542-10-1	Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q10	шт	1	<u>525,160</u>	<u>0</u>	525	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (монтаж)	табло	1	<u>36,070</u>	<u>0</u>	36	36	<u>0</u>	<u>0,32000</u>	<u>0,320</u>
					36,07	0			0	0	0
6	С113-1887 варіант 1	Світлодіодна клавіатура K-LED16 для ППК "Оріон NOVA"	шт	1	<u>1917,300</u>	<u>0</u>	1917	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>164,230</u>	<u>0</u>	328	320	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					159,76	0			0	0	0
8	С113-1870	Датчик відкриття Tane SM-35 White	шт	2	<u>82,090</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9	варіант 4 КМ10-668-2	Слов'ячущач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	0 349,430	0 1,710	1048	959	0 5	0 3,20000	0 9,60
					319,52	0,26			1	0,0026	0,01
10	С113-1869 варіант 1	Датчик руху DSC LC-100 PI	шт	3	0 704,810	0 0	2114	0	0 0	0 0	0 0
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	6885,470	2525,390	6197	3176	2273	32,80000	29,520
					3528,95	691,31			622	6,1138	5,5
12	С113-1357 варіант 2	Канал кабельний ОМіС 60х60х2000 мм	м	10,1	0 71,500	0 0	722	0	0 0	0 0	0 0
13	С113-1357 варіант 1	Канал кабельний Expert 10х15 мм 2 м білий	м	80,8	0 15,890	0 0	1284	0	0 0	0 0	0 0
14	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,9	1696,460	947,850	1527	620	853	6,26000	5,630
					689,35	250,15			225	2,2579	2,03
15	С1545-543 варіант 1	Кабель ПСВВ 4х0.4	м	91,8	0 5,710	0 0	524	0	0 0	0 0	0 0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					24134	9092	3140		85,710
									851		7,57
		Разом будівельні роботи, грн.					24134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11902				
		всього заробітна плата, грн.					9943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1423				
		Всього будівельні роботи, грн.					28852				

		Всього по кошторису					28852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					101,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11366				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на система охоронної сигналізації (пусконалагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,332 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,831 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	1	1664,190	0	1664	1664	0	11,00000	11
					1664,19	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					1664	1664	0		11
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1664				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2332				

		Всього по кошторису					2332				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1831				


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 58,096 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2228 варіант 1	Роутер 300Мбит/с маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N; (маса=0,0006)	шт	1	845,00	845
2	1601-2228 варіант 2	Точка доступу Cambium Networks XV2-2 Indoor Dual Radio Wi-Fi 6 2x2 WLAN AP, 2.5GbE,EU; (маса=0,0006)	шт	1	16695,00	16695
3	1601-2229 варіант 1	Точка доступу Cambium cnPilot e410 Indoor (ROW) (PL-E410X00B-RW); (маса=0,00175)	шт	1	10079,17	10079
4	1601-2230 варіант 1	Роутер MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4); (маса=0,00071)	шт	1	12410,83	12411
5	1601-2231 варіант 1	Комутатор MikroTik CRS326-24G-2S + RM портів 26 шт.; (маса=0,00014)	шт	2	6000,00	12000
6	1601-2227 варіант 1	Кабельний організатор з кришкою Hypernet CM-1U чорний; (маса=0,00015)	шт	1	352,00	352
7	1601-2226 варіант 1	Патч панель 24 порти UTP для стійки 19" , кат. 5E; (маса=0,00032)	шт	4	787,00	3148
8	1601-2225 варіант 1	Полиця 19" Hypernet 1U глиб. 250мм, колір чорний (CS-250-1U-BLACK); (маса=0,00063)	шт	1	370,00	370
		Разом				55900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2196
		Всього по кошторису				58096

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,112 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіофікація									
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>351,780</u>	<u>0</u>	704	681	<u>0</u>	<u>3,20000</u>	<u>6,40</u>
					340,26	0			0	0	0
2	С113-1876 варіант 10	Гучномовець для настінного монтажу 6АС100ПН	шт	1	<u>522,410</u>	<u>0</u>	522	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С113-1877 варіант 5	Звукова колонка 15КЗ-1	шт	1	<u>414,640</u>	<u>0</u>	415	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>2783,970</u>	<u>0</u>	56	56	<u>0</u>	<u>27,82000</u>	<u>0,560</u>
					2777,83	0			0	0	0
5	С1512-14 варіант 6	Розетка радіо РПВ-2	шт	2	<u>31,120</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	С1512-1 варіант 7	Підрозетник	шт	2	<u>8,320</u>	<u>0</u>	17	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>9188,560</u>	<u>1312,550</u>	9189	5614	<u>1313</u>	<u>52,80000</u>	<u>52,80</u>
					5614,22	351,01			351	3,1136	3,11
8	С1545-186	Провід ПТПЖ 2х1,2	м	103	<u>7,280</u>	<u>0</u>	750	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9	варіант 5 KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	0 1442,940 1442,94	0 0 0	1443	1443	0 0 0	0 12,80000 0	0 12,80 0
10	C113-1878 варіант 27	Щит для слаботочки, внутрішній, ECG14 MEDIA-I 1101156 ETI	шт	1	1528,280 0	0 0 0	1528	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	80,500 79,88	0 0 0	242	240	0 0 0	0 0,80000 0	0 2,40 0
12	C1512-1 варіант 8	Коробка установочна УК 2С	шт	1	18,090 0	0 0 0	18	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	C1512-1 варіант 9	Коробка УК-П (УК-2П) для радіомережі, універсальна, кругла, з двома перемичками	шт	2	31,120 0	0 0 0	62	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							15008	8034	1313		74,960
Разом будівельні роботи, грн.							15008		351		3,11
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5661				
всього заробітна плата, грн.							8385				
Загальновиробничі витрати, грн.							3912				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1165				
Всього будівельні роботи, грн.							18920				

Всього по розділу 1							18920				
Розділ 2. Телефонізація											
14	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	201,520 157,82	0 0 0	403	316	0 0 0	1,40000 0 0	2,80 0 0
15	C1512-6 варіант 1	Телефонний апарат стаціонарний	шт	2	2280,190 0	0 0 0	4560	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2783,970 2777,83	0 0 0	56	56	0 0 0	27,82000 0 0	0,560 0 0
17	C1512-14 варіант 7	Розетка телефонна	шт	2	144,080 0	0 0 0	288	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18	C1512-1 варіант 7	Підрозетник	шт	2	8,320 0	0 0 0	17	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	9188,560 5614,22	1312,550 351,01	4594	2807	656 176	52,80000 3,1136	26,40 1,56
20	C1545-186 варіант 6	Провід телефонний ТРП 2х0,5 Одескабель	м	51,5	6,220 0	0 0 0	320	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	80,500	0	242	240	0	0,80000	2,40

22	C1512-1 варіант 8	Коробка установочна УК 2С	шт	1	79,88 18,090 0	0	18	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23	C1512-1 варіант 9	Коробка УК-П (УК-2П) для радіомережі, універсальна, кругла, з двома перемичками	шт	2	31,120 0	0	62	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							10560	3419	656 176		32,160 1,56
Разом будівельні роботи, грн.							10560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6485				
всього заробітна плата, грн.							3595				
Загальновиробничі витрати, грн.							1695				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							511				
Всього будівельні роботи, грн.							12255				
Всього по розділу 2							12255				
Розділ 3. Мережі інтернет											
24	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	2783,970 2777,83	0	195	194	0 0	27,82000 0	1,950 0
25	C1512-14 варіант 9	Розетка однопортова комп'ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 5 категорія UTP Біла	шт	1	280,690 0	0	281	0	0 0	0 0	0 0
26	C1512-14 варіант 8	Розетка подвійна комп'ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 5 категорія UTP Біла (EPH4400121)	шт	6	280,690 0	0	1684	0	0 0	0 0	0 0
27	C1512-1 варіант 7	Підрозетник	шт	7	8,320 0	0	58	0	0 0	0 0	0 0
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	6885,470 3528,95	2525,390 691,31	6885	3529	2525 691	32,80000 6,1138	32,80 6,11
29	C113-1 варіант 4	Кабельний канал КОПОС 18*13 мм ПВХ білий LV 18X13_HD (короб/жолоб)	м	100	20,920 0	0	2092	0	0 0	0 0	0 0
30	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1	528,580 528,58	0	529	529	0 0	4,80000 0	4,80 0
31	C1545-186 варіант 7	Вита пара ОК-Net КПП-ВП (100) UTP кат.5е, 4х2х0.51 бухта 305м (UTP мідь зовнішній)	м	206	15,140 0	0	3119	0	0 0	0 0	0 0
32	КМ10-350-21	Монтаж роутера	шт	2	674,200 639,04	35,160 9,40	1348	1278	70 19	6,40000 0,0834	12,80 0,17
33	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в	шт	2	479,280	0	959	959	0	4,80000	9,60

		приймачів, розробка та монтаж на стінні або в металевій шафі (точка доступу)			479,28	0			0	0	0
34	KM11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 30 кг (полиця, патч-панель)	шт	6	539,070	16,540	3234	3135	99	4.80000	28.80
					522,53	6,94			42	0,0630	0,38
35	C113-1878	Комплект гвинт + шайба + гайка для ком. шафі hypernet pns	шт	20	6,640	0	133	0	0	0	0
	варіант 29				0	0			0	0	0
36	C113-1975	Мережевий фільтр Hypernet 19" на 8 розеток, шнур 1.8м, алюміній, SPP8	шт	1	897,570	0	898	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
37	C113-1976	Конектор Hypernet RJ45 8P8C 50 mkm кат 5E упаковка 100шт (P88U-C5E)	шт	1	264,370	0	264	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	C113-1977	Ізолюючий ковпачок RJ-45 сірий, упаковка 100 шт.	шт	1	195,970	0	196	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
39	C113-1978	Патч-корд Ritar 1м, RJ-45, Cat.5e, CU, мідь (6137)	шт	60	205,310	0	12319	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
40	C113-1979	Патч-корд Kingda UTP CAT 5e 0.5 м Жовтий (PAUT3050-YL)	шт	30	32,240	0	967	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
41	C113-1980	PoE+ Midspan інжектор Dahua DH-TAM1GT1GT-30	шт	2	1359,760	0	2720	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
42	C113-1981	ДБЖ LogicPower LPY-W-PSW-1500VA+	шт	1	8715,560	0	8716	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	C113-1982	Gemix PSN-500 (PSN500VA)	шт	1	4652,150	0	4652	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
44	C113-1983	Акумулятор Merlion GP12550M6 12V 55Ah AGM	шт	1	4770,630	0	4771	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					56020	9624	2694		90,750
									752		6,66
		Разом будівельні роботи, грн.					56020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43702				
		всього заробітна плата, грн.					10376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1479				
		Всього будівельні роботи, грн.					60935				

		Всього по розділу 3					60935				
		Разом прямі витрати по кошторису					81588	21077	4663		197,870
									1279		11,33
		Разом будівельні роботи, грн.					81588				
		в тому числі:									

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	55848				
	всього заробітна плата, грн.	22356				
	Загальновиробничі витрати, грн.	10524				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	18,06				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3155				
	Всього будівельні роботи, грн.	92112				


	Всього по кошторису	92112				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	227,26				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	25511				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (пусконаладжувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	41,987 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,21523 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32,964 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Розділ 1. Радіофікація	система	1	1664,190	0	1664	1664	0	11,00000	11
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2			1664,19	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1664	1664	0		11
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1664				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2332				


		Всього по розділу 1					2332				

2	КП2-16-8	Розділ 2. Телефонізація	система	1	<u>13464,810</u>	<u>0</u>	13465	13465	<u>0</u>	<u>89,00000</u>	<u>89</u>
		Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління			13464,81	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					13465	13465	<u>0</u>		<u>89</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					13465				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1353				
		Всього будівельні роботи, грн.					18873				
		Всього по розділу 2					18873				
3	КП2-16-9	Розділ 3. Мережі інтернет	система	1	<u>14826,420</u>	<u>0</u>	14826	14826	<u>0</u>	<u>98,00000</u>	<u>98</u>
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5			14826,42	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					14826	14826	<u>0</u>		<u>98</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					14826				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1489				
		Всього будівельні роботи, грн.					20781				
		Всього по розділу 3					20781				
		Разом прямі витрати по кошторису					29955	29955	<u>0</u>		<u>198</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					29955				


		в тому числі:				
		всього заробітна плата, грн.	29955			
		Загальновиробничі витрати, грн.	12032			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	17,23			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3009			
		Всього будівельні роботи, грн.	41987			

		Всього по кошторису	41987			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	215,23			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	32964			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

меблі (придбання обладнання)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 508,471 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-1 варіант 3	Нари односторонні односторонні з металевим каркасом і дерев'яним настилом 1800х550х450 мм; (маса=0)	шт	12	2387,00	28644
2	560103-1 варіант 4	Нари односторонні односторонні з металевим каркасом і дерев'яним настилом 1800х900х450 мм; (маса=0)	шт	44	3906,00	171864
3	560103-3 варіант 1	Лава дитяча з металевим каркасом і сидінням з ДСП; 1200х300х300 мм ; (маса=0)	шт	8	787,50	6300
4	560103-2 варіант 1	Вішалка настінна на 6 гачків; 800х200 мм; (маса=0)	шт	67	2022,73	135523
5	560103-5 варіант 1	Стілець звичайний 450х450х450; (маса=0)	шт	3	939,17	2818
6	560103-4 варіант 1	Стіл письмовий; 1200х600х750 мм; (маса=0)	шт	1	1358,33	1358
7	560103-6 варіант 1	Аптечка універсальна ФАРММЕДАЛЬЯНС ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ; (маса=0)	шт	2	248,33	497
8	560103-7 варіант 1	АПТЕЧКА МЕДИЧНА ФАРММЕДАЛЬЯНС УНІВЕРСАЛЬНА ТИП С; (маса=0)	шт	2	269,16	538
9	560103-8 варіант 1	Стіл виробничий з 2 полицями, без пристінного борту 1200х600х850; (маса=0)	шт	2	5239,17	10478
10	560103-9 варіант 1	Мікрохвильова піч Adler AD 6205 20 л 700 Вт Білий; (маса=0)	шт	2	3646,70	7293
11	560103-10 варіант 1	Бак для збору відходів 50л 450 АРТЕ-Н; (маса=0)	шт	1	3153,33	3153
12	560103-11 варіант 1	Стелаж-сушка для посуду з нержавіючої сталі 1000х400х1650; (маса=0)	шт	1	9408,33	9408
13	560103-12 варіант 1	Лава без спинки 3-місна, регульована по висоті, на плоскоовальній трубі, ростові групи №4-6; (маса=0)	шт	6	987,50	5925

14	560103-13 варіант 1	Стіл для їдалень 6 місний на плоскоовальній трубі, ростові групи №4-6; (маса=0)	шт	2	1995,84	3992
15	560110-1 варіант 1	Підтоварник 1000x600x200мм ; (маса=0)	шт	3	3479,17	10438
16	560110-2 варіант 1	СтН-4 Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 4 полиці 1500x600x800; (маса=0)	шт	4	10402,50	41610
17	560110-3 варіант 1	Поручень інвалідний Еверест PU-01 для унітазу відкидної, О 32мм - 700мм; (маса=0)	шт	1	1750,83	1751
18	560110-4 варіант 1	Поручень для інвалідів прямий PV-01, 600 мм; (маса=0)	шт	1	979,17	979
19	560110-5 варіант 1	Урна для сміття Артикул: 016-000291; (маса=0)	шт	6	2823,33	16940
20	560110-6 варіант 1	Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лом/лопата/топор/відро 2) + 2 Вогнегасника порошкових ВП-6 (ОП-6); (маса=0)	шт	2	2991,67	5983
21	560110-7 варіант 1	Табличка "Місце для УКРИТТЯ"; (із зазначенням адреси місця розташування споруди, її балансоутримувача, місця зберігання ключів); (маса=0)	шт	2	1800,00	3600
22	560110-8 варіант 1	Табличка з назвою приміщення ; (маса=0)	шт	14	220,00	3080
23	560110-9 варіант 1	СТРІЧКА ТАКТИЛЬНА 30X5 ММ (1 М) ; (маса=0)	шт	220	43,33	9533
24	560110-10 варіант 1	Табличка з шрифтом Брайля для сліпих; (маса=0)	шт	12	458,00	5496
		Разом				487201
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				19132
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	305419	0,007	2138
		Всього вартість устаткування				506333
		Всього вартість будівельних робіт				2138
		Всього по кошторису				508471

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на меблі (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,481 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,145 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (вішалка настінна)	10шт	6,7	<u>1184,390</u>	<u>0</u>	7935	7802	<u>0</u>	<u>10,33000</u>	<u>69,210</u>
					1164,50	0			0	0	0
2	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (поручні для ММГН)	10шт	0,2	<u>1184,390</u>	<u>0</u>	237	233	<u>0</u>	<u>10,33000</u>	<u>2,070</u>
					1164,50	0			0	0	0
3	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (урна -підлогове кріплення)	10шт	0,6	<u>1184,390</u>	<u>0</u>	711	699	<u>0</u>	<u>10,33000</u>	<u>6,20</u>
					1164,50	0			0	0	0
4	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лом/лопата/топор/відро 2) + 2 Вогнегасника порошкових ВП-6 (ОП-6))	10шт	0,2	<u>1184,390</u>	<u>0</u>	237	233	<u>0</u>	<u>10,33000</u>	<u>2,070</u>
					1164,50	0			0	0	0
5	КБ15-63-1	Наклеювання тактильних табличок, стрічок	100м2	0,4504	<u>8696,800</u>	<u>0</u>	3917	3917	<u>0</u>	<u>84,88000</u>	<u>38,230</u>
					8696,80	0			0	0	0
6	С113-1111 варіант 1	Клей монтажний 280 мл	шт	10	<u>167,540</u>	<u>0</u>	1675	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					14712	12884	<u>0</u>		<u>117,780</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					14712				


		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1828			
		всього заробітна плата, грн.	12884			
		Загальновиробничі витрати, грн.	6769			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,95			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2261			
		Всього будівельні роботи, грн.	21481			

		Всього по кошторису	21481			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	130,73			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	15145			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

обладнання для ММГН (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 161,989 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14001 варіант 1	Підймальна платформа Forstor FIL150-4,0x0,1-1,2x0,85; (маса=0,788)	шт	1	141667,00	141667
2	& 1914-1001-1	Пандус відкидний в під'їзд на 14 сходинок, для дитячих колясок та інвалідних візків; (маса=0,1)	шт	1	14201,00	14201
		Разом				155868
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6121
		Всього по кошторису				161989

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на обладнання для ММГН (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,330 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг	шт	1	14015,860	10198,960	14016	3817	10199	36,80000	36,80
					3816,90	3002,57			3003	20,8688	20,87
2	КМ3-475-3	Монтаж станини, рами, колії зі сталі кутової розміром 75х75 мм, швелерів N12 і двотаврів (Пандус відкидний в під'їзд на 14 сходинок, для дитячих колясок та інвалідних візків)	т	0,1	16618,740	11095,760	1662	315	1110	30,40000	3,040
					3153,09	3258,10			326	22,7368	2,27
3	С113-1875 варіант 1	Анкер механічний посилений	шт	14	96,790	0	1355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					17033	4132	11309		39,840
									3329		23,14
		Разом будівельні роботи, грн.					17033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1592				
		всього заробітна плата, грн.					7461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					869				

		Всього будівельні роботи, грн.	20238				


		Всього по кошторису	20238				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	67,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	8330				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	154,701 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,179 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання 0,4 кВ	87,461	0	87,461	0,20614	21,75	0
2	04-01-02	на винос кабелю із зони забудови	67,24	0	67,24	0,15119	16,429	0
---	-----	Всього:	154,701	0	154,701	0,35733	38,179	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



Ігор ХРОН

Ірина Щебетюк

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кВ
зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 87,461 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20614 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== траншея Т-2 (1 кабель)									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,08	<u>30256,230</u>	<u>0</u>	2420	2420	<u>0</u>	<u>340,34000</u>	<u>27,230</u>
					30256,23	0			0	0	0
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>23274,020</u>	<u>0</u>	1862	1862	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>20,940</u>
					23274,02	0			0	0	0
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,053	<u>9669,570</u>	<u>8612,420</u>	512	56	<u>456</u>	<u>9,60000</u>	<u>0,510</u>
					1057,15	2882,77			153	22,2955	1,18
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,7	<u>857,320</u>	<u>0</u>	3172	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]- 10 мм, марка ДР8	м3	3,7	<u>1033,080</u>	<u>0</u>	3822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 63 мм	100м	0,59	<u>3071,610</u>	<u>342,080</u>	1812	1610	<u>202</u>	<u>26,64000</u>	<u>15,720</u>
					2729,53	113,48			67	0,8800	0,52
7	С113-1674 варіант 4	Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) 63х3,8	м	59,59	<u>106,210</u>	<u>0</u>	6329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

8	C113-8 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,89	<u>332,010</u>	0	627	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,59	<u>3630,360</u>	<u>876,570</u>	2142	1559	<u>517</u>	<u>24,00000</u>	<u>14,160</u>
					2642,88	290,80			172	2,2550	1,33
10	& C151-4-1 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм ² 1,16кг/м	м	29,58	<u>319,250</u>	0	9443	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,107	<u>13173,400</u>	0	1410	1410	0	<u>150,45000</u>	<u>16,10</u>
		витіснений ґрунт			13173,40	0			0	0	0
12	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,745	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	2454	0	<u>2454</u>	0	0
					0	51,25			448	0,4110	3,59
		== траншея Т-3 (2 кабеля)									
13	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м ³	0,09	<u>30256,230</u>	0	2723	2723	0	<u>340,34000</u>	<u>30,630</u>
					30256,23	0			0	0	0
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,029	<u>9669,570</u>	<u>8612,420</u>	280	31	<u>249</u>	<u>9,60000</u>	<u>0,280</u>
					1057,15	2882,77			84	22,2955	0,65
15	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	2,1	<u>857,320</u>	0	1800	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]- 10 мм, марка ДР8	м ³	2,1	<u>1033,080</u>	0	2169	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 63 мм	100м	0,48	<u>3071,610</u>	<u>342,080</u>	1474	1310	<u>164</u>	<u>26,64000</u>	<u>12,790</u>
					2729,53	113,48			54	0,8800	0,42
18	C113-1674 варіант 4	Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) 63х3,8	м	48,48	<u>106,210</u>	0	5149	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	C113-8 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,54	<u>332,010</u>	0	511	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,48	<u>3630,360</u>	<u>876,570</u>	1743	1269	<u>421</u>	<u>24,00000</u>	<u>11,520</u>
					2642,88	290,80			140	2,2550	1,08
21	& C151-4-1 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм ² 1,16кг/м	м	48,96	<u>319,250</u>	0	15630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ21-1-8	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 80 мм (на вході в ПРУ футляр для П50)	100м	0,0457	<u>6342,910</u>	0	290	290	0	<u>57,60000</u>	<u>2,630</u>
					6342,91	0			0	0	0
23	C113-8 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4,7	<u>332,010</u>	0	1560	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб ПВХ	100м	0,08	<u>9294,130</u>	0	744	744	0	<u>84,40000</u>	<u>6,750</u>

25	КБ1-166-1	діаметром 50 мм Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 витіснений ґрунт	100м3	0,061	9294,13 <u>13173,400</u> 13173,40	0 0 0	804	804	0 0 0	0 150,45000 0	0 9,180 0
26	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,785	<u>280,660</u> 0	<u>280,660</u> 51,25	1343	0	<u>1343</u> 245	0 0,4110	0 1,97
27	КБ21-1-7	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм (на входах у садочки футляр)	100м	0,07	<u>4367,360</u> 4367,36	0 0	306	306	0 0	<u>39,66000</u> 0	<u>2,780</u> 0
28	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7	<u>298,760</u> 0	0 0	2091	0	0 0	0 0	0 0
29	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,14	<u>3630,360</u> 2642,88	<u>876,570</u> 290,80	508	370	<u>123</u> 41	<u>24,00000</u> 2,2550	<u>3,360</u> 0,32
30	& С151-4-1 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2 1,16кг/м	м	7,14	<u>319,250</u> 0	0 0	2279	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по кошторису							77409	16764	<u>5929</u> 1404		<u>174,580</u> 11,06
Разом будівельні роботи, грн.							77409				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54716				
всього заробітна плата, грн.							18168				
Загальновиробничі витрати, грн.							10052				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3582				
Всього будівельні роботи, грн.							87461				

Всього по кошторису							87461				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							206,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							21750				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на винос кабелю із зони забудови
зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,429 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== траншея Т-2 (1 кабель)									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,08	<u>30256,230</u>	<u>0</u>	2420	2420	<u>0</u>	<u>340,34000</u>	<u>27,230</u>
					30256,23	0			0	0	0
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>23274,020</u>	<u>0</u>	1629	1629	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>18,330</u>
					23274,02	0			0	0	0
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,55	<u>9669,570</u>	<u>8612,420</u>	5318	581	<u>4737</u>	<u>9,60000</u>	<u>5,280</u>
					1057,15	2882,77			1586	22,2955	12,26
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5	<u>857,320</u>	<u>0</u>	2143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]- 10 мм, марка ДР8	м3	2,5	<u>1033,080</u>	<u>0</u>	2583	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб 100 мм	100м	0,55	<u>3196,580</u>	<u>555,870</u>	1758	1452	<u>306</u>	<u>25,46000</u>	<u>14</u>
					2640,71	184,41			101	1,4300	0,79
7	С113-966 варіант 1	Труби поліетиленові PE100 SDR-17, зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	55,6	<u>317,350</u>	<u>0</u>	17645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

8	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,55	<u>3630,360</u>	<u>876,570</u>	1997	1454	<u>482</u>	<u>24,00000</u>	<u>13,20</u>
					2642,88	290,80			160	2,2550	1,24
9	& С151-4-1	Кабель АВВГ3х120+1х70 мм2 1,81кг/м	м	56,1	<u>289,670</u>	<u>0</u>	16250	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
10	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>1407,290</u>	<u>21,380</u>	2815	2722	<u>43</u>	<u>12,80000</u>	<u>25,60</u>
					1361,02	7,09			14	0,0550	0,11
11	С1510-6	Муфта сполучна 4ПСТп-1(70-120) без гільз	шт	2	<u>336,090</u>	<u>0</u>	672	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
12	С1510-7	Гільза алюмінієва	шт	2	<u>152,590</u>	<u>0</u>	305	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
13	С113-1722	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>319,640</u>	<u>0</u>	639	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>13173,400</u>	<u>0</u>	1317	1317	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>15,050</u>
		витіснений ґрунт			13173,40	0			0	0	0
15	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,25	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	2315	0	<u>2315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			423	0,4110	3,39
		Разом прямі витрати по кошторису					59806	11575	<u>7883</u>		<u>118,690</u>
									2284		17,79
		Разом будівельні роботи, грн.					59806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40348				
		всього заробітна плата, грн.					13859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2570				
		Всього будівельні роботи, грн.					67240				

		Всього по кошторису					67240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					151,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16429				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

✓

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : покриття проїзду до ПРУ

Кошторисна вартість об`єкта	844,908 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,923 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на улаштування покриття проїздів до ПРУ	844,908	0	844,908	0,60665	71,923	0
---	-----	Всього:	844,908	0	844,908	0,60665	71,923	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

Ігор ХРОН

Ірина Щебетюк



Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на улаштування покриття проїздів до ПРУ
покриття проїзду до ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 844,908 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,923 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип-1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (330мм)	1000 м2	0,5273	<u>52955,400</u>	<u>49270,190</u>	27923	700	<u>25980</u>	<u>14,60000</u>	<u>7,70</u>
					1327,58	9583,27			5053	66,8696	35,26
2	КБ1-18-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,174	<u>41728,400</u>	<u>39533,350</u>	7261	382	<u>6879</u>	<u>24,14000</u>	<u>4,20</u>
					2195,05	12343,91			2148	96,9391	16,87
3	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)	т	287,1	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	80577	0	<u>80577</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			14714	0,4110	118
4	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,5273	<u>1382,470</u>	<u>1382,470</u>	729	0	<u>729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	281,74			149	1,9166	1,01
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,64	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	9229	4840	<u>4389</u>	<u>18,36000</u>	<u>48,470</u>
					1833,25	563,50			1488	5,1175	13,51
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,53	<u>104728,530</u>	<u>8773,460</u>	55506	761	<u>4650</u>	<u>14,78000</u>	<u>7,830</u>
					1436,02	1378,22			730	9,3659	4,96
7	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного	1000 м2	0,5273	<u>221,670</u>	<u>0</u>	117	117	<u>0</u>	<u>2,22000</u>	<u>1,170</u>

		покриття геотекстилем			221,67	0			0	0	0
8	C1555-106	Геотекстиль TERRAPLAST GEOTEX чорний	м2	545	<u>26,520</u>	0	14453	0	0	0	0
	варіант 1	75 кв. м 100г/м2			0	0			0	0	0
9	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі	1000м2	0,5273	<u>297759,240</u>	<u>19401,260</u>	157008	1641	<u>10230</u>	<u>32,03000</u>	<u>16,890</u>
		щебеню за товщини 15 см			3112,03	4246,16			2239	30,7883	16,23
10	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни	1000м2	0,5273	<u>51346,230</u>	<u>1121,790</u>	27075	0	<u>592</u>	0	0
		товщини на кожен 1 см додавати або			0	203,72			107	1,6224	0,86
		вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до									
		загальної 18см)									
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття	1000 м2	0,5273	<u>14117,880</u>	<u>12669,950</u>	7444	763	<u>6681</u>	<u>13,96000</u>	<u>7,360</u>
		товщиною 5 см з асфальтобетонних			1447,93	2144,78			1131	14,8399	7,83
		сумішей асфальтоукладальником за									
		ширини укладання 7 м									
12	C1555-18	Бітумна емульсія ЕКШ-50	т	0,158	<u>24431,020</u>	0	3860	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
13	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі	т	64,12	<u>4962,690</u>	0	318208	0	0	0	0
		[асфальтобетон щільний]									
		(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у			0	0			0	0	0
		верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип									
		A, марка 2									
		== бордю									
14	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3	0,11	<u>23274,020</u>	0	2560	2560	0	<u>261,80000</u>	<u>28,80</u>
		глибиною до 2 м без кріплень з укусами,			23274,02	0			0	0	0
		група ґрунтів 2									
15	КБ1-18-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди	1000м3	0,011	<u>41728,400</u>	<u>39533,350</u>	459	24	<u>435</u>	<u>24,14000</u>	<u>0,270</u>
		екскаваторами одноковшовими дизельними									
		на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4			2195,05	12343,91			136	96,9391	1,07
		[0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1									
16	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений	т	18,15	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	5094	0	<u>5094</u>	0	0
	варіант 2	ґрунт - автошляхових покриттів)			0	51,25			930	0,4110	7,46
17	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів	100 м	2,33	<u>9290,760</u>	<u>696,140</u>	21647	18903	<u>1622</u>	<u>81,25000</u>	<u>189,310</u>
		на бетонну основу, за ширини борту у			8112,81	210,81			491	1,4550	3,39
		верхній його частині до 100 мм									
18	C1424-11598	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	9,5	<u>3665,700</u>	0	34824	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	& C1421-10427-1	Бордю парканий 1000x80x200 сірий	м	233	<u>161,000</u>	0	37513	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	C1425-11686	Розчин цементний літній РЦ М100 П12	м3	0,06	<u>3273,000</u>	0	196	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							811683	30691	<u>147858</u>		312
									29316		226,45
Разом будівельні роботи, грн.							811683				
в тому числі:											

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	1385,212 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,98747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	227,451 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на об'єднаний господарсько-питний пожежний водопровід В1	1149,748	0	1149,748	1,58228	180,685	0
2	06-01-02	на господарсько-побутова каналізація К1	235,464	0	235,464	0,40519	46,766	0
---	-----	Всього:	1385,212	0	1385,212	1,98747	227,451	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігор ХРОН

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина Щебетюк

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,013	<u>121389,890</u>	<u>114478,260</u>	1578	90	<u>1488</u>	<u>76,01040</u>	<u>0,990</u>
					6911,63	34102,41			443	282,8291	3,68
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,45	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	6020	0	<u>6020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			1099	0,4110	8,82
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,1	<u>72194,760</u>	<u>69404,510</u>	7219	279	<u>6940</u>	<u>30,68570</u>	<u>3,070</u>
					2790,25	21789,41			2179	182,2560	18,23
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,04	<u>41753,590</u>	<u>0</u>	1670	1670	<u>0</u>	<u>469,66920</u>	<u>18,790</u>
					41753,59	0			0	0	0
		==земляні роботи II етап									
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>15149,410</u>	<u>0</u>	606	606	<u>0</u>	<u>173,01750</u>	<u>6,920</u>
					15149,41	0			0	0	0
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1	<u>8735,830</u>	<u>8735,830</u>	874	0	<u>874</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2173,49			217	17,4311	1,74
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1	<u>4020,230</u>	<u>1912,000</u>	4020	2108	<u>1912</u>	<u>21,11400</u>	<u>21,110</u>
		== ПГ-1 з пож.гідрантом D=2м Н=2,2м 1шт			2108,23	648,03			648	5,8851	5,89
8	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,232	<u>44190,540</u>	<u>23486,920</u>	10252	3875	<u>5449</u>	<u>163,02400</u>	<u>37,820</u>
					16703,44	7427,54			1723	54,8663	12,73
9	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>332,700</u>	<u>0</u>	333	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>703,760</u>	<u>0</u>	704	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

11	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)	шт	2	<u>3283,250</u>	<u>0</u>	6567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	K585521-Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)	шт	1	<u>6077,980</u>	<u>0</u>	6078	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	K585521-Л050 варіант 3	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)	шт	1	<u>6599,470</u>	<u>0</u>	6599	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	C113-754 варіант 1	Люк пласмасовий Т	шт	1	<u>597,440</u>	<u>0</u>	597	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0178	<u>81067,400</u>	<u>0</u>	1443	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,31	<u>3396,250</u>	<u>0</u>	1053	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ46-26-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,01	<u>53560,820</u>	<u>13621,120</u>	536	180	<u>136</u>	<u>150,85700</u>	<u>1,510</u>
					18034,95	10339,23			103	96,6108	0,97
18	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,03	<u>113182,090</u>	<u>25069,020</u>	3395	844	<u>752</u>	<u>235,29000</u>	<u>7,060</u>
					28128,92	17527,97			526	163,1129	4,89
19	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01	<u>19489,780</u>	<u>327,520</u>	195	135	<u>3</u>	<u>142,72650</u>	<u>1,430</u>
					13481,95	120,69			1	1,0707	0,01
		Примітка. Демонтаж ПГ-2 мережі В див. глава 1									
		== ПГ-2 з пож.гідрантом D=1,5м Н=2,2м 1шт									
20	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	<u>48707,550</u>	<u>23486,920</u>	7404	2539	<u>3570</u>	<u>163,02400</u>	<u>24,780</u>
					16703,44	7427,54			1129	54,8663	8,34
21	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>332,700</u>	<u>0</u>	333	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>703,760</u>	<u>0</u>	704	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	K585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>2835,930</u>	<u>0</u>	2836	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	K585521-П008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	<u>1995,740</u>	<u>0</u>	3991	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)			0	0			0	0	0
25	К585521-Л049 Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	3290,060	0	3290	0	0	0	0
	варіант 2			0	0			0	0	0
26	С113-754 Люк пласмасовий Т	шт	1	597,440	0	597	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0
27	С121-781-1 Драбини металеві приставні	т	0,0178	81067,400	0	1443	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
28	КБ46-26-14 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,02	113182,090	25069,020	2264	563	501	235,29000	4,710
				28128,92	17527,97			351	163,1129	3,26
29	КБ46-33-5 Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01	19489,780	327,520	195	135	3	142,72650	1,430
				13481,95	120,69			1	1,0707	0,01
	== ВК-2 колодязь розподільний D=1,5м Н=2, 2м 1шт									
30	КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	48389,580	23486,920	7355	2539	3570	163,02400	24,780
				16703,44	7427,54			1129	54,8663	8,34
31	К585521-Л052 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	332,700	0	333	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0
32	К585521-Л001 Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	703,760	0	704	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0
33	К585521-Л035 Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	2835,930	0	2836	0	0	0	0
	варіант 3			0	0			0	0	0
34	К585521-Л008 Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	1995,740	0	3991	0	0	0	0
	варіант 2			0	0			0	0	0
35	К585521-Л049 Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	3290,060	0	3290	0	0	0	0
	варіант 2			0	0			0	0	0
36	С113-754 Люк пласмасовий Т	шт	1	597,440	0	597	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0
37	С121-781-1 Драбини металеві приставні	т	0,0178	81067,400	0	1443	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
38	КБ46-26-14 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,03	113182,090	25069,020	3395	844	752	235,29000	7,060
				28128,92	17527,97			526	163,1129	4,89

39	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 == гідроізоляція колодязів зовнішня 3,14*0,7*0,3=0,7м2 - 3 шт 3,14*2*(0,9*2+0,1*2)=12,6 м2-1 шт 3,14*1,5*(0,9*2+0,1*2)=9,4 м2 - 2шт	м3	0,01	<u>19489,780</u> 13481,95	<u>327,520</u> 120,69	195	135	<u>3</u> 1	<u>142,72650</u> 1,0707	<u>1,430</u> 0,01
40	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,34	<u>4296,880</u> 4294,38	<u>0</u> 0	1461	1460	<u>0</u> 0	<u>38,52500</u> 0	<u>13,10</u> 0
41	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,01	<u>89993,370</u> 0	<u>0</u> 0	900	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка МБ-50 ЕСОВІТ бітумно-масляна 20 кг ==вимощення-3 колодязя	т	0,034	<u>51310,780</u> 0	<u>0</u> 0	1745	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
43	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,65	<u>1335,820</u> 252,31	<u>129,770</u> 44,50	2204	416	<u>214</u> 73	<u>2,64500</u> 0,3909	<u>4,360</u> 0,64
44	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,012	<u>27173,380</u> 3578,84	<u>22311,440</u> 4883,09	326	43	<u>268</u> 59	<u>36,83450</u> 35,4065	<u>0,440</u> 0,42
45	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до загальної 12 см)	1000м2	-0,012	<u>1546,680</u> 0	<u>1290,060</u> 234,28	-19	0	<u>-15</u> -3	<u>0</u> 1,8658	<u>0</u> -0,02
46	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3	<u>1288,290</u> 0	<u>0</u> 0	3865	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
47	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03	<u>19964,530</u> 16531,56	<u>3205,320</u> 1549,72	599	496	<u>96</u> 46	<u>173,30500</u> 12,2637	<u>5,20</u> 0,37
48	С1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	3,06	<u>3370,350</u> 0	<u>0</u> 0	10313	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							128329	18957	<u>32536</u> 10251		<u>185,990</u> 83,22
Разом будівельні роботи, грн.							128329				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76836				
всього заробітна плата, грн.							29208				
Загальновиробничі витрати, грн.							15075				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5116				
Всього будівельні роботи, грн.							143404				

		Всього по розділу 1					143404				
49	КБ22-38-3	Розділ 2. Трубопроводи Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм ==земляні роботи I етап траншеї 19 м.п. h=1,5м	шт	3	1111,700 461,73	605,210 97,22	3335	1385	1816 292	3,70300 0,8624	11,110 2,59
50	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,5	30779,890 30779,89	0 0	15390	15390	0 0	346,23050 0	173,120 0
51	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,05	11220,800 1790,28	0 0	561	90	0 0	18,76800 0	0,940 0
52	КБ23-1-1	Улаштування піщаної обсіпки трубопроводу (300мм)	10м3	0,15	11220,800 1790,28	0 0	1683	269	0 0	18,76800 0	2,820 0
53	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (початок і кінець футляра) ==земляні роботи II етап	100м3	0,12	26969,850 26969,85	0 0	3236	3236	0 0	301,07000 0	36,130 0
54	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,62	15149,410 15149,41	0 0	9393	9393	0 0	173,01750 0	107,270 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					33598	29763	1816 292		331,390 2,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33598 2019 30055 18034 39,62 6921 51632				
		Всього по розділу 2					51632				
		Розділ 3. ГНБ == ГНБ 55м.п. (4 шт)									

55	КБ22-51-5	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	5,5	<u>3505,050</u>	<u>2970,190</u>	19278	2833	<u>16336</u>	<u>4,37000</u>	<u>24,040</u>
					515,09	662,54			3644	5,1967	28,58
56	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,063	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	244	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	5,23	<u>728,200</u>	<u>0</u>	3808	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ22-53-6	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	5,5	<u>4597,770</u>	<u>3591,620</u>	25288	5297	<u>19754</u>	<u>8,41800</u>	<u>46,30</u>
					963,10	809,80			4454	6,3580	34,97
59	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,145	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	562	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	12,05	<u>728,200</u>	<u>0</u>	8775	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	КБ22-53-7	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм	10 м	4,7	<u>4680,630</u>	<u>3631,390</u>	21999	4576	<u>17068</u>	<u>8,51000</u>	<u>40</u>
					973,63	818,63			3848	6,4274	30,21
62	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,221	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	856	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	18,45	<u>728,200</u>	<u>0</u>	13435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ22-53-8	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 400 мм	10 м	4,7	<u>4826,310</u>	<u>3721,340</u>	22684	4700	<u>17490</u>	<u>8,74000</u>	<u>41,080</u>
					999,94	841,01			3953	6,6033	31,04
65	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,31	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	1201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	25,83	<u>728,200</u>	<u>0</u>	18809	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ22-59-5	<i>Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 150 мм</i>	10 м	0,8	<u>916,590</u>	<u>448,870</u>	733	171	<u>359</u>	<u>1,86300</u>	<u>1,490</u>
					213,15	49,16			39	0,3502	0,28
68	С113-188 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>1256,910</u>	<u>0</u>	10055	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	КБ22-58-4	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила	10 м	0,8	<u>1552,000</u>	<u>1297,420</u>	1242	202	<u>1038</u>	<u>2,20800</u>	<u>1,770</u>

		протяжки до 11000 кг, понад 100 мм до 200 мм			252,62	290,20			232	2,2708	1,82
70	KБ22-59-8	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 300 мм	10 м	1,64	<u>1853,300</u>	<u>1017,440</u>	3039	708	<u>1669</u>	<u>3,77200</u>	<u>6,190</u>
					431,55	106,31			174	0,7624	1,25
71	C113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	16,5	<u>3111,810</u>	<u>0</u>	51345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	KБ22-58-5	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, понад 200 мм до 300 мм	10 м	1,64	<u>1759,160</u>	<u>1473,010</u>	2885	466	<u>2416</u>	<u>2,48400</u>	<u>4,070</u>
					284,19	330,53			542	2,5827	4,24
73	KБ22-59-9	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 350 мм	10 м	3,05	<u>2172,860</u>	<u>1221,030</u>	6627	1533	<u>3724</u>	<u>4,39300</u>	<u>13,40</u>
					502,60	143,48			438	1,0226	3,12
74	C113-208	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 5 мм	м	30,5	<u>3365,860</u>	<u>0</u>	102659	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	KБ22-58-6	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, понад 300 мм до 400 мм	10 м	3,05	<u>2126,840</u>	<u>1824,900</u>	6487	915	<u>5566</u>	<u>2,62200</u>	<u>8</u>
					299,98	430,68			1314	3,2906	10,04
76	C142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,31	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	1201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	& C1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	25,83	<u>728,200</u>	<u>0</u>	18809	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	KБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	4	<u>3662,860</u>	<u>807,970</u>	14651	6172	<u>3232</u>	<u>14,69700</u>	<u>58,790</u>
					1542,89	81,51			326	0,6738	2,7
79	C1546-54	Пароніт	т	0,002	<u>156305,570</u>	<u>0</u>	313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							356985	27573	<u>88652</u>		<u>245,130</u>
									18964		148,25
Разом будівельні роботи, грн.							356985				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							240760				
всього заробітна плата, грн.							46537				
Загальновиробничі витрати, грн.							21568				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6458				
Всього будівельні роботи, грн.							378553				

		Всього по розділу 3			378553						
		Розділ 4. Трубопроводи									
		== PE									
80	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,19	<u>11220,800</u>	<u>0</u>	2132	340	<u>0</u>	<u>18,76800</u>	<u>3,570</u>
					1790,28	0			0	0	0
81	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб Dn50	100м	0,376	<u>14807,570</u>	<u>37,430</u>	5568	4019	<u>14</u>	<u>97,06000</u>	<u>36,490</u>
					10688,25	13,79			5	0,1224	0,05
82	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб Dn100	100м	0,57	<u>14807,570</u>	<u>37,430</u>	8440	6092	<u>21</u>	<u>97,06000</u>	<u>55,320</u>
					10688,25	13,79			8	0,1224	0,07
83	C113-1879	Ковзаюча опора для прокладки труб в футлярі D50	шт	23	<u>261,260</u>	<u>0</u>	6009	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	C113-1878	Стрічка монтажна перфорована Профсталь 15 м 25х0,8 мм	шт	5	<u>272,150</u>	<u>0</u>	1361	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (з гідравличним випробуванням 1 етап)	1000м	0,059	<u>55708,390</u>	<u>15758,850</u>	3287	2293	<u>930</u>	<u>356,96000</u>	<u>21,060</u>
					38858,67	5784,59			341	53,2761	3,14
86	C113-966	Труби поліетиленові PE100 SDR-17, зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	57,6	<u>317,350</u>	<u>0</u>	18279	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	C113-1876	Коліно 90* PE100 вода SDR-17 Dn100	шт	2	<u>502,570</u>	<u>0</u>	1005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	C113-1876	Коліно 60* PE100 вода SDR-17 Dn100	шт	2	<u>347,780</u>	<u>0</u>	696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	C113-1876	Коліно 45* PE100 вода SDR-17 Dn100	шт	2	<u>269,770</u>	<u>0</u>	540	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	C113-1876	Коліно 90* PE80 вода SDR-17 Dn63	шт	2	<u>309,430</u>	<u>0</u>	619	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	C113-1879	Ковзаюча опора для прокладки труб в футлярі D100	шт	30	<u>388,730</u>	<u>0</u>	11662	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм (з гідравличним випробуванням 1 етап)	1000м	0,044	<u>32936,620</u>	<u>1514,510</u>	1449	1353	<u>67</u>	<u>282,55500</u>	<u>12,430</u>
					30758,94	212,39			9	1,7780	0,08
93	C113-966	Труби поліетиленові PE100 SDR-17, зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	44,4	<u>105,200</u>	<u>0</u>	4671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (фасонні частини трубопроводів)	т	0,038	<u>30703,780</u>	<u>8542,650</u>	1167	717	<u>325</u>	<u>167,44000</u>	<u>6,360</u>
					18875,51	1729,91			66	12,4271	0,47
95	C113-46	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>527,310</u>	<u>0</u>	1582	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>234,710</u>	<u>0</u>	469	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

97	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,038	<u>108268.070</u>	<u>41971.200</u>	4114	2007	<u>1595</u>	<u>406.87000</u>	<u>15.460</u>
					52819,86	1046,69			40	9,2813	0,35
98	КБ22-50-1	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм	1000м	0,019	<u>4170.830</u>	<u>3177.830</u>	79	19	<u>60</u>	<u>9.82100</u>	<u>0.190</u>
					993,00	1095,70			21	9,0358	0,17
99	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,08	<u>3396.250</u>	<u>0</u>	3668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					76797	16840	3012		150,880
									490		4,33
		Разом будівельні роботи, грн.					76797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56945				
		всього заробітна плата, грн.					17330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2580				
		Всього будівельні роботи, грн.					85109				

		Всього по розділу 4					85109				
Розділ 5. Обладнання колодязів											
100	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	<u>1106.840</u>	<u>65.900</u>	2214	668	<u>132</u>	<u>3.34650</u>	<u>6.690</u>
					334,15	20,40			41	0,1811	0,36
101	С1630-3	Пожежний гідрант АВК 35/72-005 підземний	шт	2	<u>51604.350</u>	<u>0</u>	103209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	Дп 100 1250 мм Рп16			0	0			0	0	0
102	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,07	<u>10082.010</u>	<u>552.110</u>	706	583	<u>39</u>	<u>77.46400</u>	<u>5.420</u>
					8334,35	203,46			14	1,8048	0,13
103	& С113-81-1	Пожежна підставка чавунна фланцева	шт	2	<u>3671.770</u>	<u>0</u>	7344	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Дп100 ППДФ			0	0			0	0	0
104	& С111-88-1	DIN933 Болт М20х70 5.8 цб пр	шт	32	<u>45.760</u>	<u>0</u>	1464	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
105	& С113-73-4	DIN934 Гайка М20х1,5 8 цб	шт	32	<u>17.950</u>	<u>0</u>	574	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
106	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувов або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	9	<u>689.390</u>	<u>23.390</u>	6205	2405	<u>211</u>	<u>2.57600</u>	<u>23.180</u>
					267,18	8,62			78	0,0765	0,69
107	С1630-67	Клинові засувки Hawle 4000E1+ DN100	шт	9	<u>6316.050</u>	<u>0</u>	56844	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3	PN10/16			0	0			0	0	0
108	С1630-68	Шток телескопічний Hawle 9500A для засувов Е1+	шт	9	<u>3930.780</u>	<u>0</u>	35377	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
109	С1630-69	Штурвал для вентилів та заслінок DN 100	шт	9	<u>1233.000</u>	<u>0</u>	11097	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Hawle 7800			0	0			0	0	0

110	& C111-88-1 варіант 5	DIN933 Болт M20x70 5.8 цб пр	шт	144	<u>45,760</u> 0	0	6589	0	0	0	0	0
111	& C113-73-4 варіант 2	DIN934 Гайка M20x1,5 8 цб	шт	144	<u>17,950</u> 0	0	2585	0	0	0	0	0
112	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>389,570</u> 168,18	<u>9,360</u> 3,45	390	168	<u>9</u> 3	<u>1,62150</u> 0,0306	<u>1,620</u> 0,03	
113	C1630-67 варіант 2	Засувка Dn50 Pn10 фланцева з штурвалом	шт	1	<u>4014,380</u> 0	0	4014	0	0	0	0	0
114	C1630-68 варіант 2	Шток телескопічний Hawle 9500A для засувок E1+	шт	1	<u>3930,780</u> 0	0	3931	0	0	0	0	0
115	КБ22-40-1	Встановлення фланців сталевих накидних з втулками Dn50	шт	1	<u>76,140</u> 76,14	0	76	76	0	<u>0,58650</u> 0	<u>0,590</u> 0	
116	C113-1741 варіант 1	Втулка РЕ під фланець Dn50	шт	1	<u>152,610</u> 0	0	153	0	0	0	0	0
117	C113-1741 варіант 3	Фланець накидний Dn50 Pn10	шт	1	<u>812,880</u> 0	0	813	0	0	0	0	0
118	& C111-88-1 варіант 4	DIN933 Болт M16x60 5.8 цб пр	шт	16	<u>25,890</u> 0	0	414	0	0	0	0	0
119	& C113-73-4 варіант 3	DIN934 Гайка M16x1,5 8 цб	шт	16	<u>9,710</u> 0	0	155	0	0	0	0	0
120	КБ22-40-3	Встановлення фланців сталевих накидних з втулками Dn 100	шт	5	<u>143,320</u> 143,32	0	717	717	0	<u>1,10400</u> 0	<u>5,520</u> 0	
121	C113-1741 варіант 2	Втулка РЕ під фланець Dn100	шт	5	<u>265,760</u> 0	0	1329	0	0	0	0	0
122	C113-1741 варіант 4	Фланець накидний Dn100 Pn10	шт	5	<u>1336,630</u> 0	0	6683	0	0	0	0	0
123	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	3	<u>206,220</u> 76,14	<u>115,110</u> 1,88	619	228	<u>345</u> 6	<u>0,58650</u> 0,0167	<u>1,760</u> 0,05	
124	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>457,620</u> 0	0	1373	0	0	0	0	0
125	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	13	<u>416,970</u> 143,32	<u>230,220</u> 3,76	5421	1863	<u>2993</u> 49	<u>1,10400</u> 0,0334	<u>14,350</u> 0,43	
126	C130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	13	<u>873,620</u> 0	0	11357	0	0	0	0	0
127	& C111-88-1 варіант 4	DIN933 Болт M16x60 5.8 цб пр	шт	128	<u>25,890</u> 0	0	3314	0	0	0	0	0
128	& C113-73-4 варіант 3	DIN934 Гайка M16x1,5 8 цб	шт	128	<u>9,710</u> 0	0	1243	0	0	0	0	0
129	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,03	<u>8886,460</u> 8334,35	<u>552,110</u> 203,46	267	250	<u>17</u> 6	<u>77,46400</u> 1,8048	<u>2,320</u> 0,05	
130	C113-1047	Перехід ПЕ/сталь ПЕ100 SDR17-110/108x4.0	шт	3	<u>1594,940</u> 0	0	4785	0	0	0	0	0


	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	3,8	<u>7097,540</u>	<u>3860,880</u>	26971	12299	<u>14672</u>	<u>28,29000</u>	<u>107,50</u>
					3236,66	1422,95			5407	13,1751	50,07
132	С113-1048 варіант 1	Нероз'ємні з'єднання "поліетилен-сталь"	шт	38	<u>2078,110</u>	0	78968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
133	С113-1776 варіант 1	Показчик флуоресцентний	шт	1	<u>174,450</u>	0	174	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
134	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,129	<u>10082,010</u>	<u>552,110</u>	1301	1075	<u>71</u>	<u>77,46400</u>	<u>9,990</u>
					8334,35	203,46			26	1,8048	0,23
135	С113-1876 варіант 7	Трійник чавунний фланцевий Hawle 8510 DN 100/100 короткий	шт	3	<u>9151,770</u>	0	27455	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
136	С113-1877 варіант 1	Коліно чавунне 90° HAWLE 8530 PN16 DN100/100	шт	2	<u>6828,000</u>	0	13656	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
137	С113-1877 варіант 2	Коліно чавунне 45° HAWLE 8540 PN16 DN100/100	шт	2	<u>6828,000</u>	0	13656	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
138	С113-1877 варіант 3	Потрубок HAWLE 8500 PN16 DN100 L=200	шт	1	<u>2981,970</u>	0	2982	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
139	С113-1877 варіант 4	Потрубок HAWLE 8500 PN16 DN100 L=100	шт	1	<u>2396,450</u>	0	2396	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
140	& С111-88-1 варіант 4	DIN933 Болт M16x60 5.8 цб пр	шт	96	<u>25,890</u>	0	2485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
141	& С113-73-4 варіант 3	DIN934 Гайка M16x1,5 8 цб	шт	96	<u>9,710</u>	0	932	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
142	& С111-88-1 варіант 5	DIN933 Болт M20x70 5.8 цб пр	шт	40	<u>45,760</u>	0	1830	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
143	& С113-73-4 варіант 2	DIN934 Гайка M20x1,5 8 цб	шт	40	<u>17,950</u>	0	718	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
144	КБ22-40-3	Встановлення насувних фланців до трубопроводів діаметром 100 мм	шт	5	<u>143,320</u>	0	717	717	0	<u>1,10400</u>	<u>5,520</u>
					143,32	0			0	0	0
145	С130-1088 варіант 2	Фланець двокамерний HAWLE №7102 для чавунних труб DN100/118 (5004692)	шт	5	<u>1755,740</u>	0	8779	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
146	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм (2 етап)	100м	0,44	<u>1358,520</u>	<u>27,310</u>	598	567	<u>12</u>	<u>9,45300</u>	<u>4,160</u>
					1288,44	1,83			1	0,0173	0,01
147	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм (2 етап)	100м	0,59	<u>1478,280</u>	<u>27,310</u>	872	760	<u>16</u>	<u>9,45300</u>	<u>5,580</u>
					1288,44	1,83			1	0,0173	0,01
148	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,044	<u>9878,350</u>	0	435	412	0	<u>94,76000</u>	<u>4,170</u>
					9373,66	0			0	0	0
149	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	1000м	0,059	<u>11383,850</u>	0	672	553	0	<u>94,76000</u>	<u>5,590</u>

150	КБ22-49-4	діаметром 100 мм Підвищення підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,6 м2	1м короб	11	9373,66 <u>819.620</u> 197,50	0 <u>245.880</u> 60,56	9016	2173	0 <u>2705</u> 666	0 <u>1.97800</u> 0,4853	0 <u>21.760</u> 5,34
		Разом прямі витрати по розділу 5					475875	25514	<u>21222</u> 6298		<u>225.720</u> 57,4
		Разом будівельні роботи, грн.					475875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429139				
		всього заробітна плата, грн.					31812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4668				
		Всього будівельні роботи, грн.					491048				

		Всього по розділу 5					491048				
		Разом прямі витрати по кошторису					1071584	118647	<u>147238</u> 36295		<u>1139.110</u> 295,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1071584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805699				
		всього заробітна плата, грн.					154942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25743				
		Всього будівельні роботи, грн.					1149748				


		Всього по кошторису					1149748				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1582,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180685				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

✓

1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,0026	<u>121389,890</u>	<u>114478,260</u>	316	18	<u>298</u>	<u>76,01040</u>	<u>0,20</u>
					6911,63	34102,41			89	282,8291	0,74
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,29	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	1204	0	<u>1204</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			220	0,4110	1,76
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,0154	<u>72194,760</u>	<u>69404,510</u>	1112	43	<u>1069</u>	<u>30,68570</u>	<u>0,470</u>
					2790,25	21789,41			336	182,2560	2,81
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,02	<u>41753,590</u>	<u>0</u>	835	835	<u>0</u>	<u>469,66920</u>	<u>9,390</u>
					41753,59	0			0	0	0
		==земляні роботи II етап									
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>15149,410</u>	<u>0</u>	303	303	<u>0</u>	<u>173,01750</u>	<u>3,460</u>
					15149,41	0			0	0	0
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0154	<u>8735,830</u>	<u>8735,830</u>	135	0	<u>135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		==колодязі -2 шт (+1 колодязь існуючий)			0	2173,49			33	17,4311	0,27
		Перелік нарахувань:									
7	КБ23-13-3	Коефіцієнт до об'єму=2 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>64782,340</u>	<u>23947,650</u>	6478	2465	<u>2395</u>	<u>231,84000</u>	<u>23,180</u>
					24651,55	7355,87			736	51,9172	5,19
8	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	<u>332,700</u>	<u>0</u>	665	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	К585521-П001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	2	<u>703,760</u>	<u>0</u>	1408	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	1000	Випуск 1 (об'єм бетону - 0,00 м3)			0	0			0	0	0
	варіант 1										
10	K585521-Л032	Плити покриття 2ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	2	<u>1313,740</u>	<u>0</u>	2627	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) з ПЕ вкладнем	шт	4	<u>4039,900</u>	<u>0</u>	16160	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
12	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	2	<u>1520,140</u>	<u>0</u>	3040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
13	C113-753	Люк каналізаційний Standartpark 800 мм Л-60.80.10-ВЧ 35258-45М чавунний з замком чорний	шт	2	<u>6464,230</u>	<u>0</u>	12928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
14	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0132	<u>81067,400</u>	<u>0</u>	1070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,66	<u>3396,250</u>	<u>0</u>	9034	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Перелік нарахувань:			0	0			0	0	0
16	КБ46-26-14	Коефіцієнт до об'єму=1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,04	<u>113182,090</u>	<u>25069,020</u>	4527	1125	<u>1003</u>	<u>235,29000</u>	<u>9,410</u>
					28128,92	17527,97			701	163,1129	6,52
17	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	<u>129896,320</u>	<u>25827,000</u>	2598	563	<u>517</u>	<u>235,29000</u>	<u>4,710</u>
					28128,92	17807,29			356	165,5907	3,31
18	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 == гідроізоляція колодязів зовнішня 3,14*0,7*0,3=0,7м2 - 2 шт 3,14*1*(0,9*2+0,1*2)=6,3 м2-2 шт	м3	0,05	<u>19489,780</u>	<u>327,520</u>	974	674	<u>16</u>	<u>142,72650</u>	<u>7,140</u>
					13481,95	120,69			6	1,0707	0,05
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,14	<u>4296,880</u>	<u>0</u>	602	601	<u>0</u>	<u>38,52500</u>	<u>5,390</u>
					4294,38	0			0	0	0
20	C111-80	Праймер Ореол-1 R-32 20 л 17кг	т	0,004	<u>89993,370</u>	<u>0</u>	360	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
21	C111-612	Мастика морозостійка МБ-50 ЕСОВІТ	т	0,014	<u>51310,780</u>	<u>0</u>	718	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

28	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,005	<u>121389,890</u>	<u>114478,260</u>	607	35	<u>572</u>	<u>76,01040</u>	<u>0,380</u>
					6911,63	34102,41			171	282,8291	1,41
29	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,25	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	2315	0	<u>2315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			423	0,4110	3,39
30	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,018	<u>72194,760</u>	<u>69404,510</u>	1300	50	<u>1250</u>	<u>30,68570</u>	<u>0,550</u>
					2790,25	21789,41			392	182,2560	3,28
31	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,02	<u>41753,590</u>	<u>0</u>	835	835	<u>0</u>	<u>469,66920</u>	<u>9,390</u>
					41753,59	0			0	0	0
32	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (початок і кінець футляра) ==земляні роботи II етап	100м3	0,06	<u>26969,850</u>	<u>0</u>	1618	1618	<u>0</u>	<u>301,07000</u>	<u>18,060</u>
					26969,85	0			0	0	0
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>15149,410</u>	<u>0</u>	303	303	<u>0</u>	<u>173,01750</u>	<u>3,460</u>
					15149,41	0			0	0	0
34	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,024	<u>8735,830</u>	<u>8735,830</u>	210	0	<u>210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2173,49			52	17,4311	0,42
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,078	<u>4020,230</u>	<u>1912,000</u>	314	164	<u>150</u>	<u>21,11400</u>	<u>1,650</u>
					2108,23	648,03			51	5,8851	0,46
		Разом прямі витрати по розділу 2					7502	3005	4497		33,490
									1089		8,96
		Разом будівельні роботи, грн.					7502				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,11				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					9872				

		Всього по розділу 2					9872				
		Розділ 3. ГНБ									
		== ГНБ 7+6 м.п.									
36	КБ22-51-5	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	1,3	<u>3505,050</u>	<u>2970,190</u>	4557	670	<u>3861</u>	<u>4,37000</u>	<u>5,680</u>
					515,09	662,54			861	5,1967	6,76
37	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,015	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	1,24	<u>728,200</u>	<u>0</u>	903	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	КБ22-53-6	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	1,3	<u>4597,770</u>	<u>3591,620</u>	5977	1252	<u>4669</u>	<u>8,41800</u>	<u>10,940</u>
					963,10	809,80			1053	6,3580	8,27
40	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,034	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	132	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	2,85	<u>728,200</u>	<u>0</u>	2075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ22-53-7	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм	10 м	1,3	<u>4680,630</u>	<u>3631,390</u>	6085	1266	<u>4721</u>	<u>8,51000</u>	<u>11,060</u>
					973,63	818,63			1064	6,4274	8,36
43	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,061	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	236	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	5,1	<u>728,200</u>	<u>0</u>	3714	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	КБ22-53-8	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 400 мм	10 м	1,3	<u>4826,310</u>	<u>3721,340</u>	6274	1300	<u>4838</u>	<u>8,74000</u>	<u>11,360</u>
					999,94	841,01			1093	6,6033	8,58
46	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,086	<u>3874,550</u>	<u>0</u>	333	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	& С1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	7,14	<u>728,200</u>	<u>0</u>	5199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

48	КБ22-59-8	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 300 мм	10 м	1,3	<u>1853.300</u> 431,55	<u>1017.440</u> 106,31	2409	561	<u>1323</u> 138	<u>3.77200</u> 0,7624	<u>4.90</u> 0,99
49	C113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	13,5	<u>3111.810</u> 0	<u>0</u> 0	42009	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
50	КБ22-58-6	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, понад 300 мм до 400 мм	10 м	1,3	<u>2126.840</u> 299,98	<u>1824.900</u> 430,68	2765	390	<u>2372</u> 560	<u>2.62200</u> 3,2906	<u>3.410</u> 4,28
51	C142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,015	<u>3874.550</u> 0	<u>0</u> 0	58	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
52	& C1113-178-1	Полімер EZ-MUD GOLD	кг	1,24	<u>728.200</u> 0	<u>0</u> 0	903	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
53	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3662.860</u> 1542,89	<u>807.970</u> 81,51	7326	3086	<u>1616</u> 163	<u>14.69700</u> 0,6738	<u>29.390</u> 1,35
Разом прямі витрати по розділу 3							91013	8525	<u>23400</u> 4932		<u>76.740</u> 38,59
Разом будівельні роботи, грн.							91013				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59088				
всього заробітна плата, грн.							13457				
Загальновиробничі витрати, грн.							6280				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1894				
Всього будівельні роботи, грн.							97293				


Всього по розділу 3							97293				
Розділ 4. Трубопроводи											
== PE											
54	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0195	<u>55708.390</u> 38858,67	<u>15758.850</u> 5784,59	1086	758	<u>307</u> 113	<u>356.96000</u> 53,2761	<u>6.960</u> 1,04
55	C113-1360 варіант 1	Труби технічні SN2 SDR-26 Dn100x4.2	м	20,4	<u>225.150</u> 0	<u>0</u> 0	4593	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
56	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,195	<u>14807.570</u> 10688,25	<u>37.430</u> 13,79	2887	2084	<u>7</u> 3	<u>97.06000</u> 0,1224	<u>18.930</u> 0,02
57	C113-1879 варіант 6	Ковзюча опора для прокладки труб в футлярі D100	шт	7	<u>388.730</u> 0	<u>0</u> 0	2721	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

58	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах (новий D100 в існуючий D150)	шт	2	<u>3816,470</u>	<u>148,040</u>	7633	6588	<u>296</u>	<u>30,98100</u>	<u>61,960</u>
					3294,21	49,13			98	0,3866	0,77
59	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>7097,540</u>	<u>3860,880</u>	4259	1942	<u>2317</u>	<u>28,29000</u>	<u>16,970</u>
					3236,66	1422,95			854	13,1751	7,91
60	С113-1876 варіант 2	Коліно 90° ПЕ100 вода SDR-17 Dn100	шт	2	<u>502,570</u>	<u>0</u>	1005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	С113-1048 варіант 1	Нероз'ємні з'єднання "поліетилен-сталь"	шт	4	<u>2078,110</u>	<u>0</u>	8312	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					32496	11372	<u>2927</u>		<u>104,820</u>
									1068		9,74
		Разом будівельні роботи, грн.					32496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18197				
		всього заробітна плата, грн.					12440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1881				
		Всього будівельні роботи, грн.					38519				


		Всього по розділу 4					38519				
		Разом прямі витрати по кошторису					215393	30484	<u>38024</u>		<u>288,40</u>
									9741		79,35
		Разом будівельні роботи, грн.					215393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146885				
		всього заробітна плата, грн.					40225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6541				
		Всього будівельні роботи, грн.					235464				

		Всього по кошторису					235464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					405,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46766				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02


на будівництво : зовнішні мережі тепlopостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1635,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,22793 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,464 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на придбання устаткування зовнішні мережі опалення (придбання устаткування)	0	872,563	872,563	0	0	0
2	06-02-02	на зовнішні мережі опалення (монтажні роботи)	55,67	0	55,67	0,15200	17,981	0
3	06-02-03	на зовнішні мережі тепlopостачання (ділянки централізованого ЗДО "Ромашка", що переноситься із зони забудови ПРУ)	596,118	0	596,118	0,50635	60,243	0
4	06-02-04	на зовнішні тепломережі (пусконалагоджувальні роботи)	111,12	0	111,12	0,56958	87,24	0
---	---	Всього:	762,908	872,563	1635,471	1,22793	165,464	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігор ХРОН

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина Щебетюк

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях
ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-01

зовнішні мережі опалення (придбання устаткування)
зовнішні мережі теплопостачання


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 872,563 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2407-202 варіант 1	Samsung AM260AXVAGH/EA (зовнішній блок) 325кг 1295x1695x765 мм; (маса=0,258) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	839591,67	839592 32971 872563

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на зовнішні мережі опалення (монтажні роботи)
зовнішні мережі теплопостачання

Основа:	Кошторисна вартість	55,670 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,152 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,981 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-4	Розділ 1. теловий насос Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т Samsung AM260AXVAGH/EA (зовнішній блок) 325кг 1295х1695х765 мм	шт	1	6406,690	778,820	6407	2951	779	26,80000	26,80
					2951,22	218,86			219	1,6754	1,68
2	C113-1722 варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	1	319,640	0	320	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					6727	2951	779		26,80
									219		1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					6727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2997				
		всього заробітна плата, грн.					3170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				

[illegible]

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	28678				
	всього заробітна плата, грн.	15318				
	Загальновиробничі витрати, грн.	7845				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	15,24				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2663				
	Всього будівельні роботи, грн.	55670				


	Всього по кошторису	55670				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	152				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	17981				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на зовнішні мережі теплопостачання (ділянки централізованого ЗДО "Ромашка", що переноситься із зони забудови ПРУ)
зовнішні мережі теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 596,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,243 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи, теплокамера									
		разом 2,6м3*80=208 м3									
		38 м3 витіснено новим лотком									
		взято 26м3 на засипку пустот									
		демонтованого лотка									
1	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0915	<u>186891,770</u>	<u>60675,330</u>	17101	4753	<u>5552</u>	<u>482,85000</u>	<u>44,180</u>
					51949,83	23955,82			2192	179,3509	16,41
2	К585821-Г007	Лоток Л4-8/2 2970 x 780 x 530 мм 0,35м3 880кг	шт	15	<u>3606,390</u>	<u>0</u>	54096	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
3	К585521-П019	ПТ 75.150.12-6 1480 x 740 x 120 мм 325 кг 0,13м3	шт	30	<u>1285,880</u>	<u>0</u>	38576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова	1000м	0,16	<u>270345,630</u>	<u>119044,930</u>	43255	23673	<u>19047</u>	<u>1293,20000</u>	<u>206,910</u>

		ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С			147955,01	23022,87			3684	199,8908	31,98
5	C113-1503 варіант 1	Труба ТІ 76х3,5/140 ПС ДСТУ Б В.2.5-31. 2007	м	160	1408,110	0	225298	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	C113-1509 варіант 1	Коліно ТІ кр.з.90" 76/140 ПС ДСТУ Б В.2.5-31:2007	шт	2	3088,150	0	6176	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	C113-1510 варіант 1	Коліно ТІ зв.30" 76/140 ПС	шт	2	3134,980	0	6270	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	C113-1511 варіант 1	Коліно ТІ кр.з.45" 76/140 ПС ДСТУ Б В.2.5-31. 2007	шт	2	3370,490	0	6741	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& C113-1627-1	Комплект ТІ стиків Дн 76/140 ПС(муфта ТУ)	к-кт	20	1355,970	0	27119	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	C113-1512 варіант 1	Муфта кінцева 76/140 L=625 (під ТІ)	шт	8	3273,080	0	26185	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	C113-1513 варіант 1	Кільце гумове ущільнююче 125	шт	16	325,210	0	5203	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	C113-22 варіант 2	СТРІЧКА СИГНАЛЬНА (Тепломережі)	м	80	3,060	0	245	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& C1115-835-12	8019 СТРІЧКА МАСТИЛЬНА	м.п.	40	49,160	0	1966	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	200,390	0	1002	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	195,460	0	782	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	& C111-1897-1	Штуцер для відгалудження 40-76 ТС-592-059 серія 5.903-13 в.1	шт	2	393,980	0	788	0	0	0	0
		==			0	0			0	0	0
17	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	366,420	8,140	733	293	16	1,41000	2,820
					146,25	3,00			6	0,0266	0,05
18	& C130-1107-1 варіант 1	Кран кульовий фланцевий BROEN DN 40 PN 40 64103040 010	шт	2	3103,810	0	6208	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	4	181,270	100,090	725	265	400	0,51000	2,040
					66,21	1,64			7	0,0145	0,06
20	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	141,500	0	283	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	C130-931 варіант 1	Фланець ізолюючий сталевий Ру 16 Ду 40 з патрубком	шт	2	1077,240	0	2154	0	0	0	0
		2,5м3 витіснено трубами			0	0			0	0	0

22	КБ23-1-1	Улаштування піщаної обсіпки трубопроводу в каналі	10м3	1,95	<u>10987,280</u>	0	21425	3036	0	<u>16,32000</u>	<u>31,820</u>
					1556,76	0			0	0	0
23	С113-1 варіант 5	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО ТЕПЛОМЕРЕЖА"	м	80	<u>8,120</u>	0	650	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	С113-1 варіант 6	Стрічка ковзна	м	40	<u>85,710</u>	0	3428	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм (початок, кінець)	шт	2	<u>807,800</u>	<u>397,810</u>	1616	743	<u>796</u>	<u>2,98000</u>	<u>5,960</u>
					371,58	56,65			113	0,5025	1,01
26	КМ37-1-2	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	28	<u>45,090</u>	0	1263	1263	0	<u>0,40000</u>	<u>11,20</u>
					45,09	0			0	0	0
27	КМ37-2-2	Протирання ацетоном контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	28	<u>13,070</u>	0	366	316	0	<u>0,10000</u>	<u>2,80</u>
					11,27	0			0	0	0
28	КМ37-34-4	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 89 мм, товщина стінки до 3-8 мм	стик	28	<u>103,300</u>	0	2892	2724	0	<u>0,77000</u>	<u>21,560</u>
		==теплокамера ТК-1			97,30	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							502546	37066	<u>25811</u>		<u>329,290</u>
Разом будівельні роботи, грн.									6002		49,51
в тому числі:							502546				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							439669				
всього заробітна плата, грн.							43068				
Загальновиробничі витрати, грн.							20206				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6107				
Всього будівельні роботи, грн.							522752				

Всього по розділу 1							522752				
Розділ 2. Колодязь дренажний											
==земляні роботи I етап											
29	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	100шт	0,4	<u>14547,400</u>	<u>5585,630</u>	5819	3575	<u>2234</u>	<u>74,75000</u>	<u>29,90</u>

		залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм			8936,36	4701,49			1881	44,1374	17,65
30	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1	4376,530	0	4377	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	122858,590	22458,260	2457	489	449	204,60000	4,090
					24459,93	15484,60			310	143,9919	2,88
32	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,05	17688,400	284,800	884	586	14	124,11000	6,210
					11723,43	104,95			5	0,9310	0,05
33	КБ13-26-16 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-88 /при фарбуванні єратчастих поверхонь /	100м2	0,02	5499,500	69,580	110	6	1	2,54100	0,050
					321,11	9,93			0	0,0884	0
34	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	1971,010	1106,660	394	173	221	7,94000	1,590
					864,35	407,81			82	3,6176	0,72
35	& C114-13- У1	Мат ламельний ТЕХНОніколь 50мм	м2	2,06	213,950	0	441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							14482	4829	2919		41,840
									2278		21,3
Разом будівельні роботи, грн.							14482				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6734				
всього заробітна плата, грн.							7107				
Загальновиробничі витрати, грн.							3747				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1312				
Всього будівельні роботи, грн.							18229				


Всього по розділу 2							18229				
36	КБ22-36-1	Розділ 3. Заміна арматури Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	414,330	20,340	1657	736	81	1,71000	6,840
					183,98	7,50			30	0,0665	0,27

37	С1630-66 варіант 2	Засувка 30с76нж Ру63 Ду50	шт	4	<u>7119,010</u> 0	<u>0</u> 0	28476	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
38	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	<u>181,270</u> 66,21	<u>100,090</u> 1,64	1450	530	<u>801</u> 13	<u>0,51000</u> 0,0145	<u>4,080</u> 0,12
39	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>457,620</u> 0	<u>0</u> 0	3661	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>723,200</u> 295,87	<u>32,550</u> 11,99	1446	592	<u>65</u> 24	<u>2,75000</u> 0,1064	<u>5,50</u> 0,21
41	С1630-66 варіант 1	Засувка 30с76нж Ру63 Ду80	шт	2	<u>7720,070</u> 0	<u>0</u> 0	15440	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	<u>277,420</u> 96,07	<u>148,410</u> 2,43	1110	384	<u>594</u> 10	<u>0,74000</u> 0,0215	<u>2,960</u> 0,09
43	С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>202,360</u> 0	<u>0</u> 0	809	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							54049	2242	1541		19,380
									77		0,69
Разом будівельні роботи, грн.							54049				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50266				
всього заробітна плата, грн.							2319				
Загальновиробничі витрати, грн.							1089				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							330				
Всього будівельні роботи, грн.							55138				


Всього по розділу 3							55138				
Разом прямі витрати по кошторису							571077	44137	30271		390,510
									8357		71,5
Разом будівельні роботи, грн.							571077				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							496669				
всього заробітна плата, грн.							52494				
Загальновиробничі витрати, грн.							25041				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7749				
Всього будівельні роботи, грн.							596118				

		Всього по кошторису	596118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	506,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	60243				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на зовнішні тепломережі (пусконалагоджувальні роботи)
зовнішні мережі теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

111,120 тис. грн.
0,56958 тис.люд.год.
87,240 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-58-1	Розділ 1. ПРУ									
		Регулювання водяної теплової мережі з кількістю введів до 30 шт.	т.мережа	1	39637,980	0	39638	39638	0	262,00000	262
					39637,98	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					39638	39638	0		262
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					39638				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3982				
		Всього будівельні роботи, грн.					55560				

		Всього по розділу 1					55560				

Розділ 2. Перенесена мережа ЗДО "Ромашка"											
2	КП7-58-1	Регулювання водяної теплової мережі з кількістю уводів до 30 шт.	т.мережа	1	39637,980	0	39638	39638	0	262,00000	262
					39637,98	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					39638	39638	0		262
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					39638				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3982				
		Всього будівельні роботи, грн.					55560				

		Всього по розділу 2					55560				
		Разом прямі витрати по кошторису					79276	79276	0		524
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					79276				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					79276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7964				
		Всього будівельні роботи, грн.					111120				

		Всього по кошторису					111120				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					569,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87240				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошторисна вартість об'єкта	2492,559 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,88073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	432,982 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на озеленення	215,1	0	215,1	0,80433	80,72	0
2	07-01-02	на улаштування покриття доріжок та майданчиків	740,32	0	740,32	0,69868	79,654	0
3	07-01-03	на огорожа	44,281	0	44,281	0,15350	18,331	0
4	07-01-04	на підпірна стінка габіони	1492,858	0	1492,858	2,22422	254,277	0
---	-----	Всього:	2492,559	0	2492,559	3,88073	432,982	0

Перевірів

Ірина ЩЕБЕТЮК

(підпис, ініціали, прізвище)

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на озеленення
благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 215,100 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-2	== укріплення укосів Планування ділянки вручну	100м2	7,84	1455,790	0	11413	11413	0	16,01000	125,520
					1455,79	0			0	0	0
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,35	3495,860	1662,610	8215	4308	3907	18,36000	43,150
					1833,25	563,50			1324	5,1175	12,03
3	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,84	16653,330	0	130562	45636	0	62,80000	492,350
					5820,93	0			0	0	0
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,84	3730,870	0	29250	6390	0	8,24000	64,60
					815,10	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					179440	67747	3907		725,620
									1324		12,03
		Разом будівельні роботи, грн.					179440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107786				
		всього заробітна плата, грн.					69071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35660				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	66,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11649				
		Всього будівельні роботи, грн.	215100				

		Всього по кошторису	215100				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	804,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	80720				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на улаштування покриття доріжок та майданчиків
благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 740,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,654 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Основа									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (340мм)	1000 м2	0,428	<u>52955,400</u>	<u>49270,190</u>	22665	568	<u>21088</u>	<u>14,60000</u>	<u>6,250</u>
					1327,58	9583,27			4102	66,8696	28,62
2	КБ1-18-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,146	<u>41728,400</u>	<u>39533,350</u>	6092	320	<u>5772</u>	<u>24,14000</u>	<u>3,520</u>
					2195,05	12343,91			1802	96,9391	14,15
3	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)	т	240,9	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	67611	0	<u>67611</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			12346	0,4110	99,01
4	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,428	<u>1382,470</u>	<u>1382,470</u>	592	0	<u>592</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	281,74			121	1,9166	0,82
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,14	<u>3495,860</u>	<u>1662,610</u>	7481	3923	<u>3558</u>	<u>18,36000</u>	<u>39,290</u>
					1833,25	563,50			1206	5,1175	10,95
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,43	<u>104728,530</u>	<u>8773,460</u>	45033	617	<u>3773</u>	<u>14,78000</u>	<u>6,360</u>
					1436,02	1378,22			593	9,3659	4,03
7	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного	1000 м2	0,428	<u>221,670</u>	<u>0</u>	95	95	<u>0</u>	<u>2,22000</u>	<u>0,950</u>

8	C1555-106 варіант 1	покриття геотекстилем Геотекстиль TERRAPLAST GEOTEX чорний 75 кв. м 100г/м2	м2	443	221,67 <u>26,520</u> 0	0 0 0	11748	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,428	<u>23796,390</u> 3112,03	<u>19401,260</u> 4246,16	10185	1332	<u>8304</u> 1817	<u>32,03000</u> 30,7883	<u>13,710</u> 13,18
10	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до загальної 12 см)	1000м2	-0,428	<u>1378,410</u> 0	<u>1121,790</u> 203,72	-590	0	<u>-480</u> -87	<u>0</u> 1,6224	<u>0</u> -0,69
11	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	77	<u>1288,290</u> 0	0 0	99198	0	0 0	0 0	0 0
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,26	<u>17370,220</u> 14375,27	<u>2787,230</u> 1347,58	4516	3738	<u>725</u> 350	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>39,180</u> 2,77
13	C1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	26,52	<u>3370,350</u> 0	0 0	89382	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							364008	10593	<u>110943</u> 22250		<u>109,260</u> 172,84
Разом будівельні роботи, грн.							364008				
в тому числі:							242472				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32843				
всього заробітна плата, грн.							17373				
Загальновиробничі витрати, грн.							34,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6066				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							381381				
Всього будівельні роботи, грн.							381381				

Всього по розділу 1							381381				
Розділ 2. Тактильні смуги											
14	КБ27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином (попереджувальна тактильна смуга)	100 м2	0,0304	<u>6016,040</u> 5026,10	<u>989,940</u> 176,32	183	153	<u>30</u> 5	<u>52,69000</u> 1,2802	<u>1,60</u> 0,04
15	& C1426- 11785-1	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017	м2	3,04	<u>1391,510</u> 0	0 0	4230	0	0 0	0 0	0 0
16	C1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	0,002	<u>3370,350</u> 0	0 0	7	0	0 0	0 0	0 0
17	КБ27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним	100 м2	0,55	<u>6016,040</u> 989,940	<u>989,940</u> 989,940	3309	2764	<u>545</u> 52,69000	<u>52,69000</u> 28,980	<u>28,980</u> 28,980

		<i>тротуарів із заповненням швів цементним розчином (направляюча тактильна смуга)</i>			5026,10	176,32			97	1,2802	0,7
18	& С1426-11785-1	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017	м2	55,04	1391,510	0	76589	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	С1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	0,03	3370,350	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ27-64-1	<i>Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином (інформаційна тактильна смуга)</i>	100 м2	0,045	6016,040	989,940	271	226	45	52,69000	2,370
					5026,10	176,32			8	1,2802	0,06
21	& С1426-11785-1	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017	м2	4,48	1391,510	0	6234	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	С1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	0,02	3370,350	0	67	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							90991	3143	620		32,950
									110		0,8
Разом будівельні роботи, грн.							90991				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87228				
всього заробітна плата, грн.							3253				
Загальновиробничі витрати, грн.							2028				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							778				
Всього будівельні роботи, грн.							93019				


Всього по розділу 2							93019				
Розділ 3. Тип-2 пішохідна доріжка та майданчик біля входу в дитячий заклад											
23	КБ27-64-2	<i>Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском</i>	100 м2	3,655	5208,090	989,940	19036	15417	3619	44,22000	161,620
					4218,15	176,32			644	1,2802	4,68
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2	857,320	0	171	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& С1426-11785-11	Плита 900х450 [росано],/ Шашка [білий]	м2	365,5	479,510	0	175261	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		== бордюру									
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	23274,020	0	2560	2560	0	261,80000	28,80
					23274,02	0			0	0	0

27	КБ1-18-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,011	<u>41728,400</u>	<u>39533,350</u>	459	24	<u>435</u>	<u>24,14000</u>	<u>0,270</u>
					2195,05	12343,91			136	96,9391	1,07
28	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)	т	18,15	<u>280,660</u>	<u>280,660</u>	5094	0	<u>5094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			930	0,4110	7,46
29	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,21	<u>9290,760</u>	<u>696,140</u>	11242	9817	<u>842</u>	<u>81,25000</u>	<u>98,310</u>
					8112,81	210,81			255	1,4550	1,76
30	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	3,9	<u>3665,700</u>	<u>0</u>	14296	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С1421- 10427-1 варіант 1	Бордюр парковий 1000х80х200 сірий	м	121	<u>161,000</u>	<u>0</u>	19481	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	С1425-11686 варіант 1	Розчин цементний літній РЦ М100 П12	м3	0,03	<u>3273,000</u>	<u>0</u>	98	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							247698	27818	<u>9990</u>		<u>289</u>
									1965		14,97
Разом будівельні роботи, грн.							247698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							209890				
всього заробітна плата, грн.							29783				
Загальновиробничі витрати, грн.							18220				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6931				
Всього будівельні роботи, грн.							265918				


Всього по розділу 3							265918				
Разом прямі витрати по кошторису							702697	41554	<u>121553</u>		<u>431,210</u>
									24325		188,61
Разом будівельні роботи, грн.							702697				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							539590				
всього заробітна плата, грн.							65879				
Загальновиробничі витрати, грн.							37623				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13775				
Всього будівельні роботи, грн.							740320				

		Всього по кошторису	740320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	698,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	79654				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на огорожа
благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,281 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1535 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-165-2	== частково Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>43282,680</u>	<u>0</u>	216	216	<u>0</u>	<u>476,00000</u>	<u>2,380</u>			
					43282,68	0			0	0	0			
2	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,4	<u>52430,130</u>	<u>20702,880</u>	20972	12691	<u>8281</u>	<u>291,45000</u>	<u>116,580</u>			
					31727,25	6378,15			2551	45,2231	18,09			
3	С1424-11608 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	0,51	<u>3370,350</u>	<u>0</u>	1719	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
4	С113-3 варіант 1	Сітка зварна ЗАГРАДА КЛАССІК рулон 1, 5х10м вічко 50х100мм	м	40	<u>97,760</u>	<u>0</u>	3910	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
5	С113-1879 варіант 1	Опора підстави стовпа 40х60	шт	21	<u>237,610</u>	<u>0</u>	4990	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
6	С113-1888 варіант 1	Стовп 60х40 1,5м (ППЛ)	шт	21	<u>204,780</u>	<u>0</u>	4300	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
		Разом прямі витрати по кошторису					36107	12907	8281		118,960			
									2551		18,09			
		Разом будівельні роботи, грн.					36107							


		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	14919			
		всього заробітна плата, грн.	15458			
		Загальновиробничі витрати, грн.	8174			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	16,45			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2873			
		Всього будівельні роботи, грн.	44281			

		Всього по кошторису	44281			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	153,5			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	18331			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха.
Коригування
22022023/1коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на підпірна стінка габіони
благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1492,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,22422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 254,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-56-1 стос	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	2,021	<u>5644,510</u>	<u>1325,820</u>	11408	8133	<u>2679</u>	<u>35,70000</u>	<u>72,150</u>
					4024,46	557,23			1126	4,4436	8,98
2	С111-1743 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 4-10 мм, неоцинкований	т	0,883	<u>65626,330</u>	<u>0</u>	57948	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,138	<u>30972,330</u>	<u>0</u>	35247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ8-11-1 стос	Армування мурування стін та інших конструкцій (виготовлення габіонних ящиків)	1 т	8,328	<u>6932,270</u>	<u>155,860</u>	57732	56434	<u>1298</u>	<u>63,73000</u>	<u>530,740</u>
					6776,41	79,06			658	0,6256	5,21
5	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна d4мм рифлена чарунки 50х50 неоцинкована	м2	1600,8	<u>323,030</u>	<u>0</u>	517106	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ13-16-3 тех.ч. п.1.3.16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем /при фарбуванні ґратчастих	100м2	16,008	<u>12272,140</u>	<u>26,320</u>	196452	24678	<u>421</u>	<u>13,07900</u>	<u>209,370</u>

	к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	поверхонь /			1541,62	8,40			134	0,0745	1,19
7	КБ6-13-2 стос	Улаштування бутобетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	2,4	<u>55165,400</u>	<u>8266,330</u>	132397	112558	<u>19839</u>	<u>452,17000</u>	<u>1085,210</u>
					<u>46899,07</u>	<u>4170,34</u>			<u>10009</u>	<u>33,0256</u>	<u>79,26</u>
8	С1421-9556	Камінь бутовий М100-300	м3	242,4	<u>1526,180</u>	<u>0</u>	369946	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1378236	201803	<u>24237</u>		<u>1897,470</u>
									11927		94,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1378236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1152196				
		всього заробітна плата, грн.					213730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40547				
		Всього будівельні роботи, грн.					1492858				

		Всього по кошторису					1492858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2224,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					254277				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]