

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,64	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	15,00168	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	13,424	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	1142,092	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

9990,115 тис.грн.

7862,719 тис.грн.

- тис.грн.

462,377 тис.грн.

1665,019 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Фокін Є.Ю.

Перевірів:



Нестеровська А.А.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 9990,115 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області	5556,902	-	-	5556,902
		Разом по главі 2:	5556,902	-	-	5556,902
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	311,657	-	-	311,657
		Разом по главі 7:	311,657	-	-	311,657
		Разом по главах 1-7:	5868,559	-	-	5868,559
		Разом по главах 1-8:	5868,559	-	-	5868,559
		Разом по главах 1-9:	5868,559	-	-	5868,559

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	58,686	58,686
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	88,028	88,028
5	Розрахунок (4, 6х2684грн)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
6	Комерційна пропозиція на виготовлення технічної документації від 15.10.2023 року	Кошти на оформлення паспорту БТІ (проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту)	-	-	7,667	7,667
		Разом по главі 10:	-	-	166,727	166,727
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Договір 615-23П від 29.09.2023 року	Вартість проектних робіт (Кошторис №1 на проектні роботи)	-	-	198,114	198,114
8	Договір експертизи № 414-1710-23/ЕО від 17 жовтня 2023 року	Вартість експертизи проектної документації /Експертна оцінка/	-	-	4,999	4,999
9	Розрахунок вартості авторського нагляду	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,349	24,349
		Разом по главі 12:	-	-	227,462	227,462
		Разом по главах 1-12:	5868,559	-	394,189	6262,748
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	114,554	-	-	114,554
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	58,333	58,333
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	146,714	-	9,855	156,569
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1732,892	-	-	1732,892
		Разом	7862,719	-	462,377	8325,096

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 7862,719	- -	1665,019 2127,396	1665,019 9990,115

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	9990,11500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	7862,71900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	2127,39600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	9990,11500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	9990,11500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	8325,09600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	8325,09600
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8325,09600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	6262,74800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	5868,55900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	394,18900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	198,11400
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	7862,71900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	5868,55900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	5868,55900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	5868,55900
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5868,55900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5318,90000
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5318,90000

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	134,20000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,63600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,73758
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	42,18447
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,66438
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,56904
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,41284
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,68000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1142,09200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	930,37200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,68000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	960,05200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	182,04000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	182,04000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,04500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,38000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4254,32800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	136,49800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	187,85982
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	80,53064
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	114,55400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	114,55400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	58,33300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	146,71400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	9,85500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1732,89200
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1665,01900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	549,65900

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	549,65900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,03695
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	15,00168
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	13,42393
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	15,00168
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	15,00168
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,57775
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	13,04694
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,37699
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37699
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,57775
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,03400
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,07342
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	266,38900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	251,24800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	10,86900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	101,23000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	4,27200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	51,35473
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00706
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,59298
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00279
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,23657
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4033,51306
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	136,50509
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	80,53064
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 15,00168;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 15,00168;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,57775 - 0 = 1,57775;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 15,00168 - 1,57775 + 0 = 13,42393;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 15,00168 - 15,00168 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (13,42393 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області (без пусконалагоджувальних робіт)	12,81256	1,50980	-	-	14,32236	7,65	109,56605
07-01	пусконалагоджувальні роботи	0,03400	0,00295	-	-	0,03695	1,99	0,07353
	Благоустрій	0,57737	0,06500	-	-	0,64237	7,65	4,91413
	Разом:	13,42393	1,57775	-	-	15,00168	7,63606	114,55400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$114,554 \times \text{ИНП130} = 114,554 \times 1 = 114,554;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 15,00168;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 15,00168;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,57775 - 0 = 1,57775;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 15,00168 - 1,57775 + 0 = 13,42393;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 15,00168 - 15,00168 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (13,42393 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області (без пусконалагоджувальних робіт)	12,81256	1,50980	-	-	14,32236	3,89	55,71398
07-01	пусконалагоджувальні роботи	0,03400	0,00295	-	-	0,03695	3,26	0,12046
	Благоустрій	0,57737	0,06500	-	-	0,64237	3,89	2,49882
	Разом:	13,42393	1,57775	-	-	15,00168	3,88845	58,33300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$58,333 \times \text{ИНП147} = 58,333 \times 1 = 58,333;$$

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта	5556,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,35931 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1094,333 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні роботи	5032,206	-	5032,206	12,42369	942,177	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	143,562	-	143,562	0,38840	28,58	-
3	02-01-03	на Газопостачання низького тиску	126,26	-	126,26	0,92368	75,827	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	148,877	-	148,877	0,38358	29,339	-
5	02-01-05	на Блискавозахист	105,997	-	105,997	0,23996	18,41	-
		Всього:	5556,902	-	5556,902	14,35931	1094,333	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Нестеровська А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Архітектурно-будівельні роботи	<u>10,84542</u> 768,977	-	<u>0,17426</u> 13,632	<u>0,07310</u> 6,019	-	<u>11,09278</u> 788,628	<u>1,33091</u> 153,549	<u>12,42369</u> 942,177
02-01-02	Водопровід та каналізація	<u>0,27949</u> 18,71	-	<u>0,07205</u> 5,622	<u>0,00032</u> 0,026	-	<u>0,35186</u> 24,358	<u>0,03654</u> 4,222	<u>0,38840</u> 28,58
02-01-03	Газопостачання низького тиску	<u>0,79703</u> 62,742	-	<u>0,03767</u> 2,817	-	-	<u>0,83470</u> 65,559	<u>0,08898</u> 10,268	<u>0,92368</u> 75,827
02-01-04	Електротехнічні рішення	-	<u>0,33636</u> 24,42	<u>0,01332</u> 1,005	-	-	<u>0,34968</u> 25,425	<u>0,03390</u> 3,914	<u>0,38358</u> 29,339
02-01-05	Блискавозахист	<u>0,07283</u> 4,373	<u>0,11033</u> 8,023	<u>0,00038</u> 0,029	-	<u>0,03400</u> -	<u>0,21754</u> 15,822	<u>0,02242</u> 2,588	<u>0,23996</u> 18,41
	Разом :	<u>11,99477</u> 854,802	<u>0,44669</u> 32,443	<u>0,29768</u> 23,105	<u>0,07342</u> 6,045	<u>0,03400</u> -	<u>12,84656</u> 919,792	<u>1,51275</u> 174,541	<u>14,35931</u> 1094,333

Склад

Фокін Є.Ю.

Перевірів

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області**

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Архітектурно-будівельні роботи	11092,78	1330,91	153549	788628	207271	82985	12489	456294
02-01-02	ЛК на Водопровід та каналізація	351,86	36,54	4222	24358	6286	2570	379	13457
02-01-03	ЛК на Газопостачання низького тиску	834,7	88,98	10268	65559	16679	7106	1005	35058
02-01-04	ЛК на Електротехнічні рішення	349,68	33,9	3914	25425	6452	2680	389	13435
02-01-05	ЛК на Блискавозахист	217,54	22,42	2588	15822	4052	1621	245	8506
Разом:		12846,56	1512,75	174541	919792	240740	96962	14507	526750

Склав

Фокін Є.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Нестеровська А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11994,77	71,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	446,69	72,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	34	99,91			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	297,68	77,58			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	73,42	82,34			
9		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1512,75	115,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14359,31				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9012	283,63			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,71778	355,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,80864	379,31			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0666	334,25			
14	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,51386	493,32			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,98326	80,35			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,50256	664,95			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,888416	631,96			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,181516	643,87			
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	11,14499	556,39			
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20539	532,74			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,99	378,41			
22	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,3468	494,93			
23	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,134	127,08			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	36,1876	102,19			
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	9,5012	156,63			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,483	86,60			
27	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,7902	156,85			
28	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,11128	157,49			
29	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,92624	343,23			
30	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	3	88,39			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	81,78536	39,93			
32	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,11128	4,05			
33	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	53,04576	330,63			
34	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18,4644	386,14			
35	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,54347	53,58			
36	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	17,832	442,27			
37	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,90025	471,77			
38	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,8316	787,36			
39	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,512	783,52			
40	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,7902	134,86			
41	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,50795	6,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,847	87,36			
43	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	28,36176	5,39			
44	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	11,19001	111,71			
45	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,54347	11,66			
46	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	178,65	287,46			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
47	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	15,574752				
48	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	108,588483				
49	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	29,21472				
50	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0105156				
51	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,068724				
52	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,324				
53	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,684				
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	47,186418				
55	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	54,50712				
56	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,12608				
57	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,4534272				
58	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	170,17094598				
59	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,42784				
60	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0414				
61	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	119,43731088				
62	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	31,6920444				
63	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	227,4155064				
64	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,347				
65	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,4608				
66	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	21,306096				
67	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,483				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
68	+С111-31 варіант 1	Металочерепиця	м2	494	213,51	202,50	6,82	4,19
69	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000068	93972,97	79447,31	12683,05	1842,61
70	+&С111-136-А	Дюбель-шуруп 100х10	шт	623	4,56	3,97	0,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,4455	238,04	232,85	0,52	4,67
72	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0013188	65116,35	63344,07	495,49	1276,79
73	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,0002	45210,88	43828,90	495,49	886,49
74	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000088	24674,81	23695,50	495,49	483,82
75	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,02916	24487,58	23511,94	495,49	480,15
76	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0078736	28793,18	27733,12	495,49	564,57
77	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,020494	3042,00	2289,92	692,43	59,65
78	+C111-219 варіант 1	Клей Перлфікс	т	0,000209	12775,94	11833,00	692,43	250,51
79	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000052	5544,28	4750,00	685,57	108,71
80	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	12817,37	11853,06	712,99	251,32
81	+C111-256 варіант 1	Плитка керамограніт 600x1200	м2	274,58	520,56	500,00	10,35	10,21
82	+C111-283 варіант 1	Плитка керамічна	м2	285,6	437,57	415,00	13,99	8,58
83	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001488	156496,03	152980,66	446,82	3068,55
84	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,21494	14,58	5,79	8,50	0,29
85	+&C111-327-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	1456	11,23	10,53	0,48	0,22
86	+&C111-327-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM117	кг	546	11,23	10,53	0,48	0,22
87	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0083524	106935,78	104078,02	760,98	2096,78
88	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000805	42252,98	40663,51	760,98	828,49
89	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0033874	42252,98	40663,51	760,98	828,49
90	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,115611	69317,78	67197,63	760,98	1359,17
91	+&C111-449-2	Фарба АК-11	кг	254,4	91,91	82,50	7,61	1,80
92	C111-479	Фарба порошкова П-ПЗ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00016	328024,61	320831,77	760,98	6431,86
93	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7x(20-50) мм	т	0,00102	85534,14	83414,60	442,40	1677,14
94	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2016	32590,01	31176,30	774,69	639,02
95	C111-612 варіант 1	Бітумна мастика "Техноніколь №27"	т	0,2650788	32590,01	31176,30	774,69	639,02
96	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	13,28	225,65	220,46	0,77	4,42
97	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	4,405	19,74	19,08	0,27	0,39
98	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0458326	116616,36	113541,35	788,41	2286,60
99	+C111-684 варіант 1	Цементно-стружкові плити класом горючості Г-1	1000м2	0,0924	426257,39	415580,00	2319,40	8357,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,481	148,57	140,28	5,38	2,91
101	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002855	36253,38	35162,22	380,31	710,85
102	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00243	53598,79	52167,52	380,31	1050,96
103	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00424	30917,33	29930,80	380,31	606,22
104	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00435	26348,88	25451,93	380,31	516,64
105	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,1	97,09	94,63	0,56	1,90
106	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	0,1128	48,32	45,60	1,77	0,95
107	+C111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	196,9	29,48	27,68	1,22	0,58
108	C111-874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,44352	237,01	231,94	0,42	4,65
109	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна д. 8 А 400С чарунками 200х200	м2	18,7	152,58	149,17	0,42	2,99
110	+C111-874 варіант 4	Сітка дротяна Вр-1 діаметром 3 мм 50х50 мм	м2	446,6	56,50	54,97	0,42	1,11
111	+C111-959 варіант 2	Концева конькова планка типу LHPK	шт	5,225	238,07	233,33	0,07	4,67
112	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	19280,83	18756,99	380,31	143,53
113	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0001	3832,78	2832,11	925,52	75,15
114	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00765	4459,77	3791,60	580,72	87,45
115	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0007434	38074,22	36832,18	495,49	746,55
116	+C111-1493 варіант 1	Сендвіч панель товщ. 60 мм	м2	48	386,57	350,00	28,99	7,58
117	+C111-1493 варіант 2	Сендвіч панель стінова товщ. 60 мм 1000х3000, гладка	м2	36	985,82	937,50	28,99	19,33
118	+C111-1493 варіант 3	Сендвіч панель перекриття товщ. 60 мм 1000х3000, трапецевидна	м2	3	1045,32	995,83	28,99	20,50
119	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000035	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
120	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0038292	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
121	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	35015,86	33824,93	504,34	686,59
122	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0079886	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
123	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,014833	8919,09	7858,61	885,60	174,88
124	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,31495	90,40	75,60	13,03	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,003762	22344,58	21131,76	774,69	438,13
126	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	38,89001	250,69	245,69	0,08	4,92
127	C111-1608	Дрантя	кг	23,48704	12,46	11,10	1,12	0,24
128	+&C111-1613-1 варіант 1	Герметик	шт	2	1237,78	240,00	973,51	24,27
129	+C111-1624 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	т	0,87522	82078,36	79708,00	760,98	1609,38
130	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,8	41,65	39,73	1,10	0,82
131	+C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	73,026	107,03	104,17	0,76	2,10
132	+C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17	л	516,42852	40,13	38,58	0,76	0,79
133	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,2886	167,18	163,04	0,86	3,28
134	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0135	248,01	242,78	0,37	4,86
135	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	10,458	167,94	163,96	0,69	3,29
136	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0057	35925,15	34356,92	863,82	704,41
137	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,502	225,68	220,46	0,79	4,43
138	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,403	50,89	49,12	0,77	1,00
139	+C111-1716-ВЦ варіант 1	Панель софіту 0,45 мм (3000х300)	м2	62,37	403,21	395,00	0,30	7,91
140	+C111-1720 варіант 1	ПВХ-плівка	м2	8,8172	28,28	27,43	0,30	0,55
141	+C111-1720 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	446,6	28,28	27,43	0,30	0,55
142	+C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	446,6	28,28	27,43	0,30	0,55
143	+&C111-1721-11Д варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	91,08	45,25	44,33	0,03	0,89
144	+&C111-1722-3	j-профіль для софіту	м	99	205,08	200,00	1,06	4,02
145	+&C111-1722-4	j-фаска для софіту	м	99	327,48	320,00	1,06	6,42
146	C111-1724	Плитки плінтусні	м	50,5	53,43	51,04	1,34	1,05
147	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,09	70,89	68,94	0,56	1,39
148	+C111-1747 варіант 2	Прокладка вибираюча	100м	3,63375	2054,22	2000,00	13,94	40,28
149	C111-1753	Гума профільована	т	0,1577	98268,43	95546,34	795,26	1926,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	55,892	39,29	38,03	0,49	0,77
151	C111-1788	Скоби ходові	шт	10	196,62	192,02	0,74	3,86
152	+&C111-1798- А варіант 1	Ковпак для вентиляційних шахт розміром 1500х380	шт	2	2226,46	2208,75	1,14	16,57
153	C111-1804	Сталь листова	т	0,075	33547,66	32917,62	380,31	249,73
154	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,03345	33471,48	32842,00	380,31	249,17
155	+C111-1811 варіант 1	Накладки	т	0,115	35645,66	35000,00	380,31	265,35
156	+C111-1811 варіант 2	Стяжки	т	0,063	35645,66	35000,00	380,31	265,35
157	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,07056	90684,53	89514,14	495,32	675,07
158	+C111-1844-1 варіант 1	Кутник перфорований із сіткою, 10х10мм, L=3м	м	116,625	10,02	9,72	0,10	0,20
159	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006409	69126,79	67339,52	431,84	1355,43
160	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00056168	402494,86	394174,82	427,98	7892,06
161	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00482	25919,71	24979,64	431,84	508,23
162	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00662	25919,71	24979,64	431,84	508,23
163	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,188	27,18	26,22	0,43	0,53
164	C111-1865	Закріпки металеві	кг	23,55	45,39	44,01	0,49	0,89
165	+C111-1880 варіант 1	Склопакети однокамерні	м2	36	4404,57	4300,00	18,21	86,36
166	+C111-1880 варіант 2	Склопакети двокамерні	м2	130	2215,83	2154,17	18,21	43,45
167	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	12474,24	11537,22	692,43	244,59
168	+&C111-1891- 2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CD25 (2 кг/м2 на 1 мм товщини)	кг	203,448	46,39	45,08	0,40	0,91
169	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,021911	19147,54	17949,42	822,68	375,44
170	+&C111-1904- 1-Л варіант 1	Саморіз по металу з буром блоха 3,5х9,5 мм,	шт	1578,72	0,28	0,25	0,02	0,01
171	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,816	59,98	58,08	0,72	1,18
172	+C111-2001-1 варіант 1	Суміш для затирання швів	кг	94,032	98,43	96,00	0,50	1,93
173	+C111-2011-7 варіант 1	Суміш для приклеювання Cerezit Thermo Universal	кг	2799	10,86	9,90	0,75	0,21
174	+C111-2012- 13 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	629,775	89,43	86,93	0,75	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	+C111-2014-3 варіант 1	Ґрунтовка універсальна (фарба) під фінішне оздоблення	л	39,6525	41,85	40,00	1,03	0,82
176	+C111-2014-4 варіант 1	Силіконова фарба (основний колір)	кг	117,0915	136,20	132,50	1,03	2,67
177	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	595,848	9,73	8,79	0,75	0,19
178	+C111-2015-3 варіант 2	Суша полімерно-цементна суміш Ceresit CT-29	кг	374,184	11,75	10,77	0,75	0,23
179	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	6,264	12,90	11,90	0,75	0,25
180	+C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	120,153	60,55	58,33	1,03	1,19
181	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	5,0058	7957,30	7466,14	335,13	156,03
182	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,13514	8425,33	7925,00	335,13	165,20
183	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	166,32	58,52	28,80	28,57	1,15
184	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0081	8331,49	7833,00	335,13	163,36
185	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,05024	8331,49	7833,00	335,13	163,36
186	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,387892	8331,49	7833,00	335,13	163,36
187	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00172	8331,49	7833,00	335,13	163,36
188	+C112-73 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003261	8331,49	7833,00	335,13	163,36
189	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,8925	8331,49	7833,00	335,13	163,36
190	+C113-1 варіант 3	Сталева смуга пер.25x4 мм2 OBO Bettermann	м	10	93,44	92,30	0,44	0,70
191	+C113-11 варіант 1	Металева водостічна труба Niagara д.120 мм	м	110	370,53	362,67	5,10	2,76
192	+C113-12 варіант 1	Металевий водозбірний жолоб Niagara д.150 мм	м	100	220,88	213,19	6,05	1,64
193	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 76x3,5 (гільза)	м	0,5	420,96	415,00	2,83	3,13
194	+C113-54 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 57x3,5	м	0,5	350,48	346,00	1,87	2,61
195	+C113-54 варіант 2	Труба стальова ВГП Д57x3,5	м	8	350,48	346,00	1,87	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-
197	+C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-
198	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	9824,98	9580,00	52,33	192,65
199	+C113-1000 варіант 1	Коліно стикове лите 90° ПЕ SDR11 діам. 50 мм	шт	6	220,44	215,00	1,12	4,32
200	+C113-1234 варіант 3	Перехід ст.кований 57х76(від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-
201	+C113-1234 варіант 4	Перехід ст.кований 89х76(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
202	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	35,35	65,67	63,86	0,52	1,29
203	+C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	35,35	656,94	638,92	5,14	12,88
204	+C113-1466 варіант 1	Відвід 45	шт	34	357,35	350,00	0,34	7,01
205	+C113-1586 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду 50 для ПЭ труб Д50х3,6, ЕФЕКТ	шт	1	1265,72	1239,00	1,90	24,82
206	+C113-1624 варіант 3	Виведення ст.коване Ду20(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-
207	+C113-1624 варіант 4	Виведення ст.коване Ду15(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-
208	+C113-1625 варіант 4	Виведення ст.коване Ду65(від демонтажу)	шт	10	-	-	-	-
209	+C113-1625 варіант 5	Виведення ст.коване Ду50(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-
210	+C113-1625 варіант 6	Виведення ст.коване Ду25(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-
211	+C113-1626 варіант 2	Виведення ст.коване Ду80 (від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-
212	+C113-1873-1Б варіант 6	Кран газовий Д15 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	18	-	-	-	-
213	+C113-1873-1Г варіант 4	Кран Ду25, 11с37п під приварку (вд демонтажу)	шт	8	-	-	-	-
214	+C113-1873-1Г варіант 5	Кран Ду80, 11с37п під приварку (від демонтажу)	шт	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	+C113-1873-1Г варіант 6	Кран газовий Д20 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	36	-	-	-	-
216	+C113-2061 варіант 2	Трійник ст.штампований Ду 80х80х80(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
217	+C113-2301 варіант 5	Клапан зворотній Ду 50мм	шт	1	459,11	450,00	0,11	9,00
218	+C113-2447 варіант 2	Ізоляція для труб Ду 50, товщ. 19 мм з фольгою	м	6	135,06	132,40	0,01	2,65
219	+&C113-9666 варіант 1	Заглушка ринви 150мм	шт	11	163,43	160,00	0,23	3,20
220	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, «Izovat Fasade» 115 кг/м3 т.150 мм	м3	37,436625	3549,76	3416,67	63,49	69,60
221	+&C114-4-У-А варіант 1	Мінераловатний утеплювач «Izovat» 80 кг/м3 товщиною 150 мм	м2	187,95	587,51	512,50	63,49	11,52
222	C114-5-У варіант 1	Теплоізоляція із мінеральної вати товщ.19 мм	м3	2	1941,10	1797,12	105,92	38,06
223	+C118-72 варіант 4	Злучник уземлювач - смуга OBO Bettermann	шт	3	135,92	133,00	0,25	2,67
224	+C118-72 варіант 5	Злучник контрольний OBO Bettermann	шт	1	81,01	79,17	0,25	1,59
225	+C118-72 варіант 6	Швидкий з'єднувач FT	шт	20	180,02	176,24	0,25	3,53
226	+&C118-72-1 варіант 1	CD -іднорівневий з'єднувач профіля	шт	172,04	7,06	6,67	0,25	0,14
227	+C118-80 варіант 4	Лампа світлодіодна 10Вт	10шт	0,6	578,43	566,74	0,35	11,34
228	+C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18	76094,62	75000,00	528,16	566,46
229	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0144	63690,06	62677,84	538,10	474,12
230	C121-782 варіант 1	Металева огорожа	т	0,049	56373,81	55416,05	538,10	419,66
231	+C123-50 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	170,6	4403,91	4300,00	17,56	86,35
232	+C123-222-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	76,7	4403,91	4300,00	17,56	86,35
233	+C123-222-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові 2000х3000	м2	16,8	4403,91	4300,00	17,56	86,35
234	+C123-222-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові 700х2400	м2	14,14	4403,91	4300,00	17,56	86,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	C123-387 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ, ширина 400 мм	м	75	434,04	420,04	5,49	8,51
236	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,06344	443,54	427,15	7,69	8,70
237	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0147	9392,43	8809,07	399,19	184,17
238	+C123-523 варіант 1	Нащільник кутовий для стінових панелей	пм	12	51,65	50,00	0,64	1,01
239	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,049	30896,02	29909,91	380,31	605,80
240	+C124-31 варіант 1	Труба профільна 50х50х2	т	0,1	32177,92	31166,67	380,31	630,94
241	+C126-90 варіант 1	Двері металеві з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 M) комплект	шт	1	18149,14	18000,00	14,03	135,11
242	+C126-90 варіант 2	Двері металеві 900х900 з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 M) комплект	шт	1	18149,14	18000,00	14,03	135,11
243	+C126-1300 варіант 1	Карнизна планка	м	93,48	110,72	108,75	1,15	0,82
244	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,00016	50820,92	49238,39	586,04	996,49
245	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00096	38902,63	37553,79	586,04	762,80
246	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,002	34139,27	32883,83	586,04	669,40
247	+C130-595 варіант 1	Металева жалюзійна решітка	м2	15,6	2557,20	2500,00	7,06	50,14
248	C130-596 варіант 1	Грати жалюзійні з металевої оцинкованої сітки	м2	0,348	492,97	476,29	7,01	9,67
249	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	613,10	600,00	1,08	12,02
250	+C130-966 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	16	613,10	600,00	1,08	12,02
251	+C130-966 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду50 для ПЕ труб діам. 50х3,6, ЕФЕКТ	шт	1	1264,88	1239,00	1,08	24,80
252	+C130-1071 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
253	C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	1	183,87	179,18	1,08	3,61
254	+C130-1190 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду15 (від демонтажу)	м	35	-	-	-	-
255	+C130-1192 варіант 1	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	157,86	152,71	2,05	3,10
256	+C130-1192 варіант 3	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	+C130-1194 варіант 1	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	589,84	575,00	3,27	11,57
258	+C130-1194 варіант 2	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	50	-	-	-	-
259	+C130-1194 варіант 3	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 в ізоляції "дуже посилена" (від демонтажу)	м	4	-	-	-	-
260	+C130-1194 варіант 4	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	4	-	-	-	-
261	+C130-1194 варіант 5	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	2	661,24	645,00	3,27	12,97
262	+&C130-10981 варіант 1	Кронштейн ринви, 150мм	шт	178	102,05	100,00	0,05	2,00
263	C142-10-2	Вода	м3	4,04144	42,10	42,10	-	-
264	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,08883	5772,02	5620,81	38,03	113,18
265	+C1110-15 варіант 7	Тримач смуги 25х4 металевий з дюбелем OBO Bettermann	100шт	0,05	5830,90	5680,83	35,74	114,33
266	+C1110-15 варіант 8	165 MBG Тримач дахового кабелю для плоских дахів, чорний, з бетоном	100шт	0,36	5051,46	4916,67	35,74	99,05
267	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00273	37544,96	36285,53	523,25	736,18
268	+C1110-111 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8мм (1м.п.- 0,4 кг)	т	0,102	124973,72	122000,00	523,25	2450,47
269	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00806	33147,95	32117,68	380,31	649,96
270	+C1110-171 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 30х3,5 мм (1м.п.- 0,83 кг)	т	0,098	92187,92	90000,00	380,31	1807,61
271	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	23505,27	22664,07	380,31	460,89
272	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	30	16,66	16,29	0,04	0,33
273	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002799	108564,30	105571,77	863,82	2128,71
274	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004665	21734,13	20615,54	692,43	426,16
275	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00664	32137,29	30643,33	863,82	630,14
276	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,119225	17391,80	16186,96	863,82	341,02
277	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00133	94848,45	92124,86	863,82	1859,77
278	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,00034	351486,68	343730,96	863,82	6891,90
279	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,306	1418,46	607,00	783,65	27,81
280	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,153	1288,96	480,04	783,65	25,27
281	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,7	1090,34	285,31	783,65	21,38
282	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,1564	1532,65	607,00	895,60	30,05
283	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,3128	1532,65	607,00	895,60	30,05
284	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1792	1025,82	300,00	705,71	20,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,33	8211,38	6541,67	1508,70	161,01
286	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,903	2800,00	2800,00	-	-
287	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1872	2800,00	2800,00	-	-
288	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,3468	3273,70	2003,29	1206,22	64,19
289	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,09994	2193,30	1044,59	1105,70	43,01
290	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,53876	2742,81	1583,33	1105,70	53,78
291	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,4082	2686,58	1528,20	1105,70	52,68
292	+C1425-11685-4 варіант 2	Розчин цементно-піщаний М75	м3	0,18984	3238,09	1958,33	1216,27	63,49
293	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,84	2800,00	2800,00	-	-
294	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,06594	2459,05	1305,13	1105,70	48,22
295	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01344	2669,49	1511,45	1105,70	52,34
296	+C1512-5 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання ОВО Bettermann	шт	1	218,48	214,17	0,03	4,28
297	+C1512-5 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання ОВО Bettermann	шт	5	234,63	230,00	0,03	4,60
298	C1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,000045	211402,67	206877,21	380,31	4145,15
299	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00075	388037,66	380048,77	380,31	7608,58
300	+C1528-4 варіант 1	Труба металева діам. 20 мм	10м	8,16	815,91	796,60	3,31	16,00
301	+C1528-6 варіант 1	Труба металева діам. 32 мм	10м	5,1	980,32	956,80	4,30	19,22
302	+C1534-15 варіант 1	Відвід сталевий безшовний Ду 76х3,5	шт	2	174,41	170,24	0,75	3,42
303	+C1534-258	Переходи штаповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	1	189,32	185,40	0,21	3,71
304	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02592	434,57	403,78	22,27	8,52
305	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,11	114,08	99,12	12,72	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,021	711,32	696,22	1,15	13,95
307	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,812	138,90	135,03	1,15	2,72
308	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23	125,30	122,67	0,17	2,46
309	C1545-32	Гільза	100шт	0,4	457,28	443,60	4,71	8,97
310	+C1545-90	Коробка установча	100шт	0,04	1575,18	1541,67	2,62	30,89
311	+C1545-92	Кронштейн кабелю з поперечиною Rd 8-10 мм	100шт	2,1	17139,02	16500,00	302,96	336,06
312	+C1545-92	Кронштейн для плоских жил	100шт	0,1	3158,22	2793,33	302,96	61,93
313	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,04	3544,04	3473,97	0,58	69,49
314	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16	20,45	19,75	0,30	0,40
315	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001654	26566,43	25438,55	606,97	520,91
316	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	12,8	32,30	31,32	0,35	0,63
317	+C1545-183	Провід силовий з мідною жилою, переріз 1х6 мм ² в жовто-зеленій ізоляції	м	82,4	21,97	21,48	0,06	0,43
318	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,43	533,85	523,13	0,25	10,47
319	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001164	151910,92	148356,69	575,58	2978,65
320	+C1545-269	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,05	7,71	6,33	1,23	0,15
321	C1545-291	Шпилька	комплект	26,52	42,18	41,14	0,21	0,83
322	+C1545-291	Шпилька металева 10мм	комплект	10	42,18	41,14	0,21	0,83
323	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,0000011	1282388,40	1256647,02	596,51	25144,87
324	+C1545-401	Затискач для дроту хрестовий оцинкований (хрестовина Rd-10 мм)	шт	18	94,56	92,00	0,71	1,85
325	+C1545-401	Перехресний оцинкований з'єднувач DIN для плоского провідника (30х3,5 мм)	шт	16	173,76	169,64	0,71	3,41
326	+C1545-401	Затискач контрольний оцинкований	шт	5	89,66	87,19	0,71	1,76
327	+C1545-401	Тримач дроту фасадний	шт	55	115,43	112,46	0,71	2,26
328	+C1545-401	Ремонт цинку ZSF	шт	1	55,80	54,00	0,71	1,09
329	+&C1545-482-1	Хрестики для укладання плитки	шт	1309,2	0,36	0,34	0,01	0,01
330	+C1545-488	Антикорозійна стрічка, 10 м (2 шт.)	м	20	31,04	30,37	0,06	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	+C1545-546 варіант 1	Антикорозійна стрічка OBO Bettermann	шт	1	266,72	261,44	0,05	5,23
332	+C1545-549 варіант 1	Хомут труби	шт	60	153,64	150,00	0,63	3,01
333	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2	339,12	331,75	0,72	6,65
334	C1546-54	Пароніт	т	0,00038	153856,18	150085,26	754,13	3016,79
335	+C1546-56 варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазилін), 1шт.-0,5кг (2 шт.)	кг	1	286,41	280,00	0,79	5,62
336	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05115	118,48	103,44	12,72	2,32
337	+C1547-6 варіант 6	Одноклавішний вимикач заглиблений для прихованої проводки, 6А, IP20	шт	3	113,29	110,83	0,24	2,22
338	+C1547-6 варіант 7	Двохклавішний вимикач прихованого виконання, 6А, IP20	шт	1	168,54	165,00	0,24	3,30
339	+C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний фасадний IP65 30Вт	шт	7	918,69	900,00	0,68	18,01
340	+C1550-25 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit CT325	м2	268,2375	15,89	15,53	0,05	0,31
341	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	8,736	197,43	193,22	0,34	3,87
342	+C1550-38 варіант 1	Герметик професійний покрівельний	балон	10,45	324,49	317,50	0,63	6,36
343	+&C1550-38-2-Ш варіант 1	Фарба аерозольна	флакони	10,45	170,65	166,67	0,63	3,35
344	+C1550-40 варіант 1	Клей для пароізоляційної мембрани	кг	89,5	332,22	325,00	0,71	6,51
345	+C1551-34-СП варіант 1	Торцева планка	м	62,32	119,61	116,25	1,01	2,35
346	+C1555-12 варіант 1	Клей CERESIT THERMO UNIVERSAL	кг	791,28	11,82	10,90	0,69	0,23
347	+C1555-113 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м2	47,5	252,17	240,13	7,10	4,94
348	+C1555-113 варіант 6	Плити з мінеральної вати «Izovat Fasade» 35 кг/м3 т.100 мм	м2	90,64	116,64	107,25	7,10	2,29
349	C1555-142 варіант 1	Пігмент для силіконової фарби (фарба1)	кг	11,70915	313,57	306,73	0,69	6,15
350	+C1555-157 варіант 1	Каркас алюмінієвий в комплекті	м.п.	717,79	100,92	98,88	0,06	1,98
351	+C1555-157 варіант 2	Планка примикання панелі покриття до стіни	м.п.	22	51,06	50,00	0,06	1,00
352	+C1555-157 варіант 3	Торцева планка покрівельної сендвіч-панелі	м.п.	28	102,06	100,00	0,06	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	+C1555-214 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу Penoboard 200 мм	м2	327,54	132,23	127,70	1,94	2,59
354	+C1555-224 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit СТ325	м2	147,588	24,61	23,97	0,16	0,48
355	+C1555-226 варіант 1	Снігозатримувач трубчастий	м	78	408,06	400,00	0,06	8,00
356	C1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	135,8364	160,13	155,38	1,61	3,14
357	+C1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) для теплоізоляції	100шт	3,01	412,83	403,00	1,74	8,09
358	+C1555-303 варіант 2	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	5,6564	412,83	403,00	1,74	8,09
359	+&C1555-306-3 варіант 1	Профіль направляючий стельовий UD-27 3 м 0,55 мм	м	91,08	24,87	24,33	0,05	0,49
360	+&C1555-306-4 варіант 1	Профіль сельовий CD-60 3 м 0,55 мм	м	258,06	39,83	39,00	0,05	0,78
361	+&C1555-306-6 варіант 1	CD-подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	30,36	2,03	1,94	0,05	0,04
362	+&C1555-306-7	Тяга підвісу	шт	70,84	4,07	3,94	0,05	0,08
363	+&C1555-306-8 варіант 1	Підвіс П-подібний 470 мм	шт	70,84	35,75	35,00	0,05	0,70
364	+C1555-348 варіант 1	Вітро-вологозахисна мембрана	м2	196,9	31,72	27,68	3,42	0,62
365	C1555-385	Коробки розподільні в комплекті	к-т	3	722,23	707,92	0,15	14,16
366	+C1555-385 варіант 5	Коробка відгалуджувальна	к-т	10	96,45	94,41	0,15	1,89
367	C1555-387 варіант 1	Фіксатори	шт	1431	1,49	1,46	-	0,03
368	+C1555-388 варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	517,75	1,00	0,97	0,01	0,02
369	+&C1555-388-1	Цвяхи оцинковані 2,5х30	шт	2132,75	0,22	0,21	0,01	-
370	+C1630-92 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна Ду20	м	10	72,09	70,00	0,68	1,41
371	+C1630-92 варіант 2	Труба сталевіа водогазопровідна Ду20 (від демонтажу)	м	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	+С1630-94 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду25	м	5	113,09	110,00	0,87	2,22
373	+С1630-94 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду25 (від демонтажу)	м	80	-	-	-	-
374	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	34,23	32,97	0,59	0,67
375	С1630-115 варіант 1	Кронштейн кріплення для труб з діал. елемент.д.80мм- д.20мм	комплект	147	33,47	32,34	0,47	0,66
376	+С1630-973 варіант 1	Воронка	шт	16	2552,51	2500,00	2,46	50,05
377	С1630-1159 варіант 1	Манометр показуючий	комплект	6	423,15	413,44	1,41	8,30
378	+С1630-2016 варіант 1	Кран кульовий Ду 50	шт	3	497,81	487,00	1,05	9,76
379	+&С1632-102- А	Герметик силіконовий для віконних блоків	л	17,6392	489,56	479,10	0,86	9,60
380	+С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 4	кг	21	52,85	51,04	0,77	1,04
381	+С188888-4 варіант 1	Дюбель розпирний поліетиленовий	шт	269	3,47	3,40	-	0,07
382	+С188888-4 варіант 2	Дюбель-зонт, 10х250мм	шт	1884,66	4,11	4,03	-	0,08
383	+С188888-6 варіант 2	Шуруп самонарізний	шт	2907	1,63	1,60	-	0,03
384	+С188888-6 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	шт	500	2,20	2,16	-	0,04
385	+С188888-6 варіант 5	Саморіз зі сверлом по металу 6,3х110	шт	200	7,63	7,48	-	0,15
386	+&С188888-8- 2 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х80 швидкий монтаж	шт	70,84	0,80	0,78	-	0,02
387	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4	202,13	197,60	0,57	3,96
388	+&С188888- 21-1	Піна монтажна	л	54,77775	203,05	198,50	0,57	3,98
389	+К585521- Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	805,99	725,00	65,19	15,80
390	+К585521- Л015	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1427,25	1220,00	179,26	27,99
391	+К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1188,11	1083,33	81,48	23,30
392	+К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1245,25	1074,16	146,67	24,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	+1503-8619 варіант 2	Щит розподільний груповий, навісного виконання, IP31 з ввідним автоматичним вимикачем 1-пол., "С" 16А, астрономічним реле часу двохканальним – 1 шт., та шиною заземлення "РЕ" (ЩФО)	шт	1	6348,43	6000,00	223,95	124,48
394	+1504-1007 варіант 4	Захист від імпульсних перенапруг I+II (В+С), 12,5кА	шт	1	1304,13	1278,51	0,05	25,57
395	+1504-1029 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-пол., хар. "С", І _н =32А	шт	2	594,01	581,58	0,78	11,65
396	+1504-1029 варіант 5	Автоматичний вимикач 1-пол., хар. "С", І _н =16А	шт	1	594,01	581,58	0,78	11,65
397	+1504-19069 варіант 4	Щит поверховий, металоконструкція розміром 760х400 (ЩхВ) на 2 квартири з автоматичними вимикачами РІ63 І _р =25А-2шт., і мідною шиною зрівнювання потенціалів на 2 приєднання (ЩП)	шт	4	10200,43	10000,00	0,42	200,01
398	+1507-8044-11 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний, IP65 з цоколем Е27	шт	6	2553,47	2500,00	3,40	50,07
399	+1517-1529 варіант 1	Шина заземлення на 7 приєднань 25х4	шт	1	105,05	101,08	3,03	0,94
400	+1808-38038 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду 50 мм	шт	1	259,06	253,54	0,44	5,08
401	+15093-33013 варіант 7	Кабель ВВГнгд пер.3х1,5 мм2	1000м	0,103	20233,09	19817,00	19,36	396,73
402	+15093-33013 варіант 11	Кабель ВВГнгд пер.5х6 мм2	1000м	0,0515	90332,59	88542,00	19,36	1771,23
403	+15101-22001 варіант 4	Труба гнучка гофрована, легка, ПВХ з негорючого пластику діам.20 мм	м	101	9,99	9,75	0,04	0,20
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
404	С1999-9003	Бензин	кг	0,563	61,48	61,48		
405	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	554,7695	4,93859	4,93859		
406	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,027	184,55	184,55		
407	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2174	186,09	186,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	C1999-9009	Дрова	м3	0,0544	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № 615–23П-АБ

Кошторисна вартість 5032,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,42369 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 942,177 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	4,69	<u>3356,61</u>	<u>82,92</u>	15743	15354	<u>389</u>	<u>54,5160</u>	<u>255,68</u>
					3273,69	72,97			342	1,0526	4,94
2	KP3-2-1	Демонтаж цегляних вентиляційних каналів вище плит покриття	10 м3	0,35	<u>15541,35</u>	<u>7781,27</u>	5439	2716	<u>2723</u>	<u>117,6840</u>	<u>41,19</u>
					7760,08	2005,93			702	26,6694	9,33
3	KP8-26-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	100м2	4,6	<u>1702,18</u>	<u>23,14</u>	7830	7724	<u>106</u>	<u>26,1696</u>	<u>120,38</u>
					1679,04	20,36			94	0,2938	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-3-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування горючих люків	1 люк	2	<u>793,50</u> 792,98	-	1587	1586	-	<u>10,6512</u>	<u>21,3</u>
5	КР6-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дверних коробок в під'їздах	100 м2	0,15612	<u>7468,32</u> 7274,08	<u>194,24</u> 161,89	1166	1136	<u>30</u> 25	<u>110,3136</u> 2,1099	<u>17,22</u> 0,33
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (під'їзд)	100 м2	0,15612	<u>3282,37</u> 3282,37	-	512	512	-	<u>53,6160</u>	<u>8,37</u>
7	КР20-12-3 к дем.=0,7	Демонтаж металевих елементів огороження сходів та захисних решіток	1т	0,18	<u>6556,99</u> 4477,70	<u>2079,29</u> 301,09	1180	806	<u>374</u> 54	<u>53,6508</u> 3,1697	<u>9,66</u> 0,57
8	КР6-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дверних коробок (підвал)	100 м2	0,019	<u>7468,32</u> 7274,08	<u>194,24</u> 161,89	142	138	<u>4</u> 3	<u>110,3136</u> 2,1099	<u>2,1</u> 0,04
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (підвал)	100 м2	0,019	<u>3282,37</u> 3282,37	-	62	62	-	<u>53,6160</u>	<u>1,02</u>
10	КР6-9-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 (підвал)	100 м2	0,039	<u>9555,60</u> 9356,73	<u>192,28</u> 160,26	373	365	<u>7</u> 6	<u>141,8976</u> 2,0886	<u>5,53</u> 0,08
11	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам (підвал)	100 м2	0,039	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	172	165	<u>7</u> 6	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>2,66</u> 0,08
		---Фасад---									
12	КР6-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дверних коробок	100 м2	0,108	<u>7468,32</u> 7274,08	<u>194,24</u> 161,89	807	786	<u>21</u> 17	<u>110,3136</u> 2,1099	<u>11,91</u> 0,23
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,108	<u>3282,37</u> 3282,37	-	354	354	-	<u>53,6160</u>	<u>5,79</u>
14	КР6-9-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,945	<u>9555,60</u> 9356,73	<u>192,28</u> 160,26	9030	8842	<u>182</u> 151	<u>141,8976</u> 2,0886	<u>134,09</u> 1,97
15	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,945	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	4159	3988	<u>171</u> 142	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>64,5</u> 1,85
16	КР8-40-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування металевих зовнішніх віконних відливів	100м	0,66	<u>2351,97</u> 2345,90	<u>6,07</u> 5,35	1552	1548	<u>4</u> 4	<u>34,6668</u> 0,0771	<u>22,88</u> 0,05
17	КР8-40-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування підвіконня	100м	0,66	<u>2351,97</u> 2345,90	<u>6,07</u> 5,35	1552	1548	<u>4</u> 4	<u>34,6668</u> 0,0771	<u>22,88</u> 0,05
18	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Зняття облицювального шару утеплювача на окремих ділянках фасаду	100 м2	1,08	<u>32285,28</u> 32139,79	-	34868	34711	-	<u>401,1456</u>	<u>433,24</u>
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огорожуючі конструкції балконів)	1т	0,21	<u>9544,30</u> 6219,14	<u>3325,16</u> 422,98	2004	1306	<u>698</u> 89	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>15,65</u> 0,94
20	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетового покриття навколо будівлі, смуга шириною 1000 мм	100м3	0,87	<u>22014,33</u> 22014,33	-	19152	19152	-	<u>366,6000</u>	<u>318,94</u>
21	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (покриття входу в підвал)	100м2	0,06	<u>1224,88</u> 1194,03	<u>30,85</u> 27,15	73	72	<u>1</u> 2	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>1,19</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевий каркас покриття входу в підвал)	1т	0,2	<u>9544,30</u> 6219,14	<u>3325,16</u> 422,98	1909	1244	<u>665</u> 85	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>14,9</u> 0,89
23	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (цегляні стіни входу в підвал)	10 м3	0,09	<u>15541,35</u> 7760,08	<u>7781,27</u> 2005,93	1399	698	<u>701</u> 181	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>10,59</u> 2,4
24	КР2-1-3	Розбирання бетонних ганків	1 м3	3,1	<u>2928,45</u> 688,41	<u>2240,04</u> 571,95	9078	2134	<u>6944</u> 1773	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>32,36</u> 24,28
25	КР18-111-2	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,08	<u>1902,22</u> 1443,55	- -	152	115	- -	<u>19,8480</u> -	<u>1,59</u> -
26	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (перед ганками під ФЕМ)	100м3	0,098	<u>22014,33</u> 22014,33	- -	2157	2157	- -	<u>366,6000</u> -	<u>35,93</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							122452	109219	<u>13031</u> 3680		<u>1611,55</u> 49,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							122452 202 112899 67108 199,27 22990 189560				
Всього по розділу 1							189560				
Розділ 2. Вентиляційні канали											
27	КР3-33-1	Влаштування вентиляційних каналів з цегли	1 м3	3,5	<u>4545,54</u> 686,37	<u>64,99</u> 54,17	15909	2402	<u>227</u> 190	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>34,65</u> 2,47
28	КР12-66-1	Грунтування зовнішніх вертикальних поверхонь вентиляційних каналів Ceresit СТ-17	100м2	0,168	<u>582,97</u> 582,97	- -	98	98	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,63</u> -
29	С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	3,36	<u>40,13</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
30	КР11-29-2	Просте вирівнювання зовнішніх вертикальних поверхонь вентиляційних каналів	100м2	0,168	<u>9495,25</u> 5115,63	<u>73,58</u> 61,32	1595	859	<u>12</u> 10	<u>77,5800</u> 0,7992	<u>13,03</u> 0,13
31	КР12-49-1	Просте фарбування зовнішніх вертикальних поверхонь вентиляційних каналів Ceresit СТ-29	100м2	0,168	<u>2287,17</u> 2206,87	<u>1,23</u> 1,02	384	371	- -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>5,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	3,36	<u>40,13</u>	-	135	-	-	-	-
33	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	8,736	<u>197,43</u>	-	1725	-	-	-	-
34	КБ12-16-1 К=1,15	Улаштування ковпаків вентиляційних шахт з листової сталі товщиною 0,45 мм	1 колпак	2	<u>291,88</u> 277,54	<u>9,82</u> 2,73	584	555	<u>20</u> 5	<u>4,2090</u> 0,0367	<u>8,42</u> 0,07
35	& C111- 1798-A варіант 1	Ковпак для вентиляційних шахт розміром 1500х380	шт	2	<u>2226,46</u>	-	4453	-	-	-	-
36	КБ20-12-2 К=1,15	Установлення ґрат жалюзійних сталейних з металевої оцинкованої сітки	ґрати	4	<u>280,20</u> 174,13	<u>37,88</u> 7,60	1121	697	<u>152</u> 30	<u>2,5116</u> 0,1028	<u>10,05</u> 0,41
37	КР8-48-3	Заміна лат [решетування] з прозорами із брусків товщиною 50 мм	100м2	4,86	<u>17300,79</u> 8905,78	<u>52,07</u> 45,82	84082	43282	<u>253</u> 223	<u>141,3840</u> 0,6610	<u>687,13</u> 3,21
38	КБ12-12-1 К=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	4,6	<u>31566,80</u> 11345,53	<u>743,52</u> 173,05	145207	52189	<u>3420</u> 796	<u>172,0584</u> 2,0390	<u>791,47</u> 9,38
39	C111-31 варіант 1	Металочерепиця	м2	478,4	<u>213,51</u>	-	102143	-	-	-	-
40	C1555-226 варіант 1	Снігозатримувач трубчастий	м	78	<u>408,06</u>	-	31829	-	-	-	-
41	КБ15-77-3 К=1,15	Підшивка софіту	100м2	0,522	<u>43887,55</u> 27186,02	<u>25,38</u> 21,16	22909	14191	<u>13</u> 11	<u>378,1614</u> 0,2757	<u>197,4</u> 0,14
42	C111-1716- ВЦ варіант 1	Панель софіту 0,45 мм (3000х300)	м2	54,81	<u>403,21</u>	-	22100	-	-	-	-
43	& C111- 1722-3	і-профіль для софіту	м	87	<u>205,08</u>	-	17842	-	-	-	-
44	& C111- 1722-4	і-фаска для софіту	м	87	<u>327,48</u>	-	28491	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							480742	114644	<u>4097</u> 1265		<u>1749,06</u> 15,81
Разом будівельні роботи, грн.							480742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							362001				
всього заробітна плата, грн.							115909				
Загальновиробничі витрати, грн.							70362				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							211,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24416				
Всього будівельні роботи, грн.							551104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					551104				
		Розділ 3. Водостічна система									
45	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,86	<u>4831,60</u> 4831,60	-	8987	8987	-	<u>66,4320</u>	<u>123,56</u>
46	C113-12 варіант 1	Металевий водозбірний жолоб Niagara д.150 мм	м	88	<u>220,88</u> -	-	19437	-	-	-	-
47	C113-11 варіант 1	Металева водостічна труба Niagara д.120 мм	м	98	<u>370,53</u> -	-	36312	-	-	-	-
48	C1545-549 варіант 1	Хомут труби	шт	52	<u>153,64</u> -	-	7989	-	-	-	-
49	& C113-9666 варіант 1	Заглушка ринви 150мм	шт	8	<u>163,43</u> -	-	1307	-	-	-	-
50	& C130-10981 варіант 1	Кронштейн ринви, 150мм	шт	174	<u>102,05</u> -	-	17757	-	-	-	-
51	C113-1466 варіант 1	Відвід 45	шт	26	<u>357,35</u> -	-	9291	-	-	-	-
52	C1545-291 варіант 1	Шпилька металева 10мм	комплект	5	<u>42,18</u> -	-	211	-	-	-	-
53	C1630-973 варіант 1	Воронка	шт	13	<u>2552,51</u> -	-	33183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					134474	8987	-		<u>123,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					134474		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125487				
		всього заробітна плата, грн.					8987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1711				
		Всього будівельні роботи, грн.					139603				

		Всього по розділу 3					139603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Покрівлі вхідних груп									
54	КБ12-12-1 К=1,15	Улаштування накриття із металочерепиці	100м2	0,09	<u>31566,80</u> 11345,53	<u>743,52</u> 173,05	2841	1021	<u>67</u> 16	<u>172,0584</u> 2,0390	<u>15,49</u> 0,18
55	С111-31 варіант 1	Металочерепиця	м2	9,36	<u>213,51</u> -	-	1998	-	-	-	-
56	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,24	<u>4831,60</u> 4831,60	-	1160	1160	-	<u>66,4320</u>	<u>15,94</u>
57	С113-12 варіант 1	Металевий водозбірний жолоб Niagara д.150 мм	м	12	<u>220,88</u> -	-	2651	-	-	-	-
58	С113-11 варіант 1	Металева водостічна труба Niagara д.120 мм	м	12	<u>370,53</u> -	-	4446	-	-	-	-
59	С1545-549 варіант 1	Хомут труби	шт	8	<u>153,64</u> -	-	1229	-	-	-	-
60	& С113-9666 варіант 1	Заглушка ринви 150мм	шт	3	<u>163,43</u> -	-	490	-	-	-	-
61	& С130-10981 варіант 1	Кронштейн ринви, 150мм	шт	4	<u>102,05</u> -	-	408	-	-	-	-
62	С113-1466 варіант 1	Відвід 45	шт	8	<u>357,35</u> -	-	2859	-	-	-	-
63	С1545-291 варіант 1	Шпилька металева 10мм	комплект	5	<u>42,18</u> -	-	211	-	-	-	-
64	С1630-973 варіант 1	Воронка	шт	3	<u>2552,51</u> -	-	7658	-	-	-	-
65	КБ15-77-3 К=1,15	Підшивка софіту	100м2	0,072	<u>43887,55</u> 27186,02	<u>25,38</u> 21,16	3160	1957	<u>2</u> 2	<u>378,1614</u> 0,2757	<u>27,23</u> 0,02
66	С111-1716-ВЦ варіант 1	Панель софіту 0,45 мм (3000х300)	м2	7,56	<u>403,21</u> -	-	3048	-	-	-	-
67	& С111-1722-3	і-профіль для софіту	м	12	<u>205,08</u> -	-	2461	-	-	-	-
68	& С111-1722-4	і-фаска для софіту	м	12	<u>327,48</u> -	-	3930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					38550	4138	<u>69</u> 18		<u>58,66</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					38550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34343				
		всього заробітна плата, грн.					4156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					815				
		Всього будівельні роботи, грн.					40966				

		Всього по розділу 4					40966				
		Розділ 5. Покрівлі балконів									
69	КБ15-78-1	Монтаж сендвіч-панелей	100 м2	0,54	<u>43511,66</u>	-	23496	21694	-	<u>501,4320</u>	<u>270,77</u>
					<u>40174,73</u>	-			-	-	-
70	C111-1493	Сендвіч панель стінова товщ. 60 мм	м2	36	<u>985,82</u>	-	35490	-	-	-	-
	варіант 2	1000х3000, гладка			-	-			-	-	-
71	C111-1493	Сендвіч панель перекриття товщ. 60 мм	м2	3	<u>1045,32</u>	-	3136	-	-	-	-
	варіант 3	1000х3000, трапецевидна			-	-			-	-	-
72	C1555-157	Планка примикання панелі покриття до стіни	м.п.	22	<u>51,06</u>	-	1123	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	C1555-157	Торцева планка покрівельної сендвіч-панелі	м.п.	28	<u>102,06</u>	-	2858	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
74	C123-523	Нащільник кутовий для стінових панелей	пм	12	<u>51,65</u>	-	620	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	C188888-6	Саморіз зі сверлом по металу 6,3х110	шт	200	<u>7,63</u>	-	1526	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					68249	21694	-		<u>270,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					68249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46555				
		всього заробітна плата, грн.					21694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3749				
		Всього будівельні роботи, грн.					79958				

		Всього по розділу 5					79958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Горище									
		---Стіни---									
76	KP20-38-1	Очищення стіни металевими щітками	м2	47,88	<u>24,64</u> 20,18	-	1180	966	-	<u>0,3360</u>	<u>16,09</u>
						-			-	-	-
		---Локальний ремонт----									
77	KP11-24-1	Локальний ремонт поверхні цоколю полімерно-цементною сумішшю	100м2	0,4788	<u>8032,56</u> 7826,18	<u>3,68</u> 3,07	3846	3747	<u>2</u> 1	<u>105,1200</u> 0,0400	<u>50,33</u> 0,02
78	& C111-1891-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CD25 (2 кг/м2 на 1 мм товщини)	кг	95,76	<u>46,39</u> -	-	4442	-	-	-	-
79	KP12-66-1	Грунтування відкосів ґрунтовою СТ-16	100м2	0,4788	<u>582,97</u> 582,97	-	279	279	-	<u>9,7080</u>	<u>4,65</u>
80	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	9,576	<u>107,03</u> -	-	1025	-	-	-	-
81	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,4788	<u>8840,35</u> 1851,15	<u>107,03</u> 94,19	4233	886	<u>51</u> 45	<u>29,3880</u> 1,3586	<u>14,07</u> 0,65
82	C1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	49,3164	<u>160,13</u> -	-	7897	-	-	-	-
83	KP11-54-1	Улаштування сітки із скловолокна	100м2	0,4788	<u>10653,79</u> 10653,79	-	5101	5101	-	<u>161,5680</u>	<u>77,36</u>
84	C1555-224 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit CT325	м2	52,668	<u>24,61</u> -	-	1296	-	-	-	-
85	C1555-12 варіант 1	Клей CERESIT THERMO UNIVERSAL	кг	287,28	<u>11,82</u> -	-	3396	-	-	-	-
86	KP8-25-2	Додаткове кріплення плит утеплювача	100шт	2,87	<u>4443,55</u> 4400,44	-	12753	12629	-	<u>65,0280</u>	<u>186,63</u>
87	C1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) для теплоізоляції	100шт	2,87	<u>412,83</u> -	-	1185	-	-	-	-
88	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	3,114	<u>582,97</u> 582,97	-	1815	1815	-	<u>9,7080</u>	<u>30,23</u>
89	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17	л	62,28	<u>40,13</u> -	-	2499	-	-	-	-
90	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання стін Ceresit CT-29	100м2	0,4788	<u>4205,33</u> 4166,09	<u>39,24</u> 32,71	2014	1995	<u>19</u> 16	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>30,25</u> 0,2
91	C111-2015-3 варіант 2	Суха полімерно-цементна суміш Ceresit CT-29	кг	86,184	<u>11,75</u> -	-	1013	-	-	-	-
92	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4788	<u>2287,17</u> 2206,87	<u>1,23</u> 1,02	1095	1057	<u>1</u> -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>15,05</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	9,576	<u>40,13</u>	-	384	-	-	-	-
94	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	14,364	<u>60,55</u>	-	870	-	-	-	-
		---Прорізи---									
95	KB9-39-1	Влаштування металевих жалюзійних решіток	100м2	0,18	<u>251272,34</u> 58378,10	<u>1104,24</u> 272,59	45229	10508	<u>199</u> 49	<u>831,3600</u> 3,2455	<u>149,64</u> 0,58
96	KB10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,0162	<u>28559,08</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	463	404	<u>34</u> 8	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>5,26</u> 0,08
97	C126-90 варіант 2	Двері металеві 900х900 з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 М) комплект	шт	1	<u>18149,14</u>	-	18149	-	-	-	-
98	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>202,13</u>	-	202	-	-	-	-
		---Підлога---									
99	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,18	<u>1101,22</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	3502	3462	<u>40</u> 35	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>49,3</u> 0,51
100	C111-1720 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	349,8	<u>28,28</u>	-	9892	-	-	-	-
101	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,18	<u>2289,75</u> 1851,15	<u>107,03</u> 94,19	7281	5887	<u>340</u> 300	<u>29,3880</u> 1,3586	<u>93,45</u> 4,32
102	C111-1624 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	т	0,63918	<u>82078,36</u>	-	52463	-	-	-	-
103	C1555-214 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу Реноboard 200 мм	м2	327,54	<u>132,23</u>	-	43311	-	-	-	-
104	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,18	<u>1101,22</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	3502	3462	<u>40</u> 35	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>49,3</u> 0,51
105	C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	349,8	<u>28,28</u>	-	9892	-	-	-	-
106	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,18	<u>10838,36</u> 5085,56	<u>131,21</u> 109,36	34466	16172	<u>417</u> 348	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>245,25</u> 4,53
107	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 50 мм/	100м2	3,18	<u>9452,45</u> 1025,50	<u>206,02</u> 171,70	30059	3261	<u>655</u> 546	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>49,46</u> 7,12
108	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою 50х50	100м2	3,18	<u>8486,83</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	26988	4478	<u>229</u> 191	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>71,09</u> 2,48
109	KP12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	3,18	<u>582,97</u> 582,97	-	1854	1854	-	<u>9,7080</u>	<u>30,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	63,6	<u>40,13</u> -	-	2552	-	-	-	-
111	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним, підготовлених під фарбування	100м2	3,18	<u>6243,16</u> 2991,37	<u>1,23</u> 1,02	19853	9513	<u>4</u> 3	<u>42,6000</u> 0,0133	<u>135,47</u> 0,04
112	& C111-449- 2	Фарба АК-11	кг	254,4	<u>91,91</u> -	-	23382	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							389363	87476	<u>2031</u> 1577		<u>1303,75</u> 21,05
Разом будівельні роботи, грн.							389363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							299856				
всього заробітна плата, грн.							89053				
Загальновиробничі витрати, грн.							53301				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18343				
Всього будівельні роботи, грн.							442664				

Всього по розділу 6							442664				
Розділ 7. Місця загального користування											
---Стеля---											
113	KP20-38-1	Очищення стелі металевими щітками	м2	26	<u>23,19</u> 20,18	-	603	525	-	<u>0,3360</u>	<u>8,74</u>
114	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,26	<u>582,97</u> 582,97	-	152	152	-	<u>9,7080</u>	<u>2,52</u>
115	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	5,2	<u>40,13</u> -	-	209	-	-	-	-
116	KB15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель	100м2	0,26	<u>10524,38</u> 9731,06	<u>5,64</u> 4,70	2736	2530	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>36,03</u> 0,02
117	C111-2015-3 варіант 2	Суха полімерно-цементна суміш Ceresit СТ- 29	кг	46,8	<u>11,75</u> -	-	550	-	-	-	-
118	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,26	<u>582,97</u> 582,97	-	152	152	-	<u>9,7080</u>	<u>2,52</u>
119	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	5,2	<u>40,13</u> -	-	209	-	-	-	-
120	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26	<u>2550,01</u> 2462,19	<u>1,23</u> 1,02	663	640	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>9,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	5,2	<u>40,13</u> -	-	209	-	-	-	-
122	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	7,8	<u>60,55</u> -	-	472	-	-	-	-
123	KP20-38-1	Очищення нижніх поверхонь сходових маршів та площадок металевими щітками	м2	46	<u>23,19</u> 20,18	-	1067	928	-	<u>0,3360</u>	<u>15,46</u>
124	KP12-66-1	Грунтування нижніх поверхонь сходових маршів та площадок	100м2	0,46	<u>582,97</u> 582,97	-	268	268	-	<u>9,7080</u>	<u>4,47</u>
125	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	9,2	<u>40,13</u> -	-	369	-	-	-	-
126	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання нижніх поверхонь сходових маршів та площадок	100м2	0,46	<u>9980,80</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	4591	3424	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>48,77</u> 0,03
127	C111-2015-3 варіант 2	Суха полімерно-цементна суміш Ceresit СТ- 29	кг	82,8	<u>11,75</u> -	-	973	-	-	-	-
128	KP12-66-1	Грунтування нижніх поверхонь сходових маршів та площадок	100м2	0,46	<u>582,97</u> 582,97	-	268	268	-	<u>9,7080</u>	<u>4,47</u>
129	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	9,2	<u>40,13</u> -	-	369	-	-	-	-
130	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,46	<u>2287,17</u> 2206,87	<u>1,23</u> 1,02	1052	1015	<u>1</u> -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>14,46</u> 0,01
131	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	9,2	<u>40,13</u> -	-	369	-	-	-	-
132	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	13,8	<u>60,55</u> -	-	836	-	-	-	-
133	KP20-38-1	---Стіни--- Очищення поверхонь стін металевими щітками	м2	192	<u>23,19</u> 20,18	-	4452	3875	-	<u>0,3360</u>	<u>64,51</u>
134	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	1,92	<u>582,97</u> 582,97	-	1119	1119	-	<u>9,7080</u>	<u>18,64</u>
135	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	38,4	<u>40,13</u> -	-	1541	-	-	-	-
136	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін	100м2	1,92	<u>9980,80</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	19163	14293	<u>11</u> 9	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>203,54</u> 0,12
137	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	1,92	<u>582,97</u> 582,97	-	1119	1119	-	<u>9,7080</u>	<u>18,64</u>
138	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	38,4	<u>40,13</u> -	-	1541	-	-	-	-
139	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним, підготовлених під фарбування	100м2	1,15	<u>6243,16</u> 2991,37	<u>1,23</u> 1,02	7180	3440	<u>1</u> 1	<u>42,6000</u> 0,0133	<u>48,99</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,77	<u>2287,17</u> 2206,87	<u>1,23</u> 1,02	1761	1699	<u>1</u> 1	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>24,2</u> 0,01
141	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	15,4	<u>40,13</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
142	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	23,1	<u>60,55</u> -	- -	1399	-	- -	- -	- -
		---підлога---									
143	KP12-66-1	Грунтування сходових маршів та площадок	100м2	0,44	<u>582,97</u> 582,97	- -	257	257	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,27</u> -
144	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	8,8	<u>40,13</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
145	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування плитки на сходових маршах та площадках	100м2	0,44	<u>21937,37</u> 16364,39	- -	9652	7200	- -	<u>227,6310</u> -	<u>100,16</u> -
146	& C111-327-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	998,4	<u>11,23</u> -	- -	11212	-	- -	- -	- -
147	C111-283 варіант 1	Плитка керамічна	м2	195,84	<u>437,57</u> -	- -	85694	-	- -	- -	- -
148	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,5	<u>9197,05</u> 3032,44	<u>15,94</u> 13,29	4599	1516	<u>8</u> 7	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>20,6</u> 0,09
149	KB11-7-1 K=1,15	Затирання швів кольоровою затиркою	100м2	0,04	<u>1288,40</u> 1256,77	<u>31,63</u> 16,96	52	50	<u>2</u> 1	<u>19,2372</u> 0,2222	<u>0,77</u> 0,01
150	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,816	<u>59,98</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
151	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,18	<u>9500,47</u> 4807,30	<u>4238,38</u> 611,09	1710	865	<u>763</u> 110	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>10,37</u> 1,16
152	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18	<u>76094,62</u> -	- -	13697	-	- -	- -	- -
153	KP18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів	100м	0,13	<u>59971,90</u> 32718,09	<u>72,61</u> 20,20	7796	4253	<u>9</u> 3	<u>439,4640</u> 0,2713	<u>57,13</u> 0,04
		---Прорізи---									
154	KB10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,12	<u>28559,08</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	3427	2991	<u>250</u> 56	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>38,99</u> 0,58
155	C123-222-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	12	<u>4403,91</u> -	- -	52847	-	- -	- -	- -
156	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>202,13</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
157	KB10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,01	<u>28559,08</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	286	249	<u>21</u> 5	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>3,25</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C126-90 варіант 1	Двері металеві з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 M) комплект	шт	1	<u>18149,14</u> -	-	18149	-	-	-	-
159	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>202,13</u> -	-	202	-	-	-	-
160	KP12-66-1	---Відкоси--- Грунтування відкосів ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,0522	<u>582,97</u> 582,97	-	30	30	-	<u>9,7080</u>	<u>0,51</u>
161	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	1,044	<u>40,13</u> -	-	42	-	-	-	-
162	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,0522	<u>22950,58</u> 22905,21	<u>45,37</u> 37,82	1198	1196	<u>2</u> 2	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>17,67</u> 0,03
163	C1545-269 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,05	<u>7,71</u> -	-	101	-	-	-	-
164	C111-219 варіант 1	Клей Перлфікс	т	0,0002088	<u>12775,94</u> -	-	3	-	-	-	-
165	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,481	<u>148,57</u> -	-	814	-	-	-	-
166	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,0522	<u>6322,36</u> 6110,74	<u>2,82</u> 2,35	330	319	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>4,54</u> -
167	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	6,264	<u>12,90</u> -	-	81	-	-	-	-
168	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0522	<u>14401,67</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	752	193	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,75</u> -
169	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	1,044	<u>40,13</u> -	-	42	-	-	-	-
170	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	1,566	<u>60,55</u> -	-	95	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							269742	54566	<u>1073</u> 198		<u>786,09</u> 2,17
Разом будівельні роботи, грн.							269742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214103				
всього заробітна плата, грн.							54764				
Загальновиробничі витрати, грн.							32125				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					301867				
		Всього по розділу 7					301867				
		Розділ 8. Підвал									
		---Стеля---									
171	KP20-38-1	Очищення стелі металевими щітками	м2	88	<u>23,19</u> 20,18	-	2041	1776	-	<u>0,3360</u> -	<u>29,57</u> -
172	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,88	<u>1101,22</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	969	958	<u>11</u> 10	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>13,64</u> 0,14
173	C111-1720 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	96,8	<u>28,28</u> -	-	2738	-	-	-	-
174	KB15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу із металевих профілів	100м2	0,88	<u>44007,69</u> 19704,22	<u>69,10</u> 57,59	38727	17340	<u>61</u> 51	<u>260,7758</u> 0,7506	<u>229,48</u> 0,66
175	KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар	100м2	0,88	<u>4447,37</u> 4010,70	<u>105,10</u> 92,49	3914	3529	<u>92</u> 81	<u>63,6720</u> 1,3342	<u>56,03</u> 1,17
176	C1555-113 варіант 6	Плити з мінеральної вати «Izovat Fasade» 35 кг/м3 т.100 мм	м2	90,64	<u>116,64</u> -	-	10572	-	-	-	-
177	KP4-17-4	Улаштування стелі листами ЦСП класом горючості Г-1	100 м2	0,88	<u>10076,60</u> 9770,18	<u>133,66</u> 111,40	8867	8598	<u>118</u> 98	<u>146,3040</u> 1,4519	<u>128,75</u> 1,28
178	C111-684 варіант 1	Цементно-стружкові плити класом горючості Г-1	1000м2	0,0924	<u>426257,39</u> -	-	39386	-	-	-	-
179	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,88	<u>582,97</u> 582,97	-	513	513	-	<u>9,7080</u> -	<u>8,54</u> -
180	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	17,6	<u>40,13</u> -	-	706	-	-	-	-
181	KB15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель	100м2	0,88	<u>10524,38</u> 9731,06	<u>5,64</u> 4,70	9261	8563	<u>5</u> 4	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>121,95</u> 0,05
182	C111-2015-3 варіант 2	Суша полімерно-цементна суміш Ceresit СТ-29	кг	158,4	<u>11,75</u> -	-	1861	-	-	-	-
183	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,88	<u>582,97</u> 582,97	-	513	513	-	<u>9,7080</u> -	<u>8,54</u> -
184	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	17,6	<u>40,13</u> -	-	706	-	-	-	-
185	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,88	<u>2550,01</u> 2462,19	<u>1,23</u> 1,02	2244	2167	<u>1</u> 1	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>30,86</u> 0,01
186	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	17,6	<u>40,13</u> -	-	706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	26,4	<u>60,55</u>	-	1599	-	-	-	-
		---Стіни---			-	-			-	-	-
188	KP20-38-1	Очищення поверхонь стін металевими щітками	м2	55	<u>23,19</u>	-	1275	1110	-	<u>0,3360</u>	<u>18,48</u>
					20,18	-			-	-	-
189	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,55	<u>582,97</u>	-	321	321	-	<u>9,7080</u>	<u>5,34</u>
					582,97	-			-	-	-
190	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	11	<u>40,13</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін	100м2	0,55	<u>9980,80</u>	<u>5,64</u>	5489	4094	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>58,31</u>
					7444,13	4,70			3	0,0613	0,03
192	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,55	<u>582,97</u>	-	321	321	-	<u>9,7080</u>	<u>5,34</u>
					582,97	-			-	-	-
193	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	11	<u>40,13</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,55	<u>2287,17</u>	<u>1,23</u>	1258	1214	<u>1</u>	<u>31,4280</u>	<u>17,29</u>
					2206,87	1,02			1	0,0133	0,01
195	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	11	<u>40,13</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	16,5	<u>60,55</u>	-	999	-	-	-	-
		---Підлога---			-	-			-	-	-
197	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,88	<u>1101,22</u>	<u>12,53</u>	969	958	<u>11</u>	<u>15,5040</u>	<u>13,64</u>
					1088,69	11,03			10	0,1591	0,14
198	C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	96,8	<u>28,28</u>	-	2738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,88	<u>10723,65</u>	<u>131,21</u>	9437	4475	<u>115</u>	<u>77,1240</u>	<u>67,87</u>
					5085,56	109,36			96	1,4252	1,25
200	KP7-17-9 K=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 70 мм)	100м2	0,88	<u>15754,08</u>	<u>343,36</u>	13864	1504	<u>302</u>	<u>25,9200</u>	<u>22,81</u>
					1709,16	286,17			252	3,7296	3,28
201	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою 50х50	100м2	0,88	<u>7816,33</u>	<u>71,92</u>	6878	1239	<u>63</u>	<u>22,3560</u>	<u>19,67</u>
					1408,20	59,94			53	0,7812	0,69
202	KP12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	0,88	<u>582,97</u>	-	513	513	-	<u>9,7080</u>	<u>8,54</u>
					582,97	-			-	-	-
203	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	17,6	<u>40,13</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,88	<u>21937,37</u> 16364,39	- -	19305	14401	- -	<u>227,6310</u> -	<u>200,32</u> -
205	& С111-327- 2	Клеюча суміш для плитки	кг	457,6	<u>11,23</u> -	- -	5139	-	- -	- -	- -
206	С111-283 варіант 1	Плитка керамічна	м2	89,76	<u>437,57</u> -	- -	39276	-	- -	- -	- -
		---Прорізи---									
207	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,019	<u>28559,08</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	543	474	<u>40</u> 9	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,17</u> 0,09
208	С123-222-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	1,9	<u>4403,91</u> -	- -	8367	-	- -	- -	- -
209	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>202,13</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
210	КБ9-39-1	Влаштування металевих жалюзійних решіток	100м2	0,028	<u>251272,34</u> 58378,10	<u>1104,24</u> 272,59	7036	1635	<u>31</u> 8	<u>831,3600</u> 3,2455	<u>23,28</u> 0,09
211	КР12-66-1	Грунтування відкосів ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,0326	<u>582,97</u> 582,97	- -	19	19	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,32</u> -
212	С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	0,652	<u>40,13</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
213	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0326	<u>9017,15</u> 6473,16	<u>4,91</u> 4,09	294	211	- -	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>3,01</u> -
214	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0326	<u>2287,17</u> 2206,87	<u>1,23</u> 1,02	75	72	- -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>1,02</u> -
215	С111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	0,978	<u>60,55</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
216	С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	0,652	<u>40,13</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					251781	76518	854 677		1098,77 8,89
		Разом будівельні роботи, грн.					251781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174409				
		всього заробітна плата, грн.					77195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					296985				

		Всього по розділу 8					296985				
		Розділ 9. Фасад									
217	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими накладками	1 т	0,115	<u>19234,81</u> 17589,18	<u>1013,39</u> 211,87	2212	2023	<u>117</u> 24	<u>244,6680</u> 2,2464	<u>28,14</u> 0,26
218	C111-1811 варіант 1	Накладки	т	0,115	<u>35645,66</u> -	<u>-</u> -	4099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-1811 варіант 2	Стяжки	т	0,063	<u>35645,66</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KB13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1666,13</u> 543,15	<u>113,10</u> 7,34	17	5	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
221	KB13-26-6 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2296,53</u> 405,79	<u>83,05</u> 8,23	23	4	<u>1</u> -	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,05</u> -
222	KB10-26-1 K=1,15	Установлення дверних блоків у підвалі	100м2	0,628	<u>30209,23</u> 13696,43	<u>9874,14</u> 3060,61	18971	8601	<u>6201</u> 1922	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>121,04</u> 20,4
223	C123-222-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	62,8	<u>4403,91</u> -	<u>-</u> -	276566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	0,75	<u>6971,24</u> 3351,29	<u>8,68</u> 7,64	5228	2513	<u>7</u> 6	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>37,14</u> 0,08
225	KB15-78-1 K=1,15	Утеплення відкосів віконних блоків	100 м2	0,3725	<u>48732,15</u> 46200,94	<u>-</u> -	18153	17210	<u>-</u> -	<u>576,6468</u> -	<u>214,8</u> -
226	C111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	7,45	<u>107,03</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, «Izovat Fasade» 115 кг/м3 т.150 мм	м3	5,978625	<u>3549,76</u> -	<u>-</u> -	21223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C111-1844-1 варіант 1	Кутник перфорований із сіткою, 10х10мм, L=3м	м	18,625	<u>10,02</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C188888-4 варіант 2	Дюбель-зонт, 10х250мм	шт	300,98	<u>4,11</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-2011-7 варіант 1	Суміш для приклеювання Cerezit Thermo Universal	кг	447	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	4854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1550-25 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit CT325	м2	42,8375	<u>15,89</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C111-2014-3 варіант 1	Ґрунтовка універсальна (фарба) під фінішне оздоблення	л	6,3325	<u>41,85</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	100,575	<u>89,43</u> -	-	8994	-	-	-	-
234	C111-2014-4 варіант 1	Силіконова фарба (основний колір)	кг	18,6995	<u>136,20</u> -	-	2547	-	-	-	-
235	C1555-142 варіант 1	Пігмент для силіконової фарби (фарба1)	кг	1,86995	<u>313,57</u> -	-	586	-	-	-	-
236	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,75	<u>3116,40</u> 2943,48	<u>172,92</u> 105,47	2337	2208	<u>129</u> 79	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>32,62</u> 1
237	C123-387 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ, ширина 400 мм	м	75	<u>434,04</u> -	-	32553	-	-	-	-
238	& C188888-21-1	Піна монтажна	л	10,41	<u>203,05</u> -	-	2114	-	-	-	-
		---внутрішні відкоси віконних блоків---									
239	КР12-66-1	Грунтування відкосів грунтовкою СТ-17	100м2	0,5215	<u>582,97</u> 582,97	-	304	304	-	<u>9,7080</u>	<u>5,06</u>
240	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	10,43	<u>40,13</u> -	-	419	-	-	-	-
241	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,5215	<u>6692,54</u> 5313,69	<u>2,45</u> 2,04	3490	2771	<u>1</u> 1	<u>75,6720</u> 0,0266	<u>39,46</u> 0,01
242	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5215	<u>3773,59</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	1968	1926	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>27,43</u> 0,01
243	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	10,43	<u>40,13</u> -	-	419	-	-	-	-
244	C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	15,645	<u>60,55</u> -	-	947	-	-	-	-
		---утеплення цоколя від рівня низу "теплого"вимощення до рівня першого поверху---									
245	КР11-24-1	Локальний ремонт поверхні цоколю полімерно-цементною сумішшю	100м2	0,84	<u>8032,56</u> 7826,18	<u>3,68</u> 3,07	6747	6574	<u>3</u> 3	<u>105,1200</u> 0,0400	<u>88,3</u> 0,03
246	& C111-1891-2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CD25 (2 кг/м2 на 1 мм товщини)	кг	107,688	<u>46,39</u> -	-	4996	-	-	-	-
247	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 4	кг	21	<u>52,85</u> -	-	1110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ8-3-7 K=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону (від низу конструкції вимощення та на 500 мм. вище за рівень вимощення)	100м2	0,84	<u>17348,24</u> 2959,12	- -	14573	2486	- -	<u>40,2000</u> -	<u>33,77</u> -
249	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,84	<u>2289,75</u> 1851,15	<u>107,03</u> 94,19	1923	1555	<u>90</u> 79	<u>29,3880</u> 1,3586	<u>24,69</u> 1,14
250	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	16,8	<u>107,03</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
251	C111-1624 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	т	0,16884	<u>82078,36</u> -	- -	13858	-	- -	- -	- -
252	C1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	86,52	<u>160,13</u> -	- -	13854	-	- -	- -	- -
253	C111-612 варіант 1	Бітумна мастика "Техноніколь №27"	т	0,16884	<u>32590,01</u> -	- -	5502	-	- -	- -	- -
254	КР8-25-2	Додаткове кріплення плит утеплювача	100шт	0,14	<u>4443,55</u> 4400,44	- -	622	616	- -	<u>65,0280</u> -	<u>9,1</u> -
255	C1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) для теплоізоляції	100шт	0,14	<u>412,83</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
256	КР7-20-1	Улаштування склосітки	100м2	0,84	<u>3136,49</u> 3136,49	- -	2635	2635	- -	<u>45,2400</u> -	<u>38</u> -
257	C1555-224 варіант 1	Сітка із скловолкна Ceresit CT325	м2	94,92	<u>24,61</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -
258	C1555-12 варіант 1	Клей CERESIT THERMO UNIVERSAL	кг	504	<u>11,82</u> -	- -	5957	-	- -	- -	- -
259	КБ15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,84	<u>24301,42</u> 23271,27	<u>47,95</u> 39,96	20413	19548	<u>40</u> 34	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>271,91</u> 0,44
260	C111-256 варіант 1	Плитка керамограніт 600x1200	м2	84,84	<u>520,56</u> -	- -	44164	-	- -	- -	- -
261	& C111-327- 2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM117	кг	546	<u>11,23</u> -	- -	6132	-	- -	- -	- -
262	C111-2001-1 варіант 1	Суміш для затирання швів "вентильований фасад" від верху цоколю до рівня другого поверху	кг	34,104	<u>98,43</u> -	- -	3357	-	- -	- -	- -
263	КР8-36-3	Улаштування пароізоляційної мембрани	100м2	1,79	<u>1197,68</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	2144	1949	<u>22</u> 20	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>27,75</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	C111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	196,9	<u>29,48</u>	-	5805	-	-	-	-
265	C1550-40 варіант 1	Клей для пароізоляційної мембрани	кг	89,5	<u>332,22</u>	-	29734	-	-	-	-
266	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,79	<u>1101,22</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	1971	1949	<u>22</u> 20	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>27,75</u> 0,28
267	C1555-348 варіант 1	Вітро-вологозахисна мембрана	м2	196,9	<u>31,72</u>	-	6246	-	-	-	-
268	KB15-79-2 K=1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентилуються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,79	<u>27315,12</u> 26161,60	<u>1048,78</u> 731,41	48894	46829	<u>1877</u> 1309	<u>340,9566</u> 10,7945	<u>610,31</u> 19,32
269	C1555-157 варіант 1	Каркас алюмінієвий в комплекті	м.п.	717,79	<u>100,92</u>	-	72439	-	-	-	-
270	C1555-303 варіант 2	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	5,6564	<u>412,83</u>	-	2335	-	-	-	-
271	& C114-4-У-А варіант 1	Мінераловатний утеплювач «Izovat» 80 кг/м3 товщиною 150 мм	м2	187,95	<u>587,51</u>	-	110423	-	-	-	-
272	C111-256 варіант 1	Плитка керамограніт 600x1200	м2	189,74	<u>520,56</u>	-	98771	-	-	-	-
273	KP20-5-1	"мокрий фасад" від рівня другого поверху та на всю висоту стін	100м2	1,96	<u>9196,79</u> 5809,86	-	18026	11387	-	<u>87,0000</u>	<u>170,52</u>
274	KB15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,96	<u>48732,15</u> 46200,94	-	95515	90554	-	<u>576,6468</u>	<u>1130,23</u>
275	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	39,2	<u>107,03</u>	-	4196	-	-	-	-
276	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, «Izovat Fasade» 115 кг/м3 т.150 мм	м3	31,458	<u>3549,76</u>	-	111668	-	-	-	-
277	C111-1844-1 варіант 1	Кутник перфорований із сіткою, 10x10мм, L=3м	м	98	<u>10,02</u>	-	982	-	-	-	-
278	C188888-4 варіант 2	Дюбель-зонт, 10x250мм	шт	1583,68	<u>4,11</u>	-	6509	-	-	-	-
279	C111-2011-7 варіант 1	Суміш для приклеювання Cerezit Thermo Universal	кг	2352	<u>10,86</u>	-	25543	-	-	-	-
280	C1550-25 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit CT325	м2	225,4	<u>15,89</u>	-	3582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C111-2014-3 варіант 1	Ґрунтовка універсальна (фарба) під фінішне оздоблення	л	33,32	<u>41,85</u>	-	1394	-	-	-	-
282	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	529,2	<u>89,43</u>	-	47326	-	-	-	-
283	C111-2014-4 варіант 1	Силіконова фарба (основний колір)	кг	98,392	<u>136,20</u>	-	13401	-	-	-	-
284	C1555-142 варіант 1	Пігмент для силіконової фарби (фарба1)	кг	9,8392	<u>313,57</u>	-	3085	-	-	-	-
285	KP13-7-3	Скління балконів однокамерними склопакетами	100м2	0,36	<u>470042,06</u>	<u>72,35</u>	169215	6225	<u>26</u>	<u>232,2600</u>	<u>83,61</u>
					17291,76	60,30			22	0,7859	0,28
286	KB9-36-2	Влаштування глухої частини огороження балконів	100м2	0,48	<u>36664,36</u>	<u>2031,90</u>	17599	15495	<u>975</u>	<u>414,7200</u>	<u>199,07</u>
					32281,80	578,48			278	7,2821	3,5
287	C111-1493 варіант 1	Сендвіч панель товщ. 60 мм	м2	48	<u>386,57</u>	-	18555	-	-	-	-
288	KP13-7-3	Скління лоджій двокамерними склопакетами	100м2	1,3	<u>251168,06</u>	<u>72,35</u>	326518	22479	<u>94</u>	<u>232,2600</u>	<u>301,94</u>
					17291,76	60,30			78	0,7859	1,02
		Разом прямі витрати по розділу 9					1805348	267846	<u>9607</u>		<u>3522,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1805348		3876		48,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1527895				
		всього заробітна плата, грн.					271722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					428,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49436				
		Всього будівельні роботи, грн.					1956404				

		Всього по розділу 9					1956404				
Розділ 10. Відновлення входів в підвал											
289	KB6-13-1 K=1,15	Улаштування набетонки B15	100м3	0,002	<u>70451,57</u>	<u>11247,95</u>	141	70	<u>22</u>	<u>514,2018</u>	<u>1,03</u>
					35222,82	4275,18			9	51,2550	0,1
290	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,203	<u>2800,00</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	KP20-12-5	Монтаж металевого каркасу накриття та огорожі	1т	0,149	<u>9500,47</u>	<u>4238,38</u>	1416	716	<u>632</u>	<u>57,6000</u>	<u>8,58</u>
					4807,30	611,09			91	6,4338	0,96
292	C124-31 варіант 1	Труба профільна 50х50х2	т	0,1	<u>32177,92</u>	-	3218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,049	<u>30896,02</u>	-	1514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	КБ13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,06	<u>1666,13</u>	<u>113,10</u>	100	33	<u>7</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,4</u>
					543,15	7,34			-	0,0994	0,01
295	КБ13-26-6 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,06	<u>2296,53</u>	<u>83,05</u>	138	24	<u>5</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,3</u>
					405,79	8,23			-	0,1110	0,01
296	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,06	<u>31604,47</u>	<u>743,52</u>	1896	681	<u>45</u>	<u>172,0584</u>	<u>10,32</u>
					11345,53	173,05			10	2,0390	0,12
297	C111-31 варіант 1	Металочерепиця	м2	6,24	<u>213,51</u>	-	1332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					10323	1524	<u>711</u>		<u>20,63</u>
									110		1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					10323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8088				
		всього заробітна плата, грн.					1634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300				
		Всього будівельні роботи, грн.					11236				

		Всього по розділу 10					11236				
		Розділ 11. Влаштування ганків									
298	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9	<u>2900,92</u>	<u>581,04</u>	2611	392	<u>523</u>	<u>6,6000</u>	<u>5,94</u>
					435,20	142,04			128	1,9268	1,73
299	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,09	<u>12335,09</u>	<u>131,21</u>	1110	494	<u>12</u>	<u>83,2200</u>	<u>7,49</u>
					5487,53	109,36			10	1,4252	0,13
300	КР7-17-9 K=26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до товщини 150 мм/	100м2	0,09	<u>40960,61</u>	<u>892,73</u>	3686	400	<u>80</u>	<u>67,3920</u>	<u>6,07</u>
					4443,83	744,05			67	9,6970	0,87
301	КБ11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою 200х200	100м2	0,09	<u>18385,13</u>	<u>71,92</u>	1655	127	<u>6</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,01</u>
					1408,20	59,94			5	0,7812	0,07
302	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,051	<u>8032,10</u>	<u>399,62</u>	410	308	<u>20</u>	<u>83,0520</u>	<u>4,24</u>
					6040,37	14,81			1	0,2002	0,01
303	C121-782 варіант 1	Металева огорожа	т	0,049	<u>56373,81</u>	-	2762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					12234	1721	<u>641</u> 211		<u>25,75</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					12234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9872				
		всього заробітна плата, грн.					1932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					13385				

		Всього по розділу 11					13385				
		Розділ 12. Влаштування пандусу									
304	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,8	<u>2900,92</u> 435,20	<u>581,04</u> 142,04	2321	348	<u>465</u> 114	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>5,28</u> 1,54
305	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,08	<u>12335,09</u> 5487,53	<u>131,21</u> 109,36	987	439	<u>10</u> 9	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>6,66</u> 0,11
306	KP7-17-9 K=26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до товщини 150 мм/	100м2	0,08	<u>40960,61</u> 4443,83	<u>892,73</u> 744,05	3277	356	<u>71</u> 60	<u>67,3920</u> 9,6970	<u>5,39</u> 0,78
307	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою 200х200	100м2	0,08	<u>18385,13</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	1471	113	<u>6</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,79</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 12					8056	1256	<u>552</u> 188		<u>19,12</u> 2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					8056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6248				
		всього заробітна плата, грн.					1444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				
		Всього будівельні роботи, грн.					8925				

		Всього по розділу 12					8925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Влаштування металопластикових віконних блоків									
308	КБ10-20-2 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель у підвалі	100м2	0,177	<u>17088,76</u> 15830,17	<u>1158,56</u> 706,62	3025	2802	<u>205</u> 125	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>36,52</u> 1,58
309	C123-50 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	17,7	<u>4403,91</u> -	-	77949	-	-	-	-
310	& C1632- 102-A	Герметик силіконовий для віконних блоків	л	2,655	<u>489,56</u> -	-	1300	-	-	-	-
311	& C188888- 21-1	Піна монтажна	л	6,6375	<u>203,05</u> -	-	1348	-	-	-	-
312	& C111-136- A	Дюбель-шуруп 100x10	шт	89	<u>4,56</u> -	-	406	-	-	-	-
313	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,529	<u>9977,09</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	15255	14032	<u>1153</u> 703	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>182,88</u> 8,91
314	C123-50 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	152,9	<u>4403,91</u> -	-	673358	-	-	-	-
315	& C1632- 102-A	Герметик силіконовий для віконних блоків	л	14,9842	<u>489,56</u> -	-	7336	-	-	-	-
316	& C188888- 21-1	Піна монтажна	л	32,8735	<u>203,05</u> -	-	6675	-	-	-	-
317	& C111-136- A	Дюбель-шуруп 100x10	шт	425	<u>4,56</u> -	-	1938	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					788590	16834	<u>1358</u> 828		<u>219,4</u> 10,49
		Разом будівельні роботи, грн.					788590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					770398				
		всього заробітна плата, грн.					17662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3182				
		Всього будівельні роботи, грн.					798355				

		Всього по розділу 13					798355				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Інші роботи									
326	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,1787	<u>2077,52</u> 129,11	<u>1948,41</u> 424,36	2449	152	<u>2297</u> 500	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>2,53</u> 6,43
327	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	177,87	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	51131	-	<u>51131</u> 6019	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 73,1
		Разом прямі витрати по розділу 15					53580	152	<u>53428</u> 6519		<u>2,53</u> 79,53
		Разом будівельні роботи, грн.					53580				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1136				
		Всього будівельні роботи, грн.					57151				

		Всього по розділу 15					57151				
		Разом прямі витрати по кошторису					4575912	768977	<u>89714</u> 19651		<u>10845,42</u> 247,36
		Разом будівельні роботи, грн.					4575912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3717221				
		всього заробітна плата, грн.					788628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					456294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1330,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153549				
		Всього будівельні роботи, грн.					5032206				

		Всього по кошторису					5032206				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12423,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					942177				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Фокін Є.Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Архітектурно-будівельні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP8-2-4	4,69	<u>55,5686</u> 260,62	0,12	<u>6,6682</u> 31,27	115,37	<u>769,31</u> 3608	<u>3346,66</u> 15696	<u>905,51</u> 4247	7,48	<u>415,65</u> 1949	<u>2090,47</u> 9804
2	KP3-2-1	0,35	<u>144,3534</u> 50,52	0,12	<u>17,3224</u> 6,06	115,37	<u>1998,49</u> 699	<u>9766,01</u> 3418	<u>2588,19</u> 906	7,48	<u>1079,76</u> 378	<u>5666,44</u> 1983
3	KP8-26-3	4,6	<u>26,4634</u> 121,73	0,12	<u>3,1756</u> 14,61	115,37	<u>366,37</u> 1685	<u>1699,40</u> 7818	<u>454,47</u> 2090	7,48	<u>197,95</u> 911	<u>1018,79</u> 4686
4	KP20-3-2	2	<u>10,6512</u> 21,3	0,12	<u>1,2781</u> 2,56	115,37	<u>147,46</u> 295	<u>792,98</u> 1586	<u>206,90</u> 414	7,48	<u>79,67</u> 159	<u>434,03</u> 868
5	KP6-24-1	0,15612	<u>112,4235</u> 17,55	0,12	<u>13,4908</u> 2,11	115,37	<u>1556,44</u> 243	<u>7435,97</u> 1161	<u>1978,33</u> 309	7,48	<u>840,93</u> 131	<u>4375,70</u> 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР6-14-1	0,15612	<u>53,6160</u> 8,37	0,12	<u>6,4339</u> 1	115,37	<u>742,28</u> 116	<u>3282,37</u> 512	<u>885,42</u> 138	7,48	<u>401,05</u> 63	<u>2028,75</u> 317
7	КР20-12-3	0,18	<u>56,8205</u> 10,23	0,12	<u>6,8185</u> 1,23	115,37	<u>786,65</u> 142	<u>4778,79</u> 860	<u>1224,40</u> 219	7,48	<u>425,02</u> 77	<u>2436,07</u> 438
8	КР6-24-1	0,019	<u>112,4235</u> 2,14	0,12	<u>13,4908</u> 0,26	115,37	<u>1556,44</u> 30	<u>7435,97</u> 141	<u>1978,33</u> 37	7,48	<u>840,93</u> 16	<u>4375,70</u> 83
9	КР6-14-1	0,019	<u>53,6160</u> 1,02	0,12	<u>6,4339</u> 0,12	115,37	<u>742,28</u> 14	<u>3282,37</u> 62	<u>885,42</u> 17	7,48	<u>401,05</u> 8	<u>2028,75</u> 39
10	КР6-9-1	0,039	<u>143,9862</u> 5,61	0,12	<u>17,2783</u> 0,67	115,37	<u>1993,40</u> 78	<u>9516,99</u> 371	<u>2532,29</u> 99	7,48	<u>1077,02</u> 42	<u>5602,71</u> 219
11	КР6-2-2	0,039	<u>70,2140</u> 2,74	0,12	<u>8,4257</u> 0,33	115,37	<u>972,07</u> 38	<u>4370,51</u> 171	<u>1175,37</u> 46	7,48	<u>525,20</u> 20	<u>2672,64</u> 104
12	КР6-24-1	0,108	<u>112,4235</u> 12,14	0,12	<u>13,4908</u> 1,46	115,37	<u>1556,44</u> 168	<u>7435,97</u> 803	<u>1978,33</u> 214	7,48	<u>840,93</u> 91	<u>4375,70</u> 473
13	КР6-14-1	0,108	<u>53,6160</u> 5,79	0,12	<u>6,4339</u> 0,69	115,37	<u>742,28</u> 80	<u>3282,37</u> 354	<u>885,42</u> 96	7,48	<u>401,05</u> 43	<u>2028,75</u> 219
14	КР6-9-1	0,945	<u>143,9862</u> 136,06	0,12	<u>17,2783</u> 16,33	115,37	<u>1993,40</u> 1884	<u>9516,99</u> 8993	<u>2532,29</u> 2393	7,48	<u>1077,02</u> 1018	<u>5602,71</u> 5295
15	КР6-2-2	0,945	<u>70,2140</u> 66,35	0,12	<u>8,4257</u> 7,96	115,37	<u>972,07</u> 919	<u>4370,51</u> 4130	<u>1175,37</u> 1111	7,48	<u>525,20</u> 496	<u>2672,64</u> 2526
16	КР8-40-4	0,66	<u>34,7439</u> 22,93	0,12	<u>4,1693</u> 2,75	115,37	<u>481,01</u> 317	<u>2351,25</u> 1552	<u>623,10</u> 411	7,48	<u>259,88</u> 172	<u>1363,99</u> 900
17	КР8-40-4	0,66	<u>34,7439</u> 22,93	0,12	<u>4,1693</u> 2,75	115,37	<u>481,01</u> 317	<u>2351,25</u> 1552	<u>623,10</u> 411	7,48	<u>259,88</u> 172	<u>1363,99</u> 900
18	КБ15-78-1	1,08	<u>401,1456</u> 433,24	0,12	<u>48,1375</u> 51,99	115,37	<u>5553,62</u> 5998	<u>32139,79</u> 34711	<u>8292,55</u> 8955	7,48	<u>3000,57</u> 3241	<u>16846,74</u> 18194
19	КР20-12-1	0,21	<u>78,9830</u> 16,59	0,12	<u>9,4780</u> 1,99	115,37	<u>1093,47</u> 230	<u>6642,12</u> 1395	<u>1701,83</u> 357	7,48	<u>590,79</u> 124	<u>3386,09</u> 711
20	КР18-1-6	0,87	<u>366,6000</u> 318,94	0,12	<u>43,9920</u> 38,27	115,37	<u>5075,36</u> 4416	<u>22014,33</u> 19152	<u>5959,73</u> 5184	7,48	<u>2742,17</u> 2386	<u>13777,26</u> 11986
21	КР8-2-2	0,06	<u>20,2757</u> 1,21	0,12	<u>2,4331</u> 0,15	115,37	<u>280,70</u> 17	<u>1221,18</u> 74	<u>330,41</u> 20	7,48	<u>151,66</u> 9	<u>762,77</u> 46
22	КР20-12-1	0,2	<u>78,9830</u> 15,79	0,12	<u>9,4780</u> 1,9	115,37	<u>1093,47</u> 219	<u>6642,12</u> 1329	<u>1701,83</u> 340	7,48	<u>590,79</u> 118	<u>3386,09</u> 677
23	КР3-2-1	0,09	<u>144,3534</u> 12,99	0,12	<u>17,3224</u> 1,56	115,37	<u>1998,49</u> 180	<u>9766,01</u> 879	<u>2588,19</u> 233	7,48	<u>1079,76</u> 97	<u>5666,44</u> 510
24	КР2-1-3	3,1	<u>18,2731</u> 56,64	0,12	<u>2,1928</u> 6,8	115,37	<u>252,98</u> 784	<u>1260,36</u> 3907	<u>332,93</u> 1032	7,48	<u>136,68</u> 424	<u>722,59</u> 2240
25	КР18-111-2	0,08	<u>19,8480</u> 1,59	0,088	<u>1,7466</u> 0,14	115,37	<u>201,51</u> 16	<u>1443,55</u> 115	<u>361,91</u> 29	6,99	<u>138,74</u> 11	<u>702,16</u> 56
26	КР18-1-6	0,098	<u>366,6000</u> 35,93	0,12	<u>43,9920</u> 4,31	115,37	<u>5075,36</u> 497	<u>22014,33</u> 2157	<u>5959,73</u> 584	7,48	<u>2742,17</u> 269	<u>13777,26</u> 1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	КР3-33-1	3,5	<u>10,6060</u> 37,12	0,12	<u>1,2727</u> 4,45	115,37	<u>146,83</u> 514	<u>740,54</u> 2592	<u>195,22</u> 683	7,48	<u>79,33</u> 278	<u>421,38</u> 1475
28	КР12-66-1	0,168	<u>9,7080</u> 1,63	0,12	<u>1,1650</u> 0,2	115,37	<u>134,40</u> 23	<u>582,97</u> 98	<u>157,82</u> 26	7,48	<u>72,62</u> 12	<u>364,84</u> 61
30	КР11-29-2	0,168	<u>78,3792</u> 13,16	0,12	<u>9,4055</u> 1,58	115,37	<u>1085,11</u> 182	<u>5176,95</u> 869	<u>1377,65</u> 232	7,48	<u>586,28</u> 98	<u>3049,04</u> 512
31	КР12-49-1	0,168	<u>31,4413</u> 5,28	0,12	<u>3,7730</u> 0,63	115,37	<u>435,29</u> 73	<u>2207,89</u> 371	<u>581,50</u> 97	7,48	<u>235,18</u> 40	<u>1251,97</u> 210
34	КБ12-16-1	2	<u>4,2457</u> 8,49	0,12	<u>0,5095</u> 1,02	115,37	<u>58,78</u> 118	<u>280,27</u> 560	<u>74,59</u> 148	7,48	<u>31,76</u> 64	<u>165,13</u> 330
36	КБ20-12-2	4	<u>2,6144</u> 10,46	0,105	<u>0,2745</u> 1,1	115,37	<u>31,67</u> 127	<u>181,73</u> 727	<u>46,95</u> 187	8,7	<u>22,75</u> 91	<u>101,37</u> 405
37	КР8-48-3	4,86	<u>142,0450</u> 690,34	0,12	<u>17,0454</u> 82,84	115,37	<u>1966,53</u> 9557	<u>8951,60</u> 43505	<u>2401,99</u> 11674	7,48	<u>1062,50</u> 5164	<u>5431,02</u> 26395
38	КБ12-12-1	4,6	<u>174,0974</u> 800,85	0,12	<u>20,8917</u> 96,1	115,37	<u>2410,27</u> 11087	<u>11518,58</u> 52985	<u>3064,35</u> 14097	7,48	<u>1302,25</u> 5990	<u>6776,87</u> 31174
41	КБ15-77-3	0,522	<u>378,4371</u> 197,54	0,12	<u>45,4125</u> 23,71	115,37	<u>5239,23</u> 2735	<u>27207,18</u> 14202	<u>7138,21</u> 3726	7,48	<u>2830,71</u> 1478	<u>15208,15</u> 7939
45	КР8-41-2	1,86	<u>66,4320</u> 123,56	0,12	<u>7,9718</u> 14,83	115,37	<u>919,71</u> 1711	<u>4831,60</u> 8987	<u>1265,29</u> 2353	7,48	<u>496,91</u> 924	<u>2681,91</u> 4988
54	КБ12-12-1	0,09	<u>174,0974</u> 15,67	0,12	<u>20,8917</u> 1,88	115,37	<u>2410,27</u> 217	<u>11518,58</u> 1037	<u>3064,35</u> 276	7,48	<u>1302,25</u> 117	<u>6776,87</u> 610
56	КР8-41-2	0,24	<u>66,4320</u> 15,94	0,12	<u>7,9718</u> 1,91	115,37	<u>919,71</u> 221	<u>4831,60</u> 1160	<u>1265,29</u> 304	7,48	<u>496,91</u> 119	<u>2681,91</u> 644
65	КБ15-77-3	0,072	<u>378,4371</u> 27,25	0,12	<u>45,4125</u> 3,27	115,37	<u>5239,23</u> 377	<u>27207,18</u> 1959	<u>7138,21</u> 514	7,48	<u>2830,71</u> 204	<u>15208,15</u> 1095
69	КБ15-78-1	0,54	<u>501,4320</u> 270,77	0,12	<u>60,1718</u> 32,49	115,37	<u>6942,03</u> 3749	<u>40174,73</u> 21694	<u>10365,69</u> 5598	7,48	<u>3750,71</u> 2025	<u>21058,43</u> 11372
76	КР20-38-1	47,88	<u>0,3360</u> 16,09	0,12	<u>0,0403</u> 1,93	115,37	<u>4,65</u> 223	<u>20,18</u> 966	<u>5,46</u> 261	7,48	<u>2,51</u> 120	<u>12,62</u> 604
77	КР11-24-1	0,4788	<u>105,1600</u> 50,35	0,12	<u>12,6192</u> 6,04	115,37	<u>1455,88</u> 697	<u>7829,25</u> 3748	<u>2042,73</u> 978	7,48	<u>786,60</u> 377	<u>4285,21</u> 2052
79	КР12-66-1	0,4788	<u>9,7080</u> 4,65	0,12	<u>1,1650</u> 0,56	115,37	<u>134,40</u> 64	<u>582,97</u> 279	<u>157,82</u> 76	7,48	<u>72,62</u> 35	<u>364,84</u> 175
81	КР8-37-1	0,4788	<u>30,7466</u> 14,72	0,12	<u>3,6896</u> 1,77	115,37	<u>425,67</u> 204	<u>1945,34</u> 931	<u>521,62</u> 250	7,48	<u>229,98</u> 110	<u>1177,27</u> 564
83	КР11-54-1	0,4788	<u>161,5680</u> 77,36	0,12	<u>19,3882</u> 9,28	115,37	<u>2236,81</u> 1071	<u>10653,79</u> 5101	<u>2835,93</u> 1357	7,48	<u>1208,53</u> 579	<u>6281,27</u> 3007
86	КР8-25-2	2,87	<u>65,0280</u> 186,63	0,12	<u>7,8034</u> 22,4	115,37	<u>900,27</u> 2584	<u>4400,44</u> 12629	<u>1166,16</u> 3347	7,48	<u>486,41</u> 1396	<u>2552,84</u> 7327
88	КР12-66-1	3,114	<u>9,7080</u> 30,23	0,12	<u>1,1650</u> 3,63	115,37	<u>134,40</u> 419	<u>582,97</u> 1815	<u>157,82</u> 491	7,48	<u>72,62</u> 226	<u>364,84</u> 1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КР11-29-1	0,4788	<u>63,6062</u> 30,45	0,12	<u>7,6327</u> 3,65	115,37	<u>880,59</u> 422	<u>4198,80</u> 2011	<u>1117,47</u> 534	7,48	<u>475,77</u> 228	<u>2473,83</u> 1184
92	КР12-49-1	0,4788	<u>31,4413</u> 15,06	0,12	<u>3,7730</u> 1,81	115,37	<u>435,29</u> 208	<u>2207,89</u> 1057	<u>581,50</u> 278	7,48	<u>235,18</u> 113	<u>1251,97</u> 599
95	КБ9-39-1	0,18	<u>834,6055</u> 150,22	0,12	<u>100,1527</u> 18,03	115,37	<u>11554,61</u> 2080	<u>58650,69</u> 10557	<u>15445,17</u> 2780	7,48	<u>6242,85</u> 1124	<u>33242,63</u> 5984
96	КБ10-96-2	0,0162	<u>329,7234</u> 5,34	0,12	<u>39,5668</u> 0,64	115,37	<u>4564,82</u> 74	<u>25391,50</u> 412	<u>6590,39</u> 107	7,48	<u>2466,33</u> 40	<u>13621,54</u> 221
99	КР8-36-3	3,18	<u>15,6631</u> 49,81	0,12	<u>1,8796</u> 5,98	115,37	<u>216,85</u> 690	<u>1099,72</u> 3497	<u>289,65</u> 920	7,48	<u>117,16</u> 373	<u>623,66</u> 1983
101	КР8-37-1	3,18	<u>30,7466</u> 97,77	0,12	<u>3,6896</u> 11,73	115,37	<u>425,67</u> 1354	<u>1945,34</u> 6187	<u>521,62</u> 1659	7,48	<u>229,98</u> 731	<u>1177,27</u> 3744
104	КР8-36-3	3,18	<u>15,6631</u> 49,81	0,12	<u>1,8796</u> 5,98	115,37	<u>216,85</u> 690	<u>1099,72</u> 3497	<u>289,65</u> 920	7,48	<u>117,16</u> 373	<u>623,66</u> 1983
106	КР7-17-2	3,18	<u>78,5492</u> 249,78	0,12	<u>9,4259</u> 29,97	115,37	<u>1087,47</u> 3458	<u>5194,92</u> 16520	<u>1382,13</u> 4396	7,48	<u>587,55</u> 1868	<u>3057,15</u> 9722
107	КР7-17-9	3,18	<u>17,7898</u> 56,58	0,12	<u>2,1348</u> 6,79	115,37	<u>246,29</u> 783	<u>1197,20</u> 3807	<u>317,57</u> 1010	7,48	<u>133,07</u> 423	<u>696,93</u> 2216
108	КБ11-11-18	3,18	<u>23,1372</u> 73,57	0,12	<u>2,7765</u> 8,83	115,37	<u>320,32</u> 1019	<u>1468,14</u> 4669	<u>393,46</u> 1251	7,48	<u>173,07</u> 550	<u>886,85</u> 2820
109	КР12-66-1	3,18	<u>9,7080</u> 30,87	0,12	<u>1,1650</u> 3,7	115,37	<u>134,40</u> 427	<u>582,97</u> 1854	<u>157,82</u> 502	7,48	<u>72,62</u> 231	<u>364,84</u> 1160
111	КР12-39-8	3,18	<u>42,6133</u> 135,51	0,12	<u>5,1136</u> 16,26	115,37	<u>589,96</u> 1876	<u>2992,39</u> 9516	<u>788,12</u> 2506	7,48	<u>318,75</u> 1014	<u>1696,83</u> 5396
113	КР20-38-1	26	<u>0,3360</u> 8,74	0,12	<u>0,0403</u> 1,05	115,37	<u>4,65</u> 121	<u>20,18</u> 525	<u>5,46</u> 142	7,48	<u>2,51</u> 65	<u>12,62</u> 328
114	КР12-66-1	0,26	<u>9,7080</u> 2,52	0,12	<u>1,1650</u> 0,3	115,37	<u>134,40</u> 35	<u>582,97</u> 152	<u>157,82</u> 41	7,48	<u>72,62</u> 19	<u>364,84</u> 95
116	КБ15-182-2	0,26	<u>138,6409</u> 36,05	0,12	<u>16,6369</u> 4,33	115,37	<u>1919,40</u> 499	<u>9735,76</u> 2531	<u>2564,14</u> 666	7,48	<u>1037,03</u> 270	<u>5520,57</u> 1435
118	КР12-66-1	0,26	<u>9,7080</u> 2,52	0,12	<u>1,1650</u> 0,3	115,37	<u>134,40</u> 35	<u>582,97</u> 152	<u>157,82</u> 41	7,48	<u>72,62</u> 19	<u>364,84</u> 95
120	КР12-49-2	0,26	<u>35,0773</u> 9,12	0,12	<u>4,2093</u> 1,09	115,37	<u>485,62</u> 126	<u>2463,21</u> 640	<u>648,74</u> 169	7,48	<u>262,38</u> 68	<u>1396,74</u> 363
123	КР20-38-1	46	<u>0,3360</u> 15,46	0,12	<u>0,0403</u> 1,85	115,37	<u>4,65</u> 214	<u>20,18</u> 928	<u>5,46</u> 252	7,48	<u>2,51</u> 115	<u>12,62</u> 581
124	КР12-66-1	0,46	<u>9,7080</u> 4,47	0,12	<u>1,1650</u> 0,54	115,37	<u>134,40</u> 62	<u>582,97</u> 268	<u>157,82</u> 73	7,48	<u>72,62</u> 33	<u>364,84</u> 168
126	КБ15-182-1	0,46	<u>106,0729</u> 48,8	0,12	<u>12,7287</u> 5,86	115,37	<u>1468,52</u> 676	<u>7448,83</u> 3426	<u>1961,82</u> 902	7,48	<u>793,43</u> 365	<u>4223,77</u> 1943
128	КР12-66-1	0,46	<u>9,7080</u> 4,47	0,12	<u>1,1650</u> 0,54	115,37	<u>134,40</u> 62	<u>582,97</u> 268	<u>157,82</u> 73	7,48	<u>72,62</u> 33	<u>364,84</u> 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	КР12-49-1	0,46	<u>31,4413</u> 14,47	0,12	<u>3,7730</u> 1,74	115,37	<u>435,29</u> 200	<u>2207,89</u> 1015	<u>581,50</u> 268	7,48	<u>235,18</u> 108	<u>1251,97</u> 576
133	КР20-38-1	192	<u>0,3360</u> 64,51	0,12	<u>0,0403</u> 7,74	115,37	<u>4,65</u> 893	<u>20,18</u> 3875	<u>5,46</u> 1048	7,48	<u>2,51</u> 482	<u>12,62</u> 2423
134	КР12-66-1	1,92	<u>9,7080</u> 18,64	0,12	<u>1,1650</u> 2,24	115,37	<u>134,40</u> 258	<u>582,97</u> 1119	<u>157,82</u> 303	7,48	<u>72,62</u> 139	<u>364,84</u> 700
136	КБ15-182-1	1,92	<u>106,0729</u> 203,66	0,12	<u>12,7287</u> 24,44	115,37	<u>1468,52</u> 2820	<u>7448,83</u> 14302	<u>1961,82</u> 3767	7,48	<u>793,43</u> 1523	<u>4223,77</u> 8110
137	КР12-66-1	1,92	<u>9,7080</u> 18,64	0,12	<u>1,1650</u> 2,24	115,37	<u>134,40</u> 258	<u>582,97</u> 1119	<u>157,82</u> 303	7,48	<u>72,62</u> 139	<u>364,84</u> 700
139	КР12-39-8	1,15	<u>42,6133</u> 49,01	0,12	<u>5,1136</u> 5,88	115,37	<u>589,96</u> 678	<u>2992,39</u> 3441	<u>788,12</u> 906	7,48	<u>318,75</u> 367	<u>1696,83</u> 1951
140	КР12-49-1	0,77	<u>31,4413</u> 24,21	0,12	<u>3,7730</u> 2,91	115,37	<u>435,29</u> 335	<u>2207,89</u> 1700	<u>581,50</u> 448	7,48	<u>235,18</u> 181	<u>1251,97</u> 964
143	КР12-66-1	0,44	<u>9,7080</u> 4,27	0,12	<u>1,1650</u> 0,51	115,37	<u>134,40</u> 59	<u>582,97</u> 257	<u>157,82</u> 70	7,48	<u>72,62</u> 32	<u>364,84</u> 161
145	КБ11-29-2	0,44	<u>227,6310</u> 100,16	0,12	<u>27,3157</u> 12,02	115,37	<u>3151,41</u> 1387	<u>16364,39</u> 7200	<u>4293,48</u> 1889	7,48	<u>1702,68</u> 749	<u>9147,57</u> 4025
148	КР7-31-4	0,5	<u>41,3692</u> 20,69	0,12	<u>4,9643</u> 2,48	115,37	<u>572,73</u> 286	<u>3045,73</u> 1523	<u>796,06</u> 398	7,48	<u>309,44</u> 155	<u>1678,23</u> 839
149	КБ11-7-1	0,04	<u>19,4594</u> 0,78	0,12	<u>2,3351</u> 0,09	115,37	<u>269,40</u> 11	<u>1273,73</u> 51	<u>339,49</u> 13	7,48	<u>145,56</u> 6	<u>754,45</u> 30
151	КР20-12-5	0,18	<u>64,0338</u> 11,53	0,12	<u>7,6841</u> 1,38	115,37	<u>886,51</u> 160	<u>5418,39</u> 975	<u>1387,08</u> 249	7,48	<u>478,97</u> 86	<u>2752,56</u> 495
153	КР18-66-1	0,13	<u>439,7353</u> 57,17	0,12	<u>52,7682</u> 6,86	115,37	<u>6087,87</u> 791	<u>32738,29</u> 4256	<u>8541,76</u> 1110	7,48	<u>3289,22</u> 428	<u>17918,85</u> 2329
154	КБ10-96-2	0,12	<u>329,7234</u> 39,57	0,12	<u>39,5668</u> 4,75	115,37	<u>4564,82</u> 548	<u>25391,50</u> 3047	<u>6590,39</u> 791	7,48	<u>2466,33</u> 296	<u>13621,54</u> 1635
157	КБ10-96-2	0,01	<u>329,7234</u> 3,3	0,12	<u>39,5668</u> 0,4	115,37	<u>4564,82</u> 46	<u>25391,50</u> 254	<u>6590,39</u> 65	7,48	<u>2466,33</u> 25	<u>13621,54</u> 136
160	КР12-66-1	0,0522	<u>9,7080</u> 0,51	0,12	<u>1,1650</u> 0,06	115,37	<u>134,40</u> 7	<u>582,97</u> 30	<u>157,82</u> 8	7,48	<u>72,62</u> 4	<u>364,84</u> 19
162	КР11-39-2	0,0522	<u>338,9768</u> 17,7	0,12	<u>40,6772</u> 2,12	115,37	<u>4692,93</u> 245	<u>22943,03</u> 1198	<u>6079,91</u> 318	7,48	<u>2535,55</u> 132	<u>13308,39</u> 695
166	КБ15-182-4	0,0522	<u>87,0534</u> 4,54	0,12	<u>10,4464</u> 0,55	115,37	<u>1205,20</u> 63	<u>6113,09</u> 319	<u>1610,02</u> 84	7,48	<u>651,16</u> 34	<u>3466,38</u> 181
168	КР12-49-5	0,0522	<u>52,6093</u> 2,75	0,12	<u>6,3131</u> 0,33	115,37	<u>728,34</u> 38	<u>3694,31</u> 193	<u>972,98</u> 50	7,48	<u>393,52</u> 21	<u>2094,84</u> 109
171	КР20-38-1	88	<u>0,3360</u> 29,57	0,12	<u>0,0403</u> 3,55	115,37	<u>4,65</u> 409	<u>20,18</u> 1776	<u>5,46</u> 481	7,48	<u>2,51</u> 221	<u>12,62</u> 1111
172	КР8-36-3	0,88	<u>15,6631</u> 13,78	0,12	<u>1,8796</u> 1,65	115,37	<u>216,85</u> 191	<u>1099,72</u> 968	<u>289,65</u> 255	7,48	<u>117,16</u> 103	<u>623,66</u> 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	КБ15-64-1	0,88	<u>261,5264</u>	0,12	<u>31,3832</u>	115,37	<u>3620,68</u>	<u>19761,81</u>	<u>5144,15</u>	7,48	<u>1956,22</u>	<u>10721,05</u>
			230,14		27,62		3186	17391	4528		1721	9435
175	КР8-37-3	0,88	<u>65,0062</u>	0,12	<u>7,8007</u>	115,37	<u>899,97</u>	<u>4103,19</u>	<u>1100,70</u>	7,48	<u>486,25</u>	<u>2486,92</u>
			57,2		6,86		792	3610	968		428	2188
177	КР4-17-4	0,88	<u>147,7559</u>	0,12	<u>17,7307</u>	115,37	<u>2045,59</u>	<u>9881,58</u>	<u>2623,98</u>	7,48	<u>1105,21</u>	<u>5774,78</u>
			130,03		15,6		1800	8696	2309		973	5082
179	КР12-66-1	0,88	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			8,54		1,03		118	513	139		64	321
181	КБ15-182-2	0,88	<u>138,6409</u>	0,12	<u>16,6369</u>	115,37	<u>1919,40</u>	<u>9735,76</u>	<u>2564,14</u>	7,48	<u>1037,03</u>	<u>5520,57</u>
			122		14,64		1689	8567	2256		913	4858
183	КР12-66-1	0,88	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			8,54		1,03		118	513	139		64	321
185	КР12-49-2	0,88	<u>35,0773</u>	0,12	<u>4,2093</u>	115,37	<u>485,62</u>	<u>2463,21</u>	<u>648,74</u>	7,48	<u>262,38</u>	<u>1396,74</u>
			30,87		3,7		427	2168	571		231	1229
188	КР20-38-1	55	<u>0,3360</u>	0,12	<u>0,0403</u>	115,37	<u>4,65</u>	<u>20,18</u>	<u>5,46</u>	7,48	<u>2,51</u>	<u>12,62</u>
			18,48		2,22		256	1110	300		138	694
189	КР12-66-1	0,55	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			5,34		0,64		74	321	87		40	201
191	КБ15-182-1	0,55	<u>106,0729</u>	0,12	<u>12,7287</u>	115,37	<u>1468,52</u>	<u>7448,83</u>	<u>1961,82</u>	7,48	<u>793,43</u>	<u>4223,77</u>
			58,34		7		808	4097	1079		436	2323
192	КР12-66-1	0,55	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			5,34		0,64		74	321	87		40	201
194	КР12-49-1	0,55	<u>31,4413</u>	0,12	<u>3,7730</u>	115,37	<u>435,29</u>	<u>2207,89</u>	<u>581,50</u>	7,48	<u>235,18</u>	<u>1251,97</u>
			17,3		2,08		239	1215	321		129	689
197	КР8-36-3	0,88	<u>15,6631</u>	0,12	<u>1,8796</u>	115,37	<u>216,85</u>	<u>1099,72</u>	<u>289,65</u>	7,48	<u>117,16</u>	<u>623,66</u>
			13,78		1,65		191	968	255		103	549
199	КР7-17-2	0,88	<u>78,5492</u>	0,12	<u>9,4259</u>	115,37	<u>1087,47</u>	<u>5194,92</u>	<u>1382,13</u>	7,48	<u>587,55</u>	<u>3057,15</u>
			69,12		8,29		957	4571	1216		517	2690
200	КР7-17-9	0,88	<u>29,6496</u>	0,12	<u>3,5580</u>	115,37	<u>410,48</u>	<u>1995,33</u>	<u>529,28</u>	7,48	<u>221,78</u>	<u>1161,54</u>
			26,09		3,13		361	1756	466		195	1022
201	КБ11-11-18	0,88	<u>23,1372</u>	0,12	<u>2,7765</u>	115,37	<u>320,32</u>	<u>1468,14</u>	<u>393,46</u>	7,48	<u>173,07</u>	<u>886,85</u>
			20,36		2,44		282	1292	346		152	780
202	КР12-66-1	0,88	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			8,54		1,03		118	513	139		64	321
204	КБ11-29-2	0,88	<u>227,6310</u>	0,12	<u>27,3157</u>	115,37	<u>3151,41</u>	<u>16364,39</u>	<u>4293,48</u>	7,48	<u>1702,68</u>	<u>9147,57</u>
			200,32		24,04		2773	14401	3779		1498	8050
207	КБ10-96-2	0,019	<u>329,7234</u>	0,12	<u>39,5668</u>	115,37	<u>4564,82</u>	<u>25391,50</u>	<u>6590,39</u>	7,48	<u>2466,33</u>	<u>13621,54</u>
			6,26		0,75		87	483	125		47	259
210	КБ9-39-1	0,028	<u>834,6055</u>	0,12	<u>100,1527</u>	115,37	<u>11554,61</u>	<u>58650,69</u>	<u>15445,17</u>	7,48	<u>6242,85</u>	<u>33242,63</u>
			23,37		2,8		324	1643	432		175	931
211	КР12-66-1	0,0326	<u>9,7080</u>	0,12	<u>1,1650</u>	115,37	<u>134,40</u>	<u>582,97</u>	<u>157,82</u>	7,48	<u>72,62</u>	<u>364,84</u>
			0,32		0,04		4	19	6		2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	КБ15-182-1	0,0326	<u>92,2373</u> 3,01	0,12	<u>11,0685</u> 0,36	115,37	<u>1276,97</u> 42	<u>6477,25</u> 211	<u>1705,93</u> 56	7,48	<u>689,94</u> 22	<u>3672,84</u> 120
214	КР12-49-1	0,0326	<u>31,4413</u> 1,02	0,12	<u>3,7730</u> 0,12	115,37	<u>435,29</u> 14	<u>2207,89</u> 72	<u>581,50</u> 19	7,48	<u>235,18</u> 8	<u>1251,97</u> 41
217	КР3-14-2	0,115	<u>246,9144</u> 28,4	0,12	<u>29,6297</u> 3,41	115,37	<u>3418,38</u> 393	<u>17801,05</u> 2047	<u>4668,27</u> 537	7,48	<u>1846,92</u> 212	<u>9933,57</u> 1142
220	КБ13-16-6	0,01	<u>6,6958</u> 0,07	0,087	<u>0,5825</u> 0,01	115,37	<u>67,21</u> 1	<u>550,49</u> 5	<u>135,89</u> 1	6,83	<u>45,73</u> 0	<u>248,83</u> 2
221	КБ13-26-6	0,01	<u>5,1066</u> 0,05	0,087	<u>0,4443</u> 0	115,37	<u>51,26</u> 1	<u>414,02</u> 4	<u>102,36</u> 1	6,83	<u>34,88</u> 0	<u>188,50</u> 2
222	КБ10-26-1	0,628	<u>225,2212</u> 141,44	0,12	<u>27,0265</u> 16,97	115,37	<u>3118,05</u> 1958	<u>16757,04</u> 10523	<u>4372,52</u> 2746	7,48	<u>1684,65</u> 1058	<u>9175,22</u> 5762
224	КР8-40-4	0,75	<u>49,6342</u> 37,22	0,12	<u>5,9561</u> 4,47	115,37	<u>687,16</u> 515	<u>3358,93</u> 2519	<u>890,14</u> 668	7,48	<u>371,26</u> 278	<u>1948,56</u> 1461
225	КБ15-78-1	0,3725	<u>576,6468</u> 214,8	0,12	<u>69,1976</u> 25,78	115,37	<u>7983,33</u> 2974	<u>46200,94</u> 17210	<u>11920,54</u> 4440	7,48	<u>4313,32</u> 1607	<u>24217,19</u> 9021
236	КБ10-25-3	0,75	<u>44,8334</u> 33,62	0,12	<u>5,3800</u> 4,04	115,37	<u>620,69</u> 466	<u>3048,95</u> 2287	<u>807,32</u> 605	7,48	<u>335,35</u> 252	<u>1763,36</u> 1323
239	КР12-66-1	0,5215	<u>9,7080</u> 5,06	0,12	<u>1,1650</u> 0,61	115,37	<u>134,40</u> 70	<u>582,97</u> 304	<u>157,82</u> 82	7,48	<u>72,62</u> 38	<u>364,84</u> 190
241	КБ15-182-4	0,5215	<u>75,6986</u> 39,47	0,12	<u>9,0838</u> 4,74	115,37	<u>1048,00</u> 547	<u>5315,73</u> 2772	<u>1400,02</u> 730	7,48	<u>566,23</u> 295	<u>3014,25</u> 1572
242	КР12-49-5	0,5215	<u>52,6093</u> 27,44	0,12	<u>6,3131</u> 3,29	115,37	<u>728,34</u> 380	<u>3694,31</u> 1927	<u>972,98</u> 507	7,48	<u>393,52</u> 205	<u>2094,84</u> 1092
245	КР11-24-1	0,84	<u>105,1600</u> 88,33	0,12	<u>12,6192</u> 10,6	115,37	<u>1455,88</u> 1223	<u>7829,25</u> 6577	<u>2042,73</u> 1716	7,48	<u>786,60</u> 661	<u>4285,21</u> 3600
248	КБ8-3-7	0,84	<u>40,2000</u> 33,77	0,12	<u>4,8240</u> 4,05	115,37	<u>556,54</u> 467	<u>2959,12</u> 2486	<u>773,45</u> 650	7,48	<u>300,70</u> 253	<u>1630,69</u> 1370
249	КР8-37-1	0,84	<u>30,7466</u> 25,83	0,12	<u>3,6896</u> 3,1	115,37	<u>425,67</u> 358	<u>1945,34</u> 1634	<u>521,62</u> 438	7,48	<u>229,98</u> 193	<u>1177,27</u> 989
254	КР8-25-2	0,14	<u>65,0280</u> 9,1	0,12	<u>7,8034</u> 1,09	115,37	<u>900,27</u> 126	<u>4400,44</u> 616	<u>1166,16</u> 163	7,48	<u>486,41</u> 68	<u>2552,84</u> 357
256	КР7-20-1	0,84	<u>45,2400</u> 38	0,12	<u>5,4288</u> 4,56	115,37	<u>626,32</u> 526	<u>3136,49</u> 2635	<u>827,82</u> 696	7,48	<u>338,40</u> 284	<u>1792,54</u> 1506
259	КБ15-25-1	0,84	<u>324,2274</u> 272,35	0,12	<u>38,9073</u> 32,68	115,37	<u>4488,73</u> 3771	<u>23311,23</u> 19582	<u>6115,99</u> 5137	7,48	<u>2425,22</u> 2037	<u>13029,94</u> 10945
263	КР8-36-3	1,79	<u>15,6631</u> 28,03	0,12	<u>1,8796</u> 3,36	115,37	<u>216,85</u> 388	<u>1099,72</u> 1969	<u>289,65</u> 518	7,48	<u>117,16</u> 210	<u>623,66</u> 1116
266	КР8-36-3	1,79	<u>15,6631</u> 28,03	0,12	<u>1,8796</u> 3,36	115,37	<u>216,85</u> 388	<u>1099,72</u> 1969	<u>289,65</u> 518	7,48	<u>117,16</u> 210	<u>623,66</u> 1116
268	КБ15-79-2	1,79	<u>351,7511</u> 629,63	0,12	<u>42,2101</u> 75,56	115,37	<u>4869,78</u> 8717	<u>26893,01</u> 48138	<u>6987,81</u> 12508	7,48	<u>2631,10</u> 4710	<u>14488,69</u> 25935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	КР20-5-1	1,96	<u>87,0000</u>	0,12	<u>10,4400</u>	115,37	<u>1204,46</u>	<u>5809,86</u>	<u>1543,15</u>	7,48	<u>650,76</u>	<u>3398,37</u>
			170,52		20,46		2361	11387	3025		1275	6661
274	КБ15-78-1	1,96	<u>576,6468</u>	0,12	<u>69,1976</u>	115,37	<u>7983,33</u>	<u>46200,94</u>	<u>11920,54</u>	7,48	<u>4313,32</u>	<u>24217,19</u>
			1130,23		135,63		15647	90554	23365		8454	47466
285	КР13-7-3	0,36	<u>233,0459</u>	0,12	<u>27,9655</u>	115,37	<u>3226,38</u>	<u>17352,06</u>	<u>4527,26</u>	7,48	<u>1743,18</u>	<u>9496,82</u>
			83,89		10,07		1161	6247	1630		628	3419
286	КБ9-36-2	0,48	<u>422,0021</u>	0,12	<u>50,6403</u>	115,37	<u>5842,37</u>	<u>32860,28</u>	<u>8514,58</u>	7,48	<u>3156,58</u>	<u>17513,53</u>
			202,57		24,31		2804	15773	4087		1515	8406
288	КР13-7-3	1,3	<u>233,0459</u>	0,12	<u>27,9655</u>	115,37	<u>3226,38</u>	<u>17352,06</u>	<u>4527,26</u>	7,48	<u>1743,18</u>	<u>9496,82</u>
			302,96		36,36		4194	22557	5886		2266	12346
289	КБ6-13-1	0,002	<u>565,4568</u>	0,12	<u>67,8548</u>	115,37	<u>7828,41</u>	<u>39498,00</u>	<u>10411,81</u>	7,48	<u>4229,62</u>	<u>22469,84</u>
			1,13		0,14		16	79	21		8	45
291	КР20-12-5	0,149	<u>64,0338</u>	0,12	<u>7,6841</u>	115,37	<u>886,51</u>	<u>5418,39</u>	<u>1387,08</u>	7,48	<u>478,97</u>	<u>2752,56</u>
			9,54		1,14		132	807	207		71	410
294	КБ13-16-6	0,06	<u>6,6958</u>	0,087	<u>0,5825</u>	115,37	<u>67,21</u>	<u>550,49</u>	<u>135,89</u>	6,83	<u>45,73</u>	<u>248,83</u>
			0,41		0,03		4	33	8		3	15
295	КБ13-26-6	0,06	<u>5,1066</u>	0,087	<u>0,4443</u>	115,37	<u>51,26</u>	<u>414,02</u>	<u>102,36</u>	6,83	<u>34,88</u>	<u>188,50</u>
			0,31		0,03		3	24	6		2	11
296	КБ12-12-1	0,06	<u>174,0974</u>	0,12	<u>20,8917</u>	115,37	<u>2410,27</u>	<u>11518,58</u>	<u>3064,35</u>	7,48	<u>1302,25</u>	<u>6776,87</u>
			10,44		1,25		145	691	184		78	407
298	КР7-16-3	0,9	<u>8,5268</u>	0,12	<u>1,0232</u>	115,37	<u>118,05</u>	<u>577,24</u>	<u>152,96</u>	7,48	<u>63,78</u>	<u>334,79</u>
			7,67		0,92		106	520	138		57	301
299	КР7-17-5	0,09	<u>84,6452</u>	0,12	<u>10,1574</u>	115,37	<u>1171,86</u>	<u>5596,89</u>	<u>1489,13</u>	7,48	<u>633,15</u>	<u>3294,14</u>
			7,62		0,91		105	504	134		57	296
300	КР7-17-9	0,09	<u>77,0890</u>	0,12	<u>9,2507</u>	115,37	<u>1067,25</u>	<u>5187,88</u>	<u>1376,13</u>	7,48	<u>576,63</u>	<u>3020,01</u>
			6,94		0,83		96	467	124		52	272
301	КБ11-11-18	0,09	<u>23,1372</u>	0,12	<u>2,7765</u>	115,37	<u>320,32</u>	<u>1468,14</u>	<u>393,46</u>	7,48	<u>173,07</u>	<u>886,85</u>
			2,08		0,25		29	132	35		16	80
302	КР9-20-4	0,051	<u>83,2522</u>	0,12	<u>9,9903</u>	115,37	<u>1152,58</u>	<u>6055,18</u>	<u>1585,71</u>	7,48	<u>622,73</u>	<u>3361,02</u>
			4,25		0,51		59	309	80		32	171
304	КР7-16-3	0,8	<u>8,5268</u>	0,12	<u>1,0232</u>	115,37	<u>118,05</u>	<u>577,24</u>	<u>152,96</u>	7,48	<u>63,78</u>	<u>334,79</u>
			6,82		0,82		94	462	123		51	268
305	КР7-17-5	0,08	<u>84,6452</u>	0,12	<u>10,1574</u>	115,37	<u>1171,86</u>	<u>5596,89</u>	<u>1489,13</u>	7,48	<u>633,15</u>	<u>3294,14</u>
			6,77		0,81		94	448	119		51	264
306	КР7-17-9	0,08	<u>77,0890</u>	0,12	<u>9,2507</u>	115,37	<u>1067,25</u>	<u>5187,88</u>	<u>1376,13</u>	7,48	<u>576,63</u>	<u>3020,01</u>
			6,17		0,74		85	416	111		46	242
307	КБ11-11-18	0,08	<u>23,1372</u>	0,12	<u>2,7765</u>	115,37	<u>320,32</u>	<u>1468,14</u>	<u>393,46</u>	7,48	<u>173,07</u>	<u>886,85</u>
			1,85		0,22		26	118	31		14	71
308	КБ10-20-2	0,177	<u>215,2601</u>	0,12	<u>25,8312</u>	115,37	<u>2980,15</u>	<u>16536,79</u>	<u>4293,73</u>	7,48	<u>1610,15</u>	<u>8884,03</u>
			38,1		4,57		527	2927	760		285	1572
313	КБ10-20-4	1,529	<u>125,4322</u>	0,12	<u>15,0519</u>	115,37	<u>1736,53</u>	<u>9637,35</u>	<u>2502,25</u>	7,48	<u>938,23</u>	<u>5177,01</u>
			191,79		23,01		2655	14735	3826		1435	7916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	КБ10-28-3	0,168	<u>96,7518</u> 16,25	0,12	<u>11,6102</u> 1,95	115,37	<u>1339,47</u> 225	<u>7360,85</u> 1237	<u>1914,07</u> 321	7,48	<u>723,70</u> 122	<u>3977,24</u> 668
322	КБ10-28-1	0,1414	<u>155,8848</u> 22,04	0,12	<u>18,7062</u> 2,65	115,37	<u>2158,13</u> 305	<u>11807,96</u> 1669	<u>3072,54</u> 434	7,48	<u>1166,02</u> 165	<u>6396,69</u> 904
326	КР20-41-2	1,1787	<u>7,6016</u> 8,96	0,12	<u>0,9122</u> 1,08	115,37	<u>105,24</u> 124	<u>553,47</u> 652	<u>144,92</u> 171	7,48	<u>56,86</u> 67	<u>307,02</u> 362
327	С311-30-М	177,87	<u>0,4110</u> 73,1	0,12	<u>0,0493</u> 8,77	115,37	<u>5,69</u> 1012	<u>33,84</u> 6019	<u>8,70</u> 1548	7,48	<u>3,07</u> 546	<u>17,46</u> 3106
Разом:			11092,78		1330,91		153549	788628	207271		82985	443805

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (153549 + 788628 * 1) * 0,0078 = \mathbf{7349 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (153549 + 788628 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1617 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (153549 + 788628 * 1) * 0,003739 = \mathbf{3523 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $443805 + 7349 + 1617 + 3523 = 456294$ грн.

Склав


Фокін Є.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нестеровська А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Архітектурно-будівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10845,42	70,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	174,26	78,18			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	73,1	82,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1330,91	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12423,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,91767	355,95			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,80864	379,31			
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0666	334,25			
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,98326	80,35			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,22471	631,96			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,975375	643,87			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	11,14499	556,39			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20206	532,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,978	378,41			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,3468	494,93			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	29,87799	102,19			
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	9,5012	156,63			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,49264	343,23			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,58957	39,93			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	28,86216	330,63			
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,17098	53,58			
23	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,86803	471,77			
24	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,50795	6,22			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,39376	5,39			
26	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	11,19001	111,71			
27	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,17098	11,66			
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	177,87	287,46			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
29	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	15,574752				
30	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	108,588483				
31	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	29,21472				
32	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,003864				
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,068724				
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,4684				
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	39,605898				
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,85168				
37	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,12608				
38	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,4534272				
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	166,68662598				
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,42784				
41	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0414				
42	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	119,43731088				
43	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	31,6920444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	205,4796864				
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	21,306096				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
46	+С111-31 варіант 1	Металочерепиця	м2	494	213,51	202,50	6,82	4,19
47	+&С111-136-А	Дюбель-шуруп 100х10	шт	623	4,56	3,97	0,50	0,09
48	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,4455	238,04	232,85	0,52	4,67
49	С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0013188	65116,35	63344,07	495,49	1276,79
50	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0002	45210,88	43828,90	495,49	886,49
51	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000088	24674,81	23695,50	495,49	483,82
52	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,02916	24487,58	23511,94	495,49	480,15
53	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0078736	28793,18	27733,12	495,49	564,57
54	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,011224	3042,00	2289,92	692,43	59,65
55	+С111-219 варіант 1	Клей Перлфікс	т	0,000209	12775,94	11833,00	692,43	250,51
56	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000052	5544,28	4750,00	685,57	108,71
57	+С111-256 варіант 1	Плитка керамограніт 600х1200	м2	274,58	520,56	500,00	10,35	10,21
58	+С111-283 варіант 1	Плитка керамічна	м2	285,6	437,57	415,00	13,99	8,58
59	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001488	156496,03	152980,66	446,82	3068,55
60	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,26993	14,58	5,79	8,50	0,29
61	+&С111-327-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	1456	11,23	10,53	0,48	0,22
62	+&С111-327-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM117	кг	546	11,23	10,53	0,48	0,22
63	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000805	42252,98	40663,51	760,98	828,49
64	С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,115611	69317,78	67197,63	760,98	1359,17
65	+&С111-449-2	Фарба АК-11	кг	254,4	91,91	82,50	7,61	1,80
66	С111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00016	328024,61	320831,77	760,98	6431,86
67	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2016	32590,01	31176,30	774,69	639,02
68	С111-612 варіант 1	Бітумна мастика "Техноніколь №27"	т	0,2650788	32590,01	31176,30	774,69	639,02
69	С111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	13,28	225,65	220,46	0,77	4,42
70	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,66	19,74	19,08	0,27	0,39
71	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,044829	116616,36	113541,35	788,41	2286,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+С111-684 варіант 1	Цементно-стружкові плити класом горючості Г-1	1000м2	0,0924	426257,39	415580,00	2319,40	8357,99
73	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,481	148,57	140,28	5,38	2,91
74	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00435	26348,88	25451,93	380,31	516,64
75	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	0,1128	48,32	45,60	1,77	0,95
76	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	196,9	29,48	27,68	1,22	0,58
77	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,44352	237,01	231,94	0,42	4,65
78	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна д. 8 А 400С чарунками 200х200	м2	18,7	152,58	149,17	0,42	2,99
79	+С111-874 варіант 4	Сітка дротяна Вр-1 діаметром 3 мм 50х50 мм	м2	446,6	56,50	54,97	0,42	1,11
80	+С111-959 варіант 2	Концева конькова планка типу LHPK	шт	5,225	238,07	233,33	0,07	4,67
81	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	19280,83	18756,99	380,31	143,53
82	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0001	3832,78	2832,11	925,52	75,15
83	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00765	4459,77	3791,60	580,72	87,45
84	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0007434	38074,22	36832,18	495,49	746,55
85	+С111-1493 варіант 1	Сендвіч панель товщ. 60 мм	м2	48	386,57	350,00	28,99	7,58
86	+С111-1493 варіант 2	Сендвіч панель стінова товщ. 60 мм 1000х3000, гладка	м2	36	985,82	937,50	28,99	19,33
87	+С111-1493 варіант 3	Сендвіч панель перекриття товщ. 60 мм 1000х3000, трапецевидна	м2	3	1045,32	995,83	28,99	20,50
88	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0006892	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
89	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	35015,86	33824,93	504,34	686,59
90	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,014833	8919,09	7858,61	885,60	174,88
91	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,003112	22344,58	21131,76	774,69	438,13
92	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	38,79001	250,69	245,69	0,08	4,92
93	С111-1608	Дрантя	кг	22,97994	12,46	11,10	1,12	0,24
94	+С111-1624 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	т	0,87522	82078,36	79708,00	760,98	1609,38
95	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,8	41,65	39,73	1,10	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокого проникнення СТ 16	л	73,026	107,03	104,17	0,76	2,10
97	+C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	516,42852	40,13	38,58	0,76	0,79
98	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,2886	167,18	163,04	0,86	3,28
99	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	10,458	167,94	163,96	0,69	3,29
100	+C111-1716- ВЦ варіант 1	Панель софіту 0,45 мм (3000x300)	м2	62,37	403,21	395,00	0,30	7,91
101	+C111-1720 варіант 1	ПВХ-плівка	м2	8,8172	28,28	27,43	0,30	0,55
102	+C111-1720 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	446,6	28,28	27,43	0,30	0,55
103	+C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	446,6	28,28	27,43	0,30	0,55
104	+&C111-1721- 11Д варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	91,08	45,25	44,33	0,03	0,89
105	+&C111-1722- 3	і-профіль для софіту	м	99	205,08	200,00	1,06	4,02
106	+&C111-1722- 4	і-фаска для софіту	м	99	327,48	320,00	1,06	6,42
107	C111-1724	Плитки плінтусні	м	50,5	53,43	51,04	1,34	1,05
108	+C111-1747 варіант 2	Прокладка вбираюча	100м	3,63375	2054,22	2000,00	13,94	40,28
109	C111-1753	Гума профільована	т	0,1577	98268,43	95546,34	795,26	1926,83
110	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	55,892	39,29	38,03	0,49	0,77
111	+&C111-1798- А варіант 1	Ковпак для вентиляційних шахт розміром 1500x380	шт	2	2226,46	2208,75	1,14	16,57
112	C111-1804	Сталь листова	т	0,075	33547,66	32917,62	380,31	249,73
113	+C111-1811 варіант 1	Накладки	т	0,115	35645,66	35000,00	380,31	265,35
114	+C111-1811 варіант 2	Стяжки	т	0,063	35645,66	35000,00	380,31	265,35
115	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,07056	90684,53	89514,14	495,32	675,07
116	+C111-1844-1 варіант 1	Кутник перфорований із сіткою, 10x10мм, L=3м	м	116,625	10,02	9,72	0,10	0,20
117	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005899	69126,79	67339,52	431,84	1355,43
118	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00056168	402494,86	394174,82	427,98	7892,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00482	25919,71	24979,64	431,84	508,23
120	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00392	25919,71	24979,64	431,84	508,23
121	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,188	27,18	26,22	0,43	0,53
122	C111-1865	Закріпки металеві	кг	23,55	45,39	44,01	0,49	0,89
123	+C111-1880 варіант 1	Склопакети однокамерні	м2	36	4404,57	4300,00	18,21	86,36
124	+C111-1880 варіант 2	Склопакети двокамерні	м2	130	2215,83	2154,17	18,21	43,45
125	+&C111-1891- 2 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit CD25 (2 кг/м2 на 1 мм товщини)	кг	203,448	46,39	45,08	0,40	0,91
126	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,021911	19147,54	17949,42	822,68	375,44
127	+&C111-1904- 1-л варіант 1	Саморіз по металу з буром блоха 3,5х9,5 мм,	шт	1578,72	0,28	0,25	0,02	0,01
128	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,816	59,98	58,08	0,72	1,18
129	+C111-2001-1 варіант 1	Суміш для затирання швів	кг	94,032	98,43	96,00	0,50	1,93
130	+C111-2011-7 варіант 1	Суміш для приклеювання Cerezit Thermo Universal	кг	2799	10,86	9,90	0,75	0,21
131	+C111-2012- 13 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	629,775	89,43	86,93	0,75	1,75
132	+C111-2014-3 варіант 1	Ґрунтовка універсальна (фарба) під фінішне оздоблення	л	39,6525	41,85	40,00	1,03	0,82
133	+C111-2014-4 варіант 1	Силіконова фарба (основний колір)	кг	117,0915	136,20	132,50	1,03	2,67
134	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	595,848	9,73	8,79	0,75	0,19
135	+C111-2015-3 варіант 2	Суша полімерно-цементна суміш Ceresit CT-29	кг	374,184	11,75	10,77	0,75	0,23
136	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	6,264	12,90	11,90	0,75	0,25
137	+C111-2016-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	120,153	60,55	58,33	1,03	1,19
138	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	5,0058	7957,30	7466,14	335,13	156,03
139	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00014	8425,33	7925,00	335,13	165,20
140	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	166,32	58,52	28,80	28,57	1,15
141	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,05024	8331,49	7833,00	335,13	163,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,3861	8331,49	7833,00	335,13	163,36
143	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00172	8331,49	7833,00	335,13	163,36
144	+C112-73 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003261	8331,49	7833,00	335,13	163,36
145	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,8925	8331,49	7833,00	335,13	163,36
146	+C113-11 варіант 1	Металева водостічна труба Niagara д.120 мм	м	110	370,53	362,67	5,10	2,76
147	+C113-12 варіант 1	Металевий водозбірний жолоб Niagara д.150 мм	м	100	220,88	213,19	6,05	1,64
148	+C113-1466 варіант 1	Відвід 45	шт	34	357,35	350,00	0,34	7,01
149	+&C113-9666 варіант 1	Заглушка ринви 150мм	шт	11	163,43	160,00	0,23	3,20
150	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, «Izovat Fasade» 115 кг/м3 т.150 мм	м3	37,436625	3549,76	3416,67	63,49	69,60
151	+&C114-4-У-А варіант 1	Мінераловатний утеплювач «Izovat» 80 кг/м3 товщиною 150 мм	м2	187,95	587,51	512,50	63,49	11,52
152	+&C118-72-1 варіант 1	CD -іднорівневий з'єднувач профіля	шт	172,04	7,06	6,67	0,25	0,14
153	+C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18	76094,62	75000,00	528,16	566,46
154	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0144	63690,06	62677,84	538,10	474,12
155	C121-782 варіант 1	Металева огорожа	т	0,049	56373,81	55416,05	538,10	419,66
156	+C123-50 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	170,6	4403,91	4300,00	17,56	86,35
157	+C123-222-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	76,7	4403,91	4300,00	17,56	86,35
158	+C123-222-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові 2000х3000	м2	16,8	4403,91	4300,00	17,56	86,35
159	+C123-222-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові 700х2400	м2	14,14	4403,91	4300,00	17,56	86,35
160	C123-387 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ, ширина 400 мм	м	75	434,04	420,04	5,49	8,51
161	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,06344	443,54	427,15	7,69	8,70
162	C123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,0147	9392,43	8809,07	399,19	184,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+C123-523 варіант 1	Нащільник кутовий для стінових панелей	пм	12	51,65	50,00	0,64	1,01
164	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,049	30896,02	29909,91	380,31	605,80
165	+C124-31 варіант 1	Труба профільна 50х50х2	т	0,1	32177,92	31166,67	380,31	630,94
166	+C126-90 варіант 1	Двері металеві з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 M) комплект	шт	1	18149,14	18000,00	14,03	135,11
167	+C126-90 варіант 2	Двері металеві 900х900 з ущільненнями в притулах та пристосування для самозачинення (клас вогнестійкості – EI30 M) комплект	шт	1	18149,14	18000,00	14,03	135,11
168	+C126-1300 варіант 1	Карнизна планка	м	93,48	110,72	108,75	1,15	0,82
169	+C130-595 варіант 1	Металева жалюзійна решітка	м2	15,6	2557,20	2500,00	7,06	50,14
170	C130-596 варіант 1	Грати жалюзійні з металевої оцинкованої сітки	м2	0,348	492,97	476,29	7,01	9,67
171	+&C130-10981 варіант 1	Кронштейн ринви, 150мм	шт	178	102,05	100,00	0,05	2,00
172	C142-10-2	Вода	м3	1,41201	42,10	42,10	-	-
173	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,08883	5772,02	5620,81	38,03	113,18
174	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00063	108564,30	105571,77	863,82	2128,71
175	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000105	21734,13	20615,54	692,43	426,16
176	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,119225	17391,80	16186,96	863,82	341,02
177	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00133	94848,45	92124,86	863,82	1859,77
178	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,306	1418,46	607,00	783,65	27,81
179	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,153	1288,96	480,04	783,65	25,27
180	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,7	1090,34	285,31	783,65	21,38
181	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,1564	1532,65	607,00	895,60	30,05
182	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,3128	1532,65	607,00	895,60	30,05
183	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,33	8211,38	6541,67	1508,70	161,01
184	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,203	2800,00	2800,00	-	-
185	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,3468	3273,70	2003,29	1206,22	64,19
186	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,48776	2742,81	1583,33	1105,70	53,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,4082	2686,58	1528,20	1105,70	52,68
188	+C1425-11685-4 варіант 2	Розчин цементно-піщаний М75	м3	0,18984	3238,09	1958,33	1216,27	63,49
189	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,84	2800,00	2800,00	-	-
190	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,06594	2459,05	1305,13	1105,70	48,22
191	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,02592	434,57	403,78	22,27	8,52
192	+C1545-269 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,05	7,71	6,33	1,23	0,15
193	+C1545-291 варіант 1	Шпилька металева 10мм	комплект	10	42,18	41,14	0,21	0,83
194	+&C1545-482-1	Хрестики для укладання плитки	шт	1309,2	0,36	0,34	0,01	0,01
195	+C1545-549 варіант 1	Хомут труби	шт	60	153,64	150,00	0,63	3,01
196	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02895	118,48	103,44	12,72	2,32
197	+C1550-25 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit СТ325	м2	268,2375	15,89	15,53	0,05	0,31
198	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	8,736	197,43	193,22	0,34	3,87
199	+C1550-38 варіант 1	Герметик професійний покрівельний	балон	10,45	324,49	317,50	0,63	6,36
200	+&C1550-38-2-Ш варіант 1	Фарба аерозольна	флаконт	10,45	170,65	166,67	0,63	3,35
201	+C1550-40 варіант 1	Клей для пароізоляційної мембрани	кг	89,5	332,22	325,00	0,71	6,51
202	+C1551-34-СП варіант 1	Торцева планка	м	62,32	119,61	116,25	1,01	2,35
203	+C1555-12 варіант 1	Клей CERESIT THERMO UNIVERSAL	кг	791,28	11,82	10,90	0,69	0,23
204	+C1555-113 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м2	47,5	252,17	240,13	7,10	4,94
205	+C1555-113 варіант 6	Плити з мінеральної вати «Izovat Fasade» 35 кг/м3 т.100 мм	м2	90,64	116,64	107,25	7,10	2,29
206	C1555-142 варіант 1	Пігмент для силіконової фарби (фарба1)	кг	11,70915	313,57	306,73	0,69	6,15
207	+C1555-157 варіант 1	Каркас алюмінієвий в комплекті	м.п.	717,79	100,92	98,88	0,06	1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	+С1555-157 варіант 2	Планка примикання панелі покриття до стіни	м.п.	22	51,06	50,00	0,06	1,00
209	+С1555-157 варіант 3	Торцева планка покрівельної сендвіч-панелі	м.п.	28	102,06	100,00	0,06	2,00
210	+С1555-214 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу Penoboard 200 мм	м2	327,54	132,23	127,70	1,94	2,59
211	+С1555-224 варіант 1	Сітка із скловолокна Ceresit CT325	м2	147,588	24,61	23,97	0,16	0,48
212	+С1555-226 варіант 1	Снігозатримувач трубчастий	м	78	408,06	400,00	0,06	8,00
213	С1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	135,8364	160,13	155,38	1,61	3,14
214	+С1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) для теплоізоляції	100шт	3,01	412,83	403,00	1,74	8,09
215	+С1555-303 варіант 2	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	5,6564	412,83	403,00	1,74	8,09
216	+&С1555-306- 3 варіант 1	Профіль направляючий стельовий UD-27 3 м 0,55 мм	м	91,08	24,87	24,33	0,05	0,49
217	+&С1555-306- 4 варіант 1	Профіль селъовий CD-60 3 м 0,55 мм	м	258,06	39,83	39,00	0,05	0,78
218	+&С1555-306- 6 варіант 1	CD-подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	30,36	2,03	1,94	0,05	0,04
219	+&С1555-306- 7	Тяга підвісу	шт	70,84	4,07	3,94	0,05	0,08
220	+&С1555-306- 8 варіант 1	Підвіс П-подібний 470 мм	шт	70,84	35,75	35,00	0,05	0,70
221	+С1555-348 варіант 1	Вітро-вологозахисна мембрана	м2	196,9	31,72	27,68	3,42	0,62
222	С1555-387 варіант 1	Фіксатори	шт	1431	1,49	1,46	-	0,03
223	+С1555-388 варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	517,75	1,00	0,97	0,01	0,02
224	+&С1555-388- 1	Цвяхи оцинковані 2,5х30	шт	2132,75	0,22	0,21	0,01	-
225	+С1630-973 варіант 1	Воронка	шт	16	2552,51	2500,00	2,46	50,05
226	+&С1632-102- А	Герметик силіконовий для віконних блоків	л	17,6392	489,56	479,10	0,86	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 4	кг	21	52,85	51,04	0,77	1,04
228	+C188888-4 варіант 2	Дюбель-зонт, 10х250мм	шт	1884,66	4,11	4,03	-	0,08
229	+C188888-6 варіант 2	Шуруп самонарізний	шт	2907	1,63	1,60	-	0,03
230	+C188888-6 варіант 5	Саморіз зі сверлом по металу 6,3х110	шт	200	7,63	7,48	-	0,15
231	+&C188888-8- 2 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х80 швидкий монтаж	шт	70,84	0,80	0,78	-	0,02
232	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4	202,13	197,60	0,57	3,96
233	+&C188888- 21-1	Піна монтажна	л	54,77775	203,05	198,50	0,57	3,98
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
234	C1999-9003	Бензин	кг	0,563	61,48	61,48		
235	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	540,4905	4,9416	4,9416		
236	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,0205	184,55	184,55		
237	C1999-9009	Дрова	м3	0,0544	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склад

Фокін Є.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Нестеровська А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № 615–23П-ІМ.ВК

Кошторисна вартість 143,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,580 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. ВОДОПОСТАЧАННЯ									
		1. Мережа В1									
1	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,35	2560,03	123,78	896	832	43	33,0600	11,57
					2376,68	9,32			3	0,1264	0,04
2	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	35,35	65,67	-	2321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм	10шт	0,6	3307,36	2024,80	1984	770	1214	16,9740	10,18
					1282,56	563,40			338	7,9000	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1000 варіант 1	Коліно стикове лите 90* ПЕ SDR11 діам. 50 мм 2. Колодязь В1	шт	6	<u>220,44</u> -	-	1323	-	-	-	-
5	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,01	<u>2468,52</u> 2464,84	<u>3,68</u> 3,07	25	25	-	<u>37,3800</u> 0,0400	<u>0,37</u> -
6	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>2937,61</u> 2918,20	<u>17,17</u> 14,31	29	29	-	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>0,39</u> -
7	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>145,73</u> 116,94	<u>8,62</u> 0,32	146	117	9	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>1,52</u> -
8	C113-54 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 57х3,5	м	0,5	<u>350,48</u> -	-	175	-	-	-	-
9	KP16-28-2	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>839,71</u> 338,91	<u>475,64</u> 50,83	840	339	<u>476</u> 51	<u>4,1160</u> 0,6828	<u>4,12</u> 0,68
10	C113-44 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 76х3,5 (гільза)	м	0,5	<u>420,96</u> -	-	210	-	-	-	-
11	C1534-15 варіант 1	Відвід сталевий безшовний Ду 76х3,5	шт	2	<u>174,41</u> -	-	349	-	-	-	-
12	C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	1	<u>189,32</u> -	-	189	-	-	-	-
13	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>34229,43</u> 24188,54	<u>2716,09</u> 157,31	342	242	<u>27</u> 2	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>3,33</u> 0,02
14	C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	1	<u>183,87</u> -	-	184	-	-	-	-
15	C130-966 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	3	<u>613,10</u> -	-	1839	-	-	-	-
16	C130-966 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду50 для ПЕ труб діам. 50х3,6, ЕФЕКТ Вузол вводу В1 Демонтаж водомірного вузла В1	шт	1	<u>1264,88</u> -	-	1265	-	-	-	-
17	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,6	<u>259,07</u> 253,22	-	155	152	-	<u>4,0200</u> -	<u>2,41</u> -
18	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2937,61</u> 2918,20	<u>17,17</u> 14,31	235	233	<u>1</u> 1	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>3,14</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP15-17-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>75,55</u> 65,01	<u>10,54</u> 0,39	453	390	<u>63</u> 2	<u>0,8352</u> 0,0053	<u>5,01</u> 0,03
20	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,01	<u>2468,52</u> 2464,84	<u>3,68</u> 3,07	25	25	- -	<u>37,3800</u> 0,0400	<u>0,37</u> -
21	KP15-27-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	2	<u>93,14</u> 82,19	<u>10,54</u> 0,39	186	164	<u>21</u> 1	<u>1,1040</u> 0,0053	<u>2,21</u> 0,01
22	KP15-15-6	Установлення нового водомірного вузла Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>7628,53</u> 7295,50	<u>42,92</u> 35,77	610	584	<u>3</u> 3	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>7,84</u> 0,04
23	C113-54 варіант 2	Труба сталева ВГП Д57х3,5	м	8	<u>350,48</u> -	- -	2804	-	- -	- -	- -
24	C1630-2016 варіант 1	Кран кульовий Ду 50	шт	3	<u>497,81</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
25	C130-966 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	13	<u>613,10</u> -	- -	7970	-	- -	- -	- -
26	1808-38038 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду 50 мм	шт	1	<u>259,06</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
27	C113-2301 варіант 5	Клапан зворотній Ду 50мм	шт	1	<u>459,11</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
28	KP15-104-2	Установлення манометрів	комплект	6	<u>52,50</u> 37,18	- -	315	223	- -	<u>0,4920</u> -	<u>2,95</u> -
29	C1630-1159 варіант 1	Манометр показуючий	комплект	6	<u>423,15</u> -	- -	2539	-	- -	- -	- -
30	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм (існуючий)	шт	1	<u>1660,45</u> 205,48	<u>26,35</u> 0,98	1660	205	<u>26</u> 1	<u>2,7600</u> 0,0132	<u>2,76</u> 0,01
31	C113-1586 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду 50 для ПЭ труб Д50х3,6, ЕФЕКТ	шт	1	<u>1265,72</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
32	KP19-3-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 19 мм	100м	0,06	<u>6979,52</u> 4650,73	<u>874,71</u> 282,62	419	279	<u>52</u> 17	<u>65,4480</u> 3,8858	<u>3,93</u> 0,23
33	C113-2447 варіант 2	Ізоляція для труб Ду 50, товщ. 19 мм з фольгою	м	6	<u>135,06</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
34	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,02	<u>3164,69</u> 3136,49	<u>28,20</u> 23,51	63	63	- -	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>0,9</u> 0,01
35	C114-5-У варіант 1	Теплоізоляція із мінеральної вати товщ.19 мм	м3	2	<u>1941,10</u> -	- -	3882	-	- -	- -	- -
36	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,016	<u>1666,13</u> 543,15	<u>113,10</u> 7,34	27	9	<u>2</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,032	<u>7600,98</u> 5629,04	- -	243	180	- -	<u>81,1920</u> -	<u>2,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37990	4861	<u>1937</u> 419		<u>65,71</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн.					37990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31192				
		всього заробітна плата, грн.					5280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					833				
		Всього будівельні роботи, грн.					40802				

		Всього по розділу 1					40802				
		Розділ 2. Господарчо-побутова каналізація К1									
38	KP16-39-2	Демонтаж мережі Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>9419,00</u> 9403,11	<u>15,89</u> 4,60	4710	4702	<u>8</u> 2	<u>156,5880</u> 0,0598	<u>78,29</u> 0,03
39	KP16-46-3 к дем.=0,6	Демонтаж колодязя К1 - 2 шт (Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,1	<u>2691,53</u> 1171,94	<u>1519,59</u> 333,05	2961	1289	<u>1672</u> 366	<u>16,6896</u> 3,5634	<u>18,36</u> 3,92
40	KP16-53-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	шт	2	<u>144,95</u> 116,36	<u>28,59</u> 9,24	290	233	<u>57</u> 18	<u>1,7424</u> 0,1270	<u>3,48</u> 0,25
41	KP1-5-2	Монтаж мережі Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>8271,36</u> 384,80	<u>7886,56</u> 1830,28	8271	385	<u>7886</u> 1830	<u>6,4080</u> 23,1816	<u>6,41</u> 23,18
42	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,35	<u>6518,87</u> 3920,88	<u>2349,69</u> 649,95	2282	1372	<u>822</u> 227	<u>54,5400</u> 9,0568	<u>19,09</u> 3,17
43	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	35,35	<u>656,94</u> -	- -	23223	-	- -	- -	- -
44	KP1-12-7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,9	<u>727,52</u> -	<u>727,52</u> 118,40	655	-	<u>655</u> 107	- 1,2197	- 1,1
45	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	1250	1250	- -	<u>208,0800</u> -	<u>20,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,9	<u>9829,29</u> 1668,02	<u>8161,27</u> 2064,57	8846	1501	<u>7345</u> 1858	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>22,77</u> 25,55
47	KP16-46-3	Монтаж колодязя К1 <i>Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах</i>	м3	0,52	<u>4864,26</u> 1953,24	<u>2532,64</u> 555,08	2529	1016	<u>1317</u> 289	<u>27,8160</u> 5,9389	<u>14,46</u> 3,09
48	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35	<u>2800,00</u>	-	980	-	-	-	-
49	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1245,25</u>	-	1245	-	-	-	-
50	K585521-Л015	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1427,25</u>	-	1427	-	-	-	-
51	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1188,11</u>	-	1188	-	-	-	-
52	C111-1788	Скоби ходові	шт	5	<u>196,62</u>	-	983	-	-	-	-
53	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>9824,98</u>	-	9825	-	-	-	-
54	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>259,78</u> 87,00	<u>165,32</u> 42,13	520	174	<u>331</u> 84	<u>1,3560</u> 0,5806	<u>2,71</u> 1,16
55	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,05	<u>15934,27</u> 11607,71	<u>39,24</u> 32,71	797	580	<u>2</u> 2	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>7,98</u> 0,02
56	KP16-46-3	Монтаж колодязя К2 <i>Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах</i>	м3	0,6	<u>4864,26</u> 1953,24	<u>2532,64</u> 555,08	2919	1172	<u>1520</u> 333	<u>27,8160</u> 5,9389	<u>16,69</u> 3,56
57	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35	<u>2800,00</u>	-	980	-	-	-	-
58	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1245,25</u>	-	1245	-	-	-	-
59	K585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>805,99</u>	-	806	-	-	-	-
60	K585521-Л015	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1427,25</u>	-	1427	-	-	-	-
61	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1188,11</u>	-	1188	-	-	-	-
62	C111-1788	Скоби ходові	шт	5	<u>196,62</u>	-	983	-	-	-	-
63	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>9824,98</u>	-	9825	-	-	-	-
64	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>259,78</u> 87,00	<u>165,32</u> 42,13	520	174	<u>331</u> 84	<u>1,3560</u> 0,5806	<u>2,71</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
65	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,0078	<u>2077,52</u> 129,11	<u>1948,41</u> 424,36	16	1	<u>15</u> 3	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,02</u> 0,04
66	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	224	-	<u>224</u> 26	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					92115	13849	<u>22185</u> 5229		<u>213,78</u> 66,55
		Разом будівельні роботи, грн.					92115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56081				
		всього заробітна плата, грн.					19078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3389				
		Всього будівельні роботи, грн.					102760				

		Всього по розділу 2					102760				
		Разом прямі витрати по кошторису					130105	18710	<u>24122</u> 5648		<u>279,49</u> 72,37
		Разом будівельні роботи, грн.					130105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87273				
		всього заробітна плата, грн.					24358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4222				
		Всього будівельні роботи, грн.					143562				

		Всього по кошторису					143562				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					388,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28580				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Водопровід та каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, нездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP16-8-1	0,35	33,1864 11,61	0,094	3,1195 1,09	115,37	359,90 126	2386,00 835	604,10 212	6,99	231,97 81	1195,97 419
3	KP16-24-1	0,6	24,8740 14,92	0,094	2,3382 1,4	115,37	269,75 162	1845,96 1108	465,46 279	6,99	173,87 104	909,08 545
5	KP15-2-2	0,01	37,4200 0,37	0,105	3,9291 0,04	115,37	453,30 5	2467,91 25	642,67 6	8,7	325,55 3	1421,52 14
6	KP15-15-6	0,01	39,3833 0,39	0,105	4,1352 0,04	115,37	477,08 5	2932,51 29	750,11 8	8,7	342,63 3	1569,82 16
7	KP15-16-6	1	1,5283 1,52	0,105	0,1605 0,16	115,37	18,51 19	117,26 117	29,87 30	8,7	13,30 13	61,68 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КР16-28-2	1	<u>4,7988</u>	0,094	<u>0,4511</u>	115,37	<u>52,04</u>	<u>389,74</u>	<u>97,19</u>	6,99	<u>33,54</u>	<u>182,77</u>
			4,8		0,45		52	390	97		34	183
13	КР15-20-2	0,01	<u>334,6774</u>	0,105	<u>35,1411</u>	115,37	<u>4054,23</u>	<u>24345,85</u>	<u>6248,02</u>	8,7	<u>2911,69</u>	<u>13213,94</u>
			3,35		0,35		41	244	62		29	132
17	КР20-29-1	0,6	<u>4,0200</u>	0,12	<u>0,4824</u>	115,37	<u>55,65</u>	<u>253,22</u>	<u>67,95</u>	7,48	<u>30,07</u>	<u>153,67</u>
			2,41		0,29		33	152	41		18	92
18	КР15-15-6	0,08	<u>39,3833</u>	0,105	<u>4,1352</u>	115,37	<u>477,08</u>	<u>2932,51</u>	<u>750,11</u>	8,7	<u>342,63</u>	<u>1569,82</u>
			3,15		0,33		38	234	61		27	126
19	КР15-17-1	6	<u>0,8405</u>	0,105	<u>0,0883</u>	115,37	<u>10,18</u>	<u>65,40</u>	<u>16,63</u>	8,7	<u>7,31</u>	<u>34,12</u>
			5,04		0,53		61	392	100		44	205
20	КР15-2-2	0,01	<u>37,4200</u>	0,105	<u>3,9291</u>	115,37	<u>453,30</u>	<u>2467,91</u>	<u>642,67</u>	8,7	<u>325,55</u>	<u>1421,52</u>
			0,37		0,04		5	25	6		3	14
21	КР15-27-1	2	<u>1,1093</u>	0,105	<u>0,1165</u>	115,37	<u>13,44</u>	<u>82,58</u>	<u>21,12</u>	8,7	<u>9,65</u>	<u>44,21</u>
			2,22		0,23		27	165	42		19	88
22	КР15-15-6	0,08	<u>98,4582</u>	0,105	<u>10,3381</u>	115,37	<u>1192,71</u>	<u>7331,27</u>	<u>1875,28</u>	8,7	<u>856,59</u>	<u>3924,58</u>
			7,88		0,83		95	587	150		69	314
28	КР15-104-2	6	<u>0,4920</u>	0,105	<u>0,0517</u>	115,37	<u>5,96</u>	<u>37,18</u>	<u>9,49</u>	8,7	<u>4,28</u>	<u>19,73</u>
			2,95		0,31		36	223	56		26	118
30	КР15-27-1	1	<u>2,7732</u>	0,105	<u>0,2912</u>	115,37	<u>33,59</u>	<u>206,46</u>	<u>52,81</u>	8,7	<u>24,13</u>	<u>110,53</u>
			2,77		0,29		34	206	53		24	111
32	КР19-3-9	0,06	<u>69,3338</u>	0,092	<u>6,3787</u>	115,37	<u>735,91</u>	<u>4933,35</u>	<u>1247,24</u>	7,15	<u>495,74</u>	<u>2478,89</u>
			4,16		0,38		44	296	75		30	149
34	КР7-20-1	0,02	<u>45,5464</u>	0,12	<u>5,4656</u>	115,37	<u>630,56</u>	<u>3160,00</u>	<u>833,92</u>	7,48	<u>340,69</u>	<u>1805,17</u>
			0,91		0,11		13	63	16		7	36
36	КБ13-16-6	0,016	<u>6,6958</u>	0,087	<u>0,5825</u>	115,37	<u>67,21</u>	<u>550,49</u>	<u>135,89</u>	6,83	<u>45,73</u>	<u>248,83</u>
			0,11		0,01		1	9	2		1	4
37	КР12-30-11	0,032	<u>81,1920</u>	0,12	<u>9,7430</u>	115,37	<u>1124,05</u>	<u>5629,04</u>	<u>1485,68</u>	7,48	<u>607,32</u>	<u>3217,05</u>
			2,6		0,31		36	180	48		19	103
38	КР16-39-2	0,5	<u>156,6478</u>	0,094	<u>14,7249</u>	115,37	<u>1698,81</u>	<u>9407,71</u>	<u>2443,43</u>	6,99	<u>1094,97</u>	<u>5237,21</u>
			78,32		7,36		849	4704	1223		547	2619
39	КР16-46-3	1,1	<u>20,2530</u>	0,094	<u>1,9038</u>	115,37	<u>219,64</u>	<u>1504,99</u>	<u>379,42</u>	6,99	<u>141,57</u>	<u>740,63</u>
			22,28		2,09		242	1655	417		156	815
40	КР16-53-1	2	<u>1,8694</u>	0,094	<u>0,1757</u>	115,37	<u>20,27</u>	<u>125,60</u>	<u>32,09</u>	6,99	<u>13,07</u>	<u>65,43</u>
			3,73		0,35		41	251	64		26	131
41	КР1-5-2	1	<u>29,5896</u>	0,12	<u>3,5508</u>	115,37	<u>409,65</u>	<u>2215,08</u>	<u>577,44</u>	7,48	<u>221,33</u>	<u>1208,42</u>
			29,59		3,55		410	2215	577		221	1208
42	КР16-8-5	0,35	<u>63,5968</u>	0,094	<u>5,9781</u>	115,37	<u>689,69</u>	<u>4570,83</u>	<u>1157,31</u>	6,99	<u>444,54</u>	<u>2291,54</u>
			22,26		2,09		241	1599	405		156	802
44	КР1-12-7	0,9	<u>1,2197</u>	0,12	<u>0,1464</u>	115,37	<u>16,89</u>	<u>118,40</u>	<u>29,76</u>	7,48	<u>9,12</u>	<u>55,77</u>
			1,1		0,13		15	107	27		8	50
45	КР1-20-1	0,1	<u>208,0800</u>	0,12	<u>24,9696</u>	115,37	<u>2880,74</u>	<u>12495,20</u>	<u>3382,71</u>	7,48	<u>1556,44</u>	<u>7819,89</u>
			20,81		2,5		288	1250	338		156	782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	KP1-14-1	0,9	<u>53,6826</u> 48,32	0,12	<u>6,4419</u> 5,8	115,37	<u>743,20</u> 669	<u>3732,59</u> 3359	<u>984,67</u> 886	7,48	<u>401,55</u> 361	<u>2129,42</u> 1916
47	KP16-46-3	0,52	<u>33,7549</u> 17,55	0,094	<u>3,1730</u> 1,65	115,37	<u>366,06</u> 190	<u>2508,32</u> 1305	<u>632,36</u> 329	6,99	<u>235,95</u> 123	<u>1234,37</u> 642
54	KP20-23-3	2	<u>1,9366</u> 3,87	0,12	<u>0,2324</u> 0,46	115,37	<u>26,81</u> 54	<u>129,13</u> 258	<u>34,31</u> 68	7,48	<u>14,49</u> 29	<u>75,61</u> 151
55	KP20-31-3	0,05	<u>160,0262</u> 8	0,12	<u>19,2031</u> 0,96	115,37	<u>2215,47</u> 111	<u>11640,42</u> 582	<u>3048,30</u> 152	7,48	<u>1197,00</u> 60	<u>6460,77</u> 323
56	KP16-46-3	0,6	<u>33,7549</u> 20,25	0,094	<u>3,1730</u> 1,9	115,37	<u>366,06</u> 220	<u>2508,32</u> 1505	<u>632,36</u> 379	6,99	<u>235,95</u> 142	<u>1234,37</u> 741
64	KP20-23-3	2	<u>1,9366</u> 3,87	0,12	<u>0,2324</u> 0,46	115,37	<u>26,81</u> 54	<u>129,13</u> 258	<u>34,31</u> 68	7,48	<u>14,49</u> 29	<u>75,61</u> 151
65	KP20-41-2	0,0078	<u>7,6016</u> 0,06	0,12	<u>0,9122</u> 0,01	115,37	<u>105,24</u> 1	<u>553,47</u> 4	<u>144,92</u> 1	7,48	<u>56,86</u> 0	<u>307,02</u> 2
66	C311-30-M	0,78	<u>0,4110</u> 0,32	0,12	<u>0,0493</u> 0,04	115,37	<u>5,69</u> 4	<u>33,84</u> 26	<u>8,70</u> 8	7,48	<u>3,07</u> 2	<u>17,46</u> 14
Разом:			351,86		36,54		4222	24358	6286		2570	13078

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4222 + 24358 * 1) * 0,0078 = \mathbf{223 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4222 + 24358 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{49 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4222 + 24358 * 1) * 0,003739 = \mathbf{107 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $13078 + 223 + 49 + 107 = 13457$ грн.

Склав


Фокін Є.Ю.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів


Нестеровська А.А.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Водопровід та каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	279,49	66,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,05	78,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,32	82,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	36,54	115,46			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	388,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,39864	283,63			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,39606	355,95			
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,70212	631,96			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0072	643,87			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00022	532,74			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,012	378,41			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,08112	102,19			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,483	86,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,7902	156,85			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,888	343,23			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,6504	39,93			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,1836	330,63			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,02473	53,58			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	17,832	442,27			
21	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,03221	471,77			
22	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,8316	787,36			
23	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,7902	134,86			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,968	5,39			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02473	11,66			
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	287,46			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0004416				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	22,2156				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,641696				
30	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,8908				
31	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,1878				
32	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,483				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
33	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000068	93972,97	79447,31	12683,05	1842,61
34	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	12817,37	11853,06	712,99	251,32
35	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21556	14,58	5,79	8,50	0,29
36	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0004224	106935,78	104078,02	760,98	2096,78
37	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001424	42252,98	40663,51	760,98	828,49
38	+С111-540	Стрічка сталеві пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00102	85534,14	83414,60	442,40	1677,14
39	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00012608	116616,36	113541,35	788,41	2286,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00012	36253,38	35162,22	380,31	710,85
41	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00027	53598,79	52167,52	380,31	1050,96
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00088	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
43	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,032	90,40	75,60	13,03	1,77
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,0096	12,46	11,10	1,12	0,24
45	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,064	225,68	220,46	0,79	4,43
46	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,09	70,89	68,94	0,56	1,39
47	C111-1788	Скоби ходові	шт	10	196,62	192,02	0,74	3,86
48	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003	25919,71	24979,64	431,84	508,23
49	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,015	8425,33	7925,00	335,13	165,20
50	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0009	8331,49	7833,00	335,13	163,36
51	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001792	8331,49	7833,00	335,13	163,36
52	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 76x3,5 (гільза)	м	0,5	420,96	415,00	2,83	3,13
53	+C113-54 варіант 1	Труби сталеві ВГП діам. 57x3,5	м	0,5	350,48	346,00	1,87	2,61
54	+C113-54 варіант 2	Труба сталева ВГП Д57x3,5	м	8	350,48	346,00	1,87	2,61
55	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	9824,98	9580,00	52,33	192,65
56	+C113-1000 варіант 1	Коліно стикове лите 90° ПЕ SDR11 діам. 50 мм	шт	6	220,44	215,00	1,12	4,32
57	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	35,35	65,67	63,86	0,52	1,29
58	+C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	35,35	656,94	638,92	5,14	12,88
59	+C113-1586 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду 50 для ПЭ труб Д50x3,6, ЕФЕКТ	шт	1	1265,72	1239,00	1,90	24,82
60	+C113-2301 варіант 5	Клапан зворотній Ду 50мм	шт	1	459,11	450,00	0,11	9,00
61	+C113-2447 варіант 2	Ізоляція для труб Ду 50, товщ. 19 мм з фольгою	м	6	135,06	132,40	0,01	2,65
62	C114-5-У варіант 1	Теплоізоляція із мінеральної вати товщ. 19 мм	м3	2	1941,10	1797,12	105,92	38,06
63	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00096	38902,63	37553,79	586,04	762,80
64	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,002	34139,27	32883,83	586,04	669,40
65	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	613,10	600,00	1,08	12,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+C130-966 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	16	613,10	600,00	1,08	12,02
67	+C130-966 варіант 2	Фланцевий адаптер Ду50 для ПЕ труб діам. 50х3,6, ЕФЕКТ	шт	1	1264,88	1239,00	1,08	24,80
68	C130-1107 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 50 мм	шт	1	183,87	179,18	1,08	3,61
69	C142-10-2	Вода	м3	2,075	42,10	42,10	-	-
70	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000144	108564,30	105571,77	863,82	2128,71
71	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000024	21734,13	20615,54	692,43	426,16
72	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1792	1025,82	300,00	705,71	20,11
73	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7	2800,00	2800,00	-	-
74	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0208	2800,00	2800,00	-	-
75	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,09994	2193,30	1044,59	1105,70	43,01
76	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,01344	2669,49	1511,45	1105,70	52,34
77	+C1534-15 варіант 1	Відвід сталевий безшовний Ду 76х3,5	шт	2	174,41	170,24	0,75	3,42
78	+C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	1	189,32	185,40	0,21	3,71
79	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000064	26566,43	25438,55	606,97	520,91
80	C1546-54	Пароніт	т	0,00034	153856,18	150085,26	754,13	3016,79
81	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	34,23	32,97	0,59	0,67
82	C1630-1159 варіант 1	Манометр показуючий	комплект	6	423,15	413,44	1,41	8,30
83	+C1630-2016 варіант 1	Кран кульовий Ду 50	шт	3	497,81	487,00	1,05	9,76
84	+K585521- Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	805,99	725,00	65,19	15,80
85	+K585521- Л015	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1427,25	1220,00	179,26	27,99
86	+K585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1188,11	1083,33	81,48	23,30
87	+K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1245,25	1074,16	146,67	24,42
88	+1808-38038 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду 50 мм	шт	1	259,06	253,54	0,44	5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
89	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5527	3,86559	3,86559		
90	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1594	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Газопостачання низького тиску

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) № ЗВР-П/23-1-ІМ.ОВ

Кошторисна вартість

126,260 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92368 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

75,827 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-9-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,58	<u>7725,96</u> 4959,21	<u>2766,75</u> 563,01	4481	2876	<u>1605</u> 327	<u>65,6328</u> 7,5559	<u>38,07</u> 4,38
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>3944,20</u> 2843,71	<u>1097,91</u> 251,69	1578	1137	<u>439</u> 101	<u>37,0613</u> 3,3794	<u>14,82</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>2975,60</u> 2153,33	<u>818,67</u> 186,96	2380	1723	<u>655</u> 150	<u>28,0637</u> 2,5129	<u>22,45</u> 2,01
4	КР15-140-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1	<u>2758,05</u> 2180,86	<u>573,55</u> 133,40	2758	2181	<u>574</u> 133	<u>28,4225</u> 1,7766	<u>28,42</u> 1,78
5	КР15-140-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,35	<u>2821,58</u> 2244,39	<u>573,55</u> 133,40	988	786	<u>201</u> 47	<u>29,2505</u> 1,7766	<u>10,24</u> 0,62
6	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (футляри)	100м	0,2	<u>5242,29</u> 3782,60	<u>1459,69</u> 259,48	1048	757	<u>291</u> 52	<u>50,0609</u> 3,4498	<u>10,01</u> 0,69
7	КР15-157-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ізолювальних фланців на газопроводах діаметром понад 50 до 80 мм	комплект	2	<u>407,09</u> 391,44	<u>15,65</u> 0,58	814	783	<u>31</u> 1	<u>5,0287</u> 0,0078	<u>10,06</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					14047	10243	<u>3796</u> 811		<u>134,07</u> 10,85
		Разом будівельні роботи, грн.					14047				
		в тому числі:					8				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11054				
		всього заробітна плата, грн.					6003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1756				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20050				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					20050				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
8	КБ16-9-14 K=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,63	<u>19945,15</u> 12398,04	<u>6916,89</u> 1407,51	12565	7811	<u>4358</u> 887	<u>164,0820</u> 18,8897	<u>103,37</u> 11,9
9	С130-1194 варіант 3	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 в ізоляції "дуже посилена" (від демонтажу)	м	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C130-1194 варіант 4	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	4	-	-	-	-	-	-	-
11	C130-1194 варіант 2	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	50	-	-	-	-	-	-	-
12	C130-1194 варіант 5	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	2	<u>661,24</u>	-	1322	-	-	-	-
13	C130-1194 варіант 1	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	<u>589,84</u>	-	1770	-	-	-	-
14	KP15-140-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>8732,75</u> 6181,98	<u>2386,75</u> 547,15	3493	2473	<u>955</u> 219	<u>80,5680</u> 7,3465	<u>32,23</u> 2,94
15	C130-1192 варіант 3	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	40	-	-	-	-	-	-	-
16	C130-1192 варіант 1	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	<u>157,86</u>	-	474	-	-	-	-
17	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,35	<u>6242,96</u> 4879,11	<u>1246,85</u> 290,00	2185	1708	<u>436</u> 102	<u>63,5880</u> 3,8621	<u>22,26</u> 1,35
18	C130-1190 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду15 (від демонтажу)	м	35	-	-	-	-	-	-	-
19	KP15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1	<u>6086,75</u> 4740,99	<u>1246,85</u> 290,00	6087	4741	<u>1247</u> 290	<u>61,7880</u> 3,8621	<u>61,79</u> 3,86
20	C1630-92 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду20 (від демонтажу)	м	110	-	-	-	-	-	-	-
21	C1630-92 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду20	м	10	<u>72,09</u>	-	721	-	-	-	-
22	KP15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,85	<u>6570,23</u> 4681,14	<u>1779,72</u> 406,43	5585	3979	<u>1513</u> 345	<u>61,0080</u> 5,4629	<u>51,86</u> 4,64
23	C1630-94 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду25 (від демонтажу)	м	80	-	-	-	-	-	-	-
24	C1630-94 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду25	м	5	<u>113,09</u>	-	565	-	-	-	-
25	KB16-10-2 K=1,15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>13646,78</u> 9456,50	<u>3649,22</u> 648,71	2729	1891	<u>730</u> 130	<u>125,1522</u> 8,6246	<u>25,03</u> 1,72
26	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електросварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-	-	-	-
28	C113-1873-1Г варіант 5	Кран Ду80, 11с37п під приварку (від демонтажу)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
29	C113-1873-1Г варіант 4	Кран Ду25, 11с37п під приварку (від демонтажу)	шт	8	-	-	-	-	-	-	-
30	C113-1873-1Г варіант 6	Кран газовий Ду20 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	36	-	-	-	-	-	-	-
31	C113-1873-1Б варіант 6	Кран газовий Ду15 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	18	-	-	-	-	-	-	-
32	C113-1626 варіант 2	Виведення ст.коване Ду80 (від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
33	C113-1625 варіант 4	Виведення ст.коване Ду65(від демонтажу)	шт	10	-	-	-	-	-	-	-
34	C113-1625 варіант 5	Виведення ст.коване Ду50(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-	-	-	-
35	C113-1625 варіант 6	Виведення ст.коване Ду25(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-	-	-	-
36	C113-1624 варіант 3	Виведення ст.коване Ду20(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-	-	-	-
37	C113-1624 варіант 4	Виведення ст.коване Ду15(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-	-	-	-
38	C113-2061 варіант 2	Трійник ст.штампований Ду 80х80х80(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
39	C113-1234 варіант 3	Перехід ст.кований 57х76(від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
40	C113-1234 варіант 4	Перехід ст.кований 89х76(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
41	C1630-115 варіант 1	Кронштейн кріплення для труб з діал. елемент д.80мм-д.20мм	комплект	147	33,47	-	4920	-	-	-	-
42	KP15-157-3	Установлення ізолювальних фланців на газопроводах діаметром понад 80 до 100 мм	комплект	2	976,89 913,53	39,77 1,47	1954	1827	80 3	11,7360 0,0199	23,47 0,04
43	C130-1071 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
44	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,225	1666,13 543,15	113,10 7,34	375	122	25 2	6,5964 0,0994	1,48 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,15	<u>13234,58</u> 10297,06	<u>1,23</u> 1,02	1985	1545	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>22</u> -
46	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,075	<u>8804,82</u> 5867,30	<u>1,23</u> 1,02	660	440	- -	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>6,27</u> -
47	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10	<u>24,64</u> 20,18	- -	246	202	- -	<u>0,3360</u> -	<u>3,36</u> -
48	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1	<u>8804,82</u> 5867,30	<u>1,23</u> 1,02	880	587	- -	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>8,36</u> -
49	KB22-8-3 K=1,15	Подовження гільз	1000м	0,028	<u>64687,49</u> 43492,18	<u>20810,10</u> 527,49	1811	1218	<u>583</u> 15	<u>575,5980</u> 6,2940	<u>16,12</u> 0,18
50	C1545-32 варіант 1	Гільза	100шт	0,4	<u>457,28</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
51	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,4	<u>15934,27</u> 11607,71	<u>39,24</u> 32,71	6374	4643	<u>16</u> 13	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>63,84</u> 0,17
52	KP15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,36	<u>6033,13</u> 5747,60	- -	20271	19312	- -	<u>65,9280</u> -	<u>221,52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							77155	52499	<u>9943</u> 2006		<u>662,96</u> 26,82
Разом будівельні роботи, грн.							77155				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14713				
всього заробітна плата, грн.							54505				
Загальновиробничі витрати, грн.							29056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8512				
Всього будівельні роботи, грн.							106211				

Всього по розділу 2							106211				
Разом прямі витрати по кошторису							91202	62742	<u>13739</u> 2817		<u>797,03</u> 37,67
Разом будівельні роботи, грн.							91202				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14721				
всього заробітна плата, грн.							65559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					35058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10268				
		Всього будівельні роботи, грн.					126260				

		Всього по кошторису					126260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					923,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75827				

Склав



_____ Фокін Є.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Нестеровська А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Газопостачання низького тиску

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-9-14	0,58	<u>73,1887</u> 42,45	0,105	<u>7,6848</u> 4,46	115,37	<u>886,60</u> 514	<u>5522,22</u> 3203	<u>1409,94</u> 818	8,7	<u>636,74</u> 369	<u>2933,28</u> 1701
2	КР15-140-6	0,4	<u>40,4407</u> 16,17	0,105	<u>4,2463</u> 1,7	115,37	<u>489,89</u> 196	<u>3095,40</u> 1238	<u>788,76</u> 315	8,7	<u>351,83</u> 141	<u>1630,48</u> 652
3	КР15-140-3	0,8	<u>30,5766</u> 24,46	0,105	<u>3,2105</u> 2,57	115,37	<u>370,40</u> 296	<u>2340,29</u> 1873	<u>596,35</u> 477	8,7	<u>266,02</u> 213	<u>1232,77</u> 986
4	КР15-140-2	1	<u>30,1990</u> 30,2	0,105	<u>3,1709</u> 3,17	115,37	<u>365,83</u> 366	<u>2314,26</u> 2314	<u>589,62</u> 589	8,7	<u>262,73</u> 263	<u>1218,18</u> 1218
5	КР15-140-1	0,35	<u>31,0270</u> 10,86	0,105	<u>3,2578</u> 1,14	115,37	<u>375,86</u> 132	<u>2377,79</u> 833	<u>605,80</u> 212	8,7	<u>269,93</u> 94	<u>1251,59</u> 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ16-10-2	0,2	<u>53,5107</u> 10,7	0,105	<u>5,6186</u> 1,12	115,37	<u>648,22</u> 130	<u>4042,08</u> 809	<u>1031,87</u> 206	8,7	<u>465,54</u> 93	<u>2145,63</u> 429
7	КР15-157-2	2	<u>5,0366</u> 10,08	0,105	<u>0,5288</u> 1,06	115,37	<u>61,01</u> 122	<u>392,02</u> 784	<u>99,67</u> 199	8,7	<u>43,82</u> 88	<u>204,50</u> 409
8	КБ16-9-14	0,63	<u>182,9717</u> 115,27	0,105	<u>19,2120</u> 12,1	115,37	<u>2216,49</u> 1396	<u>13805,55</u> 8698	<u>3524,85</u> 2221	8,7	<u>1591,85</u> 1003	<u>7333,19</u> 4620
14	КР15-140-6	0,4	<u>87,9145</u> 35,17	0,105	<u>9,2310</u> 3,69	115,37	<u>1064,98</u> 426	<u>6729,13</u> 2692	<u>1714,70</u> 686	8,7	<u>764,86</u> 306	<u>3544,54</u> 1418
17	КР15-140-1	0,35	<u>67,4501</u> 23,61	0,105	<u>7,0823</u> 2,48	115,37	<u>817,08</u> 286	<u>5169,11</u> 1810	<u>1316,96</u> 461	8,7	<u>586,82</u> 205	<u>2720,86</u> 952
19	КР15-140-2	1	<u>65,6501</u> 65,65	0,105	<u>6,8933</u> 6,89	115,37	<u>795,28</u> 795	<u>5030,99</u> 5031	<u>1281,78</u> 1282	8,7	<u>571,16</u> 571	<u>2648,22</u> 2648
22	КР15-140-3	0,85	<u>66,4709</u> 56,5	0,105	<u>6,9794</u> 5,93	115,37	<u>805,22</u> 684	<u>5087,57</u> 4324	<u>1296,41</u> 1102	8,7	<u>578,30</u> 492	<u>2679,93</u> 2278
25	КБ16-10-2	0,2	<u>133,7768</u> 26,75	0,105	<u>14,0466</u> 2,81	115,37	<u>1620,55</u> 324	<u>10105,21</u> 2021	<u>2579,67</u> 516	8,7	<u>1163,86</u> 233	<u>5364,08</u> 1073
42	КР15-157-3	2	<u>11,7559</u> 23,51	0,105	<u>1,2344</u> 2,47	115,37	<u>142,41</u> 285	<u>915,00</u> 1830	<u>232,63</u> 465	8,7	<u>102,28</u> 205	<u>477,32</u> 955
44	КБ13-16-6	0,225	<u>6,6958</u> 1,5	0,087	<u>0,5825</u> 0,13	115,37	<u>67,21</u> 15	<u>550,49</u> 124	<u>135,89</u> 31	6,83	<u>45,73</u> 10	<u>248,83</u> 56
45	КР12-54-4	0,15	<u>146,6533</u> 22	0,12	<u>17,5984</u> 2,64	115,37	<u>2030,33</u> 305	<u>10298,08</u> 1545	<u>2712,25</u> 406	7,48	<u>1096,97</u> 165	<u>5839,55</u> 876
46	КР12-54-3	0,075	<u>83,5693</u> 6,27	0,12	<u>10,0283</u> 0,75	115,37	<u>1156,97</u> 87	<u>5868,32</u> 440	<u>1545,56</u> 116	7,48	<u>625,10</u> 47	<u>3327,63</u> 250
47	КР20-38-1	10	<u>0,3360</u> 3,36	0,12	<u>0,0403</u> 0,4	115,37	<u>4,65</u> 47	<u>20,18</u> 202	<u>5,46</u> 54	7,48	<u>2,51</u> 25	<u>12,62</u> 126
48	КР12-54-3	0,1	<u>83,5693</u> 8,36	0,12	<u>10,0283</u> 1	115,37	<u>1156,97</u> 116	<u>5868,32</u> 587	<u>1545,56</u> 154	7,48	<u>625,10</u> 63	<u>3327,63</u> 333
49	КБ22-8-3	0,028	<u>581,8920</u> 16,3	0,094	<u>54,6978</u> 1,53	115,37	<u>6310,49</u> 177	<u>44019,67</u> 1233	<u>11072,64</u> 310	6,99	<u>4067,43</u> 114	<u>21450,56</u> 601
51	КР20-31-3	0,4	<u>160,0262</u> 64,01	0,12	<u>19,2031</u> 7,68	115,37	<u>2215,47</u> 886	<u>11640,42</u> 4656	<u>3048,30</u> 1219	7,48	<u>1197,00</u> 479	<u>6460,77</u> 2584
52	КР15-152-1	3,36	<u>65,9280</u> 221,52	0,105	<u>6,9224</u> 23,26	115,37	<u>798,64</u> 2683	<u>5747,60</u> 19312	<u>1440,17</u> 4840	8,7	<u>573,57</u> 1927	<u>2812,38</u> 9450
Разом:			834,7		88,98		10268	65559	16679		7106	34053

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (10268 + 65559 * 1) * 0,0078 = \mathbf{591 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (10268 + 65559 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{130 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (10268 + 65559 * 1) * 0,003739 = \mathbf{284 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 34053 + 591 + 130 + 284 = 35058 грн.

Склав

Фокін Є.Ю.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нестеровська А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Газопостачання низького тиску

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	797,03	78,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,67	74,70			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	88,98	115,39			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	923,68				
Середній розряд робіт			розряд	4,3				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,40405	355,95			
7	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,51386	493,32			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,96158	631,96			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,19894	643,87			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,003105	532,74			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,32121	102,19			
12	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,11128	157,49			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,5456	343,23			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,08259	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,11128	4,05			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18,4644	386,14			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,34776	53,58			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,34776	11,66			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00621				
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,58052				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	50,013744				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,2737				
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,1592				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001	12817,37	11853,06	712,99	251,32
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,72945	14,58	5,79	8,50	0,29
26	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00793	106935,78	104078,02	760,98	2096,78
27	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,003245	42252,98	40663,51	760,98	828,49
28	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	2,745	19,74	19,08	0,27	0,39
29	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0008775	116616,36	113541,35	788,41	2286,60
30	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002735	36253,38	35162,22	380,31	710,85
31	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00216	53598,79	52167,52	380,31	1050,96
32	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
33	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0051536	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
34	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,28295	90,40	75,60	13,03	1,77
35	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00065	22344,58	21131,76	774,69	438,13
36	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,1	250,69	245,69	0,08	4,92
37	С111-1608	Дрантя	кг	0,4975	12,46	11,10	1,12	0,24
38	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,438	225,68	220,46	0,79	4,43
39	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0024	25919,71	24979,64	431,84	508,23
40	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,12	8425,33	7925,00	335,13	165,20
41	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0072	8331,49	7833,00	335,13	163,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-
43	+C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (від демонтажу)	м	10	-	-	-	-
44	+C113-1234 варіант 3	Перехід ст.кований 57х76(від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-
45	+C113-1234 варіант 4	Перехід ст.кований 89х76(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
46	+C113-1624 варіант 3	Виведення ст.коване Ду20(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-
47	+C113-1624 варіант 4	Виведення ст.коване Ду15(від демонтажу)	шт	40	-	-	-	-
48	+C113-1625 варіант 4	Виведення ст.коване Ду65(від демонтажу)	шт	10	-	-	-	-
49	+C113-1625 варіант 5	Виведення ст.коване Ду50(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-
50	+C113-1625 варіант 6	Виведення ст.коване Ду25(від демонтажу)	шт	16	-	-	-	-
51	+C113-1626 варіант 2	Виведення ст.коване Ду80 (від демонтажу)	шт	4	-	-	-	-
52	+C113-1873-1Б варіант 6	Кран газовий Д15 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	18	-	-	-	-
53	+C113-1873-1Г варіант 4	Кран Ду25, 11с37п під приварку (вд демонтажу)	шт	8	-	-	-	-
54	+C113-1873-1Г варіант 5	Кран Ду80, 11с37п під приварку (від демонтажу)	шт	1	-	-	-	-
55	+C113-1873-1Г варіант 6	Кран газовий Д20 Ікл.герм. (від демонтажу)	шт	36	-	-	-	-
56	+C113-2061 варіант 2	Трійник ст.штампований Ду 80х80х80(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
57	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,00016	50820,92	49238,39	586,04	996,49
58	+C130-1071 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм(від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-
59	+C130-1190 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду15 (від демонтажу)	м	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C130-1192 варіант 1	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	157,86	152,71	2,05	3,10
61	+C130-1192 варіант 3	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	40	-	-	-	-
62	+C130-1194 варіант 1	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	3	589,84	575,00	3,27	11,57
63	+C130-1194 варіант 2	Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	50	-	-	-	-
64	+C130-1194 варіант 3	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 в ізоляції "дуже посилена" (від демонтажу)	м	4	-	-	-	-
65	+C130-1194 варіант 4	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 (від демонтажу)	м	4	-	-	-	-
66	+C130-1194 варіант 5	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80	м	2	661,24	645,00	3,27	12,97
67	C142-10-2	Вода	м3	0,55	42,10	42,10	-	-
68	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002025	108564,30	105571,77	863,82	2128,71
69	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003375	21734,13	20615,54	692,43	426,16
70	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1664	2800,00	2800,00	-	-
71	C1545-32 варіант 1	Гільза	100шт	0,4	457,28	443,60	4,71	8,97
72	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00159	26566,43	25438,55	606,97	520,91
73	C1546-54	Пароніт	т	0,00004	153856,18	150085,26	754,13	3016,79
74	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0222	118,48	103,44	12,72	2,32
75	+C1630-92 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду20	м	10	72,09	70,00	0,68	1,41
76	+C1630-92 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна Ду20 (від демонтажу)	м	110	-	-	-	-
77	+C1630-94 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду25	м	5	113,09	110,00	0,87	2,22
78	+C1630-94 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна Ду25 (від демонтажу)	м	80	-	-	-	-
79	C1630-115 варіант 1	Кронштейн кріплення для труб з діал. елемент.д.80мм-д.20мм	комплект	147	33,47	32,34	0,47	0,66
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
80	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,7561	4,9416	4,9416		
81	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0001	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,058	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) № 615–23П-ІМ.ЕТР

Кошторисна вартість

148,877 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,38358 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,339 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-14-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	201,10 191,66	9,27 6,20	804	767	37 25	2,6352 0,0809	10,54 0,32
2	KP17-4-1	Демонтаж одноклавішного вимикача	100шт	0,04	578,25 578,25	- -	23	23	- -	9,1800 -	0,37 -
3	KP17-4-5	Демонтаж світильників настінних	100шт	0,06	1854,76 1854,76	- -	111	111	- -	28,1280 -	1,69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					938	901	37 25		12,6 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					938				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					1431				

		Всього по розділу 1					1431				
		Розділ 2. Електрообладнання									
4	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	673,27 479,15	23,19 15,51	2693	1917	93 62	6,5880 0,2022	26,35 0,81
5	1504-19069 варіант 4	Щит поверховий, металоконструкція розміром 760x400 (ШxВ) на 2 квартири з автоматичними вимикачами РІ63 Ір=25А-2шт., і мідною шиною зрівнювання потенціалів на 2 приєднання (ЩП)	шт	4	10200,43 -	- -	40802	-	- -	- -	- -
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	21488,26 18551,78	- -	215	186	- -	261,0720 -	2,61 -
7	1504-1029 варіант 5	Автоматичний вимикач 1-пол., хар. "С", Ін=16А	шт	1	594,01 -	- -	594	-	- -	- -	- -
8	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	29780,88 25873,50	- -	596	517	- -	359,9040 -	7,2 -
9	1504-1029 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-пол., хар. "С", Ін=32А	шт	2	594,01 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
10	1504-1007 варіант 4	Захист від імпульсних перенапруг І+ІІ (В+С), 12,5кА	шт	1	1304,13 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
11	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1367,32 1093,86	178,73 6,62	1367	1094	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
12	1503-8619 варіант 2	Щит розподільний груповий, навісного виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 1-пол., "С" 16А, астрономічним реле часу двохканальним – 1 шт., та шиною заземлення "РЕ" (ЩФО)	шт	1	6348,43 -	- -	6348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					55107	3714	<u>272</u> 69		<u>50,42</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					55107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51121				
		всього заробітна плата, грн.					3783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					575				
		Всього будівельні роботи, грн.					57089				

		Всього по розділу 2					57089				
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби									
13	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>75048,12</u> 2790,05	-	2251	84	-	<u>42,3120</u>	<u>1,27</u>
14	C1547-6 варіант 6	Одноклавішний вимикач заглиблений для прихованої проводки, 6А, IP20	шт	3	<u>113,29</u>	-	340	-	-	-	-
15	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3003,16</u> 2968,09	-	30	30	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
16	C1547-6 варіант 7	Двохклавішний вимикач прихованого виконання, 6А, IP20	шт	1	<u>168,54</u>	-	169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2790	114	-		<u>1,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2790				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2676				
		всього заробітна плата, грн.					114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19				
		Всього будівельні роботи, грн.					2852				

		Всього по розділу 3					2852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Світлотехнічне обладнання											
17	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,06	<u>23011,30</u> 13688,37	<u>226,86</u> 189,08	1381	821	<u>14</u> 11	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>11,29</u> 0,15
18	1507-8044-11 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний, IP65 з цоколем E27	шт	6	<u>2553,47</u> -	- -	15321	-	- -	- -	- -
19	C118-80 варіант 4	Лампа світлодіодна 10Вт	10шт	0,6	<u>578,43</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
20	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,07	<u>35700,29</u> 18432,69	<u>7865,09</u> 3446,77	2499	1290	<u>551</u> 241	<u>253,4400</u> 44,0309	<u>17,74</u> 3,08
21	C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний фасадний IP65 30Вт	шт	7	<u>918,69</u> -	- -	6431	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							25979	2111	<u>565</u> 252		<u>29,03</u> 3,23
Разом будівельні роботи, грн.							25979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23303				
всього заробітна плата, грн.							2363				
Загальновиробничі витрати, грн.							1244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							361				
Всього будівельні роботи, грн.							27223				

Всього по розділу 4							27223				
Розділ 5. Кабельна продукція											
22	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,5	<u>8370,74</u> 6002,16	<u>55,18</u> 45,99	12556	9003	<u>83</u> 69	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>122,31</u> 0,9
23	15093-33013 варіант 7	Кабель ВВГнгд пер.3х1,5 мм ²	1000м	0,103	<u>20233,09</u> -	- -	2084	-	- -	- -	- -
24	15093-33013 варіант 11	Кабель ВВГнгд пер.5х6 мм ²	1000м	0,0515	<u>90332,59</u> -	- -	4652	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							19292	9003	<u>83</u> 69		<u>122,31</u> 0,9
Разом будівельні роботи, грн.							19292				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10206 9072 4761 11,95 1379 24053				
		Всього по розділу 5					24053				
		Розділ 6. Труби і монтажні вироби									
25	KP17-7-12	Прокладання гофр. труб, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2760,46</u> 2239,61	-	2760	2240	-	<u>33,0960</u>	<u>33,1</u>
26	15101-22001 варіант 4	Труба гнучка гофрована, легка, ПВХ з негорючого пластику діам.20 мм	м	101	<u>9,99</u> -	-	1009	-	-	-	-
27	KP17-7-6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,5	<u>4545,80</u> 3386,31	<u>287,64</u> 180,59	2273	1693	<u>144</u> 90	<u>46,5600</u> 2,3549	<u>23,28</u> 1,18
28	C1528-6 варіант 1	Труба металева діам. 32 мм	10м	5,1	<u>980,32</u> -	-	5000	-	-	-	-
29	C1545-90 варіант 1	Коробка установча	100шт	0,04	<u>1575,18</u> -	-	63	-	-	-	-
30	C1555-385 варіант 5	Коробка відгалуджувальна	к-т	10	<u>96,45</u> -	-	965	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12070	3933	<u>144</u> 90		<u>56,38</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					12070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7993				
		всього заробітна плата, грн.					4023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					644				
		Всього будівельні роботи, грн.					14243				

		Всього по розділу 6					14243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Зрівнювання потенціалів									
31	KP17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,8	<u>3676,12</u> 2629,63	<u>209,16</u> 115,18	2941	2104	<u>167</u> 92	<u>36,1560</u> 1,5024	<u>28,92</u> 1,2
32	C1528-4 варіант 1	Труба металева діам. 20 мм	10м	8,16	<u>815,91</u> -	-	6658	-	-	-	-
33	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,8	<u>738,62</u> 620,25	<u>6,13</u> 5,11	591	496	<u>5</u> 4	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>7,43</u> 0,05
34	C1545-183 варіант 1	Провід силовий з мідною жилою, переріз 1х6 мм2 в жовто-зеленій ізоляції	м	82,4	<u>21,97</u> -	-	1810	-	-	-	-
35	KM8-72-1	Шина заземлення	100 м	0,25	<u>10019,90</u> 7004,26	<u>2419,79</u> 906,23	2505	1751	<u>605</u> 227	<u>94,0800</u> 13,2534	<u>23,52</u> 3,31
36	1517-1529 варіант 1	Шина заземлення на 7 приєднань 25х4	шт	1	<u>105,05</u> -	-	105	-	-	-	-
37	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8188,23</u> 977,49	<u>4355,69</u> 590,46	2456	293	<u>1307</u> 177	<u>13,4400</u> 7,4298	<u>4,03</u> 2,23
38	C118-72 варіант 4	Злучник уземлювач - смуга OBO Bettermann	шт	3	<u>135,92</u> -	-	408	-	-	-	-
39	C1110-15 варіант 7	Тримач смуги 25х4 металевий з дюбелем OBO Bettermann	100шт	0,05	<u>5830,90</u> -	-	292	-	-	-	-
40	C113-1 варіант 3	Сталева смуга пер.25х4 мм2 OBO Bettermann	м	10	<u>93,44</u> -	-	934	-	-	-	-
41	C1545-546 варіант 1	Антикорозійна стрічка OBO Bettermann	шт	1	<u>266,72</u> -	-	267	-	-	-	-
42	C118-72 варіант 5	Злучник контрольний OBO Bettermann	шт	1	<u>81,01</u> -	-	81	-	-	-	-
43	C1512-5 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання OBO Bettermann	шт	1	<u>218,48</u> -	-	218	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					19266	4644	<u>2084</u> 500		<u>63,9</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					19266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12538				
		всього заробітна плата, грн.					5144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					791				
		Всього будівельні роботи, грн.					21983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					21983				
		Разом прямі витрати по кошторису					135442	24420	<u>3185</u>		<u>336,36</u>
									1005		13,32
		Разом будівельні роботи, грн.					135442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107837				
		всього заробітна плата, грн.					25425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13435				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3914				
		Всього будівельні роботи, грн.					148877				

		Всього по кошторису					148877				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					383,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29339				

Склав


 _____ Фокін Є.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Нестеровська А.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Електротехнічні рішення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини праці, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP17-14-4	4	<u>2,7161</u> 10,86	0,097	<u>0,2635</u> 1,05	115,37	<u>30,40</u> 122	<u>197,86</u> 792	<u>50,22</u> 201	7,66	<u>20,81</u> 83	<u>101,43</u> 406
2	KP17-4-1	0,04	<u>9,1800</u> 0,37	0,097	<u>0,8905</u> 0,04	115,37	<u>102,73</u> 4	<u>578,25</u> 23	<u>149,82</u> 6	7,66	<u>70,32</u> 3	<u>322,87</u> 13
3	KP17-4-5	0,06	<u>28,1280</u> 1,69	0,097	<u>2,7284</u> 0,16	115,37	<u>314,78</u> 19	<u>1854,76</u> 111	<u>477,30</u> 28	7,66	<u>215,46</u> 13	<u>1007,54</u> 60
4	KP17-14-4	4	<u>6,7902</u> 27,16	0,097	<u>0,6586</u> 2,63	115,37	<u>75,99</u> 304	<u>494,66</u> 1979	<u>125,54</u> 502	7,66	<u>52,01</u> 208	<u>253,54</u> 1014
6	KP17-12-7	0,01	<u>261,0720</u> 2,61	0,097	<u>25,3240</u> 0,25	115,37	<u>2921,63</u> 29	<u>18551,78</u> 186	<u>4724,15</u> 47	7,66	<u>1999,81</u> 20	<u>9645,59</u> 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	KP17-12-8	0,02	<u>359,9040</u> 7,2	0,097	<u>34,9107</u> 0,7	115,37	<u>4027,65</u> 81	<u>25873,50</u> 517	<u>6578,25</u> 131	7,66	<u>2756,86</u> 55	<u>13362,76</u> 267
11	KP17-13-1	1	<u>14,3455</u> 14,35	0,097	<u>1,3915</u> 1,39	115,37	<u>160,54</u> 161	<u>1100,48</u> 1101	<u>277,42</u> 277	7,66	<u>109,89</u> 110	<u>547,85</u> 548
13	KP17-12-2	0,03	<u>42,3120</u> 1,27	0,097	<u>4,1043</u> 0,12	115,37	<u>473,51</u> 14	<u>2790,05</u> 84	<u>717,98</u> 21	7,66	<u>324,11</u> 10	<u>1515,60</u> 45
15	KP17-12-3	0,01	<u>45,0120</u> 0,45	0,097	<u>4,3662</u> 0,04	115,37	<u>503,72</u> 5	<u>2968,09</u> 30	<u>763,80</u> 8	7,66	<u>344,79</u> 3	<u>1612,31</u> 16
17	KP17-11-1	0,06	<u>190,6722</u> 11,44	0,097	<u>18,4952</u> 1,11	115,37	<u>2133,79</u> 128	<u>13877,45</u> 832	<u>3522,47</u> 211	7,66	<u>1460,55</u> 88	<u>7116,81</u> 427
20	KB21-18-1	0,07	<u>297,4709</u> 20,82	0,097	<u>28,8547</u> 2,02	115,37	<u>3328,96</u> 233	<u>21879,46</u> 1531	<u>5545,85</u> 388	7,66	<u>2278,63</u> 160	<u>11153,44</u> 781
22	KP17-9-1	1,5	<u>82,1394</u> 123,21	0,097	<u>7,9675</u> 11,95	115,37	<u>919,21</u> 1379	<u>6048,15</u> 9072	<u>1532,82</u> 2299	7,66	<u>629,19</u> 944	<u>3081,22</u> 4622
25	KP17-7-12	1	<u>33,0960</u> 33,1	0,097	<u>3,2103</u> 3,21	115,37	<u>370,37</u> 370	<u>2239,61</u> 2240	<u>574,20</u> 574	7,66	<u>253,52</u> 254	<u>1198,09</u> 1198
27	KP17-7-6	0,5	<u>48,9149</u> 24,46	0,097	<u>4,7447</u> 2,37	115,37	<u>547,40</u> 274	<u>3566,90</u> 1783	<u>905,15</u> 453	7,66	<u>374,69</u> 187	<u>1827,24</u> 914
31	KP17-7-5	0,8	<u>37,6584</u> 30,12	0,097	<u>3,6529</u> 2,92	115,37	<u>421,43</u> 337	<u>2744,81</u> 2196	<u>696,57</u> 557	7,66	<u>288,46</u> 231	<u>1406,46</u> 1125
33	KP17-8-1	0,8	<u>9,3546</u> 7,48	0,097	<u>0,9074</u> 0,73	115,37	<u>104,69</u> 84	<u>625,36</u> 500	<u>160,61</u> 129	7,66	<u>71,66</u> 57	<u>336,96</u> 270
35	KM8-72-1	0,25	<u>107,3334</u> 26,83	0,097	<u>10,4113</u> 2,6	115,37	<u>1201,16</u> 300	<u>7910,49</u> 1978	<u>2004,56</u> 501	7,66	<u>822,17</u> 206	<u>4027,89</u> 1007
37	KM8-471-4	0,3	<u>20,8698</u> 6,26	0,097	<u>2,0244</u> 0,61	115,37	<u>233,55</u> 70	<u>1567,95</u> 470	<u>396,33</u> 119	7,66	<u>159,86</u> 48	<u>789,74</u> 237
Разом:			349,68		33,9		3914	25425	6452		2680	13046

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (3914 + 25425 * 1) * 0,0078 = \mathbf{229 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3914 + 25425 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{50 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3914 + 25425 * 1) * 0,003739 = \mathbf{110 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 13046 + 229 + 50 + 110 = 13435 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Електротехнічні рішення

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	336,36	72,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,32	75,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	33,9	115,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	383,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,50256	283,63			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,50256	664,95			
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,134	127,08			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,90728	102,19			
10	КБМ204-501	Установки для зварювання аргондугового	маш. год	3	88,39			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,07464	39,93			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,512	783,52			
13	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,847	87,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,324				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,48432				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,77132				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,4608				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00927	3042,00	2289,92	692,43	59,65
19	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00424	30917,33	29930,80	380,31	606,22
20	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,1	97,09	94,63	0,56	1,90
21	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000035	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00196	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
23	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000234	92314,43	90000,00	504,34	1810,09
24	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0135	248,01	242,78	0,37	4,86
25	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0006	35925,15	34356,92	863,82	704,41
26	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,403	50,89	49,12	0,77	1,00
27	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,03345	33471,48	32842,00	380,31	249,17
28	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	69126,79	67339,52	431,84	1355,43
29	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	12474,24	11537,22	692,43	244,59
30	+C113-1 варіант 3	Сталева смуга пер.25х4 мм2 OBO Bettermann	м	10	93,44	92,30	0,44	0,70
31	+C118-72 варіант 4	Злучник уземлювач - смуга OBO Bettermann	шт	3	135,92	133,00	0,25	2,67
32	+C118-72 варіант 5	Злучник контрольний OBO Bettermann	шт	1	81,01	79,17	0,25	1,59
33	+C118-80 варіант 4	Лампа світлодіодна 10Вт	10шт	0,6	578,43	566,74	0,35	11,34
34	C142-10-2	Вода	м3	0,00443	42,10	42,10	-	-
35	+C1110-15 варіант 7	Тримач смуги 25х4 металевий з дюбелем OBO Bettermann	100шт	0,05	5830,90	5680,83	35,74	114,33
36	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00273	37544,96	36285,53	523,25	736,18
37	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00806	33147,95	32117,68	380,31	649,96
38	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	23505,27	22664,07	380,31	460,89
39	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	30	16,66	16,29	0,04	0,33
40	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00664	32137,29	30643,33	863,82	630,14
41	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,00034	351486,68	343730,96	863,82	6891,90
42	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,051	2742,81	1583,33	1105,70	53,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	+C1512-5 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання OBO Bettermann	шт	1	218,48	214,17	0,03	4,28
44	C1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,000045	211402,67	206877,21	380,31	4145,15
45	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00075	388037,66	380048,77	380,31	7608,58
46	+C1528-4 варіант 1	Труба металева діам. 20 мм	10м	8,16	815,91	796,60	3,31	16,00
47	+C1528-6 варіант 1	Труба металева діам. 32 мм	10м	5,1	980,32	956,80	4,30	19,22
48	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,11	114,08	99,12	12,72	2,24
49	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,021	711,32	696,22	1,15	13,95
50	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,812	138,90	135,03	1,15	2,72
51	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23	125,30	122,67	0,17	2,46
52	+C1545-90 варіант 1	Коробка установча	100шт	0,04	1575,18	1541,67	2,62	30,89
53	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,04	3544,04	3473,97	0,58	69,49
54	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16	20,45	19,75	0,30	0,40
55	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12,8	32,30	31,32	0,35	0,63
56	+C1545-183 варіант 1	Провід силовий з мідною жилою, переріз 1х6 мм ² в жовто-зеленій ізоляції	м	82,4	21,97	21,48	0,06	0,43
57	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,43	533,85	523,13	0,25	10,47
58	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001164	151910,92	148356,69	575,58	2978,65
59	C1545-291	Шпилька	комплект	26,52	42,18	41,14	0,21	0,83
60	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,0000011	1282388,40	1256647,02	596,51	25144,87
61	+C1545-546 варіант 1	Антикорозійна стрічка OBO Bettermann	шт	1	266,72	261,44	0,05	5,23
62	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2	339,12	331,75	0,72	6,65
63	+C1547-6 варіант 6	Одноклавішний вимикач заглиблений для прихованої проводки, 6А, IP20	шт	3	113,29	110,83	0,24	2,22
64	+C1547-6 варіант 7	Двохклавішний вимикач прихованого виконання, 6А, IP20	шт	1	168,54	165,00	0,24	3,30
65	+C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний фасадний IP65 30Вт	шт	7	918,69	900,00	0,68	18,01
66	C1555-385	Коробки розподільні в комплекті	к-т	3	722,23	707,92	0,15	14,16
67	+C1555-385 варіант 5	Коробка відгалужувальна	к-т	10	96,45	94,41	0,15	1,89
68	+C188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний поліетиленовий	шт	269	3,47	3,40	-	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+1503-8619 варіант 2	Щит розподільний груповий, навісного виконання, IP31 з ввідним автоматичним вимикачем 1-пол., "С" 16А, астрономічним реле часу двохканальним – 1 шт., та шиною заземлення "РЕ" (ЩФО)	шт	1	6348,43	6000,00	223,95	124,48
70	+1504-1007 варіант 4	Захист від імпульсних перенапруг I+II (В+С), 12,5кА	шт	1	1304,13	1278,51	0,05	25,57
71	+1504-1029 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-пол., хар. "С", І _н =32А	шт	2	594,01	581,58	0,78	11,65
72	+1504-1029 варіант 5	Автоматичний вимикач 1-пол., хар. "С", І _н =16А	шт	1	594,01	581,58	0,78	11,65
73	+1504-19069 варіант 4	Щит поверховий, металоконструкція розміром 760х400 (ЩхВ) на 2 квартири з автоматичними вимикачами РІ63 І _р =25А-2шт., і мідною шиною зрівнювання потенціалів на 2 приєднання (ЩП)	шт	4	10200,43	10000,00	0,42	200,01
74	+1507-8044-11 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний, IP65 з цоколем Е27	шт	6	2553,47	2500,00	3,40	50,07
75	+1517-1529 варіант 1	Шина заземлення на 7 приєднань 25х4	шт	1	105,05	101,08	3,03	0,94
76	+15093-33013 варіант 7	Кабель ВВГнгд пер.3х1,5 мм2	1000м	0,103	20233,09	19817,00	19,36	396,73
77	+15093-33013 варіант 11	Кабель ВВГнгд пер.5х6 мм2	1000м	0,0515	90332,59	88542,00	19,36	1771,23
78	+15101-22001 варіант 4	Труба гнучка гофрована, легка, ПВХ з негорючого пластику діам.20 мм	м	101	9,99	9,75	0,04	0,20
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
79	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,9702	4,9416	4,9416		
80	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0065	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Блискавозахист

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) № 615-23П-БЗ

Кошторисна вартість

105,997 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23996 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,410 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Заземлення									
1	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,15	<u>16660,27</u> 16660,27	- -	2499	2499	- -	<u>277,4400</u> -	<u>41,62</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,15	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	1874	1874	- -	<u>208,0800</u> -	<u>31,21</u> -
3	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 30х3,5 мм	100 м	1,19	<u>2245,06</u> 1954,98	<u>207,00</u> 7,67	2672	2326	<u>246</u> 9	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>31,99</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1110-171 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 30x3,5 мм (1м.п.-0,83 кг)	т	0,098	<u>92187,92</u>	-	9034	-	-	-	-
5	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 8 мм	100 м	2,55	<u>2568,51</u> 2234,27	<u>207,00</u> 7,67	6550	5697	<u>528</u> 20	<u>30,7200</u> 0,1037	<u>78,34</u> 0,26
6	C1110-111 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8мм (1м.п.- 0,4 кг)	т	0,102	<u>124973,72</u>	-	12747	-	-	-	-
7	C1545-401 варіант 12	Затискач для дроту хрестовий оцинкований (хрестовина Rd-10 мм)	шт	18	<u>94,56</u>	-	1702	-	-	-	-
8	C1545-401 варіант 13	Перехресний оцинкований з'єднувач DIN для плоского провідника (30x3,5 мм)	шт	16	<u>173,76</u>	-	2780	-	-	-	-
9	C1545-401 варіант 14	Затискач контрольний оцинкований	шт	5	<u>89,66</u>	-	448	-	-	-	-
10	C1512-5 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання OBO Bettermann	шт	5	<u>234,63</u>	-	1173	-	-	-	-
11	C1545-92 варіант 1	Кронштейн кабелю з поперечиною Rd 8-10 мм	100шт	2,1	<u>17139,02</u>	-	35992	-	-	-	-
12	C1545-92 варіант 2	Кронштейн для плоских жил	100шт	0,1	<u>3158,22</u>	-	316	-	-	-	-
13	C1545-401 варіант 15	Тримач дроту фасадний	шт	55	<u>115,43</u>	-	6349	-	-	-	-
14	C118-72 варіант 6	Швидкий з'єднувач FT	шт	20	<u>180,02</u>	-	3600	-	-	-	-
15	C1110-15 варіант 8	165 MBG Тримач дахового кабелю для плоских дахів, чорний, з бетоном	100шт	0,36	<u>5051,46</u>	-	1819	-	-	-	-
16	C188888-6 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	шт	500	<u>2,20</u>	-	1100	-	-	-	-
17	C1546-56 варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазилін), 1шт.-0,5кг (2 шт.)	кг	1	<u>286,41</u>	-	286	-	-	-	-
18	C1545-488 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (2 шт.)	м	20	<u>31,04</u>	-	621	-	-	-	-
19	& C111- 1613-1 варіант 1	Герметик	шт	2	<u>1237,78</u>	-	2476	-	-	-	-
20	C1545-401 варіант 16	Ремонт цинку ZSF	шт	1	<u>55,80</u>	-	56	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							94094	12396	<u>774</u> 29		<u>183,16</u> 0,38
Разом будівельні роботи, грн.							94094				
в тому числі:							80924				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12425				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7062				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2247				
		Всього будівельні роботи, грн.					101156				

		Всього по розділу 1					101156				
		Розділ 2. Електровимірювання в електроустановках									
21	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	4	<u>149,87</u>	-	599	599	-	<u>1,5000</u>	<u>6</u>
					149,87	-			-	-	-
22	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	Вимір.	4	<u>299,73</u>	-	1199	1199	-	<u>3,0000</u>	<u>12</u>
					299,73	-			-	-	-
23	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	8	<u>199,82</u>	-	1599	1599	-	<u>2,0000</u>	<u>16</u>
					199,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3397	3397	-		34
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3397				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1442				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					341				
		Всього будівельні роботи, грн.					4839				

		Всього по розділу 2					4839				
		Разом прямі витрати по кошторису					97491	15793	<u>774</u>		<u>217,16</u>
									29		0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					97491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80924				
		всього заробітна плата, грн.					15822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					105997				

		Всього по кошторису					105997				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					239,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18410				

Склав



_____ Фокін Є.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Нестеровська А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Блискавозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-1	0,15	<u>277,4400</u> 41,62	0,12	<u>33,2928</u> 4,99	115,37	<u>3840,99</u> 576	<u>16660,27</u> 2499	<u>4510,28</u> 677	7,48	<u>2075,25</u> 311	<u>10426,52</u> 1564
2	КР1-20-1	0,15	<u>208,0800</u> 31,21	0,12	<u>24,9696</u> 3,75	115,37	<u>2880,74</u> 432	<u>12495,20</u> 1874	<u>3382,71</u> 508	7,48	<u>1556,44</u> 233	<u>7819,89</u> 1173
3	КМ8-472-2	1,19	<u>26,9837</u> 32,11	0,097	<u>2,6174</u> 3,11	115,37	<u>301,97</u> 359	<u>1962,65</u> 2335	<u>498,22</u> 593	7,66	<u>206,70</u> 246	<u>1006,89</u> 1198
5	КМ8-472-1	2,55	<u>30,8237</u> 78,6	0,097	<u>2,9899</u> 7,62	115,37	<u>344,94</u> 880	<u>2241,94</u> 5717	<u>569,11</u> 1451	7,66	<u>236,11</u> 602	<u>1150,16</u> 2933
21	КП1-61-1	4	<u>1,5000</u> 6	0,087	<u>0,1305</u> 0,52	115,37	<u>15,06</u> 60	<u>149,87</u> 599	<u>36,28</u> 146	6,74	<u>10,11</u> 40	<u>61,45</u> 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	КП1-61-3	4	<u>3,0000</u>	0,087	<u>0,2610</u>	115,37	<u>30,11</u>	<u>299,73</u>	<u>72,56</u>	6,74	<u>20,22</u>	<u>122,89</u>
			12		1,04		120	1199	291		81	492
23	КП1-61-8	8	<u>2,0000</u>	0,087	<u>0,1740</u>	115,37	<u>20,07</u>	<u>199,82</u>	<u>48,38</u>	6,74	<u>13,48</u>	<u>81,93</u>
			16		1,39		161	1599	386		108	655
Разом:			217,54		22,42		2588	15822	4052		1621	8261

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2588 + 15822 * 1) * 0,0078 = \mathbf{144 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2588 + 15822 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{32 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2588 + 15822 * 1) * 0,003739 = \mathbf{69 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 8261 + 144 + 32 + 69 = 8506 грн.

Склав

Фокін Є.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нестеровська А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смтБородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Блискавозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72,83	60,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	110,33	72,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	34	99,91			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,38	73,98			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,42	115,45			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	239,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,38816	39,93			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002601	92314,43	90000,00	504,34	1810,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+&C111-1613-1 варіант 1	Герметик	шт	2	1237,78	240,00	973,51	24,27
12	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0051	35925,15	34356,92	863,82	704,41
13	+C118-72 варіант 6	Швидкий з'єднувач FT	шт	20	180,02	176,24	0,25	3,53
14	+C1110-15 варіант 8	165 MBG Тримач дахового кабелю для плоских дахів, чорний, з бетоном	100шт	0,36	5051,46	4916,67	35,74	99,05
15	+C1110-111 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8мм (1м.п.- 0,4 кг)	т	0,102	124973,72	122000,00	523,25	2450,47
16	+C1110-171 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 30х3,5 мм (1м.п.- 0,83 кг)	т	0,098	92187,92	90000,00	380,31	1807,61
17	+C1512-5 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання OBO Bettermann	шт	5	234,63	230,00	0,03	4,60
18	+C1545-92 варіант 1	Кронштейн кабелю з поперечиною Rd 8-10 мм	100шт	2,1	17139,02	16500,00	302,96	336,06
19	+C1545-92 варіант 2	Кронштейн для плоских жил	100шт	0,1	3158,22	2793,33	302,96	61,93
20	+C1545-401 варіант 12	Затискач для дроту хрестовий оцинкований (хрестовина Rd-10 мм)	шт	18	94,56	92,00	0,71	1,85
21	+C1545-401 варіант 13	Перехресний оцинкований з'єднувач DIN для плоского провідника (30х3,5 мм)	шт	16	173,76	169,64	0,71	3,41
22	+C1545-401 варіант 14	Затискач контрольний оцинкований	шт	5	89,66	87,19	0,71	1,76
23	+C1545-401 варіант 15	Тримач дроту фасадний	шт	55	115,43	112,46	0,71	2,26
24	+C1545-401 варіант 16	Ремонт цинку ZSF	шт	1	55,80	54,00	0,71	1,09
25	+C1545-488 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (2 шт.)	м	20	31,04	30,37	0,06	0,61
26	+C1546-56 варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазилін), 1шт.-0,5кг (2 шт.)	кг	1	286,41	280,00	0,79	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+С188888-6 варіант 4	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	шт	500	2,20	2,16	-	0,04

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 311,657 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,759 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій	311,657	-	311,657	0,64237	47,759	-
		Всього:	311,657	-	311,657	0,64237	47,759	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Нестеровська А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій	<u>0,57148</u> 39,73	- -	<u>0,00589</u> 0,53	- -	- -	<u>0,57737</u> 40,26	<u>0,06500</u> 7,499	<u>0,64237</u> 47,759
	Разом :	<u>0,57148</u> 39,73	- -	<u>0,00589</u> 0,53	- -	- -	<u>0,57737</u> 40,26	<u>0,06500</u> 7,499	<u>0,64237</u> 47,759

Склав



Фокін Є.Ю.

Перевірив



Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на Благоустрій	577,37	65	7499	40260	10508	4268	634	22909
Разом:		577,37	65	7499	40260	10508	4268	634	22909

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фокін Є.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нестеровська А.А.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

Благоустрій

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	571,48	69,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,89	89,76			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	65	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	642,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,56637	651,07			
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,094395	80,35			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,45607	631,96			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,78207	378,41			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,55388	102,19			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,52672	1064,72			
12	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,56637	136,11			
13	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,17746	1013,53			
14	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,20658	84,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,220884	816,47			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,53096				
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,30971875				
18	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,009857225				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,02869825				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00122	28793,18	27733,12	495,49	564,57
21	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,00261	28418,72	27366,00	495,49	557,23
22	+С111-874 варіант 4	Сітка дротяна Вр-1 діаметром 3 мм 50х50 мм	м2	95,7	56,50	54,97	0,42	1,11
23	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,01305	19540,78	18382,94	774,69	383,15
24	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,2074	8425,33	7925,00	335,13	165,20
25	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,006525	8331,49	7833,00	335,13	163,36
26	+С123-352 варіант 1	ПВХ планка для кріплення мембрани	м	1,01	48,64	47,25	0,44	0,95
27	С142-10-2	Вода	м3	0,87	42,10	42,10	-	-
28	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01827	5772,02	5620,81	38,03	113,18
29	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,8111	2409,24	1656,29	705,71	47,24
30	С1421-10419 варіант 1	Камені бортові	м	122	559,68	476,60	72,11	10,97
31	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,87245	1025,82	300,00	705,71	20,11
32	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,198	2800,00	2800,00	-	-
33	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,6555	3400,00	3400,00	-	-
34	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0732	2742,81	1583,33	1105,70	53,78
35	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	137,36	469,35	384,94	75,21	9,20
36	С1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	89,61	160,13	155,38	1,61	3,14
37	+С1555-378 варіант 1	Профільована мембрана Planter Geo	м2	100,05	123,86	121,08	0,35	2,43
38	+С188888-6 варіант 3	Монтажний шуруп	шт	1	2,27	2,23	-	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,401	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0531	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав


_____ Фокін Є.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Нестеровська А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
615-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВР-П/23-1-ГП арк.6

Кошторисна вартість 311,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,759 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Тип1. Конструкція "теплої" вимощення									
1	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,174	122650,43	7855,51	21341	303	1367	28,2100	4,91
					1744,22	1144,51			199	12,3557	2,15
2	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	8,7	1279,93	-	11135	11129	-	17,5879	153,01
					1279,16	-			-	-	-
3	C1555-296	Плити з екструдованого пінополістиролу	м2	89,61	160,13	-	14349	-	-	-	-
	варіант 1	ПСБ,групи горючості Г1 товщ. 100 мм			-	-			-	-	-
4	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	0,87	581,96	8,72	506	425	8	7,7469	6,74
					487,98	7,67			7	0,1107	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1555-378 варіант 1	Профільована мембрана Planter Geo	м2	100,05	<u>123,86</u>	-	12392	-	-	-	-
6	КБ11-42-2 К=1,15	Улаштування профільованої планки з кріпленням шурупами	100м	0,01	<u>1017,13</u> 1007,07	<u>2,55</u> 2,13	10	10	-	<u>15,2725</u> 0,0277	<u>0,15</u> -
7	C188888-6 варіант 3	Монтажний шуруп	шт	1	<u>2,27</u>	-	2	-	-	-	-
8	C123-352 варіант 1	ПВХ планка для кріплення мембрани	м	1,01	<u>48,64</u>	-	49	-	-	-	-
9	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного С20/25	м3	6,525	<u>4296,53</u> 459,32	-	28035	2997	-	<u>6,9657</u>	<u>45,45</u> -
10	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою 50х50	100м2	0,87	<u>7674,49</u> 1273,25	<u>65,03</u> 54,20	6677	1108	<u>57</u> 47	<u>20,2136</u> 0,7064	<u>17,59</u> 0,61
11	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,87	<u>9685,69</u> 9455,24	<u>230,45</u> 58,11	8427	8226	<u>201</u> 51	<u>130,0047</u> 0,7164	<u>113,1</u> 0,62
12	C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	4,8111	<u>2409,24</u>	-	11591	-	-	-	-
13	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	87,87	<u>469,35</u>	-	41242	-	-	-	-
14	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,87	<u>27833,30</u> 8933,39	<u>754,24</u> 162,17	24215	7772	<u>656</u> 141	<u>136,7426</u> 1,6948	<u>118,97</u> 1,47
15	C1421-10419 варіант 1	Камені бортові	м	87	<u>559,68</u>	-	48692	-	-	-	-
16	КР18-49-1	будівельно-монтажні роботи Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,49	<u>15358,47</u> 9455,24	<u>230,45</u> 58,11	7526	4633	<u>113</u> 28	<u>130,0047</u> 0,7164	<u>63,7</u> 0,35
17	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	49,49	<u>469,35</u>	-	23228	-	-	-	-
18	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,35	<u>27833,30</u> 8933,39	<u>754,24</u> 162,17	9742	3127	<u>264</u> 57	<u>136,7426</u> 1,6948	<u>47,86</u> 0,59
19	C1421-10419 варіант 1	Камені бортові	м	35	<u>559,68</u>	-	19589	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							288748	39730	<u>2666</u> 530		<u>571,48</u> 5,89
Разом будівельні роботи, грн.							288748				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							246352				
всього заробітна плата, грн.							40260				
Загальновиробничі витрати, грн.							22909				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					311657				

		Всього по кошторису					311657				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					642,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47759				

Склав


_____ Фокін Є.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Нестеровська А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-20-1	0,174	40,5657	0,12	4,8679	115,37	561,61	2888,73	759,07	7,48	303,43	1624,11
			7,06		0,85		98	502	132		53	283
2	KP19-26-5	8,7	17,5879	0,092	1,6181	115,37	186,68	1279,16	322,48	7,15	125,75	634,91
			153,01		14,08		1624	11129	2806		1094	5524
4	KP8-31-1	0,87	7,8576	0,12	0,9429	115,37	108,78	495,65	132,97	7,48	58,77	300,52
			6,84		0,82		95	432	115		51	261
6	KB11-42-2	0,01	15,3002	0,12	1,8360	115,37	211,82	1009,20	268,62	7,48	114,45	594,89
			0,15		0,02		2	10	3		1	6
9	KP7-16-4	6,525	6,9657	0,12	0,8359	115,37	96,44	459,32	122,27	7,48	52,10	270,81
			45,45		5,45		629	2997	798		340	1767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ11-11-18	0,87	<u>20,9199</u> 18,2	0,12	<u>2,5104</u> 2,18	115,37	<u>289,62</u> 252	<u>1327,45</u> 1155	<u>355,76</u> 310	7,48	<u>156,48</u> 136	<u>801,86</u> 698
11	КР18-49-1	0,87	<u>130,7211</u> 113,72	0,12	<u>15,6865</u> 13,65	115,37	<u>1809,76</u> 1574	<u>9513,35</u> 8277	<u>2491,08</u> 2167	7,48	<u>977,79</u> 851	<u>5278,63</u> 4592
14	КР18-29-2	0,87	<u>138,4373</u> 120,44	0,12	<u>16,6125</u> 14,45	115,37	<u>1916,58</u> 1667	<u>9095,56</u> 7913	<u>2422,67</u> 2108	7,48	<u>1035,51</u> 901	<u>5374,76</u> 4676
16	КР18-49-1	0,49	<u>130,7211</u> 64,05	0,12	<u>15,6865</u> 7,69	115,37	<u>1809,76</u> 887	<u>9513,35</u> 4661	<u>2491,08</u> 1221	7,48	<u>977,79</u> 479	<u>5278,63</u> 2587
18	КР18-29-2	0,35	<u>138,4373</u> 48,45	0,12	<u>16,6125</u> 5,81	115,37	<u>1916,58</u> 671	<u>9095,56</u> 3184	<u>2422,67</u> 848	7,48	<u>1035,51</u> 362	<u>5374,76</u> 1881
Разом:			577,37		65		7499	40260	10508		4268	22275

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7499 + 40260 * 1) * 0,0078 = \mathbf{373 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7499 + 40260 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7499 + 40260 * 1) * 0,003739 = \mathbf{179 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $22275 + 373 + 82 + 179 = 22909$ грн.

Склав

Фокін Є.Ю.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

Нестеровська А.А.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	571,48	69,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,89	89,76			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	65	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	642,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,56637	651,07			
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,094395	80,35			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,45607	631,96			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,78207	378,41			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,55388	102,19			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,52672	1064,72			
12	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,56637	136,11			
13	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,17746	1013,53			
14	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,20658	84,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,220884	816,47			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,53096				
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,30971875				
18	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	0,009857225				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,02869825				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,00122	28793,18	27733,12	495,49	564,57
21	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,00261	28418,72	27366,00	495,49	557,23
22	+С111-874 варіант 4	Сітка дротяна Вр-1 діаметром 3 мм 50х50 мм	м2	95,7	56,50	54,97	0,42	1,11
23	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,01305	19540,78	18382,94	774,69	383,15
24	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,2074	8425,33	7925,00	335,13	165,20
25	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,006525	8331,49	7833,00	335,13	163,36
26	+С123-352 варіант 1	ПВХ планка для кріплення мембрани	м	1,01	48,64	47,25	0,44	0,95
27	С142-10-2	Вода	м3	0,87	42,10	42,10	-	-
28	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01827	5772,02	5620,81	38,03	113,18
29	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,8111	2409,24	1656,29	705,71	47,24
30	С1421-10419 варіант 1	Камені бортові	м	122	559,68	476,60	72,11	10,97
31	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,87245	1025,82	300,00	705,71	20,11
32	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,198	2800,00	2800,00	-	-
33	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,6555	3400,00	3400,00	-	-
34	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0732	2742,81	1583,33	1105,70	53,78
35	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	137,36	469,35	384,94	75,21	9,20
36	С1555-296 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу ПСБ, групи горючості Г1 товщ. 100 мм	м2	89,61	160,13	155,38	1,61	3,14
37	+С1555-378 варіант 1	Профільована мембрана Planter Geo	м2	100,05	123,86	121,08	0,35	2,43
38	+С188888-6 варіант 3	Монтажний шуруп	шт	1	2,27	2,23	-	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,401	4,9416	4,9416		
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0531	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2023 р.

Склав


_____ Фокін Є.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Нестеровська А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]