

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія Кіровоградської області. Коригування"

2/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Земляні роботи

Пусковий комплекс № 1 ПК 0+00.00 - 6+10.00

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

126,823 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,50805 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,891 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0759	<u>6248.19</u> 155,55	<u>6088.26</u> 1104,85	474	12	<u>462</u> 84	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>0.19</u> 0,91
2	КР1-8-10	Улаштування корита під бортовий камінь БР 100.20.08 механізованим способом глибиною до 40 см, ґрунт II групи	100 м3	0,2016	<u>6245.83</u> 129,93	<u>6115.90</u> 1415,42	1259	26	<u>1233</u> 285	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>0.43</u> 3,63
3	КР1-8-10	Улаштування корита під бортовий камінь БР 100.30.15 механізованим способом глибиною до 40 см, ґрунт II групи	100 м3	0,0504	<u>6245.83</u> 129,93	<u>6115.90</u> 1415,42	315	7	<u>308</u> 71	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>0.11</u> 0,91
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,4032	<u>2056.07</u> 101,11	<u>1954.96</u> 370,08	829	41	<u>788</u> 149	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>0.68</u> 1,64
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	52,464	<u>117.08</u> -	<u>117.08</u> 13,21	6142	-	<u>6142</u> 693	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 8,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,7572	<u>11084.13</u> 2949,35	<u>49.33</u> 9,80	85982	22879	<u>383</u> 76	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>375.06</u> 0,91
7	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,7572	<u>2045.58</u> 617,15	<u>-</u> -	15868	4787	<u>-</u> -	<u>9.4800</u> -	<u>73.54</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					110869	27752	<u>9316</u> 1358		<u>450.01</u> 16,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110869 73801 29110 15954 41,59 4781 126823				

		Всього по кошторису					126823				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					508,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33891				

Склав інженер _____ І.І.Петравчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Р.С.Кроть
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]