

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування SH/22/41 на вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість 28,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,009	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	416	12	<u>404</u> 94	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.2</u> 1,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,034	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	627	627	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>10.68</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,114	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	992	992	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>17.15</u> -
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2,6	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3721	1631	<u>404</u> 94		<u>28.03</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1686 1725 1120 3,51 404 4841				

		Всього по розділу 1					4841				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>8159.74</u> 1028,00	<u>-</u> -	1306	164	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.61</u> -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>18756.58</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	338	310	<u>18</u> 2	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>4.31</u> 0,02
7	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	18	<u>65.49</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-1725 варіант 1	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	1	<u>87.60</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1630-122 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	3	<u>91.30</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1779 варіант 1	Перехід сталь-латунь діам. 40х1" мм	шт	1	<u>115.41</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>177.88</u> 121,51	<u>17.80</u> 4,95	534	365	<u>53</u> 15	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>5.13</u> 0,2
12	С113-2154 варіант 12	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176.38</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372.76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2154 варіант 10	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1	<u>504.04</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.56</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	62	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
16	С1630-1457 варіант 1	Лічильники холодної води	шт	1	<u>3698.83</u> -	<u>-</u> -	3699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8295.21</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	830	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					9478	977	<u>146</u> 34		<u>13.95</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					9478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8355				
		всього заробітна плата, грн.					1011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158				
		Всього будівельні роботи, грн.					10014				

		Всього по розділу 2					10014				
18	КБ22-41-1	Розділ 3. Улаштування колодязів									
		Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0983	<u>34708.65</u>	<u>18230.21</u>	3412	943	<u>1792</u>	<u>141.7600</u>	<u>13.94</u>
					9592,90	4265,53			419	47,7098	4,69
19	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1135.84</u>	-	2272	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1408.91</u>	-	1409	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2968.39</u>	-	2968	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	С111-1788	Драбина	шт	1	<u>1641.26</u>	-	1641	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,02	<u>2694.66</u>	-	54	23	-	<u>15.9500</u>	<u>0.32</u>
					1133,41	-			-	-	-
24	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	0,1428	<u>5219.61</u>	-	745	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12501	966	<u>1792</u> 419		<u>14.26</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн.					12501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					13212				

		Всього по розділу 3					13212				
		Разом прямі витрати по кошторису					25700	3574	<u>2342</u>		<u>56,24</u>
									547		6,33
		Разом будівельні роботи, грн.					25700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19784				
		всього заробітна плата, грн.					4121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					28066				

		Всього по кошторису					28066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4890				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]