

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області.
Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 379,853 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,610 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2023 р.

№ ч. рахунків	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.		Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	33,941	0	33,941	0,09692	11,403	0
2	02-01-02	на Земляне полотно	127,359	0	127,359	0,17814	18,15	0
3	02-01-03	на Дорожній одяг	185,372	0	185,372	0,07033	7,696	0
4	02-01-04	на Облаштування та обстановка дороги	33,181	0	33,181	0,05107	5,361	0
Всього:			379,853	0	379,853	0,39646	42,61	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Коригування.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Підготовчі роботи

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області

Основа:	Кошторисна вартість	33.941 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.09692 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11.403 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	5	5776.890	392.230	28884	8977	1961	16.03000	80.150
					1795.36	135.40			677	1.2778	6.39
		Разом прямі витрати по кошторису					28884	8977	1961		80.150
									677		6.39
		Разом будівельні роботи, грн.					28884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17946				
		всього заробітна плата, грн.					9654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1749				
		Всього будівельні роботи, грн.					33941				

		Всього по кошторису					33941				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					96.92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11403				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокольніки Пустомитівського району Львівської області. Коригування.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Земляне полотно

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокольніки Пустомитівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

127.359 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.17814 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18.150 тис. грн.

Середній розряд робіт

2.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0.245	<u>18818.830</u>	<u>0</u>	4611	4611	<u>0</u>	<u>195.50000</u>	<u>47.90</u>
					18818.83	0			0	0	0
2	KP18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	2.45	<u>4098.900</u>	<u>0</u>	10042	4965	<u>0</u>	<u>23.12000</u>	<u>56.640</u>
					2026.47	0			0	0	0
Розділ 1. Влаштування лотків											
3	KP16-40-2	Улаштування щебеневої основи під лотки	м3	0.2	<u>2549.680</u>	<u>216.410</u>	510	31	<u>43</u>	<u>1.66000</u>	<u>0.330</u>
					152.64	74.38			15	0.6273	0.13
4	KP18-18-1	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону	1 м3	0.43	<u>2398.720</u>	<u>1361.060</u>	1031	244	<u>585</u>	<u>5.83000</u>	<u>2.510</u>
					568.25	388.75			167	2.7832	1.2
5	C1415-8324 варіант 1	Лотки водопропускні 0,5х0,5х1 з решіткою	м	3	<u>3450.010</u>	<u>0</u>	10350	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	KP18-30-1 примінено	Установлення лотків пластикових	м	16	<u>307.620</u>	<u>0</u>	4922	1997	<u>0</u>	<u>1.32000</u>	<u>21.120</u>
					124.81	0			0	0	0
7	& C1416- 8460-B3-П варіант 1	Лоток пластиковий DN200 з решіткою	шт	16	<u>3156.680</u>	<u>0</u>	50507	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	KP1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0.05	<u>7149.430</u>	<u>6829.690</u>	357	16	<u>341</u>	<u>3.50000</u>	<u>0.180</u>
					312.76	1880.05			94	16.3143	0.82
9	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	8.74	<u>25.740</u>	<u>25.740</u>	225	0	<u>225</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

10	КР16-40-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	3.52	<u>3830.360</u> 212.40	<u>7.33</u> 74.35	13483	748	<u>64</u> 1143	<u>0.0610</u> 2.31000	<u>0.53</u> 8.130
11	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи	м3	3.52	<u>2549.680</u> 152.64	<u>216.410</u> 74.38	8975	537	<u>262</u> 762	<u>0.5429</u> 1.66000	<u>1.91</u> 5.840
12	КР16-40-4	Улаштування бетонної обойми	м3	3.52	<u>3830.360</u> 212.40	<u>324.600</u> 74.35	13483	748	<u>1143</u> 262	<u>2.31000</u> 0.6273	<u>8.130</u> 2.21
13	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 150 мм	100 м	0.02	<u>1525.500</u> 1129.68	<u>395.820</u> 113.05	31	23	<u>8</u> 2	<u>11.59000</u> 0.8094	<u>0.230</u> 0.02
14	С113-2312 варіант 1	Труби Е2-К 160/136 мм	м	2	<u>157.430</u> 0	<u>0</u> 0	315	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							104189	4344	<u>4250</u> 1128		<u>46.470</u> 8.73
Разом будівельні роботи, грн.							104189				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95595				
всього заробітна плата, грн.							5472				
Загальновиробничі витрати, грн.							2894				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5.85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							989				
Всього будівельні роботи, грн.							107083				

Всього по розділу 1							107083				
Разом прямі витрати по кошторису							118842	13920	<u>4250</u> 1128		<u>151.010</u> 8.73
Разом будівельні роботи, грн.							118842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100672				
всього заробітна плата, грн.							15048				
Загальновиробничі витрати, грн.							8517				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18.4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3102				
Всього будівельні роботи, грн.							127359				

Всього по кошторису							127359				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							178.14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							18150				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164034					
							159650					
							3047					
							1731					
							3.72					
							626					
							165765					

		Всього по розділу 1					165765					
		Розділ 2. Тротуар										
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0.0104	<u>93063.270</u>	<u>7725.070</u>	968	24	<u>80</u>	<u>26.00000</u>	<u>0.270</u>	
					2346.50	1539.82			16	11.3877	0.12	
9	KB27-17-3 к-1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0.1044	<u>36386.560</u>	<u>1683.870</u>	3799	332	<u>176</u>	<u>33.30400</u>	<u>3.480</u>	
					3175.87	505.54			53	4.1398	0.43	
10	KB27-17-4 H1=2; к-1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 (заг. товщ. 10 см)	100м2	-0.1044	<u>4696.560</u>	<u>186.060</u>	-490	0	<u>-19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	57.01			-6	0.4842	-0.05	
11	KB27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0.01044	<u>178770.950</u>	<u>19887.910</u>	1866	1340	<u>208</u>	<u>1223.45050</u>	<u>12.770</u>	
					128388.90	6651.19			69	65.1076	0.68	
12	C1421-10634 варіант 2	ЦПС	м3	0.464	<u>2896.470</u>	<u>0</u>	1344	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
13	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні 30х30	м2	10.5444	<u>386.090</u>	<u>0</u>	4071	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
14	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	7	<u>439.100</u>	<u>0</u>	3074	874	<u>0</u>	<u>1.32000</u>	<u>9.240</u>	
					124.81	0			0	0	0	
15	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.05	<u>61014.640</u>	<u>763.860</u>	3051	601	<u>38</u>	<u>126.03000</u>	<u>6.30</u>	
					12018.22	218.17			11	1.5620	0.08	
		Разом прямі витрати по розділу 2					17683	3171	483		32.060	
									143		1.26	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17683					
							14029					
							3314					
							1924					
							4.22					
							709					
							19607					

		Всього по розділу 2					19607					

	Разом прямі витрати по кошторису	181717	5822	2216	58.10
				539	4.29
	Разом будівельні роботи, грн.	181717			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	173679			
	всього заробітна плата, грн.	6361			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3655			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7.94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1335			
	Всього будівельні роботи, грн.	185372			

	Всього по кошторису	185372			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	70.33			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	7696			

Склав _____ В. Пастернак
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Коригування.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Облаштування та обстановка дороги
Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33.181 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.05107 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5.361 тис. грн.

Середній розряд робіт

3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-44-7 к=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3	10 м2	0.563	<u>1526.900</u>	<u>730.490</u>	860	245	<u>411</u>	<u>4.47350</u>	<u>2.520</u>
					436.03	299.96			169	2.8256	1.59
2	& C10000- 15-1-15	Розчинник	кг	0.1126	<u>85.000</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& C10000- 14-1-14	Фарби дорожні	кг	4.7292	<u>254.200</u>	<u>0</u>	1202	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.07	<u>80064.590</u>	<u>19737.190</u>	5605	3385	<u>1382</u>	<u>502.40000</u>	<u>35.170</u>
					48361.02	2806.03			196	24.6961	1.73
5	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0.07	<u>3261.740</u>	<u>0</u>	228	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& C1633-20- Б	Металеві стояки	шт	7	<u>1072.680</u>	<u>0</u>	7509	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	& C1633-11 варіант 1	Знаки дорожні	шт	7	<u>1224.970</u>	<u>0</u>	8575	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.05	<u>10792.230</u>	<u>0</u>	540	437	<u>0</u>	<u>90.85000</u>	<u>4.540</u>
					8745.22	0			0	0	0
9	& C1633-11 варіант 1	Знаки дорожні	шт	5	<u>1224.970</u>	<u>0</u>	6125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					30654	4067	<u>1793</u>		<u>42.230</u>
									365		3.32
		Разом будівельні роботи, грн.					30654				

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	24794			
		всього заробітна плата, грн.	4432			
		Загальновиробничі витрати, грн.	2527			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	5.52			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	929			
		Всього будівельні роботи, грн.	33181			

		Всього по кошторису	33181			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	51.07			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	5361			

Склав _____ В. Пастернак
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]