

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування SH/22/41 на вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість

18,320 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05981 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,237 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0062	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	287	8	<u>279</u> 65	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.14</u> 0,82
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0128	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	997	42	<u>955</u> 209	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.71</u> 2,62
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0485	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	895	895	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>15.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,084	<u>8699.02</u>	<u>-</u>	731	731	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>12.64</u>
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,8	<u>8699.02</u>	<u>-</u>	1167	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	24,96	<u>648.34</u>	<u>-</u>	4184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>167.61</u>	<u>167.61</u>	<u>4184</u>	<u>541</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						<u>21,66</u>				<u>0,2630</u>	<u>6,56</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					8261	1676	<u>5418</u>		<u>28,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8261		815		10
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1167				
		всього заробітна плата, грн.					2491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					536				
		Всього будівельні роботи, грн.					9792				

		Всього по розділу 1					9792				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,21	<u>8159.74</u>	<u>-</u>	1714	216	<u>-</u>	<u>16.3200</u>	<u>3.43</u>
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>1028,00</u>	<u>-</u>	425	268	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	С113-1425	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	12	<u>35422.55</u>	<u>11995.17</u>	157	67	<u>144</u>	<u>310.4000</u>	<u>3.72</u>
10	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (гільзи)	1000м	0,0015	<u>22314,66</u>	<u>3321,90</u>	1698	-	<u>40</u>	<u>46,3270</u>	<u>0,56</u>
11	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5	<u>255.17</u>	<u>-</u>	641	414	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>-</u>	<u>-</u>	264	31	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,0015	<u>1131.99</u>	<u>-</u>	264	31	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>320.29</u>	<u>-</u>	641	414	<u>-</u>	<u>2.9500</u>	<u>5.9</u>
					<u>207,15</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>176069.73</u>	<u>14817.71</u>	264	31	<u>22</u>	<u>281.6000</u>	<u>0.42</u>
					<u>20480,77</u>	<u>3191,91</u>			<u>5</u>	<u>37,0791</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					7961	996	<u>237</u>		<u>14.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7961		46		0,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6728				
		всього заробітна плата, грн.					1042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					8528				

		Всього по розділу 2					8528				
		Разом прямі витрати по кошторису					16222	2672	<u>5655</u>		<u>43.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16222		861		10,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7895				
		всього заробітна плата, грн.					3533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					18320				

		Всього по кошторису					18320				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4237				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]