

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на благоустрій**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

339,337 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,56806 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

41,773 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування тротуару 139,4 м2									
1	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,1394	<u>16807,99</u>	-	2343	2343	-	<u>254,8982</u>	<u>35,53</u>
					16807,99	-			-	-	-
2	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,94	<u>897,68</u>	<u>513,25</u>	12514	5359	<u>7155</u>	<u>5,8300</u>	<u>81,27</u>
		кількість: 28,94-15			384,43	125,47			1749	1,7020	23,73
3	C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М200-300	м3	21,55	<u>960,00</u>	-	20688	-	-	-	-
		кількість: r2(1,546*13,94)			-	-			-	-	-
4	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	113,54	<u>350,12</u>	-	39753	10290	-	<u>1,3992</u>	<u>158,87</u>
		кількість: 240-126,46			90,63	-			-	-	-
5	& C1416- 8684-80 варіант 2	Бордюр Авеню парковий 50x40x200	шт	113,54	<u>236,14</u>	-	26811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (150мм) кількість: (289,4-150)*0,15	100м3	0,2091	<u>405126,98</u> 1704,03	<u>7748,21</u> 956,21	84712	356	<u>1620</u> 200	<u>27,5600</u> 10,2649	<u>5,76</u> 2,15
7	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,394	<u>16791,72</u> 9237,38	<u>225,14</u> 56,77	23408	12877	<u>314</u> 79	<u>127,0092</u> 0,6999	<u>177,05</u> 0,98
8	C1426-11789 варіант 10	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм типу Авеню старе місто перлина Н4 12х12х4 кількість: 1,01*139,4	м2	140,794	<u>469,35</u> -	-	66082	-	-	-	-
9	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] кількість: 70*0,3*0,3	100м2	0,063	<u>15973,83</u> 9237,38	<u>225,14</u> 56,77	1006	582	<u>14</u> 4	<u>127,0092</u> 0,6999	<u>8</u> 0,04
10	C1426-11789 варіант 9	Плитка тактильна керамогранітна Конус кількість: 50*0,3*0,3*1,01	м2	4,545	<u>1549,59</u> -	-	7043	-	-	-	-
11	C1426-11789 варіант 8	Плитка тактильна керамогранітна Смуга кількість: 20*0,3*0,3*1,01	м2	1,818	<u>1549,59</u> -	-	2817	-	-	-	-
12	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 (контрасна жовта стрічка) кількість: 16,8*0,03	100м2	0,00504	<u>4837,41</u> 4837,41	-	24	24	-	<u>68,8894</u> -	<u>0,35</u> -
13	& C111-1678-26 варіант 1	Стрічка контрасна жовта напольна 50мм	м	16,8	<u>8,16</u> -	-	137	-	-	-	-
14	КБ10-39-1 к=1,15	Установлення лав та урн Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,1	<u>21910,40</u> 8598,34	-	2191	860	-	<u>130,3964</u> -	<u>13,04</u> -
15	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,2*0,2*0,2*4*6+0,2*0,2*0,2*4	100м3	0,00224	<u>330194,51</u> 11571,47	<u>2839,93</u> 1084,99	740	26	<u>6</u> 2	<u>183,7033</u> 12,9995	<u>0,41</u> 0,03
16	& C130-487-1-Ф варіант 2	Лавка садово-паркова	шт	6	<u>2939,80</u> -	-	17639	-	-	-	-
17	& C130-487-2-Х варіант 1	Урна вулична для сміття з попільничкою С4-25	шт	4	<u>2716,89</u> -	-	10868	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					318776	32717	<u>9109</u> 2034		<u>480,28</u> 26,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					318776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					276950 34751 20561 60,85 7022 339337				
		Всього по розділу 1					339337				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					318776 318776 276950 34751 20561 60,85 7022 339337	32717	<u>9109</u> 2034		<u>480,28</u> 26,93
		Всього по кошторису					339337				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					568,06 41773				


Склав



Разуваєв В.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Третяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

