

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на монтаж підйомника та фундаментної плити фп-1

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

75,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,28288 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

21,692 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаментної плити.									
1	KP1-19-2	Фундаментна плита Фп 1-2 шт Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 кількість: 3*2	100 м3	0,06	<u>39445,64</u> 39445,64	- -	2367	2367	- -	<u>656,8800</u> -	<u>39,41</u> -
2	KБ26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової кількість: 2*2	10 м2	0,4	<u>134,47</u> 134,47	- -	54	54	- -	<u>1,9872</u> -	<u>0,79</u> -
3	C111-1720	H2=1,15 H5=1,15 Плівка поліетиленова кількість: 2*1,15*2	м2	4,6	<u>28,17</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
4	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 0,15*2	м3	0,3	<u>3113,73</u> 435,20	<u>581,04</u> 142,04	934	131	<u>174</u> 43	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>1,98</u> 0,58
5	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 0,43*2	м3	0,86	<u>1874,60</u> 362,41	<u>210,13</u> 49,67	1612	312	<u>181</u> 43	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>4,73</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (0,0197+0,01481)*2	т	0,06902	<u>24328,93</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	1679	1060	<u>431</u> 28	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>14,58</u> 0,35
7	С124-65-1221-1 варіант 3	Арматура А500С, діаметр 10 мм кількість: 0,03451*1,06*2	т	0,0731612	<u>50316,92</u> -	-	3681	-	-	-	-
8	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских кількість: 0,74*2	100м3	0,0148	<u>45607,61</u> 23576,73	<u>11715,17</u> 3738,80	675	349	<u>173</u> 55	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>5,09</u> 0,67
9	С1424-11600 варіант 4	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 W4 кількість: 0,7511*2	м3	1,5022	<u>5206,46</u> -	-	7821	-	-	-	-
10	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: (3-0,74-0,15-0,43)*2	100 м3	0,0336	<u>12495,20</u> 12495,20	-	420	420	-	<u>208,0800</u> -	<u>6,99</u> -
11	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 1,68*2	100 м3	0,0336	<u>9829,29</u> 1668,02	<u>8161,27</u> 2064,57	330	56	<u>274</u> 69	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,85</u> 0,95
Разом прямі витрати по розділу 1							19703	4749	<u>1233</u> 238		<u>74,42</u> 3,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19703 13721 4987 3063 9,29 1071 22766				

Всього по розділу 1							22766				
Розділ 2. Монтаж під'йомника.											
12	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	2	<u>14261,35</u> 2898,92	<u>10556,38</u> 2280,54	28523	5798	<u>21113</u> 4561	<u>42,3200</u> 23,9991	<u>84,64</u> 48
13	КМ8-599-9	Н16=1,15 Щиток що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	2	<u>1164,55</u> 423,55	<u>10,91</u> 2,69	2329	847	<u>22</u> 5	<u>5,5200</u> 0,0316	<u>11,04</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1512-1A варіант 4	H16=1,15 Корпус модульний пластиковий IP65 16а, 4мод. х18мм/ Щиток 1ряд/4мод. прозор. двер, IP65, Schneider Electric	шт	2	<u>615,05</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -
15	& C111-152-1 варіант 1	Дюбель універсальний з шурупом 5х60мм кількість: 3*4	шт	12	<u>3,76</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
16	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>249,29</u> 136,99	<u>24,15</u> 3,89	499	274	<u>48</u> 8	<u>1,8400</u> 0,0484	<u>3,68</u> 0,1
17	& C1547-16-У варіант 1	H16=1,15 Автоматичний вимикач Acti9 iC60N 1P, 16A, крива C Schneider Electric	шт	2	<u>230,53</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
18	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>7321,26</u> 3216,46	<u>3161,09</u> 630,06	3661	1608	<u>1581</u> 315	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>22,63</u> 4,22
19	& C1511-17-4 варіант 1	H3=1,15 H5=1,15 Кабель-канал пластмасовий розміром 25х25 мм L=2 м кількість: 50*1,01	м	50,5	<u>118,74</u> -	- -	5996	-	- -	- -	- -
20	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,5	<u>1904,79</u> 628,30	<u>1190,81</u> 227,98	952	314	<u>595</u> 114	<u>8,6388</u> 3,1159	<u>4,32</u> 1,56
21	& C157-248-У варіант 1	H3=1,15 H5=1,15 Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг 2х1,5 мм ² кількість: 50*1,02	1000м	0,051	<u>20930,55</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
22	& C1545-69-У варіант 1	Клема 3-х провідна WAGO	шт	6	<u>105,07</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					45393	8841	<u>23359</u> 5003		<u>126,31</u> 53,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					45393				
							13193				
							13844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					6567 15,1 1741 51960 51960				
23	KP17-12-1	Розділ 3. Електроустановчі вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2110,59</u> 2103,22	-	42	42	-	<u>31,8960</u>	<u>0,64</u>
24	& C1547-6-П8 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритої установки, IP54, 16A, 220В	шт	2	<u>275,64</u> -	-	551	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					593 593 551 42 23 0,06 7 616 616	42 42	- -		<u>0,64</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65689 65689 27465 18873 9653 24,45 2819 75342	13632	<u>24592</u> 5241		<u>201,37</u> 57,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					75342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					282,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21692				


Склав



Разуваєв Р. Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Третяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

