

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Фасади. Вимощення. Місця загального користування. Утеплення підвалу.

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9021,845 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 35,7854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2806,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування вимощення 150 м2									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 131,4*0,15	100м3	0,1971	<u>39341,57</u> 13808,14	<u>25533,43</u> 5624,51	7754	2722	<u>5032</u> 1109	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>45,32</u> 14,7
2	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,15	<u>19027,91</u> 19027,91	-	2854	2854	-	<u>288,5640</u> -	<u>43,28</u> -
3	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	15	<u>1016,24</u> 435,20	<u>581,04</u> 142,04	15244	6528	<u>8716</u> 2131	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>99</u> 28,9
4	C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М200-300 кількість: г2(1,546*15)	м3	23,19	<u>960,00</u> -	-	22262	-	-	-	-
5	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	126,46	<u>362,09</u> 102,60	-	45790	12975	-	<u>1,5840</u> -	<u>200,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1416-8684-80 варіант 2	Бордюр Авеню парковий 50x40x200	шт	126,46	<u>236,14</u>	-	29862	-	-	-	-
7	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,856	<u>539,70</u>	-	1002	1002	-	<u>8,5680</u>	<u>15,9</u>
8	& C111-1720-3-Ф варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкр кількість: 185,6x1,15	м2	213,44	<u>21,76</u>	-	4644	-	-	-	-
9	KБ6-1-1 K=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,12	<u>35454,34</u> 13099,78	<u>3215,02</u> 1228,30	4255	1572	<u>386</u> 147	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>24,96</u> 1,77
10	C1424-11610 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15 F50 W4 кількість: 1,02*12	м3	12,24	<u>4847,44</u>	-	59333	-	-	-	-
11	KБ11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	1,5	<u>1876,20</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	2814	2112	<u>108</u> 90	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>33,53</u> 1,17
12	& C111-1782-3-1T варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Сітка 5Ф 400С 100x100 кількість: 150*1,1	м2	165	<u>2,14</u>	-	353	-	-	-	-
13	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,856	<u>39454,17</u> 2189,18	-	73227	4063	-	<u>31,1760</u>	<u>57,86</u>
14	C111-1715 варіант 3	Гідроізоляційна мембрана PLANTER standart або аналог кількість: 1,1*185,6	м2	204,16	<u>97,21</u>	-	19846	-	-	-	-
15	& C171-22162-B3	Герметик поліуретановий Ceresit CS29 кількість: 0,028x128,28	л	3,59184	<u>1782,27</u>	-	6402	-	-	-	-
16	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості (150мм) кількість: 150*0,15	100м3	0,225	<u>406375,39</u> 1929,10	<u>8771,55</u> 1082,50	91434	434	<u>1974</u> 244	<u>31,2000</u> 11,6207	<u>7,02</u> 2,61
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,5	<u>18041,49</u> 10457,41	<u>254,88</u> 64,26	27062	15686	<u>382</u> 96	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>215,68</u> 1,19
18	C1426-11789 варіант 10	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм типу Авеню старе місто перлина Н4 12x12x4	м2	151,5	<u>469,35</u>	-	71107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					485245	49948	<u>16598</u> 3817		<u>742,86</u> 50,34
		Разом будівельні роботи, грн.					485245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					418699 53765 32017 95,18 10980 517262 517262				
		Розділ 2. Фасадна частина									
19	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,502	<u>4295,48</u> 3814,14	<u>481,34</u> 127,10	15043	13357	<u>1686</u> 445	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>222,43</u> 5,48
20	KP19-1-4	Розбирання ізоляції з плит сегментних та шкаралуп не діатомітових кількість: 350,2*0,2	м3	70,04	<u>314,21</u> 306,34	<u>7,87</u> 2,40	22007	21456	<u>551</u> 168	<u>5,0040</u> 0,0300	<u>350,48</u> 2,1
21	KP1-5-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	1,283	<u>9925,63</u> 461,76	<u>9463,87</u> 2196,33	12735	592	<u>12143</u> 2818	<u>7,6896</u> 27,8179	<u>9,87</u> 35,69
22	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,283	<u>1122,19</u> -	<u>1122,19</u> 201,39	1440	-	<u>1440</u> 258	<u>-</u> 2,4458	<u>-</u> 3,14
23	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,283	<u>9829,29</u> 1668,02	<u>8161,27</u> 2064,57	12611	2140	<u>10471</u> 2649	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>32,45</u> 36,42
24	KP20-38-1	Очищення конструкцій металевими щітками	м2	359,1	<u>25,29</u> 20,18	<u>-</u> -	9082	7247	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>120,66</u> -
25	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	14,365	<u>6216,18</u> 2168,92	<u>3916,68</u> 996,30	89295	31157	<u>56263</u> 14312	<u>31,2840</u> 13,7069	<u>449,39</u> 196,9
26	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м	100м2	25,7088	<u>9394,28</u> 5809,86	<u>-</u> -	241516	149365	<u>-</u> -	<u>87,0000</u> -	<u>2236,67</u> -
27	KP20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти рихтувань	100м2	1,7996	<u>883,10</u> 883,10	<u>-</u> -	1589	1589	<u>-</u> -	<u>13,2240</u> -	<u>23,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-517-У варіант 2	Щити, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	59,13094	<u>845,08</u>	-	49970	-	-	-	-
29	KB15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	17,956	<u>49739,95</u> 46200,94	-	893131	829584	-	<u>576,6468</u>	<u>10354,27</u>
30	& C111-136- 5-Ц варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Дюбель 4x60мм швидкий монтаж кількість: 11*17,956	шт	197,516	<u>0,50</u>	-	99	-	-	-	-
31	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,15*1795,6)	м2	2064,94	<u>25,15</u>	-	51933	-	-	-	-
32	& C111- 1891-2-5М варіант 3	Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 1200*17,956	кг	21547,2	<u>11,08</u>	-	238743	-	-	-	-
33	& C111- 2014-4-И варіант 1	Краска грунтующая Ceresit CT 16 кількість: 17*17,956	л	305,252	<u>99,89</u>	-	30492	-	-	-	-
34	& C1545-42- 121 варіант 12	Дюбель для теплоізоляції кількість: r0(808*17,956)	шт	14508	<u>4,11</u>	-	59628	-	-	-	-
35	& C114-1-У- 229-1 варіант 4	Утеплювач з мінераловатний щільн. 135кг/м3 товщ. 150мм кількість: r2(1795,6*0,15*1,07)	м3	288,19	<u>2841,30</u>	-	818834	-	-	-	-
36	C111-2012- 11 варіант 3	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 64 з кольором кількість: 2,7*1795,6	кг	4848,12	<u>67,07</u>	-	325163	-	-	-	-
37	& C111-829- 1-1	Профілі кутові	м	410,88	<u>26,17</u>	-	10753	-	-	-	-
38	& C111-829- 1-1 варіант 1	Профілі цокольні	м	59,2548	<u>23,11</u>	-	1369	-	-	-	-
39	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 147*4	100шт	5,88	<u>720,95</u> 701,87	-	4239	4127	-	<u>10,6440</u>	<u>62,59</u>
40	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	5,88	<u>543,02</u> 529,37	-	3193	3113	-	<u>8,0280</u>	<u>47,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 147*4*0,0003	т	0,1764	<u>32662,27</u> 32297,97	<u>364,30</u> 81,21	5762	5697	<u>65</u> 14	<u>459,9540</u> 0,8487	<u>81,14</u> 0,15
42	КР20-12-1	H2=1,15 H5=1,15 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 147*0,02	1т	2,94	<u>15228,01</u> 8884,48	<u>4750,22</u> 604,25	44770	26120	<u>13966</u> 1776	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>312,97</u> 18,76
43	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції екранів для кондиціонерів Демонтаж та подальший монтаж сплит-систем	т	2,94	<u>51392,68</u> -	- -	151094	-	- -	- -	- -
44	КР15-116-1	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	12	<u>488,22</u> 488,22	- -	5859	5859	- -	<u>7,4040</u> -	<u>88,85</u> -
45	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	12	<u>1407,32</u> 753,30	<u>72,58</u> 6,74	16888	9040	<u>871</u> 81	<u>11,4240</u> 0,0761	<u>137,09</u> 0,91
		Разом прямі витрати по розділу 2					3117238	1110443	<u>97456</u> 22521		<u>14529,86</u> 299,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3117238 1909339 1132964 626656 1766,26 203772 3743894				

		Всього по розділу 2					3743894				
46	КБ15-25-5 К=1,15	Розділ 3. Приямки Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,284	<u>29314,05</u> 28213,82	<u>47,95</u> 39,96	8325	8013	<u>14</u> 11	<u>392,4582</u> 0,5208	<u>111,46</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-287-5-K варіант 1	Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300х300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: г2(1,012*28,4)	м2	28,74	<u>952,92</u> -	- -	27387	-	- -	- -	- -
48	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г2(520*0,284)	кг	147,68	<u>11,44</u> -	- -	1689	-	- -	- -	- -
49	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: г2(45,6*0,284)	кг	12,95	<u>115,10</u> -	- -	1491	-	- -	- -	- -
50	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: г0(722*0,284)	шт	205	<u>0,33</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
51	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою кількість: 12*1,05	м	12,6	<u>51,05</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39603	8013	<u>14</u> 11		<u>111,46</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39603 31576 8024 4612 13,39 1545 44215				

		Всього по розділу 3					44215				
52	KB15-78-3 κ=1,15	Розділ 4. Укоси зовнішні Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (товщ. утеплювача 30мм) H2=1,15 H5=1,15	100 м2	1,542	<u>58666,07</u> 53168,79	- -	90463	81986	- -	<u>663,6144</u> -	<u>1023,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,28*154,2)	м2	197,38	<u>25,15</u> -	- -	4964	-	- -	- -	- -
54	& C111- 1891-2-5M варіант 3	Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 1220*1,542	кг	1881,24	<u>11,08</u> -	- -	20844	-	- -	- -	- -
55	& C111- 2014-4-И варіант 1	Краска грунтующая Ceresit CT 16 кількість: 17*1,542	л	26,214	<u>99,89</u> -	- -	2619	-	- -	- -	- -
56	& C1545-42- 121 варіант 12	Дюбель для теплоізоляції кількість: r0(607*1,542)	шт	936	<u>4,11</u> -	- -	3847	-	- -	- -	- -
57	& C114-1-У- 229-1 варіант 7	Утеплювач з мінераловатний щільн. 135кг/м3 товщ. 30мм кількість: 154,2*0,03*1,05	м3	4,8573	<u>2841,30</u> -	- -	13801	-	- -	- -	- -
58	C111-2012- 11 варіант 3	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 64 з кольором кількість: 2,7*154,2	кг	416,34	<u>67,07</u> -	- -	27924	-	- -	- -	- -
59	& C111-829- 1-1	Профілі кутові	м	727,5	<u>26,17</u> -	- -	19039	-	- -	- -	- -
60	КБ15-184-1 Кн1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,03	<u>8711,89</u> 7628,25	- -	261	229	- -	<u>108,6336</u> -	<u>3,26</u> -
61	КБ15-184-2 Кн2,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,03	<u>4841,12</u> 4839,10	- -	145	145	- -	<u>64,9980</u> -	<u>1,95</u> -
62	C111-2011-4 варіант 1	Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 3*2	кг	6	<u>10,86</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
63	КБ11-11-18 Кн2,5 =1,15	Армування стін лугостойкою сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,03	<u>1480,12</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	44	42	<u>2</u> 2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,67</u> 0,02
64	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,15*3)	м2	3,45	<u>25,15</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
65	КБ15-74-1 Кн2,5 =1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм (стіни гладкі)	100м2	0,03	<u>19036,16</u> 18189,52	<u>12,69</u> 10,58	571	546	- -	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>6,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C111-2014-4 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15 або аналог кількість: 0,57*3	кг	1,71	<u>188,35</u>	-	322	-	-	-	-
67	C111-2012-11 варіант 4	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74 кількість: 4,2*3	кг	12,6	<u>89,43</u>	-	1127	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					186123	82948	2		<u>1035,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186123		2		0,02
							103173				
							82950				
							44776				
							124,26				
							14337				
							230899				

		Всього по розділу 4					230899				
		Розділ 5. Укоси внутрішні									
		ВІКНА									
		=====									
68	КБ15-63-2 K=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,486	<u>23330,95</u> <u>22905,37</u>	<u>349,15</u> <u>302,60</u>	11339	11132	<u>170</u> <u>147</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>164,5</u> <u>2,19</u>
69	C111-219 варіант 7	H2=1,15 H5=1,15 Клей Перлфікс кількість: r2(0,53*0,486)	т	0,26	<u>12935,06</u>	-	3363	-	-	-	-
70	& C111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологотривкі кількість: 48,6*1,05	м2	51,03	<u>108,87</u>	-	5556	-	-	-	-
71	& C1-1093-106-11 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані алюмінієві кількість: 243*1,05	м	255,15	<u>44,45</u>	-	11341	-	-	-	-
72	КБ15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін укосів шпаклівкою	100м2	0,486	<u>11320,77</u> <u>7444,13</u>	<u>5,64</u> <u>4,70</u>	5502	3618	<u>3</u> <u>2</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>51,52</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-182-3 К=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 2мм)	100м2	0,486	<u>5316,13</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	2584	1073	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>14,41</u> 0,02
74	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування БАЛКОНИ ТА ЛОДЖІЇ =====	100м2	0,486	<u>30310,28</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	14731	1795	<u>1</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>25,56</u> 0,01
75	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином =====	100м2	0,953	<u>42797,10</u> 38532,35	<u>1354,79</u> 526,71	40786	36721	<u>1291</u> 502	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>504,9</u> 6,35
76	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка СТ24 кількість: 0,0012*20*95,3	т	2,2872	<u>11824,53</u> -	-	27045	-	-	-	-
77	КБ15-47-5 К=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,765	<u>2580,86</u> 2113,61	-	12298	10071	-	<u>27,9726</u> -	<u>133,29</u> -
78	& С1-1093- 106-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кутики штукатурні перфоровані алюмінієві кількість: г2(476,5*1,05)	м	500,33	<u>44,45</u> -	-	22240	-	-	-	-
79	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці ДВЕРІ =====	100м2	0,953	<u>33503,27</u> 6235,54	<u>2,45</u> 2,04	31929	5942	<u>2</u> 2	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>84,63</u> 0,03
80	КБ15-63-2 К=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,416	<u>23330,95</u> 22905,37	<u>349,15</u> 302,60	9706	9529	<u>145</u> 126	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>140,81</u> 1,88
81	С111-219 варіант 7	Н2=1,15 Н5=1,15 Клей Перлфікс кількість: г2(0,53*0,416)	т	0,22	<u>12935,06</u> -	-	2846	-	-	-	-
82	& С111-741- 9 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологотривкі кількість: 41,6*1,05	м2	43,68	<u>108,87</u> -	-	4755	-	-	-	-
83	& С1-1093- 106-11 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані алюмінієві кількість: 208*1,05	м	218,4	<u>44,45</u> -	-	9708	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін укосів шпаклівкою	100м2	0,416	<u>11320,77</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	4709	3097	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,1</u> 0,03
85	КБ15-182-3 К=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 2мм)	100м2	0,416	<u>5316,13</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	2212	918	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,33</u> 0,02
86	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,416	<u>30310,28</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	12609	1536	<u>1</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>21,88</u> 0,01
87	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,3744	<u>42797,10</u> 38532,35	<u>1354,79</u> 526,71	16023	14427	<u>507</u> 197	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>198,36</u> 2,49
88	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка СТ24 кількість: 0,0012*20*37,44	т	0,89856	<u>11824,53</u> -	-	10625	-	-	-	-
89	КБ15-47-5 К=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,872	<u>2580,86</u> 2113,61	-	4831	3957	-	<u>27,9726</u> -	<u>52,36</u> -
90	& С1-1093- 106-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кутики штукатурні перфоровані алюмінієві кількість: r2(187,2*1,05)	м	196,56	<u>44,45</u> -	-	8737	-	-	-	-
91	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,3744	<u>33503,27</u> 6235,54	<u>2,45</u> 2,04	12544	2335	<u>1</u> 1	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>33,25</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					288019	106151	<u>2127</u> 982		<u>1481,9</u> 13,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					288019 179741 107133 61695 179,39 20697 349714				

		Всього по розділу 5					349714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Місця загального користування.									
		СТЕЛЯ									
92	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,7212	<u>2687,84</u> 2687,84	-	10002	10002	-	<u>44,7600</u> -	<u>166,56</u> -
93	КБ11-11-18 КН2,5=1,15	Армування сіткою	100м2	3,7212	<u>1480,12</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	5508	5240	<u>268</u> 223	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>83,19</u> 2,91
94	С1550-25 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Армуюча сітка Ceresit СТ 325 кількість: г2(1,15*372,12)	м2	427,94	<u>25,15</u> -	-	10763	-	-	-	-
95	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,7212	<u>10688,33</u> 9731,06	<u>5,64</u> 4,70	39773	36211	<u>21</u> 17	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>515,68</u> 0,23
96	КБ15-182-3 к=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,7212	<u>2212,93</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	8235	8212	<u>16</u> 13	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>110,31</u> 0,17
97	& С111-330-33	Н2=1,15 Н5=1,15 Суміш Ceresit СТ29 кількість: 372,12*1,8*2	кг	1339,632	<u>12,93</u> -	-	17321	-	-	-	-
98	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	3,7212	<u>37015,71</u> 7834,87	<u>2,45</u> 2,04	137743	29155	<u>9</u> 8	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>415,2</u> 0,1
99	& С111-330-33	Суміш Ceresit СТ29 кількість: 55*3,7212	кг	204,666	<u>12,93</u> -	-	2646	-	-	-	-
100	КР12-65-15	СТІНИ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7,9088	<u>3056,06</u> 3056,06	-	24170	24170	-	<u>50,8920</u> -	<u>402,49</u> -
101	КР11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	100м2	1,3368	<u>40521,81</u> 39344,44	<u>1093,55</u> 430,50	54170	52596	<u>1462</u> 575	<u>528,4680</u> 5,4493	<u>706,46</u> 7,28
102	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: 0,2*133,68	кг	26,736	<u>86,02</u> -	-	2300	-	-	-	-
103	& С111-330-33	Суміш Ceresit СТ29 кількість: 2*20*133,68	кг	5347,2	<u>12,93</u> -	-	69139	-	-	-	-
104	КБ11-11-18 КН2,5=1,15	Армування сіткою	100м2	7,9088	<u>1480,12</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	11706	11137	<u>569</u> 474	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>176,81</u> 6,18
105	С1550-25 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Армуюча сітка Ceresit СТ 325 кількість: г2(1,1*790,88)	м2	869,97	<u>25,15</u> -	-	21880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,9088	<u>8401,40</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	66445	58874	<u>45</u> 37	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>838,42</u> 0,48
107	КБ15-182-3 к=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,9088	<u>2212,93</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	17502	17454	<u>33</u> 28	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>234,44</u> 0,36
108	& С111-330-33	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Суміш Ceresit СТ29 кількість: 790,88*1,8*2	кг	2847,168	<u>12,93</u> -	-	36814	-	-	-	-
109	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці кількість: 790,88+133,68	100м2	9,2456	<u>16817,58</u> 6235,54	<u>2,45</u> 2,04	155489	57651	<u>23</u> 19	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>821,01</u> 0,25
110	& С111-330-33	Суміш Ceresit СТ29 кількість: 51*9,2456 ПІДЛОГА	кг	471,5256	<u>12,93</u> -	-	6097	-	-	-	-
111	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (зняття масляного покриття чобітка h=150 мм)	100м2	3,6464	<u>3056,06</u> 3056,06	-	11144	11144	-	<u>50,8920</u> -	<u>185,57</u> -
112	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,1368	<u>7474,53</u> 7343,87	<u>130,66</u> 26,65	8497	8349	<u>148</u> 30	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>126,61</u> 0,38
113	КБ11-11-15 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,9	<u>5768,78</u> 5713,71	<u>21,15</u> 17,63	5192	5142	<u>19</u> 16	<u>86,6502</u> 0,2298	<u>77,99</u> 0,21
114	КБ11-11-16 Н2,Н5=1,15, К=7	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	100м2	0,9	<u>3314,04</u> 3267,71	<u>29,61</u> 24,68	2983	2941	<u>27</u> 22	<u>49,5558</u> 0,3217	<u>44,6</u> 0,29
115	С111-1624-1 варіант 1	Н1=7 Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: 0,2*90	кг	18	<u>86,02</u> -	-	1548	-	-	-	-
116	& С111-1597-1 варіант 1	Текноgrout ех суміш кількість: 2,1*90*12	кг	2268	<u>34,36</u> -	-	77928	-	-	-	-
117	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитка 300х300) або аналог	100м2	4,2196	<u>17683,46</u> 16364,39	<u>50,77</u> 42,31	74617	69051	<u>214</u> 179	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>960,51</u> 2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C111-287-5-K варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300x300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: r2(102*4,2196)	м2	430,4	<u>952,92</u> -	- -	410137	-	- -	- -	- -
119	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: r2(520*4,2196)	кг	2194,19	<u>11,44</u> -	- -	25102	-	- -	- -	- -
120	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: r2(45,4*4,2196)	кг	191,57	<u>115,10</u> -	- -	22050	-	- -	- -	- -
121	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: r0(722*4,2196)	шт	3047	<u>0,33</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
122	КБ15-26-2 K=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	364,64	<u>892,31</u> 857,16	<u>1,41</u> 1,18	325372	312555	<u>514</u> 430	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>4347,68</u> 5,59
123	& C111-287-5-K варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300x300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: r2(1,04*364,64)	м2	379,23	<u>952,92</u> -	- -	361376	-	- -	- -	- -
124	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: r2(5,2*364,64)	кг	1896,13	<u>11,44</u> -	- -	21692	-	- -	- -	- -
125	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: r2(0,456*364,64)	кг	166,28	<u>115,10</u> -	- -	19139	-	- -	- -	- -
126	& C1550-22-1-9	Шпаклівка Ceresit CD 32 кількість: r2(0,082*364,64)	кг	29,9	<u>142,67</u> -	- -	4266	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2069752	719884	<u>3368</u> 2071		<u>10213,53</u> 26,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2069752 1346500 721955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					419837 1228,85 141769 2489589 2489589				
		Розділ 7. Утеплення підвалу									
127	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	5,807	<u>49548,84</u> 46200,94	-	287730	268289	-	<u>576,6468</u> -	<u>3348,59</u> -
128	КБ15-74-1 к=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	-5,807	<u>18215,50</u> 18189,52	<u>12,69</u> 10,58	-105777	-105627	<u>-74</u> -61	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>-1231,94</u> -0,8
129	& С111-136-5-Ц варіант 3	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Дюбель 4х60мм швидкий монтаж кількість: 11*5,807	шт	63,877	<u>0,50</u> -	-	32	-	-	-	-
130	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,15*5,807)	м2	6,68	<u>25,15</u> -	-	168	-	-	-	-
131	& С111-1891-2-5М варіант 3	Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 1200*5,807	кг	6968,4	<u>11,08</u> -	-	77210	-	-	-	-
132	& С111-2014-4-И варіант 1	Краска грунтующая Ceresit СТ 16 кількість: 17*5,807	л	98,719	<u>99,89</u> -	-	9861	-	-	-	-
133	& С1545-42-121 варіант 12	Дюбель для теплоізоляції кількість: 808*5,807	шт	4692,056	<u>4,11</u> -	-	19284	-	-	-	-
134	& С114-1-У-229-1 варіант 4	Утеплювач з мінераловатний щільн. 135кг/м3 товщ. 150мм кількість: 580,7*0,15*1,05	м3	91,46025	<u>2841,30</u> -	-	259866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,807	<u>26481,64</u> 2462,19	<u>1,23</u> 1,02	153779	14298	<u>7</u> 6	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>203,62</u> 0,08
136	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка СТ29 кількість: 0,0055*5,807	т	0, 0319385	<u>11824,53</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					702531	176960	<u>-67</u> -55		<u>2320,27</u> -0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					702531 525638 176905 98218 278,34 32112 800749				
		----- Всього по розділу 7					800749				
137	KP11-51-1	Розділ 8. Оздоблення цоколю Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань кількість: 220,6+36,2	100м2	2,568	<u>6216,18</u> 2168,92	<u>3916,68</u> 996,30	15963	5570	<u>10058</u> 2558	<u>31,2840</u> 13,7069	<u>80,34</u> 35,2
138	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,16	<u>3057,89</u> 2983,06	<u>9,81</u> 8,18	6605	6443	<u>21</u> 18	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>86,55</u> 0,23
139	& C111-44-246 варіант 2	Грунтовка CP-41 Ceresit кількість: 0,2*216	кг	43,2	<u>250,81</u> -	- -	10835	-	- -	- -	- -
140	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,16	<u>950,64</u> 916,63	<u>2,45</u> 2,04	2053	1980	<u>5</u> 4	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>26,59</u> 0,06
141	& C111-219-48 варіант 1	Мастика Ceresit CP-43 XPRESS або аналог кількість: 3,8*216	кг	820,8	<u>368,92</u> -	- -	302810	-	- -	- -	- -
142	KP19-28-1	Утеплення фасада на клеє кількість: 220,6*0,1	м3	22,06	<u>921,51</u> 920,66	- -	20329	20310	- -	<u>14,6160</u> -	<u>322,43</u> -
143	& C114-1-У-229-1 варіант 12	Утеплювач з екструдірованого пінополістіролу(ЕППС) т. 100мм кількість: 220,6*0,1*1,05	м3	23,163	<u>2841,30</u> -	- -	65813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C111-1891-2-5М варіант 3	Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 600*2,206	кг	1323,6	<u>11,08</u> -	-	14665	-	-	-	-
145	КБ15-80-2 К=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,517	<u>24406,67</u> 23746,53	<u>435,93</u> 174,84	12618	12277	<u>225</u> 90	<u>318,9594</u> 2,2538	<u>164,9</u> 1,17
146	& C111-852-2 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Алюмінієва підсистема та механічні кріплення для влаштування каркасу (кронштейни, профіль, направляючі, дюбеля, заклепки)	м2	51,7	<u>1880,36</u> -	-	97215	-	-	-	-
147	& C111-852-2 варіант 2	механічна система кріплення (фарбован заклепка)	м2	51,7	<u>111,68</u> -	-	5774	-	-	-	-
148	& C1545-42-121 варіант 12	Дюбель для теплоізоляції кількість: г0(808*0,517)	шт	418	<u>4,11</u> -	-	1718	-	-	-	-
149	& C111-256-4-1 варіант 6	HPL-панель кількість: 1,18*51,7	м2	61,006	<u>2450,67</u> -	-	149506	-	-	-	-
150	& C114-1-У-229-1 варіант 8	Утеплювач з мінераловатний щільн. 135кг/м3 товщ. 100мм кількість: 51,7*0,1*1,05*0,64	м3	3,47424	<u>2841,30</u> -	-	9871	-	-	-	-
151	КБ26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	21,6	<u>134,47</u> 134,47	-	2905	2905	-	<u>1,9872</u> -	<u>42,92</u> -
152	& C111-1716-1221 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Вітробар'єр JUTA або аналог кількість: 216*1,15	м2	248,4	<u>59,52</u> -	-	14785	-	-	-	-
153	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: г0(875*0,362)	100шт	3,17	<u>11377,31</u> 10958,58	<u>418,73</u> 44,43	36066	34739	<u>1327</u> 141	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>440,01</u> 2,13
154	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-3,17	<u>2087,87</u> 2003,75	<u>84,12</u> 8,93	-6619	-6352	<u>-267</u> -28	<u>25,3800</u> 0,1352	<u>-80,45</u> -0,43
155	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-3,17	<u>3426,82</u> 3296,95	<u>129,87</u> 13,78	-10863	-10451	<u>-412</u> -44	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-132,38</u> -0,66
156	КБ15-25-5 κ=1,15	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,019	<u>28309,82</u> 28213,82	<u>47,95</u> 39,96	538	536	<u>1</u> 1	<u>392,4582</u> 0,5208	<u>7,46</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-1624-2 варіант 5	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка глибокого проникнення кількість: 0,2*1,9	л	0,38	<u>40,47</u> -	-	15	-	-	-	-
158	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*0,019	кг	9,88	<u>7,87</u> -	-	78	-	-	-	-
159	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов (суміш для затирання швів) кількість: 45,6*0,019	кг	0,8664	<u>97,63</u> -	-	85	-	-	-	-
160	& C111-283- 11-X варіант 1	Плитки керамічні для підлог 300x300 мм кількість: 1,012*0,019	м2	0,019228	<u>443,67</u> -	-	9	-	-	-	-
161	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою кількість: 2*1,05	м	2,1	<u>51,05</u> -	-	107	-	-	-	-
162	& C1551-21- СП-1	Кутік пластиковий кількість: 722*0,019	шт	13,718	<u>0,23</u> -	-	3	-	-	-	-
163	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,15	<u>6216,18</u> 2168,92	<u>3916,68</u> 996,30	932	325	<u>588</u> 149	<u>31,2840</u> 13,7069	<u>4,69</u> 2,06
164	KB15-184-1 K=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,15	<u>8523,12</u> 7628,25	-	1278	1144	-	<u>108,6336</u> -	<u>16,3</u> -
165	KB15-184-2 Kn1=2, Kn2, 5=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,15	<u>14523,36</u> 14517,30	-	2179	2178	-	<u>194,9940</u> -	<u>29,25</u> -
166	C111-2011-4 варіант 1	H1=3 H2=1,15 H5=1,15 Растворная смесь на наклейку та захист плит із мінвати кількість: 15*2*3	кг	90	<u>10,86</u> -	-	977	-	-	-	-
167	KB11-11-18 Kn2,5 =1,15	Армування стін лугостойкою сіткою	100м2	0,15	<u>1480,12</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	222	211	<u>11</u> 9	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,35</u> 0,12
168	C1550-25 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(1,15*15)	м2	17,25	<u>25,15</u> -	-	434	-	-	-	-
169	KB15-47-5 Kn2,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,06	<u>2113,61</u> 2113,61	-	127	127	-	<u>27,9726</u> -	<u>1,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C111-1844-1 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Кут ПВХ з сіткою Ceresit CT340 D/03 або аналог кількість: 1,05*6	м	6,3	<u>36,35</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
171	КБ15-74-1 Кн2,5 =1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм (стіни гладкі)	100м2	0,15	<u>19036,16</u> 18189,52	<u>12,69</u> 10,58	2855	2728	<u>2</u> 2	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>31,82</u> 0,02
172	& C111- 2014-4-И варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Краска грунтующая Ceresit CT 16 кількість: 57*0,15	л	8,55	<u>99,89</u> -	- -	854	-	- -	- -	- -
173	C111-2012- 11 варіант 3	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 64 з кольором кількість: 3,9*15	кг	58,5	<u>67,07</u> -	- -	3924	-	- -	- -	- -
174	& C111- 1630-3 варіант 1	Стрічка малярська 48мм х 20м	м	10	<u>1,28</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
175	КБ29-164-1	Затирання бетонних поверхонь	100м2	0,118	<u>5254,90</u> 3282,44	<u>56,39</u> 6,16	620	387	<u>7</u> 1	<u>50,2440</u> 0,0880	<u>5,93</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					767528	75057	<u>11566</u> 2901		<u>1051,39</u> 39,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					767528 680905 77958 43574 121,42 14006 811102				
		----- Всього по розділу 8					811102				
176	КР20-40-1	Розділ 9. Різні роботи. Навантаження сміття вручну Н15=1 Н16=1	1 т	1,70528	<u>97,88</u> 97,88	- -	167	167	- -	<u>1,6300</u> -	<u>2,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	3109	199	<u>2910</u> 675	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,31</u> 8,55
178	C311-30-M	H15=1 H16=1 Перевезення сміття до 30 км	т	100	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	28746	-	<u>28746</u> 3384	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 41,1
		Разом прямі витрати по розділу 9					32022	366	<u>31656</u> 4059		<u>6,09</u> 49,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32022 4425 2400 6,68 771 34422				

		Всього по розділу 9					34422				
		Разом прямі витрати по кошторису					7688061	2329770	<u>162720</u> 36309		<u>31492,89</u> 478,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7688061 5195571 2366079 1333784 3813,77 439989 9021845				

		Всього по кошторису					9021845				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35785,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2806068				


Склав



Разуваєв Н.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Третяк М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

