

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу дитячого відділення
Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул.
Теремнівська, 98

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9

Кошторисна вартість об'єкта 2894,034 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,22625 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 692,891 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 листопада 2023 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Капітальний ремонт частини відділення	2188,912	-	2188,912	7,94243	595,519	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Підйомник для МГН	-	151,395	151,395	-	-	-
3	02-01-03	на Комплектні пристрої до 1000В	258,457	26,553	285,01	0,79002	59,084	-
4	02-01-04	на Водопостачання і каналізація	268,717	-	268,717	0,49380	38,288	-
Всього:			2716,086	177,948	2894,034	9,22625	692,891	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська, 98
23011-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт частини відділення
Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2188,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,94243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 595,519 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	2,5631	<u>796,98</u>	-	2043	2043	-	<u>13,2720</u>	<u>34,02</u>
					796,98	-			-	-	-
2	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,5631	<u>3825,67</u>	-	9806	9806	-	<u>63,7080</u>	<u>163,29</u>
					3825,67	-			-	-	-
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3541	<u>6357,85</u>	<u>845,09</u>	2251	1952	<u>299</u>	<u>89,1600</u>	<u>31,57</u>
					5512,76	213,78			76	2,9394	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	10,5483	<u>4872,68</u> 4391,34	<u>481,34</u> 127,10	51398	46321	<u>5077</u> 1341	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>771,38</u> 16,5
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3,45	<u>580,80</u> 580,80	-	2004	2004	-	<u>9,6720</u>	<u>33,37</u>
6	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>13953,62</u> 13936,16	-	2233	2230	-	<u>221,2440</u>	<u>35,4</u>
7	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2902	<u>3282,37</u> 3282,37	-	953	953	-	<u>53,6160</u>	<u>15,56</u>
8	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,632	<u>488,54</u> 488,54	-	797	797	-	<u>7,9800</u>	<u>13,02</u>
9	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>12079,56</u> 12062,33	-	483	482	-	<u>191,4960</u>	<u>7,66</u>
10	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0118	<u>4220,27</u> 4220,27	-	50	50	-	<u>68,2560</u>	<u>0,81</u>
11	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>4833,14</u> 4833,14	-	97	97	-	<u>73,2960</u>	<u>1,47</u>
12	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>11619,95</u> 11619,95	-	116	116	-	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
13	KP15-4-4	Знімання сифонів	шт	3	<u>45,35</u> 45,35	-	136	136	-	<u>0,7200</u>	<u>2,16</u>
14	KP15-3-4	Демонтаж піддонів	100к-т	0,01	<u>21516,49</u> 21516,49	-	215	215	-	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
15	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	47,89	<u>117,46</u> 117,46	-	5625	5625	-	<u>1,9560</u>	<u>93,67</u>
16	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	47,89	<u>162,03</u> -	<u>162,03</u> 18,44	7760	-	<u>7760</u> 883	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 10,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					85967	72827	<u>13136</u> 2300		<u>1208,4</u> 28,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85967 4 75127 47881 148,27 17105 133848				

		Всього по розділу 1					133848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
		перемички МПП-1, МПП-2									
17	КБ9-75-2	Виготовлення елементів перемичок	m	0,11076	<u>23350,23</u> 15360,58	<u>5154,27</u> 165,28	2586	1701	<u>571</u> 18	<u>211,2000</u> 2,2464	<u>23,39</u> 0,25
18	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,11076	<u>20525,27</u> 14862,87	<u>976,02</u> 246,91	2273	1646	<u>108</u> 27	<u>235,9560</u> 3,3948	<u>26,13</u> 0,38
19	С111-1838 варіант 1	Швелери N16 із сталі марки 18пс	т	0,114082 8	<u>43949,39</u> -	-	5014	-	-	-	-
20	С111-813 варіант 1	Дріт с3 ВрІ	т	0,002142 4	<u>45110,54</u> -	-	97	-	-	-	-
21	& С111-870- 2 варіант 1	Сітка 063х0,25НУ	м2	1,8	<u>90,80</u> -	-	163	-	-	-	-
22	КР8-25-2	Установлення кріплень болтами	100шт	0,22	<u>4443,55</u> 4400,44	-	978	968	-	<u>65,0280</u> -	<u>14,31</u> -
23	& С1530-1- 127 варіант 1	Шпилька М12, L=300 мм	шт	22	<u>56,88</u> -	-	1251	-	-	-	-
24	& С1-1-8-3-2- 6 варіант 1	Гайка М 12	шт	44	<u>3,19</u> -	-	140	-	-	-	-
		ПА-1 та ПМ-1...ПМ-3									
25	КБ9-75-2	Виготовлення елементів перемичок	m	0,07708	<u>23350,23</u> 15360,58	<u>5154,27</u> 165,28	1800	1184	<u>397</u> 13	<u>211,2000</u> 2,2464	<u>16,28</u> 0,17
26	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А500С, діаметр 12 мм	т	0,004614 4	<u>48030,38</u> -	-	222	-	-	-	-
27	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А500С, діаметр 8 мм	т	0,000494 4	<u>49960,97</u> -	-	25	-	-	-	-
28	С111-1840 варіант 2	L 40х4	т	0,074283 6	<u>43943,98</u> -	-	3264	-	-	-	-
29	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з установленням перемичок ПА-1 та ПМ-1...ПМ-3)	100 м2	0,874	<u>69369,87</u> 22516,81	-	60629	19680	-	<u>313,2120</u> -	<u>273,75</u> -
30	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,8385	<u>1819,86</u> 777,12	-	3346	1429	-	<u>11,4840</u> -	<u>21,11</u> -
31	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,8385	<u>19321,71</u> 11545,27	-	35523	21226	-	<u>152,7960</u> -	<u>280,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					117311	47834	1076 58		655,89 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					117311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68401				
		всього заробітна плата, грн.					47892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9091				
		Всього будівельні роботи, грн.					144606				

		Всього по розділу 2					144606				
		Розділ 3. Прорізи									
32	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0134	652928,45 19950,51	- -	8749	267	- -	264,0354 -	3,54 -
33	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1037	704370,41 9847,05	- -	73043	1021	- -	135,3918 -	14,04 -
34	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3742	700799,38 7957,13	- -	262239	2978	- -	109,4064 -	40,94 -
35	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1356	697449,11 6010,00	- -	94574	815	- -	82,6344 -	11,21 -
36	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,326	51566,56 28474,11	- -	16811	9283	- -	360,6600 -	117,58 -
37	КБ15-182-1 K=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,326	11277,48 7444,13	- -	3676	2427	- -	106,0116 -	34,56 -
38	КБ15-182-3 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,326	5232,68 2206,88	- -	1706	719	- -	29,6424 -	9,66 -
39	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,326	18091,83 3693,29	- -	5898	1204	- -	52,5960 -	17,15 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					466696	18714	- -		248,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					466696 447982 18714 10471 29,83 3442 477167 477167				
		Розділ 4. Стеля									
40	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів	100м2	2,5054	<u>1286,01</u> 544,88	-	3222	1365	-	<u>8,0520</u>	<u>20,17</u>
41	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,5054	<u>53681,51</u> 16347,50	-	134494	40957	-	<u>230,0520</u>	<u>576,37</u>
42	KB15-182-2 H2=1,15; H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,5054	<u>12056,01</u> 9731,06	-	30205	24380	-	<u>138,5796</u>	<u>347,2</u>
43	KB15-182-3 H2=1,15; H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,5054	<u>3724,28</u> 2206,88	-	9331	5529	-	<u>29,6424</u>	<u>74,27</u>
44	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5054	<u>21225,41</u> 2462,19	-	53178	6169	-	<u>35,0640</u>	<u>87,85</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					230430	78400	-		<u>1105,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					230430 152030 78400 45440 132,69 15310 275870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					275870				
		Розділ 5. Стіни та перегородки									
		Т-1									
45	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	6,587	<u>1819,86</u> 777,12	-	11987	5119	-	<u>11,4840</u>	<u>75,65</u>
46	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6,587	<u>19321,71</u> 11545,27	-	127272	76049	-	<u>152,7960</u>	<u>1006,47</u>
47	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	6,587	<u>11277,48</u> 7444,13	-	74285	49034	-	<u>106,0116</u>	<u>698,3</u>
48	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,587	<u>5232,68</u> 2206,88	-	34468	14537	-	<u>29,6424</u>	<u>195,25</u>
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,587	<u>24517,83</u> 3693,29	-	161499	24328	-	<u>52,5960</u>	<u>346,45</u>
		Т-2									
50	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,4559	<u>1819,86</u> 777,12	-	2650	1131	-	<u>11,4840</u>	<u>16,72</u>
51	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4559	<u>19321,71</u> 11545,27	-	28130	16809	-	<u>152,7960</u>	<u>222,46</u>
52	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	1,4559	<u>5926,09</u> 4121,20	-	8628	6000	-	<u>57,9960</u>	<u>84,44</u>
53	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4559	<u>120558,81</u> 23271,27	-	175522	33881	-	<u>323,7066</u>	<u>471,28</u>
54	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1	<u>396,79</u> -	-	397	-	-	-	-
55	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	1	<u>1250,53</u> -	-	1251	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					626089	226888	-		<u>3117,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					626089		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					399201 226888 129456 374,04 43153 755545 755545				
		Розділ 6. Експлікація підлог									
56	КР8-31-1	Т-1 Улаштування прокладної гідроізоляції	100м2	2,1055	<u>4720,28</u> 539,70	-	9939	1136	-	<u>8,5680</u>	<u>18,04</u>
57	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів	100м2	2,1055	<u>34394,39</u> 3136,49	-	72417	6604	-	<u>45,2400</u>	<u>95,25</u>
58	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,1055	<u>9852,62</u> 5085,56	-	20745	10708	-	<u>77,1240</u>	<u>162,38</u>
59	КР7-17-9 К=8 (збільшення тов. стяжки до 40 мм.)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,1055	<u>10857,37</u> 1367,33	-	22860	2879	-	<u>20,7360</u>	<u>43,66</u>
60	КБ11-39-4 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,1055	<u>77775,61</u> 5162,79	-	163757	10870	-	<u>71,8152</u>	<u>151,21</u>
61	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,23	<u>6360,89</u> 1339,23	-	14185	2986	-	<u>17,7240</u>	<u>39,52</u>
62	КР8-31-1	Т-2 Улаштування прокладної гідроізоляції	100м2	0,2711	<u>4550,90</u> 539,70	-	1234	146	-	<u>8,5680</u>	<u>2,32</u>
63	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів	100м2	0,2711	<u>34394,39</u> 3136,49	-	9324	850	-	<u>45,2400</u>	<u>12,26</u>
64	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2711	<u>9852,62</u> 5085,56	-	2671	1379	-	<u>77,1240</u>	<u>20,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР7-17-9 К=8 (збільшення тв. стяжки до 40 мм.)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,2711	<u>10857,37</u> 1367,33	-	2943	371	-	<u>20,7360</u>	<u>5,62</u>
66	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2711	<u>19761,60</u> 5796,52	-	5357	1571	-	<u>87,9060</u>	<u>23,83</u>
67	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Т-3	100м2	0,2711	<u>102175,20</u> 16364,39	-	27700	4436	-	<u>227,6310</u>	<u>61,71</u>
68	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм В наступній позиції враховано:	100м2	0,1288	<u>19761,60</u> 5796,52	-	2545	747	-	<u>87,9060</u>	<u>11,32</u>
69	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12,88	<u>1289,85</u> 439,00	-	16613	5654	-	<u>6,1065</u>	<u>78,65</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					372290	50337	-		<u>726,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					372290				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321953				
		всього заробітна плата, грн.					50337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10060				
		Всього будівельні роботи, грн.					401875				

		Всього по розділу 6					401875				
		Разом прямі витрати по кошторису					1898783	495000	<u>14212</u>		<u>7062,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1898783		2358		29,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1389571 497358 290129 850,83 98161 2188912 2188912				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7942,43 595519				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу
дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою
Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська, 98

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Підйомник для МГН

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 151,395 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290116-16001 варіант 2	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Підйомник для МГН розмірами 900*1200 мм.; (маса=0,128) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	1	150000,00	150000 1395 151395

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська, 98
23011-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Комплектні пристрої до 1000В

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

285,010 тис. грн.
0,79002 тис.люд.год.
59,084 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. ВРП(існ.)									
1	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>536,39</u> 250,15	<u>13,82</u> 1,25	1073	500	<u>28</u> 3	<u>3,3600</u> 0,0175	<u>6,72</u> 0,04
2	1504-1005 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний на 40А	шт	1	<u>1066,60</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1704-50676 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А	шт	1	<u>273,71</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2414	500	<u>28</u> 3		<u>6,72</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					1341				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					53				
		Всього устаткування, грн.					1394				
		Разом будівельні роботи, грн.					1073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545				
		всього заробітна плата, грн.					503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					1336				

		Всього по розділу 1					2730				
		Розділ 2. ЩР1									
4	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>481,36</u> 308,96	<u>4,79</u> 0,18	481	309	<u>5</u> -	<u>4,2480</u> 0,0024	<u>4,25</u> -
5	C126-1257 варіант 2	ЩРв-48з (ніша ВхШхГ 585х275х125)	шт	1	<u>2740,50</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
6	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	20	<u>536,39</u> 250,15	<u>13,82</u> 1,25	10728	5003	<u>276</u> 25	<u>3,3600</u> 0,0175	<u>67,2</u> 0,35
7	1504-1005 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний на 40А	шт	1	<u>1066,60</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
8	1704-50676 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А	шт	6	<u>273,71</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
9	1704-50676 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А DS-951 AC-C16/0,03А	шт	13	<u>1273,71</u> -	- -	16558	-	- -	- -	- -
10	KБ9-40-1 κ=1,15	Монтаж ДІН-рейки	100м	0,015	<u>2062,90</u> 2031,78	- -	31	30	- -	<u>28,2624</u> -	<u>0,42</u> -
11	& C1-1-8-3-3-Т варіант 1	Супорт з шинами N та PE	шт	1	<u>117,45</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1555-226-2 варіант 1	DIN рейка	м	1,5	<u>231,58</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33712	5342	<u>281</u> 25		<u>71,87</u> 0,35
		Разом устаткування, грн.					19267				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					757				
		Всього устаткування, грн.					20024				
		Разом будівельні роботи, грн.					14445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8822				
		всього заробітна плата, грн.					5367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					17249				

		Всього по розділу 2					37273				
13	KP17-11-1	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,48	<u>13703,11</u> 13688,37	- -	6577	6570	- -	<u>188,2080</u> -	<u>90,34</u> -
14	C1547-7 варіант 4	Світильник з світлодіодними лампами 40Вт ДВО20У-40-011 IP54	шт	25	<u>1758,74</u> -	- -	43969	-	- -	- -	- -
15	C1547-7 варіант 5	Світильник з лампами E27 до 100Вт IP54 НББ-64-100	шт	17	<u>432,74</u> -	- -	7357	-	- -	- -	- -
16	C1547-7 варіант 6	Світильник нічного освітлення ДПБ01В-4-122УХЛЗ	шт	6	<u>2346,46</u> -	- -	14079	-	- -	- -	- -
17	& C111-1691-A-17 варіант 1	Лампа світлодіодна потужністю 5Вт, E27	шт	26	<u>95,34</u> -	- -	2479	-	- -	- -	- -
18	KБ21-17-12 K=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>14467,46</u> 13892,43	<u>163,11</u> 6,05	1881	1806	<u>21</u> 1	<u>181,0560</u> 0,0817	<u>23,54</u> 0,01
19	& C1547-SB6 варіант 1	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл. ДБ002ВСП-6-6-102	шт	5	<u>1830,53</u> -	- -	9153	-	- -	- -	- -
20	& C1547-SB6 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з джерелом живлення з написом "ВИХІД" ДБ002ВСП-6-6-104	шт	2	<u>1830,53</u> -	- -	3661	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1547-SB6 варіант 3	Бактерицидний екранований опромінювач ОБН-150	шт	6	<u>1830,53</u> -	- -	10983	-	- -	- -	- -
22	KB21-17-6 K=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,03	<u>16735,12</u> <u>12559,27</u>	<u>163,11</u> <u>6,05</u>	502	377	<u>5</u> -	<u>181,1520</u> <u>0,0817</u>	<u>5,43</u> -
23	& C1547-SB6 варіант 4	Люстра на три лампи E27 до 100Вт	шт	3	<u>3830,53</u> -	- -	11492	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112133	8753	<u>26</u> 1		<u>119,31</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112133 103354 8754 4603 11,57 1336 116736				
		----- Всього по розділу 3					116736				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
24	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	7,6	<u>1915,38</u> <u>1896,45</u>	- -	14557	14413	- -	<u>26,6880</u> -	<u>202,83</u> -
25	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	7,6	<u>2641,07</u> <u>2492,30</u>	- -	20072	18941	- -	<u>36,3840</u> -	<u>276,52</u> -
26	& C1545-BBG6 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5x10 BBГнг-LS	м	51	<u>250,66</u> -	- -	12784	-	- -	- -	- -
27	& C1545-BBG7 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x2, 5 BBГнг-LS	м	367,2	<u>58,89</u> -	- -	21624	-	- -	- -	- -
28	& C1545-BBG8 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x1, 5 BBГнг-LS	м	204	<u>40,53</u> -	- -	8268	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1545-BVG9 варіант 2	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 3х2,5 НХН FE180/E30	м	153	<u>64,97</u> -	- -	9940	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					87245	33354	- -		<u>479,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87245 53891 33354 18695 51,16 5902 105940				
		----- Всього по розділу 4					105940				
30	KB21-22-2 K=1,15	Розділ 5. Електроустановочні вироби <i>Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних</i>	100шт	0,33	<u>2229,46</u> <u>2190,26</u>	- -	736	723	- -	<u>33,2160</u> -	<u>10,96</u> -
31	& C1-1078 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А	шт	28	<u>153,00</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
32	& C1-1078 варіант 3	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А 220В, здвоєний	шт	5	<u>235,21</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
33	KB21-22-9 K=1,15	<i>Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних</i>	100шт	0,22	<u>4538,94</u> <u>4538,94</u>	- -	999	999	- -	<u>68,8344</u> -	<u>15,14</u> -
34	& C113-3Т варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом	шт	22	<u>251,78</u> -	- -	5539	-	- -	- -	- -
35	1504-17151 варіант 1	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	57	<u>13,00</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
36	1504-17151 варіант 2	Коробка розгалужувальна на 4 напрямки	шт	60	<u>70,00</u> -	- -	4200	-	- -	- -	- -
37	KB21-3-7 K=1,15	<i>Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 70 мм</i>	100м	0,1	<u>3742,20</u> <u>2092,81</u>	- -	374	209	- -	<u>30,5520</u> -	<u>3,06</u> -
38	& C101-204-4 варіант 3	Труба ПВХ д 63мм	пог.м	10	<u>152,01</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					19569	1931	- -		<u>29,16</u> -
		Разом устаткування, грн.					4941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					194 5135 14628 12697 1931 1076 2,83 326 15704 20839				
		Розділ 6. Система зрівнювання потенціалів та заземлення									
39	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,25	<u>2641,07</u> 2492,30	-	660	623	-	<u>36,3840</u>	<u>9,1</u>
40	& С1545-185-2	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 16мм	м	5	<u>12,33</u> -	-	62	-	-	-	-
41	варіант 1 & С1545-185-5	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 6мм	м	20	<u>21,51</u> -	-	430	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 6					1152	623	-		<u>9,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					1152 529 623 341 0,88 102 1493 1493		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					256225	50503	335 29		715,51 0,4
		Разом устаткування, грн.					25549				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1004				
		Всього устаткування, грн.					26553				
		Разом будівельні роботи, грн.					230676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179838				
		всього заробітна плата, грн.					50532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8552				
		Всього будівельні роботи, грн.					258457				

		Всього по кошторису					285010				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					790,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59084				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська, 98
23011-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопостачання і каналізація
Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 268,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,288 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Трубопровід господарчопитного водопостачання - В1-									
1	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,09	9136,36 5355,09	- -	822	482	- -	70,8720 -	6,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C1630-680-46 варіант 4	Труба д.25х3,5 /поліпропілен/	м	8,91	<u>123,34</u>	-	1099	-	-	-	-
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>9819,81</u> 5131,13	-	6186	3233	-	<u>67,9080</u>	<u>42,78</u>
4	& C1630-680-45 варіант 3	Труба д.20х2,8 /поліпропілен/	м	62,37	<u>84,51</u>	-	5271	-	-	-	-
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,72	<u>5253,74</u> 3320,00	-	3783	2390	-	<u>47,2800</u>	<u>34,04</u>
6	& C114-266-68 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, для труби д20х2,8	м	63	<u>31,43</u>	-	1980	-	-	-	-
7	& C114-266-67 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, для труби д.25х3,5	м	9	<u>35,51</u>	-	320	-	-	-	-
8	KP15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,32	<u>4536,87</u> 4422,33	-	1452	1415	-	<u>59,4000</u>	<u>19,01</u>
9	& C1630-125-304 варіант 4	Кран кульовий муфтовий Ду15мм (ручка-метелик)	шт	32	<u>331,86</u>	-	10620	-	-	-	-
10	& C111-1744-14 варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачка Ду 15мм	шт	7	<u>181,12</u>	-	1268	-	-	-	-
11	& C111-1744-14 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача Ду15мм	шт	13	<u>160,72</u>	-	2089	-	-	-	-
12	KP15-23-2	Установлення кранів	шт	8	<u>83,84</u> 50,78	-	671	406	-	<u>0,6720</u>	<u>5,38</u>
13	& C1630-125-304 варіант 5	Запобіжний клапан Ду15мм	шт	4	<u>301,26</u>	-	1205	-	-	-	-
14	& C1630-125-304 варіант 6	Кран зворотній Ду15мм	шт	4	<u>352,26</u>	-	1409	-	-	-	-
15	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	4	<u>152,54</u> 123,06	<u>19,17</u> 0,71	610	492	<u>77</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>6,77</u> 0,04
16	& C1630-107-2 варіант 1	Фільтр косий Ду15мм VT.192.N	шт	4	<u>216,44</u>	-	866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP15-22-1	Установлення муфт	100 шт	0,14	<u>4536,87</u> 4422,33	-	635	619	-	<u>59,4000</u>	<u>8,32</u>
18	& C1630-107-2 варіант 3	Протипожежна муфта д.25	шт	2	<u>349,04</u> -	-	698	-	-	-	-
19	& C1630-107-2 варіант 4	Протипожежна муфта д.20	шт	12	<u>247,04</u> -	-	2964	-	-	-	-
20	KP15-22-1	ПЛ1 Установлення кранів	100 шт	0,02	<u>4536,87</u> 4422,33	-	91	88	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
21	& C1630-125-304 варіант 7	Кран кульовий муфтовий Ду20 (ручка-метелик)	шт	2	<u>393,06</u> -	-	786	-	-	-	-
22	& C171-3081-1 варіант 1	Гнучкий шланг	м	15	<u>148,92</u> -	-	2234	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							47059	9125	<u>77</u> 3		<u>123,87</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							47059				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37857				
всього заробітна плата, грн.							9128				
Загальновиробничі витрати, грн.							4943				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1448				
Всього будівельні роботи, грн.							52002				

Всього по розділу 1							52002				
Розділ 2. Трубопровід гарячого водопостачання - Т3 -											
23	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,45	<u>7436,81</u> 5131,13	-	3347	2309	-	<u>67,9080</u>	<u>30,56</u>
24	& C1630-680-45 варіант 3	Труба д.20x2,8 /поліпропілен/	м	44,54	<u>84,51</u> -	-	3764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,45	<u>5253,74</u> 3320,00	-	2364	1494	-	<u>47,2800</u>	<u>21,28</u>
26	& С114-266-68 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дівн. =20мм	м	45	<u>31,43</u> -	-	1414	-	-	-	-
27	КР15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	3	<u>3177,07</u> 1483,98	<u>80,26</u> 3,04	9531	4452	<u>241</u> 9	<u>20,1600</u> 0,0413	<u>60,48</u> 0,12
28	& С130-19-18 варіант 2	Електричний водонагрівник, V=100л; N=1,5 кВт	шт	2	<u>9649,75</u> -	-	19300	-	-	-	-
29	& С130-19-18 варіант 3	Електричний водонагрівник, V=80л; N=1,5 кВт	шт	1	<u>5569,75</u> -	-	5570	-	-	-	-
30	КР15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,21	<u>4536,87</u> 4422,33	-	953	929	-	<u>59,4000</u>	<u>12,47</u>
31	& С1630-125-304 варіант 4	Кран кульовий муфтовий Ду15мм (ручка-метелик)	шт	21	<u>331,86</u> -	-	6969	-	-	-	-
32	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,3	<u>1269,43</u> 1196,87	-	1650	1556	-	<u>15,8400</u>	<u>20,59</u>
33	& С130-606-3К варіант 1	Змішувач настільний з нижньою камерою змішування	комплект	13	<u>1724,23</u> -	-	22415	-	-	-	-
34	КР15-22-1	Установлення муфт	100 шт	0,06	<u>4536,87</u> 4422,33	-	272	265	-	<u>59,4000</u>	<u>3,56</u>
35	& С1630-107-2 варіант 4	Протипожежна муфта д.20	шт	6	<u>247,04</u> -	-	1482	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					79031	11005	<u>241</u> 9		<u>148,94</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					79031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67785				
		всього заробітна плата, грн.					11014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1773				
		Всього будівельні роботи, грн.					85051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					85051				
		Розділ 3. Трубопровід побутової каналізації -К1.1-									
36	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,37	<u>11649,28</u>	-	4310	2153	-	<u>75,8280</u>	<u>28,06</u>
					5818,28	-			-	-	-
37	& С113-751-5	Труби каналізаційні з поліпропілену д.110х2,7 мм	м	37	<u>321,33</u>	-	11889	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>10352,44</u>	-	1863	1091	-	<u>78,9840</u>	<u>14,22</u>
					6060,44	-			-	-	-
39	& С113-751-4	Труби каналізаційні з поліпропілену д.50х1,8 мм	м	18	<u>109,77</u>	-	1976	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	& С113-2290-8	Прочистка Ф100	шт	6	<u>241,82</u>	-	1451	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	& С113-2290-8	Прочистка д.50	шт	2	<u>150,02</u>	-	300	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
42	& С113-2290-8	Коліно д.50мм д.90°	шт	9	<u>17,42</u>	-	157	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
43	& С113-2290-8	Коліно д.110мм д.90°	шт	12	<u>68,42</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
44	& С113-2290-8	Трійник д.110хд.110ммхд.110 д.90°	шт	10	<u>129,62</u>	-	1296	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
45	& С113-2290-8	Трійник д.110хд.50ммхд.110 д.90°	шт	11	<u>68,42</u>	-	753	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
46	& С113-2290-8	Трійник д.50хд.50ммхд.50 д.90°	шт	2	<u>60,26</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
47	& С113-2290-8	Хрестовина д.110хд.110ммхд.110хд.110 д.90°	шт	2	<u>333,62</u>	-	667	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C113-2290-8 варіант 16	Перехід д.110хд.50мм	шт	3	<u>91,88</u>	-	276	-	-	-	-
49	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,7	<u>11716,59</u>	-	8202	2589	-	<u>50,2440</u>	<u>35,17</u>
50	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний в комплекті з змивним бачком	шт	7	<u>3896,88</u>	-	27278	-	-	-	-
51	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>17736,39</u>	-	14189	2629	-	<u>44,1360</u>	<u>35,31</u>
52	C130-665 варіант 1	Умивальник фаянсовий з випуском і сифоном	комплект	8	<u>1838,84</u>	-	14711	-	-	-	-
53	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,5	<u>2015,75</u>	-	1008	787	-	<u>22,4160</u>	<u>11,21</u>
54	C1110-108 варіант 1	Піддон душовий сталевий р.900х900 комплектно з сифоном	шт	5	<u>4398,18</u>	-	21991	-	-	-	-
55	& C111-1744-14 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	шт	7	<u>181,12</u>	-	1268	-	-	-	-
56	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм	шт	12	<u>382,91</u>	-	4595	3428	-	<u>4,0680</u>	<u>48,82</u>
57	& C113-2275-5 варіант 1	Гільза каналізаційна для проходу стін д.110	шт	8	<u>82,45</u>	-	660	-	-	-	-
58	& C113-2275-5 варіант 3	Гільза каналізаційна для проходу стін д.50	шт	4	<u>54,91</u>	-	220	-	-	-	-
59	KP15-22-1	Установлення муфт	100 шт	0,03	<u>4536,87</u>	-	136	133	-	<u>59,4000</u>	<u>1,78</u>
60	& C1630-107-2 варіант 5	Протипожежна муфта д.110	шт	3	<u>1471,04</u>	-	4413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					124551	12810	-		<u>174,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					124551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111741				
		всього заробітна плата, грн.					12810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					131664				

		Всього по розділу 3					131664				
		Разом прямі витрати по кошторису					250641	32940	<u>318</u>		<u>447,38</u>
									<u>12</u>		<u>0,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					250641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217383				
		всього заробітна плата, грн.					32952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5336				
		Всього будівельні роботи, грн.					268717				


		Всього по кошторису					268717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					493,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38288				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.