

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Блискавкозахист

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

249,270 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,50775 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

35,979 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>21682,85</u>	-	9107	9107	-	<u>361,0800</u>	<u>151,65</u>
					21682,85	-			-	-	-
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>13720,22</u>	-	5762	5762	-	<u>228,4800</u>	<u>95,96</u>
					13720,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14869	14869	-		<u>247,61</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14869				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3429				
		Всього будівельні роботи, грн.					24416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					24416				
		Розділ 2. Блискавкозахист та заземлення									
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Провідник заземляючий з дроту діаметром 8 мм на покрівлі, висота 16,5 м (з вирівнюванням дроту) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	1,6	<u>3383,94</u> 2967,38	<u>404,46</u> 53,21	5414	4748	<u>647</u> 85	<u>40,8000</u> 0,6394	<u>65,28</u> 1,02
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Н6=0 Провідник заземлення з з дроту діаметром 8 мм на стіні, висота 16,5 м (з вирівнюванням дроту) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,4	<u>3383,94</u> 2967,38	<u>404,46</u> 53,21	1354	1187	<u>162</u> 21	<u>40,8000</u> 0,6394	<u>16,32</u> 0,26
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Н6=0 Провідник заземлення з з дроту діаметром 8 мм на стіні, висота 8 м (з вирівнюванням дроту) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,85	<u>3027,86</u> 2611,30	<u>404,46</u> 53,21	2574	2220	<u>344</u> 45	<u>35,9040</u> 0,6394	<u>30,52</u> 0,54
6	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Н6=0 Провідник заземлення з з дроту діаметром 8 мм на стіні, висота 8 м (з вирівнюванням дроту) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2909,16</u> 2492,60	<u>404,46</u> 53,21	2182	1869	<u>303</u> 40	<u>34,2720</u> 0,6394	<u>25,7</u> 0,48
7	КМ8-472-8	Н6=0 Провідник заземлення з з дроту діаметром 8 мм на стіні, висота до 2 м (з вирівнюванням дроту)	100 м	0,2	<u>2790,47</u> 2373,91	<u>404,46</u> 53,21	558	475	<u>81</u> 11	<u>32,6400</u> 0,6394	<u>6,53</u> 0,13
8	КМ8-472-2	Н6=0 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2	<u>2627,28</u> 1954,98	<u>571,25</u> 97,61	5255	3910	<u>1143</u> 195	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>53,76</u> 2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ² Матеріали	100 м	0,2	<u>3309,05</u> 2513,55	<u>643,50</u> 112,23	662	503	<u>129</u> 22	<u>34,5600</u> 1,3324	<u>6,91</u> 0,27
10	& C1545-423-456 варіант 2	Комплект глибинного заземлення універсальний довжиною 3м, WTG-3	комплект	12	<u>3650,29</u> -	- -	43803	-	- -	- -	- -
11	1503-8895 варіант 1	Блискавкоприймач з кріпленням до стіни h=2000мм	комплект	8	<u>1377,11</u> -	- -	11017	-	- -	- -	- -
12	& C111-1809-6 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований діаметром 8 мм	м	380	<u>55,54</u> -	- -	21105	-	- -	- -	- -
13	& C1110-171-2 варіант 1	Полоса сталева оцинкована 30x4 мм	м	220	<u>129,68</u> -	- -	28530	-	- -	- -	- -
14	& C111-541-4 варіант 2	Тримач дроту на плоскій покрівлі	шт	200	<u>94,53</u> -	- -	18906	-	- -	- -	- -
15	& C1110-15-1-2B варіант 1	Тримач дроту універсальний	1шт	100	<u>21,23</u> -	- -	2123	-	- -	- -	- -
16	& C1545-512-15 варіант 1	З'єднувач дроту універсальний	шт	40	<u>62,75</u> -	- -	2510	-	- -	- -	- -
17	& C1545-512-15 варіант 4	З'єднувач дроту та полоси	шт	12	<u>108,63</u> -	- -	1304	-	- -	- -	- -
18	& C111-541-4 варіант 3	Тримач дроту/полоси фасадний	шт	300	<u>115,39</u> -	- -	34617	-	- -	- -	- -
19	& C1545-512-15 варіант 5	З'єднувач полоси	шт	30	<u>89,86</u> -	- -	2696	-	- -	- -	- -
20	& C111-541-4 варіант 1	Тримач дроту на жолобі водостоку	шт	12	<u>94,53</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -
21	& C1550-60-1 варіант 1	Антикорозійна стрічка Denso	шт	4	<u>938,63</u> -	- -	3755	-	- -	- -	- -
22	C1545-42 варіант 1	Дюбель ф12х60	100шт	6,5	<u>52,62</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1545-512-15 варіант 2	З'єднувач смуги хрестоподібний	шт	18	<u>98,21</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
24	& С1545-512-15 варіант 6	З'єднувач дроту компенсаційний	шт	1	<u>356,30</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
25	& С1545-512-15 варіант 7	З'єднувач дроту хрестоподібний	шт	35	<u>383,59</u> -	- -	13426	-	- -	- -	- -
26	& С1545-512-15 варіант 3	Коробка для контрольного з'єднання	шт	12	<u>250,47</u> -	- -	3006	-	- -	- -	- -
27	& С111-2000-7-11	Клей бітумний для приймачів С1170311	кг	60	<u>139,54</u> -	- -	8372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					216769	14912	<u>2809</u> 419		<u>205,02</u> 5,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216769 199048 15331 8083 20,38 2350 224852				

		Всього по розділу 2					224852				
		Разом прямі витрати по кошторису					231638	29781	<u>2809</u> 419		<u>452,63</u> 5,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231638 199048 30200 17632 50,1 5779 249270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					249270				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					507,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35979				


Склав



Разуваєв А. Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Третяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

