

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішній водопровід і каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	536,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,028 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-11-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтажні роботи ГОСПОДАРСЬКО ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	100м	0,005	5575,98 5307,33	250,16 65,92	28	27	1 -	74,6880 0,7311	0,37 -
2	KP15-11-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	100м	0,7	6166,41 5889,91	258,01 72,46	4316	4123	181 51	82,8864 0,8164	58,02 0,57
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,72	4200,00 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
4	KP15-15-3 к=0,4	ГОСПОДАРСЬКО ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД, Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм H1=0,4 H6=0	100м	0,6	2215,25 2199,55	11,77 9,81	1329	1320	7 6	29,5440 0,1279	17,73 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-15-4 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм H1=0,4 H6=0	100м	0,3	<u>2149,95</u> 2135,94	<u>11,77</u> 9,81	645	641	<u>4</u> 3	<u>28,6896</u> 0,1279	<u>8,61</u> 0,04
6	KP15-15-5 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм H1=0,4 H6=0	100м	0,01	<u>2125,29</u> 2111,28	<u>11,77</u> 9,81	21	21	- -	<u>28,3584</u> 0,1279	<u>0,28</u> -
7	KP15-15-6 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм H1=0,4 H6=0	100м	0,5	<u>2937,61</u> 2918,20	<u>17,17</u> 14,31	1469	1459	<u>9</u> 7	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>19,6</u> 0,09
8	KP15-15-10 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм H1=0,4 H6=0	100м	0,31	<u>4797,97</u> 4650,33	<u>146,00</u> 36,66	1487	1442	<u>45</u> 11	<u>62,4624</u> 0,4797	<u>19,36</u> 0,15
9	KP15-20-1 κ=0,4	Демонтаж вентилів, діаметром 15 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,02	<u>10535,56</u> 9675,42	<u>860,14</u> 49,85	211	194	<u>17</u> 1	<u>133,0320</u> 0,6646	<u>2,66</u> 0,01
10	KP15-20-1 κ=0,4	Демонтаж вентилів, діаметром 25 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,14	<u>10535,56</u> 9675,42	<u>860,14</u> 49,85	1475	1355	<u>120</u> 7	<u>133,0320</u> 0,6646	<u>18,62</u> 0,09
11	KP15-20-2 K=0,4	Демонтаж вентилів діаметром 32 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,04	<u>10761,85</u> 9675,42	<u>1086,43</u> 62,93	430	387	<u>43</u> 3	<u>133,0320</u> 0,8389	<u>5,32</u> 0,03
12	KP15-20-2 K=0,4	Демонтаж вентилів діаметром 40 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,02	<u>10761,85</u> 9675,42	<u>1086,43</u> 62,93	215	194	<u>21</u> 1	<u>133,0320</u> 0,8389	<u>2,66</u> 0,02
13	KP15-20-2 K=0,4	Демонтаж вентилів діаметром 50 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,02	<u>10761,85</u> 9675,42	<u>1086,43</u> 62,93	215	194	<u>21</u> 1	<u>133,0320</u> 0,8389	<u>2,66</u> 0,02
14	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм H1=0,4 H6=0	100шт	0,01	<u>12484,55</u> 11784,53	<u>700,02</u> 195,86	125	118	<u>7</u> 2	<u>178,7160</u> 2,5525	<u>1,79</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,7+1,8+0,090+0,064+0,025+0,02+0,06	т	2,759	<u>4200,00</u> -	- -	11588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					55945	51674	<u>4256</u> 491		<u>699,08</u> 5,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55945 15 52165 28834 74,04 8541 84779				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					17040				
		Всього по розділу 1					84779				
		Розділ 2. Мережа К1									
26	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>6082,99</u> 6060,44	<u>6,13</u> 5,11	61	61	- -	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>0,79</u> -
27	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>5895,42</u> 5818,28	<u>11,04</u> 9,20	4127	4073	<u>8</u> 6	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>53,08</u> 0,08
28	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації НТplus діам. 50 мм Valsir або аналог	м	2	<u>130,17</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
29	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. НТplus 110 мм Valsir або аналог	м	70	<u>293,91</u> -	- -	20574	-	- -	- -	- -
30	C113-2288 варіант 1	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм VALSIR або аналог	шт	1	<u>244,33</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
31	C113-2289 варіант 1	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110мм VALSIR або аналог	шт	12	<u>288,14</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
32	C113-2303	Кільце ущільнююче /гумове/ діам. 50 мм	шт	1	<u>4,04</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-2304	Кільце ущільнююче /гумове/ діам. 110 мм	шт	12	<u>6,17</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	1	<u>85,49</u>	-	85	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 50 мм НТplus або аналог			-	-			-	-	-
35	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	24	<u>91,38</u>	-	2193	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм НТplus або аналог або аналог			-	-			-	-	-
36	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	1	<u>134,75</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110x50 мм НТplus або аналог			-	-			-	-	-
37	C113-2259	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	26	<u>145,97</u>	-	3795	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110x110 мм НТplus або аналог			-	-			-	-	-
38	C113-2290	Хрестовина для внутрішньої каналізації 45 °	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 1	д110			-	-			-	-	-
39	C113-2292	Заглушка для внутрішньої каналізації	шт	18	<u>105,68</u>	-	1902	-	-	-	-
	варіант 1	НТplus д110			-	-			-	-	-
40	C113-2276	Муфта вставна НТplus д110	шт	2	<u>349,11</u>	-	698	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	C113-2293	Патрубок-гільза L=300мм д159x4.0 з труб	шт	15	<u>126,03</u>	-	1890	-	-	-	-
	варіант 1	сталевих			-	-			-	-	-
42	C113-1885	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб	шт	30	<u>466,85</u>	-	14006	-	-	-	-
	варіант 1	з Дн=108...115мм			-	-			-	-	-
43	C111-1904	Шпилька різьбова сталева М8х1000	шт	25	<u>44,43</u>	-	1111	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C111-1904	Анкер хімічний SUPERFIX 300мл	шт	1	<u>427,30</u>	-	427	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					55255	4134	<u>8</u>		<u>53,87</u>
									6		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					55255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51113				
		всього заробітна плата, грн.					4140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		Всього будівельні роботи, грн.					57496				

		Всього по розділу 2					57496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Мережа В1									
45	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>6076,24</u> 5908,19	- -	2734	2659	- -	<u>78,1920</u> -	<u>35,19</u> -
46	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PP-FIBER PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм Valtec або аналог	м	45	<u>338,40</u> -	- -	15228	-	- -	- -	- -
47	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,26	<u>6493,30</u> 6291,73	- -	1688	1636	- -	<u>83,2680</u> -	<u>21,65</u> -
48	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PP-FIBER PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x5,4 мм Valtec або аналог	м	26	<u>440,40</u> -	- -	11450	-	- -	- -	- -
49	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>6587,89</u> 6336,89	- -	988	951	- -	<u>85,1160</u> -	<u>12,77</u> -
50	C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PP-FIBER PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,5 мм Valtec або аналог	м	15	<u>777,58</u> -	- -	11664	-	- -	- -	- -
51	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,37	<u>6997,45</u> 6671,91	- -	2589	2469	- -	<u>89,6160</u> -	<u>33,16</u> -
52	C113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PP-FIBER PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм Valtec або аналог	м	37	<u>981,58</u> -	- -	36318	-	- -	- -	- -
53	KB16-14-20 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням H2=1,15 H5=1,15	100м	0,14	<u>23698,77</u> 16882,90	<u>6214,35</u> 2702,10	3318	2364	<u>870</u> 378	<u>229,3560</u> 37,5345	<u>32,11</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1530-98 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PP-RCT FASER COOL діаметр 110	10м	1,4	<u>25477,84</u>	-	35669	-	-	-	-
55	C113-1837 варіант 1	Різьба сталева коротка Ду25 з 3Р 1"	шт	14	<u>79,57</u>	-	1114	-	-	-	-
56	C1630-121 варіант 1	З'єднувач роз'ємний з переходом на внутр. різьбу діам. 32x1" Valtes або аналог	шт	14	<u>819,27</u>	-	11470	-	-	-	-
57	C113-1837 варіант 2	Різьба сталева коротка Ду32 з 3Р 1 1/4"	шт	1	<u>112,92</u>	-	113	-	-	-	-
58	C1630-121 варіант 2	З'єднувач роз'ємний з переходом на внутр. різьбу діам. 40x1" 1/4 Valtes або аналог	шт	1	<u>936,51</u>	-	937	-	-	-	-
59	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>845,24</u>	-	1690	-	-	-	-
60	C113-1307 варіант 1	Фланцевий комплект(фланець+бурт) PPR 110	шт	2	<u>1142,79</u>	-	2286	-	-	-	-
61	C1630-1542 варіант 1	Засувка з обгумованим клином Ду100 фланцева	шт	1	<u>9577,82</u>	-	9578	-	-	-	-
62	C113-1121- 14Ж варіант 1	Варне сікло ППР діаметр 110x32	шт	1	<u>119,56</u>	-	120	-	-	-	-
63	C1630-121 варіант 3	З'єднувач роз'ємний з переходом на внутр. різьбу діам. 32x1/2" Valtes або аналог	шт	1	<u>702,94</u>	-	703	-	-	-	-
64	C1545-71 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний поплашковий з пружинним золотником 1/2"	шт	1	<u>427,04</u>	-	427	-	-	-	-
65	C1534-9 варіант 1	Відвід сталевий безшовний під приварку діаметр 57x3.0	шт	4	<u>94,17</u>	-	377	-	-	-	-
66	C1630-210 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий zGLO Ду50 з внутр. різ. 2"	шт	4	<u>3803,81</u>	-	15215	-	-	-	-
67	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>845,24</u>	-	1690	-	-	-	-
68	C113-1307 варіант 1	Фланцевий комплект(фланець+бурт) PPR 110	шт	2	<u>1142,79</u>	-	2286	-	-	-	-
69	C1630-1542 варіант 1	Засувка з обгумованим клином Ду100 фланцева	шт	1	<u>9577,82</u>	-	9578	-	-	-	-
70	C113-1121- 14Ж варіант 1	Варне сікло ППР діаметр 110x32	шт	1	<u>119,56</u>	-	120	-	-	-	-
71	C1630-121 варіант 3	З'єднувач роз'ємний з переходом на внутр. різьбу діам. 32x1/2" Valtes або аналог	шт	1	<u>702,94</u>	-	703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1545-71 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний поплашковий з пружинним золотником 1/2"	шт	1	<u>427,04</u>	-	427	-	-	-	-
73	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий для води вн-вн 1/2" Base	шт	1	<u>220,03</u>	-	220	-	-	-	-
74	C113-2156 варіант 1	Вентиль поліпропіленовий прямоточний д32	шт	14	<u>696,00</u>	-	9744	-	-	-	-
75	C113-2157 варіант 1	Вентиль поліпропіленовий прямоточний д40	шт	3	<u>1199,72</u>	-	3599	-	-	-	-
76	C113-2158 варіант 1	Вентиль поліпропіленовий прямоточний д50	шт	1	<u>1812,68</u>	-	1813	-	-	-	-
77	C113-2159 варіант 1	Вентиль поліпропіленовий прямоточний д63	шт	1	<u>2684,18</u>	-	2684	-	-	-	-
78	C113-1707 варіант 1	Відвід 45° для ПП труб д32	шт	1	<u>47,01</u>	-	47	-	-	-	-
79	C113-1707 варіант 2	Кутик 90° для ПП труб д32	шт	17	<u>47,01</u>	-	799	-	-	-	-
80	C113-1707 варіант 3	Кутик 90° для ПП труб д40	шт	1	<u>55,17</u>	-	55	-	-	-	-
81	C113-1710 варіант 1	Кутик 90° для ПП труб д63	шт	2	<u>181,70</u>	-	363	-	-	-	-
82	C113-1466-1 варіант 1	Кутик 90° для ПП труб д110	шт	2	<u>1221,29</u>	-	2443	-	-	-	-
83	C113-1739 варіант 1	Трійник для ПП труб перехідний д 40x32x40	шт	4	<u>79,57</u>	-	318	-	-	-	-
84	C113-1741 варіант 1	Трійник для ПП труб перехідний д50x32x50	шт	1	<u>112,92</u>	-	113	-	-	-	-
85	C113-1741 варіант 2	Трійник для ПП труб перехідний д50x40x50	шт	2	<u>154,50</u>	-	309	-	-	-	-
86	C113-1742 варіант 1	Трійник для ПП труб перехідний д63x40x63	шт	5	<u>292,85</u>	-	1464	-	-	-	-
87	C113-1742 варіант 2	Трійник для ПП труб перехідний д63x50x63	шт	1	<u>303,05</u>	-	303	-	-	-	-
88	C113-1761 варіант 1	Трійник для ПП труб д110	шт	1	<u>890,50</u>	-	891	-	-	-	-
89	C113-1785 варіант 1	Муфта перехідна діам. 40x32 мм	шт	2	<u>79,91</u>	-	160	-	-	-	-
90	C113-1790 варіант 1	Муфта перехідна діам. 50x32 мм	шт	2	<u>195,17</u>	-	390	-	-	-	-
91	C113-1227 варіант 1	Муфта перехідна діам. 63x50	шт	2	<u>287,70</u>	-	575	-	-	-	-
92	C113-1229 варіант 1	Муфта з PPR д110x63 редукційна	шт	1	<u>808,52</u>	-	809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1545-71 варіант 2	Патрубок-гільза L=300мм д159х4.0 з труб сталевих	шт	3	<u>1360,70</u>	-	4082	-	-	-	-
94	C1545-71 варіант 3	Патрубок-гільза L=300мм д108х4.0 з труб сталевих	шт	20	<u>2593,84</u>	-	51877	-	-	-	-
95	C1545-71 варіант 4	Патрубок-гільза L=300мм д 57х3.0 з труб сталевих	шт	20	<u>690,92</u>	-	13818	-	-	-	-
96	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>69,47</u>	-	278	-	-	-	-
97	C113-1797 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>163,16</u>	-	816	-	-	-	-
98	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 50 мм	шт	5	<u>258,25</u>	-	1291	-	-	-	-
99	C113-1472 варіант 2	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>275,62</u>	-	2756	-	-	-	-
100	C113-1472 варіант 1	Муфта діам. 110 мм	шт	4	<u>622,42</u>	-	2490	-	-	-	-
101	C113-1881 варіант 1	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=31...35мм	шт	14	<u>50,12</u>	-	702	-	-	-	-
102	C113-1885 варіант 4	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=40...45мм	шт	12	<u>265,21</u>	-	3183	-	-	-	-
103	C113-1884 варіант 1	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=48...52мм	шт	8	<u>255,04</u>	-	2040	-	-	-	-
104	C113-1885 варіант 3	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=60...64мм	шт	15	<u>329,73</u>	-	4946	-	-	-	-
105	C113-1885 варіант 2	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=108...115мм	шт	5	<u>476,30</u>	-	2382	-	-	-	-
106	C111-1904 варіант 1	Шпилька різьбова сталева M8х1000	шт	27	<u>44,43</u>	-	1200	-	-	-	-
107	C111-1904 варіант 2	Анкер хімічний SUPERFIX 300мл	шт	2	<u>427,30</u>	-	855	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					300295	10079	<u>870</u>		<u>134,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300295		378		5,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289346				
		всього заробітна плата, грн.					10457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1698				
		Всього будівельні роботи, грн.					306047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					306047				
		Розділ 4. Мережа В1 (загальнобудинковий водомірний вузол)									
108	КБ16-22-1 к=1,15	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>10614,02</u> 1382,96	<u>264,79</u> 59,31	10614	1383	<u>265</u> 59	<u>19,2372</u> 0,7722	<u>19,24</u> 0,77
109	C1630-982 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Лічильник холодної води 420РС Ду40, підготовлений до встановлення модуля дистанційної мерехдачі даних	шт	1	<u>30918,59</u> -	- -	30919	-	- -	- -	- -
110	C1630-1542 варіант 2	Запірний клапан zGLO Ду40 з ВР 1 1/2"	шт	2	<u>2612,90</u> -	- -	5226	-	- -	- -	- -
111	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>182,06</u> 147,52	<u>23,96</u> 0,89	182	148	<u>24</u> 1	<u>2,0520</u> 0,0120	<u>2,05</u> 0,01
112	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий чавунний zSTRA Ду40 з ВР 1 1/2"	шт	1	<u>4104,86</u> -	- -	4105	-	- -	- -	- -
113	C1630-138 варіант 1	Фітінг різьбовий муфта роз'ємна з накидною гайкою вн-вн 1 1/2"	шт	1	<u>1177,63</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -
114	C1630-1611 варіант 2	Кран кульовий для води Ду15 вн-вн 1/2" Bas	шт	1	<u>704,19</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
115	C1630-1611 варіант 1	Кран кульовий триходовий Ду15, тип L вн 1/2"	шт	1	<u>704,19</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
116	C113-13 варіант 1	Труба сталевая ВГП Ду15 (21.3x2.5)	м	1	<u>107,66</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
117	C113-1307 варіант 2	Фітінг різьбовий ніпель Ду40 нар-нар 1 1/2"	шт	1	<u>371,49</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
118	C1630-124 варіант 1	З'єднувач під ключ з переходом на зовнішню різьбу д63x2"	шт	4	<u>2341,54</u> -	- -	9366	-	- -	- -	- -
119	& C1630- 1159M варіант 1	Манометр з нижнім підключенням, з діам. шкали 50мм, 0-10 бар, нар 1/4"	комплект	1	<u>468,83</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
120	C113-83 варіант 1	Фітінг різьбовий футорка нар-вн 1/2"x1/4"	10шт	0,1	<u>199,93</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
121	C113-1885 варіант 3	Хомути з вкладкою EPDM (M8/10) для труб з Дн=60...64мм	шт	2	<u>329,73</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
122	C113-161 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PP-FIBER PN 20 63 мм	м	4	<u>1622,80</u> -	- -	6491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C113-1710 варіант 1	Кутик 90° для ПП труб д63	шт	2	<u>181,70</u> -	-	363	-	-	-	-
124	C111-1904 варіант 1	Шпилька різьбова сталева М8х1000	шт	2	<u>44,43</u> -	-	89	-	-	-	-
125	C111-1904 варіант 2	Анкер хімічний SUPERFIX 300мл	шт	1	<u>427,30</u> -	-	427	-	-	-	-
126	KB13-16-9 κ=2;H2, H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ЕП-057	100м2	0,1997	<u>55382,71</u> 829,11	<u>58,88</u> 13,91	11060	166	<u>12</u> 3	<u>9,7980</u> 0,1869	<u>1,96</u> 0,04
127	KB13-26-4 H2,H5=1,15	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Фарбування металевих поігрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155	100м2	0,1997	<u>6340,40</u> 264,90	<u>24,53</u> 5,59	1266	53	<u>5</u> 1	<u>3,1740</u> 0,0751	<u>0,63</u> 0,01
128	KP15-16-5	H2=1,15 H5=1,15 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	1	<u>119,33</u> 108,65	-	119	109	-	<u>1,4160</u> -	<u>1,42</u> -
129	C113-138 варіант 1	Труба сталева ВГП Ду40 (48х3)	м	1	<u>419,64</u> -	-	420	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							84860	1859	<u>306</u> 64		<u>25,3</u> 0,83
Разом будівельні роботи, грн.							84860				
в тому числі:							82695				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1923				
всього заробітна плата, грн.							1053				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,7				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							311				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85913				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							85913				
Розділ 5. Інші роботи											
130	C331-4-2 варіант 1	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,057	<u>340,70</u> -	<u>340,70</u> -	1382	-	<u>1382</u> -	-	-
131	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,8667	<u>97,88</u> 97,88	-	85	85	-	<u>1,6300</u> -	<u>1,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C311-30-M	H15=1 H16=1 Перевезення сміття до 30 км	т	0,8667	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	249	-	<u>249</u> 29	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 5					1716	85	<u>1631</u> 29		<u>1,41</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1716				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25				
		Всього будівельні роботи, грн.					1786				

		Всього по розділу 5					1786				
		Разом прямі витрати по кошторису					498071	67831	<u>7071</u> 968		<u>914,54</u> 12,39
		Разом будівельні роботи, грн.					498071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423169				
		всього заробітна плата, грн.					68799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11229				
		Всього будівельні роботи, грн.					536021				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					17040				

		Всього по кошторису					536021				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1024,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80028				


Склав



Разуваєв Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Третяк М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

