

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на електроосвітлення та електрообладнання

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

327,080 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,81629 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,666 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрообладнання											
1	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1164,55</u> 423,55	<u>10,91</u> 2,69	1165	424	<u>11</u> 3	<u>5,5200</u> 0,0316	<u>5,52</u> 0,03
2	& 1504- 19078-П6 варіант 1	Н16=1,15 Щиток освітлення стандарт ЩО-9Н	шт	1	<u>896,54</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 4+2 Н16=1,15	шт	6	<u>249,29</u> 136,99	<u>24,15</u> 3,89	1496	822	<u>145</u> 23	<u>1,8400</u> 0,0484	<u>11,04</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1547-16-У варіант 1	Автоматичний вимикач Acti9 iC60N 1P, 16A, крива C Schneider Electric	шт	1	<u>230,53</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
5	& C1547-16-У1 варіант 1	Автоматичний вимикач Acti9 iC60N 1P, 10A, крива C Schneider Electric	шт	4	<u>230,53</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
6	& C1547-16-У2 варіант 1	Автоматичний вимикач Acti9 iC60N 1P, 6A, крива C Schneider Electric	шт	1	<u>257,09</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4968	1246	<u>156</u> 26		<u>16,56</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4968 3566 1272 658 1,64 189 5626				
		----- Всього по розділу 1					5626				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	6,5	<u>9168,70</u> 5555,12	<u>255,64</u> 116,90	59597	36108	<u>1662</u> 760	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>496,47</u> 9,92
8	& C113-2127-B4 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д20мм, легка з протяжкою, колір сірий 91920 ДКС кількість: 650*1,01	м	656,5	<u>13,37</u> -	- -	8777	-	- -	- -	- -
9	& C1110-15-У варіант 1	Тримач труб ПВХ діаметр 20мм	шт	600	<u>62,09</u> -	- -	37256	-	- -	- -	- -
10	& C1555-217-У варіант 1	Саморіз 6x60 мм з дюбелем 10x60 мм	шт	500	<u>5,43</u> -	- -	2715	-	- -	- -	- -
11	& C1545-203-У варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 20 мм х 0.7 мм х 10 м	шт	4	<u>251,09</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,5	<u>1163,99</u> 772,51	<u>9,81</u> 8,18	7566	5021	<u>64</u> 53	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>75,19</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C157-249-У варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг 3х1,5 мм2 кількість: 650*1,02	1000м	0,663	<u>23078,04</u> -	- -	15301	-	- -	- -	- -
14	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 30+108	100м	1,38	<u>770,17</u> 383,85	<u>9,81</u> 8,18	1063	530	<u>14</u> 11	<u>5,7480</u> 0,1066	<u>7,93</u> 0,15
15	& C157-248-У варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг 2х1,5 мм2 кількість: 58*1,02	1000м	0,05916	<u>20930,55</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
16	& C157-249-У варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг 3х1,5 мм2 кількість: 30*1,02	1000м	0,0306	<u>23078,04</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
17	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових H3=1,15 H5=1,15	100м	0,5	<u>7321,26</u> 3216,46	<u>3161,09</u> 630,06	3661	1608	<u>1581</u> 315	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>22,63</u> 4,22
18	& C1511-17-4 варіант 1	Кабель-канал пластмасовий розміром 25х25 мм L=2 м кількість: 50*1,01	м	50,5	<u>118,74</u> -	- -	5996	-	- -	- -	- -
19	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах H3=1,15 H5=1,15	100м	0,5	<u>1904,79</u> 628,30	<u>1190,81</u> 227,98	952	314	<u>595</u> 114	<u>8,6388</u> 3,1159	<u>4,32</u> 1,56
20	& C157-248-У варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг 2х1,5 мм2 кількість: 50*1,02	1000м	0,051	<u>20930,55</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
21	& C1545-90-П2 варіант 1	Коробка протяжна для відкритого монтажу	шт	145	<u>220,86</u> -	- -	32025	-	- -	- -	- -
22	& C1545-69-У варіант 1	Клема 3-х провідна WAGO	шт	485	<u>105,07</u> -	- -	50959	-	- -	- -	- -
23	& C1545-69-У1 варіант 1	Клема 2-х провідна WAGO	шт	50	<u>71,36</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					233451	43581	<u>3916</u> 1253		<u>606,54</u> 16,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					233451 185954 44834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					23830 60,43 6972 257281 257281				
24	KP17-12-1	Розділ 3. Електроустановчі вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,54	<u>2110,59</u> 2103,22	-	1140	1136	-	<u>31,8960</u>	<u>17,22</u>
25	& C1547-6-П8 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритої установки, IP54, 16A, 220В	шт	54	<u>275,64</u> -	-	14885	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16025 16025 14889 1136 634 1,67 193 16659 16659	1136	- -		<u>17,22</u> -
26	KB21-17-18 κ=1,15	Розділ 4. Електроосвітлювальні прилади Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,5	<u>12960,25</u> 10868,73	<u>581,63</u> 170,59	6480	5434	<u>291</u> 85	<u>156,7680</u> 2,1260	<u>78,38</u> 1,06
27	& C1547-7-У варіант 1	H3=1,15 H5=1,15 Вологопилозахищений виробничий світильник V-TAC LED 36Вт SKU-6470 S-series 1200мм 230В 6400K	шт	50	<u>723,06</u> -	-	36153	-	-	-	-
28	KB21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>16615,83</u> 13892,43	<u>2323,02</u> 539,36	665	556	<u>93</u> 22	<u>181,0560</u> 6,3434	<u>7,24</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1547-7- У2 варіант 1	НЗ=1,15 Н5=1,15 Аварійний світлодіодний світильник ЄВРОСВІТЛО SFT-AF-EX-03 "Вихід" акумуляторний	шт	2	463,05	-	926	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44224	5990	384 107		85,62 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					44224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37850				
		всього заробітна плата, грн.					6097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					973				
		Всього будівельні роботи, грн.					47512				

		Всього по розділу 4					47512				
		Разом прямі витрати по кошторису					298668	51953	4456 1386		725,94 18,17
		Разом будівельні роботи, грн.					298668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242259				
		всього заробітна плата, грн.					53339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8327				
		Всього будівельні роботи, грн.					327080				

		Всього по кошторису					327080				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					816,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61666				


Склав



Разуваєв В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Третяк І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

