

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП
2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на прорізи**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4744,509 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,80926 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

213,405 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		=====									
1	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,4707	<u>1065,63</u>	-	3698	3596	-	<u>17,2560</u>	<u>59,89</u>
					1036,22	-			-	-	-
2	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,6124	<u>9023,82</u>	<u>116,50</u>	5526	5454	<u>71</u>	<u>144,0360</u>	<u>88,21</u>
		кількість: г2(91,8*0,25+255,27*0,15)			8905,75	97,09			59	1,2654	0,77
3	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,33	<u>13473,62</u>	<u>1394,06</u>	17920	16043	<u>1854</u>	<u>191,4960</u>	<u>254,69</u>
		кількість: 54+39+40			12062,33	368,11			490	4,5313	6,03
4	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,859	<u>4400,53</u>	<u>180,26</u>	21382	20506	<u>876</u>	<u>68,2560</u>	<u>331,66</u>
		кількість: г2(54*1,7*1,4+39*3,13*1,4+40*3,33*1,4)			4220,27	150,24			730	1,9580	9,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
		=====									
5	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(39*3,13*1,4)	100м2	1,709	<u>9980,50</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	17057	15684	<u>1289</u> 786	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>204,4</u> 9,96
6	& C123-1-1- у варіант 26	Н2=1,15 Н5=1,15 Віконний блок з металопластику	м2	170,9	<u>5367,13</u> -	- -	917243	-	- -	- -	- -
7	& C111-44- 531-13 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 24 Універсальний білий 280 мл кількість: г1(9,8*1,709/0,28)	шт	59,8	<u>239,71</u> -	- -	14335	-	- -	- -	- -
8	& C111- 1851-14 варіант 2	Дюбель-шурупи кількість: г0(278*1,709)	шт	475	<u>8,01</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
9	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: г1(21,5*1,709/0,75)	шт	49	<u>259,57</u> -	- -	12719	-	- -	- -	- -
10	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(40*3,33*1,4)	100м2	1,8648	<u>9980,50</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	18612	17114	<u>1407</u> 858	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>223,04</u> 10,87
11	& C123-1-1- у варіант 28	Н2=1,15 Н5=1,15 Блоки віконні металопластикові балконні	м2	186,48	<u>5367,13</u> -	- -	1000862	-	- -	- -	- -
12	& C111-44- 531-13 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 24 Універсальний білий 280 мл кількість: г1(9,8*1,8648/0,28)	шт	65,3	<u>239,71</u> -	- -	15653	-	- -	- -	- -
13	& C111- 1851-14 варіант 2	Дюбель-шурупи кількість: г0(278*1,8648)	шт	518	<u>8,01</u> -	- -	4149	-	- -	- -	- -
14	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: г1(21,5*1,8648/0,75)	шт	53,5	<u>259,57</u> -	- -	13887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,7*1,4*54 H2=1,15 H5=1,15	100м2	1,2852	<u>13044,44</u> 12002,34	<u>964,03</u> 587,97	16765	15425	<u>1239</u> 756	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>201,03</u> 9,57
16	& C123-1-1- у варіант 26	Віконний блок з металопластику	м2	128,52	<u>5367,13</u> -	- -	689784	-	- -	- -	- -
17	& C111-44- 531-13 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 24 Універсальний білий 280 мл кількість: r1(11,78*1,2852/0,28)	шт	54,1	<u>239,71</u> -	- -	12968	-	- -	- -	- -
18	& C111- 1851-14 варіант 2	Дюбель-шурупи кількість: r0(382*1,8648)	шт	712	<u>8,01</u> -	- -	5703	-	- -	- -	- -
19	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: r1(29,45*1,2852/0,75)	шт	50,5	<u>259,57</u> -	- -	13108	-	- -	- -	- -
20	КБ10-20-1 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,5*0,75*4 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,015	<u>21594,75</u> 19950,51	<u>1448,20</u> 883,27	324	299	<u>22</u> 13	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>3,96</u> 0,17
21	& C123-1-1- у варіант 25	Блоки віконні металопластикові горища	м2	1,5	<u>5367,13</u> -	- -	8051	-	- -	- -	- -
22	& C111-44- 531-13 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 24 Універсальний білий 280 мл кількість: r1(17*0,015/0,28)	шт	0,9	<u>239,71</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
23	& C111- 1851-14 варіант 2	Дюбель-шурупи кількість: r0(833*0,015)	шт	12	<u>8,01</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
24	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: r1(56,2*0,015/0,75)	шт	1,1	<u>259,57</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
25	КБ10-25-4 K=1,15	Установлення відливів H2=1,15 H5=1,15	100м	3,5507	<u>2690,04</u> 2549,40	<u>129,69</u> 79,10	9552	9052	<u>460</u> 281	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>133,77</u> 3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C123-383-308 варіант 2	Відлив шир.350мм кількість: r2(355,07*1,037)	м	368,21	<u>258,30</u> -	-	95109	-	-	-	-
27	& C111-136-5-Ц варіант 4	Дюбель ударний Expert Fix 6x60мм швидкий монтаж кількість: 353*3,5507	шт	1253,3971	<u>0,91</u> -	-	1141	-	-	-	-
28	& C1632-102-1-B2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий SOUDAL або аналог кількість: 29,37*3,5507	кг	104,284059	<u>719,85</u> -	-	75069	-	-	-	-
29	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 91,8+255,27	100м	3,4707	<u>3116,40</u> 2943,48	<u>172,92</u> 105,47	10816	10216	<u>600</u> 366	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>150,97</u> 4,64
30	& C111-1497-1 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Підвіконня пластикові шир.250мм кількість: r2(91,8*1,02)	м	93,64	<u>359,42</u> -	-	33656	-	-	-	-
31	& C111-1497-1 варіант 3	Підвіконня пластикові шир.150мм кількість: r2(255,27*1,02)	м	260,38	<u>186,02</u> -	-	48436	-	-	-	-
32	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: r1(48,17/0,75)	шт	64,2	<u>259,57</u> -	-	16664	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3104592	113389	<u>7818</u> 4339		<u>1651,62</u> 55,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3104592 2983385 117728 69367 204,81 23627 3173959				

		Всього по розділу 1					3173959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
		ТАМБУР									
		=====									
33	КБ10-28-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,0*2,1*36	100м2	0,756	<u>11668,40</u> 6365,70	<u>5238,84</u> 1167,83	8821	4812	<u>3961</u> 883	<u>87,5251</u> 12,2047	<u>66,17</u> 9,23
34	КБ10-28-2 к=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,0*2,1*36	100м2	0,756	<u>14585,49</u> 7957,13	<u>6548,54</u> 1459,79	11027	6016	<u>4951</u> 1104	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>82,71</u> 11,53
35	& C123-19-1 варіант 11	Н2=1,15 Н5=1,15 Блоки дверні металопластикові	м2	75,6	<u>7350,24</u> -	-	555678	-	-	-	-
36	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: R2(15,28*0,756/0,75)	шт	15,4	<u>259,57</u> -	-	3997	-	-	-	-
37	& C111-115-5И варіант 2	Дюбель Steelfix с шурупом 10x150 або аналог	шт	274	<u>12,15</u> -	-	3329	-	-	-	-
		ВХІДНІ КВАРТИРНІ ДВЕРІ									
		=====									
38	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1*2,1*40	100м2	0,84	<u>18913,49</u> 17449,61	<u>1455,43</u> 324,44	15887	14658	<u>1223</u> 273	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>191,03</u> 2,85
39	КБ10-96-2 к=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1*2,1*40	100м2	0,84	<u>29037,53</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	24392	20940	<u>1747</u> 389	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>272,9</u> 4,07
40	& C121-251-1 варіант 6	Н2=1,15 Н5=1,15 Дверні блоки квартирні вхідні протипожежні 1000x2100	шт	40	<u>16410,91</u> -	-	656436	-	-	-	-
41	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: R3(15,28*0,84/0,75)	шт	17,114	<u>259,57</u> -	-	4442	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-115-5И варіант 2	Дюбель Steelfix с шурупом 10x150 або аналог ВХОДИ У ПІДВАЛ =====	шт	304	<u>12,15</u> -	- -	3694	-	- -	- -	- -
43	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 0,9*2*2	100м2	0,036	<u>18913,49</u> 17449,61	<u>1455,43</u> 324,44	681	628	<u>52</u> 12	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>8,19</u> 0,12
44	КБ10-96-2 к=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 0,9*2*2	100м2	0,036	<u>29037,53</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	1045	897	<u>75</u> 17	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>11,7</u> 0,17
45	& C121-251-1 варіант 8	H2=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металеві 900*2000	шт	2	<u>20448,77</u> -	- -	40898	-	- -	- -	- -
46	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: R3(18,51*0,036/0,75)	шт	0,888	<u>259,57</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
47	& C111-115-5И варіант 2	Дюбель Steelfix с шурупом 10x150 або аналог кількість: R0(455*0,036) ВХІДНІ БЛОКИ БЕЗ ПОРОГУ =====	шт	16	<u>12,15</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
48	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,85*2,4*4	100м2	0,1776	<u>18913,49</u> 17449,61	<u>1455,43</u> 324,44	3359	3099	<u>258</u> 58	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>40,39</u> 0,6
49	КБ10-96-2 к=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,85*2,4*4	100м2	0,1776	<u>29037,53</u> 24928,01	<u>2079,19</u> 463,49	5157	4427	<u>369</u> 82	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>57,7</u> 0,86
50	& C121-251-1 варіант 9	H2=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металеві 1850*2400	шт	4	<u>47221,72</u> -	- -	188887	-	- -	- -	- -
51	& C111-777 варіант 3	Монтажна піна WHITETEQ Ceresit 750 мл. кількість: R3(13,33*0,1776/0,75)	шт	3,157	<u>259,57</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-115-5И варіант 2	Дюбель Steelfix с шурупом 10х150 або аналог кількість: R0(266*0,036)	шт	10	<u>12,15</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1529095	55477	<u>12636</u> 2818		<u>730,79</u> 29,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1529095 1460982 58295 32261 91,24 10524 1561356				

		Всього по розділу 2					1561356				
53	KP20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	19,32282	<u>103,75</u> 103,75	- -	2005	2005	- -	<u>1,7278</u> -	<u>33,39</u> -
54	C311-30-M	H15=1,06 H16=1,06 Перевезення сміття до 30 км	т	19,32282	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	5555	-	<u>5555</u> 654	- 0,4110	- 7,94
		Разом прямі витрати по розділу 3					7560	2005	<u>5555</u> 654		<u>33,39</u> 7,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7560 2659 1635 4,96 572 9195				

		Всього по розділу 3					9195				
		Разом прямі витрати по кошторису					4641247	170871	<u>26009</u> 7811		<u>2415,8</u> 92,45
		Разом будівельні роботи, грн.					4641247				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4444367 178682 103262 301,01 34723 4744509				
		Всього по кошторису					4744509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2809,26 213405				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Разуваєв Д.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третяк М.С.

