

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області
372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-07
на Охорона сигналізація
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83407 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-нова (М)	шт	1	<u>2714,50</u>	<u>1,02</u>	2715	2588	<u>1</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2587,78	0,17			-	0,0026	-
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (клавіатура)	шт	2	<u>82,11</u>	<u>-</u>	164	123	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					61,47	-			-	-	-
3	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ)	плата	1	<u>596,48</u>	<u>-</u>	596	596	<u>-</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					596,48	-			-	-	-
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>66,97</u>	<u>5,72</u>	67	45	<u>6</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					45,00	1,84			2	0,0252	0,03
		ДАТЧИКИ									
5	КМ10-668-4	Сповіщувач магнітоконтантний у нормальному виконанні СОМК - 8	шт	29	<u>126,81</u>	<u>-</u>	3677	3064	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>46.4</u>
					105,66	-			-	-	-
6	КМ10-668-3	Сповіщувач об'ємний	шт	6	<u>269,55</u>	<u>1,18</u>	1617	1268	<u>7</u>	<u>3.2000</u>	<u>19.2</u>
					211,33	0,20			1	0,0030	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача (кронштейн)	шт	6	<u>38.30</u> 36,98	<u>-</u> -	230	222	<u>-</u> -	<u>0.5600</u> -	<u>3.36</u> -
8	КМ10-668-5	Сповіщувач руйнування скла	шт	11	<u>126.75</u> 105,66	<u>-</u> -	1394	1162	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>17.6</u> -
9	КМ10-683-14	ОПОВІЩУВАЧ Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2205.72</u> 1575,17	<u>-</u> -	2206	1575	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -
10	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>3261.09</u> 2334,05	<u>25.12</u> 21,58	9783	7002	<u>75</u> 65	<u>32.8000</u> 0,2808	<u>98.4</u> 0,84
11	КМ10-671-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	5,3	<u>5452.99</u> 3712,90	<u>63.67</u> 10,67	28901	19678	<u>337</u> 57	<u>52.8000</u> 0,1616	<u>279.84</u> 0,86
12	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>373.81</u> 349,58	<u>-</u> -	374	350	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
13	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	60	<u>554.94</u> 238,59	<u>301.02</u> 44,46	33296	14315	<u>18061</u> 2668	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>192</u> 34,22
14	1511-9001 варіант 1	МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ Батарея акумуляторна 128 7А/год	шт	1	<u>777.48</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С100-2405-1448-6	Кронштейн.	шт	6	<u>56.30</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15094-4011-5 варіант 1	Провід розподільчий ПСВЕВ 4х0,4	1000м	0,306	<u>14300.06</u> -	<u>-</u> -	4376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С152-35 варіант 3	Кабель силовий NHXN TF180/E30-90 2х1,5	1000м	0,0306	<u>35769.62</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С154-149-5	Кабель FTR 4х2х0,5	1000м	0,2	<u>23553.57</u> -	<u>-</u> -	4711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 25х15 мм	10м	10	<u>255.98</u> -	<u>-</u> -	2560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	30	<u>21.36</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1514-1 варіант 1	Монтажний набір№1	шт	1	<u>572.38</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					100160	51988	<u>18487</u> 2793		<u>731.04</u> 35,97
		Разом будівельні роботи, грн.					100160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29685				
		всього заробітна плата, грн.					54781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27564				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7745				
		Всього будівельні роботи, грн.					127724				

		Всього по кошторису					127724				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					834,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62526				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.