

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9010 1492 870 2,55 294 11373				

		Всього по розділу 2					11373				
11	КБ10-20-1	Розділ 3. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0138	<u>57097.25</u> 14477,94	<u>1024.63</u> 640,99	788	200	<u>14</u> 9	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>2.64</u> 0,11
12	& С123-2-1-1-1	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	1,38	<u>4093.98</u> -	<u>-</u> -	5650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6438	200	<u>14</u> 9		<u>2.64</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					6438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6224				
		всього заробітна плата, грн.					209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					6554				

		Всього по розділу 3					6554				
13	КБ10-28-1	Розділ 4. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,076	<u>27194.00</u> 7145,35	<u>6416.09</u> 1423,13	2067	543	<u>488</u> 108	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>7.46</u> 1,13
14	& С126-440-30 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x970	шт	1	<u>9300.41</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C126-440-30 варіант 2	Блоки двері металопластикові ДО 2070(н)х970	шт	1	<u>9300.41</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C126-440-31 варіант 2	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(н)х870	шт	2	<u>8344.82</u> -	<u>-</u> -	16690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ10-96-2	Установлення металевих дверей	100м2	0,0168	<u>21151.20</u> 18089,67	<u>1516.53</u> 336,38	355	304	<u>25</u> 6	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>3.96</u> 0,06
18	& C126-440-10-5 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП /Е130 2100х800 В4	шт	1	<u>5773.99</u> -	<u>-</u> -	5774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					43486	847	<u>513</u> 114		<u>11.42</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43486 42126 961 534 1,51 175 44020				

		Всього по розділу 4					44020				
		Розділ 5. Опорядження									
19	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,65	<u>5725.61</u> 4600,66	<u>1124.95</u> 284,90	3722	2990	<u>732</u> 185	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>48.3</u> 2,49
20	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби ТАМБУР, ТУАЛЕТИ, ПРИМ.ДЛЯ ІНВЕНТАРЯ	100м2	0,229	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	514	514	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>8.54</u> -
21	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,229	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	1720	1237	<u>1</u> 1	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>16.59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,229	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	3828	795	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>11.3</u> -
23	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,65	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	9742	6263	<u>64</u> 55	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>82.76</u> 0,71
24	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,08	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	399	271	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>3.64</u> -
25	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,08	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	112	72	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.96</u> -
26	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	1214	247	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>3.51</u> -
27	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,74	<u>74879.13</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	55411	17232	<u>29</u> 25	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>239.36</u> 0,32
28	КР12-65-13	H2=1,15 H5=1,15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,11	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	194	194	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>3.23</u> -
29	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	100	68	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>0.91</u> -
30	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,02	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	28	18	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТЕХНІЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ	100м2	0,02	<u>15178,28</u> 3082,13	<u>0,99</u> 0,85	304	62	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>0,88</u> -
32	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стель)	100м2	0,015	<u>1648,72</u> 1375,53	<u>-</u> -	25	21	<u>-</u> -	<u>20.3000</u> -	<u>0,3</u> -
33	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стін)	100м2	0,067	<u>1648,72</u> 1375,53	<u>-</u> -	110	92	<u>-</u> -	<u>20.3000</u> -	<u>1,36</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							77423	30076	<u>826</u> 266		<u>421,88</u> 3,53
Разом будівельні роботи, грн.							77423				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46521				
всього заробітна плата, грн.							30342				
Загальновиробничі витрати, грн.							17532				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5897				
Всього будівельні роботи, грн.							94955				

Всього по розділу 5							94955				
Розділ 6. Підлога											
34	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення [ФЭМ]	100м2	0,197	<u>7142,85</u> 6981,19	<u>161,66</u> 42,43	1407	1375	<u>32</u> 8	<u>95.8560</u> 0,5215	<u>18,88</u> 0,1
35	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток ТИП 1	100м2	0,21	<u>6239,10</u> 6129,17	<u>109,93</u> 22,24	1310	1287	<u>23</u> 5	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>19,49</u> 0,06
36	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнієїх основ товщиною 5 мм Н1=1,15 Н2=1,15	100м2	0,235	<u>20906,78</u> 5563,42	<u>22,83</u> 19,62	4913	1307	<u>5</u> 5	<u>84.2433</u> 0,2553	<u>19,8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ.6мм	100м2	0,235	<u>2602.27</u> 403,27	<u>4.57</u> 3,92	612	95	<u>1</u> 1	<u>6.1065</u> 0,0511	<u>1.44</u> 0,01
38	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,235	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	16433	3209	<u>10</u> 8	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>44.58</u> 0,11
39	КБ27-65-4	Н2=1,15 Н5=1,15 ТАМБУРИ Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,023	<u>956828.81</u> 88076,20	<u>17971.89</u> 4562,11	22007	2026	<u>413</u> 105	<u>1223.4505</u> 65,1076	<u>28.14</u> 1,5
		Разом прямі витрати по розділу 6					46682	9299	<u>484</u> 132		<u>132.33</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					46682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36899				
		всього заробітна плата, грн.					9431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5597				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1901				
		Всього будівельні роботи, грн.					52279				

		Всього по розділу 6					52279				
40	КР1-20-1	Розділ 7. Супутні роботи Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (засипання вигрібної ями)	100 м3	0,04	<u>10426.54</u> 10426,54	<u>-</u> -	417	417	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>6.94</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					417	417	<u>-</u> -		<u>6.94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					417 268 0,83 96 685				
		----- Всього по розділу 7					685				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216574 216574 167284 47297 27582 80,67 9317 244156	46453	<u>2837</u> 844		<u>658,71</u> 10,59
		----- Всього по кошторису					244156				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					749,97 56614				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.