

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області
372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018
на Монтаж технологічного обладнання
Приміщення їдальні Д, Перехід Д', Прибудова Д''

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,521 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90407 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>3752.30</u>	<u>181.13</u>	3752	2853	<u>181</u>	<u>43.2000</u>	<u>43.2</u>
					2852,93	42,99			43	0,5830	0,58
2	KM28-927-7	Монтаж пароконвектомата	шт	2	<u>2603.68</u>	<u>131.73</u>	5207	4444	<u>263</u>	<u>32.0000</u>	<u>64</u>
					2221,76	31,27			63	0,4240	0,85
3	KM28-922-3	Монтаж машини хліборізної	шт	1	<u>805.73</u>	<u>56.21</u>	806	740	<u>56</u>	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
					739,65	12,85			13	0,1724	0,17
4	KM28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>805.73</u>	<u>56.21</u>	806	740	<u>56</u>	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
					739,65	12,85			13	0,1724	0,17
5	KM28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1023.95</u>	<u>70.25</u>	1024	951	<u>70</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					950,98	13,61			14	0,1804	0,18
6	KM28-921-13	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1	<u>924.64</u>	<u>68.51</u>	925	845	<u>69</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					845,31	13,46			13	0,1786	0,18
7	KM28-921-14	Монтаж слайсера	шт	1	<u>1023.95</u>	<u>70.25</u>	1024	951	<u>70</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					950,98	13,61			14	0,1804	0,18
8	KM28-928-3	Монтаж ваг	шт	4	<u>895.08</u>	<u>49.40</u>	3580	3381	<u>198</u>	<u>12.8000</u>	<u>51.2</u>
					845,31	11,72			47	0,1590	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-3-2	Монтаж ваг Днепровес	шт	2	<u>1989.41</u> 1612,58	<u>321.51</u> 71,24	3979	3225	<u>643</u> 142	<u>22.4000</u> 0,8842	<u>44.8</u> 1,77
10	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>980.47</u> 888,70	<u>49.40</u> 11,72	980	889	<u>49</u> 12	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>12.8</u> 0,16
11	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2019.77</u> 1162,30	<u>724.54</u> 171,96	2020	1162	<u>725</u> 172	<u>17.6000</u> 2,3320	<u>17.6</u> 2,33
12	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	6	<u>1470.24</u> 1267,97	<u>158.13</u> 37,48	8821	7608	<u>949</u> 225	<u>19.2000</u> 0,5077	<u>115.2</u> 3,05
13	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	<u>1050.23</u> 950,98	<u>74.61</u> 17,08	1050	951	<u>75</u> 17	<u>14.4000</u> 0,2292	<u>14.4</u> 0,23
14	КМ28-922-3	Монтаж мікрохвильової печі	шт	1	<u>805.73</u> 739,65	<u>56.21</u> 12,85	806	740	<u>56</u> 13	<u>11.2000</u> 0,1724	<u>11.2</u> 0,17
15	КМ28-928-6	Монтаж стійки роздачі	шт	1	<u>932.62</u> 845,31	<u>49.40</u> 11,72	933	845	<u>49</u> 12	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>12.8</u> 0,16
16	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>12459.23</u> 2524,48	<u>9172.17</u> 1985,99	12459	2524	<u>9172</u> 1986	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36.8</u> 20,87
17	КР15-32-7	Установлення мийок на два відділення	10к-м	0,5	<u>9885.56</u> 9341,01	<u>-</u> -	4943	4671	<u>-</u> -	<u>132.8357</u> -	<u>66.42</u> -
18	КР15-32-6	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	0,4	<u>3070.11</u> 2750,59	<u>-</u> -	1228	1100	<u>-</u> -	<u>36.8909</u> -	<u>14.76</u> -
19	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	<u>932.62</u> 845,31	<u>49.40</u> 11,72	1865	1691	<u>99</u> 23	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>25.6</u> 0,32
20	КМ36-2-4	Монтаж машини котломийної, маса до 0,2 т	шт	1	<u>2182.16</u> 2076,80	<u>-</u> -	2182	2077	<u>-</u> -	<u>29.1849</u> -	<u>29.18</u> -
21	КБ19-2-2 К=1,15	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	9	<u>1584.87</u> 924,59	<u>-</u> -	14264	8321	<u>-</u> -	<u>12.6952</u> -	<u>114.26</u> -
22	КБ21-30-1 К=1,15	Н15=1,15 Установлення сушарок для рук	100шт	0,09	<u>7990.05</u> 7838,24	<u>-</u> -	719	705	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>10.28</u> -
23	КМ28-923-1	Н15=1,15 Монтаж кип'ятильника	шт	1	<u>1003.28</u> 894,02	<u>-</u> -	1003	894	<u>-</u> -	<u>13.5375</u> -	<u>13.54</u> -
24	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2	<u>1427.99</u> 1300,99	<u>82.33</u> 19,54	2856	2602	<u>165</u> 39	<u>19.2000</u> 0,2650	<u>38.4</u> 0,53
		Разом прямі витрати по кошторису					77232	54910	<u>12945</u> 2861		<u>800.44</u> 32,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					77232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9377				
		всього заробітна плата, грн.					57771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29289				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8211				
		Всього будівельні роботи, грн.					106521				

		Всього по кошторису					106521				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					904,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65982				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.