

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області
372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Знімання родючого ґрунту, планування території
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,332 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗНІМАННЯ РОДЮЧОГО ҐРУНТУ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕЛЕНЕННЯ									
1	КР1-11-1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	2,2	<u>1413.62</u> -	<u>1413.62</u> 251,03	3110	-	<u>3110</u> 552	<u>-</u> 3,0444	<u>-</u> 6,7
2	КР1-11-5	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	2,2	<u>1120.11</u> -	<u>1120.11</u> 198,91	2464	-	<u>2464</u> 438	<u>-</u> 2,4123	<u>-</u> 5,31
3	КР1-9-9	Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	2,2	<u>6629.30</u> 254,40	<u>6371.58</u> 1370,33	14584	560	<u>14017</u> 3015	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>9.13</u> 37,77
4	С311-1 варіант 1	Перевезення непридатного ґрунту з резерву ґрунту до 1 км	т	220	<u>12.03</u> -	<u>12.03</u> 3,96	2647	-	<u>2647</u> 871	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 10,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-11-2	ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	1,51	<u>1659,20</u> -	<u>1659,20</u> 294,64	2505	-	<u>2505</u> 445	<u>-</u> 3,5733	<u>-</u> 5,4
6	KP1-11-6	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	1,51	<u>1317,78</u> -	<u>1317,78</u> 234,01	1990	-	<u>1990</u> 353	<u>-</u> 2,8380	<u>-</u> 4,29
		Разом прямі витрати по кошторису					27300	560	<u>26733</u> 5674		<u>9,13</u> 70,03
		Разом будівельні роботи, грн.					27300				
		в тому числі:					7				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6234				
		всього заробітна плата, грн.					3402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1098				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30702				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					30702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7332				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.