

Капітальний ремонт вул. У. Кармелюка від вул. Буковинської до вул. Л. Кобилиці (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)  
45/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на зовнішнє електроосвітлення**  
**Зовнішні інженерні мережі**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,477 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02342 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,842 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати          | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                  |
|           |                               | <b>Розділ 1. Зовнішні інженерні мережі</b>                                                                                    |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                     |
| 1         | КБ33-257-2<br>к=0,6; к=1,15   | (Демонтаж к=0,6) Складання та<br>установлення залізобетонних<br>одностоякових опор із повітряним вводом і<br>двома траверсами | 100опор           | 0,01      | <u>110345,24</u><br>29375,78 | <u>80969,46</u><br>17998,67         | 1103                    | 294                 | <u>809</u><br>180                   | <u>447,1200</u><br>188,7840             | <u>4,47</u><br>1,89 |
| 2         | С331-1-7                      | Перевезення збірного залізобетону<br>довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на<br>відстань 15 км                               | т                 | 0,75      | <u>210,17</u><br>-           | <u>210,17</u><br>-                  | 158                     | -                   | <u>158</u><br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-              |
| 3         | КБ33-257-2<br>к=1,15          | Складання та установлення<br>залізобетонних одностоякових опор із<br>повітряним вводом і двома траверсами                     | 100опор           | 0,01      | <u>268209,27</u><br>48959,64 | <u>162328,37</u><br>33628,37        | 2682                    | 490                 | <u>1623</u><br>336                  | <u>745,2000</u><br>360,7872             | <u>7,45</u><br>3,61 |
| 4         | С1416-8526<br>варіант 2       | Стояки для опор високовольтних ліній<br>електропередачі вібровані, довжина 12 м,<br>СК 120-15                                 | шт                | 1         | <u>31249,95</u><br>-         | -<br>-                              | 31250                   | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-              |
| 5         | КБ33-108-1<br>к=1,15          | Підвішування проводів [1 провод при 20<br>опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за<br>допомогою механізмів                     | км                | 0,101     | <u>4638,13</u><br>2097,38    | <u>2540,75</u><br>485,12            | 468                     | 212                 | <u>256</u><br>49                    | <u>29,6240</u><br>5,6801                | <u>2,99</u><br>0,57 |

| 1 | 2                        | 3                                                            | 4     | 5     | 6                | 7 | 8            | 9   | 10                 | 11 | 12                   |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---|--------------|-----|--------------------|----|----------------------|
| 6 | C157-379                 | Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2 | 1000м | 0,101 | <u>106234,17</u> | - | 10730        | -   | -                  | -  | -                    |
| 7 | C1545-413-2<br>варіант 2 | Затискач прокол Marel 16-95/16-95                            | шт    | 20    | <u>110,93</u>    | - | 2219         | -   | -                  | -  | -                    |
|   |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                             |       |       |                  |   | 48610        | 996 | <u>2846</u><br>565 |    | <u>14,91</u><br>6,07 |
|   |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                |       |       |                  |   | 48610        |     |                    |    |                      |
|   |                          | в тому числі:                                                |       |       |                  |   |              |     |                    |    |                      |
|   |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.             |       |       |                  |   | 44768        |     |                    |    |                      |
|   |                          | всього заробітна плата, грн.                                 |       |       |                  |   | 1561         |     |                    |    |                      |
|   |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                              |       |       |                  |   | 867          |     |                    |    |                      |
|   |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.       |       |       |                  |   | 2,44         |     |                    |    |                      |
|   |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          |       |       |                  |   | 281          |     |                    |    |                      |
|   |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                        |       |       |                  |   | <b>49477</b> |     |                    |    |                      |
|   |                          | -----                                                        |       |       |                  |   |              |     |                    |    |                      |
|   |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                   |       |       |                  |   | <b>49477</b> |     |                    |    |                      |
|   |                          | Разом прямі витрати по кошторису                             |       |       |                  |   | 48610        | 996 | <u>2846</u><br>565 |    | <u>14,91</u><br>6,07 |
|   |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                |       |       |                  |   | 48610        |     |                    |    |                      |
|   |                          | в тому числі:                                                |       |       |                  |   |              |     |                    |    |                      |
|   |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.             |       |       |                  |   | 44768        |     |                    |    |                      |
|   |                          | всього заробітна плата, грн.                                 |       |       |                  |   | 1561         |     |                    |    |                      |
|   |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                              |       |       |                  |   | 867          |     |                    |    |                      |
|   |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.       |       |       |                  |   | 2,44         |     |                    |    |                      |
|   |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          |       |       |                  |   | 281          |     |                    |    |                      |
|   |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                        |       |       |                  |   | <b>49477</b> |     |                    |    |                      |
|   |                          | -----                                                        |       |       |                  |   |              |     |                    |    |                      |
|   |                          | <b>Всього по кошторису</b>                                   |       |       |                  |   | <b>49477</b> |     |                    |    |                      |
|   |                          | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                          |       |       |                  |   | 23,42        |     |                    |    |                      |
|   |                          | Кошторисна заробітна плата, грн.                             |       |       |                  |   | 1842         |     |                    |    |                      |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]