

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області
372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Охорона сигналізація (приміщення школи, А, приміщення їдальні, Д)
Приміщення школи ,А поз №1 по ГП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 133,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,865 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-нова (М)	шт	1	<u>2714,50</u> 2587,78	<u>1,02</u> 0,17	2715	2588	1	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (клавіатура)	шт	1	<u>82,11</u> 61,47	<u>-</u> -	82	61	-	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
3	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ)	плата	1	<u>596,48</u> 596,48	<u>-</u> -	596	596	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год ДАТЧИКИ	шт	1	<u>66.97</u> 45,00	<u>5.72</u> 1,84	67	45	6 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
5	КМ10-668-4	Сповіслювач магнітоконтактний у нормальному виконанні СОМК - 8 ОПОВІЩУВАЧ	шт	20	<u>126.81</u> 105,66	<u>-</u> -	2536	2113	- -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
6	КМ10-683-14	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2205.72</u> 1575,17	<u>-</u> -	2206	1575	- -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>3261.09</u> 2334,05	<u>25.12</u> 21,58	9783	7002	<u>75</u> 65	<u>32.8000</u> 0,2808	<u>98.4</u> 0,84
8	КМ10-671-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	5,7	<u>5452.99</u> 3712,90	<u>63.67</u> 10,67	31082	21164	<u>363</u> 61	<u>52.8000</u> 0,1616	<u>300.96</u> 0,92
9	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3	<u>373.81</u> 349,58	- -	1121	1049	- -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
10	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	60	<u>554.94</u> 238,59	<u>301.02</u> 44,46	33296	14315	<u>18061</u> 2668	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>192</u> 34,22
11	1511-9001 варіант 1	МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ Батарея акумуляторна 128 7А/год	шт	1	<u>777.48</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
12	& 15094-4011-5 варіант 1	Провід розподільчий ПСВБВ 4х0,4	1000м	0,8568	<u>14300.06</u> -	- -	12252	-	- -	- -	- -
13	С152-35 варіант 3	Кабель силовий NHХН TF180/Е30-90 2х1,5	1000м	0,0306	<u>35769.62</u> -	- -	1095	-	- -	- -	- -
14	С1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 25х15 мм	10м	30	<u>255.98</u> -	- -	7679	-	- -	- -	- -
15	& С121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	10	<u>21.36</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
16	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
17	С1514-1 варіант 1	Монтажний набір№1	шт	1	<u>572.38</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					106143	50508	<u>18506</u> 2796		<u>706.4</u> 36,01
		Разом будівельні роботи, грн.					106143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37129				
		всього заробітна плата, грн.					53304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					133011				

		Всього по кошторису					133011				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					807,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60865				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.