

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області
372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03
на Внутрішні санітарно-технічні мережі
Майстерня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,452 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,235 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне приладдя									
1	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1	<u>3063.32</u>	<u>8.94</u>	306	274	<u>1</u>	<u>36.7800</u>	<u>3.68</u>
					2742,32	7,68			1	0,0999	0,01
2	& C130-644-1-2	Умивальник кутовий	шт	1	<u>1333.33</u>	<u>-</u>	1333	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& C130-621-3-1-2	змішувач для умивальника	шт.	1	<u>765.11</u>	<u>-</u>	765	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C130-632-1	Термозмішувачі води VT.MT.10RU	шт	3	<u>3381.10</u>	<u>-</u>	10143	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C113-2156-7-8	Сифон для умивальника	шт	1	<u>183.67</u>	<u>-</u>	184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,1	<u>10901.22</u> 10810,16	<u>37.73</u> 32,41	1090	1081	<u>4</u> 3	<u>148.4300</u> 0,4218	<u>14.84</u> 0,04
7	& 1514-14043-3 варіант 1	Ємнісний водонагрівач 10л Ondeo SWH 10 A M ATLANTIC	шт	1	<u>5613.36</u> -	<u>-</u> -	5613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-123-2	Установлення клапанів повітряних	клапан	1	<u>410.30</u> 390,72	<u>-</u> -	410	391	<u>-</u> -	<u>5.3000</u> -	<u>5.3</u> -
9	& C11-4-10-630-1 варіант 2	Вентиляційний повітряний клапан HL900N DN 50/75/110	шт	1	<u>2930.49</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							22774	1746	<u>5</u> 4		<u>23.82</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							22774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21023				
всього заробітна плата, грн.							1750				
Загальновиробничі витрати, грн.							974				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							290				
Всього будівельні роботи, грн.							23748				

Всього по розділу 1							23748				
Розділ 2. Водомірний вузол											
10	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>235.60</u> 123,02	<u>-</u> -	236	123	<u>-</u> -	<u>1.6500</u> -	<u>1.65</u> -
11	& C11-4-10-18-3-1 варіант 1	Лічильник води SENSUS IPERL Q3 DN15	шт	1	<u>15942.21</u> -	<u>-</u> -	15942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C11-4-10-455	Футорка Ду15	шт	2	<u>29.37</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>4554.62</u> 4469,07	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>0.59</u> -
14	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	1	<u>69.50</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води 3/4" мм	шт	1	<u>668.93</u>	<u>-</u>	669	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	& C113- 1873-55-1	Кран шаровий ЗН 3/4"	шт	1	<u>391.76</u>	<u>-</u>	392	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C113- 1873-55-2	Кран шаровий ВН 3/4"	шт	1	<u>391.76</u>	<u>-</u>	392	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>137.78</u>	<u>-</u>	276	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	& C1630- 538-4	Клапан зворотній 3/4"	шт	1	<u>530.62</u>	<u>-</u>	531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					18613	168	<u>-</u>		<u>2.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18613		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18445				
		всього заробітна плата, грн.					168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					18706				

		Всього по розділу 2					18706				
		Разом прямі витрати по кошторису					41387	1914	<u>5</u>		<u>26.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41387		4		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39468				
		всього заробітна плата, грн.					1918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					42452				

		Всього по кошторису					42452				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2235				

Склав

Мальська Ж.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Пустовіт О.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]