

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області

372/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Загальнобудівельні роботи
Приміщення їдальні Д, Перехід Д', Прибудова Д''

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9072,272	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	26,37581	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2025,653	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	8,2	<u>6239.10</u> 6129,17	<u>109.93</u> 22,24	51161	50259	<u>902</u> 182	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>761.04</u> 2,27
7	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,8	<u>4707.75</u> 3360,12	<u>1347.63</u> 322,05	3766	2688	<u>1078</u> 258	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>40.7</u> 3,52
8	KB46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	м3	12	<u>1350.19</u> 896,83	<u>453.36</u> 110,95	16202	10762	<u>5440</u> 1331	<u>12.7535</u> 1,5307	<u>153.04</u> 18,37
9	KB46-66-1	H2=1,15 H5=1,15 Різання вертикальних цегляних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм (Прорізування дверного прорізу в зовнішні стіні)	1 м різ.	5	<u>4857.51</u> 258,78	<u>297.66</u> 9,49	24288	1294	<u>1488</u> 47	<u>3.6800</u> 0,1104	<u>18.4</u> 0,55
10	KP3-23-1	H2=1,15 H5=1,15 Пробивання прорізів у цегляних перегородках вручну	1 м3	1,08	<u>1357.58</u> 1109,75	<u>247.83</u> 65,04	1466	1199	<u>267</u> 70	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>19</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					139637	103351	<u>14780</u> 3645		<u>1583.23</u> 48,81
		Разом будівельні роботи, грн.					139637				
		в тому числі:					21506				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106996				
		всього заробітна плата, грн.					65070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195,83				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22629				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					204707				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					204707				
		Розділ 2. Стіни, перегородки									
11	KP5-8-3	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,42	<u>46495.90</u> 13940,86	<u>180.69</u> 155,23	19528	5855	<u>76</u> 65	<u>193.6500</u> 2,0202	<u>81.33</u> 0,85
12	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	2,4	<u>78654.93</u> 17021,32	<u>372.30</u> 319,84	188772	40851	<u>894</u> 768	<u>236.4400</u> 4,1625	<u>567.46</u> 9,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-22	ФУНДАМЕНТИ ПІД ПЕРЕГОРОДКИ (загальна довжина 50м) Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,06	<u>413599.21</u> 35999,87	<u>10525.59</u> 3744,30	24816	2160	<u>632</u> 225	<u>524.7795</u> 45,0468	<u>31.49</u> 2,7
14	С124-22 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,267	<u>41422.37</u> -	<u>-</u> -	11060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,141	<u>41769.17</u> -	<u>-</u> -	5889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ15-63-5 застосовано	ЗАШИВАННЯ СТОЯКІВ ГКЛ Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,38	<u>65656.46</u> 32067,92	<u>34.25</u> 29,43	24949	12186	<u>13</u> 11	<u>423.7865</u> 0,3830	<u>161.04</u> 0,15
17	КБ9-36-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Монтаж перегородок сантехнічних	100м2	0,477	<u>33217.74</u> 30980,45	<u>1963.30</u> 555,22	15845	14778	<u>936</u> 265	<u>397.4400</u> 6,9787	<u>189.58</u> 3,33
18	& С111-741- 11-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Перегородка санітарна типу "КВК-Буд"	м2	47,7	<u>2247.56</u> -	<u>-</u> -	107209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					398068	75830	<u>2551</u> 1334		<u>1030.9</u> 17,02
		Разом будівельні роботи, грн.					398068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319687				
		всього заробітна плата, грн.					77164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14529				
		Всього будівельні роботи, грн.					441822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					441822				
		Розділ 3. Утеплення фасадів, цоколю									
		ДЕМОНТАЖ									
19	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ВІДЛИВІВ)	100м	0,64	<u>881.90</u> 864,67	<u>-</u> -	564	553	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>9.2</u> -
20	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін (ЦОКОЛЯ) з гранітних плит	100м2	0,8	<u>45319.33</u> 40429,69	<u>4889.64</u> 1238,30	36255	32344	<u>3911</u> 991	<u>612.2000</u> 16,6718	<u>489.76</u> 13,34
21	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від водоемульсійної фарби з землі та риштувань	100м2	7	<u>2550.11</u> 2550,11	<u>-</u> -	17851	17851	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>296.87</u> -
22	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ВІКОННИХ ГРАТ)	1т	0,09	<u>6772.59</u> 5190,07	<u>1582.52</u> 340,06	610	467	<u>143</u> 31	<u>62.0970</u> 3,5486	<u>5.59</u> 0,32
23	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (СХОДІВ)	1 м3	6,5	<u>2530.82</u> 574,55	<u>1956.27</u> 477,24	16450	3735	<u>12715</u> 3102	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>56.55</u> 42,43
24	КБ15-78-1	ФАСАД Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	7,8	<u>86023.88</u> 38553,64	<u>-</u> -	670986	300718	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>3748.2</u> -
25	& С114-131-У-57	Н2=1,15 Н5=1,15 Мінераловатні плити Izovat 125, товщ.150	м2	834,6	<u>773.75</u> -	<u>-</u> -	645772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,7	<u>89399.51</u> 44368,15	<u>-</u> -	151979	75426	<u>-</u> -	<u>553.0120</u> -	<u>940.12</u> -
27	& С114-4-У3-6-8	Н2=1,15 Н5=1,15 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, Ізоват145 товщ.30 мм.	м2	119	<u>112.33</u> -	<u>-</u> -	13367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1844-1-1	Кутики ПВХ фасадні перфорован. з сіткою	м	410	<u>12.83</u> -	<u>-</u> -	5260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1844-1-2	Кутики ПВХ фасадні перфорован. з сіткою та крапельником	м	205	<u>18.44</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,63	<u>2366.35</u> 2127,33	<u>105.52</u> 66,01	1491	1340	<u>66</u> 42	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>19.78</u> 0,53
31	& С126-931-1-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Зливи віконні 300	м/п	65,331	<u>403.46</u> -	<u>-</u> -	26358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	БМ1-1-1	ЦОКОЛЬ Утеплення конструкцій фасаду (ЦОКОЛЮ) теплоізоляційними плитами з мінеральної вати (ТЕРМОПАНЕЛЬЮ ЦОКОЛЬНОЮ) з землі з використанням клей-шпаклівної суміші, товщина утеплювача термопанелі 100 мм	100 м2	5,2	<u>25016.74</u> 12133,11	<u>-</u> -	130087	63092	<u>-</u> -	<u>155.6525</u> -	<u>809.39</u> -
33	& С114-131-У-67-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Термопанель цокольна на мінераловатні плиті У- 145кг/м3, товщ.100	м2	530,4	<u>1537.04</u> -	<u>-</u> -	815246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР1-18-2	ФУНДАМЕНТ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,27	<u>18093.12</u> 18093,12	<u>-</u> -	4885	4885	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>81.24</u> -
35	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2565	<u>10426.54</u> 10426,54	<u>-</u> -	2674	2674	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>44.48</u> -
36	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова полімерна	100м2	0,27	<u>9376.41</u> 9366,94	<u>-</u> -	2532	2529	<u>-</u> -	<u>133.2045</u> -	<u>35.97</u> -
37	С111-2003-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	102,6	<u>367.43</u> -	<u>-</u> -	37698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	БМ1-3-1	Утеплення конструкцій фундаменту теплоізоляційними плитами з екструдованого пінополістиролу з землі з використанням клей-шпаклівної суміші, товщина утеплювача 50 мм	100 м2	0,27	<u>68181.11</u> 10344,74	<u>-</u> -	18409	2793	<u>-</u> -	<u>132.7100</u> -	<u>35.83</u> -
39	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші	100 м2	0,27	<u>19534.88</u> 6327,97	<u>-</u> -	5274	1709	<u>-</u> -	<u>80.0300</u> -	<u>21.61</u> -
40	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумнополімерною мастикою	100 м2	2,7	<u>3581.32</u> 3581,32	<u>-</u> -	9670	9670	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>131.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-612 варіант 1	Мастика бітумнополімерна для фундаменту	т	0,648	<u>33748,18</u> -	<u>-</u> -	21869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP8-4-1	ПОКРІВЛЯ Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ВІДЛИВИ ПАРАПЕТІВ)	100м	1,22	<u>881,90</u> 864,67	<u>-</u> -	1076	1055	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>17,54</u> -
43	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,87	<u>1679,04</u> 1654,18	<u>24,86</u> 22,66	8177	8056	<u>121</u> 110	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>133,97</u> 1,59
44	KP8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,87	<u>3870,83</u> 3749,03	<u>121,80</u> 111,03	18851	18258	<u>593</u> 541	<u>55,3280</u> 1,5994	<u>269,45</u> 7,79
45	KP8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (Керамзит)	м3	97,4	<u>342,84</u> 262,05	<u>80,79</u> 73,64	33393	25524	<u>7869</u> 7173	<u>4,2320</u> 1,0608	<u>412,2</u> 103,32
46	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	4,87	<u>918,63</u> 908,53	<u>10,10</u> 9,21	4474	4425	<u>49</u> 45	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>62,92</u> 0,65
47	& C111- 1720-2	Плівка пароізоляційна для покрівлі	м2	535,7	<u>24,70</u> -	<u>-</u> -	13232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,87	<u>8763,91</u> 2635,22	<u>2149,45</u> 629,39	42680	12834	<u>10468</u> 3065	<u>44,1485</u> 7,4389	<u>215</u> 36,23
49	KB12-22-2	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до середньої товщ.125мм	100м2	4,87	<u>30834,06</u> 1057,11	<u>3191,95</u> 902,15	150162	5148	<u>15545</u> 4393	<u>17,7100</u> 10,6007	<u>86,25</u> 51,63
50	KP8-37-5	H1=110 H2=1,15 H5=1,15 Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо 1 шар	100м2	4,87	<u>2586,83</u> 2492,06	<u>94,77</u> 86,39	12598	12136	<u>462</u> 421	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>192,37</u> 6,06
51	& C114-131- У-75	Мінераловатні плити Izovat 180, товщ.100	м2	501,61	<u>732,65</u> -	<u>-</u> -	367505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KP8-37-5	Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо 2 шар	100м2	4,87	<u>2586,83</u> 2492,06	<u>94,77</u> 86,39	12598	12136	<u>462</u> 421	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>192,37</u> 6,06
53	& C114-131- У-75	Мінераловатні плити Izovat 180, товщ.100	м2	501,61	<u>732,65</u> -	<u>-</u> -	367505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	4,87	<u>918,63</u> 908,53	<u>10,10</u> 9,21	4474	4425	<u>49</u> 45	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>62,92</u> 0,65
55	& C111- 1720-2	Плівка пароізоляційна для покрівлі	м2	535,7	<u>24,70</u> -	<u>-</u> -	13232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,87	<u>8763,91</u> 2635,22	<u>2149,45</u> 629,39	42680	12834	<u>10468</u> 3065	<u>44,1485</u> 7,4389	<u>215</u> 36,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ12-22-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до середньої товщ.40мм	100м2	4,87	<u>7007.74</u> 240,25	<u>725.44</u> 205,03	34128	1170	<u>3533</u> 998	<u>4.0250</u> 2,4093	<u>19.6</u> 11,73
58	КБ11-11-18	Н1=25 Н2=1,15 Н5=1,15 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,87	<u>1354.62</u> 1175,37	<u>58.23</u> 50,02	6597	5724	<u>284</u> 244	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>90.73</u> 3,17
59	& С1555-158-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Сітка діам.5 Вр1 100х100	м2	535,7	<u>83.66</u> -	<u>-</u> -	44817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	4,87	<u>33496.30</u> 2416,50	<u>39.62</u> 36,11	163127	11768	<u>193</u> 176	<u>33.1800</u> 0,5202	<u>161.59</u> 2,53
61	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних внутрішнього водостоку	шт	3	<u>533.96</u> 368,10	<u>165.86</u> 47,09	1602	1104	<u>498</u> 141	<u>4.8645</u> 0,6278	<u>14.59</u> 1,88
62	& С111-136-3-1Д	Н2=1,15 Н5=1,15 Дюбель	шт	18	<u>0.82</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00072	<u>69007.35</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	18	<u>2.56</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1545-29-3-1З-1	Шайба тарільчаста	шт	18	<u>5.20</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,3	<u>415.76</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С130-1156-1-1	Водоприймальна воронка	шт	3	<u>2856.56</u> -	<u>-</u> -	8570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	1,67	<u>34246.04</u> 3652,42	<u>122.73</u> 111,88	57191	6100	<u>205</u> 187	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>83.75</u> 2,69
69	КБ20-23-1	Установлення флюгарок	шт	13	<u>375.72</u> 351,44	<u>8.20</u> 2,28	4884	4569	<u>107</u> 30	<u>5.1865</u> 0,0306	<u>67.42</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1630-9-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Флюгарка для плоскої покрівлі	шт	13	<u>571,72</u> -	<u>-</u> -	7432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	1,22	<u>5687,43</u> 5155,86	<u>17,09</u> 15,58	6939	6290	<u>21</u> 19	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>92,83</u> 0,27
72	& C111- 1797-76	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм	м2	76,86	<u>381,32</u> -	<u>-</u> -	29308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,09	<u>6248,75</u> 2275,38	<u>16,31</u> 14,87	562	205	<u>1</u> 1	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>3,02</u> 0,02
74	& C111- 1797-76	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм	м2	5,67	<u>381,32</u> -	<u>-</u> -	2162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							4099353	673547	<u>67763</u> 25241		<u>9119,28</u> 329,52
Разом будівельні роботи, грн.							4099353				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3358043				
всього заробітна плата, грн.							698788				
Загальновиробничі витрати, грн.							395158				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1132,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130860				
Всього будівельні роботи, грн.							4494511				

Всього по розділу 3							4494511				
Розділ 4. Вікна											
75	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03608	<u>57097,25</u> 14477,94	<u>1024,63</u> 640,99	2060	522	<u>37</u> 23	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>6,9</u> 0,29
76	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02924	<u>40903,81</u> 11487,58	<u>819,70</u> 512,79	1196	336	<u>24</u> 15	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,37</u> 0,19
77	& C123-2-1- 1-1	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	6,532	<u>4093,98</u> -	<u>-</u> -	26742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							29998	858	<u>61</u> 38		<u>11,27</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29998 29079 896 498 1,41 163 30496				
		----- Всього по розділу 4					30496				
		Розділ 5. Двері									
		ДВЕРІ ЗОВНІШНІ									
78	КБ10-96-2	Установлення металевих дверей	100м2	0,123579	<u>21151.20</u> 18089,67	<u>1516.53</u> 336,38	2614	2236	<u>187</u> 42	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>29.09</u> 0,43
79	& С126-440-19	Блоки двері вхідні металеві ДГ 2070(н)х870	шт	4	<u>8344.82</u> -	<u>-</u> -	33379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С126-440-20	Блоки двері вхідні металеві ДГ 2070(н)х830	шт	3	<u>8344.82</u> -	<u>-</u> -	25034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04412	<u>21594.40</u> 5773,96	<u>4776.42</u> 1059,44	953	255	<u>211</u> 47	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.5</u> 0,49
82	& С126-440-21	Блоки двері вхідні металопластикові ДО 2370(н)х900	шт	1	<u>11249.61</u> -	<u>-</u> -	11250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С126-440-24	Блоки двері вхідні металопластикові з фрамугою ДО 2070(н)х870 Фр 550(н)х870	шт	1	<u>8400.84</u> -	<u>-</u> -	8401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,10452	<u>17648.07</u> 4361,06	<u>4419.97</u> 980,38	1845	456	<u>462</u> 102	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>6.26</u> 1,07
85	& С126-440-22	Блоки двері вхідні металопластикові ДО 2370(н)х1470	шт	3	<u>16125.05</u> -	<u>-</u> -	48375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДВЕРІ ВНУТРІШНІ									
86	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2219	<u>21594.40</u> 5773,96	<u>4776.42</u> 1059,44	4792	1281	<u>1060</u> 235	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>17.59</u> 2,45
87	& С126-440-25 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДО 2070(н)х1320 з безпечним склом	шт	4	<u>37639.37</u> -	<u>-</u> -	150557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С126-440-26 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДО 2070(h)x1170 з безпечним склом	шт	1	<u>12229.72</u> -	<u>-</u> -	12230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С126-440-27	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x1320	шт	1	<u>12645.88</u> -	<u>-</u> -	12646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С126-440-28 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДО 2070(h)x1480	шт	2	<u>14181.35</u> -	<u>-</u> -	28363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (доводчика)	комплект	5	<u>307.04</u> 56,93	<u>228.03</u> 44,24	1535	285	<u>1140</u> 221	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>4</u> 2,67
92	& С1514-1-17-1	Доводчик дверний	шт	5	<u>1531.18</u> -	<u>-</u> -	7656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,0244	<u>27194.00</u> 7145,35	<u>6416.09</u> 1423,13	27858	7320	<u>6573</u> 1458	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>100.5</u> 15,21
94	& С126-440-30 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x970	шт	1	<u>9300.41</u> -	<u>-</u> -	9300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С126-440-31	Блоки двері металопластикові ДО 2070(h)x870	шт	7	<u>8344.82</u> -	<u>-</u> -	58414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С126-440-31 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x870	шт	8	<u>8616.85</u> -	<u>-</u> -	68935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С126-440-32 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x770	шт	10	<u>7389.03</u> -	<u>-</u> -	73890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С126-440-33 варіант 1	Блоки двері металопластикові ДГ 2070(h)x670	шт	2	<u>6433.23</u> -	<u>-</u> -	12866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ10-96-2	Установлення металевих дверей	100м2	0,2919	<u>21151.20</u> 18089,67	<u>1516.53</u> 336,38	6174	5280	<u>443</u> 98	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>68.72</u> 1,02
100	& С126-440-10-5	Двері металеві протипожежні ДМП /Е130 2100х900 В4	шт	14	<u>5874.74</u> -	<u>-</u> -	82246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С126-440-10-6	Двері металеві протипожежні ДМП /Е130 2100х1300 В4	шт	1	<u>8104.83</u> -	<u>-</u> -	8105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					697418	17113	<u>10076</u> 2203		<u>229.66</u> 23,34
		Разом будівельні роботи, грн.					697418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					670229				
		всього заробітна плата, грн.					19316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10678 30,1 3476 708096				

		Всього по розділу 5					708096				
		Розділ 6. Опорядження приміщень									
		НА ВІДМ.-3,300									
		КОРИДОР, ГОСПОДАРСЬКЕ									
		ПРИМІЩЕННЯ, ТАМБУР									
102	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	1,273	<u>2242,85</u> 2242,85	<u>-</u> -	2855	2855	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>47.48</u> -
103	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,273	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	9559	6877	<u>7</u> 6	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>92.23</u> 0,08
104	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,273	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	21282	4417	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>62.81</u> 0,01
105	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,04	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	599	385	<u>4</u> 3	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>5.09</u> 0,04
106	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	2,93	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	5174	5174	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>86.05</u> -
107	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,978	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	14865	10091	<u>10</u> 9	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>135.34</u> 0,11
108	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,978	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	4175	2673	<u>7</u> 6	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>35.86</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,978	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	45201	9179	<u>3</u> 3	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>130.53</u> 0,03
110	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,035	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>1.03</u> -
111	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,035	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	175	119	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>1.59</u> -
112	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,035	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	49	31	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.42</u> -
113	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТЕПЛОПУНКТ, МАЙСТЕРНЯ, ВУЗОЛ ВВОДУ	100м2	0,035	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	531	108	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1.53</u> -
114	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,628	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	1409	1409	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>23.42</u> -
115	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,628	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	4716	3392	<u>4</u> 3	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>45.5</u> 0,04
116	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,628	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	10499	2179	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>30.99</u> 0,01
117	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	1,596	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	2819	2819	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>46.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,872	<u>15178,28</u> 3082,13	<u>0,99</u> 0,85	28414	5770	<u>2</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>82,05</u> 0,02
128	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,03	<u>1766,02</u> 1766,02	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>0,88</u> -
129	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,03	<u>4991,51</u> 3388,60	<u>3,43</u> 2,94	150	102	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>1,36</u> -
130	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,03	<u>1401,81</u> 897,74	<u>2,28</u> 1,96	42	27	<u>-</u> -	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>0,36</u> -
131	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування КОРИДОР, ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТАМБУР	100м2	0,03	<u>15178,28</u> 3082,13	<u>0,99</u> 0,85	455	92	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1,31</u> -
132	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,39	<u>2242,85</u> 2242,85	<u>-</u> -	875	875	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>14,55</u> -
133	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,39	<u>7508,94</u> 5401,87	<u>5,71</u> 4,90	2928	2107	<u>2</u> 2	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>28,26</u> 0,02
134	КР12-49-6	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,39	<u>16718,08</u> 3469,59	<u>0,99</u> 0,85	6520	1353	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>19,24</u> -
135	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,42	<u>14987,22</u> 9635,06	<u>98,29</u> 84,44	6295	4047	<u>41</u> 35	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>53,48</u> 0,46
136	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	1,142	<u>1766,02</u> 1766,02	<u>-</u> -	2017	2017	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>33,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,483	<u>32060.54</u> 12582,11	<u>23.98</u> 20,60	15485	6077	<u>12</u> 10	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>75.75</u> 0,13
146	КБ15-56-5	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,483	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	3627	2609	<u>3</u> 2	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>34.99</u> 0,03
147	КР12-49-6	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,483	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	8075	1676	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>23.83</u> 0,01
148	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,695	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	10416	6696	<u>68</u> 59	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>88.49</u> 0,76
149	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	0,875	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	1545	1545	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>25.7</u> -
150	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,57	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	7837	5320	<u>5</u> 5	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>71.35</u> 0,06
151	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,57	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	2201	1409	<u>4</u> 3	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>18.9</u> 0,04
152	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,57	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	23830	4839	<u>2</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>68.81</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ15-64-1	УМИВАЛЬНА, САНВУЗОЛ ДЛЯ ДІВЧАТ, САНВУЗОЛ ДЛЯ МНГ, САНВУЗОЛ ДЛЯ ХЛОПЦІВ, САНВУЗОЛ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, САНВУЗОЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ, ПРИМІЩЕННЯ ПРИБИРАЛЬНОГО ІНВЕНТАРЯ <i>Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів</i>	100м2	0,11	<u>41378.23</u> 14299,21	<u>55.94</u> 48,06	4552	1573	<u>6</u> 5	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>20.79</u> 0,07
154	КБ15-66-1	Н2=1,15 Н5=1,15 <i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,11	<u>32060.54</u> 12582,11	<u>23.98</u> 20,60	3527	1384	<u>3</u> 2	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>17.25</u> 0,03
155	КР12-65-14	Н2=1,15 Н5=1,15 <i>Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби</i>	100м2	0,467	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	1047	1047	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>17.42</u> -
156	КБ15-56-5	<i>Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази</i>	100 м2	0,577	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	4333	3117	<u>3</u> 3	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>41.8</u> 0,04
157	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 <i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,577	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	9646	2002	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>28.47</u> 0,01
158	КР11-26-3	<i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону</i>	100м2	1,73	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	25928	16669	<u>170</u> 146	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>220.28</u> 1,9
159	КБ15-56-3	<i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	1,276	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	6369	4324	<u>4</u> 4	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>57.99</u> 0,05
160	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 <i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати</i>	100 м2	1,276	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	1789	1146	<u>3</u> 3	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>15.36</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,016	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	267	56	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>0.79</u> -
170	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,148	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	2218	1426	<u>15</u> 12	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>18.84</u> 0,16
171	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,148	<u>74879.13</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	11082	3446	<u>6</u> 5	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>47.87</u> 0,06
		Н2=1,15 Н5=1,15 КАБІНЕТ ЗАВІДУЮЧОГО, ПРИМІЩЕННЯ ПЕРСОНАЛУ									
172	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,232	<u>29725.06</u> 9841,28	<u>2.98</u> 2,56	6896	2283	<u>1</u> 1	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>32.47</u> 0,01
173	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,232	<u>29463.53</u> 1179,97	<u>4.96</u> 4,26	6836	274	<u>1</u> 1	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>3.89</u> 0,01
174	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,405	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	6070	3902	<u>40</u> 34	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>51.57</u> 0,45
175	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	0,28	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	494	494	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>8.22</u> -
176	КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,685	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	3419	2321	<u>2</u> 2	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>31.13</u> 0,03
		Н2=1,15 Н5=1,15									
177	КБ15-56-4	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,685	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	960	615	<u>2</u> 1	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>8.25</u> 0,02
		Н2=1,15 Н5=1,15									
178	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,685	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	10397	2111	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>30.02</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,02	<u>74879.13</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	1498	466	<u>1</u> 1	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>6.47</u> 0,01
180	КР12-65-13	Н2=1,15 Н5=1,15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,03	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>0.88</u> -
181	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,03	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	150	102	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>1.36</u> -
182	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,03	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	42	27	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.36</u> -
183	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування КНИГОСХОВИЩЕ, КОМОРА СУХИХ ПРОДУКТІВ, ЕЛЕКТРОЩИТОВА, КОМОРА ДЛЯ ОВОЧІВ, КОМОРА ДЛЯ НОПОЇВ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ	100м2	0,03	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	455	92	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1.31</u> -
184	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,807	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	1810	1810	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>30.1</u> -
185	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,807	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	6060	4359	<u>5</u> 4	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>58.47</u> 0,05
186	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,807	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	13491	2800	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>39.82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,55	<u>14987,22</u> 9635,06	<u>98,29</u> 84,44	8243	5299	<u>54</u> 46	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>70.03</u> 0,6
188	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	2,118	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	3740	3740	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>62.21</u> -
189	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,668	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	13317	9041	<u>9</u> 8	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>121.26</u> 0,1
190	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,668	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	3740	2395	<u>6</u> 5	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>32.12</u> 0,07
191	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,668	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	40496	8223	<u>3</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>116.94</u> 0,03
192	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,11	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	194	194	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>3.23</u> -
193	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,11	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	549	373	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>5</u> -
194	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,11	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	154	99	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>1.32</u> -
195	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,11	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	1670	339	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>4.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КР12-65-14	ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МИТТЯ ТАРИ, ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МИТТЯ ЯЄЦЬ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,196	<u>2242,85</u> 2242,85	<u>-</u> -	440	440	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>7,31</u> -
197	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,196	<u>7508,94</u> 5401,87	<u>5,71</u> 4,90	1472	1059	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>14,2</u> 0,01
198	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,196	<u>16718,08</u> 3469,59	<u>0,99</u> 0,85	3277	680	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,67</u> -
199	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,181	<u>14987,22</u> 9635,06	<u>98,29</u> 84,44	2713	1744	<u>18</u> 15	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>23,05</u> 0,2
200	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,63	<u>75505,77</u> 21166,54	<u>38,82</u> 33,35	47569	13335	<u>24</u> 21	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>185,23</u> 0,27
201	КР12-65-14	Н2=1,15 Н5=1,15 ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,163	<u>2242,85</u> 2242,85	<u>-</u> -	366	366	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>6,08</u> -
202	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,163	<u>7508,94</u> 5401,87	<u>5,71</u> 4,90	1224	881	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>11,81</u> 0,01
203	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,163	<u>16718,08</u> 3469,59	<u>0,99</u> 0,85	2725	566	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,04</u> -
204	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	0,337	<u>1766,02</u> 1766,02	<u>-</u> -	595	595	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>9,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	0,337	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	1682	1142	<u>1</u> 1	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>15.32</u> 0,01
206	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,337	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	472	303	<u>1</u> 1	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>4.06</u> 0,01
207	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,337	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	5115	1039	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>14.77</u> -
208	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стiн керамiчними плитками на розчинi iз сухоi клеючої сумiшi, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,46	<u>75505.77</u> 21166,54	<u>38.82</u> 33,35	34733	9737	<u>18</u> 15	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>135.25</u> 0,2
209	КР12-65-13	H2=1,15 H5=1,15 Очищення вручну внутрiшнiх поверхонь укосiв вiд набiлу фарби	100м2	0,025	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>0.73</u> -
210	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь укосiв розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	0,025	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	125	85	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>1.14</u> -
211	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпiщане накриття поверхонь укосiв розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,025	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	35	22	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.3</u> -
212	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосiв по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,025	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	379	77	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ВІДМІТЦІ +3,300 ОБІДНЯ ЗАЛА, ЗАЛ БУФЕТУ, БУФЕТ, УМИВАЛЬНА									
213	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,992	<u>29725.06</u> 9841,28	<u>2.98</u> 2,56	59212	19604	<u>6</u> 5	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>278.78</u> 0,07
214	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,992	<u>29463.53</u> 1179,97	<u>4.96</u> 4,26	58691	2351	<u>10</u> 8	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>33.43</u> 0,11
215	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,01	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	15137	9731	<u>99</u> 85	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>128.6</u> 1,11
216	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	1,395	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	2464	2464	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>40.97</u> -
217	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,405	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	12005	8150	<u>8</u> 7	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>109.3</u> 0,09
218	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,405	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	3371	2159	<u>5</u> 5	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>28.96</u> 0,06
219	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,405	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	36504	7413	<u>2</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>105.41</u> 0,03
220	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,08	<u>74879.13</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	5990	1863	<u>3</u> 3	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>25.88</u> 0,03
221	КР12-65-13	H2=1,15 H5=1,15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,15	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	265	265	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>4.41</u> -
222	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,15	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	749	508	<u>1</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>6.82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпiщане накриття поверхонь укосiв розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,15	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	210	135	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>1.81</u> -
224	КР12-49-5	H2=1,15 H5=1,15 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосiв по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА, КОМОРА БУФЕТУ, КОРИДОР	100м2	0,15	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	2277	462	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>6.57</u> -
225	КР12-65-14	Очищення вручну внутрiшнiх поверхонь стель вiд набiлу фарби	100м2	0,487	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	1092	1092	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>18.17</u> -
226	КБ15-56-5	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесеннi за 3 рази	100 м2	0,487	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	3657	2631	<u>3</u> 2	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>35.28</u> 0,03
227	КР12-49-6	H2=1,15 H5=1,15 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,487	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	8142	1690	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>24.03</u> 0,01
228	КР11-26-3	Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,466	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	6984	4490	<u>46</u> 39	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>59.34</u> 0,51
229	КР12-65-13	Очищення вручну внутрiшнiх поверхонь стiн вiд набiлу фарби	100м2	0,736	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	1300	1300	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>21.62</u> -
230	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	1,202	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	6000	4073	<u>4</u> 4	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>54.63</u> 0,05
231	КБ15-56-4	H2=1,15 H5=1,15 Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,202	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	1685	1079	<u>3</u> 2	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>14.47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,202	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	18244	3705	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>52.68</u> 0,01
233	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,03	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>0.88</u> -
234	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,03	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	150	102	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>1.36</u> -
235	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,03	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	42	27	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.36</u> -
236	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ГАРЯЧИЙ ЦЕХ, ХОЛОДНИЙ ЦЕХ, М'ЯСО- РИБНИЙ ЦЕХ, ОВОЧЕВИЙ ЦЕХ	100м2	0,03	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	455	92	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1.31</u> -
237	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,924	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	2072	2072	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>34.47</u> -
238	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,924	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	6938	4991	<u>5</u> 5	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>66.94</u> 0,06
239	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,924	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	15448	3206	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>45.59</u> 0,01
240	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,865	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	12964	8334	<u>85</u> 73	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>110.14</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,828	<u>75505.77</u> 21166,54	<u>38.82</u> 33,35	138025	38692	<u>71</u> 61	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>537.47</u> 0,79
242	КБ15-25-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,06	<u>76882.75</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	4613	1397	<u>2</u> 2	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>19.41</u> 0,03
243	КР12-65-14	Н2=1,15 Н5=1,15 МИЙНА СТОЛОВОГО ПОСУДУ, МИЙНА КУХОННОГО ПОСУДУ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,202	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	453	453	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>7.53</u> -
244	КБ15-56-5	Безпідпале накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,202	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	1517	1091	<u>1</u> 1	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>14.63</u> 0,01
245	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,202	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	3377	701	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>9.97</u> -
246	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,358	<u>14987.22</u> 9635,06	<u>98.29</u> 84,44	5365	3449	<u>35</u> 30	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>45.58</u> 0,39
247	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,59	<u>74879.13</u> 23285,92	<u>38.82</u> 33,35	44179	13739	<u>23</u> 20	<u>323.4605</u> 0,4340	<u>190.84</u> 0,26
248	КР12-65-14	Н2=1,15 Н5=1,15 НА ВІДМ. +6,600 КОРИДОР Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,396	<u>2242.85</u> 2242,85	<u>-</u> -	888	888	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>14.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,396	<u>7508.94</u> 5401,87	<u>5.71</u> 4,90	2974	2139	<u>2</u> 2	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>28.69</u> 0,03
250	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,396	<u>16718.08</u> 3469,59	<u>0.99</u> 0,85	6620	1374	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>19.54</u> -
251	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	1,152	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	2034	2034	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>33.83</u> -
252	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,152	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	5750	3904	<u>4</u> 3	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>52.36</u> 0,04
253	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,152	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	1615	1034	<u>3</u> 2	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>13.87</u> 0,03
254	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,152	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	17485	3551	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>50.49</u> 0,01
255	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,025	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>0.73</u> -
256	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,025	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	125	85	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>1.14</u> -
257	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,025	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	35	22	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВЕНТКАМЕРА, ОСНОВНЕ, МАШИННЕ ВІДДІЛЕННЯ	100м2	0,025	<u>15178,28</u> 3082,13	<u>0,99</u> 0,85	379	77	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1,1</u> -
259	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу фарби	100м2	0,75	<u>2242,85</u> 2242,85	<u>-</u> -	1682	1682	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>27,98</u> -
260	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,75	<u>7508,94</u> 5401,87	<u>5,71</u> 4,90	5632	4051	<u>4</u> 4	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>54,34</u> 0,05
261	КР12-49-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,75	<u>16718,08</u> 3469,59	<u>0,99</u> 0,85	12539	2602	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>37,01</u> 0,01
262	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від набілу фарби	100м2	2,148	<u>1766,02</u> 1766,02	<u>-</u> -	3793	3793	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>63,09</u> -
263	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,148	<u>4991,51</u> 3388,60	<u>3,43</u> 2,94	10722	7279	<u>7</u> 6	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>97,62</u> 0,08
264	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,148	<u>1401,81</u> 897,74	<u>2,28</u> 1,96	3011	1928	<u>5</u> 4	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>25,86</u> 0,05
265	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,148	<u>15178,28</u> 3082,13	<u>0,99</u> 0,85	32603	6620	<u>2</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>94,15</u> 0,02
266	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,06	<u>1766,02</u> 1766,02	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>1,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,295	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	4619	2958	<u>8</u> 6	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>39.67</u> 0,08
276	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,295	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	50012	10156	<u>3</u> 3	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>144.42</u> 0,04
277	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від набілу фарби	100м2	0,05	<u>1766.02</u> 1766,02	<u>-</u> -	88	88	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>1.47</u> -
278	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,05	<u>4991.51</u> 3388,60	<u>3.43</u> 2,94	250	169	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>2.27</u> -
279	КБ15-56-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,05	<u>1401.81</u> 897,74	<u>2.28</u> 1,96	70	45	<u>-</u> -	<u>12.0405</u> 0,0255	<u>0.6</u> -
280	КР12-49-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	<u>15178.28</u> 3082,13	<u>0.99</u> 0,85	759	154	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>2.19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1539847	552692	<u>1200</u> 1029		<u>7730.47</u> 13,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1539847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					985955				
		всього заробітна плата, грн.					553721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					929,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107366				
		Всього будівельні роботи, грн.					1859346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ11-29-2	СХОДОВА КІЛІТКА (по ґрунту) ТИП 1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,33	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	23076	4506	<u>14</u> 12	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>62.6</u> 0,15
290	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,15	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	4093	2253	<u>4</u> 3	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>31.3</u> 0,04
291	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 НА ВІДМ. -0,000 (ПО ГРУНТУ) ТИП 1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,594	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	41538	8112	<u>24</u> 21	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>112.68</u> 0,27
292	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	8186	4506	<u>7</u> 6	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>62.6</u> 0,08
293	КР7-16-4	Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 2 Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,184	<u>3752.32</u> 423,98	<u>-</u> -	19452	2198	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>33.28</u> -
294	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з пінополістирольних плит	100м2	0,648	<u>17215.12</u> 2617,51	<u>22.83</u> 19,62	11155	1696	<u>15</u> 13	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>24.43</u> 0,17
295	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,648	<u>11280.05</u> 4579,87	<u>106.23</u> 91,26	7309	2968	<u>69</u> 59	<u>69.3500</u> 1,1877	<u>44.94</u> 0,77
296	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщ.40мм	100м2	0,648	<u>7214.42</u> 530,96	<u>111.19</u> 95,52	4675	344	<u>72</u> 62	<u>8.0400</u> 1,2432	<u>5.21</u> 0,81
297	КБ11-29-2	Н1=4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,648	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	45314	8849	<u>27</u> 23	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>122.92</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,8	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	4937	2718	<u>4</u> 4	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>37.76</u> 0,05
299	КР7-16-4	Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 3 Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,256	<u>3752.32</u> 423,98	<u>-</u> -	8465	956	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>14.48</u> -
300	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,82	<u>621.10</u> 112,21	<u>-</u> -	1752	316	<u>-</u> -	<u>1.6560</u> -	<u>4.67</u> -
301	КР7-20-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування суцільної теплоізоляції з пінополістирольних плит	100м2	0,282	<u>17215.12</u> 2617,51	<u>22.83</u> 19,62	4855	738	<u>6</u> 6	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>10.63</u> 0,07
302	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,282	<u>11280.05</u> 4579,87	<u>106.23</u> 91,26	3181	1292	<u>30</u> 26	<u>69.3500</u> 1,1877	<u>19.56</u> 0,33
303	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщ.40мм	100м2	0,282	<u>7214.42</u> 530,96	<u>111.19</u> 95,52	2034	150	<u>31</u> 27	<u>8.0400</u> 1,2432	<u>2.27</u> 0,35
304	КБ11-11-18	Н1=4 Армування стяжки дрютяною сіткою 5ВР1 100х100	100м2	0,282	<u>10557.22</u> 1175,37	<u>58.23</u> 50,02	2977	331	<u>16</u> 14	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>5.25</u> 0,18
305	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,282	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	19720	3851	<u>12</u> 10	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>53.49</u> 0,13
306	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	8186	4506	<u>7</u> 6	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>62.6</u> 0,08
307	КР7-16-4	Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 4 Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,896	<u>3752.32</u> 423,98	<u>-</u> -	7114	804	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>12.17</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ. 10мм	100м2	0,635	<u>13011,37</u> 2016,37	<u>22,83</u> 19,62	8262	1280	<u>14</u> 12	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>19.39</u> 0,16
318	КБ11-29-2	Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,635	<u>69928,61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	44405	8672	<u>26</u> 22	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>120.45</u> 0,29
319	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	8186	4506	<u>7</u> 6	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>62.6</u> 0,08
320	КБ11-11-13	Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 6 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,626	<u>20906.78</u> 5563,42	<u>22,83</u> 19,62	13088	3483	<u>14</u> 12	<u>84.2433</u> 0,2553	<u>52.74</u> 0,16
321	КБ11-11-14	Н1=1,15 Н2=1,15 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ. 6мм	100м2	0,626	<u>2602.27</u> 403,27	<u>4.57</u> 3,92	1629	252	<u>3</u> 2	<u>6.1065</u> 0,0511	<u>3.82</u> 0,03
322	КБ11-39-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,626	<u>93301.63</u> 5799,33	<u>9.13</u> 7,85	58407	3630	<u>6</u> 5	<u>80.5575</u> 0,1021	<u>50.43</u> 0,06
323	КБ11-43-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,43	<u>10128.68</u> 1058,08	<u>2.28</u> 1,96	4355	455	<u>1</u> 1	<u>14.1910</u> 0,0255	<u>6.1</u> 0,01
324	КБ11-11-13	Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 7 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,314	<u>20906.78</u> 5563,42	<u>22,83</u> 19,62	6565	1747	<u>7</u> 6	<u>84.2433</u> 0,2553	<u>26.45</u> 0,08

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,148	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	80278	15677	<u>47</u> 41	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>217.77</u> 0,53
341	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,3	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	10784	5937	<u>9</u> 8	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>82.47</u> 0,11
342	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 СХОДОВА КЛІТИНА ТИП 9 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,71	<u>69928.61</u> 13655,96	<u>41.10</u> 35,31	49649	9696	<u>29</u> 25	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>134.68</u> 0,33
343	КБ15-26-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7	<u>1299.30</u> 715,29	<u>1.14</u> 0,98	9095	5007	<u>8</u> 7	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>69.55</u> 0,09
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 7					1192857	241530	<u>1044</u> 898		<u>3402.29</u> 11,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1192857				
		в тому числі:					950283				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242428				
		всього заробітна плата, грн.					140435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47321				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1333292				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					1333292				
		Разом прямі витрати по кошторису					8097178	1664921	<u>97475</u> 34388		<u>23107.1</u> 444,25
		Разом будівельні роботи, грн.					8097178				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6334782 1699309 975094 2824,46 326344 9072272 9072272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					26375,81 2025653				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]