

Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області  
372/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-010**  
**на Кабельна мережа (відеонагляд, інтернет)**  
**Майстерня**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,786 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14595 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,114 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ</b>										
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення, варіонфокальної відеокамери	шт	1	<u>285.50</u> 274,75	<u>10.75</u> 2,07	286	275	<u>11</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.2</u> 0,03	
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення, IP відеокамери	шт	1	<u>285.50</u> 274,75	<u>10.75</u> 2,07	286	275	<u>11</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.2</u> 0,03	
3	КМ10-51-33	Монтаж кабелю на кінцевому пристрої	10кінців	1	<u>596.48</u> 596,48	<u>-</u> -	596	596	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -	
4	& 2405-1223-2-0	Конектор RJ-45	шт	10	<u>2.11</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
5	& С111-1303-6	Захистний ковпачок конектора RJ45	шт	10	<u>2.08</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		<b>МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ</b>										
6	КМ10-398-1	Монтаж точок доступу	шт	1	<u>596.48</u> 596,48	<u>-</u> -	596	596	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-398-1	Монтаж комутатора	шт	1	<u>596.48</u> 596,48	-	596	596	-	<u>8.0000</u>	8
8	КМ10-185-2	Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських] (точок доступу, маршрутизатор)	р.місце	2	<u>4394.93</u> 3022,27	<u>1372.66</u> 196,70	8790	6045	<u>2745</u> 393	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>70.4</u> 5,12
9	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	6	<u>24.76</u> 24,76	-	149	149	-	<u>0.3400</u>	<u>2.04</u>
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ											
10	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,1	<u>1982.96</u> 1868,82	-	198	187	-	<u>27.5800</u>	<u>2.76</u>
11	& С11-4-10-106-1	Гофротруба ПВХ 16мм.	м	10,1	<u>9.14</u> -	-	92	-	-	-	-
12	С113-1881	Обойма для гофротруби д.16 з ударним шурупом	шт	50	<u>2.53</u> -	-	127	-	-	-	-
13	КР17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,01	<u>2536.96</u> 2308,35	<u>84.39</u> 72,50	25	23	<u>1</u> 1	<u>34.5200</u> 0,9435	<u>0.35</u> 0,01
14	& С113-2156-58	Труба гладка d40 тверда ПВХ Sokol, негорюча, м	м	1,01	<u>102.07</u> -	-	103	-	-	-	-
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5862.87</u> 2334,05	<u>2641.67</u> 525,77	1759	700	<u>793</u> 158	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>9.84</u> 2,11
Н2=1,15 Н5=1,15											
16	& С11-4-11-594-11-8	Короб електротехнічний LHD 40x20мм HD КОРОС,2м	шт	15	<u>163.67</u> -	-	2455	-	-	-	-
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,89	<u>1534.09</u> 455,92	<u>995.35</u> 190,25	1365	406	<u>886</u> 169	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>5.57</u> 2,31
Н2=1,15 Н5=1,15											
18	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,11	<u>765.28</u> 644,63	<u>7.94</u> 6,82	84	71	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1.06</u> 0,01
19	& С1-8910-20-1	Кабель вита пара ОК-net (Одескабель) КПВЗ-ВП (200) 4*2*0,51 внутрішній (F/UTP CAT 5e 4Pr 24AWG Indoor), 305м	м	103	<u>19.60</u> -	-	2019	-	-	-	-
20	& С11-4-10-635-2-1	Дюбель кріплення 6*60	шт	100	<u>0.62</u> -	-	62	-	-	-	-
21	& С1545-62-1-1	Стяжка хомут платикова	упак.	1	<u>51.11</u> -	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ10-698-1	Коробка монтажна на стіні	шт	1	<u>54,17</u> 52,83	<u>-</u> -	54	53	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
23	& С1512-3-1-3	Монтажна коробка Обо Т40	шт	1	<u>91,82</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ10-514-17	Монтаж розетки мереживної	шт	3	<u>44,25</u> 44,25	<u>-</u> -	133	133	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>2.01</u> -
25	& С100-290220-1291-14-3	Розетка мережева UTP cat5e	шт	3	<u>52,06</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1550-38-1-2	ГНУЧКА ПРОТИПОЖЕЖНА ПІНА СР 660	шт	1	<u>1683,18</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					21799	10105	<u>4448</u> 726		<u>125,23</u> 9,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21799				<b>26786</b>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>26786</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>145,95</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>12114</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Мальська Ж.В.

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.