

"Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу під пологовий будинок за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52"

ТІ-08-11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**на монтаж ліфта****об'єкти основного призначення**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

178,565 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,43708 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

113,921 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>136338,34</u> 94152,33	<u>34844,83</u> 11776,34	136338	94152	<u>34845</u> 11776	<u>1254,5280</u> 136,2506	<u>1254,53</u> 136,25
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-4	<u>6939,62</u> 5706,20	<u>1063,52</u> 268,87	-27758	-22825	<u>-4254</u> -1075	<u>76,0320</u> 3,0591	<u>-304,13</u> -12,24
3	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	13,6	<u>1660,82</u> 1400,61	<u>92,93</u> 23,49	22587	19048	<u>1264</u> 319	<u>18,6624</u> 0,2673	<u>253,81</u> 3,64
		Разом прямі витрати по кошторису					131167	90375	<u>31855</u> 11020		<u>1204,21</u> 127,65
		Разом будівельні роботи, грн.					131167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					101395 47398 105,22 12526 178565 178565				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1437,08 113921				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]