

Капітальний ремонт для облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області по вулиці Тараса Бульби, 6 в м. Кременчуці Полтавської області
08/01-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтні роботи - внутрішнє оздоблення

Капітальний ремонт для облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 8 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області по вулиці Тараса Бульби, 6 в м. Кременчуці Полтавської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1102,123 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,91442 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

447,745 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	1,302	<u>76005,520</u>	<u>0</u>	98959	98959	<u>0</u>	<u>944,52000</u>	<u>1229,770</u>
					76005,52	0			0	0	0
2	КР2-11-4 к дем.=0,8	Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	100 шт	0,06	<u>19437,820</u>	<u>14191,440</u>	1166	315	<u>851</u>	<u>61,82400</u>	<u>3,710</u>
					5246,38	3628,51			218	30,2358	1,81
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (ростверк)	1 м3	1	<u>3287,960</u>	<u>2424,570</u>	3288	863	<u>2425</u>	<u>10,44000</u>	<u>10,440</u>
					863,39	717,68			718	7,8432	7,84
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>4116,100</u>	<u>0</u>	78	78	<u>0</u>	<u>53,61600</u>	<u>1,010</u>
					4116,10	0			0	0	0
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>19538,500</u>	<u>2042,760</u>	195	175	<u>20</u>	<u>221,24400</u>	<u>2,210</u>
					17478,28	496,78			5	4,9442	0,05
6	КР4-2-1	Розбирання плити перекриття	1 м3	0,66	<u>4011,960</u>	<u>2240,300</u>	2648	1136	<u>1479</u>	<u>20,82000</u>	<u>13,740</u>
					1721,81	670,91			443	7,3670	4,86
7	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,754	<u>2654,230</u>	<u>0</u>	7310	7310	<u>0</u>	<u>35,24400</u>	<u>97,060</u>
					2654,23	0			0	0	0
8	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	2,285	<u>4867,440</u>	<u>0</u>	11122	11122	<u>0</u>	<u>64,63200</u>	<u>147,680</u>
					4867,44	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					124766	119958	<u>4775</u>		<u>1505,620</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					124766 33 121342 70267 182,41 26394 195033 195033		1384		14,56
		Розділ 2. Опорядження приміщень									
		ПІДЛОГИ									
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,4134	<u>10777,790</u> 2091,98	<u>8685,810</u> 2589,10	4456	865	<u>3591</u> 1070	<u>25,29600</u> 28,3866	<u>10,460</u> 11,74
10	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару з суміші гравійно-щебеневої	м3	20,67	<u>1162,950</u> 545,82	<u>617,130</u> 178,13	24038	11282	<u>12756</u> 3682	<u>6,60000</u> 1,9268	<u>136,420</u> 39,83
11	C1421-9504 варіант 3	Суміш гравійно-щебенева, фракція 0-20	м3	26,871	<u>828,220</u> 0	<u>0</u> 0	22255	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-піщаного	м3	9,4	<u>677,270</u> 454,52	<u>222,750</u> 62,28	6366	4272	<u>2094</u> 585	<u>5,49600</u> 0,6644	<u>51,660</u> 6,25
13	C1421-9504 варіант 4	Суміш гравійно-піщана	м3	12,22	<u>828,220</u> 0	<u>0</u> 0	10121	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,067	<u>1477,240</u> 1365,44	<u>15,340</u> 13,84	3053	2822	<u>32</u> 29	<u>15,50400</u> 0,1591	<u>32,050</u> 0,33
15	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	215,51	<u>27,740</u> 0	<u>0</u> 0	5978	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,874	<u>12387,060</u> 6317,62	<u>0</u> 0	23213	11839	<u>0</u> 0	<u>76,39200</u> 0	<u>143,160</u> 0
17	KP7-17-10 K=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону виключати до товщ 100 мм	100м2	1,874	<u>27361,240</u> 3191,56	<u>0</u> 0	51275	5981	<u>0</u> 0	<u>38,59200</u> 0	<u>72,320</u> 0
18	C111-870 варіант 3	Сітка д.4, Вр-I 50х50мм	м2	215,51	<u>97,770</u> 0	<u>0</u> 0	21070	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	C111-2004-2 варіант 7	Добавка до бетону Пенетрон Адмикс	л	56,37	<u>187,480</u> 0	<u>0</u> 0	10568	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
20	KB11-15-7 Ктруд.=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,874	<u>11539,220</u> 10994,20	<u>396,350</u> 113,89	21624	20603	<u>743</u> 213	<u>124,83480</u> 1,2486	<u>233,940</u> 2,34
21	KB13-52-3 K=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	1,874	<u>2584,330</u> 2576,22	<u>8,110</u> 4,11	4843	4828	<u>15</u> 8	<u>24,27420</u> 0,0473	<u>45,490</u> 0,09
22	C111-2004-2 варіант 5	Просочення для бетону Літурин Хард	л	37,48	<u>208,730</u> 0	<u>0</u> 0	7823	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

23	C111-2004-2 варіант 6	Просочення для бетону Літурин Сіл	л	37,48	<u>242,730</u>	<u>0</u>	9098	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24	КБ11-29-2 Ктруд=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,132	<u>22025,510</u>	<u>233,100</u>	2907	2709	<u>31</u>	<u>227,63100</u>	<u>30,050</u>
					20523,21	62,90			8	0,6260	0,08
25	C111-1726 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі 300х300	м2	13,464	<u>413,770</u>	<u>0</u>	5571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	C111-327 варіант 5	Клей СМ-11	кг	85,8	<u>9,670</u>	<u>0</u>	830	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27	C111-327 варіант 6	Заповнення для швів	кг	5,36	<u>145,840</u>	<u>0</u>	782	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	КБ29-160-2 Ктруд.=1,15	Улаштування монолітних бетонних сходів та місця для сидіння	100м3	0,007	<u>457680,170</u>	<u>0</u>	3204	2373	<u>0</u>	<u>3423,22800</u>	<u>23,960</u>
29	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,00714	<u>311012,850</u>	<u>4279,990</u>	2221	278	<u>31</u>	<u>517,75200</u>	<u>3,70</u>
		СТІНИ			38991,90	3126,17			22	37,8010	0,27
30	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	7	<u>9908,700</u>	<u>256,130</u>	69361	42358	<u>1793</u>	<u>76,59600</u>	<u>536,170</u>
31	КБ8-6-3 Ктруд.=1,15	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (приміщення 2, 4, 5, 6)	100м2	2,3467	<u>30015,340</u>	<u>3546,060</u>	70437	62115	<u>8322</u>	<u>293,58120</u>	<u>688,950</u>
					26469,28	1004,15			2356	8,3675	19,64
32	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0569	<u>375168,470</u>	<u>5569,840</u>	21347	1589	<u>317</u>	<u>370,72800</u>	<u>21,090</u>
33	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	11,676	<u>8743,360</u>	<u>0</u>	102087	0	<u>266</u>	<u>56,6370</u>	<u>3,22</u>
34	C111-1148-ДР варіант 4	Арматура діаметром 6 мм А240С	т	0,214	<u>27437,960</u>	<u>0</u>	5872	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35	КБ8-11-3 Ктруд=1,15	Установлення металевих перемичок	1 т	0,0365	<u>7358,770</u>	<u>1743,970</u>	269	205	<u>64</u>	<u>65,35680</u>	<u>2,390</u>
36	C111-1844 варіант 3	Кутик 50х4	т	0,0365	<u>31327,190</u>	<u>0</u>	1143	0	<u>18</u>	<u>4,1152</u>	<u>0,15</u>
37	КР12-27-1	Грунтування стін ґрунтовою глибокою проникнення (приміщення №7)	100м2	0,36	<u>1081,230</u>	<u>173,120</u>	389	298	<u>62</u>	<u>10,00800</u>	<u>3,60</u>
38	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (приміщення №7)	100м2	0,36	<u>10411,560</u>	<u>25,900</u>	3748	3361	<u>19</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,2</u>
39	C111-1650-1 варіант 6	Шпаклівка мінеральна	кг	86,4	<u>9,470</u>	<u>0</u>	818	0	<u>9</u>	<u>106,01160</u>	<u>38,160</u>
40	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,36	<u>15346,600</u>	<u>1,490</u>	5525	1668	<u>3</u>	<u>0,0696</u>	<u>0,03</u>
41	КБ15-25-3 Ктруд=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,458	<u>36101,390</u>	<u>0</u>	16534	16028	<u>0</u>	<u>388,15260</u>	<u>177,770</u>
					34995,84	0			0	0	0

42	C111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін 200х300	м2	46,26	<u>401,870</u>	<u>0</u>	18591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43	C111-327 варіант 5	Клей СМ-11	кг	297,7	<u>9,670</u>	<u>0</u>	2879	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44	C111-327 варіант 3	Заповнення для швів	кг	18,59	<u>68,060</u>	<u>0</u>	1265	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		СТЕЛЯ									
45	КБ15-182-1 Ктруд=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,867	<u>10411,560</u>	<u>25,900</u>	19438	17431	<u>48</u>	<u>106,01160</u>	<u>197,920</u>
					<u>9336,44</u>	<u>6,99</u>			<u>13</u>	<u>0,0696</u>	<u>0,13</u>
46	C111-1650-1 варіант 4	Шпаклівка гіпсова	кг	336,06	<u>9,470</u>	<u>0</u>	3182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	1,867	<u>16949,770</u>	<u>1,490</u>	31645	9735	<u>3</u>	<u>59,20800</u>	<u>110,540</u>
					<u>5214,45</u>	<u>1,28</u>			<u>2</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,02</u>
48	КБ10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0567	<u>34966,180</u>	<u>2152,230</u>	1983	1773	<u>122</u>	<u>324,87960</u>	<u>18,420</u>
					<u>31263,16</u>	<u>550,29</u>			<u>31</u>	<u>4,5855</u>	<u>0,26</u>
49	C111-956 варіант 6	Двері ДГ 2,1(h) x 0,9 (b) двері металеві	шт	3	<u>16784,220</u>	<u>0</u>	50353	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
50	C111-882 варіант 2	Залізні вироби для дверних блоків / ручка+замок	комплект	3	<u>1299,080</u>	<u>0</u>	3897	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
51	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,153	<u>1690,410</u>	<u>0</u>	259	259	<u>0</u>	<u>19,92000</u>	<u>3,050</u>
					<u>1690,41</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
52	& C126-951- 2 варіант 2	Піна монтажна	л	14,78	<u>389,590</u>	<u>0</u>	5758	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
53	КБ10-40-1 κ=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,153	<u>829,270</u>	<u>0</u>	127	124	<u>0</u>	<u>10,23960</u>	<u>1,570</u>
					<u>808,93</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
54	& C1773-7 варіант 3	Дюбель с шурупом	шт	61	<u>4,590</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
55	КБ10-28-1 Ктруд=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0359	<u>20657,910</u>	<u>8221,550</u>	742	443	<u>295</u>	<u>135,39180</u>	<u>4,860</u>
					<u>12349,09</u>	<u>2328,12</u>			<u>84</u>	<u>19,4000</u>	<u>0,7</u>
56	C121-250 варіант 4	Двері металопластикові глухі ДГ 2.1х0,9	шт	2	<u>9216,520</u>	<u>0</u>	18433	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
57	& C126-951- 2 варіант 2	Піна монтажна	л	0,66	<u>389,590</u>	<u>0</u>	257	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
58	C1545-44 варіант 3	Дюбель 6х80 мм	100шт	0,16	<u>73,160</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
59	КР5-7-1	Улаштування одношарових глухих перегородок	100 м2	0,16	<u>17397,940</u>	<u>0</u>	2784	2784	<u>0</u>	<u>183,60000</u>	<u>29,380</u>
					<u>17397,94</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
60	C1428- 11854 варіант 3	Перегородки сантехнічні	м2	16	<u>842,700</u>	<u>0</u>	13483	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

61	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,12	<u>4339,960</u>	<u>39,990</u>	521	516	<u>5</u>	<u>50,05200</u>	<u>6,010</u>
					4299,97	10,22			1	0,0852	0,01
62	С123-361	Поручні із конструкційної сталі	м	16	<u>612,430</u>	<u>0</u>	9799	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
63	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0322	<u>1629,950</u>	<u>111,290</u>	52	24	<u>4</u>	<u>7,25600</u>	<u>0,230</u>
	тех.ч. п.1.3.16										
	κ(труд)=1,1				749,33	10,12			0	0,1093	0
	κ(ЕММ)=1,1										
	κ(мат)=1,1										
64	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0322	<u>1348,990</u>	<u>87,570</u>	43	14	<u>3</u>	<u>4,12900</u>	<u>0,130</u>
	тех.ч. п.1.3.16										
	κ(труд)=1,1				426,40	8,61			0	0,0929	0
	κ(ЕММ)=1,1										
	κ(мат)=1,1										
65	КР7-31-1	Улаштування дерев'яного покриття для сидіння	100м	0,75	<u>1400,520</u>	<u>12,490</u>	1050	1035	<u>9</u>	<u>16,68000</u>	<u>12,510</u>
					1379,44	3,04			2	0,0302	0,02
66	С123-352	Дошка з хвойних порід	м	77,25	<u>127,810</u>	<u>0</u>	9873	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
67	КР12-16-1	Фарбування олійними сумішами дошок	100м2	0,6	<u>13145,500</u>	<u>0</u>	7887	6922	<u>0</u>	<u>123,55200</u>	<u>74,130</u>
					11536,05	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							743419	236534	30350		2729,020
									8848		89,65
Разом будівельні роботи, грн.							743419				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							476535				
всього заробітна плата, грн.							245382				
Загальновиробничі витрати, грн.							135260				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							339,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49122				
Всього будівельні роботи, грн.							878679				

Всього по розділу 2							878679				
Розділ 3. Інші роботи											
68	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	90	<u>271,550</u>	<u>271,550</u>	24440	0	<u>24440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	42,44			3820	0,4110	36,99
69	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>147,310</u>	<u>0</u>	737	737	<u>0</u>	<u>1,95600</u>	<u>9,780</u>
					147,31	0			0	0	0
70	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	5	<u>166,550</u>	<u>166,550</u>	833	0	<u>833</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	23,13			116	0,2240	1,12
Разом прямі витрати по розділу 3							26010	737	25273		9,780
									3936		38,11

		Разом будівельні роботи, грн.	26010				
		в тому числі:					
		всього заробітна плата, грн.	4673				
		Загальновиробничі витрати, грн.	2401				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	5,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	832				
		Всього будівельні роботи, грн.	28411				

		Всього по розділу 3	28411				
		Разом прямі витрати по кошторису	894195	357229	60398		4244,420
					14168		142,32
		Разом будівельні роботи, грн.	894195				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	476568				
		всього заробітна плата, грн.	371397				
		Загальновиробничі витрати, грн.	207928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	527,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	76348				
		Всього будівельні роботи, грн.	1102123				

		Всього по кошторису	1102123				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	4914,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	447745				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]