

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул.Миру,1, с.Дачне, Одеського району Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-029

на монтаж технологічного обладнання

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,523 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,772 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для поручнів для МГМ)	100шт	0,08	<u>598,66</u> 582,76	-	48	47	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,71</u> -
2	KБ9-49-1 H2,H5=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>3160,70</u> 1532,06	<u>1610,64</u> 406,32	253	123	<u>129</u> 33	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>1,75</u> 0,45
3	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4546,42</u> 3071,16	<u>18,34</u> 15,27	455	307	<u>2</u> 2	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02
4	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3039,50</u> 2728,34	<u>9,17</u> 7,64	304	273	<u>1</u> 1	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
5	KБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>7952,16</u> 7798,25	-	80	78	-	<u>114,2600</u> -	<u>1,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМЗ-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>9361,16</u> 1883,70	<u>6879,17</u> 1481,88	9361	1884	<u>6879</u> 1482	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
		Разом прямі витрати по кошторису					10501	2712	<u>7011</u> 1518		<u>39,07</u> 16,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10501 778 4230 2022 4,71 542 12523				

		Всього по кошторису					12523				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4772				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер кошторисник Іванова С.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

