

Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава
016/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на сигналізацію загазованості

Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-1	Установлення бокса металевого	шт	1	557,37	40,44	557	366	40	3,4000	3,4
					366,42	18,85			19	0,1579	0,16
2	С1514-6	Бокс металевий модульний IP44	шт	1	1458,02	-	1458	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	29906,35	1175,61	299	221	12	207,2000	2,07
					22070,94	1031,03			10	9,7940	0,1
4	С1547-16	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	1	246,65	-	247	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	2	608,28	16,32	1217	657	33	3,2000	6,4
					328,61	3,90			8	0,0311	0,06
6	С1514-6	Магнітний пускач НО 12В 25А	шт	2	652,17	-	1304	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
7	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	3	1445,56	1,38	4337	2679	4	8,0000	24
					892,88	0,21			1	0,0021	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сигналізатор-аналізатор)	шт	1	<u>379,16</u> 316,32	<u>1,70</u> 0,26	379	316	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
9	КМ11-350-3	Монтаж датчиків	шт	4	<u>635,08</u> 523,30	<u>59,28</u> 24,73	2540	2093	<u>237</u> 99	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>19,2</u> 0,91
10	КМ10-669-2	Оповіслювач пожежний світлозвуковий дискретного сигналу	шт	1	<u>1199,28</u> 842,16	<u>0,92</u> 0,14	1199	842	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
11	КМ10-669-2	Оповіслювач світлозвукової зовнішній	шт	2	<u>1199,28</u> 842,16	<u>0,92</u> 0,14	2399	1684	<u>2</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>16</u> -
12	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,5	<u>3074,62</u> 1671,79	<u>170,48</u> 56,18	10761	5851	<u>597</u> 197	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>56,98</u> 1,54
13	С113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	350	<u>41,90</u> -	<u>-</u> -	14665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-151-1 варіант 2	Скоби для труби гофрованої	шт	400	<u>2,71</u> -	<u>-</u> -	1084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,5	<u>1106,13</u> 860,86	<u>102,82</u> 64,47	3871	3013	<u>360</u> 226	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>30,1</u> 1,97
16	С153-21 варіант 2	Кабель силовий, не поширюючий горіння, із помірною димоутворюючою здатністю, із мідними жилками, ПВСнг-LS, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,051	<u>26109,06</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	15097-32031 варіант 1	Провід передавання даних 2жильний перерізом 1,0 мм МКЭВШнг 2х2х05	1000м	0,306	<u>60845,20</u> -	<u>-</u> -	18619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					66268	17722	<u>1288</u> 560		<u>169,35</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66268 47258 18282 8826 15,61 2699 75094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					75094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					189,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20981				

Склав _____ Я.Г. Мурза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.О. Мурза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]