

Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава
016/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на автоматична пожежна сигналізація

Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,589 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,426 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-1	Монтаж прилада керування пожежогасіння ППКП "Tiras-16.128 П"	шт	1	4022,84	1,70	4023	3874	2	36,8000	36,8
					3873,94	0,26			-	0,0026	-
2	КМ10-667-1	Монтаж прилада керування пожежогасіння ППКП Tiras-8 П	шт	1	4022,84	1,70	4023	3874	2	36,8000	36,8
					3873,94	0,26			-	0,0026	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1445,56	1,38	1446	893	1	8,0000	8
					892,88	0,21			-	0,0021	-
4	КБ21-24-1	Установлення бокса металевого	шт	1	557,37	40,44	557	366	40	3,4000	3,4
					366,42	18,85			19	0,1579	0,16
5	С1514-6	Бокс металевий (6 модулів) у комплекті	шт	1	1458,02	-	1458	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	29906,35	1175,61	299	221	12	207,2000	2,07
					22070,94	1031,03			10	9,7940	0,1
7	С1547-16	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =16 А	шт	1	305,30	-	305	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
8	КМ10-668-6	Установлення пристроя зовнішньої індикації спрацювання сповіщувача	шт	4	118,47	58,67	474	221	235	0,5600	2,24
					55,36	0,95			4	0,0085	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-668-1	Сповіслювач ручний СПР	шт	4	<u>206,38</u> 158,16	<u>6,62</u> 1,00	826	633	<u>26</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>6,4</u> 0,04
10	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	<u>379,16</u> 316,32	<u>1,70</u> 0,26	3792	3163	<u>17</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>32</u> 0,03
11	КМ10-669-2	Оповіслювач світлозвуковий	шт	2	<u>1199,28</u> 842,16	<u>0,92</u> 0,14	2399	1684	<u>2</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>16</u> -
12	КМ10-669-2	Оповіслювач пожежний світлозвуковий з написом "Вихід"	шт	4	<u>1199,28</u> 842,16	<u>0,92</u> 0,14	4797	3369	<u>4</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>32</u> 0,01
13	КМ10-669-2	Оповіслювач світлозвуковий вказівник напрямку руху	шт	4	<u>1199,28</u> 842,16	<u>0,92</u> 0,14	4797	3369	<u>4</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>32</u> 0,01
14	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>3074,62</u> 1671,79	<u>170,48</u> 56,18	10454	5684	<u>580</u> 191	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>55,35</u> 1,5
15	С113-2124 варіант 8	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.16мм	м	340	<u>28,64</u> -	<u>-</u> -	9738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1512-1 варіант 4	Коробка монтажна вогнестійка 75x75x36 IP41	шт	5	<u>116,30</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С121-783-1 варіант 2	Елементи кріплення	т	0,004	<u>67677,48</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	3,2	<u>880,68</u> 741,74	<u>74,33</u> 47,13	2818	2374	<u>238</u> 151	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>23,71</u> 1,32
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,2	<u>1106,13</u> 860,86	<u>102,82</u> 64,47	221	172	<u>21</u> 13	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>1,72</u> 0,11
20	15097-32031 варіант 2	Кабель JE -H(st)H FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,12	<u>16538,95</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	15097-32031 варіант 3	Кабель FLAME 2x1,5 FE 180/90	1000м	0,02	<u>40049,95</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	15097-34011 варіант 1	Кабель з мідними жилами СКВВ 4x0,4	1000м	0,2	<u>15302,67</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ11-250-1	Монтаж резисторів	комплект	4	<u>201,97</u> 194,83	<u>-</u> -	808	779	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
24	1504-19048 варіант 1	Резистор опором 0,82кОм	шт	2	<u>10,74</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	1504-19048 варіант 2	Резистор опором 7,5кОм	шт	2	<u>15,84</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					59988	30676	<u>1184</u>		<u>294,89</u>
									397		3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					59988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28128				
		всього заробітна плата, грн.					31073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4353				
		Всього будівельні роботи, грн.					74589				

		Всього по кошторису					74589				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					323,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35426				

Склав _____ Я.Г. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.О. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]