

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул.Миру,1, с.Дачне, Одеського району Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-010

на вентиляції

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1624,762 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2308-100-1 варіант 1	Компресорновентиляторний блок MDVi-200WV2GN1	шт	1	337355,00	-	337355	-	-	-	-
2	& 2308-100-2	Фреоновий повітряохолоджувач FAS-60-35-FO	шт	1	26208,00	-	26208	-	-	-	-
3	& 2308-100-3	Компресорно-конденсаторний блок MDOU-36HFN8	шт	1	110925,00	-	110925	-	-	-	-
4	& 2203-3053-2266 варіант 1	Комплект для підключення зовнішнього блоку у якості КББ MDVi-200WV2GN1	шт	1	46095,91	-	46096	-	-	-	-
5	& 2308-1094-9 варіант 2	Вентилятор каналний 1000x500 припливний C-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	48042,00	-	48042	-	-	-	-
6	& 2308-1094-9 варіант 3	Вентилятор каналний 1000x500 витяжний C-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	57088,00	-	57088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 2308-1094-8	Вентилятор каналний 600x350 припливний FAS-60-35-F-S-3,15-1,1-F	шт	1	<u>29892,00</u>	-	29892	-	-	-	-	-
8 & 2308-1094-8	Вентилятор каналний 600x350 витяжний FAS-60-35-F-S-3,15-1,1-F	шт	1	<u>29892,00</u>	-	29892	-	-	-	-	-
9 & 2203-3053-2266	Комплект автоматики	шт	2	<u>120040,81</u>	-	240082	-	-	-	-	-
10 & 2203-3053-2266	Комплект автоматики	шт	1	<u>68544,07</u>	-	68544	-	-	-	-	-
11 & 1504-12023-1	Регулятор обертів припливного вентилятора VLT Micro FC 51 1,5 кВт	шт	2	<u>12700,00</u>	-	25400	-	-	-	-	-
12 & 2308-400-33	Припливна установка чиста вентиляція, фільтровентиляція. Установка правого виконання (дивимось спиною до забору повітря) SM-SS-43	шт	1	<u>148000,00</u>	-	148000	-	-	-	-	-
13 & 2308-108-1	Противобуховий пристрій на забір повітря K-UZS-1	шт	9	<u>35919,00</u>	-	323271	-	-	-	-	-
14 & 2308-108-1	Противобуховий пристрій на викид повітря K-MZS	шт	3	<u>28659,00</u>	-	85977	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						1576772	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						1222050				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						47989				
	Всього устаткування, грн.						1270039				
	Разом будівельні роботи, грн.						354722				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						354722				
	Всього будівельні роботи, грн.						354722				

	Всього по кошторису						1624762				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

інженер кошторисник Іванова С.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]