

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>2672.26</u> 1116,02	<u>-</u> -	160	67	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.96</u> -
5	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ.5см	100м2	0,06	<u>722.06</u> 722,06	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>0.61</u> -
6	С1421-9837	Н1=4 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,7188	<u>4497.11</u> -	<u>-</u> -	3233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5723	276	<u>114</u> 26		<u>4.23</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн.							5723				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5333				
всього заробітна плата, грн.							302				
Загальновиробничі витрати, грн.							193				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66				
Всього будівельні роботи, грн.							5916				

Всього по розділу 1							5916				
Розділ 2. Доріжки і проїзди											
ТИП 1											
7	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,0583	<u>21162.05</u> -	<u>226.32</u> 40,05	1234	-	<u>13</u> 2	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,03
8	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,060049	<u>28908.66</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,265	<u>30455.30</u> 1116,02	<u>-</u> -	8071	296	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>4.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,265	<u>5068.84</u> 180,51	<u>-</u> -	1343	48	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>0.68</u> -
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,14	<u>20153.81</u> 5275,56	<u>622.42</u> 137,09	2822	739	<u>87</u> 19	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>11.38</u> 0,2
12	& С1416-6544-1-Р	Камені бортові, БР100.20.8	м	14	<u>265.07</u> -	<u>-</u> -	3711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТИП ПОКРИТТЯ 2											
13	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ	1000 м2	0,12	<u>49499.75</u> 863,30	<u>45918.84</u> 6231,91	5940	104	<u>5510</u> 748	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>1.75</u> 8,02
14	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,03	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	1526	64	<u>1462</u> 316	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>1.08</u> 4,03
15	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	51	<u>11.56</u> -	<u>11.56</u> 3,89	590	-	<u>590</u> 198	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,45
16	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03	<u>4302.19</u> 273,18	<u>4006.70</u> 650,16	129	8	<u>120</u> 20	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.14</u> 0,2
17	КБ27-17-1	Улаштування основи із піску за товщини шару 12 см	100м2	1,2	<u>17690.58</u> 1608,25	<u>979.76</u> 228,14	21229	1930	<u>1176</u> 274	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>30</u> 3,33
18	КБ27-17-2	Улаштування основи із піску, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ 10см	100м2	-1,2	<u>2623.56</u> -	<u>106.75</u> 25,58	-3148	-	<u>-128</u> -31	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,39
Н1=2											
19	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебенюфр.20-40 за товщини шару 12 см	100м2	1,2	<u>23654.74</u> 1863,00	<u>1321.20</u> 296,56	28386	2236	<u>1585</u> 356	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>34.75</u> 4,32
20	КБ27-17-4	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.10см	100м2	-1,2	<u>3075.61</u> -	<u>145.66</u> 33,45	-3691	-	<u>-175</u> -40	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,51
Н1=2											
21	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебенюфр.5-10 за товщини шару 12 см	100м2	1,2	<u>8832.45</u> 1863,00	<u>1321.20</u> 296,56	10599	2236	<u>1585</u> 356	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>34.75</u> 4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-17-4	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.5см	100м2	-1,2	<u>10764.66</u> -	<u>509.82</u> 117,06	-12918	-	<u>-612</u> -140	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -1,77
23	КБ27-22-1	Н1=7 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,2	<u>30455.30</u> 1116,02	<u>-</u> -	36546	1339	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>19.14</u> -
24	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	1,2	<u>5068.84</u> 180,51	<u>-</u> -	6083	217	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>3.06</u> -
25	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,14	<u>20153.81</u> 5275,56	<u>622.42</u> 137,09	2822	739	<u>87</u> 19	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>11.38</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					113010	9956	<u>11300</u> 2097		<u>152.34</u> 24,43
		Разом будівельні роботи, грн.					113010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91754				
		всього заробітна плата, грн.					12053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2640				
		Всього будівельні роботи, грн.					120687				

		Всього по розділу 2					120687				
		Разом прямі витрати по кошторису					118733	10232	<u>11414</u> 2123		<u>156.57</u> 24,75
		Разом будівельні роботи, грн.					118733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97087				
		всього заробітна плата, грн.					12355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					126602				

		Всього по кошторису					126602				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15061				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.