

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Конструктивні елементи

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	764,903 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,2902 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	94,469 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	КБ1-13-2	ВХІД №1 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0265	<u>26174.85</u> 727,89	<u>25446.96</u> 6336,57	694	19	<u>675</u> 168	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.33</u> 2,02
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.75</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0153	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	778	33	<u>745</u> 161	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.55</u> 2,06
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	26,01	<u>116.63</u> -	<u>116.63</u> 13,05	3034	-	<u>3034</u> 339	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,19
6	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,153	<u>6594.91</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	1009	79	<u>58</u> 13	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.24</u> 0,17
7	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,2135	<u>37477.56</u> 3609,28	<u>-</u> -	8001	771	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>10.63</u> -
8	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0505	<u>382277.47</u> 24951,78	<u>8013.50</u> 3031,35	19305	1260	<u>405</u> 153	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>18.68</u> 1,86
9	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	16989	1253	<u>639</u> 188	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>17.69</u> 2,31
10	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	8,8	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51598	3831	<u>5556</u> 1022		<u>56.38</u> 12,61
		Разом будівельні роботи, грн.					51598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42211				
		всього заробітна плата, грн.					4853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					941				
		Всього будівельні роботи, грн.					54405				

		Всього по розділу 1					54405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вхід №2									
		ВХІД №2									
11	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01261	<u>26174.85</u> 727,89	<u>25446.96</u> 6336,57	330	9	<u>321</u> 80	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.16</u> 0,96
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.75</u> -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
14	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,01763	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	897	38	<u>859</u> 186	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.64</u> 2,37
15	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	29,971	<u>116.63</u> -	<u>116.63</u> 13,05	3496	-	<u>3496</u> 391	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,83
16	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0443	<u>6594.91</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	292	23	<u>17</u> 4	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.36</u> 0,05
17	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,2289	<u>37477.56</u> 3609,28	<u>-</u> -	8579	826	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>11.4</u> -
18	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0839	<u>382277.47</u> 24951,78	<u>8013.50</u> 3031,35	32073	2093	<u>672</u> 254	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>31.04</u> 3,09
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0142	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	5744	423	<u>216</u> 64	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>5.98</u> 0,78
20	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	4,43	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НАВІС ВХОДУ №2									
		ФЕРМА Ф1									
21	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного лерерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,2125	<u>3316.01</u> 1046,75	<u>2103.49</u> 600,35	705	222	<u>447</u> 128	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>3.18</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	18	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	10639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1131-2	Сталь листова товщ.8мм	тон	0,0393	<u>49705.40</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,30298	<u>3537.68</u> 1503,17	<u>1893.92</u> 501,30	1072	455	<u>574</u> 152	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>6.84</u> 1,71
25	& C124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,20722	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	12560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C124-31-4-13-1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,09576	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	5966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	6	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1594	<u>6545.85</u> 3379,47	<u>3158.37</u> 828,63	1043	539	<u>503</u> 132	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>8.08</u> 1,49
29	& C111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	16,5776	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	5501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	96	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0378	<u>9604.70</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	363	326	<u>8</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.02</u> 0,02
32	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	6,3	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,154	<u>1608.93</u> 387,56	<u>81.88</u> 5,24	248	60	<u>13</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.74</u> 0,01
34	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,158	<u>5383.80</u> 579,13	<u>120.18</u> 11,75	851	92	<u>19</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.14</u> 0,03
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 2					95803	5522	<u>7145</u> 1396		<u>81.84</u> 16,8
		Разом будівельні роботи, грн.					95803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83136				
		всього заробітна плата, грн.					6918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3999 11,78 1337 99802				

		Всього по розділу 2					99802				
		Розділ 3. Вхід №3									
		ВХІД №3									
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка ґрунтом)	100м3	0,005	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.75</u> -
36	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,17	<u>1587.63</u> 148,87	<u>145.42</u> 36,69	270	25	<u>25</u> 6	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.41</u> 0,09
37	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0143	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	5784	426	<u>218</u> 64	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>6.02</u> 0,79
38	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	2,79	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ9-25-1	НАВІС НАД ВХОДОМ 3 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,07645	<u>3537.68</u> 1503,17	<u>1893.92</u> 501,30	270	115	<u>145</u> 38	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.72</u> 0,43
40	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,02448	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04609	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-1811-17	Штаба, переріз 100х5	т	0,00588	<u>49141.20</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-1846-1-6	Болт самоанкеруючий М2 250 мм	шт	4	<u>51.08</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0198	<u>6545.85</u> 3379,47	<u>3158.37</u> 828,63	130	67	<u>63</u> 16	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>1</u> 0,18
45	& С111-1808-2-1-3	Профлист НС-35	м2	2,0592	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	12	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,00984	<u>9604.70</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	95	85	2 -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.31</u> 0,01
48	& С111- 1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	1,64	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,024	<u>1608.93</u> 387,56	<u>81.88</u> 5,24	39	9	2 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
50	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,024	<u>5383.80</u> 579,13	<u>120.18</u> 11,75	129	14	3 -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.17</u> -
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					13083	784	<u>458</u> 124		<u>11.49</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					13083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11841				
		всього заробітна плата, грн.					908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					13609				

		Всього по розділу 3					13609				
		Розділ 4. Вхід №4 (перший)									
		ВХІД №4									
51	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03446	<u>26174.85</u> 727,89	<u>25446.96</u> 6336,57	902	25	<u>877</u> 218	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.42</u> 2,62
52	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	136	136	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0114	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	580	24	<u>556</u> 120	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.41</u> 1,53
55	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,38	<u>116.63</u> -	<u>116.63</u> 13,05	2260	-	<u>2260</u> 253	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,12
56	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,114	<u>6594.91</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	752	59	<u>43</u> 9	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.92</u> 0,13
57	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,4586	<u>37477.56</u> 3609,28	<u>-</u> -	17187	1655	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>22.83</u> -
58	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1646	<u>382277.47</u> 24951,78	<u>8013.50</u> 3031,35	62923	4107	<u>1319</u> 499	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>60.89</u> 6,07
59	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	18202	1342	<u>685</u> 202	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>18.96</u> 2,48
60	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	28,92	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ9-17-1	НАВІС ВХОДУ №4 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,34	<u>3316.01</u> 1046,75	<u>2103.49</u> 600,35	1127	356	<u>715</u> 204	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>5.09</u> 2,34
62	С113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	28,8	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	17022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1131-2	Сталь листовая товщ. 8мм	тон	0,06288	<u>49705.40</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,25935	<u>3537.68</u> 1503,17	<u>1893.92</u> 501,30	917	390	<u>491</u> 130	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>5.85</u> 1,47
65	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,19333	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	11718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,06602	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	5	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,27	<u>6545.85</u> 3379,47	<u>3158.37</u> 828,63	1767	912	<u>853</u> 224	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>13.69</u> 2,52
69	& С111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	28,08	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	9318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	162	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0942	<u>9604.70</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	905	812	<u>19</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>12.51</u> 0,05
72	& С111-1639-147-1	Планка конька	м	6,2	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-1639-147-1 варіант 1	Планка розжолобка	м	1,7	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	7,8	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,197	<u>1608.93</u> 387,56	<u>81.88</u> 5,24	317	76	<u>16</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.94</u> 0,01
76	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,197	<u>5383.80</u> 579,13	<u>120.18</u> 11,75	1061	114	<u>24</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.43</u> 0,03
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 4					163371	10265	<u>7858</u> 1866		<u>150.81</u> 22,37
		Разом будівельні роботи, грн.					163371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145248				
		всього заробітна плата, грн.					12131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2350				
		Всього будівельні роботи, грн.					170396				

		Всього по розділу 4					170396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вхід №4 (другий)									
		ВХІД №4									
77	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03446	<u>26174.85</u> 727,89	<u>25446.96</u> 6336,57	902	25	<u>877</u> 218	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.42</u> 2,62
78	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	136	136	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
79	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
80	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (витіснений ґрунт)	1000м3	0,0114	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	580	24	<u>556</u> 120	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.41</u> 1,53
81	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,38	<u>116.63</u> -	<u>116.63</u> 13,05	2260	-	<u>2260</u> 253	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,12
82	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,114	<u>6594.91</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	752	59	<u>43</u> 9	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.92</u> 0,13
83	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,4586	<u>37477.56</u> 3609,28	<u>-</u> -	17187	1655	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>22.83</u> -
84	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1646	<u>382277.47</u> 24951,78	<u>8013.50</u> 3031,35	62923	4107	<u>1319</u> 499	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>60.89</u> 6,07
85	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	18202	1342	<u>685</u> 202	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>18.96</u> 2,48
86	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	28,92	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ9-17-1	НАВІС ВХОДУ №4 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,34	<u>3316.01</u> 1046,75	<u>2103.49</u> 600,35	1127	356	<u>715</u> 204	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>5.09</u> 2,34
88	С113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	28,8	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	17022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С111-1131-2	Сталь листова товщ.8мм	тон	0,06288	<u>49705.40</u>	-	3125	-	-	-	-
90	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,25935	<u>3537.68</u> 1503,17	<u>1893.92</u> 501,30	917	390	<u>491</u> 130	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>5.85</u> 1,47
91	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,19333	<u>60613.89</u>	-	11718	-	-	-	-
92	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,06602	<u>62296.89</u>	-	4113	-	-	-	-
93	& С111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	5	<u>153.14</u>	-	766	-	-	-	-
94	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,27	<u>6545.85</u> 3379,47	<u>3158.37</u> 828,63	1767	912	<u>853</u> 224	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>13.69</u> 2,52
95	& С111-1808-2-1-3 варіант 1	Профлист ПК-20	м2	28,08	<u>331.85</u>	-	9318	-	-	-	-
96	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	162	<u>1.85</u>	-	300	-	-	-	-
97	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конька, розжолобка, примикання)	100м2	0,0942	<u>9604.70</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	905	812	<u>19</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>12.51</u> 0,05
98	& С111-1639-147-1	Планка конька	м	6,2	<u>204.26</u>	-	1266	-	-	-	-
99	& С111-1639-147-1 варіант 1	Планка розжолобка	м	1,7	<u>204.26</u>	-	347	-	-	-	-
100	& С111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	7,8	<u>204.26</u>	-	1593	-	-	-	-
101	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,197	<u>1608.93</u> 387,56	<u>81.88</u> 5,24	317	76	<u>16</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.94</u> 0,01
102	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,197	<u>5383.80</u> 579,13	<u>120.18</u> 11,75	1061	114	<u>24</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.43</u> 0,03
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 5					163371	10265	<u>7858</u> 1866		<u>150.81</u> 22,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					163371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					145248 12131 7025 20,71 2350 170396 170396				
		Розділ 6. Шахта ПШ2									
103	КБ1-13-5	Шахта вентиляційна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0038	<u>38405.34</u> 1095,68	<u>37309.66</u> 8556,59	146	4	<u>142</u> 33	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.07</u> 0,42
104	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.52</u> -
105	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,019	<u>5737.70</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	109	10	<u>7</u> 2	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.15</u> 0,02
106	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,023	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	197	197	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.46</u> -
107	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 з відвалу для вивезення в резерв	1000м3	0,0017	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	86	4	<u>82</u> 18	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.06</u> 0,23
108	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	2,89	<u>11.56</u> -	<u>11.56</u> 3,89	33	-	<u>33</u> 11	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,14
109	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0132	<u>437454.46</u> 43897,61	<u>47650.70</u> 13694,85	5774	579	<u>629</u> 181	<u>643.0000</u> 148,3497	<u>8.49</u> 1,96
110	& С11-4-10- 413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	1,66	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0857	<u>16640.77</u> 2428,42	<u>-</u> -	1426	208	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.87</u> -
112	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,01	<u>39638.51</u> 2096,63	<u>-</u> -	396	21	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.3</u> -
113	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів [силікатних] при висоті поверху до 4 м (стілки шахти)	1 м3	2,21	<u>2697.35</u> 420,43	<u>119.86</u> 48,06	5961	929	<u>265</u> 106	<u>6.0800</u> 0,5848	<u>13.44</u> 1,29
114	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перекривання верха отворів)	1 т	0,00819	<u>4535.15</u> 4406,93	<u>128.22</u> 51,41	37	36	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.52</u> 0,01
115	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,00819	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>26062.40</u> 7129,41	<u>17866.21</u> 5413,46	261	71	<u>179</u> 54	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>1.07</u> 0,6
117	& К585521- П036-4	Плити перекриття ПТП 12.5-13-13	шт	1	<u>1798.74</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,092	<u>28015.45</u> 10250,61	<u>291.31</u> 237,79	2577	943	<u>27</u> 22	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>13.48</u> 0,34
119	КБ15-156-3	Полівінілацетатне (водоемульсійне) фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,092	<u>8172.93</u> 943,21	<u>3.03</u> 2,52	752	87	<u>-</u> -	<u>13.6400</u> 0,0333	<u>1.25</u> -
120	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0225	<u>9182.92</u> 3652,31	<u>93.83</u> 78,00	207	82	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.27</u> 0,02
121	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середн. товщини 35мм)	100м2	0,0225	<u>4393.93</u> 366,21	<u>72.64</u> 60,39	99	8	<u>2</u> 1	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.13</u> 0,02
122	КБ12-15-1	Н1=3 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>53498.50</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	1204	194	<u>5</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					21648	3403	<u>1374</u> 431		<u>50.07</u> 5,06
		Разом будівельні роботи, грн.					21648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16871				
		всього заробітна плата, грн.					3834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2236 6,61 751 23884 23884				
		Розділ 7. Шахта ВШ2									
123	КБ1-13-5	Шахта вентиляційна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0025	<u>38405.34</u> 1095,68	<u>37309.66</u> 8556,59	96	3	<u>93</u> 21	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.05</u> 0,28
124	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,001	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.26</u> -
125	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,019	<u>5737.70</u> 515,34	<u>381.31</u> 82,96	109	10	<u>7</u> 2	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.15</u> 0,02
126	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,006	<u>8566.62</u> 8566,62	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.9</u> -
127	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 з відвалу для вивезення в резерв	1000м3	0,002	<u>50858.18</u> 2131,05	<u>48727.13</u> 10536,78	102	4	<u>98</u> 21	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.07</u> 0,27
128	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	3,4	<u>11.56</u> -	<u>11.56</u> 3,89	39	-	<u>39</u> 13	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16
129	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0127	<u>437454.46</u> 43897,61	<u>47650.70</u> 13694,85	5556	557	<u>605</u> 174	<u>643.0000</u> 148,3497	<u>8.17</u> 1,88
130	& С11-4-10- 413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	1,58	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетон	100м2	0,0817	<u>16640.77</u> 2428,42	<u>-</u> -	1360	198	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0095	<u>39638.51</u> 2096,63	<u>-</u> -	377	20	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.29</u> -
133	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів [силікатних] при висоті поверху до 4 м (стілки шахти)	1 м3	1,95	<u>2697.35</u> 420,43	<u>119.86</u> 48,06	5260	820	<u>234</u> 94	<u>6.0800</u> 0,5848	<u>11.86</u> 1,14
134	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перекривання верха отворів)	1 т	0,00819	<u>4535.15</u> 4406,93	<u>128.22</u> 51,41	37	36	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.52</u> 0,01
135	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,00819	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>26062.40</u> 7129,41	<u>17866.21</u> 5413,46	261	71	<u>179</u> 54	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>1.07</u> 0,6
137	& К585521- П036-4	Плити перекриття ПТП 12.5-13-13	шт	1	<u>1798.74</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,083	<u>28015.45</u> 10250,61	<u>291.31</u> 237,79	2325	851	<u>24</u> 20	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>12.16</u> 0,31
139	КБ15-156-3	Полівінілацетатне (водоемульсійне) фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,083	<u>8172.93</u> 943,21	<u>3.03</u> 2,52	678	78	<u>-</u> -	<u>13.6400</u> 0,0333	<u>1.13</u> -
140	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0225	<u>9182.92</u> 3652,31	<u>93.83</u> 78,00	207	82	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.27</u> 0,02
141	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до середн. товщини 35мм)	100м2	0,0225	<u>4393.93</u> 366,21	<u>72.64</u> 60,39	99	8	<u>2</u> 1	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>0.13</u> 0,02
142	КБ12-15-1	Н1=3 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>53498.50</u> 8622,70	<u>205.15</u> 46,93	1204	194	<u>5</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					20116	2998	<u>1289</u> 403		<u>43.76</u> 4,72
		Разом будівельні роботи, грн.					20116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15829				
		всього заробітна плата, грн.					3401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1973				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				
		Всього будівельні роботи, грн.					22089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					22089				
		Розділ 8. Деталь розширення прорізу ПР-1(8шт)									
143	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,4	<u>12830.70</u> 5600,07	<u>46.41</u> 38,58	5132	2240	<u>19</u> 15	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>36.11</u> 0,2
144	КР20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,4	<u>4517.18</u> 4480,05	<u>37.13</u> 30,86	1807	1792	<u>15</u> 12	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>28.89</u> 0,16
145	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,63824	<u>19776.58</u> 12196,96	<u>908.17</u> 228,16	12622	7785	<u>580</u> 146	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>125.5</u> 2,01
146	С111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,40896	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	25144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,05664	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,03904	<u>48577.00</u> -	<u>-</u> -	1896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,1336	<u>49211.72</u> -	<u>-</u> -	6575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С1545-29-2-11 варіант 1	Болт М12х450	шт	40	<u>591.73</u> -	<u>-</u> -	23669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С111-120-2-5	Гайка М12	шт.	40	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С111-1870-2-4	Шайба М12	шт	80	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ7-44-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,24	<u>5103.62</u> 1143,90	<u>3959.72</u> 1256,87	1225	275	<u>950</u> 302	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>4.12</u> 3,93
154	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	16,8	<u>2995.23</u> 221,28	<u>332.32</u> 8,10	50320	3718	<u>5583</u> 136	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>53.76</u> 1,61
155	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (розширення)	м3	4,2	<u>1925.17</u> 1194,04	<u>731.13</u> 185,44	8086	5015	<u>3071</u> 779	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>73.46</u> 10,93
156	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,216	<u>7007.36</u> 4187,03	<u>1.01</u> 0,84	1514	904	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>13.08</u> -
157	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,32	<u>28015.45</u> 10250,61	<u>291.31</u> 237,79	8965	3280	<u>93</u> 76	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>46.88</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					150358	25009	<u>10311</u> 1466		<u>381.8</u> 20,03
		Разом будівельні роботи, грн.					150358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115038				
		всього заробітна плата, грн.					26475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5477				
		Всього будівельні роботи, грн.					166295				

		Всього по розділу 8					166295				
		Розділ 9. ПРОБИВАННЯ ОТВОРУ ПО-1									
158	KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>12830.70</u> 5600,07	<u>46.41</u> 38,58	642	280	<u>2</u> 2	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>4.51</u> 0,03
159	KP20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>4517.18</u> 4480,05	<u>37.13</u> 30,86	226	224	<u>2</u> 2	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>3.61</u> 0,02
160	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03026	<u>19776.58</u> 12196,96	<u>908.17</u> 228,16	598	369	<u>27</u> 7	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>5.95</u> 0,1
161	C111-1839 варіант 2	Швелери N12	т	0,0183	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,00708	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,00488	<u>48577.00</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1545-29-2-11 варіант 1	Болт M12х450	шт	5	<u>591.73</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-120-2-5	Гайка M12	шт.	5	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-1870-2-4	Шайба M12	шт	10	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KB46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,1	<u>2995.23</u> 221,28	<u>332.32</u> 8,10	6290	465	<u>698</u> 17	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,225	<u>1925.17</u> 1194,04	<u>731.13</u> 185,44	433	269	<u>164</u> 42	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>3.94</u> 0,59
169	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,013	<u>7007.36</u> 4187,03	<u>1.01</u> 0,84	91	54	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.79</u> -
170	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,021	<u>28015.45</u> 10250,61	<u>291.31</u> 237,79	588	215	<u>6</u> 5	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>3.08</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					13615	1876	<u>899</u> 75		<u>28.6</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					13615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10840				
		всього заробітна плата, грн.					1951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					14788				

		Всього по розділу 9					14788				
		Розділ 10. Розширення сходів									
171	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів та бетонних східців	м3	2,35	<u>3560.43</u> 1469,06	<u>2091.37</u> 530,44	8367	3452	<u>4915</u> 1247	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>51.18</u> 17,49
172	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,1	<u>1587.63</u> 148,87	<u>145.42</u> 36,69	3334	313	<u>305</u> 77	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>5.04</u> 1,05
173	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0322	<u>404496.44</u> 29823,83	<u>15216.33</u> 4486,21	13025	960	<u>490</u> 144	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>13.57</u> 1,77
174	& С11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100x100	м2	5,63	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					25604	4725	<u>5710</u> 1468		<u>69.79</u> 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					25604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15169				
		всього заробітна плата, грн.					6193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29239				

		Всього по розділу 10					29239				
		Разом прямі витрати по кошторису					718567	68678	<u>48458</u>		<u>1025.35</u>
									<u>10117</u>		<u>126,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					718567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601431				
		всього заробітна плата, грн.					78795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15674				
		Всього будівельні роботи, грн.					764903				

		Всього по кошторису					764903				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1290,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94469				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.