

«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) та прилеглих підвальних приміщень Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою: вул. Шевченка, 38, м.Звягель, Звягельський район, Житомирської області»  
43/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішні мережі водопроводу**  
**Зовнішні мережі водопроводу, каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 35,079 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11117 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,670 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
| 1         | KP16-8-2                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм                                                    | 100м              | 0,65      | <u>2268.60</u>            | <u>126.84</u>                       | 1475                    | 1349                | <u>82</u>             | <u>28.2600</u>                          | <u>18.37</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 2075,98                   | 10,32                               |                         |                     | 7                     | 0,1370                                  | 0,09         |
| 2         | C113-1377                     | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м                 | 65        | <u>103.57</u>             | -                                   | 6732                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3         | KP16-24-1                     | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм               | 10шт              | 0,4       | <u>5579.11</u>            | <u>3395.12</u>                      | 2232                    | 874                 | <u>1358</u>           | <u>28.2900</u>                          | <u>11.32</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 2183,99                   | 959,46                              |                         |                     | 384                   | 13,1666                                 | 5,27         |
| 4         | C113-1304                     | Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"                                        | шт                | 2         | <u>260.41</u>             | -                                   | 521                     | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5         | C113-1290                     | Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                         | шт                | 2         | <u>557.61</u>             | -                                   | 1115                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 6         | KP16-36-1                     | Протягування труб діаметром 100 мм у футляр                                                      | 100м              | 0,65      | <u>11331.29</u>           | <u>32.23</u>                        | 7365                    | 4688                | <u>21</u>             | <u>97.0600</u>                          | <u>63.09</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 7212,53                   | 9,11                                |                         |                     | 6                     | 0,1197                                  | 0,08         |
| 7         | KP16-23-1                     | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм                                        | т                 | 0,0092    | <u>6912.10</u>            | <u>487.02</u>                       | 64                      | 48                  | <u>4</u>              | <u>77.4600</u>                          | <u>0.71</u>  |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 5219,25                   | 137,59                              |                         |                     | 1                     | 1,8088                                  | 0,02         |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                           | 4  | 5 | 6              | 7            | 8             | 9    | 10          | 11            | 12           |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------|--------------|---------------|------|-------------|---------------|--------------|
| 8                                                      | & C113-108-2     | Перехід чавунний фланцевий DN100/DN50                                                       | шт | 1 | <u>2194,23</u> | -            | 2194          | -    | -           | -             | -            |
| 9                                                      | C130-986         | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 | <u>412,36</u>  | -            | 412           | -    | -           | -             | -            |
| 10                                                     | C130-983         | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм  | шт | 1 | <u>241,66</u>  | -            | 242           | -    | -           | -             | -            |
| 11                                                     | KP16-25-3        | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм                        | шт | 1 | <u>325,54</u>  | <u>21,49</u> | 326           | 181  | <u>21</u>   | <u>2,5800</u> | <u>2,58</u>  |
| 12                                                     | & C1630-1535-2-4 | Засувка фланцева ДУ100                                                                      | шт | 1 | <u>7717,47</u> | -            | 7717          | -    | -           | 0,0798        | 0,08         |
| 13                                                     | C130-986         | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 2 | <u>412,36</u>  | -            | 825           | -    | -           | -             | -            |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 31220         | 7140 | <u>1486</u> |               | <u>96,07</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 31220         |      | 404         |               | 5,54         |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                             |    |   |                |              |               |      |             |               |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 22594         |      |             |               |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 7544          |      |             |               |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 3859          |      |             |               |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 9,56          |      |             |               |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                             |    |   |                |              | 1126          |      |             |               |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                             |    |   |                |              | <b>35079</b>  |      |             |               |              |
| -----                                                  |                  |                                                                                             |    |   |                |              |               |      |             |               |              |
| <b>Всього по кошторису</b>                             |                  |                                                                                             |    |   |                |              | <b>35079</b>  |      |             |               |              |
| <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |                  |                                                                                             |    |   |                |              | <b>111,17</b> |      |             |               |              |
| <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |                  |                                                                                             |    |   |                |              | <b>8670</b>   |      |             |               |              |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Мальська Ж.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.