

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 237,236 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,3625 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 180,088 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M3-560-1 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>35746,27</u> 35746,27	-	35746	35746	-	<u>489,0720</u>	<u>489,07</u>
2	M3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	2,85	<u>415,56</u> 415,56	-	1184	1184	-	<u>5,6856</u>	<u>16,2</u>
3	M3-560-1	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>119154,24</u> 119154,24	-	119154	119154	-	<u>1630,2400</u>	<u>1630,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	2,85	<u>1385,20</u> 1385,20	-	3948	3948	-	<u>18,9520</u>	<u>54,01</u>		
5	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,085	<u>12655.13</u>	-	1076	-	-	-	-		
6	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	11	<u>255,49</u>	-	2810	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по кошторису							163918	160032	-		<u>2189,52</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							163918	3886	160032	73318	172,98	20056	237236

Всього по кошторису							237236						
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2362,5						
Кошторисна заробітна плата, грн.							180088						

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,846 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15595 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,697 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	E9-34-1 к=0,7, к=1,15	Демонтаж підрамника	т	0,05	<u>8028,91</u>	-	401	401	-	<u>113,7562</u>	<u>5,69</u>
					8028,91	-			-	-	-
2	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>14006,96</u>	-	140	140	-	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
		Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,613	14006,96	-			-	-	-
3	PH7-2-5				<u>1303,56</u>	-	799	799	-	<u>21,6000</u>	<u>13,24</u>
					1303,56	-			-	-	-
4	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,028	<u>4046,18</u>	-	113	113	-	<u>61,0560</u>	<u>1,71</u>
					4046,18	-			-	-	-
5	PH7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,318	<u>431,62</u>	-	137	137	-	<u>7,1520</u>	<u>2,27</u>
					431,62	-			-	-	-
6	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,028	<u>5673,24</u>	-	159	159	-	<u>85,6080</u>	<u>2,4</u>
					5673,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,028	<u>343,54</u> 343,54	-	10	10	-	<u>5,1840</u>	<u>0,15</u>
8	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	100,8	<u>5,61</u> -	-	565	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2324	1759	-		<u>27,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2324 565 1759 1065 3,33 385 3389				
		Всього по розділу 1					3389				
		Розділ 2. ШАХТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
9	EH15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,099	<u>9588,15</u> 9588,15	-	949	949	-	<u>128,1496</u>	<u>12,69</u>
10	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>4046,18</u> 4046,18	-	81	81	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
11	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>5673,24</u> 5673,24	-	113	113	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>
12	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,61</u> -	-	269	-	-	-	-
13	EH15-80-6 к=1,15	Обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,099	<u>13697,36</u> 13697,36	-	1356	1356	-	<u>183,0708</u>	<u>18,12</u>
14	& C121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	9	<u>3816,68</u> -	-	34350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PH12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,028	<u>11211,59</u> 7823,80	-	314	219	-	<u>113,6520</u>	<u>3,18</u>
16	PH12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,89	<u>5059,54</u> 2218,19	-	9563	4192	-	<u>31,4280</u>	<u>59,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					46995	6910	-		<u>96,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46995 40085 6910 3877 11,56 1340 50872				
		Всього по розділу 2					50872				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
17	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних тумб	1 м3	0,1	<u>691,86</u> 691,86	-	69	69	-	<u>10,4400</u>	<u>1,04</u>
18	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,028	<u>4046,18</u> 4046,18	-	113	113	-	<u>61,0560</u>	<u>1,71</u>
19	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>705,38</u> 705,38	-	42	42	-	<u>10,6440</u>	<u>0,64</u>
20	PH20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина).	1т	0,031	<u>8929,19</u> 8929,19	-	277	277	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>
21	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27946,25</u> -	-	587	-	-	-	-
22	C121-772 варіант 6	Драбина	т	0,01	<u>56506,25</u> -	-	565	-	-	-	-
23	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>5673,24</u> 5673,24	-	113	113	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,028	343,54 343,54	-	10	10	-	5,1840	0,15		
25	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	100,8	5,61	-	565	-	-	-	-		
26	PH12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,0902	4113,44 3242,63	-	371	292	-	46,5360	4,2		
27	PH12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,028	6106,63 3435,27	-	171	96	-	48,6720	1,36		
28	PH12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	8762,71 7793,85	-	88	78	-	111,8520	1,12		
		Разом прямі витрати по розділу 3					2971	1090	-		15,23		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2971	1881	1090	614	1,84	213	3585
		Всього по розділу 3					3585						
		Разом прямі витрати по кошторису					52290	9759	-		139,22		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52290	42531	9759	5556	16,73	1938	57846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						57846				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						155,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						11697				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,663 тис. грн.
0,01915 тис.люд.год.
1,472 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	M8-545-17 K=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустановки	кг	0,8	14,78	-	12	12	-	0,2070	0,17
					14,78	-			-	-	-
2	RH17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	356,75	-	11	11	-	5,6350	0,17
					356,75	-			-	-	-
3	RH17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	409,90	-	41	41	-	6,4745	0,65
					409,90	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
4	M8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	283,76	-	284	284	-	3,6800	3,68
					283,76	-			-	-	-
5	& C1547-16-1 варіант 7	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,38	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	E21-12-2 k=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3097,62	-	465	465	-	43,3780	6,51
					3097,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	13,02	-	195	-	-	-	-
8	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	605,10 605,10	-	91	91	-	8,2789	1,24
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,015	12655,13	-	190	-	-	-	-
10	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	2025,68 2025,68	-	61	61	-	30,5670	0,92
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	102,17	-	307	-	-	-	-
12	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2025,68 2025,68	-	20	20	-	30,5670	0,31
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102,08	-	102	-	-	-	-
14	PH17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	7310,81 7299,85	10,96 9,84	292	292	-	94,6680 0,1277	3,79 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	2	255,49	-	511	-	-	-	-
16	C1547-7 варіант 2	Світильник для ламп розжарювання	шт	2	153,49	-	307	-	-	-	-
17	C1547-7 варіант 3	Лампа розжарювання	шт	2	10,69	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8010	1277	-		17,44 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8010 6733 1277 653 1,7 195 8663				

		Всього по кошторису					8663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1472				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,430 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,015 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,129 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	389,60 389,60	-	390	390	-	5,5200	5,52
2	M11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	132,94 132,94	-	399	399	-	1,8400	5,52
3	E21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,34	605,10 605,10	-	206	206	-	8,2789	2,81
4	S1545-42	Дюбель з ударним шурупом 6х60 нейлоновий	100шт	0,6	122,74	-	74	-	-	-	-
5	S1545-194-П	Кабель УТР 4*2*0,51	м	24	9,41	-	226	-	-	-	-
6	S1545-194-П	Провід ПВС 5*6,0	м	4	151,97	-	608	-	-	-	-
7	S1545-194-П	ТРП 2*0,4	м	6	9,41	-	56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1959	995	-		13,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1959 964 995 471 1,15 134 2430				
		----- Всього по кошторису					2430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15 1129				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 123,440 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,94786 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 96,363 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	П1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	89976,32 89976,32	- -	89976	89976	- -	896,0000	896	-
2	П1-80-2 к = 1 зупин	На 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-1	2410,08 2410,08	- -	-2410	-2410	- -	24,0000	-24	-
		Разом прямі витрати по кошторису					87566	87566	-		872	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87566	87566				
							87566	35874	75,86	8797		
							123440					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						123440				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						947,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						96363				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,217 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,57172 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 196,036 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	M3-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>35746,27</u> 35746,27	-	35746	35746	-	<u>489,0720</u>	<u>489,07</u>
2	M3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1	<u>1857,41</u> 1857,41	-	1857	1857	-	<u>25,4127</u>	<u>25,41</u>
3	M3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	6,25	<u>415,56</u> 415,56	-	2597	2597	-	<u>5,6856</u>	<u>35,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	M3-560-1	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>119154,24</u> 119154,24	-	119154	119154	-	<u>1630,2400</u>	<u>1630,24</u>
5	M3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	1	<u>6191,38</u> 6191,38	-	6191	6191	-	<u>84,7090</u>	<u>84,71</u>
6	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	6,25	<u>1385,20</u> 1385,20	-	8658	8658	-	<u>18,9520</u>	<u>118,45</u>
7	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,09	<u>12655,13</u> -	-	1139	-	-	-	-
8	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	12	<u>255,49</u> -	-	3066	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					178408	174203	-		<u>2383,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					178408				
							4205				
							174203				
							79809				
							188,3				
							21833				
							258217				
		Всього по кошторису					258217				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2571,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						196036				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 62,142 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15054 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,476 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ											
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
1	E9-34-1 к=0,7, к=1,15	Демонтаж підрамника	m	0,05	8028,91	-	401	401	-	113,7562	5,69
2	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,027	4046,18	-	109	109	-	61,0560	1,65
3	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,027	5673,24	-	153	153	-	85,6080	2,31
4	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,027	343,54	-	9	9	-	5,1840	0,14
5	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	97,2	5,61	-	545	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1217	672	-		9,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1217				
		-----					545				
							672				
							386				
							1,18				
							136				
							1603				
		Всього по розділу 1					1603				
		Розділ 2. ШАХТА									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
6	ЕН15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	9588,15	-	1055	1055	-	128,1496	14,1
					9588,15	-			-		
7	РН7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	4046,18	-	81	81	-	61,0560	1,22
					4046,18	-			-		
8	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	5673,24	-	113	113	-	85,6080	1,71
					5673,24	-			-		
9	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	5,61	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ЕН15-80-6 к=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	13697,36	-	1507	1507	-	183,0708	20,14
					13697,36	-			-		
11	& С121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	10	3816,68	-	38167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
12	РН12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,027	11211,59	-	303	211	-	113,6520	3,07
					7823,80	-			-		
13	РН12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,184	5059,54	-	11050	4845	-	31,4280	68,64
					2218,19	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					52545	7812	-		108,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52545 44733 7812 4382 13,08 1515 56927				
		----- Всього по розділу 2					56927				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
14	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>691,86</u> 691,86	-	69	69	-	<u>10,4400</u> -	<u>1,04</u> -
15	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,027	<u>4046,18</u> 4046,18	-	109	109	-	<u>61,0560</u> -	<u>1,65</u> -
16	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>705,38</u> 705,38	-	42	42	-	<u>10,6440</u> -	<u>0,64</u> -
17	PH20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина).	1т	0,031	<u>8929,19</u> 8929,19	-	277	277	-	<u>106,4520</u> -	<u>3,3</u> -
18	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27946,25</u> -	-	587	-	-	-	-
19	C121-772 варіант 6	Драбина	т	0,01	<u>56506,25</u> -	-	565	-	-	-	-
20	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,027	<u>5673,24</u> 5673,24	-	153	153	-	<u>85,6080</u> -	<u>2,31</u> -
21	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,027	<u>343,54</u> 343,54	-	9	9	-	<u>5,1840</u> -	<u>0,14</u> -
22	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	97,2	<u>5,61</u> -	-	545	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	PH12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,0902	<u>4113,44</u> 3242,63	-	371	292	-	<u>46,5360</u>	<u>4,2</u>
24	PH12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,027	<u>6106,63</u> 3435,27	-	165	93	-	<u>48,6720</u>	<u>1,31</u>
25	PH12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>8762,71</u> 7793,85	-	88	78	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2980	1122	-		<u>15,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1858				
		всього заробітна плата, грн.					1122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					632				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					219				
		Всього будівельні роботи, грн.					3612				

		Всього по розділу 3					3612				
		Разом прямі витрати по кошторису					56742	9606	-		<u>134,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47136				
		всього заробітна плата, грн.					9606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					62142				

		Всього по кошторису					62142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					150,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						11476				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,663 тис. грн.
0,01915 тис.люд.год.
1,472 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ											
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	M8-545-17 K=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустановки	кг	0,8	14,78	-	12	12	-	0,2070	0,17		
					14,78	-			-				
2	RH17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	356,75	-	11	11	-	5,6350	0,17		
					356,75	-			-				
3	RH17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	409,90	-	41	41	-	6,4745	0,65		
					409,90	-			-				
		МОНТАЖНІ РОБОТИ											
4	M8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	283,76	-	284	284	-	3,6800	3,68		
					283,76	-			-				
5	& C1547-16-1 варіант 7	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,38	-	5100	-	-	-	-		
					-	-			-				
6	E21-12-2 k=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3097,62	-	465	465	-	43,3780	6,51		
					3097,62	-			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	13,02	-	195	-	-	-	-
8	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	605,10 605,10	-	91	91	-	8,2789	1,24
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,015	12655,13	-	190	-	-	-	-
10	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	2025,68 2025,68	-	61	61	-	30,5670	0,92
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	102,17	-	307	-	-	-	-
12	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2025,68 2025,68	-	20	20	-	30,5670	0,31
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102,08	-	102	-	-	-	-
14	PH17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	7310,81 7299,85	10,96 9,84	292	292	-	94,6680 0,1277	3,79 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	2	255,49	-	511	-	-	-	-
16	C1547-7 варіант 2	Світильник для ламп розжарювання	шт	2	153,49	-	307	-	-	-	-
17	C1547-7 варіант 3	Лампа розжарювання	шт	2	10,69	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8010	1277	-		17,44 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8010				

		Всього по кошторису					8663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1472				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,430 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,015 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,129 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	389,60 389,60	-	390	390	-	5,5200	5,52
2	M11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	132,94 132,94	-	399	399	-	1,8400	5,52
3	E21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,34	605,10 605,10	-	206	206	-	8,2789	2,81
4	S1545-42	Дюбель з ударним шурупом 6x60 нейлоновий	100шт	0,6	122,74	-	74	-	-	-	-
5	S1545-194-П	Кабель УТР 4*2*0,51	м	24	9,41	-	226	-	-	-	-
6	S1545-194-П	Провід ПВС 5*6,0	м	4	151,97	-	608	-	-	-	-
7	S1545-194-П	ТРП 2*0,4	м	6	9,41	-	56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1959	995	-		13,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1959 964 995 471 1,15 134 2430				
		----- Всього по кошторису					2430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15 1129				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,837 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,97395 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 99,015 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	89976,32 89976,32	- -	89976	89976	- -	896,0000	896 -
		Разом прямі витрати по кошторису					89976	89976	-		896
		Разом будівельні роботи, грн.					89976				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9039				
		Всього будівельні роботи, грн.					126837				

		Всього по кошторису					126837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					973,95 99015				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 271,266 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,7038 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 206,107 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	M3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>47123,75</u> 47123,75	-	47124	47124	-	<u>644,7360</u> -	<u>644,74</u> -
2	M3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	зупинка	-2	<u>1857,41</u> 1857,41	-	-3715	-3715	-	<u>25,4127</u> -	<u>-50,83</u> -
3	M3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	м	-2,75	<u>415,56</u> 415,56	-	-1143	-1143	-	<u>5,6856</u> -	<u>-15,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	M3-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>157079,18</u> 157079,18	-	157079	157079	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	M3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	зупинка	-2	<u>6191,38</u> 6191,38	-	-12383	-12383	-	<u>84,7090</u>	<u>-169,42</u>
6	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-2,75	<u>1385,20</u> 1385,20	-	-3809	-3809	-	<u>18,9520</u>	<u>-52,12</u>
7	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,09	<u>12655,13</u> -	-	1139	-	-	-	-
8	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	12	<u>255,49</u> -	-	3066	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					187358	183153	-		<u>2505,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187358				
							4205				
							183153				
							83908				
							197,95				
							22954				
							271266				
		Всього по кошторису					271266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2703,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						206107				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,132 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,39954 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 30,515 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	E9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	<u>6981,66</u>	-	559	559	-	<u>98,9184</u>	<u>7,91</u>
					6981,66	-			-	-	-
2	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,057	<u>4046,18</u>	-	231	231	-	<u>61,0560</u>	<u>3,48</u>
					4046,18	-			-	-	-
3	EH10-94-3 к=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,273	<u>97645,25</u>	-	26657	8331	-	<u>422,3628</u>	<u>115,31</u>
					30515,71	-			-	-	-
4	EH10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,018	<u>25051,47</u>	-	451	451	-	<u>324,8796</u>	<u>5,85</u>
					25051,47	-			-	-	-
5	C121-1 варіант 4	Двері металеві ДМП ЕІ30 (індивідуальні, розміром 0,9мх2,0м h)	шт	1	<u>8294,21</u>	-	8294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	EH10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (тамбур-хол цокольного поверху)	100м2	0,036	<u>25051,47</u> 25051,47	-	902	902	-	<u>324,8796</u>	<u>11,7</u>
7	C121-1 варіант 5	Двері металеві Д2 ЕІ30 (індивідуальні, розміром 1,8мх2,0м h)	шт	1	<u>18392,21</u>	-	18392	-	-	-	-
8 & 1	C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>204,47</u>	-	204	-	-	-	-
9	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,057	<u>5673,24</u> 5673,24	-	323	323	-	<u>85,6080</u>	<u>4,88</u>
10	RH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,057	<u>343,54</u> 343,54	-	20	20	-	<u>5,1840</u>	<u>0,3</u>
11 & 1	C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	205,2	<u>5,61</u>	-	1151	-	-	-	-
12	RH7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,088	<u>21531,65</u> 5504,39	-	1895	484	-	<u>77,9880</u>	<u>6,86</u>
13	RH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,119	<u>1345,96</u> 1345,96	-	160	160	-	<u>17,7240</u>	<u>2,11</u>
14	C123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	м	11,9	<u>15,63</u>	-	186	-	-	-	-
15 & 1	C123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
16 & 1	C123-352-5 варіант 1	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
17 & 1	C123-352-7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
18 & 1	C123-352-6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
19	E9-61-10 к=1,15	Металева посилення перекриття	т	0,1363	<u>5664,53</u> 5664,53	-	772	772	-	<u>77,5008</u>	<u>10,56</u>
20	C121-772 варіант 7	Двотавр №18, L=2850 мм - 2 шт	т	0,1049	<u>48257,52</u>	-	5062	-	-	-	-
21	C121-772 варіант 8	Швелер №10 L=700 мм - 2 шт	т	0,0121	<u>33984,60</u>	-	411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	C121-772 варіант 9	Пластина 250*250*10	т	0,0336	<u>51615,85</u> -	-	1734	-	-	-	-	
23	PH12-49-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1364	<u>5059,54</u> 2218,19	-	690	303	-	<u>31,4280</u>	<u>4,29</u>	
24	PH12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,1364	<u>5699,78</u> 3006,71	-	777	410	-	<u>42,6000</u>	<u>5,81</u>	
25	PH12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,088	<u>5494,32</u> 2474,82	-	484	218	-	<u>35,0640</u>	<u>3,09</u>	
26	E13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (двотавр)	100м2	0,015	<u>2213,93</u> 354,64	-	33	5	-	<u>4,3440</u>	<u>0,07</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							69456	13169	-		<u>182,22</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							69456					
							56287					
							13169					
							7350					
							21,87					
							2534					
							76806					
Всього по розділу 1							76806					
Розділ 2. ШАХТА												
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ												
27	EH15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обривування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	<u>9588,15</u> 9588,15	-	1055	1055	-	<u>128,1496</u>	<u>14,1</u>	
28	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>4046,18</u> 4046,18	-	81	81	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>	
29	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>5673,24</u> 5673,24	-	113	113	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	5,61	-	269	-	-	-	-
31	EH15-80-6 к=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	13697,36	-	1507	1507	-	183,0708	20,14
32	& С121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	10	3816,68	-	38167	-	-	-	-
33	RH3-2-2	Підрубка дверного прорізу шахти з цегли (150х380х2100мм(ШхГхВ)) ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ	10 м3	0,12	5827,52	-	699	699	-	87,9360	10,55
34	RH12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,057	11211,59	-	639	446	-	113,6520	6,48
35	RH12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,077	5059,54	-	15568	6825	-	31,4280	96,7
		Разом прямі витрати по розділу 2					58098	10726	-		150,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58098				
							47372				
							10726				
							6051				
							18,12				
							2100				
							64149				
		Всього по розділу 2					64149				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
36	RH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	691,86	-	69	69	-	10,4400	1,04
37	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,057	4046,18	-	231	231	-	61,0560	3,48
38	RH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	705,38	-	42	42	-	10,6440	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	PH20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина).	1m	0,031	<u>8929,19</u> 8929,19	-	277	277	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>		
40	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27946,25</u>	-	587	-	-	-	-		
41	C121-772 варіант 6	Драбина	т	0,01	<u>56506,25</u>	-	565	-	-	-	-		
42	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,057	<u>5673,24</u> 5673,24	-	323	323	-	<u>85,6080</u>	<u>4,88</u>		
43	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,057	<u>343,54</u> 343,54	-	20	20	-	<u>5,1840</u>	<u>0,3</u>		
44	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	205,2	<u>5,61</u>	-	1151	-	-	-	-		
45	PH12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,1299	<u>4113,44</u> 3242,63	-	534	421	-	<u>46,5360</u>	<u>6,05</u>		
46	PH12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,057	<u>6106,63</u> 3435,27	-	348	196	-	<u>48,6720</u>	<u>2,77</u>		
47	PH12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>8762,71</u> 7793,85	-	88	78	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 3					4235	1657	-		<u>23,58</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4235	2578	1657	942	2,85	329	5177

		Всього по розділу 3					5177						
		Разом прямі витрати по кошторису					131789	25552	-			<u>356,7</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131789 106237 25552 14343 42,84 4963 146132				
		----- Всього по кошторису					146132				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					399,54 30515				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,663 тис. грн.
0,01915 тис.люд.год.
1,472 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ											
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	M8-545-17 K=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустановки	кг	0,8	14,78	-	12	12	-	0,2070	0,17		
					14,78	-			-	-	-		
2	RH17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	356,75	-	11	11	-	5,6350	0,17		
					356,75	-			-	-	-		
3	RH17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	409,90	-	41	41	-	6,4745	0,65		
					409,90	-			-	-	-		
		МОНТАЖНІ РОБОТИ											
4	M8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	283,76	-	284	284	-	3,6800	3,68		
					283,76	-			-	-	-		
5	& C1547-16-1 варіант 7	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,38	-	5100	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
6	E21-12-2 k=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3097,62	-	465	465	-	43,3780	6,51		
					3097,62	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	13,02	-	195	-	-	-	-
8	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	605,10 605,10	-	91	91	-	8,2789	1,24
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,015	12655,13	-	190	-	-	-	-
10	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	2025,68 2025,68	-	61	61	-	30,5670	0,92
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	102,17	-	307	-	-	-	-
12	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2025,68 2025,68	-	20	20	-	30,5670	0,31
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102,08	-	102	-	-	-	-
14	PH17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	7310,81 7299,85	10,96 9,84	292	292	-	94,6680 0,1277	3,79 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	2	255,49	-	511	-	-	-	-
16	C1547-7 варіант 2	Світильник для ламп розжарювання	шт	2	153,49	-	307	-	-	-	-
17	C1547-7 варіант 3	Лампа розжарювання	шт	2	10,69	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8010	1277	-		17,44 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8010				

		Всього по кошторису					8663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1472				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,390 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01461 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,098 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	389,60 389,60	-	390	390	-	5,5200	5,52
2	M11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	132,94 132,94	-	399	399	-	1,8400	5,52
3	E21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,34	526,17 526,17	-	179	179	-	7,1990	2,45
4	C1545-42	Дюбель з ударним шурупом 6х60 нейлоновий	100шт	0,6	122,74	-	74	-	-	-	-
5	C1545-194-П	Кабель УТР 4*2*0,51	м	24	9,41	-	226	-	-	-	-
6	C1545-194-П	Провід ПВС 5*6,0	м	4	151,97	-	608	-	-	-	-
7	C1545-194-П	ТРП 2*0,4	м	6	9,41	-	56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1932	968	-		13,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1932 964 968 458 1,12 130 2390				
		----- Всього по кошторису					2390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14,61 1098				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,837 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,97395 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 99,015 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	89976,32 89976,32	- -	89976	89976	- -	896,0000	896 -
		Разом прямі витрати по кошторису					89976	89976	-		896
		Разом будівельні роботи, грн.					89976				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9039				
		Всього будівельні роботи, грн.					126837				

		Всього по кошторису					126837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					973,95 99015				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 271,266 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,7038 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 206,107 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	M3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>47123,75</u> 47123,75	-	47124	47124	-	<u>644,7360</u> -	<u>644,74</u> -
2	M3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 630 кг	зупинка	-2	<u>1857,41</u> 1857,41	-	-3715	-3715	-	<u>25,4127</u> -	<u>-50,83</u> -
3	M3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	-2,75	<u>415,56</u> 415,56	-	-1143	-1143	-	<u>5,6856</u> -	<u>-15,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	M3-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>157079,18</u> 157079,18	-	157079	157079	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	M3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	-2	<u>6191,38</u> 6191,38	-	-12383	-12383	-	<u>84,7090</u>	<u>-169,42</u>
6	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-2,75	<u>1385,20</u> 1385,20	-	-3809	-3809	-	<u>18,9520</u>	<u>-52,12</u>
7	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,09	<u>12655,13</u> -	-	1139	-	-	-	-
8	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	12	<u>255,49</u> -	-	3066	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							187358	183153	-		<u>2505,85</u>
Разом будівельні роботи, грн.							187358				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4205				
всього заробітна плата, грн.							183153				
Загальновиробничі витрати, грн.							83908				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							197,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22954				
Всього будівельні роботи, грн.							271266				

Всього по кошторису							271266				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2703,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						206107				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

131,698 тис. грн.
0,50044 тис.люд.год.
37,573 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ											
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
1	E9-34-1 к=0,7, к=1,15	Демонтаж підрамника	т	0,08	6981,66	-	559	559	-	98,9184	7,91		
2	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,056	4046,18	-	227	227	-	61,0560	3,42		
3	EH10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01813	25051,47	-	454	454	-	324,8796	5,89		
4	C121-1	Двері металеві ДМП ЕІ30 (індивідуальні)	шт	1	8294,21	-	8294	-	-	-	-		
5	& C1550-38-1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	204,47	-	204	-	-	-	-		
6	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,056	5673,24	-	318	318	-	85,6080	4,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,056	343,54 343,54	-	19	19	-	5,1840	0,29
8	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	201,6	5,61	-	1131	-	-	-	-
9	PH7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,525	21531,65 5504,39	-	11304	2890	-	77,9880	40,94
10	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,199	1345,96 1345,96	-	268	268	-	17,7240	3,53
11	С123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	м	19,9	15,63	-	311	-	-	-	-
12	& С123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	17,03	-	17	-	-	-	-
13	& С123-352-5 варіант 1	Кутик наружний пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	17,03	-	17	-	-	-	-
14	& С123-352-7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	17,03	-	17	-	-	-	-
15	& С123-352-6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	17,03	-	17	-	-	-	-
16	E9-61-10 к=1,15	Металеве посилення перекриття	т	0,1363	5664,53 5664,53	-	772	772	-	77,5008	10,56
17	С121-772 варіант 7	Двотавр №18, L=2850 мм - 2 шт	т	0,1049	48257,52	-	5062	-	-	-	-
18	С121-772 варіант 8	Швелер №10 L=700 мм - 2 шт	т	0,0121	33984,60	-	411	-	-	-	-
19	С121-772 варіант 9	Пластина 250*250*10	т	0,0336	51615,85	-	1734	-	-	-	-
20	PH12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,9502	4113,44 3242,63	-	3909	3081	-	46,5360	44,22
21	PH12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,9502	9594,20 6261,69	-	9116	5950	-	90,9600	86,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	PH12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,525	<u>11211,59</u> 7823,80	-	5886	4107	-	<u>113,6520</u>	<u>59,67</u>
23	PH12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (двошар)	100м2	0,015	<u>8762,71</u> 7793,85	-	131	117	-	<u>111,8520</u>	<u>1,68</u>
24	PH3-28-1	Улаштування нових сходинок з цегли із цегли	100 м3	0,0042	<u>378907,61</u> 74379,78	-	1591	312	-	<u>1067,4480</u>	<u>4,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					51769	19074	-		<u>273,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51769				
							32695				
							19074				
							10891				
							32,86				
							3810				
							62660				
		Всього по розділу 1					62660				
		Розділ 2. ШАХТА									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
25	EH15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обривування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	<u>9588,15</u> 9588,15	-	1055	1055	-	<u>128,1496</u>	<u>14,1</u>
26	PH7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>4046,18</u> 4046,18	-	81	81	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
27	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>5673,24</u> 5673,24	-	113	113	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>
28	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,61</u> -	-	269	-	-	-	-
29	PH3-2-2	Підрубка дверного прорізу шахти з цегли (150x380x2100мм(ШxГxB))	10 м3	0,12	<u>5827,52</u> 5827,52	-	699	699	-	<u>87,9360</u>	<u>10,55</u>
30	EH15-80-6 к=1,15	Обривування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,11	<u>13697,36</u> 13697,36	-	1507	1507	-	<u>183,0708</u>	<u>20,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	& С121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	10	<u>3816,68</u>	-	38167	-	-	-	-	
32	PH12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,056	<u>11211,59</u> 7823,80	-	628	438	-	<u>113,6520</u>	<u>6,36</u>	
33	PH12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,042	<u>5059,54</u> 2218,19	-	15391	6748	-	<u>31,4280</u>	<u>95,6</u>	
Разом прямі витрати по розділу 2							57910	10641	-		<u>149,68</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							57910					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47269					
всього заробітна плата, грн.							10641					
Загальновиробничі витрати, грн.							6003					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,97					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2083					
Всього будівельні роботи, грн.							63913					

Всього по розділу 2							63913					
Розділ 3. ПРИЯМОК												
34	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>691,86</u> 691,86	-	69	69	-	<u>10,4400</u>	<u>1,04</u>	
35	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,056	<u>4046,18</u> 4046,18	-	227	227	-	<u>61,0560</u>	<u>3,42</u>	
36	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>705,38</u> 705,38	-	42	42	-	<u>10,6440</u>	<u>0,64</u>	
37	PH20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина).	1т	0,031	<u>8929,19</u> 8929,19	-	277	277	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>	
38	С121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27946,25</u>	-	587	-	-	-	-	
39	С121-772 варіант 6	Драбина	т	0,01	<u>56506,25</u>	-	565	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
40	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,056	<u>5673,24</u> 5673,24	-	318	318	-	<u>85,6080</u>	<u>4,79</u>		
41	PH7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,056	<u>343,54</u> 343,54	-	19	19	-	<u>5,1840</u>	<u>0,29</u>		
42 & С111-219-1-И	варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	201,6	<u>5,61</u> -	-	1131	-	-	-	-		
43	PH12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,1285	<u>4113,44</u> 3242,63	-	529	417	-	<u>46,5360</u>	<u>5,98</u>		
44	PH12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,056	<u>6106,63</u> 3435,27	-	342	192	-	<u>48,6720</u>	<u>2,73</u>		
45	PH12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>8762,71</u> 7793,85	-	88	78	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 3					4194	1639	-		<u>23,31</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4194	2555	1639	931	2,81	326	5125
		Всього по розділу 3					5125						
		Разом прямі витрати по кошторису					113873	31354	-		<u>446,8</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					113873	82519					
							31354						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17825 53,64 6219 131698				
		----- Всього по кошторису					131698				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					500,44 37573				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,663 тис. грн.
0,01915 тис.люд.год.
1,472 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	M8-545-17 K=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустановки	кг	0,8	14,78	-	12	12	-	0,2070	0,17
					14,78	-			-		
2	RH17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	356,75	-	11	11	-	5,6350	0,17
					356,75	-			-		
3	RH17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	409,90	-	41	41	-	6,4745	0,65
					409,90	-			-		
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
4	M8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	283,76	-	284	284	-	3,6800	3,68
					283,76	-			-		
5	& C1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,38	-	5100	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
6	E21-12-2 k=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3097,62	-	465	465	-	43,3780	6,51
					3097,62	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	13,02	-	195	-	-	-	-
8	E21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	605,10 605,10	-	91	91	-	8,2789	1,24
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,015	12655,13	-	190	-	-	-	-
10	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	2025,68 2025,68	-	61	61	-	30,5670	0,92
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	102,17	-	307	-	-	-	-
12	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2025,68 2025,68	-	20	20	-	30,5670	0,31
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102,08	-	102	-	-	-	-
14	PH17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	7310,81 7299,85	10,96 9,84	292	292	-	94,6680 0,1277	3,79 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	2	255,49	-	511	-	-	-	-
16	C1547-7 варіант 2	Світильник для ламп розжарювання	шт	2	153,49	-	307	-	-	-	-
17	C1547-7 варіант 3	Лампа розжарювання	шт	2	10,69	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8010	1277	-		17,44 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8010 6733 1277 653 1,7 195 8663				

		Всього по кошторису					8663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1472				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,430 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,129 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	M10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	389,60 389,60	-	390	390	-	5,5200	5,52		
2	M11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	132,94 132,94	-	399	399	-	1,8400	5,52		
3	E21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,34	605,10 605,10	-	206	206	-	8,2789	2,81		
4	S1545-42	Дюбель з ударним шурупом 6x60 нейлоновий	100шт	0,6	122,74	-	74	-	-	-	-		
5	S1545-194-П	Кабель УТР 4*2*0,51	м	24	9,41	-	226	-	-	-	-		
6	S1545-194-П	Провід ПВС 5*6,0	м	4	151,97	-	608	-	-	-	-		
7	S1545-194-П	ТРП 2*0,4	м	6	9,41	-	56	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					1959	995	-		13,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1959 964 995 471 1,15 134 2430				
		----- Всього по кошторису					2430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15 1129				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,837 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,97395 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 99,015 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	89976,32 89976,32	- -	89976	89976	- -	896,0000	896 -
		Разом прямі витрати по кошторису					89976	89976	-		896
		Разом будівельні роботи, грн.					89976				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9039				
		Всього будівельні роботи, грн.					126837				

		Всього по кошторису					126837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					973,95 99015				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Кисва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1040,049 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 1	Ліфт в.п. 400 кг шв. 1,0 м/с на 9 зуп.	шт	1	1013454,17	1013454
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40A)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
6	& 1906-2 варіант 5	Мобільний телефон	шт	1	1500,00	1500
		Разом				1025704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14345
		Всього по кошторису				1040049

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Кисва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1073,732 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 2	Ліфт в.п. 400 кг шв. 1,0 м/с на 10 зуп.	шт	1	1048164,17	1048164
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1058914
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14818
		Всього по кошторису				1073732

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Кієва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-05

придбання обладнання

Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1491,954 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 7	Ліфт в.п. 630 кг (ЛТПП) шв. 1,0 м/с на 10 зуп.	шт	1	1460593,33	1460593
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1471343
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20611
		Всього по кошторису				1491954

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Кисва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-05

придбання обладнання

Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1478,538 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 6	Ліфт в.п. 630 кг шв. 1,0 м/с на 10 зуп.	шт	1	1447363,33	1447363
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1458113
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20425
		Всього по кошторису				1478538

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Стражинський А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою:
м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Кошторисна вартість об'єкта 1469,664 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,50046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 290,749 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 вересня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	237,236	-	237,236	2,36250	180,088	-
2	02-01-02	на будівельні роботи	57,846	-	57,846	0,15595	11,697	-
3	02-01-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	8,663	-	8,663	0,01915	1,472	-
4	02-01-04	на диспетчеризацію ліфта	2,43	-	2,43	0,01500	1,129	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1040,049	1040,049	-	-	-
6	02-01-06	на пусканалагоджувальні роботи ліфтів	123,44	-	123,44	0,94786	96,363	-
		Всього:	429,615	1040,049	1469,664	3,50046	290,749	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	-	2,18952	-	-	-	2,18952	0,17298	2,36250
02-01-02	будівельні роботи	-	160,032	-	-	-	160,032	20,056	180,088
02-01-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	0,13922	-	-	-	-	0,13922	0,01673	0,15595
02-01-04	диспетчеризацію ліфта	9,759	-	-	-	-	9,759	1,938	11,697
02-01-05	придбання устаткування придбання обладнання	-	0,01744	0,00001	-	-	0,01745	0,00170	0,01915
02-01-06	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	1,277	-	-	-	1,277	0,195	1,472
		-	0,01385	-	-	-	0,01385	0,00115	0,01500
		-	0,995	-	-	-	0,995	0,134	1,129
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	0,87200	0,87200	0,07586	0,94786
		-	-	-	-	-	87,566	8,797	96,363
	Разом :	0,13922	2,22081	0,00001	-	0,87200	3,23204	0,26842	3,50046
		9,759	162,304	-	-	-	259,629	31,12	290,749

Склав _____

Перець О.Г.

Перевірив _____

Стражинський А.С.

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою:
м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Кошторисна вартість об'єкта 1532,021 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,73036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 309,128 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 вересня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	258,217	-	258,217	2,57172	196,036	-
2	02-02-02	на будівельні роботи	62,142	-	62,142	0,15054	11,476	-
3	02-02-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	8,663	-	8,663	0,01915	1,472	-
4	02-02-04	на диспетчеризацію ліфта	2,43	-	2,43	0,01500	1,129	-
5	02-02-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1073,732	1073,732	-	-	-
6	02-02-06	на пусконаладжувальні роботи ліфтів	126,837	-	126,837	0,97395	99,015	-
		Всього:	458,289	1073,732	1532,021	3,73036	309,128	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіксть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	-	2,38342	-	-	-	2,38342	0,18830	2,57172
02-02-02	будівельні роботи	0,13438	-	-	-	-	0,13438	0,01616	0,15054
02-02-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	-	0,01744	0,00001	-	-	0,01745	0,00170	0,01915
02-02-04	диспетчеризацію ліфта	-	1,277	-	-	-	1,277	0,195	1,472
02-02-05	придбання устаткування придбання обладнання	-	0,01385	-	-	-	0,01385	0,00115	0,01500
02-02-06	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	0,995	-	-	-	0,995	0,134	1,129
	придбання устаткування придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	-	-	-	0,89600	0,89600	0,07795	0,97395
	Разом :	0,13438	2,41471	0,00001	-	0,89600	3,44510	0,28526	3,73036
		9,606	176,475	-	-	-	276,057	33,071	309,128

Склав _____

Перець О.Г.

Перевірив _____

Стражинський А.С.

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою:
м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Кошторисна вартість об'єкта 2047,242 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,11105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 338,207 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 вересня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	271,266	-	271,266	2,70380	206,107	-
2	02-03-02	на будівельні роботи	146,132	-	146,132	0,39954	30,515	-
3	02-03-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	8,663	-	8,663	0,01915	1,472	-
4	02-03-04	на диспетчеризацію ліфта	2,39	-	2,39	0,01461	1,098	-
5	02-03-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1491,954	1491,954	-	-	-
6	02-03-06	на пусконаладжувальні роботи ліфтів	126,837	-	126,837	0,97395	99,015	-
----- Всього:			555,288	1491,954	2047,242	4,11105	338,207	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіксть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	-	2,50585	-	-	-	2,50585	0,19795	2,70380
02-03-02	будівельні роботи	0,35670	-	-	-	-	0,35670	0,04284	0,39954
02-03-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	-	0,01744	0,00001	-	-	0,01745	0,00170	0,01915
02-03-04	диспетчеризацію ліфта	-	1,277	-	-	-	1,277	0,195	1,472
02-03-05	придбання устаткування придбання обладнання	-	0,01349	-	-	-	0,01349	0,00112	0,01461
02-03-06	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	0,968	-	-	-	0,968	0,13	1,098
	придбання устаткування придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	-	-	-	0,89600	0,89600	0,07795	0,97395
	Разом :	0,35670	2,53678	0,00001	-	0,89600	3,78949	0,32156	4,11105
		25,552	185,398	-	-	-	300,926	37,281	338,207

Склав _____

Перець О.Г.

Перевірів _____

Стражинський А.С.

капітальний ремонт (заміна) ліфтів, в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою:
м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус №10

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Кошторисна вартість об'єкта 2019,432 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,21234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 345,296 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 вересня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	271,266	-	271,266	2,70380	206,107	-
2	02-04-02	на будівельні роботи	131,698	-	131,698	0,50044	37,573	-
3	02-04-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	8,663	-	8,663	0,01915	1,472	-
4	02-04-04	на диспетчеризацію ліфта	2,43	-	2,43	0,01500	1,129	-
5	02-04-05	на придбання устаткування ридбання обладнання	-	1478,538	1478,538	-	-	-
6	02-04-06	на пусконаладжувальні роботи ліфтів	126,837	-	126,837	0,97395	99,015	-
		Всього:	540,894	1478,538	2019,432	4,21234	345,296	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стражинський А.С.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	демонтаж та монтаж обладнання ліфта.	-	2,50585	-	-	-	2,50585	0,19795	2,70380
02-04-02	будівельні роботи	0,44680	183,153	-	-	-	183,153	22,954	206,107
02-04-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	31,354	-	-	-	-	31,354	6,219	37,573
02-04-04	диспетчеризацію ліфта	-	0,01744	0,00001	-	-	0,01745	0,00170	0,01915
02-04-05	придбання устаткування придбання обладнання	-	1,277	-	-	-	1,277	0,195	1,472
02-04-06	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	0,01385	-	-	-	0,01385	0,00115	0,01500
		-	0,995	-	-	-	0,995	0,134	1,129
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	0,89600	0,89600	0,07795	0,97395
		-	-	-	-	-	89,976	9,039	99,015
	Разом :	0,44680	2,53714	0,00001	-	0,89600	3,87995	0,33239	4,21234
		31,354	185,425	-	-	-	306,755	38,541	345,296

Склав _____

Перець О.Г.

Перевірив _____

Стражинський А.С.