

«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) та прилеглих підвальних приміщень Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою: вул. Шевченка, 38, м.Звягель, Звягельський район, Житомирської області»
43/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Радіофікація, телефонізація

Споруда цивільного захисту(ПРУ) Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою:вул. Шевченка, 38, м.Звягель, Звягельський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,241 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіофікація									
1	КБ21-2-1	Прокладання вініластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,5	<u>5241.69</u> 3321,40	<u>956.87</u> 335,21	2621	1661	<u>478</u> 168	<u>48.6795</u> 4,3235	<u>24.34</u> 2,16
2	& С11-4-10-106-1	Гофрирована труба d20 ФП чорна посилена негорюча, захищена від ультрафіолету	м	50,5	<u>9.02</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
3	С113-1881	Кріплення для гофротруби 20мм	шт	100	<u>2.45</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C11-4-10-331-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, 1000шт)	компл.	1	<u>1693.65</u> -	<u>-</u> -	1694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	0,5	<u>708.39</u> 581,42	<u>68.22</u> 36,94	354	291	<u>34</u> 18	<u>8.5215</u> 0,4750	<u>4.26</u> 0,24
6	& C157-302-7-1	КабельRG-6 F690BV	1000м	0,05	<u>9544.60</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5847	1952	<u>512</u> 186		<u>28.6</u> 2,4
Разом будівельні роботи, грн.							5847				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3383				
всього заробітна плата, грн.							2138				
Загальновиробничі витрати, грн.							1172				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							354				
Всього будівельні роботи, грн.							7019				

Всього по розділу 1							7019				
Розділ 2. Телефонізація											
7	KM10-111-1	Стаціонарний телефон настільний	шт	1	<u>221.76</u> 106,50	<u>-</u> -	222	107	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>1.4</u> -
8	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	0,5	<u>5241.69</u> 3321,40	<u>956.87</u> 335,21	2621	1661	<u>478</u> 168	<u>48.6795</u> 4,3235	<u>24.34</u> 2,16
9	& C11-4-10-106-1 варіант 4	Гофрированна труба d20 ФП чорна посилена негорюча, захищена від ультрафіолету	м	50,5	<u>9.02</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C113-1881 варіант 3	Кріплення для гофротруби 20мм	шт	100	<u>2.45</u>	-	245	-	-	-	-
11	& C11-4-10- 331-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, 1000шт)	компл.	1	<u>1693.65</u>	-	1694	-	-	-	-
12	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	1,5	<u>708.39</u> 581,42	<u>68.22</u> 36,94	1063	872	<u>102</u> 55	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>12.78</u> 0,71
13	& C154-123- 1	Кабель, марка ТППЕп, 5х2х0,4	1000м	0,05	<u>25528.49</u>	-	1276	-	-	-	-
14	KM10-514-17	Монтаж розетки телефонної	шт	1	<u>45.14</u>	-	45	45	-	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
15	& 1604-8086- 6-1 варіант 1	Розетка телефонна 1 6P 4C	шт	1	<u>13.67</u>	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7636	2685	<u>580</u> 223		<u>39.19</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					7636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4371				
		всього заробітна плата, грн.					2908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1585				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476				
		Всього будівельні роботи, грн.					9221				

		Всього по розділу 2					9221				
		Разом прямі витрати по кошторису					13483	4637	<u>1092</u> 409		<u>67.79</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					13483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7754				
		всього заробітна плата, грн.					5046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830				
		Всього будівельні роботи, грн.					16241				

		Всього по кошторису					16241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5876				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]