

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

110,108 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,45021 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,937 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, ПУЛЬТИ ДИСПЕТЧЕРА Апаратура настільна, маса до 50 кг Моноблок СОЛА 11 200Вт монтаж	шт	1	<u>882.14</u> 791,75	<u>15.93</u> 3,06	882	792	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
2	КМ10-385-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 20 кг, Моноблок СОЛА 40 монтаж	шт	1	<u>690.26</u> 615,80	<u>-</u> -	690	616	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>8.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-385-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 50 кг(Совалайзер Програмний комплекс з конвертером USB to RS485 INT.a027 06- 001-Совалайзер) монтаж	шт	1	<u>882.14</u> 791,75	<u>15.93</u> 3,06	882	792	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
4	КМ10-347-2 застосов.	Монтаж Монітор 24"	шт	1	<u>207.78</u> 207,78	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
5	КМ10-350-21	Монтаж Міні-комп'ютер для СРВНСО (Celeron core))	шт	1	<u>447.42</u> 415,55	<u>31.87</u> 6,11	447	416	<u>31</u> 6	<u>6.4000</u> 0,0834	<u>6.4</u> 0,08
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1951.30</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	1951	1216	<u>340</u> 65	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (акумуляторна батарея 12В;18В)	шт	3	<u>1951.30</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	5854	3647	<u>1020</u> 196	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>43.2</u> 2,67
8	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок зовнішнього керування моноблоком СОЛА БЗК 09.003), монтаж	шт	1	<u>927.85</u> 434,94	<u>52.74</u> 10,77	928	435	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
9	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок входів-виходів 30.001-БВВ), монтаж	шт	1	<u>927.85</u> 434,94	<u>52.74</u> 10,77	928	435	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
10	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення, тип БЖ1230 ТАБЛИЧКИ	шт	1	<u>264.27</u> 223,90	<u>16.88</u> 3,81	264	224	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
11	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (встановлення вказуючих табличок) ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ	шт	1	<u>63.63</u> 63,63	<u>-</u> -	64	64	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>0.98</u> -
12	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг,Датчики "ВАРТА " метан монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг,Датчики "ВАРТА " чадний газ монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик WG-8R8.EG/A вуглекислий газ монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
15	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик кисень GAZEX WG-9E.EGx/A, Монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
16	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ВІНОСНИЙ дт 04.001) Монтаж	шт	4	<u>107.36</u> 34,00	<u>-</u> -	429	136	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
17	КМ10-349-6	ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО Монтаж табло сигнального студійного або коридорного Табло світло-звукове для СРВНСО 05.003-ТС монтаж	шт	5	<u>717.08</u> 647,52	<u>-</u> -	3585	3238	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>48</u> -
18	КМ10-668-2	Сповісвач світлзвуковий "СЕРЖАНТ" С-05С-12, монтаж	шт	1	<u>264.94</u> 207,78	<u>1.61</u> 0,17	265	208	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
19	КМ10-386-7	ТРАНСЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	16	<u>261.03</u> 221,28	<u>-</u> -	4176	3540	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>51.2</u> -
20	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт мікрофонний, 1 канальний), Монтаж	шт	1	<u>639.56</u> 469,18	<u>-</u> -	640	469	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
21	КБ21-3-1	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2702.91</u> 1597,79	<u>151.20</u> 36,90	2703	1598	<u>151</u> 37	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>23.98</u> 0,44
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>771.55</u> 565,45	<u>80.70</u> 42,35	772	565	<u>81</u> 42	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>8.6</u> 0,56
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>3220.77</u> 2295,02	<u>22.20</u> 18,45	6442	4590	<u>44</u> 37	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>65.6</u> 0,49
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,7	<u>1391.47</u> 448,28	<u>860.38</u> 162,68	12106	3900	<u>7485</u> 1415	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>54.46</u> 19,64
25	& 15093-29222-5 варіант 1	МАТЕРІАЛИ Кабель КВВГенг-LS (4x1,5)	1000м	0,1648	<u>45952.69</u> -	<u>-</u> -	7573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-29222-7 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (4x2x0,8)	1000м	0,4326	<u>40831.33</u> -	<u>-</u> -	17664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C11-4-10-320-2	Кабель НХН FE180/E30 2x1,5	м	30,9	<u>28.10</u>	-	868	-	-	-	-
28	& 15093-29222-7 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (2x2x0,8)	1000м	0,3708	<u>40831.33</u>	-	15140	-	-	-	-
29	& C11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	<u>1693.65</u>	-	1694	-	-	-	-
30	C1530-64 варіант 3	Короб ПВХ монтажний 40x25 мм	10м	20	<u>255.93</u>	-	5119	-	-	-	-
31	& C1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16/20мм	м	101	<u>8.77</u>	-	886	-	-	-	-
32	& C111-1867-11	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	200	<u>3.74</u>	-	748	-	-	-	-
33	& 290116-5433-2-1	Табличка вказуюча для посту керування кнопочного, 150x200 мм	шт	1	<u>153.17</u>	-	153	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					95321	28057	<u>9309</u>		<u>389.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					95321		1830		25,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57955				
		всього заробітна плата, грн.					29887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14787				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4050				
		Всього будівельні роботи, грн.					110108				

		Всього по кошторису					110108				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					450,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33937				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.