

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Елементи доступності для МГН

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,364 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи доступності									
1	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,4	<u>336.49</u> 336,49	- -	471	471	- -	<u>4.5900</u> -	<u>6.43</u> -
2	& С111-825-1-2	Поручень настінний для МГН нерж.	шт.	1	<u>2699.29</u> -	- -	2699	-	- -	- -	- -
3	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	8	<u>67.52</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
4	& С11-4-10-870 варіант 1	Поручень інвалідний для унітазу відкидний, О 38мм - 850мм	шт	1	<u>2856.45</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	6	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С111-825-1-1 варіант 1	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" для умивальника	шт.	1	<u>2704.39</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	8	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-825-1-2 варіант 1	Поручень для санвузла настінний (CRM)-121.03.02	шт.	6	<u>729.67</u> -	<u>-</u> -	4378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	24	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1-ПР6-12-15 варіант 1	Гачок для милиць	шт	3	<u>614.08</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	6	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2403-11033-8-1-1	Відкидне сидіння 450х550мм модель SD-01 з кріпленням на стіні	шт	2	<u>3813.32</u> -	<u>-</u> -	7627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	16	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,01	<u>1519.36</u> 1519,36	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.23</u> -
15	& С111-953-4	Горизонтальна дверна ручка для МНГ	шт	1	<u>663.15</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (Знаки-таблички)	шт	36	<u>63.63</u> 63,63	<u>-</u> -	2291	2291	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>35.28</u> -
17	& С1545-209-1-10-1 варіант 1	Табличка -піктограма міжнародного символу доступності санвузла для МГН	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-209-1-10-1 варіант 2	Табличка -піктограма міжнародного символу доступності укріплення (ГРУ)	шт	2	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-209-1-10-1 варіант 7	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності пандусу для МГН	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-209-1-10-1 варіант 6	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності вертикальний підйомач для МГН	шт	2	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1545-209-1-10-1 варіант 9	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності кнопка виклику для МГН	шт	3	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	1986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-209-1-10-1 варіант 10	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності санвузол жіночий	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-209-1-10-1 варіант 11	Табличка -пiктограма міжнародного символу доступності санвузол чоловічий	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-209-1-10-1 варіант 3	Табличка - тактильна інформаційний показник "Вихід"	шт	4	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-209-1-10-1 варіант 8	Табличка - тактильна інформаційний показник "Укриття"	шт	2	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-209-1-10-1 варіант 5	Табличка - тактильна інформаційний показник "Сходи вгору, Сходи вниз"	шт	8	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-209-1-16 варіант 1	Евакуаційний знак, направляючі стрілки орієнтування, що показує на вихід	шт	11	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ15-179-1	<i>Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (контрасна смуга шир 50мм акріловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачів світла, сходи, дверні прорізи і т.п.)</i>	100м2	0,0275	<u>1576.77</u> 1574,55	<u>1.01</u> 0,84	43	43	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>0.63</u> -
29	& C111-338-1	Фарба водоемульсійна, акрілова	кг	1,4144	<u>169.85</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ11-41-2	<i>Улаштування покриття сходинок контрастною попереджувальною смугою на клею (ширина 100мм)</i>	100м2	0,019	<u>27447.14</u> 4731,82	<u>7.06</u> 5,87	521	90	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>1.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-609 варіант 1	Клей (двохкомпонентний) ГП- К2	кг	0,006156	<u>163.74</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	& C111-567- 1 варіант 1	Попереджувальна смуга першої та останньої сходинки 1000x100мм	шт	19	<u>163.52</u>	<u>-</u>	3107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	KB11-28-1	Улаштування покриттів із тактильних плиток бетонних на цементному розчині	100м2	0,2102	<u>10773.29</u>	<u>137.80</u>	2265	1526	<u>29</u>	<u>107.6200</u>	<u>22.62</u>
					<u>7258.97</u>	<u>94.18</u>			<u>20</u>	<u>1,2489</u>	<u>0.26</u>
34	& C1426- 11776-12	Попереджувальна тактильна бетонна плитка типу "зрізаних конусів" 300x300x60мм	шт	128	<u>204.39</u>	<u>-</u>	26162	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	& C1426- 11776-12-1	Направляюча тактильна бетонна плитка типу"паралельні ребра" 300x300x60мм	шт	89	<u>204.39</u>	<u>-</u>	18191	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	& C1426- 11776-12-2	Інформаційна тактильнабетонна плитка (вказує місце повороту)300x300x60мм	шт	17	<u>204.39</u>	<u>-</u>	3475	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					96814	4436	<u>29</u>		<u>66.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96814		<u>20</u>		<u>0.26</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92349				
		всього заробітна плата, грн.					4456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					99466				

		Всього по розділу 1					99466				
		Розділ 2. Монтаж підйомника для МГН									
37	KM3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>12393.52</u>	<u>9149.00</u>	12394	2482	<u>9149</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					<u>2482,16</u>	<u>1952,61</u>			<u>1953</u>	<u>20,8688</u>	<u>20,87</u>
38	KM3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг (225кг)	шт	1	<u>9295.14</u>	<u>6861.75</u>	9295	1862	<u>6862</u>	<u>27.6000</u>	<u>27.6</u>
	Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				<u>1861,62</u>	<u>1464,46</u>			<u>1464</u>	<u>15,6516</u>	<u>15,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>278,77</u> 146,62	<u>14,89</u> 2,52	558	293	<u>30</u> 5	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					22247	4637	<u>16041</u> 3422		<u>68,4</u> 36,58
		Разом будівельні роботи, грн.					22247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1569				
		всього заробітна плата, грн.					8059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					951				
		Всього будівельні роботи, грн.					25958				

		Всього по розділу 2					25958				
		Разом прямі витрати по кошторису					119061	9073	<u>16070</u> 3442		<u>134,73</u> 36,84
		Разом будівельні роботи, грн.					119061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93918				
		всього заробітна плата, грн.					12515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1849				
		Всього будівельні роботи, грн.					125425				

		Всього по кошторису					125425				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					187,84				

Склад	<u> </u>	Мальська Ж.В.
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	
Перевірив	<u> </u>	Пустовіт О.Ф.
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	