

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Система зв'язку.

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	156,200 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,84643 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	64,283 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-385-1	КРМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ ТА АНТЕНИ Шафа або статив [стояк], маса до 100кг (Комунікаційна шафа №1 для живлення та комутації для FM, GSM)	шт	1	1639.52	31.87	1640	1525	32	20.8000	20.8
					1524,85	6,11			6	0,0834	0,08
2	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100кг (Комунікаційна шафа №2 підсилення та блискавказахисту для FM, GSM антен)	шт	1	1639.52	31.87	1640	1525	32	20.8000	20.8
					1524,85	6,11			6	0,0834	0,08
3	KM10-485-16	Монтаж антени	антена	2	663.84	-	1328	1328	-	9.6000	19.2
					663,84	-			-	-	-
4	KM10-99-6	Блок безперебійного живлення, що встановлюється окремо	шт	1	1920.95	339.94	1921	1216	340	14.4000	14.4
					1215,65	65,22			65	0,8896	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-127-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0, 75	Шафа для акумуляторів (корпус монтажний БМ-40С)	шт	1	<u>1539.42</u> 1231,61	<u>91.02</u> 29,10	1539	1232	<u>91</u> 29	<u>16.8000</u> 0,4064	<u>16.8</u> 0,41
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (акумуляторна батарея 12В 18А/год) ІНТЕРНЕТ ПРОВІДНИЙ	шт	2	<u>1948.95</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	3898	2431	<u>680</u> 130	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>28.8</u> 1,78
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних [модулів SFP], маса до 5 кг	шт	1	<u>116.08</u> 113,26	<u>2.82</u> 0,90	116	113	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
8	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних [оптичного мінібокса], маса до 5 кг	шт	1	<u>116.08</u> 113,26	<u>2.82</u> 0,90	116	113	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
9	КМ10-398-1	Монтаж, роутера-маршрутизатора	шт	2	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	1173	1173	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
10	КМ10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських], (маршрутизатор)	р.місце	2	<u>4308.42</u> 2971,58	<u>1336.84</u> 193,44	8617	5943	<u>2674</u> 387	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>70.4</u> 5,12
11	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг ШАФА СЕРВЕННА НАСТІННА	шт	7	<u>1639.52</u> 1524,85	<u>31.87</u> 6,11	11477	10674	<u>223</u> 43	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>145.6</u> 0,58
12	КМ10-398-1	Монтаж точок доступу	шт	6	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	3519	3519	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>48</u> -
13	КМ10-398-1	Монтаж комутатора мережевого	шт	6	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	3519	3519	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>48</u> -
14	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,5	<u>4679.74</u> 2783,20	<u>821.47</u> 280,89	16379	9741	<u>2875</u> 983	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>148.16</u> 13,16
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,5	<u>771.55</u> 565,45	<u>80.70</u> 42,35	2700	1979	<u>282</u> 148	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>30.1</u> 1,97
16	КМ10-671-3	Кабель дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	1,8	<u>5427.00</u> 3651,12	<u>100.35</u> 10,50	9769	6572	<u>181</u> 19	<u>52.8000</u> 0,1616	<u>95.04</u> 0,29
17	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>1752.30</u> 1643,38	<u>-</u> -	88	82	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>1.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-926-3	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 12	муфта	1	<u>1982.90</u> 592,31	<u>1374.92</u> 462,82	1983	592	<u>1375</u> 463	<u>6.0200</u> 6,6689	<u>6.02</u> 6,67
19	КМ10-51-33	Монтаж кабелю на кінцевому пристрої	10кінців	2,1	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	1232	1232	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>16.8</u> -
МАТЕРІАЛИ											
20	& C1545-261-2 варіант 1	Трубостійка металева для кріплення 2-х антен	шт	1	<u>795.96</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 290518-1296-4	Муфта оптична Orient DF-M01-12	шт	1	<u>760.12</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 2405-1223-2-3	Оптичний конектор Epoxy&Polish LC SM Corning&Polish LC SM 95-250-LC-BP	шт	2	<u>663.07</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 2405-1223-2-О варіант 1	Роз'єм RG-45	шт	20	<u>2.11</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C11-4-10-106-1 варіант 4	Гофротруба ПВХ 20мм.	м	353,5	<u>24.58</u> -	<u>-</u> -	8689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1881 варіант 5	Кріплення для гофротруби 20мм	шт	400	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C157-189-3 варіант 1	Кабель типу "Вита пара" U/UTP 2x4x0,51LSON	1000м	0,1648	<u>14599.25</u> -	<u>-</u> -	2406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15097-23332-12	Оптичний кабель ОКТ-Д (2,7)П-2Е1	100	2,06	<u>12250.68</u> -	<u>-</u> -	25236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C157-189-1-1 варіант 1	Кабель RG-8-49П	1000м	0,1545	<u>90793.25</u> -	<u>-</u> -	14028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-83-1	Кабель живлення НХН FE 180/E30 2x1,5 мм2180/E30	1000м	0,0206	<u>41697.41</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1512-1-83-5	Розетка зовнішня	шт	5	<u>142.83</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					128490	54509	<u>8791</u> 2281		<u>749.39</u> 31,05
		Разом будівельні роботи, грн.					128490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65190				
		всього заробітна плата, грн.					56790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					27710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7493				
		Всього будівельні роботи, грн.					156200				

		Всього по кошторису					156200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					846,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64283				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.