

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Встановлення ДЕС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		ФУНДАМЕНТ ПІД СТІЙКИ НАВІСУ									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>28145.88</u> 28145,88	<u>-</u> -	296	296	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>5</u> -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0105	<u>390883.36</u> 33387,75	<u>9165.84</u> 3459,48	4104	351	<u>96</u> 36	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>5.2</u> 0,44
3	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0384	<u>55345.17</u> 8255,82	<u>263.08</u> 57,95	2125	317	<u>10</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>4.58</u> 0,02
		ФУНДАМЕНТ ПІД ГЕНЕРАТОР									
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0177	<u>15137.28</u> 15137,28	<u>-</u> -	268	268	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>4.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,585	<u>1339.55</u> 142,67	<u>99.31</u> 25,16	784	83	<u>58</u> 15	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.35</u> 0,2
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	5,85	<u>1587.63</u> 148,87	<u>145.42</u> 36,69	9288	871	<u>851</u> 215	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>14.04</u> 2,93
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0115	<u>351411.44</u> 16822,70	<u>8447.75</u> 2667,77	4041	193	<u>97</u> 31	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.87</u> 0,38
8	С124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,03458	<u>42100.89</u> -	<u>-</u> -	1456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							22362	2379	<u>1112</u> 299		<u>37.67</u> 3,97
Разом будівельні роботи, грн.							22362				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18871				
всього заробітна плата, грн.							2678				
Загальновиробничі витрати, грн.							1637				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							567				
Всього будівельні роботи, грн.							23999				

Всього по розділу 1							23999				
Розділ 2. Металеві конструкції											
9	КБ9-75-2	Виготовлення елементів каркаса	т	0,41348	<u>18512.30</u> 12603,36	<u>5199.61</u> 339,04	7654	5211	<u>2150</u> 140	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>72.77</u> 1,73
10	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,54	<u>362.28</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1837 варіант 3	Швелери N10 С245	т	0, 2367404	<u>53282.02</u> -	<u>-</u> -	12614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1837 варіант 4	Швелери N14 С245	т	0, 1371428	<u>61211.05</u> -	<u>-</u> -	8395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111- 1811-16	Штаба, переріз 200х5 мм Сталь С245	т	0, 0037312	<u>49141.20</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (елементів каркаса)	1т	0,41348	<u>12426.38</u> 7290,19	<u>3950.76</u> 495,78	5138	3014	<u>1634</u> 205	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>36.68</u> 2,2
15	КБ13-18-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ	100м2	0,1938	<u>1328.42</u> 312,49	<u>78.34</u> 4,27	257	61	<u>15</u> 1	<u>3.7500</u> 0,0587	<u>0.73</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази	100м2	0,1938	<u>8054.44</u> 868,69	<u>159.01</u> 11,77	1561	168	<u>31</u> 2	<u>10.8600</u> 0,1614	<u>2.1</u> 0,03
17	КБ9-42-1	Н1=3 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,224	<u>6545.85</u> 3379,47	<u>3158.37</u> 828,63	1466	757	<u>707</u> 186	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>11.36</u> 2,09
18	& С111-1807-2-15 варіант 1	Профнастил Т50	м2	23,296	<u>357.76</u> -	<u>-</u> -	8334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1-ПР46-22-1-29-11 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	134	<u>1.56</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (тип огорожі 1ПМ, серія 3.017-3)	100м	0,114	<u>41450.26</u> 15661,46	<u>21397.19</u> 4734,17	4725	1785	<u>2439</u> 540	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>24.63</u> 5,9
21	& С121-253-1-8 варіант 1	Панель 1ПМ 30.20у серія 3.017-3 6.2 (довж.1,2м)	шт	2	<u>713.01</u> -	<u>-</u> -	1426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С121-253-1-9 варіант 1	Панель 1ПМ 30.20 серія 3.017-3 6.2	шт	3	<u>1530.64</u> -	<u>-</u> -	4592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (огорожі, рам)	100м2	0,24624	<u>11241.14</u> 7347,88	<u>1.01</u> 0,84	2768	1809	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>26.17</u> -
24	КБ7-25-5	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів з фундаментами (ворота металеві сітчасті висотою 2 м, тип ВМС)	100шт	0,01	<u>489267.41</u> 134358,45	<u>340197.46</u> 76388,14	4893	1344	<u>3402</u> 764	<u>1943.0000</u> 838,2066	<u>19.43</u> 8,38
25	К589321-Л019 варіант 1	Стовпчики для огорожі 2,4м	шт	2	<u>1481.96</u> -	<u>-</u> -	2964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С121-253-1-7 варіант 1	Ворота типу ВМС 4,5х1,8у серія 3.017-3 6.5	шт	1	<u>22220.83</u> -	<u>-</u> -	22221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,081	<u>11241.14</u> 7347,88	<u>1.01</u> 0,84	911	595	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>8.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					93767	14744	<u>10378</u> 1838		<u>202,48</u> 20,34
		Разом будівельні роботи, грн.					93767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68645				
		всього заробітна плата, грн.					16582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3026				
		Всього будівельні роботи, грн.					103034				

		Всього по розділу 2					103034				
		Разом прямі витрати по кошторису					116129	17123	<u>11490</u> 2137		<u>240,15</u> 24,31
		Разом будівельні роботи, грн.					116129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87516				
		всього заробітна плата, грн.					19260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10903				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3593				
		Всього будівельні роботи, грн.					127032				

		Всього по кошторису					127032				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					296,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22853				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.