

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Електромонтажні роботи

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1088,869 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,94174 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

143,104 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	ВРП Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2016.20</u> 780,53	<u>725.30</u> 146,12	2016	781	<u>725</u> 146	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
2	& 1504-19078-7 варіант 1	Шафа пластикова навісна 380/220В 63А, IP40, ЕСТ-48 РТ з комплектом автоматики ТПА ОВТ 458	шт	1	<u>18041.29</u> -	<u>-</u> -	18041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-24-1	ЩР1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
4	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа пластикова навісна 380, 63А, IP65, ЕСТ-24РТ	шт	1	<u>837.00</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	1293	870	<u>49</u> 41	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
6	& 1504-1172-3-3-5	ЕТИМАТ 6 3р, 63А, 380В на струм розчіплювача С20А	шт	1	<u>498.12</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1504-1172-3-33	ЕТИМАТ 6 1р, 63А, 380В, на струм розчіплювача С10А	шт	2	<u>326.76</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1504-1057-7	Вимикач автоматичний 220В, 32А типу КЗС-2М , струм витоку 30А, струм розчіплювачів С6А	шт	2	<u>1239.20</u> -	<u>-</u> -	2478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1504-1057-6	Вимикач автоматичний 220В, 32А типу КЗС-2М , струм витоку 30А, струм розчіплювачів С16А	шт	1	<u>1197.20</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита ЩА1	шт	1	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
13	& 1504-19078-5 варіант 1	Шафа пластикова навісна 220В 63А, IP40, ЕСТ-36 РТ	шт	1	<u>1122.55</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	646	435	<u>25</u> 20	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
15	& 1504-1172-3-8-6	ЕТИМАТ 10 1р, 63А, 220В на струм розчіплювача С16А	шт	1	<u>357.36</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1504-1172-3-8-7	ЕТИМАТ 10 1р, 63А, 220В на струм розчіплювача С2А	шт	1	<u>326.76</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1504-1172-3-6	ЕТИМАТ 10 1р, 63А, 220В на струм розчіплювача С6А	шт	1	<u>326.76</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>372.89</u> 362,69	<u>10.20</u> 2,38	746	725	<u>21</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0287	<u>9.6</u> 0,06
19	& 1504-1172-6-3	Контактор модульний 25А, 230В, типу R 25-40 230V	шт	2	<u>999.96</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита	шт	1	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-24-1	ЩО1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
23	& 1504-19078-1 варіант 2	Щафа пластикова навісна 380, 63А, IP65, ЕСТ-24РТ	шт	1	<u>837.00</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	1724	1160	<u>66</u> 54	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
25	& 1504-1172-3-3-5	ЕТИМАТ 6 3р, 63А, 380В на струм розчіплювача С20А	шт	1	<u>498.12</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1504-1172-3-37	ЕТИМАТ 6 1р, 63А, 220В, на струм розчіплювача С6А	шт	6	<u>167.43</u> -	<u>-</u> -	1005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1504-1057-6	Вимикач автоматичний 220В, 32А типу KZS-2М , струм витоку 30А, струм розчіплювачів С16А	шт	1	<u>1197.20</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита	шт	1	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-24-1	ЩО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
31	& 1504-19078-1 варіант 2	Щафа пластикова навісна 380, 63А, IP65, ЕСТ-24РТ	шт	1	<u>837.00</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	2370	1595	<u>90</u> 74	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08
33	& 1504-1172-3-3-5	ЕТИМАТ 6 3р, 63А, 380В на струм розчіплювача С20А	шт	1	<u>498.12</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1504-1172-3-37	ЕТИМАТ 6 1р, 63А, 220В, на струм розчіплювача С6А	шт	9	<u>167.43</u> -	<u>-</u> -	1507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1504-1057-6	Вимикач автоматичний 220В, 32А типу KZS-2М , струм витоку 30А, струм розчіплювачів С16А	шт	1	<u>1197.20</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита	шт	1	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-24-1	ЩВ1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
39	& 1504-19078-1 варіант 2	Шафа пластикова навісна 380, 63A, IP65, ECT-24PT	шт	1	<u>837.00</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	1077	725	<u>41</u> 34	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
41	& 1504-1172-3-3-5	ЕТИМАТ 6 3р, 63A, 380В на струм розчіплювача C20A	шт	1	<u>498.12</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1504-1172-3-3-4-1	ЕТИМАТ 6 3р, 63A, 380В на струм розчіплювача C16A	шт	3	<u>459.36</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1504-1172-3-37	ЕТИМАТ 6 1р, 63A, 220В, на струм розчіплювача C6A	шт	1	<u>167.43</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита	шт	1	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-24-1	ЩВ2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>405.81</u> 240,69	<u>33.97</u> 12,38	406	241	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
47	& 1504-19078-3	Шафа пластикова навісна 380/220В 63A, IP40, ECT-12 PT	шт	1	<u>632.74</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>21545.26</u> 14497,78	<u>821.78</u> 677,20	1293	870	<u>49</u> 41	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
49	& 1504-1172-3-3-5	ЕТИМАТ 6 3р, 63A, 380В на струм розчіплювача C20A	шт	1	<u>498.12</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1504-1172-3-37	ЕТИМАТ 6 1р, 63A, 220В, на струм розчіплювача C6A	шт	1	<u>167.43</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545-169-3-2	Фазні N і РЕ шини	комплект	2	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 1503-1271-399	Замок до розподільчого щита	шт	2	<u>267.25</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ8-524-10	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>689.12</u> 234,59	<u>33.08</u> 3,76	2067	704	<u>99</u> 11	<u>3.2000</u> 0,0479	<u>9.6</u> 0,14
54	& 1517-2346-4	Ящик з рубильником 380В,100А, ЯР-100-54 УЗ.1 комплект автоматики ТПА ОБТ 462	шт	2	<u>6206.86</u> -	<u>-</u> -	12414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 1517-2346-5	Ящик з перекидним рубильником 380В, 100А, ЯПР-100-54 УЗ.1 комплект автоматики ТПА ОБТ 463	шт	1	<u>4506.52</u> -	<u>-</u> -	4507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>426.30</u> 136,36	<u>37.20</u> 12,05	1279	409	<u>112</u> 36	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>5.58</u> 0,45
57	& 1517-2346-6	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25-11УЗ комплект автоматики ТПА ОБТ 464	шт	3	<u>3656.86</u> -	<u>-</u> -	10971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>278.77</u> 146,62	<u>14.89</u> 2,52	279	147	<u>15</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
59	& 1504-4312-5-5	Пост управління кнопковий з кнопками "Пуск" "Стоп" ПКУ15-21-131-54УЗ	шт	1	<u>520.56</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ10-99-6	Блок безперебійного живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1920.19</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	1920	1216	<u>340</u> 65	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
61	& 1504-13245-14-1	Джерело безперебійного живлення 220В, 2кВа ЕЛІМ ПНК-12-2000П	шт	1	<u>8915.00</u> -	<u>-</u> -	8915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ8-125-5	Акумулятор гелієвий, ємкість 100 А.год	шт	1	<u>210.30</u> 110,64	<u>14.11</u> 4,51	210	111	<u>14</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>1.6</u> 0,06
63	& 1511-5006-7-4-1 варіант 1	Акумуляторна батарея гелієва 12В, 200А*год Full Energy FEL-12200	шт	1	<u>14545.68</u> -	<u>-</u> -	14546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Світлотехнічні вироби											
64	КБ21-17-5	Монтаж світильника стельового для ламп світлодіодних	100шт	1,15	<u>13697.71</u> 9550,78	<u>1406.37</u> 425,95	15752	10983	<u>1617</u> 490	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>145.36</u> 6,08
65	& С100-1507-1011-10	Світильник НББ64-100-019	шт	115	<u>703.96</u> -	<u>-</u> -	80955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С11-4-10-118-2	Лампа світлодіодна 220В10Вт, Е27	шт	120	<u>53.17</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ21-18-1	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,42	<u>31040.47</u> 15124,03	<u>6510.22</u> 2828,28	44077	21476	<u>9245</u> 4016	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>299.9</u> 52,1
68	& С1547-4-1-6	Світильник стельовий світлодіодний, 220В, Ір65, G13 на 2 лампи 2x18Вт Magnum WPF LED	шт	47	<u>357.29</u> -	<u>-</u> -	16793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1547-4-1-6-2	Світильник стельовий світлодіодний, 220В, Ір65, G13 на 1 лампу 1x18Вт Magnum WPF LED	шт	94	<u>326.69</u> -	<u>-</u> -	30709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С118-80-16-2	Лампа світлодіодна 18Вт G13	шт	195	<u>96.11</u> -	<u>-</u> -	18741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-18-1	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,38	<u>31040.47</u> 15124,03	<u>6510.22</u> 2828,28	11795	5747	<u>2474</u> 1075	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>80.26</u> 13,94
72	& С1547-4-1-24-6 варіант 1	Світловий показчик "Вихід" світлодіодний 6Вт, ДБО 02ВСП-3-6-104 УХЛ3.1, з акумулятором	шт	38	<u>4142.39</u> -	<u>-</u> -	157411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							382613	38206	<u>13336</u> 5581		<u>525.52</u> 72,12
Разом будівельні роботи, грн.							382613				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							331071				
всього заробітна плата, грн.							43787				
Загальновиробничі витрати, грн.							22913				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6586				
Всього будівельні роботи, грн.							405526				

Всього по розділу 1							405526				
Розділ 2. Встановлення вимикачів і розеток											
73	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,01	<u>1864.56</u> 1643,38	<u>-</u> -	1883	1660	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>25.56</u> -
74	& С11-4-10-914-6	Вимикач одноклавішний 220В, 6,3А, для відкритого встановлення	шт	96	<u>96.94</u> -	<u>-</u> -	9306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1547-12-1-23	Вимикач двоклавішний 220В, 6,3А для прихованого встановлення	шт	5	<u>97.06</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1752.30</u> 1643,38	<u>-</u> -	18	16	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
77	& С1512-1-83-1-1 варіант 1	Розетка РШ-ц- 20-0- IP43-01-16/220	шт	1	<u>214.23</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,13	<u>3613.35</u> 3613,35	<u>-</u> -	470	470	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>7.23</u> -
79	& С11-4-10-913-13 варіант 2	Блок із 3-х розеток штепсельних 220В; 16А із заземленням для відкритого встановлення	шт	13	<u>143.16</u> -	<u>-</u> -	1861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С11-4-10-913-13 варіант 1	Блок із 2-х розеток штепсельних 220В; 16А із заземленням для відкритого встановлення	шт	18	<u>88.08</u> -	<u>-</u> -	1585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>118.63</u> 117,30	<u>-</u> -	237	235	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
82	& С11-4-10-694	Кнопка ART- 805	шт	2	<u>261.70</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>63.63</u> 63,63	<u>-</u> -	127	127	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -
84	& С1543-1-1-Щ	Табличка для інвалідів "Виклик персонала"	шт	2	<u>306.09</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17321	2508	<u>-</u> -		<u>38.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14813				
		всього заробітна плата, грн.					2508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420				
		Всього будівельні роботи, грн.					18711				

		Всього по розділу 2					18711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прокладання лотків і труб									
85	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,17	<u>4555.50</u> 3380,71	<u>947.10</u> 382,22	5330	3955	<u>1108</u> 447	<u>47.2100</u> 4,8380	<u>55.24</u> 5,66
86	& C113- 2422-1-2-10- 2	Лоток перфорований довж. 3м розміром 35X400X0,75мм JUPITER KZI 35X400X0.75_S	шт	6	<u>541.99</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 2405- 11330-20 варіант 1	Лоток перфоров. 3м JUPITER RZI 35x300x0, 75_s	м	15	<u>315.64</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C113- 2422-1-2-10- 3	Лоток перфорований довж. 3м розміром 35X200X0,75мм JUPITER KZI 35X200X0.75_S	шт	96	<u>229.46</u> -	<u>-</u> -	22028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C113- 2422-10-33	Кришка лотка довж. 2м JUPITER V400_S	шт	4	<u>695.14</u> -	<u>-</u> -	2781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 2405- 11330-25 варіант 1	Кришка лотка. 2м JUPITER V300_s	м	6	<u>459.75</u> -	<u>-</u> -	2759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C113- 2422-10-31	Кришка лотка довж. 2м JUPITER V200_S	шт	22	<u>159.13</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2405- 11330-34	Перегородка розділювальна JUPITER P 60_s	м	24	<u>199.94</u> -	<u>-</u> -	4799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2405- 11330-35	Фіксатор кришки. JUPITER VU_GMT	шт	70	<u>173.41</u> -	<u>-</u> -	12139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2405- 11330-36	Профіль Z. 2м JUPITER L50x50x1,5	м	2	<u>908.83</u> -	<u>-</u> -	1818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113- 2422-11-1 варіант 1	Кронштейн С-подібна JUPITER CTS 300_S	шт	7	<u>406.79</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113- 2422-11-1 варіант 2	Кронштейн С-подібна JUPITER CTS 200_S	шт	91	<u>357.78</u> -	<u>-</u> -	32558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113- 2422-11-1 варіант 5	Кронштейн L-подібна JUPITER CTS 400_S	шт	6	<u>429.18</u> -	<u>-</u> -	2575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C113- 2422-11-1 варіант 4	Кронштейн L-подібна JUPITER CTS 300_S	шт	8	<u>406.79</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113- 2422-11-1 варіант 3	Кронштейн L-подібна JUPITER CTS 200_S	шт	65	<u>357.78</u> -	<u>-</u> -	23256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,34	<u>5482.22</u> 2295,02	<u>2283.65</u> 449,57	1864	780	<u>776</u> 153	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>11.15</u> 2,08
101	& С11-4-11-594-5-5 варіант 1	Короб електротехнічний LHD 40x40мм HD КОPOS	м	14,14	<u>79.78</u> -	<u>-</u> -	1128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С11-4-11-594-11-1	Короб електротехнічний LHD 25x20мм HD КОPOS	м	20,2	<u>26.45</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ21-2-1	Прокладання ПВХ труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	12	<u>3996.01</u> 2783,20	<u>821.47</u> 280,89	47952	33398	<u>9858</u> 3371	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>507.96</u> 45,12
104	& С11-4-10-104-1	Гофротруба ПВХ 25мм	м	141,4	<u>24.93</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С11-4-10-106-1 варіант 7	Гофротруба ПВХ 20мм.	м	1070,6	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	24506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ21-2-2	Прокладання ПВХ труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,35	<u>4630.37</u> 3050,80	<u>1182.15</u> 368,46	6251	4119	<u>1596</u> 497	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>62.64</u> 6,51
107	& С11-4-10-106-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ 32мм.	м	136,35	<u>33.09</u> -	<u>-</u> -	4512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С11-4-10-94	Коробка відгалужувальна КОР-73 У1	шт	255	<u>51.45</u> -	<u>-</u> -	13120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С1630-114-3 варіант 1	Металоконструкції монтажні	кг	30	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С11-4-10-705	Проходка кабельна	кг	30	<u>153.45</u> -	<u>-</u> -	4604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	1	<u>3185.21</u> 483,58	<u>615.01</u> 138,17	3185	484	<u>615</u> 138	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>6.4</u> 1,65
112	& 1517-2215-8-1	Металоконструкція з монтажною панеллю Н/К 1650x700x300	шт	1	<u>15302.13</u> -	<u>-</u> -	15302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					255505	42736	<u>13953</u> 4606		<u>643.39</u> 61,02
		Разом будівельні роботи, грн.					255505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198816				
		всього заробітна плата, грн.					47342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					26014 68,33 7763 281519 281519				
		Розділ 4. Електроосвітлення, кабелі та проводи									
113	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,5	<u>771,55</u> 565,45	<u>80,70</u> 42,35	8873	6503	<u>928</u> 487	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>98,9</u> 6,48
114	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	20,85	<u>243,60</u> 156,11	<u>18,90</u> 4,61	5079	3255	<u>394</u> 96	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>45,45</u> 1,15
115	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	2,6	<u>345,30</u> 224,86	<u>47,25</u> 11,53	898	585	<u>123</u> 30	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>8,16</u> 0,36
116	& 15093-38061-1	Кабель з мідними жилами напругою 660В перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,2678	<u>49361,34</u> -	<u>-</u> -	13219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& 15092-5194-2-1	Кабель з мідними жилами напругою- 600В перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	1,4832	<u>32296,78</u> -	<u>-</u> -	47903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& 15092-3073-1-2	Кабель з мідними жилами напругою- 660В перерізом 2х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,22145	<u>22731,90</u> -	<u>-</u> -	5034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& 15093-29222-2-1	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E30-3х1,5мм ²	1000м	1,3596	<u>54071,43</u> -	<u>-</u> -	73516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& 15093-29222-2-2	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E30-2х1,5мм ²	1000м	0,2678	<u>40476,49</u> -	<u>-</u> -	10840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					165362	10343	<u>1445</u> 613		<u>152,51</u> 7,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165362 153574 10956 5967 15,57 1769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					171329				

		Всього по розділу 4					171329				
		Розділ 5. Силові кабелі та проводи									
121	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,75	<u>771.55</u> 565,45	<u>80.70</u> 42,35	1350	990	<u>141</u> 74	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>15.05</u> 0,99
122	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>2528.99</u> 1145,76	<u>529.19</u> 129,15	253	115	<u>53</u> 13	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1.6</u> 0,15
123	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,3	<u>525.68</u> 290,74	<u>151.20</u> 36,90	158	87	<u>45</u> 11	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>1.22</u> 0,13
124	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	2,45	<u>345.30</u> 224,86	<u>47.25</u> 11,53	846	551	<u>116</u> 28	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>7.69</u> 0,34
125	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2,61	<u>243.60</u> 156,11	<u>18.90</u> 4,61	636	407	<u>49</u> 12	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>5.69</u> 0,14
126	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,34	<u>1391.47</u> 448,28	<u>860.38</u> 162,68	473	152	<u>293</u> 55	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>2.13</u> 0,77
127	& 15093-38233-10	Чотирьохжильний кабель 4х16 АВВГ кв-660В	1000м	0,0103	<u>73573.04</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 15093-33093-1	Кабель з мідними жилами напругою 660в перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0309	<u>297605.78</u> -	<u>-</u> -	9196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& 15096-12021-1-О	Кабель з мідними жилами напругою 660в перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133	<u>123194.25</u> -	<u>-</u> -	13958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& 15096-12021-3	Кабель з мідними жилами напругою 660в перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,10815	<u>79881.69</u> -	<u>-</u> -	8639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& 15092-4025-28 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, що не поширює горіння ВВГ нгд перерізом 4х1,5 мм2 660В	1000м	0,0927	<u>41007.70</u> -	<u>-</u> -	3801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& 15093-38061-1	Кабель з мідними жилами напругою 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0206	<u>49361.34</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& 15092-5194-2-1	Кабель з мідними жилами напругою- 600В перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,15965	<u>32296.78</u> -	<u>-</u> -	5156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& 15092-4025-22	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, що не поширює горіння ВВГ нгд перерізом 2х1,5 мм2 660В	1000м	0,08755	<u>40440.89</u> -	<u>-</u> -	3541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& 15093-29222-2-11	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E30- 2х1,5мм2	1000м	0,08755	<u>40487.17</u>	-	3545	-	-	-	-
136	& 15093-29222-2-1	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E30-3х1,5мм2	1000м	0,05665	<u>54071.43</u>	-	3063	-	-	-	-
137	& 15093-29222-2-15	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E30- 3х4мм2	1000м	0,0103	<u>97918.15</u>	-	1009	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					57399	2302	<u>697</u> 193		<u>33,38</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					57399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54400				
		всього заробітна плата, грн.					2495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					58744				

		Всього по розділу 5					58744				
		Розділ 6. Мережі зрівнювання потенціалів									
138	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1	<u>1922.31</u> 1837,66	-	1922	1838	-	<u>27.5800</u>	<u>27.58</u>
139	& C1530-1-3-1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.10мм	м	101	<u>13.07</u>	-	1320	-	-	-	-
140	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1149.57</u> 1004,00	<u>17.15</u> 14,26	1839	1606	<u>27</u> 23	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>24.43</u> 0,3
141	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,6	<u>755.83</u> 633,83	<u>8.07</u> 6,71	453	380	<u>5</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>5.78</u> 0,05
142	& C11-4-11-74-1 варіант 1	Провід мідний ПВЗ 1х16 мм.кв.-450В	1000м	0,1648	<u>87889.21</u>	-	14484	-	-	-	-
143	& C11-4-11-74-2	Провід мідний ПВЗ 1х4 мм.кв.-450В	1000м	0,0618	<u>23104.89</u>	-	1428	-	-	-	-
144	& C1630-114-3 варіант 1	Металоконструкції монтажні	кг	1	<u>46.30</u>	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	7	<u>53.36</u> 51,94	<u>-</u> -	374	364	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>5.6</u> -
146	& С1545-135-1 варіант 1	Коробка пластмасова з мідною заземляючою шиною на 7 приєднань G-290	шт	7	<u>597.30</u> -	<u>-</u> -	4181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					26047	4188	<u>32</u> 27		<u>63.39</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					26047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21827				
		всього заробітна плата, грн.					4215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					691				
		Всього будівельні роботи, грн.					28361				

		Всього по розділу 6					28361				
147	КМ8-472-7	Розділ 7. Заземлення <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм²</i>	100 м	0,25	<u>5565.59</u> 2062,37	<u>534.83</u> 92,10	1391	516	<u>134</u> 23	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>7.2</u> 0,28
148	& С111-1810-3-1 варіант 1	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	м	25	<u>63.02</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2967	516	<u>134</u> 23		<u>7.2</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2317				
		всього заробітна плата, грн.					539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					3251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					3251				
		Разом прямі витрати по кошторису					1021909	111993	<u>31447</u>		<u>1617.91</u>
		Разом устаткування, грн.					14984		11650		152,44
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					588				
		Всього устаткування, грн.					15572				
		Разом будівельні роботи, грн.					1006925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863485				
		всього заробітна плата, грн.					123643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66372				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19461				
		Всього будівельні роботи, грн.					1073297				

		Всього по кошторису					1088869				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1941,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143104				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.