

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Охорона сигналізація

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:	Кошторисна вартість	52,381 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,28729 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,190 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-nova (М)	шт	1	<u>2672.02</u> 2544,72	<u>1.61</u> 0,17	2672	2545	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (клавіатура)	шт	1	<u>81.08</u> 60,45	<u>-</u> -	81	60	-	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
3	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ М-OUT2-R)	плата	1	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	586	586	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
4	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ М-2)	плата	1	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	586	586	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>66.28</u> 44,26	<u>5.64</u> 1,80	66	44	6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	ДАТЧИКИ Сповіщувач магнітоконтанний у нормальному виконанні СОМК - 8	шт	26	<u>125.03</u> 103,89	<u>-</u> -	3251	2701	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>41.6</u> -
7	КМ10-683-14	ОПОВІЩУВАЧ Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2182.70</u> 1548,96	<u>-</u> -	2183	1549	<u>-</u> -	<u>22,4000</u> -	<u>22.4</u> -
8	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3225.45</u> 2295,02	<u>25.53</u> 21,22	4838	3443	<u>38</u> 32	<u>32,8000</u> 0,2808	<u>49.2</u> 0,42
9	КМ8-399-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,3	<u>367.95</u> 343,73	<u>-</u> -	3054	2853	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>39.84</u> -
10	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	15	<u>540.80</u> 234,59	<u>290.89</u> 43,72	8112	3519	<u>4363</u> 656	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>48</u> 8,56
11	& 15094-4011-5 варіант 2	МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ Кабель сигнальний КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,824	<u>14299.08</u> -	<u>-</u> -	11782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С152-35 варіант 4	Кабель силовий NHXN-FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,0309	<u>35766.23</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 40x25 мм	10м	10	<u>245.73</u> -	<u>-</u> -	2457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1530-64 варіант 2	Короб ПВХ монтажний 25x15 мм	10м	5	<u>255.93</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	15	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1514-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	1	<u>572.32</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					43015	17886	<u>4409</u> 690		<u>255.28</u> 9,01
		Разом будівельні роботи, грн.					43015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20720				
		всього заробітна плата, грн.					18576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2614				
		Всього будівельні роботи, грн.					52381				

		Всього по кошторису					52381				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21190				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.