

ТОВ «ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ»

ISO 9001:2015 Сертифікат No UA229296/P

**«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними
властивостями протирадіаційного укриття початкової
спеціалізованої школи I ступеня**

**№ 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Києва на
земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському
районі м. Києва»**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 18

Зведений кошторис. Об'єктні та локальні кошториси

Шифр: 164/164-СПП/ПРУ-К

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Директор

Головний інженер проекту



С.П. Балесний

О.О.Самсонкін

2023

Зам. інв. №													
	Підпис і дата												
Інв. № ор.								164/164-СПП/ПРУ-ПЗ.3М					
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата							
	Розробив	Ситницький		12.2023									
	Перевірів	Самсонкін		12.2023									
	Н. контр.			12.2023									
3міст							<table><tr><td>Стадія</td><td>Аркуш</td><td>Аркушів</td></tr><tr><td>РП</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Стадія	Аркуш	Аркушів	РП	1	2
Стадія	Аркуш	Аркушів											
РП	1	2											
													

Номер тома	Позначення	Найменування	Примітка
1	164/164-СПП/ПРУ-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	I черга
2	164/164-СПП/ПРУ-ГП	Генеральний план.	I черга
3	164/164-СПП/ПРУ-АР	Архітектурні рішення	I черга
4	164/164-СПП/ПРУ-КБ	Конструкції будівельні	I черга
5	164/164-СПП/ПРУ-БК	Водопровід та каналізація	I черга
6	164/164-СПП/ПРУ-ОВК	Опалення, вентиляція та кондиціонування	I черга
7	164/164-СПП/ПРУ-ЕТР	Електротехнічні рішення	I черга
8	164/164-СПП/ПРУ-АК	Автоматизація комплексна	I черга
9	164/164-СПП/ПРУ-СПЗ	Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	I черга
10	164/164-СПП/ПРУ-СЗВ	Системи зв'язку і відеонагляду. Система охоронної сигналізації	I черга
11	164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ	Інженерно-технічні засоби цивільного захисту	I черга
12	164/164-СПП/ПРУ-ЗВК	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення	I черга
13	164/164-СПП/ПРУ-ЕП	Зовнішні мережі електропостачання	I черга
14	164/164-СПП/ПРУ-ЕЕ	Енергоефективність.	I черга
15	164/164-СПП/ПРУ-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	I черга
16	164/164-СПП/ПРУ-ПОБ	Проект організації будівництва	I черга
17	164/164-СПП/ПРУ-РЧЕ	Розрахунок часу евакуації	I черга
Кошторисна документація			

Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ор.						

Номер тома	Позначення	Найменування	Примітка
18	164/164-СПП/ПРУ-К	Зведений кошторис. Об'єктні та локальні кошториси	I черга
Звітна технічна документація*			
Вишукування			
		Технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування	
		Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування	
* до складу робочого проекту не входить			

Инв. № подл.	Подп и дата	Взам. инв. №						
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	164/164-СПП/ПРУ-СП	Арк.	
							2	

Робочий проект розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів і завдання на проектування.

Головний інженер проекту

О.О.Самсонкін

М.П.



Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 020860,

виданий 06.07.2023 р.

Інв. № ор.		Зам. інв. №		Підпис і дата		164/164-СПП/ПРУ-ПЗ.ПД						Підтвердження ГП	Стадія	Аркуш	Аркушів
						Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		РП		1
						Розробив		Ситницький		12.2023					
						Перевірів		Самсонкін		12.2023					
Н. контр.					12.2023										

		Розділ		Посада		Прізвище		Підпис	
		ГП				О.О.Самсонкін			
		ГАП				Ю.Г. Іщенко			
		Загальна пояснювальна записка		Інженер-проектувальник		В.О. Ситницький			
				ГП		О.О.Самсонкін			
		Архітектурні рішення		ГАП		Ю.Г. Іщенко			
		Конструкції будівельні		Головний спеціаліст		В.О. Ситницький			
		Водопровід та каналізація. Опалення, вентиляція та кондиціонування. Електротехнічні рішення. Автоматизація комплексна. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. Зовнішні мережі електропостачання		Головний спеціаліст		В.О. Ситницький			
		Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Системи зв'язку і відеонагляду. Система охоронної сигналізації. Інженерно-технічні засоби цивільного захисту.		Головний спеціаліст		Порошенко І.А			
Зам. інв. №		Енергоефективність		Головний спеціаліст		Доукін І.С.			
		Оцінка впливу на навколишнє середовище		Головний спеціаліст		Демьохін Г.А.			
Підпис і дата									

Розділ	Посада	Прізвище	Підпис
Проект організації будівництва	Головний спеціаліст		
Зведений кошторис. Об'єктні та локальні кошториси	Головний спеціаліст	Коржова О.В.	

Инв. № подл.	Подп и дата	Взам. инв. №										
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	164/164-СПП/ПРУ-СП					Арк.	
											2	

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Підготовлення території будівництва.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-01-01/ГТ.П

на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтажні роботи			153304	-		153304	562,47	42986		97,06
2	Підготовка та планування території			4647	-		4647	10,05	858		2,94
	Всього по кошторису			157951	-		157951	572,52	43844		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-01/АП

на Архітектурні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мурувальні роботи			124794	-		124794	233,89	18406		2,48
2	Приямки ВК (4 шт.)			16328	-		16328	16,17	1302		0,32
3	Канал під мережі ВК			9314	-		9314	12,01	986		0,19
4	Підлоги			1995207	-		1995207	2392,21	179064		39,67
5	Утеплення фасадів			1080318	-		1080318	1829,48	139413		21,49
6	Покрівля			162263	-		162263	286,77	21120		3,23
7	Внутрішнє опорядження (стіни)			752824	-		752824	1474,68	117736		14,97
8	Внутрішнє опорядження (колони)			40297	-		40297	74,05	5712		0,80
9	Внутрішнє опорядження (стелі)			123560	-		123560	162,25	12180		2,46
10	Прорізи			558192	-		558192	119,83	9604		11,10
11	Сантехнічні перегородки			21974	-		21974	41,25	3365		0,44
12	Поручні у вбиральні МГН			30185	-		30185	9,13	715		0,60
13	Перила П1, П2			19947	-		19947	16,48	1281		0,40
14	Навіси (2шт.)			10022	-		10022	39,24	3132		0,20
15	Вимощення			78024	-		78024	187,32	13262		1,55
16	Інші роботи			4893	-		4893	5,5	406		0,10
	Всього по кошторису			5028142	-		5028142	6900,26	527684		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-02/АР

на Конструкції залізобетонні.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земляні роботи			2375495	-		2375495	8018,6	605556		9,43
2	Шпунтове огороження котловану			12316086	-		12316086	4929,53	392705		48,90
3	Монолітна фундаментна плита ФПм-1			3565030	-		3565030	4182,73	335076		14,16
4	Стіни монолітні См-1			3279155	-		3279155	4601,85	358754		13,02
5	Монолітні колони Км1 - 12 шт.			133943	-		133943	278,77	22154		0,53
6	Монолітні плити перекриття Пм1,Пм2,Пм3, Пм4,Пм5,Пм6-Пм8			3399620	-		3399620	2622,34	199750		13,50
7	Монолітні сходи Сх1,Сх2			114895	-		114895	223,13	18130		0,46
	Всього по кошторису			25184224	-		25184224	24856,95	1932125		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірів _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-03/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			918743	-		918743	2466,31	189803		100,00
				918743	-		918743	2466,31	189803		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-04/ЕТР

на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Монтаж підйомника			14286	-		14286	143,72	10789		100,00
	Всього по кошторису			14286	-		14286	143,72	10789		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-05/ЕТР.П

на Устаткування. Електротехнічні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	922919		922919	-	-		100,00
				-	922919		922919	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-06/ОВ

на Опалення та вентиляція.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Опалення			26389	-		26389	42,12	3376		2,46
2	Вентиляція			1046140	-		1046140	1231,32	91201		97,54
	Всього по кошторису			1072529	-		1072529	1273,44	94577		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-07/ОВ.П
на Придбання устаткування вентиляції.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	813175		813175	-	-		100,00
				-	813175		813175	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-08/К
на Кондиціонування.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кондиціонування			90414	-		90414	352,17	27223		100,00
	Всього по кошторису			90414	-		90414	352,17	27223		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-09/К.П

на Придбання устаткування кондиціонування.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	208875		208875	-	-		100,00
				-	208875		208875	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-010

на Водопостачання та каналізація.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодне, гаряче водопостачання, протипожежне -В1, Т3, В2			173080	-		173080	558,68	44067		14,20
2	Каналізація К1, К1н			49488	-		49488	126,31	10047		4,06
3	Сантехнічне обладнання			116888	-		116888	104,73	8030		9,59
4	Протипожежне обладнання			879234	-		879234	9,36	711		72,15
	Всього по кошторису			1218691	-		1218691	799,08	62855		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірів _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-011/ОС

на Охоронна сигналізація.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Монтаж обладнання охоронної сигналізації			17783	10179		27962	105,33	7657		48,35
2	Монтаж кабельних ліній			29865	-		29865	96,81	7201		51,65
	Всього по кошторису			47649	10179		57828	202,14	14858		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-012/АК.АВК/АОВ

на Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЩУК			8089	-		8089	23,26	1904		3,67
2	ШУС			18409	-		18409	65,32	5312		8,35
3	Прилади та засоби автоматизації ВК			2361	-		2361	18	1583		1,07
4	Електроапаратура за місцем			714	-		714	5,72	450		0,32
5	Матеріали АОВ			101773	-		101773	304,06	23412		46,19
6	Матеріали АВК			89044	-		89044	236,66	18239		40,40
	Всього по кошторису			220391	-		220391	653,02	50900		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-013/АВК/АОВ.П

на Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЩУК			-	7654		7654	-	-		26,62
2	ШУС			-	14516		14516	-	-		50,48
3	Прилади і засоби автоматизації			-	6584		6584	-	-		22,90
	Всього по кошторису			-	28754		28754	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-014/СПЗ

на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Система пожежної сигналізації			14568	18031		32599	138,64	9923		18,21
2	Система оповіщення про пожежу			10322	47534		57856	100,8	7398		32,32
3	Система порошкового оповіщення			15280	29777		45057	140,71	10248		25,17
4	Монтаж кабельних ліній			43508	-		43508	156,19	11894		24,30
	Всього по кошторису			83677	95342		179019	536,34	39463		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-015/ІТЗ ЦЗ

на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інвентар та майно для організації харчування			180360	-		180360	-	-		81,64
2	Інструменти			25322	-		25322	-	-		11,46
3	Матеріал ремонтний			3646	-		3646	-	-		1,65
4	Інші матеріали			7335	2935		10271	8,23	621		4,65
5	Івентар для прибирання			1317	-		1317	-	-		0,60
	Всього по кошторису			217980	2935		220916	8,23	621		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірів _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-016

на Придбання устаткування ПРУ.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Освітлення			-	5253		5253	-	-		1,66
2	Водопостачання та каналізація			-	18004		18004	-	-		5,68
3	Обладнання та меблі			-	245401		245401	-	-		77,43
4	Прилади			-	29777		29777	-	-		9,40
5	Майно зв'язку			-	2859		2859	-	-		0,90
6	Лікарські засоби та медичні вироби			-	15639		15639	-	-		4,93
	Всього по кошторису			-	316934		316934	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірів _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 04-01-01/ЕПЗМ
на Зовнішні мережі електропостачання.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			396770 396770	- -		396770 396770	277,77 277,77	20224 20224		100,00 100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юра Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-01/СЗВ

на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Локально-обчислювальна мережа			13688	-		13688	61,86	4831		15,89
2	Монтаж відеообладнання			30512	-		30512	181,83	13540		35,42
3	IP-Телефонія			4361	-		4361	19,15	1466		5,06
4	Система охоронної сигналізації			36303	1289		37592	141,72	10742		43,63
	Всього по кошторису			84865	1289		86154	404,56	30579		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірів _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-02/СЗВ.П

на Придбання устаткування систем зв'язку та відеонагляду.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Локально-обчислювальна мережа			-	180578		180578	-	-		68,25
2	Система відеонагляду			-	43350		43350	-	-		16,39
3	IP-Телефонія			-	4916		4916	-	-		1,86
4	Система охоронної сигналізації			-	35704		35704	-	-		13,50
	Всього по кошторису			-	264548		264548	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-01/ЗВК

на Зовнішнє водопостачання та каналізація.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Господарсько-питний протипожежний водопровід (В1)			66646	-		66646	114,46	8476		9,12
2	Загальний водомірний вузол			46972	866		47838	30,25	2418		6,55
3	Каналізація К1			388252	-		388252	1043,97	74380		53,15
4	Каналізаційна насосна станція. КНС.			213584	-		213584	288,14	21626		29,24
5	Інші роботи			14165	-		14165	38,65	2822		1,94
	Всього по кошторису			729619	866		730485	1515,47	109722		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-02/ЗВК.П

на Придбання устаткування для зовнішньої каналізації.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Каналізація К1			-	36374		36374	-	-		43,37
2	КНС			-	47498		47498	-	-		56,63
	Всього по кошторису			-	83872		83872	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Благоустрій території.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-01/ГТ
на Генеральний план.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Автомобільні проїзди			463902	-		463902	172,43	13277		19,55
2	Доріжки			507380	-		507380	422,09	31285		21,38
3	Ігровий майданчик			1195844	-		1195844	1090,32	95440		50,38
4	МАФи			102663	-		102663	597,08	46068		4,33
5	Озеленення			103399	-		103399	627,1	42347		4,36
	Всього по кошторису			2373188	-		2373188	2909,02	228417		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва Благоустрій території.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-02/ГТ.П
на Придбання устаткування. Генеральний план.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обладнання, що монтується			-	1390525		1390525	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	1390525		1390525	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржов

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
Благоустрій території.

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-03/КБ

на Конструкції бетонні. МАФи.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МАФи			28908	-		28908	38,51	2578		100,00
	Всього по кошторису			28908	-		28908	38,51	2578		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	43,90951	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	39,381	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	3386,262	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12613,37	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числі:	61337,591	тис.грн.

будівельні роботи -	43182,360	тис.грн.
вартість устаткування -	4661,061	тис.грн.
інші витрати -	3271,238	тис.грн.
податок на додану вартість -	10222,932	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:	Інженер-кошторисник Оксана Коржова	Перевірів:	Головний архітектор Юрій Іщенко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 61337,591 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва.	157,951	-	-	157,951
		Разом по главі 1:	157,951	-	-	157,951
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.	34098,670	2399,122	-	36497,792

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Разом по главі 2:	34098,670	2399,122	-	36497,792
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).	396,771	-	-	396,771
4	05-01	Разом по главі 4:	396,771	-	-	396,771
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик	84,865	265,837	-	350,702
5	06-01	Разом по главі 5:	84,865	265,837	-	350,702
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.	729,619	84,738	-	814,357
6	07-01	Разом по главі 6:	729,619	84,738	-	814,357
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території.	2402,147	1390,525	-	3792,672
7	Настанова [4.32]	Разом по главі 7:	2402,147	1390,525	-	3792,672
		Разом по главах 1-7:	37870,023	4140,222	-	42010,245
		Разом по главах 1-8:	37870,023	4140,222	-	42010,245
		Разом по главах 1-9:	37870,023	4140,222	-	42010,245
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	420,102	420,102
9	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	630,154	630,154
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	22,722	22,722

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	1085,324	1085,324
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1605,954	1605,954
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	69,513	69,513
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	228,480	228,480
		Разом по главі 12:	-	-	1903,947	1903,947
		Разом по главах 1-12:	37870,023	4140,222	2989,271	44999,516
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	795,201	-	-	795,201
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	222,182	222,182
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	757,400	82,804	59,785	899,989
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3759,736	438,035	-	4197,771
		Разом	43182,360	4661,061	3271,238	51114,659
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10222,932	10222,932
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	43182,360	4661,061	13494,170	61337,591

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____ Самсонкін О.О.
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	61337,59100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	43182,36000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	4661,06100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	13494,17000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	61337,59100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	61337,59100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	51114,65900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	51114,65900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	46974,43700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	44999,51600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	37870,02300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4140,22200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2989,27100
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1605,95400
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	43182,36000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	37870,02300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	37870,02300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	37870,02300
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37870,02300
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4140,22200
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	36261,22500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	40401,44700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2419,55400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	32,12100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	41,45247
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	784,39793
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	133,13007
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	79,13179
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	41,94635
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	458,59700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3386,26200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2405,27400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	458,59700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2863,87100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	522,39100
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	522,39100

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	121,58300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	31434,40400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1557,07100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2527,47219
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	465,21547
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	795,20100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	795,20100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	222,18200
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	757,40000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	82,80400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	59,78500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	3759,73600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	438,03500

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	10222,93200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1608,79800
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1608,79800
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	43,90951
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	39,38143
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	43,90951
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	43,90951
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,52808
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	33,60268
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	5,77875
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,77875
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,52808
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусканалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,47693
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	789,87600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	744,98900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	32,22500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	296,53100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	12,66200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	970,37468
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01409
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,20242
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00600
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,50134
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	29561,74041
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1428,72751
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	431,11268
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	3977,74200
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	128,37600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	34,09800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	284,68500
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 42010,245$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (42010,245 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 630,154$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=37870,023;$
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2) \times п1.3 : 100 = (37870,023+0) \times 0,06 : 100 = 22,72201;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 $КОД = 2)$
 $КОД=0;$
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=37870,023;$
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0;$
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=4140,222;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,125;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=11,13;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,383;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=8,5;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=11,32;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,086;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(11,32-11,13)-(11,32-11,13))*W(М(11,32-0)-(11,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $п2.2+п2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(11,32+8,5-12)+(11,32+8,5-12))+V(М(11,32+8,5-24)+(11,32+8,5-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(М(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))+12*W(М(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-11,13+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0597$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр $КС1450\_1$ може бути більшим за число 1,0, к-т
 $п2.9+(п1.14-1)=1,0597+(1-1)=1,0597$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0597+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(11,32-(11,13*1+0*0))/12)=1,0060642;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0060642+W(1-2)*(1,0597+(1,322-1)*11,32/12)=1,0061;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0061+(1,322-1)*(12-11,32)/12=1,0243;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0243=1,0243;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0243+(1,125-1)*7,82/12)=1,1058;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1058=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,086-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-11,32=0,68;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(37870,023-V(0)*(0+0+0))*0,08=3029,602;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(37870,023-V(0)*(0+0+0))*0,92=34840,421;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((37870,023-V(0)*(0+0+0))-34840,421-3029,602)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(4140,222*W(0)+0xV(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(4140,222*W(0)+0xV(0))*1=4140,222;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((4140,222*W(0)+0xV(0))-4140,222-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,08=0;$$

- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,92 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.9 - 0,1) \cdot W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,322 - 0,1) \cdot W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.10 - 0,1) \cdot W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,125 - 0,1) \cdot W(1 - 1) = 1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.18 - 0,1) \cdot W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,086 - 0,1) \cdot W(1 - 1) = 0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 \cdot p2.29 \cdot ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) \cdot V(p2.32 - 1)) + p2.33 \cdot p2.30 \cdot ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) \cdot V(p2.33 - 1)) + p2.34 \cdot p2.31 \cdot ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) \cdot V(p2.34 - 1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 0 \cdot ((1,0243 - 1) + (1,0061 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 1 \cdot 0 \cdot ((1,1058 - 1) + (1,0243 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0 - 1) + (0 - 1) \cdot V(0,5 - 1))) \cdot 1 \cdot 1 = 0$;
 Будівельні роботи
 $(p2.32 \cdot p2.23 \cdot ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) \cdot V(p2.32 - 1)) + p2.33 \cdot p2.24 \cdot ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) \cdot V(p2.33 - 1)) + p2.34 \cdot p2.25 \cdot ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) \cdot V(p2.34 - 1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 3029,602 \cdot ((1,0243 - 1) + (1,0061 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 1 \cdot 34840,421 \cdot ((1,1058 - 1) + (1,0243 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0 - 1) + (0 - 1) \cdot V(0,5 - 1))) \cdot 1 \cdot 1 = 3759,736$;
 Устаткування
 $(p2.32 \cdot p2.26 \cdot ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) \cdot V(p2.32 - 1)) + p2.33 \cdot p2.27 \cdot ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) \cdot V(p2.33 - 1)) + p2.34 \cdot p2.28 \cdot ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) \cdot V(p2.34 - 1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 0 \cdot ((1,0243 - 1) + (1,0061 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 1 \cdot 4140,222 \cdot ((1,1058 - 1) + (1,0243 - 1) \cdot V(1 - 1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0 - 1) + (0 - 1) \cdot V(0,5 - 1))) \cdot 1 \cdot 1 = 438,035$;

Склав _____ Оксана Коржова Інженер-кошторисник

Перевірив _____ Юрій Іщенко Головний архітектор

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГТ.П
на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.
Підготовлення території будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР

Кошторисна вартість 157,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,844 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 486,7х0,15	100 м3	0,73005	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	22767	9551	<u>13216</u> 3172	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>148.86</u> 43,08
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,68	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	10330	4624	<u>5706</u> 1324	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>72.07</u> 16,77
3	КР18-49-1	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,638	<u>5349.04</u> 5228,71	<u>120.33</u> 31,77	3413	3336	<u>77</u> 20	<u>71.8920</u> 0,3911	<u>45.87</u> 0,25
		H1=0,6									
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (основа асфальтного покриття) кількість: 486,7х0,1	100 м3	0,4867	<u>5498.64</u> 1103,12	<u>4395.52</u> 661,69	2676	537	<u>2139</u> 322	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>8.94</u> 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-257-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,02	<u>107507.76</u> 19386,36	<u>88121.40</u> 16214,50	2150	388	<u>1762</u> 324	<u>294.0000</u> 179,7888	<u>5.88</u> 3,6
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: г1(486,7х0,15х2,3+486,7х0,1х1,7+63,8х0,05х1,6+168х0,094+5х2,4)	100 т	2,835	<u>3108.91</u> 198,77	<u>2910.14</u> 675,37	8814	564	<u>8250</u> 1915	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>9.38</u> 24,25
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	283,5	<u>287.76</u> -	<u>287.76</u> 33,84	81580	-	<u>81580</u> 9594	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 116,52
Разом прямі витрати по розділу 1							131730	19000	<u>112730</u> 16671		<u>291</u> 208,06
Разом будівельні роботи, грн.							131730				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							35671				
Загальновиробничі витрати, грн.							21574				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7315				
Всього будівельні роботи, грн.							153304				

Всього по розділу 1							153304				
Розділ 2. Підготовка та планування території											
****з подальшим використання ґрунта для вирівнювання площадки											
8	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,004	<u>38978.48</u> 1004,64	<u>37935.94</u> 6498,19	156	4	<u>152</u> 26	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.07</u> 0,28
9	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка)	1000м3	0,003	<u>10354.35</u> -	<u>10354.35</u> 1432,84	31	-	<u>31</u> 4	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 0,04
10	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м - для улаштування насипу)	1000м3	0,003	<u>38219.89</u> -	<u>38219.89</u> 5288,89	115	-	<u>115</u> 16	<u>-</u> 55,2704	<u>-</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-130-2	Н1=4 Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,003	<u>18730.91</u> -	<u>18730.91</u> 3095,29	56	-	<u>56</u> 9	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 0,1
12	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (8 проходів)	1000м3	0,003	<u>11736.85</u> -	<u>11736.85</u> 2238,44	35	-	<u>35</u> 7	<u>-</u> 24,1542	<u>-</u> 0,07
13	КБ1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,003	<u>22296.73</u> 1153,14	<u>16933.59</u> 2068,82	67	3	<u>51</u> 6	<u>20.7400</u> 26,9620	<u>0.06</u> 0,08
14	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	16,57	<u>230.83</u> -	<u>230.83</u> 41,43	3825	-	<u>3825</u> 686	<u>-</u> 0,5031	<u>-</u> 8,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					4285	7	<u>4265</u> 754		<u>0.13</u> 9,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97				
		Всього будівельні роботи, грн.					4647				

		Всього по розділу 2					4647				
		Разом прямі витрати по кошторису					136015	19007	<u>116995</u> 17425		<u>291.13</u> 217,14
		Разом будівельні роботи, грн.					136015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					36432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					157951				

		Всього по кошторису					157951				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					572,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43844				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на Архітектурні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АР

Кошторисна вартість 5028,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,90026 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 527,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мурувальні роботи									
		164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,4									
		Примітка п.5									
1	КБ7-2-1	Улаштування прошарку з розчину під	100м2	0,03	416.60	263.40	12	5	7	2.6700	0.08
	застос.	перестінки з цегли			153,20	73,27			2	0,9842	0,03
2	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий	м3	0,06	2325.99	-	140	-	-	-	-
		цементний, марка М150			-	-			-	-	-
3	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної	100м2	0,03	49166.42	-	1475	48	-	22.7300	0.68
		двокомпонентної полімерцементної			1596,10	-			-	-	-
		обмазувальної гідроізоляції із									
		застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2									
		рази товщиною 2,5 мм									
4	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	39.88	-	24	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 3х0,2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-6-4	Мурування перегородок армованих з цегли силікатної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,3117	<u>20903.83</u> 14642,56	<u>1197.61</u> 484,65	6516	4564	<u>373</u> 151	<u>203.6800</u> 5,8072	<u>63.49</u> 1,81
6	C1422-11076	Цегла силікатна потовщена порожниста ефективна, розміри 250х120х88 мм, марка М250	1000шт	1,570968	<u>8036.09</u> -	<u>-</u> -	12624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	17,88	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-873	Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм, оцинкована	м2	11,72	<u>187.51</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,0635	<u>2382.22</u> 2303,91	<u>78.31</u> 21,78	151	146	<u>5</u> 1	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>2.19</u> 0,02
10	& C1555-205-1	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм)	м2	6,35	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,4329	<u>587.06</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	254	176	<u>78</u> 22	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>2.66</u> 0,29
12	C1555-393	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	43,29	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ8-25-2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,108	<u>9592.20</u> 8899,46	<u>516.06</u> 208,84	1036	961	<u>56</u> 23	<u>117.7800</u> 2,5024	<u>12.72</u> 0,27
14	КБ8-25-2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,9835	<u>9592.20</u> 8899,46	<u>516.06</u> 208,84	9434	8753	<u>508</u> 205	<u>117.7800</u> 2,5024	<u>115.84</u> 2,46
15	C1550-37	Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання газобетонних блоків	кг	248,862	<u>6.10</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1	<u>2325.99</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1422-11050	Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або аналог), D500, клас бетону В2,0	м3	20,75	<u>3162.00</u> -	<u>-</u> -	65612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	81,97	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1555-205-1	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм)	м2	7,85	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1555-205-1	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм	м2	0,53	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1555-393 варіант 1	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм кількість: 70,35+13,21 Примітка п.5	м	83,56	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	25	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В] 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 12.1	л	7,143	<u>207.61</u> -	<u>-</u> -	1483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПР-1 - ПР-6) кількість: 1+5+4+5	100шт	0,15	<u>7145.72</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	1072	218	<u>746</u> 239	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>3.22</u> 3,07
25	K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	5	<u>317.88</u> -	<u>-</u> -	1589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1 кількість: 4+5	шт	9	<u>406.96</u> -	<u>-</u> -	3663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	K582821-581 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	<u>445.04</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					116048	14871	<u>1773</u> 643		<u>200.88</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116048 99404 15514 8747 25,06 2892 124795				
		Всього по розділу 1					124795				
28	КБ6-3-1	Розділ 2. Пряжки ВК (4 шт.) 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (збільшення висоти прямиків) кількість: 0,04х4	100м3	0,0016	<u>416280.96</u> 31814,14	<u>16994.17</u> 5258,31	666	51	<u>27</u> 8	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>0.74</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ6-3-7	Додаткові роботи на улаштування колодязів для анкерних болтів (для обетонування навколо прямиків) кількість: 0,04х4	100м3	0,0016	<u>6759.96</u> 5048,45	<u>27.58</u> 7,93	11	8	<u>-</u> -	<u>73.7000</u> 0,0871	<u>0.12</u> -
30	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску кількість: 0,36х4	100 м2	0,0144	<u>116830.66</u> 1299,05	<u>-</u> -	1682	19	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>0.26</u> -
31	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску кількість: 1,08х4	100 м2	0,0432	<u>117315.68</u> 1784,07	<u>-</u> -	5068	77	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>1.06</u> -
32	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (обрамуння для прямиків) кількість: 0,02224+0,00064	т	0,02288	<u>18714.46</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	428	293	<u>119</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>4.03</u> 0,1
33	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х3 мм кількість: 0,02224х1,06	т	0,023574	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм кількість: 0,64х1,06	100кг	0,006784	<u>3158.31</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02288	<u>8884.90</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	203	192	<u>6</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>2.73</u> 0,01
36	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	1т	0,08924	<u>5129.90</u> 3986,05	<u>1143.85</u> 245,94	458	356	<u>102</u> 22	<u>47.7600</u> 2,5702	<u>4.26</u> 0,23
37	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (щити перекриття прямиків ВК - 4 шт.) Примітка п.5 (аркуш 17)	т	0,08924	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	6040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0692	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	84	27	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.33</u> -
39	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0692	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	298	41	<u>8</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.5</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15720	1064	<u>268</u> 40		<u>14.03</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					15720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14388				
		всього заробітна плата, грн.					1104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					16328				

		Всього по розділу 2					16328				
		Розділ 3. Канал під мережі ВК									
40	КБ6-3-1	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (збільшення висоти прямиків)	100м3	0,0013	<u>377045.64</u> 31814,14	<u>16994.17</u> 5258,31	490	41	<u>22</u> 7	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>0.6</u> 0,07
41	КБ6-3-7	Додаткові роботи на улаштування колодязів для анкерних болтів (для обетонування навколо прямиків)	100м3	0,0013	<u>6759.96</u> 5048,45	<u>27.58</u> 7,93	9	7	<u>-</u> -	<u>73.7000</u> 0,0871	<u>0.1</u> -
42	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (обрамуння для каналів)	т	0,01387	<u>18714.46</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	260	178	<u>72</u> 5	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.44</u> 0,06
43	С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 25х25х3 мм кількість: 0,01387х1,06	т	0,014702	<u>33432.58</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,01387	<u>8884.90</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	123	116	<u>4</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>1.66</u> 0,01
45	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	1т	0,09718	<u>5129.90</u> 3986,05	<u>1143.85</u> 245,94	499	387	<u>112</u> 24	<u>47.7600</u> 2,5702	<u>4.64</u> 0,25
46	С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (щити перекриття каналу ВК) Примітка п.5 (аркуш 17)	т	0,09718	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	6577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07428	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	90	29	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.36</u> 0,01
48	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,07428	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	320	44	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.54</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					8860	802	<u>225</u> 38		<u>10.34</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					8860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7833				
		всього заробітна плата, грн.					840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146				
		Всього будівельні роботи, грн.					9315				

		Всього по розділу 3					9315				
		Розділ 4. Підлоги									
		ТИП1									
		164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 11,20									
		Примітка п.8									
49	КР18-35-2 стос.	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному з герметизацією поліуретановим герметиком	100м шва	0,6746	<u>3703.41</u> 987,42	<u>2715.99</u> 483,47	2498	666	<u>1832</u> 326	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>10.38</u> 3,8
50	C1555-111 варіант 1	Витрати: 600мл на 8 м Герметик поліуретановий Ceresit CS 51, 600мл кількість: 67,46/8x0,6	л	5,0595	<u>425.68</u> -	<u>-</u> -	2154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ7-57-4 застос.	Примітка п.9 Герметизація горизонтальних стиків поміж конструкціями підлоги і стінами пінополістиролом	100м шва	2,6981	<u>591.88</u> 405,53	<u>181.53</u> 50,50	1597	1094	<u>490</u> 136	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>16.59</u> 1,83
52	C1555-114 варіант 2	Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon Есо кількість: 269,81x0,3x1,02	м2	82,56186	<u>135.89</u> -	<u>-</u> -	11219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	1,0618	<u>116830.66</u> 1299,05	<u>-</u> -	124051	1379	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>19.19</u> -
54	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,0618	<u>12311.19</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	13072	4978	<u>101</u> 84	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>75.49</u> 1,1
55	КБ11-11-8	Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,0618	<u>30262.05</u> 1543,52	<u>377.69</u> 314,79	32132	1639	<u>401</u> 334	<u>23.4080</u> 4,1026	<u>24.85</u> 4,36
		H1=15,4									
56	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,0618	<u>10879.15</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	11551	4049	<u>101</u> 84	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>61.4</u> 1,1
57	КБ11-11-6	Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,0618	<u>29454.21</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	31274	1960	<u>417</u> 347	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>29.73</u> 4,53
		H1=16									
58	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	1,0618	<u>7366.71</u> 6493,80	<u>824.07</u> 636,32	7822	6895	<u>875</u> 676	<u>94.8000</u> 9,6495	<u>100.66</u> 10,25
59	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 Tiefgrund кількість: 106,18х0,15	л	15,927	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	10015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С111-2000-5 варіант 1	Зміцнююче полімерне покриття Ceresit CF 56 Corundum Natur кількість: 106,18х4 ТИП2 Примітка п.11	кг	424,72	<u>24.52</u> -	<u>-</u> -	10414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних (галтель 50х50 мм) Витрати: 1,7кг на 0,001 м3	100м	0,6059	<u>899.53</u> 893,40	<u>6.13</u> 5,11	545	541	<u>4</u> 3	<u>12.0000</u> 0,0666	<u>7.27</u> 0,04
62	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5/25кг	кг	127,5	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	5679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,4987	<u>116830.66</u> 1299,05	<u>-</u> -	58263	648	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>9.01</u> -
64	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм кількість: г2(49,87х0,065)	100м3	0,0324	<u>311600.26</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	10096	308	<u>75</u> 29	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.88</u> 0,35
65	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: г2(49,87х0,05)	1 м3	2,49	<u>1105.64</u> 1101,86	<u>-</u> -	2753	2744	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>37.72</u> -
66	С1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 2,49х1,02	м2	2,5398	<u>149.09</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4987	<u>8712.53</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	4345	1850	<u>47</u> 40	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.05</u> 0,51
68	КБ11-11-2	Додавати до 56 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=7,2	100м2	0,4987	<u>9610.18</u> 892,56	<u>176.58</u> 147,17	4793	445	<u>88</u> 73	<u>13.5360</u> 1,9181	<u>6.75</u> 0,96
69	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4987	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	595	509	<u>26</u> 22	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.08</u> 0,28
70	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х49,87)	шт	224	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-873 варіант 2	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 49,87х1,1	м2	54,857	<u>136.14</u> -	<u>-</u> -	7468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *огрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,4987	<u>10926.65</u> 9813,98	<u>842.66</u> 734,49	5449	4894	<u>420</u> 366	<u>109.0200</u> 11,1384	<u>54.37</u> 5,55
73	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,3	кг	14,961	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	16566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм кількість: 49,87х4	кг	199,48	<u>13.68</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-2008-1 варіант 1	*основний шар т.2мм Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,35	кг	17,4545	<u>1107,28</u> -	<u>-</u> -	19327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм кількість: 49,87х4 *фінішний шар т.1мм	кг	199,48	<u>15,44</u> -	<u>-</u> -	3080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,4 ТИПЗ Примітка п. 12	кг	19,948	<u>1107,28</u> -	<u>-</u> -	22088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	3,1158	<u>116830,66</u> 1299,05	<u>-</u> -	364021	4048	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>56.3</u> -
79	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,1158	<u>12311,19</u> 4688,33	<u>95,04</u> 79,21	38359	14608	<u>296</u> 247	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>221,53</u> 3,22
80	КБ11-11-8	Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок Н1=14	100м2	3,1158	<u>27510,96</u> 1403,20	<u>343,36</u> 286,17	85719	4372	<u>1070</u> 892	<u>21,2800</u> 3,7296	<u>66,3</u> 11,62
81	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: г2(311,58х0,05)	1 м3	15,58	<u>1105,64</u> 1101,86	<u>-</u> -	17226	17167	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>236,04</u> -
82	C1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 311,58х1,02	м2	317,8116	<u>149,09</u> -	<u>-</u> -	47381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1158	<u>8712,53</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	27147	11557	<u>296</u> 247	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>175,26</u> 3,22
84	КБ11-11-2	Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=6	100м2	3,1158	<u>8008,48</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	24953	2318	<u>458</u> 382	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>35,15</u> 4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,1158	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3719	3179	<u>162</u> 135	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>50.48</u> 1,76
86	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х311,58)	шт	1402	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	7164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C111-873 варіант 2	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 311,58х1,1	м2	342,738	<u>136.14</u> -	<u>-</u> -	46660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,1158	<u>4248.09</u> 4200,38	<u>20.44</u> 17,03	13236	13088	<u>64</u> 53	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>198.48</u> 0,69
89	КБ11-11-14	Додавати до 8 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=3	100м2	3,1158	<u>1069.47</u> 1050,42	<u>12.26</u> 10,22	3332	3273	<u>38</u> 32	<u>15.9300</u> 0,1332	<u>49.63</u> 0,42
90	C111-2005-5 варіант 1	Витрати: 1,8кг/м2 товщ. шару 1 мм Гіпсово-цементна суміш Ceresit DG самовирівнююча 25 кг кількість: 311,58х1,8х8 Витрати: 60г/м2	кг	4486,752	<u>27.54</u> -	<u>-</u> -	123565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C111-2008-1 варіант 2	Дисперсійний ґрунт Forbo Eurocol 050 (10) Europrimer Mix (10кг) кількість: 311,58х0,05	кг	15,579	<u>397.37</u> -	<u>-</u> -	6191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (профіль НК-100)	100м	0,8571	<u>972.23</u> 970,19	<u>2.04</u> 1,70	833	832	<u>1</u> 1	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>11.01</u> 0,02
93	C1551-34- СП варіант 1	Профіль ПВХ Dollken НК-100 кількість: 85,71х1,01	м	86,5671	<u>113.74</u> -	<u>-</u> -	9846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,1158	<u>11801.12</u> 5035,89	<u>8.18</u> 6,81	36770	15691	<u>25</u> 21	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>218.26</u> 0,28
95	C111-2008-1 варіант 2	Дисперсійний ґрунт Forbo Eurocol 050 (10) Europrimer Mix (10кг) кількість: 311,58х0,05	кг	15,579	<u>397.37</u> -	<u>-</u> -	6191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C111-559 варіант 1	Антиковзке покриття Surestep R10, t=2 мм кількість: 311,58х1,02	м2	317,8116	<u>933.94</u> -	<u>-</u> -	296817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C111-327 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack кількість: 311,58х0,5 ТИП4	кг	155,79	<u>275.89</u> -	<u>-</u> -	42981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,5774	<u>116830.66</u> 1299,05	<u>-</u> -	67458	750	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>10.43</u> -
99	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5774	<u>12311.19</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	7108	2707	<u>55</u> 46	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>41.05</u> 0,6
100	КБ11-11-8	Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок Н1=15,4	100м2	0,5774	<u>30262.05</u> 1543,52	<u>377.69</u> 314,79	17473	891	<u>218</u> 182	<u>23.4080</u> 4,1026	<u>13.52</u> 2,37
101	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5774	<u>10879.15</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	6282	2202	<u>55</u> 46	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>33.39</u> 0,6
102	КБ11-11-6	Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок Н1=16	100м2	0,5774	<u>29454.21</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	17007	1066	<u>227</u> 189	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>16.17</u> 2,46
103	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *оґрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,5774	<u>10926.65</u> 9813,98	<u>842.66</u> 734,49	6309	5667	<u>487</u> 424	<u>109.0200</u> 11,1384	<u>62.95</u> 6,43
104	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 57,74х0,3	кг	17,322	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	19180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм кількість: 57,74х4 *основний шар т.2мм	кг	230,96	<u>13.68</u> -	<u>-</u> -	3160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 57,74х0,35	кг	20,209	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	22377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм кількість: 57,74х4 ТИП5	кг	230,96	<u>15.44</u> -	<u>-</u> -	3566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *огрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,5668	<u>10926.65</u> 9813,98	<u>842.66</u> 734,49	6193	5563	<u>478</u> 416	<u>109.0200</u> 11,1384	<u>61.79</u> 6,31
109	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,3	кг	17,004	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	18828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм кількість: 56,68х4 *основний шар т.2мм	кг	226,72	<u>13.68</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,35	кг	19,838	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	21966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм кількість: 56,68х4 *фінішний шар т.1мм	кг	226,72	<u>15.44</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,4 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 21	кг	22,672	<u>1107.28</u> -	<u>-</u> -	25104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-41-2 застос.	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 (передбачити поліуретанову тактильну плитку попереджувальну та напрямну) кількість: 3,48+13,52	100м2	0,17	<u>5095.18</u> 4805,60	<u>7.15</u> 5,96	866	817	<u>1</u> 1	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>10.2</u> 0,01
115	C111-327 варіант 2	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ 01 470г, однокомпонентний кількість: 17х0,235	кг	3,995	<u>456.24</u> -	<u>-</u> -	1823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1113- 294-Т варіант 2	Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8 попереджувальна/"Конус" ПТ08	шт	39	<u>127.56</u> -	<u>-</u> -	4975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1113- 294-Т варіант 3	Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8 напрямна/"Полоса" ПТ13	шт	150	<u>127.56</u> -	<u>-</u> -	19134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ15-253-1 застос.	Наклеювання тактильної гумової стрічки СТ30С на клейовій основі та інформаційних тактильних табличок кількість: 12,08х0,03+0,785	100м2	0,011474	<u>4818.39</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	55	55	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.71</u> -
119	& С111- 1678-2 варіант 1	Тактильна гумова стрічка СТ30С на клейовій основі (жовта)	м	12,08	<u>91.81</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1113- 294-Т варіант 4	Інформаційні тактильні таблички з шрифтом Брайля 330х140х3 мм	шт	17	<u>408.06</u> -	<u>-</u> -	6937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1908723	144450	8808 5834		<u>2063.07</u> 79,65
Разом будівельні роботи, грн.							1908723				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1755465				
всього заробітна плата, грн.							150284				
Загальновиробничі витрати, грн.							86485				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							249,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28780				
Всього будівельні роботи, грн.							1995208				

Всього по розділу 4							1995208				
Розділ 5. Утеплення фасадів											
164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 8,20											
Вище поззначки 0,000											
ТИП2											
121	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (стіни вентиляційних шахт)	100м2	0,336	<u>1763.94</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	593	537	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>7.65</u> -
122	С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 33,6х0,75	кг	25,2	<u>73.78</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 33,6х0,2х2	л	13,44	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	ХБ1-1-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	1,0732	<u>30734.91</u> 30518,51	- -	32985	32752	- -	<u>380.9100</u> -	<u>408.79</u> -
125	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	42,928	<u>50.08</u> -	- -	2150	-	- -	- -	- -
126	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 643,92х2	кг	1287,84	<u>14.86</u> -	- -	19137	-	- -	- -	- -
127	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2	м2	123,418	<u>38.44</u> -	- -	4744	-	- -	- -	- -
128	& C1545-42-1-НВ варіант 4	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.	шт	430	<u>4.50</u> -	- -	1935	-	- -	- -	- -
129	& C1555-205-1 варіант 8	Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ) Y=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad кількість: 107,32х1,1	м2	118,052	<u>510.39</u> -	- -	60252	-	- -	- -	- -
130	C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм кількість: 107,32х2,5	кг	268,3	<u>69.72</u> -	- -	18706	-	- -	- -	- -
131	C1550-22 варіант 1	Фарба Ґрунтуюча Ceresit CT 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 107,32х0,75	кг	80,49	<u>73.78</u> -	- -	5939	-	- -	- -	- -
132	C1555-226 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою ШТУКАТУР 100х100 мм 2,5 м 160г/м2	м	12	<u>20.10</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
133	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 107,32х0,2х2 ТИП4	л	42,928	<u>190.98</u> -	- -	8198	-	- -	- -	- -
134	КБ14-34-1 застос.	Покриття плівкою стін (геотекстиль)	100м2	0,204	<u>1231.02</u> 1223,90	<u>7.12</u> 1,98	251	250	<u>1</u> -	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>3.96</u> 0,01
135	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 кількість: 20,4х1,25	м2	25,5	<u>66.29</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
136	КБ11-39-4 застос.	Улаштування покриття з гідроізоляційної мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,204	<u>4267.64</u> 3741,16	<u>8.18</u> 6,81	871	763	<u>2</u> 1	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>10.62</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL жовта, 2мм (41 м2)	м2	20,4	<u>503.52</u>	-	10272	-	-	-	-
138	KB12-18-2 застос.	Утеплення стін плитами з пінопласту полістирольного на клей-піні	100м2	0,204	<u>2243.36</u>	<u>576.62</u>	458	283	<u>118</u>	<u>21.0100</u>	<u>4.29</u>
139	& C1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 20,4х1,1	м2	22,44	<u>321.92</u>	-	7224	-	-	-	-
140	C188888-21 варіант 1	Витрати: 1 балон на 10 м2 Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	2	<u>323.40</u>	-	647	-	-	-	-
141	KB10-7-3 застос.	Обшивання стін профільованою мембраною	100м2	0,204	<u>2170.85</u>	-	443	443	-	<u>32.0800</u>	<u>6.54</u>
142	C1555-375 варіант 1	Профільована мембрана PLANTER Geo 160г/м2 (2х15м)	м2	20,4	<u>124.55</u>	-	2541	-	-	-	-
143	C1600-100 варіант 1	Прижимний профіль для фіксації профільної гео мембрани ПВХ, 2м	м	10	<u>119.07</u>	-	1191	-	-	-	-
144	& C111-115- 1 варіант 1	Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4х3мм, 1000шт./уп.	шт	40	<u>0.40</u>	-	16	-	-	-	-
145	XB1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,204	<u>27662.34</u>	-	5643	5601	-	<u>342.6800</u>	<u>69.91</u>
146	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер кількість: 20,4х0,2х2	л	8,16	<u>50.08</u>	-	409	-	-	-	-
147	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85 для приклеювання та захисту пінополістирольних плит кількість: 20,4х6х2	кг	244,8	<u>14.06</u>	-	3442	-	-	-	-
148	& C1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 20,4х1,1	м2	22,44	<u>321.92</u>	-	7224	-	-	-	-
149	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 20,4х1,15	м2	23,46	<u>38.44</u>	-	902	-	-	-	-
150	& C1545-42- 1-НВ варіант 4	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.	шт	165	<u>4.50</u>	-	743	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 20,4x0,75	кг	15,3	<u>73.78</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, 14кг, зерно 1,4 - 2, 0 мм кількість: 20,4x4,5 Нижче позначки 0,000 ТИП3,4,5	кг	91,8	<u>139.95</u> -	<u>-</u> -	12847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,0734	<u>8712.53</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	44202	18818	<u>482</u> 402	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>285.38</u> 5,24
154	КБ11-11-2	Додавати до 58,5 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=7,7	100м2	5,0734	<u>10277.56</u> 954,55	<u>188.85</u> 157,39	52142	4843	<u>958</u> 799	<u>14.4760</u> 2,0513	<u>73.44</u> 10,41
155	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0734	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	6055	5177	<u>264</u> 220	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>82.19</u> 2,87
156	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм кількість: r0(4,5x507,34)	шт	2283	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	11666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C111-873 варіант 3	Сітка арматурна 50x50x3 мм, 1x2 м кількість: 507,34x1,1	м2	558,074	<u>119.82</u> -	<u>-</u> -	66868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ14-34-1 застос.	Покриття плівкою стін (геотекстиль)	100м2	5,2033	<u>1231.02</u> 1223,90	<u>7.12</u> 1,98	6405	6368	<u>37</u> 10	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>101.1</u> 0,14
159	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 кількість: 520,33x1,25	м2	650,4125	<u>66.29</u> -	<u>-</u> -	43116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ11-39-4 застос.	Улаштування покриття з гідроізоляційної мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,2033	<u>4267.64</u> 3741,16	<u>8.18</u> 6,81	22206	19466	<u>43</u> 35	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>270.78</u> 0,46
161	C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL жовта, 2мм (41 м2)	м2	520,33	<u>503.52</u> -	<u>-</u> -	261997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ12-18-2 застос.	Утеплення стін плитами з пінопласту полістирольного на клей-піні	100м2	5,2033	<u>2243.36</u> 1385,40	<u>576.62</u> 168,53	11673	7209	<u>3000</u> 877	<u>21.0100</u> 1,9888	<u>109.32</u> 10,35
163	& C1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 420,1x1,1	м2	462,11	<u>321.92</u> -	<u>-</u> -	148762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1555- 205-1 варіант 10	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=100мм кількість: 100,23x1,1	м2	110,253	<u>321.92</u> -	<u>-</u> -	35493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C188888-21 варіант 1	Витрати: 1 балон на 20 м2 Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	26	<u>323.40</u> -	<u>-</u> -	8408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ11-39-5 застос.	Улаштування покриттів з профільованої мембрани насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	5,2033	<u>2290.33</u> 2282,15	<u>8,18</u> 6,81	11917	11875	<u>42</u> 35	<u>32,5000</u> 0,0888	<u>169.11</u> 0,46
167	C1555-375 варіант 1	Профільована мембрана PLANTER Geo 160г/м2 (2х15м)	м2	520,33	<u>124.55</u> -	<u>-</u> -	64807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1012966	114385	<u>4947</u> 2413		<u>1603.08</u> 30,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1012966 893634 116798 67351 196,03 22615 1080317				

		Всього по розділу 5					1080317				
		Розділ 6. Покрівля									
168	КБ12-18-4 застос.	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 5,8,9,20 Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на клей-піні	100м2	0,9794	<u>4446.94</u> 3628,97	<u>536.63</u> 158,82	4355	3554	<u>526</u> 156	<u>49.3000</u> 1,8756	<u>48.28</u> 1,84
169	C188888-21 варіант 1	Витрати: 1 балон на 20 м2 Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	5	<u>323.40</u> -	<u>-</u> -	1617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C1555- 205-1 варіант 11	Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм) кількість: 91,24х1,02	м2	93,0648	<u>538.22</u> -	<u>-</u> -	50089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9794	<u>8712.53</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	8533	3633	<u>93</u> 78	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>55.09</u> 1,01
172	КБ11-11-2	Додавати до 60 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=8	100м2	0,9794	<u>10677.98</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	10458	971	<u>192</u> 160	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>14.73</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9124	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	1089	931	<u>48</u> 40	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>14.78</u> 0,52
174	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х91,24)	шт	411	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С111-873 варіант 3	Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м кількість: 91,24х1,1	м2	100,364	<u>119.82</u> -	<u>-</u> -	12026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ12-1-7 застос.	Улаштування гідроізоляційного шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,9794	<u>1318.19</u> 666,93	<u>173.27</u> 50,67	1291	653	<u>170</u> 50	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>8.98</u> 0,59
177	С111-856-1 варіант 2	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2) кількість: г0(97,94х1,15)	м2	113	<u>83.56</u> -	<u>-</u> -	9442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,9794	<u>2890.83</u> 1585,51	<u>349.34</u> 102,48	2831	1553	<u>342</u> 100	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>21.35</u> 1,18
179	С111-856-1 варіант 1	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2) кількість: г0(97,94х1,13)	м2	111	<u>102.35</u> -	<u>-</u> -	11361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С111-856-1 варіант 2	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2) кількість: г0(97,94х1,15)	м2	113	<u>83.56</u> -	<u>-</u> -	9442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 63,56х0,7	100м2	0,44492	<u>9739.56</u> 8756,83	<u>205.88</u> 47,66	4333	3896	<u>92</u> 21	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>59.09</u> 0,23
182	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,6356	<u>3055.33</u> 2792,74	<u>7.23</u> 6,36	1942	1775	<u>5</u> 4	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>26.23</u> 0,06
183	& С121-297- 4 варіант 1	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 700мм	пог.м	63,56	<u>261.39</u> -	<u>-</u> -	16614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С111-115- 1 варіант 2	Анкер швидкого монтажу 10х300 мм	шт	160	<u>27.21</u> -	<u>-</u> -	4354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					151877	16966	<u>1468</u> 609		<u>248.53</u> 7,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					151877 133443 17575 10386 30,72 3545 162263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					162263				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження (стіни)									
185	ХБ4-8-1	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 4,18,19 Утеплення перестінків з газобетону D500 t=100,200 мм шаром звукоізоляції плитами мінераловатними (НГ) Y=135 кг/м3 t=50,100 мм (дизель-генераторна та вентиляційна) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,711	<u>20370.40</u> 20180,41	- -	14483	14348	- -	<u>255,6100</u> -	<u>181,74</u> -
186	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 71,1x0,2x2	л	28,44	<u>39.88</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -
187	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 71,1x6	кг	426,6	<u>14.86</u> -	- -	6339	-	- -	- -	- -
188	& C1545-42- 1-HB варіант 1	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x180 мм 200 шт./уп.	шт	350	<u>5.02</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
189	& C1545-42- 1-HB варіант 2	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x80 мм 400 шт./уп.	шт	70	<u>3.17</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
190	& C1555- 205-1 варіант 2	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat	м2	9,86	<u>227.97</u> -	- -	2248	-	- -	- -	- -
191	& C1555- 205-1 варіант 3	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT	м2	63,59	<u>488.07</u> -	- -	31036	-	- -	- -	- -
192	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 71,1x1,15 Товщ. шару 3мм*	м2	81,765	<u>38.44</u> -	- -	3143	-	- -	- -	- -
193	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 71,1x6 Опорядження стін	кг	426,6	<u>12.74</u> -	- -	5435	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,711	<u>5794.60</u> 5626,11	<u>168.49</u> 137,91	4120	4000	<u>120</u> 98	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>55.64</u> 1,51
195	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 71,1х1,8х(20-3)	кг	2175,66	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	27718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ15-251-1 застос.	Обклеювання стін склосіткою кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1 H2=0,5	100м2	4,648	<u>1284.89</u> 1282,52	<u>1.02</u> 0,85	5972	5961	<u>5</u> 4	<u>17.8400</u> 0,0111	<u>82.92</u> 0,05
197	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 464,8х1,15	м2	534,52	<u>38.44</u> -	<u>-</u> -	20547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1 Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм	100м2	4,648	<u>5794.60</u> 5626,11	<u>168.49</u> 137,91	26933	26150	<u>783</u> 641	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>363.75</u> 9,9
199	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 464,8х1,8х20	кг	16732,8	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	213176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2	100м2	1,6624	<u>5588.56</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	9290	8967	<u>7</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>127.71</u> 0,07
201	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2	100м2	1,6624	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	2667	2658	<u>5</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>35.71</u> 0,06
202	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 166,24х0,2 Витрати: 4,5кг/м2 при товщ. шару 1мм	л	33,248	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна EXPERT RESTART 10 кг кількість: 166,24х4,5х2	кг	1496,16	<u>51.10</u> -	<u>-</u> -	76454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 42,35+179,97+18,07+23,35+21,52+4,91+21,43+19,21+13,93+6,82+28,17+28,93+25,01+25,2+46,09	100м2	5,0496	<u>1763.94</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	8907	8074	<u>5</u> 4	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>114.98</u> 0,06
205	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund кількість: 504,96x0,15	л	75,744	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	47628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (504,96-123,89)x0,2x2 Фарба колірується в чорний	л	152,428	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	29111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2)x0,2x2 Витрати: 100мл/10л фарби	л	49,556	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	9464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1546-96-1	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл	шт	50	<u>50.21</u> -	<u>-</u> -	2511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	ХБ4-12-3 застос.	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої», штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 60 Visage, зерно 0,5 мм кількість: 270,39+21,71+24,72+5,8+29,59+5,8+32,37+9,57+7,83+31,39+29,76+20,66+19,72+10,44+33,69	100 м2	5,5344	<u>5180.98</u> 5166,17	<u>-</u> -	28674	28592	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>342.58</u> -
210	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund кількість: (270,39+21,71+24,72)x0,15	л	47,523	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	29882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: (553,44-316,82)x0,2	л	47,324	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C1550-6 варіант 1	Декоративна штукатурка камінцева Ceresit ACRYLIC CT-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг кількість: 553,44x2	кг	1106,88	<u>76.99</u> -	<u>-</u> -	85219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					697283	98750	<u>925</u> 757		<u>1305.03</u> 11,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					697283				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99507 55540 158 18229 752823				

		Всього по розділу 7					752823				
		Розділ 8. Внутрішнє опорядження (колони)									
213	КБ15-182-1	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою кількість: 41,76+2,32+3,48	100м2	0,4756	<u>5588.56</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	2658	2566	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>36.54</u> 0,02
214	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 41,76+2,32+3,48	100м2	0,4756	<u>1604.08</u> 1599,19	<u>3.07</u> 2,56	763	761	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.22</u> 0,02
215	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 47,56х0,2	л	9,512	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна EXPERT RESTART 10 кг кількість: 47,56х4,5х2	кг	428,04	<u>51.10</u> -	<u>-</u> -	21873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4756	<u>1763.94</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	839	760	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>10.83</u> 0,01
218	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund кількість: 47,56х0,15	л	7,134	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	4486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 47,56х0,2х2	л	19,024	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	3633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	ХБ4-12-3 застос.	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої», штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 60 Visage, зерно 0,5 мм кількість: 2,78+1,86+4,52+4,52	100 м2	0,1368	<u>5180.98</u> 5166,17	<u>-</u> -	709	707	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>8.47</u> -
221	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 13,68х0,2	л	2,736	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	C1550-6 варіант 1	Декоративна штукатурка камінцева Ceresit ACRYLIC CT-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг кількість: 13,68х2	кг	27,36	<u>76.99</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					37555	4794	3 3		<u>66.06</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					37555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32758				
		всього заробітна плата, грн.					4797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					915				
		Всього будівельні роботи, грн.					40297				

		Всього по розділу 8					40297				
223	КБ15-179-2	Розділ 9. Внутрішнє опорядження (стелі) 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19 <i>Просте фарбування стель</i> <i>полівінілацетатними водоемульсійними</i> <i>сумішами по штукатурці та збірних</i> <i>конструкціях, підготовлених під</i> <i>фарбування</i> кількість: 300,68+102,42+6,43+6,57+4,62+10, 95+13,57+1,95+10,37+23,12+25,39+8,59+8, 83+14,71+11,81+4,23+3,47+12,19	100м2	5,699	<u>1965.72</u> 1784,29	<u>1.02</u> 0,85	11203	10169	6 5	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>144.81</u> 0,06
224	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund кількість: 569,9х0,15	л	85,485	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	53753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 115,42х0,2х2 Фарба колірується в чорний	л	46,168	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	8817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (569,9-115,42)х0,2х2	л	181,792	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	34719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C1546-96- 1	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл	шт	182	<u>50.21</u> -	<u>-</u> -	9138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					117630	10169	<u>6</u> 5		<u>144.81</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					117630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107455				
		всього заробітна плата, грн.					10174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2006				
		Всього будівельні роботи, грн.					123561				

		Всього по розділу 9					123561				
		Розділ 10. Прорізи									
228	КБ10-96-2	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 12.1, 12.2 Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві) кількість: 2,4х2+2,46х6+2,05х2	100м2	0,2366	<u>21117.91</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	4996	4274	<u>356</u> 79	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>55.7</u> 0,83
229	& С121-251-1	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа) глухі, однопольні; 1200х2000	шт	2	<u>81768.10</u> -	<u>-</u> -	163536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& С121-251-1 варіант 1	Протипожежні металеві внутрішні дверні блоки 2-го типу %) 60, з порогом, з ущільненням в притулах, з доводчиками, укомплектовані фурнітурою із замком Дверний блок полуторний лівий 1200х2050h	шт	6	<u>16581.67</u> -	<u>-</u> -	99490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& С121-251-1 варіант 2	Дверний блок одностулковий лівий 1000х2050h	шт	1	<u>9663.69</u> -	<u>-</u> -	9664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& С121-251-1 варіант 3	Дверний блок одностулковий правий 1000х2050h	шт	1	<u>9663.69</u> -	<u>-</u> -	9664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,66х3+1,66х2	100м2	0,083	<u>34737.06</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	2883	592	<u>529</u> 118	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>8.14</u> 1,23
234	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,46+2,05х6+2,05+2,09х2 Металопластикові внутрішні дверні блоки, з заповненням сендвіч панелями, без порога, з ущільненням в притулах, укомплектовані відкідною ніжкою, дверними ручками	100м2	0,2099	<u>27492.20</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	5771	1210	<u>996</u> 222	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>16.64</u> 2,32
235	С123-199-1 варіант 3	Блоки дверні внутрішні металопластикові кількість: 8,3+20,99 Ворота	м2	29,29	<u>6393.45</u> -	<u>-</u> -	187264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками Металеві ворота індивідуального виготовлення, із заповненням мінеральноватними плитами, укомплектовані затворами	100м2	0,062	<u>39664.11</u> 23398,76	<u>8406.56</u> 2265,74	2459	1451	<u>521</u> 140	<u>325.4800</u> 24,1761	<u>20.18</u> 1,5
237	С121-253 варіант 1	Ворота металеві двустулкові, утеплені 3100х2000h (індивідуальне виготовлення) Примітка п.7 (аркуш 12.2)	шт	1	<u>67679.29</u> -	<u>-</u> -	67679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,062	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	267	36	<u>7</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.45</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					553673	7563	<u>2409</u> 560		<u>101.11</u> 5,89
		Разом будівельні роботи, грн.					553673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					543701				
		всього заробітна плата, грн.					8123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1481				
		Всього будівельні роботи, грн.					558192				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ17-2-5 застос.	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13 Установлення гарнітури туалетної: поручнів	10шт	0,8	<u>769.07</u> 769,07	<u>-</u> -	615	615	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>8.26</u> -
246	C111-884 варіант 7	Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX (BG0800CS)	комплект	2	<u>4915.89</u> -	<u>-</u> -	9832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C111-884 варіант 8	Поручень для інвалідів кутовий лівий MEDINOX (BS1020CS)	комплект	2	<u>5344.29</u> -	<u>-</u> -	10689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C111-884 варіант 9	Поручень прямиий для людей з обмежаними можливостями d25 мм 12х50 см	комплект	2	<u>428.40</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C111-884 варіант 10	Поручень для інвалідів посилений "стіна- підлога" для умивальника ф32мм	комплект	2	<u>3927.00</u> -	<u>-</u> -	7854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					29847	615	<u>-</u> -		<u>8.26</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29847 29232 615 339 0,87 100 30186				

		Всього по розділу 12					30186				
		Розділ 13. Перила П1, П2									
250	КБ7-60-4	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 15 Установлення металевої огорожі без поручня кількість: 11,15+10,815	100м	0,21965	<u>6230.70</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	1369	961	<u>187</u> 37	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>13.22</u> 0,49
251	C121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 0,13093+0,12726 Примітка п.2 (аркуш 15)	т	0,25819	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	17474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0645	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	78	25	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.31</u> -
253	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази Н1=3	100м2	0,0645	<u>6468.78</u> 882,16	<u>180.54</u> 17,88	417	57	<u>12</u> 1	<u>10.8600</u> 0,2412	<u>0.7</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					19338	1043	<u>204</u> 38		<u>14.23</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					19338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18091				
		всього заробітна плата, грн.					1081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					609				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					19947				

		Всього по розділу 13					19947				
		Розділ 14. Навіси (2шт.)									
254	КБ9-75-2	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 16 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції навісу)	т	0,07166	<u>18714.46</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	1341	917	<u>373</u> 25	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12.61</u> 0,3
255	& C1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба профільна 40x40x2 мм кількість: 0,0305x1,06	т	0,03233	<u>36566.05</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250x10 S275JR кількість: 0,04116x1,06	т	0,043629 6	<u>35207.47</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07166	<u>11428.88</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	819	531	<u>284</u> 36	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>6.36</u> 0,38
258	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>20770.64</u> 5901,51	<u>3989.00</u> 3104,86	2492	708	<u>479</u> 373	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>8.97</u> 5,3
259	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм H1=15	100шт	-0,12	<u>10428.73</u> 1409,26	<u>872.44</u> 720,88	-1251	-169	<u>-105</u> -87	<u>17.8500</u> 10,2660	<u>-2.14</u> -1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537х12/1000	т	0,002344 44	<u>23668.32</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	55	55	- -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>0.78</u> -
261	& С1545-291-1 варіант 2	Анкер-гільза HILTI HLC 20х150х95	шт	12	<u>77.46</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
262	КБ9-47-1 застос.	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом кількість: 0,78х2	100м2	0,0156	<u>3585.93</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	56	51	5 1	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>0.75</u> 0,02
263	С188888-11 варіант 2	Профнастил НС 35, І=1000 мм "SUNTILE" кількість: 1,56х1,15	м2	1,794	<u>467.37</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
264	& С111-1849-1 варіант 2	Саморіз 4,8х45 по металу з свердлом DIN7504К І	шт	16	<u>1.12</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
265	КБ46-32-1	Примітка п.7,8 Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,018	<u>4951.11</u> 2902,65	<u>2048.46</u> 525,60	89	52	37 9	<u>39.9100</u> 7,2600	<u>0.72</u> 0,13
266	КБ7-19-3 застос.	Герметизація поліуретановим герметиком борозен та всіх примикань м/к до системи утеплення фасадів кількість: 1,8+4 Витрати: 600мл на 8 м	100м шва	0,058	<u>1633.51</u> 1619,27	<u>14.24</u> 3,96	95	94	1 -	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>1.34</u> -
267	С1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий Ceresit CS 51, 600мл кількість: 5,8/8х0,6	л	0,435	<u>425.68</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
268	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (профіль S-кутова планка з оцинкованої сталі)	100м	0,018	<u>2799.97</u> 2792,74	<u>7.23</u> 6,36	50	50	- -	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>0.74</u> -
269	& С121-297-4 варіант 2	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 145мм Примітка п.5 (аркуш 16)	пог.м	1,8	<u>58.88</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
270	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0008	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1	-	- -	<u>4.7800</u> 0,0720	- -
271	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0008	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	3	-	- -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.01</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							8545	2289	<u>1074</u> 357		<u>30.14</u> 4,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					8545 5182 2646 1476 4,2 486 10021 10021				
		Розділ 15. Вимощення									
272	КБ11-1-2	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,8,9,14 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,6356	<u>6257.77</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	3977	333	<u>243</u> 54	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>5.14</u> 0,7
273	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,356	<u>185.65</u> 97,44	<u>-</u> -	1180	619	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>9.15</u> -
274	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6356	<u>10094.44</u> 3813,31	<u>95.04</u> 79,21	6416	2424	<u>60</u> 50	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>36.76</u> 0,66
275	КБ11-11-6	Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок Н1=16	100м2	0,6356	<u>26315.38</u> 1846,32	<u>392.41</u> 327,05	16726	1174	<u>249</u> 208	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>17.8</u> 2,71
276	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6356	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	759	649	<u>33</u> 28	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>10.3</u> 0,36
277	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х63,56)	шт	286	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	С111-873 варіант 4	Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0 мм ГОСТ кількість: 63,56х1,1	м2	69,916	<u>239.71</u> -	<u>-</u> -	16760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	63,56	<u>245.12</u> 85,50	<u>-</u> -	15580	5434	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>83.9</u> -
280	С188888-35 варіант 1	Бордюр парковий БР100-20-08	шт	64	<u>133.35</u> -	<u>-</u> -	8534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					71393	10633	<u>585</u> 340		<u>163.05</u> 4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					71393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60175 10973 6631 19,84 2289 78024				

		Всього по розділу 15					78024				
281	КБ20-11-2	Розділ 16. Інші роботи 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 20 (специфікація) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>246.39</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	493	327	<u>85</u> 19	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
282	& С130-605-4 варіант 1	Решітка вентиляційна 750x450 мм	шт	1	<u>1591.30</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& С130-605-4 варіант 2	Решітка вентиляційна 1050x850 мм	шт	1	<u>2611.30</u> -	<u>-</u> -	2611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					4695	327	<u>85</u> 19		<u>4.72</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					4695				
		в тому числі:					4283				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346				
		всього заробітна плата, грн.					199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4894				

		Всього по розділу 16					4894				
		Разом прямі витрати по кошторису					4774557	431545	<u>22940</u> 11694		<u>6013.8</u> 154,52
		Разом будівельні роботи, грн.					4774557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4320072 443239 253586 731,94 84445 5028143 5028143				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6900,26 527684				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на Конструкції залізобетонні.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-КБ

Кошторисна вартість 25184,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 24,85695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1932,125 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3									
		Котлован									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,61	<u>38978.48</u> 1004,64	<u>37935.94</u> 6498,19	140712	3627	<u>136949</u> 23458	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>60.4</u> 256,07
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 210х1,69	т	354,9	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	4156	-	<u>4156</u> 1402	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 17,04
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 3400х1,69	т	5746	<u>148.80</u> -	<u>148.80</u> 18,44	855005	-	<u>855005</u> 105956	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1287,1
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	3,61	<u>5274.87</u> 338,68	<u>4898.29</u> 804,59	19042	1223	<u>17683</u> 2905	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>20.36</u> 30,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (ґрунт від демонт. робіт КБ)	1000м3	0,21	<u>6075.31</u> -	<u>6075.31</u> 840,70	1276	-	<u>1276</u> 177	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 1,84
6	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м) Н1=9	1000м3	0,21	<u>24207.18</u> -	<u>24207.18</u> 3349,80	5084	-	<u>5084</u> 703	<u>-</u> 35,0064	<u>-</u> 7,35
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	5632	2542	<u>3090</u> 782	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>38.56</u> 10,75
8	КБ11-2-5	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих глинобитних шарів без домішок кількість: 546х0,8	м3	436,8	<u>2405.32</u> 645,55	<u>737.71</u> 187,03	1050644	281976	<u>322232</u> 81695	<u>9.7900</u> 2,6412	<u>4276.27</u> 1153,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					2081551	289368	<u>1345475</u> 217078		<u>4395.59</u> 2763,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2081551 446708 506446 293943 859,13 99110 2375494				

		Всього по розділу 1					2375494				
		Розділ 2. Шпунтове огородження котловану									
9	КБ5-12-12	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3 Заглиблення віброзанурювачем сталених шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м	т	142	<u>1488.78</u> 412,95	<u>992.14</u> 222,06	211407	58639	<u>140884</u> 31533	<u>5.6100</u> 2,3634	<u>796.62</u> 335,6
10	С111-1035 варіант 1	Двутавр 30К2	т	142	<u>75000.37</u> -	<u>-</u> -	10650053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР20-12-1 застос.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обв'язка між шпунтованими палями)	1т	11,7	<u>11428.88</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	133718	86624	<u>46315</u> 5891	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>1037.91</u> 62,21
12	С111-1035 варіант 1	Двутавр 30К2	т	11,7	<u>75000.37</u> -	<u>-</u> -	877504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-172-4	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною понад 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	18,92	<u>8867.76</u> 7545,96	<u>1199.55</u> 333,70	167778	142770	<u>22695</u> 6314	<u>110.1600</u> 4,4821	<u>2084.23</u> 84,8
14	С112-82 варіант 1	Дошка 150х50 мм	м3	32	<u>2817.77</u> -	<u>-</u> -	90169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							12130629	288033	<u>209894</u> 43738		<u>3918.76</u> 482,61
Разом будівельні роботи, грн.							12130629				
в тому числі:							11632702				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							331771				
всього заробітна плата, грн.							185457				
Загальновиробничі витрати, грн.							528,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60934				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12316086				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							12316086				
Розділ 3. Монолітна фундаментна плита ФПм-1											
15	КБ6-1-1	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 4,5,6,7,8 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,62	<u>302756.86</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	187709	5885	<u>1444</u> 552	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>93.43</u> 6,61
16	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	3,071	<u>47549.74</u> 21198,01	<u>11109.87</u> 3698,18	146025	65099	<u>34118</u> 11357	<u>309.4600</u> 44,6930	<u>950.35</u> 137,25
17	С1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	311,7065	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	1360434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-21 варіант 1	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-1)	т	1,78176	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	121903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-21 варіант 2	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-2)	т	0,79632	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	54482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 33,04577+(1,5984+0,35838)х1,02	т	35,04168 56	<u>28160.88</u> -	<u>-</u> -	986805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 4-8) кількість: 0,9377064+3,2949366+5,5617744	т	9,794417 4	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	278778	190611	<u>58446</u> 9751	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>2414.32</u> 131,05
22	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 10 мм кількість: 0,91932х1,02	т	0,937706 4	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	26542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 3,23033х1,02	т	3,294936 6	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	84778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: (4,51768+0,47424+0,4608)х1,02	т	5,561774 4	<u>28160.88</u> -	<u>-</u> -	156624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 2шт.)	т	0,05014	<u>3342.94</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	168	82	<u>77</u> 17	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>1.16</u> 0,18
26	C124-64 варіант 1	Виріб закладний (індивідуального виготовлення)	т	0,05014	<u>57387.01</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	24	8	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
28	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,02	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	86	12	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							3407235	261697	<u>94089</u> 21677		<u>3459.5</u> 275,09
Разом будівельні роботи, грн.							3407235				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3051449				
всього заробітна плата, грн.							283374				
Загальновиробничі витрати, грн.							157796				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							448,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51702				
Всього будівельні роботи, грн.							3565031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3565031				
		Розділ 4. Стіни монолітні СМ-1									
29	КБ6-17-10	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9-12 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	2,719	<u>136729.23</u> 60885,61	<u>19495.80</u> 6355,29	371767	165548	<u>53009</u> 17280	<u>878,2000</u> 76,6001	<u>2387.83</u> 208,28
30	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	275,9785	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	1204500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111- 1780-1 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0 висота 1м довжина 15м кількість: 272х1,1	м2	299,2	<u>126.58</u> -	<u>-</u> -	37873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	45,25331	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	1164363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2- 7(аркуш 12), 1-3 (аркуш 13)) кількість: 0,4142424+5,224644+0,01632+0, 1387	т	5,793906 4	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	164912	112756	<u>34574</u> 5768	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>1428.2</u> 77,52
34	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6,5 мм кількість: (0,31512+0,091)х1,02	т	0,414242 4	<u>28330.89</u> -	<u>-</u> -	11736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,016х1,02	т	0,01632	<u>28330.89</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: (2,48381+2,22024+0,23355+0, 1846)х1,02	т	5,224644	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	134430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм кількість: 0,0755+0,0632 Примітка п.3-9 (аркуш 13)	т	0,1387	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	3561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Зд-2 - 17,7 пог.м) кількість: 0,13803+0,0903	т	0,22833	<u>3342.94</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	763	372	<u>353</u> 79	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>5.3</u> 0,82
39	C124-64 варіант 1	Виріб закладний (індивідуального виоготовлення)	т	0,22833	<u>57387.01</u> -	<u>-</u> -	13103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0708	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	85	28	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.34</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0708	<u>4312.52</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	305	42	<u>9</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0.51</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					3107860	278746	<u>87951</u> 23128		<u>3822.18</u> 286,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3107860 2741163 301874 171295 493,03 56880 3279155				

		Всього по розділу 4					3279155				
42	КБ6-14-5	Розділ 5. Монолітні колони Км1 - 12 шт. 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9,15 <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м кількість: 1,11х12</i>	100м3	0,1332	<u>135222.98</u> 75261,64	<u>26871.09</u> 9512,06	18012	10025	<u>3579</u> 1267	<u>1046.9000</u> 114,3237	<u>139.45</u> 15,23
43	С1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	13,5198	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	59007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 0,90048х1,02	т	0,918489 6	<u>28160.88</u> -	<u>-</u> -	25865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ7-20-1	<i>Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2,3 (аркуш 15))</i>	т	0,362569 2	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	10320	7056	<u>2164</u> 361	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>89.37</u> 4,85
46	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 10 мм кількість: (0,1788+0,17666)х1,02	т	0,362569 2	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	10263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					123467	17081	<u>5743</u> 1628		<u>228.82</u> 20,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					123467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					100643 18709 10476 29,87 3445 133943				
		Всього по розділу 5					133943				
		Розділ 6. Монолітні плити перекриття Пм1,Пм2,Пм3,Пм4,Пм5,Пм6-Пм8 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 21-24 Пм1									
47	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	2,336	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	258727	109886	<u>29832</u> 10756	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>1584.98</u> 129,62
48	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	237,104	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	1034833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1780-1 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 25,4x25,4 ф2,0 висота 1м довжина 15м кількість: 519x1,1	м2	570,9	<u>126.58</u> -	<u>-</u> -	72265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-21 варіант 1	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-1)	т	1,70082	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	116366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-21 варіант 2	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-2)	т	0,756	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	51724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	9,81162	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	252452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	34,88575	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	895679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 1,036x1,02	т	1,05672	<u>28160.88</u> -	<u>-</u> -	29758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 5,6 (аркуш 21)) кількість: 0,0818448+0,4702812	т	0,552126	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	15715	10745	<u>3295</u> 550	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>136.1</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 1,5876х1,02	т	1,619352	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	45836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 0,1305х1,02 Пм2	т	0,13311	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	3418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0372	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	4120	1750	<u>475</u> 171	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>25.24</u> 2,06
59	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,7758	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	16479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,18824	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	4843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,6693	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	17184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,030865 2	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	879	601	<u>184</u> 31	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>7.61</u> 0,41
63	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,03026х1,02 Пм3	т	0,030865 2	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0385	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	4264	1811	<u>492</u> 177	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>26.12</u> 2,14
65	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,90775	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	17055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,19534	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	5026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,69456	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	17833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,031773	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	904	618	<u>190</u> 32	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>7.83</u> 0,43
69	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,03115х1,02 Пм4	т	0,031773	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,16	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	17721	7526	<u>2043</u> 737	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>108.56</u> 8,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	16,24	<u>4364.47</u>	-	70879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,81246	<u>25729.89</u>	-	20905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,88557	<u>25674.63</u>	-	74086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,132538	<u>28462.96</u>	<u>5967.26</u>	3772	2579	<u>791</u>	<u>246.5000</u>	<u>32.67</u>
				8	19461,18	995,58			132	13,3798	1,77
75	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,12994х1,02 Пм5	т	0,132538	<u>28305.39</u>	-	3752	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
76	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1435	<u>110756.43</u>	<u>12770.66</u>	15894	6750	<u>1833</u>	<u>678.5000</u>	<u>97.36</u>
					47040,41	4604,50			661	55,4895	7,96
77	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	14,56525	<u>4364.47</u>	-	63570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,7281	<u>25729.89</u>	-	18734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,60459	<u>25674.63</u>	-	66872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,118921	<u>28462.96</u>	<u>5967.26</u>	3385	2314	<u>710</u>	<u>246.5000</u>	<u>29.31</u>
				8	19461,18	995,58			118	13,3798	1,59
81	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,11659х1,02 Пм6	т	0,118921	<u>28305.39</u>	-	3366	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
82	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0112	<u>110756.43</u>	<u>12770.66</u>	1240	527	<u>143</u>	<u>678.5000</u>	<u>7.6</u>
					47040,41	4604,50			52	55,4895	0,62
83	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	1,1368	<u>4364.47</u>	-	4962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,05683	<u>25729.89</u>	-	1462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10103	<u>25674.63</u>	-	2594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,004539	<u>28462.96</u>	<u>5967.26</u>	129	88	<u>27</u>	<u>246.5000</u>	<u>1.12</u>
					19461,18	995,58			5	13,3798	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,00445х1,02 Пм7	т	0,004539	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	1108	470	<u>128</u> 46	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
89	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	1,015	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	4430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04884	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,08682	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2 (аркуш 23))	т	0,003631 2	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	103	71	<u>22</u> 4	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>0.9</u> 0,05
93	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,00356х1,02 Пм8	т	0,003631 2	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0312	<u>110756.43</u> 47040,41	<u>12770.66</u> 4604,50	3456	1468	<u>398</u> 144	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>21.17</u> 1,73
95	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,1668	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	13821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,15983	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,56827	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	14590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 2,4 (аркуш 24)) кількість: 0,0254184+0,293046	т	0,318464 4	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	9064	6198	<u>1900</u> 317	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>78.5</u> 4,26
99	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: 0,02492х1,02	т	0,025418 4	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: 0,2873х1,02	т	0,293046	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	7524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3303100	153402	<u>42463</u> 13933		<u>2171.86</u> 169,52
		Разом будівельні роботи, грн.					3303100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					3107235 167335 96520 280,96 32415 3399620 3399620				
		Розділ 7. Монолітні сходи Сх1,Сх2									
101	КБ6-1-19 стос.	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 26-28 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 5,8+5,9	100м3	0,117	<u>76590.97</u> 30287,26	<u>15286.04</u> 4555,92	8961	3544	<u>1788</u> 533	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>49.29</u> 6,44
102	С1424-11616 варіант 1	Бетон В30 (М400) С 25/30 ПЗ W8 F200	м3	11,8755	<u>3973.47</u> -	<u>-</u> -	47187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С111- 1780-1 варіант 2	Сітка зварна С1 Вр-1 100х100х3 мм, карта 2х0,5 м кількість: (20,7+20,5)х1,1	м2	45,32	<u>43.11</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,01952+0,06320+0,01952+0,06240	т	0,16464	<u>28330.89</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01136+0,01136	т	0,02272	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 0,22963+0,22963	т	0,45926	<u>28160.88</u> -	<u>-</u> -	12933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (відомість деталей поз. 3-8,10,11 (аркуш 26), 3-8,10-12 (аркуш 28)) кількість: 0,0818448+0,4702812	т	0,552126	<u>28462.96</u> 19461,18	<u>5967.26</u> 995,58	15715	10745	<u>3295</u> 550	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>136.1</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (0,02772+0,0123+0,02772+0,0125)х1,02	т	0,081844 8	<u>28330.89</u> -	<u>-</u> -	2319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: (0,05344+0,05344+0,01066+0,0249+0,04362+0,0432+0,05314++0,05314+0,01066+0,01294+0,04362+0,0432+0,0151)х1,02	т	0,470281 2	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	12100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					106418	14289	<u>5083</u> 1083		<u>185.39</u> 13,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106418 87046 15372 8477 23,91 2758 114895				

		Всього по розділу 7					114895				
		Разом прямі витрати по кошторису					24260260	1302616	<u>1790698</u> 322265		<u>18182.1</u> 4011,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24260260 21166946 1624881 923965 2663,2 307244 25184225				

		Всього по кошторису					25184225				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24856,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1932125				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-571-4	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм (ВРП-1)	м ширини	1,2	<u>1995.31</u> 613,84	<u>1288.14</u> 292,59	2394	737	<u>1546</u> 351	<u>8.0000</u> 3,4433	<u>9.6</u> 4,13
5	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 2+1+1	шт	4	<u>574.57</u> 238,24	<u>21.00</u> 3,38	2298	953	<u>84</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>12.8</u> 0,17
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+4+1+5+1+1+3	шт	16	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	4893	1906	<u>336</u> 54	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>25.6</u> 0,67
7	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+2+1	шт	4	<u>472.12</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	1888	834	<u>84</u> 14	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,17
8	С117-1 варіант 2	Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для CVS 100/160/250	шт	5	<u>394.88</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С117-1 варіант 1	Набір клемних розширювачів (3 шт.) для CVS 100/160/250	шт	9	<u>520.43</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>144.91</u> 122,77	<u>9.49</u> 2,34	290	246	<u>19</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,06
11	КМ8-1-1	Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 250 кВ.А Розподільча мережа шафи ВРП1 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР, С аркуш 4 (1-4)	шт	6	<u>6540.17</u> 2382,40	<u>3737.58</u> 834,10	39241	14294	<u>22425</u> 5005	<u>32.0000</u> 9,1417	<u>192</u> 54,85
12	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг (ЩО1, ШВ1, ШС1, ШВ2, ШОА1)	шт	5	<u>501.33</u> 245,54	<u>9.49</u> 2,34	2507	1228	<u>47</u> 12	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>16</u> 0,14
13	КМ8-599-2	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг (ШЕ1) ШО1	шт	1	<u>644.01</u> 368,30	<u>28.46</u> 7,03	644	368	<u>28</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,08
14	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	2141	834	<u>147</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>472.12</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	472	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
16	C1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-526-1	ШОА1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 4+1	шт	5	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1529	596	<u>105</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
20	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>472.12</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	472	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
21	C1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,003	<u>1704.22</u> 1646,21	<u>-</u> -	5	5	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.06</u> -
25	15093-35113 варіант 10	Провід установочний з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2, білий ШС1	1000м	0,0003	<u>20072.34</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 4+1+1	шт	6	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	1835	715	<u>126</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>9.6</u> 0,25
27	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>472.12</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	472	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
28	C1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	612	238	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
45	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>472.12</u> 208,46	<u>21.00</u> 3,38	472	208	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
46	C1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-572-8	ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм	шт	3	<u>1112.45</u> 245,54	<u>162.75</u> 33,90	3337	737	<u>488</u> 102	<u>3.2000</u> 0,4000	<u>9.6</u> 1,2
50	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором Вирішення потреб МГН	шт	3	<u>263.07</u> 151,16	<u>21.15</u> 4,92	789	453	<u>63</u> 15	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>5.91</u> 0,18
51	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопка та приймач виклику)	шт	1	<u>134.78</u> 119,12	<u>-</u> -	135	119	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
52	КМ8-604-1 застос.	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою (датчиків руху) кількість: 8+7 Запитка шаф ШК-П1, ШО1, ШВ1, ШЕ1, ШС1, ШВ2, ШОА1 та ДЕС	100 шт	0,15	<u>9797.15</u> 8101,15	<u>297.63</u> 50,28	1470	1215	<u>45</u> 8	<u>105.5800</u> 0,6500	<u>15.84</u> 0,1
53	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	1804	283	<u>1204</u> 219	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>4.23</u> 3
54	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,15	<u>23508.45</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	3526	479	<u>2700</u> 494	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>7.17</u> 6,76
55	C113-1 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм, ДКС України кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>27.04</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1 варіант 3	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 50мм, ДКС України кількість: 15x1,02	м	15,3	<u>95.93</u> -	<u>-</u> -	1468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 10+8+9+9+40+8+20+20+20	100 м	1,44	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3410	1676	<u>765</u> 189	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>23.04</u> 2,22
58	15093-35113 варіант 20	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х2,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (10+40+8+20)х1,02	1000м	0,07956	<u>51080.34</u> -	<u>-</u> -	4064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	15093-35113 варіант 25	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд) кількість: (8+20)х1,02	1000м	0,02856	<u>81952.34</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	15093-35113 варіант 26	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х6 мм2 (ВВГнгд) кількість: (9+9)х1,02	1000м	0,01836	<u>115901.34</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	15093-35113 варіант 36	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 7х1,5 мм2 (КВВГнгд) кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>44492.84</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 30+10+10	100 м	0,5	<u>6664.85</u> 1396,42	<u>3658.34</u> 696,38	3332	698	<u>1829</u> 348	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>9.6</u> 4,71
63	15093-35113 варіант 22	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 5х2,5 мм2 кількість: 30х1,02	1000м	0,0306	<u>77846.84</u> -	<u>-</u> -	2382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	15093-35113 варіант 23	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 3х2,5 мм2 кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>48360.33</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	15093-35113 варіант 24	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 5х2,5 мм2 кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>77846.84</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг кількість: 15+26	100 м	0,41	<u>4586.67</u> 2210,99	<u>1612.59</u> 398,17	1881	907	<u>661</u> 163	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>12.46</u> 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х50 мм ² (ВВГнгд) кількість: (15+26)х1,02 Розподільча мережа шафи ШО1 Аркуш 5	1000м	0,04182	<u>1110809,3</u> 4 -	<u>-</u> -	46454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм кількість: 115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20	100 м	5,87	<u>18042,50</u> 2826,80	<u>12036,51</u> 2186,29	105909	16593	<u>70654</u> 12834	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>248,48</u> 176
69	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: 587х1,02	м	598,74	<u>20,49</u> -	<u>-</u> -	12268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 155+150+115+60+50+125+40	100 м	6,95	<u>2367,88</u> 1163,68	<u>531,20</u> 131,16	16457	8088	<u>3692</u> 912	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>111,2</u> 10,7
71	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: (155+150+115+60+50+125+40)х1,02	1000м	0,7089	<u>19961,84</u> -	<u>-</u> -	14151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² кількість: 50+3+7+7+7+3	100 м	0,77	<u>735,30</u> 581,84	<u>18,97</u> 4,68	566	448	<u>15</u> 4	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>6,16</u> 0,04
73	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах кількість: 50+3+8+8+8+3	100 м	0,8	<u>7020,46</u> 1753,60	<u>3827,76</u> 708,79	5616	1403	<u>3062</u> 567	<u>25,6000</u> 9,7317	<u>20,48</u> 7,79
74	15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димом- газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1х1,5 мм ² , коричневий (ПВ1нгд) GALA- КАТ кількість: (100+6+15+15+15+6)х1,02 Розподільча мережа шафи ШОА1 Аркуш 6	1000м	0,16014	<u>4704,33</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 25+65+110+160+10+60+20	100 м	4,5	<u>6664.85</u> 1396,42	<u>3658.34</u> 696,38	29992	6284	<u>16463</u> 3134	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>86.4</u> 42,35
76	15093-35113 варіант 29	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм2 кількість: (65+110+160+60)x1,02	1000м	0,4029	<u>32856.33</u> -	<u>-</u> -	13238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	15093-35113 варіант 30	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 2x1,5 мм2 кількість: 25x1,02	1000м	0,0255	<u>24194.84</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	15093-35113 варіант 31	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 1x1,5 мм2 кількість: (10+20)x1,02 Розподільча мережа шафи ШС1 Аркуш 7	1000м	0,0306	<u>7645.34</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм кількість: 16+9+12+10+12+17+5	100 м	0,81	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	14614	2290	<u>9750</u> 1771	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>34.29</u> 24,29
80	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: 81x1,02	м	82,62	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>22258.46</u> 3192,08	<u>18000.06</u> 3294,49	1113	160	<u>900</u> 165	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>2.39</u> 2,25
82	& С113-2311-6 варіант 2	Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 40мм ДКС України кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>13.17</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 24+24+25+26+28+53	100 м	1,8	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	4262	2095	<u>956</u> 236	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>28.8</u> 2,77
84	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3x1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (24+25+26+28+5)x1,02	1000м	0,11016	<u>19961.84</u> -	<u>-</u> -	2199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3x2,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: 24x1,02	1000м	0,02448	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димно-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 53х1,02 Розподільча мережа шафи ШЕ1 Аркуші 8,9	1000м	0,05406	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм кількість: 3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5 +8	100 м	2,86	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	51602	8085	<u>34424</u> 6253	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>121.06</u> 85,75
88	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5)х1,02	м	283,56	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С113-1 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм, ДКС України кількість: 8х1,02	м	8,16	<u>27.04</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 6+10+27+24+29+49+60+65+40+57+31+43+46 +24+39	100 м	5,5	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	13023	6400	<u>2922</u> 721	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>88</u> 8,47
91	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димно-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 511х1,02	1000м	0,52122	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	16164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	15093-35113 варіант 35	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димно-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х4 мм ² (ВВГнгд) кількість: 39х1,02 Розподільча мережа шафи ШВ1 Аркуш 10	1000м	0,03978	<u>49295.34</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм кількість: 11+3+5+7+18+6+4+11+17	100 м	0,82	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	14795	2318	<u>9870</u> 1793	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>34.71</u> 24,59
94	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (11+3+5+7+18+6+4+11+17)х1,02	м	83,64	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 17+28+7+54+20+27+33	100 м	1,86	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	4404	2164	<u>988</u> 244	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>29.76</u> 2,86
96	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (20+27+33)х1,02	1000м	0,0816	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (17+54)х1,02	1000м	0,07242	<u>19961.84</u> -	<u>-</u> -	1446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	15093-35113 варіант 34	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 4х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: 7х1,02	1000м	0,00714	<u>26379.33</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: 28х1,02	1000м	0,02856	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 кількість: 3+6	100 м	0,09	<u>735.30</u> 581,84	<u>18.97</u> 4,68	66	52	<u>2</u> -	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>0.72</u> -
101	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах кількість: 7+6	100 м	0,13	<u>7020.46</u> 1753,60	<u>3827.76</u> 708,79	913	228	<u>498</u> 92	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>3.33</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димо- газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1х1,5 мм2, коричневий (ПВ1нгд) GALA- КАТ кількість: (10+12)х1,02 Розподільча мережа шафи ШВ2 Аркуш 11	1000м	0,02244	<u>4704.33</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм кількість: 14+6+7+5	100 м	0,32	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	5774	905	<u>3852</u> 700	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>13.55</u> 9,59
104	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (14+6+7+5)х1,02	м	32,64	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 14+6+7+5	100 м	0,32	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	758	372	<u>170</u> 42	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>5.12</u> 0,49
106	15093-35113 варіант 34	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 4х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (6+5)х1,02	1000м	0,01122	<u>26379.33</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (14+7)х1,02 Світильники	1000м	0,02142	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>12094.38</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	847	705	<u>118</u> 27	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>9.18</u> 0,32
109	& С1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	7	<u>1530.71</u> -	<u>-</u> -	10715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 кількість: 122+6	100 шт	1,28	<u>33574.07</u> 15591,54	<u>9183.11</u> 4444,26	42975	19957	<u>11754</u> 5689	<u>203.2000</u> 58,7929	<u>260.1</u> 75,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& 1507-4047-58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	122	<u>257.13</u> -	<u>-</u> -	31370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& 1507-4047-58 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 20 Вт, MALN-020-850 "Maxus"	шт	6	<u>252.88</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Матеріали									
113	& C113-2312-5 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм	шт	400	<u>79.70</u> -	<u>-</u> -	31880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-2312-6 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф20мм	шт	8	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1545-318-17 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32мм	шт	1450	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	19314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1545-318-18 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм	шт	40	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-155-6 варіант 1	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	2500	<u>0.94</u> -	<u>-</u> -	2338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-155-6 варіант 2	Дюбель з шурупом 10x80 мм	шт	115	<u>11.34</u> -	<u>-</u> -	1304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C1545-318-22 варіант 1	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф12мм, UDF12	шт	50	<u>7.52</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C1545-318-22 варіант 2	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф14мм, UDF14	шт	780	<u>8.88</u> -	<u>-</u> -	6926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1545-318-22 варіант 3	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф15мм, UDF15	шт	50	<u>10.50</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1545-318-22 варіант 4	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф16мм, UDF16	шт	20	<u>12.41</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1545-318-22 варіант 5	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф20мм, UDF20	шт	60	<u>18.66</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-155-4 варіант 2	Дюбель забивний металевий КМW6х40	шт	1030	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	5984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C1545-152-8 варіант 1	Наконечник мідний DT-25 IEK	шт	20	<u>72.49</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C1545-152-8 варіант 2	Наконечник мідний DT-50 IEK	шт	10	<u>118.47</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Заземлення									
127	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	1,1	<u>2275.47</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	2503	1792	<u>524</u> 89	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>24.64</u> 1,06
128	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: 110х0,00126	т	0,1386	<u>33040.92</u> -	<u>-</u> -	4579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,1	<u>7696.99</u> 4538,35	<u>47.43</u> 11,71	770	454	<u>5</u> 1	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>6.24</u> 0,01
130	15093-35113 варіант 37	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0,45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм ² , жовто-зелений ПВЗ, МЕГА-КАБЕЛЬ кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>87171.33</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ8-471-4 застос.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1	<u>4545.85</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	4546	815	<u>3630</u> 492	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>11.2</u> 6,19
132	& C124-7-12 варіант 1	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann"	шт	10	<u>633.86</u> -	<u>-</u> -	6339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1545-152-8 варіант 3	Наконечник ударний ф20мм "OBO Bettermann"	шт	1	<u>58.78</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Електроустановочні вироби									
134	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці кількість: 9+10	100 шт	0,19	<u>8751.37</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	1663	676	<u>20</u> 3	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>8.82</u> 0,04
135	& C1547-7-1 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	9	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C1547-7-1 варіант 3	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	10	<u>185.85</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric" кількість: 9+10	шт	19	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	1920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KM8-591-7	Перемикач заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>8751.37</u> 3560,27	<u>103.78</u> 17,69	175	71	<u>2</u> -	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>0.93</u> -
139	& C1547-7-1 варіант 4	Перемикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	2	<u>103.93</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	2	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці кількість: 46+8	100 шт	0,54	<u>9365.21</u> 4174,11	<u>103.78</u> 17,69	5057	2254	<u>56</u> 10	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>29.38</u> 0,12
142	& C1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	46	<u>106.78</u> -	<u>-</u> -	4912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	8	<u>182.18</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric" кількість: 46+8	шт	54	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	5457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	16	<u>47.28</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	4	<u>63.17</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1547-1-4 варіант 3	Декоративна рамка розетки/вимикача на 4 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	1	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1545-119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1	шт	33	<u>907.83</u> -	<u>-</u> -	29958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1545-119-31 варіант 2	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP55, 100x100x50мм ДКС України Кабельні лотки	шт	115	<u>112.09</u> -	<u>-</u> -	12890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КМ8-396-2	Короби металеві (лоток+кришка) на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м кількість: 6+3+57	100 м	0,66	<u>13082.40</u> 3141,94	<u>9456.79</u> 1856,11	8634	2074	<u>6241</u> 1225	<u>43.2000</u> 24,4425	<u>28.51</u> 16,13
151	& C1545-271-1 варіант 6	Кабельрост, 3000x200x50мм ДКС України	шт	2	<u>1053.83</u> -	<u>-</u> -	2108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1545-271-1 варіант 7	Кабельрост, 3000x200x80мм ДКС України	шт	1	<u>1291.41</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C1545-271-1 варіант 8	Кришка кабельроста, 3000x200 ДКС України	шт	3	<u>462.86</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1110-88 варіант 1	Кронштейн кабельроста ДКС України	шт	24	<u>85.96</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C1545-271-1 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	5	<u>419.50</u> -	<u>-</u> -	2098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C1545-271-1 варіант 2	Лоток металевий перфорований, 3000x200x50мм ДКС України	шт	5	<u>627.70</u> -	<u>-</u> -	3139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1545-271-1 варіант 3	Лоток металевий перфорований, 3000x300x50мм ДКС України	шт	5	<u>934.03</u> -	<u>-</u> -	4670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1545-271-1 варіант 4	Лоток металевий перфорований, 3000x400x50мм ДКС України	шт	2	<u>1473.73</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1545-271-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований, 3000x200x80мм ДКС України	шт	2	<u>855.64</u> -	<u>-</u> -	1711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	5	<u>268.62</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1545-272-1 варіант 2	Кришка лотка, 3000x200мм ДКС України	шт	7	<u>462.50</u> -	<u>-</u> -	3238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1545-272-1 варіант 3	Кришка лотка, 3000x300мм ДКС України	шт	5	<u>643.28</u> -	<u>-</u> -	3216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1545-272-1 варіант 4	Кришка лотка, 3000x400мм ДКС України	шт	2	<u>875.84</u> -	<u>-</u> -	1752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100x50мм	шт	2	<u>429.88</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1545-273-13 варіант 1	Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка, 200мм CP090	шт	2	<u>192.20</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100x50мм DL	шт	1	<u>283.94</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1545-273-13 варіант 3	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 300x50мм DL	шт	1	<u>354.12</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	1	<u>132.22</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1545-273-13 варіант 5	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 300мм DL	шт	1	<u>181.62</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C1545-273-13 варіант 6	Перехід для лотка, 200/100x50мм RRC	шт	1	<u>655.24</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1545-273-13 варіант 7	Перехід для лотка, 300/200x50мм RRC	шт	1	<u>738.29</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1545-273-13 варіант 8	Перехід для лотка, 400/200x50мм RRC	шт	1	<u>934.42</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1545-273-13 варіант 9	Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC	шт	1	<u>395.05</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C1545-273-13 варіант 10	Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC	шт	1	<u>420.34</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C1545-273-13 варіант 11	Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC	шт	1	<u>486.34</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	& C1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	15	<u>216.94</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1545-274-6 варіант 3	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 200мм	шт	20	<u>288.95</u> -	<u>-</u> -	5779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C1545-274-6 варіант 4	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 300мм	шт	15	<u>333.47</u> -	<u>-</u> -	5002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C1545-274-6 варіант 5	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 400мм	шт	7	<u>370.11</u> -	<u>-</u> -	2591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-184920-17 варіант 1	Гвинт з хрестообразним шліцем М6х10	шт	100	<u>3.12</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C111-184920-17 варіант 2	Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником М6х16	шт	120	<u>1.79</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& C111-184920-2 варіант 2	Гайка з насічками, М6	шт	220	<u>1.18</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111-184920-19 варіант 1	Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок лотків, М5х8	шт	30	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					832094	120479	<u>213921</u> 44168		<u>1667.54</u> 580,72
		Разом будівельні роботи, грн.					832094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					497694				
		всього заробітна плата, грн.					164647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25156				
		Всього будівельні роботи, грн.					918743				

		Всього по кошторису					918743				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2466,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					189803				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ЕР

Кошторисна вартість 14,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,789 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж підйомника									
1	КМЗ-564-2 застос.	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>11537,77</u> 11387,38	<u>-</u> -	11538	11387	<u>-</u> -	<u>158.4000</u> -	<u>158.4</u> -
2	КМЗ-564-4 застос.	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-2,5	<u>724,65</u> 724,65	<u>-</u> -	-1812	-1812	<u>-</u> -	<u>10.0800</u> -	<u>-25.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9726	9575	<u>-</u> -		<u>133.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151				
		всього заробітна плата, грн.					9575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4560 10,52 1214 14286				

		Всього по розділу 1					14286				
		Разом прямі витрати по кошторису					9726	9575	-		133,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9726 151 9575 4560 10,52 1214 14286		- -		-

		Всього по кошторису					14286				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,72 10789				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ
на Опалення та вентиляція.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО□

Кошторисна вартість 1072,529 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,577 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КМ8-602-2	Монтаж електроконвекторів	шт	12	<u>248.93</u>	-	2987	2946	-	<u>3.2000</u>	<u>38.4</u>
					245,54	-			-	-	-
2	& С130-558-1	Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1, 0/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>1516.51</u>	-	9099	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-558-1	Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0, 5/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>2131.90</u>	-	12791	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24877	2946	-		<u>38.4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					24877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21931				
		всього заробітна плата, грн.					2946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1512 3,72 430 26389				

		Всього по розділу 1					26389				
		Розділ 2. Вентиляція									
4	КБ20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (приливна установка)	камера	1	<u>6001.12</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6001	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
5	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (комплект автоматики)	шт	1	<u>148.23</u> 122,77	<u>-</u> -	148	123	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
6	КБ19-7-2	Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2	шт	1	<u>3845.91</u> 1481,77	<u>53.39</u> 14,85	3846	1482	<u>53</u> 15	<u>20.1300</u> 0,1995	<u>20.13</u> 0,2
7	С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К-УЗ-3 для ф500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	<u>-</u> -	12755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-13-2 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>219.76</u> 149,33	<u>10.68</u> 2,97	220	149	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
9	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>282.06</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	282	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
11	С130-253 варіант 1	Шумоглушник 800х500мм довж. 1000мм SMN-80-50 "Aerostar"□	шт	1	<u>10011.05</u> -	<u>-</u> -	10011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	<u>565.08</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	565	512	<u>50</u> 14	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19
13	& С1630-112-10 варіант 2	Фільтр ячеєвий ФЯР 514х514мм	шт	4	<u>1179.22</u> -	<u>-</u> -	4717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-2106-84 варіант 2	Фасадна жалюзійна решітка 1000х800h P50-1000х800h "Сск"	шт	1	<u>2499.07</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>246.39</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	1971	1309	<u>340</u> 76	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>18.88</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C130-596-18 варіант 1	Жалюзійна решітка 500x300h мм, 1-HP-25-35-500x300 "Aerostar"□	шт	8	<u>909.59</u> -	<u>-</u> -	7277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	230	151	<u>31</u> 9	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
18	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	194	125	<u>7</u> 2	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
20	& C130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	237	177	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.62</u> 0,02
22	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,03	<u>19445.96</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	583	421	<u>12</u> 3	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.22</u> 0,04
23	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	1	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3	<u>731.96</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,54	<u>19439.82</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	10498	7579	<u>237</u> 67	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>112</u> 0,9
26	C130-1112 варіант 15	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x150h мм	м2	54	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	29786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 39+4+24	100м2	0,67	<u>16784.77</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	11246	7076	<u>232</u> 62	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>104.56</u> 0,84
28	C130-1112 варіант 16	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800x200h мм	м2	39	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	21512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C130-1112 варіант 9	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x500h мм	м2	4	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C130-1112 варіант 10	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800x400h мм	м2	24	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	13238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3,14х0,53х2	100м2	0,033284	<u>21992.42</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	732	467	<u>13</u> 4	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.9</u> 0,05
32	С113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>4089.34</u> -	-	8179	-	-	-	-
33	С113-2335 варіант 1	Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
34	С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
35	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,2	<u>81959.65</u> -	-	16392	-	-	-	-
36	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>468.37</u> 468,37	-	234	234	-	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
37	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 5х1,022 П2	м2	5,11	<u>319.20</u> -	-	1631	-	-	-	-
38	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
39	& С1630-1515-1 варіант 1	Припливний каналний вентилятор L=1630 м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D " "Сск ТМ" □	шт	1	<u>29987.17</u> -	-	29987	-	-	-	-
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,5х0,3х2	м2	0,3	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	206	199	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
41	& С130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка 500х300 мм	шт	2	<u>1617.63</u> -	-	3235	-	-	-	-
42	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>282.06</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	282	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
43	С130-253 варіант 2	Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	1	<u>6940.85</u> -	-	6941	-	-	-	-
44	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>246.39</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	246	164	<u>43</u> 10	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
45	& С130-596-18 варіант 2	Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-500х300 "Сск ТМ" □	шт	1	<u>1490.99</u> -	-	1491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ19-7-2	Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2	шт	1	<u>3845.91</u> 1481,77	<u>53.39</u> 14,85	3846	1482	<u>53</u> 15	<u>20.1300</u> 0,1995	<u>20.13</u> 0,2
47	C130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К-УЗ-3 для ф500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	<u>-</u> -	12755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-13-2 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>219.76</u> 149,33	<u>10.68</u> 2,97	220	149	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
49	C130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14x0,53x1	100м2	0,016642	<u>21992.42</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	366	234	<u>6</u> 2	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>3.45</u> 0,02
51	C113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530x6,0) ГОСТ 10704-91	м	1	<u>4089.34</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	230	151	<u>31</u> 9	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
54	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	194	125	<u>7</u> 2	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
56	& C130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-13-15 застос.	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>591.66</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	592	480	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
58	C130-382 варіант 4	Клапан протипожежний Вентс ПЛ-10-1А-ДН125/ЕІ60□	шт	1	<u>1262.02</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,04	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	949	709	<u>22</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.47</u> 0,08
60	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,035	<u>19445.96</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	681	491	<u>14</u> 4	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>7.26</u> 0,05
61	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	4	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	2842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3,5	<u>731.96</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,044	<u>16784.77</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	739	465	<u>15</u> 4	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>6.87</u> 0,06
64	С130-1112 варіант 12	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 700х400h мм	м2	4,4	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,04	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	234	234	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
67	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 5х1,022 В1	м2	5,11	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1370.27</u> 961,74	<u>111.86</u> 30,05	1370	962	<u>112</u> 30	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
69	& С130-120-2 варіант 2	Радіальний вентилятор шумоізол. (L=3570м3/год, P=400Па) V-RAN6-056-T80-N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск" □	шт	1	<u>35729.48</u> -	<u>-</u> -	35729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 1х9,7+0,3	100кг	0,1	<u>876.97</u> 606,14	<u>194.64</u> 39,99	88	61	<u>19</u> 4	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
71	& С1630-83-Р варіант 1	Рама монтажна RM-56	шт	1	<u>8763.27</u> -	<u>-</u> -	8763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С121-82-ОП варіант 1	Віброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск" □	компл.	1	<u>816.94</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: (3,14х0,1х0,1)/4х2	м2	0,0157	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	11	10	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.15</u> -
74	& С130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056A "Сск ТМ" □	шт	1	<u>898.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С130-231-1 варіант 3	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056B "Сск ТМ" □	шт	1	<u>898.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С130-231-1 варіант 4	Клапан С-GMK-P-60-35-M220 □ □□□ кількість: 1+1	шт	2	<u>7829.43</u> -	<u>-</u> -	15659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>484.51</u> 238,24	<u>-</u> -	485	238	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
78	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	2	<u>282.06</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	564	423	<u>36</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
79	С130-253 варіант 3	Шумоглушник 600х300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	2	<u>8017.97</u> -	<u>-</u> -	16036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	5	<u>246.39</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	1232	818	<u>213</u> 48	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>11.8</u> 0,65
81	& С130-596- 18 варіант 1	Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-HP-25- 35-500х300 "Aerostar" □	шт	5	<u>909.59</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	919	602	<u>122</u> 34	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>8.28</u> 0,46
83	& С130-596- 29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	4	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	775	499	<u>28</u> 8	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>7.2</u> 0,11
85	& С130-376- 2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 125 "Вентс"	шт	4	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	3290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ19-7-2	Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2	шт	1	<u>3845.91</u> 1481,77	<u>53.39</u> 14,85	3846	1482	<u>53</u> 15	<u>20.1300</u> 0,1995	<u>20.13</u> 0,2
87	С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К- УЗ-3 для ф500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	<u>-</u> -	12755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>219.76</u> 149,33	<u>10.68</u> 2,97	220	149	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
89	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14х0,53х1	100м2	0,016642	<u>21992.42</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	366	234	<u>6</u> 2	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>3.45</u> 0,02
91	С113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704- 91	м	1	<u>4089.34</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1424	1063	<u>33</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.71</u> 0,13
94	С130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 32+9+18	100м2	0,59	<u>19439.82</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	11469	8281	<u>259</u> 74	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>122.37</u> 0,99
96	С130-1112 варіант 15	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500х150h мм	м2	18	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	9929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С130-1112 варіант 17	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500х200h мм	м2	9	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	4964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С130-1112 варіант 8	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 400х400h мм	м2	32	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	17651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	234	234	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
100	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"□ кількість: 5х1,022	м2	5,11	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів В2	т	0,1	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	8196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
103	& С1630-1515-1 варіант 3	Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год, Р=200Па) RV200L "Aerostar"□	шт	1	<u>7789.93</u> -	<u>-</u> -	7790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14х0,2х0,2/4х2	м2	0,0628	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	43	42	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.61</u> -
105	& С130-231-7 варіант 1	Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"□	шт	2	<u>628.14</u> -	<u>-</u> -	1256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>148.23</u> 122,77	<u>-</u> -	148	123	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
107	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг кількість: 3+2	шт	5	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	1148	753	<u>153</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	3	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C130-596-29 варіант 3	Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А 200 ВРФ "Вентс"	шт	2	<u>366.54</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 3+2	шт	5	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	969	624	<u>36</u> 10	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>9</u> 0,13
111	& C130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	3	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C130-376-2 варіант 3	Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР-200 "Вентс"	шт	2	<u>924.53</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>2741.84</u> 1226,34	<u>28.48</u> 7,92	2742	1226	<u>28</u> 8	<u>16.6600</u> 0,1064	<u>16.66</u> 0,11
114	C130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф200 мм □	шт	1	<u>11072.38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>165.05</u> 126,73	<u>10.68</u> 2,97	165	127	<u>11</u> 3	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
116	C130-253 варіант 4	Шумоглушник ф200 довж. 1000мм RMN-200/10 "Aerostar"□	шт	1	<u>1865.33</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>173.76</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	174	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
118	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080.41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3, 14x0,219x2	100м2	0,013753 2	<u>23732.20</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	326	244	<u>8</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.6</u> 0,03
120	C113-209 варіант 2	Труба сталева Ду200 (219x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>1315.86</u> -	<u>-</u> -	2632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-2335 варіант 3	Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-2335 варіант 4	Коліно 90* Ду200	шт	1	<u>2395.38</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 6+8	100м2	0,14	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	3323	2480	<u>77</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>36.65</u> 0,29
124	С130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С130-1112 варіант 14	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф200 мм	м2	8	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	5684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,008	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2.67</u> -
128	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 4x1,022 В3	м2	4,088	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
130	& С1630-1515-1 варіант 4	Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, Р=120Па) RV125L "Aerostar" (аналог) □	шт	1	<u>5599.99</u> -	<u>-</u> -	5600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14x0, 125x0, 125/4x2	м2	0,024531 25	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	17	16	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.24</u> -
132	& С130-231-7 варіант 2	Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar" □	шт	2	<u>524.10</u> -	<u>-</u> -	1048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КМ11-31-2	Прилади, що устанавлиються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>148.23</u> 122,77	<u>-</u> -	148	123	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
134	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	230	151	<u>31</u> 9	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
135	& С130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>2741.84</u> 1226,34	<u>28.48</u> 7,92	2742	1226	<u>28</u> 8	<u>16.6600</u> 0,1064	<u>16.66</u> 0,11
137	С130-382 варіант 5	Противибуховий клапан М3С в коробці М3-2 для ф200 мм □	шт	1	<u>11072.38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>173.76</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	174	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
139	С130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080.41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3, 14x0, 133x2	100м2	0,008352 4	<u>23732.20</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	198	148	<u>5</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.19</u> 0,02
141	С113-209 варіант 3	Труба сталева Ду125 (133x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>655.60</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С113-2335 варіант 6	Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК АЙРОН□	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С113-2335 варіант 5	Коліно 90* Ду125	шт	1	<u>439.53</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	237	177	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.62</u> 0,02
145	С130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	1	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,008	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
148	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"□ кількість: 1x1,022 В4	м2	1,022	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
150	& С1630-1515-1 варіант 1	Припливний каналний вентилятор L=1630 м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D" "Сск ТМ"□	шт	1	<u>29987.17</u> -	<u>-</u> -	29987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0, 5x0, 3x2	м2	0,3	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	206	199	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
152	& С130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка 500x300 мм	шт	2	<u>1617.63</u> -	<u>-</u> -	3235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>282.06</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	282	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
154	С130-253 варіант 2	Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	1	<u>6940.85</u> -	-	6941	-	-	-	-
155	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>246.39</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	246	164	<u>43</u> 10	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
156	& С130-596- 18 варіант 2	Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50- 500х300 "Сск ТМ" □	шт	1	<u>1490.99</u> -	-	1491	-	-	-	-
157	КБ19-7-2	Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2	шт	1	<u>3845.91</u> 1481,77	<u>53.39</u> 14,85	3846	1482	<u>53</u> 15	<u>20.1300</u> 0,1995	<u>20.13</u> 0,2
158	С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К- УЗ-3 для ф500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	-	12755	-	-	-	-
159	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>219.76</u> 149,33	<u>10.68</u> 2,97	220	149	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
160	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	-	2826	-	-	-	-
161	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14х0,53х2	100м2	0,033284	<u>21992.42</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	732	467	<u>13</u> 4	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.9</u> 0,05
162	С113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704- 91	м	2	<u>4089.34</u> -	-	8179	-	-	-	-
163	С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
164	С113-2335 варіант 7	Коліно 90* Ду500	шт	1	<u>7646.25</u> -	-	7646	-	-	-	-
165	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	459	301	<u>61</u> 17	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>4.14</u> 0,23
166	& С130-596- 29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	2	<u>208.44</u> -	-	417	-	-	-	-
167	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	194	125	<u>7</u> 2	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
168	& С130-376- 2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	-	823	-	-	-	-
169	КБ20-13-15 застос.	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>591.66</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	592	480	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C130-382 варіант 4	Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1А- ДН125/ЕІ60□	шт	1	<u>1262.02</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ19-6-5 застос.	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 300 мм	шт	1	<u>3057.86</u> 1731,71	<u>891.59</u> 186,65	3058	1732	<u>892</u> 187	<u>23.2600</u> 2,4864	<u>23.26</u> 2,49
172	C130-382 варіант 7	Клапан протипожежний ф500 мм вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500- " "Сск ТМ"□	шт	1	<u>5031.94</u> -	<u>-</u> -	5032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	712	531	<u>16</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.85</u> 0,06
174	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,035	<u>19445.96</u> 14034,76	<u>390.17</u> 107,33	681	491	<u>14</u> 4	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>7.26</u> 0,05
175	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	3	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	2131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3,5	<u>731.96</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,022	<u>16784.77</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	369	232	<u>8</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>3.43</u> 0,03
178	C130-1112 варіант 12	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 700x400h мм	м2	2,2	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,06	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	4918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	234	234	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
181	& C114-985- 2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"□ кількість: 5x1,022 В5	м2	5,11	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,025 т	шт	2	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	1006	925	<u>76</u> 20	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
183	& C1630- 1515-1 варіант 4	Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, P=120Па) RV125L "Aerostar" (аналог)□	шт	2	<u>5599.99</u> -	<u>-</u> -	11200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14x0, 125x0, 125/4x4	м2	0,049062 5	<u>685.25</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	34	32	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& C130-231-7 варіант 2	Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"□	шт	4	<u>524.10</u> -	<u>-</u> -	2096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>173.76</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	348	240	<u>14</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
187	C130-382 варіант 8	Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125 "Aerostar"□	шт	2	<u>367.48</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>148.23</u> 122,77	<u>-</u> -	148	123	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
189	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>229.64</u> 150,55	<u>30.60</u> 8,58	230	151	<u>31</u> 9	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
190	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>2741.84</u> 1226,34	<u>28.48</u> 7,92	2742	1226	<u>28</u> 8	<u>16.6600</u> 0,1064	<u>16.66</u> 0,11
192	C130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф200 мм □	шт	1	<u>11072.38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>173.76</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	174	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
194	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080.41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3, 14x0,133x2	100м2	0,008352 4	<u>23732.20</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	198	148	<u>5</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.19</u> 0,02
196	C113-209 варіант 3	Труба сталева Ду125 (133x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>655.60</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C113-2335 варіант 6	Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК АЙРОН□	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C113-2335 варіант 5	Коліно 90* Ду125	шт	1	<u>439.53</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06	<u>23735.08</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	1424	1063	<u>33</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.71</u> 0,13
200	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,016	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>468.37</u> 468,37	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
203	& C114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція змін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 2х1,022 ПП1-ПП15	м2	2,044	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ20-13-10	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 4 номера кількість: 10+5	клапан	15	<u>794.04</u> 337,76	<u>10.68</u> 2,97	11911	5066	<u>160</u> 45	<u>4.8100</u> 0,0399	<u>72.15</u> 0,6
205	C130-382 варіант 9	Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	10	<u>10594.68</u> -	<u>-</u> -	105947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C130-382 варіант 10	Клапан надлишкового тиску КНТМ ф200 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	5	<u>15611.38</u> -	<u>-</u> -	78057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3,14х0,159х15+3,14х0,219х5	100м2	0,109272	<u>23732.20</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	2593	1936	<u>60</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.61</u> 0,23
208	C113-209 варіант 4	Труба сталевая Ду150 (159х4,0) ГОСТ 10704-91	м	15	<u>719.17</u> -	<u>-</u> -	10788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C113-209 варіант 2	Труба сталевая Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-91	м	5	<u>1315.86</u> -	<u>-</u> -	6579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C113-2335 варіант 8	Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04 □	шт	9	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	8875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C113-2335 варіант 9	Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C113-2335 варіант 3	Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 □	шт	4	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	3944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C113-2335 варіант 10	Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	2	<u>2741.84</u> 1226,34	<u>28.48</u> 7,92	5484	2453	<u>57</u> 16	<u>16.6600</u> 0,1064	<u>33.32</u> 0,21
215	C130-382 варіант 11	Противибуховий пристрій для сховищ К-МЗS у комплекті з монтажною коробкою К-МК	шт	2	<u>20508.40</u> -	<u>-</u> -	41017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ20-13-1 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>173.76</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	348	240	<u>14</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
217	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	2	<u>8080.41</u> -	<u>-</u> -	16161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 10+1	шт	11	<u>193.71</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	2131	1373	<u>78</u> 22	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>19.8</u> 0,29
219	& С130-376-2 варіант 4	Регулюча заглушка ф150 мм □	шт	10	<u>1139.75</u> -	<u>-</u> -	11398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С130-376-2 варіант 5	Регулюча заглушка ф200 мм	шт	1	<u>1241.75</u> -	<u>-</u> -	1242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1002011	76726	4800 1216		<u>1100.23</u> 16,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1002011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					920485				
		всього заробітна плата, грн.					77942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13259				
		Всього будівельні роботи, грн.					1046140				

		Всього по розділу 2					1046140				
		Разом прямі витрати по кошторису					1026888	79672	4800 1216		<u>1138.63</u> 16,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1026888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					942416				
		всього заробітна плата, грн.					80888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13689				
		Всього будівельні роботи, грн.					1072529				

		Всього по кошторису					1072529				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1273,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94577				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/К

на Кондиціонування.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО□

Кошторисна вартість 90,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,223 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціонування									
		K1, K2, K3									
1	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок)	шт	3	<u>873.00</u>	<u>185.25</u>	2619	1563	<u>556</u>	<u>8.1900</u>	<u>24.57</u>
					520,97	49,76			149	0,6469	1,94
2	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (зовнішній блок)	шт	3	<u>3538.02</u>	<u>132.72</u>	10614	9023	<u>398</u>	<u>39.2000</u>	<u>117.6</u>
					3007,82	31,41			94	0,3666	1,1
3	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,12	<u>7020.46</u>	<u>3827.76</u>	842	210	<u>459</u>	<u>25.6000</u>	<u>3.07</u>
					1753,60	708,79			85	9,7317	1,17
4	15093-35113 варіант 38	Провід ПВС 4x1,0 кількість: 12x1,02	1000м	0,01224	<u>1572554.8</u>	-	19248	-	-	-	-
					4	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 40+40	100 м	0,8	<u>10555.50</u>	<u>912.95</u>	8444	7624	<u>730</u>	<u>128.0000</u>	<u>102.4</u>
					9529,60	268,61			215	3,9000	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1301-18 варіант 2	Труба мідна м'яка 1/4" (6,35x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>127.01</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1301-18 варіант 3	Труба мідна м'яка 1/4" (16x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>306.11</u> -	<u>-</u> -	12244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-14-13	Дренажний трубопровід Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>9557.62</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	956	698	<u>254</u> 110	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.24</u> 1,53
9	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>9676.24</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	1451	1203	<u>241</u> 99	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>15.92</u> 1,37
10	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>10696.20</u> 8704,51	<u>1911.82</u> 803,73	1070	870	<u>191</u> 80	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>11.52</u> 1,11
11	& C113-1353-1 варіант 4	Труба Up!Underprice PN16 25x3,5	м	10	<u>31.01</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1353-1 варіант 2	Труба Up!Underprice PN16 32x4,4	м	15	<u>49.69</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1353-1 варіант 3	Труба Up!Underprice PN16 40мм	м	10	<u>52.60</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1530-156-1 варіант 1	Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25	шт	2	<u>18.13</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-1650-1 варіант 2	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8"	шт	20	<u>112.35</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-1650-1 варіант 3	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4"	шт	24	<u>112.35</u> -	<u>-</u> -	2696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР15-44-3 застос.	Встановлення сифонів	шт	3	<u>28.29</u> 28,29	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>1.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1530-156-1 варіант 2	Н1=0,5 Сифон ф32	шт	3	<u>10.52</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 40+40	10 м	8	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	1977	1977	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>28.16</u> -
20	& C114-98-3-10 варіант 5	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.=6 мм K-FLEX кількість: 40x1,02	м	40,8	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C114-98-3-10 варіант 4	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.16 мм K-FLEX кількість: 40x1,02	м	40,8	<u>25.09</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1546-94-1 варіант 1	Фреон R410A	кг	1,5	<u>3866.28</u> -	<u>-</u> -	5799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78728	23253	<u>2829</u> 832		<u>313.62</u> 11,34
		Разом будівельні роботи, грн.					78728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52646				
		всього заробітна плата, грн.					24085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3138				
		Всього будівельні роботи, грн.					90414				

		Всього по розділу 1					90414				
		Разом прямі витрати по кошторису					78728	23253	<u>2829</u> 832		<u>313.62</u> 11,34
		Разом будівельні роботи, грн.					78728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52646				
		всього заробітна плата, грн.					24085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90414				

		Всього по кошторису					90414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					352,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27223				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Водопостачання та каналізація.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК□

Кошторисна вартість 1218,691 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79908 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,855 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Холодне, гаряче водопостачання, протипожежне -В1, Т3, В2									
1	КБ16-14-1	164/164-СПП/ПРУ-2-ВК Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: 30+26,5	100м	0,565	<u>24352.79</u> 20322,62	<u>4010.26</u> 1778,12	13759	11482	<u>2266</u> 1005	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>151.96</u> 13,99
2	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm green pipe	м	30	<u>22.39</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропиленова армована SDR11/S ф20 x 3,4 aquatherm green pipe	м	26,5	<u>22.39</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1713 варіант 2	Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe	шт	24	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1737 варіант 2	Трійник PPR 20 x 20 x 20 aquatherm green pipe	шт	18	<u>11,78</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1737 варіант 5	Трійник PPR перехідний 25 x 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	4	<u>15,43</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1737 варіант 3	Муфта PPR перехідна 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>16,92</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1737 варіант 4	Муфта перехідна 20 x 1/2"	шт	31	<u>186,49</u> -	<u>-</u> -	5781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630- 544-9 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1/2" Valtec	шт	10	<u>217,67</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1630- 544-9 варіант 3	Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером 1/2" Valtec	шт	1	<u>230,42</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2301 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий 1/2"	шт	2	<u>183,68</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,095	<u>18561,05</u> 15985,47	<u>2544,30</u> 1099,90	1763	1519	<u>242</u> 104	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>20,1</u> 1,45
13	C113-1352 варіант 3	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm green pipe	м	9,5	<u>31,90</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1713 варіант 3	Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe	шт	15	<u>22,19</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1737 варіант 6	Трійник PPR 25 x 25 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>29,03</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1737 варіант 7	Муфта PPR перехідна 25 x 32 aquatherm green pipe	шт	1	<u>73,52</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1737 варіант 8	Муфта перехідна 25 x 1"	шт	10	<u>83,72</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,416	<u>14670,27</u> 13011,43	<u>1607,65</u> 659,54	6103	5413	<u>669</u> 274	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>71,64</u> 3,8
19	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 3,0 aquatherm green pipe	м	41,6	<u>31,90</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1713 варіант 4	Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe	шт	14	<u>30,17</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1737 варіант 9	Трійник PPR 32 x 32 x 32 aquatherm green pipe	шт	5	<u>38,77</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1737 варіант 10	Муфта перехідна 32 x 1 1/4"	шт	7	<u>248.38</u>	-	1739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1630- 544-9	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1" Valtec	шт	6	<u>455.67</u>	-	2734	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
24	& C1630- 544-9	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1 1/4" Valtec	шт	4	<u>805.02</u>	-	3220	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
25	& C1630- 544-9	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1 1/4" Valtec	шт	4	<u>805.02</u>	-	3220	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
26	C113-2301 варіант 3	Зворотній клапан муфтовий 1 1/4"	шт	1	<u>721.73</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,437	<u>18784.45</u> 14895,96	<u>3764.21</u> 1704,62	8209	6510	<u>1645</u> 745	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>87.43</u> 10,38
28	C113-1352 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm green pipe	м	43,7	<u>31.90</u>	-	1394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1713 варіант 5	Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe	шт	15	<u>101.40</u>	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1737 варіант 11	Трійник PPR 50 x 50 x 50 aquatherm green pipe	шт	5	<u>167.45</u>	-	837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1737 варіант 12	Муфта перехідна 50 x 2"	шт	6	<u>574.07</u>	-	3444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,627	<u>9791.54</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	6139	4297	<u>1658</u> 295	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>56.86</u> 3,92
33	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	62,7	<u>194.72</u>	-	12209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KB16-16-1 застос.	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 65 мм (без привар.фланців)	шт	1	<u>163.64</u> 103,93	<u>5.61</u> 2,27	164	104	<u>6</u> 2	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
35	C113-2301 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий 2"	шт	1	<u>798.23</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,07	<u>3722.84</u> 3685,28	-	261	258	-	<u>49.5000</u>	<u>3.47</u> -
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латуний повнопроходний 2"	шт	7	<u>1903.19</u> -	<u>-</u> -	13322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм кількість: 2+2+13+4	шт	21	<u>216.59</u> 122,21	<u>63.91</u> 11,81	4548	2566	<u>1342</u> 248	<u>1.5700</u> 0,1587	<u>32.97</u> 3,33
39	& C1630- 670-38 варіант 5	Фланець сталевий ф50мм приварний	шт	2	<u>485.85</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-935- 3 варіант 4	Фланець сталевий приварний перехідною DN50x80	шт	2	<u>2022.07</u> -	<u>-</u> -	4044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C130-935- 3 варіант 1	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN50	шт	13	<u>61.97</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C130-935- 3 варіант 2	Трійник сталевий приварний 57x4.0 - 57x4.0	шт	4	<u>189.47</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9754.11</u> 5956,00	<u>614.96</u> 139,54	975	596	<u>61</u> 14	<u>80.0000</u> 1,6130	<u>8</u> 0,16
44	C1545-14 варіант 1	Засувка міжфланцева DN50 з електроприводом типу BERNARD тип OA8 (0, 06кВт, 230В) Danfoss	шт	1	<u>36434.85</u> -	<u>-</u> -	36435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,627	<u>816.99</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	512	464	<u>15</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.15</u> 0,01
46	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 41,6+43,7	10 м	8,53	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	2108	2108	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>30.03</u> -
47	& C114-98-3- 10 варіант 7	Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX PE 35x9 кількість: 41,6x1,02	м	42,432	<u>30.69</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C114-98-3- 11 варіант 1	Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2 ST 57x9 кількість: 43,7x1,02	м	44,574	<u>102.32</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					152404	35317	<u>7904</u> 2688		<u>469.09</u> 37,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					152404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					109183 38005 20677 52,52 6062 173081 173081				
		Розділ 2. Каналізація К1, К1н									
49	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,416	<u>14670.27</u> 13011,43	<u>1607.65</u> 659,54	6103	5413	<u>669</u> 274	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>71.64</u> 3,8
50	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 3,0 aquatherm green pipe	м	19	<u>31.90</u> -	- -	606	-	- -	- -	- -
51	C113-1713 варіант 7	Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe	шт	11	<u>29.81</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
52	C113-1737 варіант 10	Муфта перехідна 32 x 1 1/4"	шт	4	<u>248.38</u> -	- -	994	-	- -	- -	- -
53	& C1630- 544-9 варіант 6	Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн.1 1/4" Valtec	шт	1	<u>630.51</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
54	C113-2301 варіант 3	Зворотній клапан муфтовий 1 1/4"	шт	2	<u>721.73</u> -	- -	1443	-	- -	- -	- -
55	& C1541-63- 4 варіант 1	Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50	шт	2	<u>10.07</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
56	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 (32) мм кількість: 16,5+(25x0,097)+(3x0,12)+((4+6)x0, 24)	100м	0,21685	<u>7520.99</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	1631	1594	<u>16</u> 5	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>20.77</u> 0,06
57	C113-1439-1 варіант 1	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	16,5	<u>86.55</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
58	& C113-989- 2 варіант 2	Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	25	<u>27.74</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C113-1043-1 варіант 2	Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	3	<u>71.42</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113-1043-1 варіант 4	Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	4	<u>117.93</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C113-1043-1 варіант 3	Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм кількість: 10,5+(24x0,19)+(6x0,24)+(2x0,25)	100м	0,17	<u>7436.03</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1264	1198	<u>26</u> 7	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>15.61</u> 0,1
63	C113-1439-1 варіант 2	Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	м	10,5	<u>252.60</u> -	<u>-</u> -	2652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C113-990-1 варіант 2	Відвід з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	24	<u>65.84</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-1045-4 варіант 2	Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>149.25</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-2268 варіант 2	Хрестовина одноплощинна з PPs , 110/110/110*4° HT Safe OSTENDORF	шт	2	<u>237.23</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-1478 варіант 3	Пробка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>45.19</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C113-1478-7 варіант 2	Механічний каналізаційний затвор DN110 із заслінкою із нержавіючої сталі HL710	шт	2	<u>9755.75</u> -	<u>-</u> -	19512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм кількість: 1+2	10компл.	0,3	<u>709.98</u> 555,02	<u>59.00</u> 17,12	213	167	<u>18</u> 5	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>2.26</u> 0,07
70	C113-2294 варіант 1	Трап низький з вертикальним випуском ф50	шт	1	<u>1094.54</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-2294 варіант 2	Трап низький з горизонтальним випуском ф50	шт	2	<u>1064.96</u> -	<u>-</u> -	2130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44766	8372	<u>729</u> 291		<u>110.28</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн.					44766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35665				
		всього заробітна плата, грн.					8663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4722 12 1384 49488				

		Всього по розділу 2					49488				
		Розділ 3. Сантехнічне обладнання									
72	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>10572.76</u> 9387,26	<u>1123.72</u> 312,57	2115	1877	<u>225</u> 63	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>25.81</u> 0,8
73	С130-8	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л ,	шт	2	<u>8668.43</u> -	<u>-</u> -	17337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С113-1519	Запобіжна група Caleffi 526153	шт	2	<u>2321.14</u> -	<u>-</u> -	4642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	<u>4595.30</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	2757	1608	<u>236</u> 69	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>21.85</u> 0,91
76	& С130-901-2	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	6	<u>2369.41</u> -	<u>-</u> -	14216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,1	<u>1697.70</u> 988,70	<u>115.20</u> 33,11	170	99	<u>12</u> 3	<u>13.2800</u> 0,4398	<u>1.33</u> 0,04
78	& С130-647-1	Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см біла (для с/в інвалідів)	шт	1	<u>2997.74</u> -	<u>-</u> -	2998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ17-2-3	Установлення змішувача на раковину	10шт	0,1	<u>954.80</u> 867,43	<u>-</u> -	95	87	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
80	& С130-617-1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	1	<u>1403.82</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2659.66</u> 1904,43	<u>172.69</u> 50,52	266	190	<u>17</u> 5	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
82	& С130-647-1	Мийка металева кухонна з комплектом кріплення	шт	1	<u>4855.16</u> -	<u>-</u> -	4855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С130-617-1	Змішувач для мийки, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором і довгим носиком	комплект	1	<u>1786.14</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>2892.31</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	1735	1429	<u>135</u> 39	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>19.19</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C130-647-1 варіант 1	Умивальник керамичний , з сифоном , відводом і випуском і керамічним п'єдесталом з комплектом кріплення	шт	6	<u>2330.66</u> -	<u>-</u> -	13984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C130-617-1 варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	6	<u>1403.82</u> -	<u>-</u> -	8423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий уніфікований з випуском та горизонтальним відводом для умивальників, мийок, раковин	шт	8	<u>384.17</u> -	<u>-</u> -	3073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ18-20-7 застос.	Установлення вузлів насосів ручних	шт	2	<u>861.80</u> 689,80	<u>57.64</u> 16,03	1724	1380	<u>115</u> 32	<u>10.0700</u> 0,2035	<u>20.14</u> 0,41
89	& C1630-1162-ДН	Дренажний насос з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення и відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A-1 220-230 В 011H1600	шт	2	<u>15730.85</u> -	<u>-</u> -	31462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							113042	6670	<u>740</u> 211		<u>92.03</u> 2,75
Разом будівельні роботи, грн.							113042				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105632				
всього заробітна плата, грн.							6881				
Загальновиробничі витрати, грн.							3847				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1149				
Всього будівельні роботи, грн.							116889				

Всього по розділу 3							116889				
Розділ 4. Протипожежне обладнання											
90	КБ10-39-1	Установлення шафи навісної пожежної	100шт	0,02	<u>8252.24</u> 7053,60	<u>-</u> -	165	141	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>2.14</u> -
91	C113-2138 варіант 2	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	2	<u>4958.73</u> -	<u>-</u> -	9917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ16-20-1 застос.	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>134.27</u> 108,94	<u>23.41</u> 7,22	269	218	<u>47</u> 14	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2.96</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& 2307-10341-1 варіант 4	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекирвальний DN-25)	шт	2	<u>3677.10</u> -	<u>-</u> -	7354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>134.27</u> <u>108.94</u>	<u>23.41</u> <u>7.22</u>	269	218	<u>47</u> <u>14</u>	<u>1.4800</u> <u>0,0937</u>	<u>2.96</u> <u>0,19</u>
95	& 2307-10341-1 варіант 5	Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекирвальний ДУ50 зі сприском 16мм, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) Метал для кріплення	шт	2	<u>4183.14</u> -	<u>-</u> -	8366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C118-30	Шпильки металеві, діаметр 27 мм	т	0,024	<u>31432.04</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-2138 варіант 3	Протипожежна установка Fire 2 CRF з насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; Н=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування, Grundfos	шт	1	<u>755636.63</u> -	<u>-</u> -	755637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-2138 варіант 4	Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; Н=12м; 0.75кВт; 380В), Grundfos	шт	1	<u>43782.90</u> -	<u>-</u> -	43783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-2138 варіант 5	Насос Grundfos JP 3-42 PT-H (Q=1.96куб. м/год; Н=15м; 0.55кВт; 230В), Grundfos	шт	1	<u>14079.54</u> -	<u>-</u> -	14080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C130-17-1 варіант 1	Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan BO 750 літрів RVO (79x170см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 50мм	шт	3	<u>6383.16</u> -	<u>-</u> -	19149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C130-17-1 варіант 2	Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan BO 750 літрів RVO (79x170см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 25мм	шт	3	<u>6383.16</u> -	<u>-</u> -	19149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					878892	577	<u>94</u> 28		<u>8.06</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					878892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					878221				
		всього заробітна плата, грн.					605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					343 0,92 106 879235				

		Всього по розділу 4					879235				
		Разом прямі витрати по кошторису					1189104	50936	9467		679,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1189104		3218		44,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1128701				
		всього заробітна плата, грн.					54154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8701				
		Всього будівельні роботи, грн.					1218691				

		Всього по кошторису					1218691				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					799,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62855				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/ОС
на Охоронна сигналізація.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОС

Кошторисна вартість 57,828 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,858 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтаж обладнання охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКО "Orion NOVA S")	шт	1	<u>4453,43</u>	<u>1,62</u>	4453	4269	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					4269,38	0,17			-	0,0026	-
2	& 1602-30002-2	Прилад приймально-контрольний охоронний	шт	1	<u>6432,00</u>	<u>-</u>	6432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12"			-	-			-	-	-
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>280,27</u>	<u>69,26</u>	280	211	<u>69</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					211,01	13,45			13	0,1807	0,18
4	С1545-84	Wi-Fi комунікатор М-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1193,44</u>	<u>-</u>	1193	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>484,51</u>	<u>-</u>	485	238	<u>-</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					238,24	-			-	-	-
6	С1545-84	Клавіатура К-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>4014,76</u>	<u>-</u>	4015	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>58,16</u> 44,94	<u>5,67</u> 1,83	58	45	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
8	& 1511-2005- 2-К варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г	шт	1	<u>592,25</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>305,84</u> 119,12	<u>21,00</u> 3,38	306	119	<u>21</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
10	С1547-16 варіант 13	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	1	<u>223,56</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-604-1 застос.	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою (датчиків руху)	100 шт	0,02	<u>9797,15</u> 8101,15	<u>297,63</u> 50,28	196	162	<u>6</u> 1	<u>105,5800</u> 0,6500	<u>2,11</u> 0,01
12	& С1545-70- 1 варіант 4	ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль	шт	2	<u>468,84</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач "Джміль-1")	шт	1	<u>265,88</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	266	211	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
14	& 1602- 30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1020,00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	14	<u>147,90</u> 105,50	<u>6,28</u> 0,67	2071	1477	<u>88</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>22,4</u> 0,14
16	& 1602- 30045-12 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 ТОВ "Алай"	шт	14	<u>125,00</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24279	6732	<u>194</u> 28		<u>97,15</u> 0,4
		Разом устаткування, грн.					9794				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					10179				
		Разом будівельні роботи, грн.					14485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7559				
		всього заробітна плата, грн.					6760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17784				

		Всього по розділу 1					27963				
		Розділ 2. Монтаж кабельних ліній									
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,9	<u>18042.50</u> 2826,80	<u>12036.51</u> 2186,29	16238	2544	<u>10833</u> 1968	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>38.1</u> 26,99
18	& С1545-119-31 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП "Електрон"	шт	6	<u>24.51</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1 варіант 10	Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм, ДКС України кількість: 90х1,02	м	91,8	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	1881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-318-17 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32мм	шт	180	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 6+2	100м	0,08	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	428	186	<u>183</u> 37	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>2.62</u> 0,49
22	С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK	м	6	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-1 варіант 12	Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK	м	2	<u>74.98</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	220	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 90+6+2	100 м	0,98	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	2321	1140	<u>521</u> 129	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>15.68</u> 1,51
26	15093-35113 варіант 39	Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power	1000м	0,1	<u>15864.84</u> -	<u>-</u> -	1586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,1	<u>6809.99</u> 1396,42	<u>3658.34</u> 696,38	681	140	<u>366</u> 70	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>1.92</u> 0,94
28	15093-35113 варіант 40	Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель"	1000м	0,01	<u>35499.84</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					26522	4010	<u>11903</u>		<u>58.32</u>
									2204		29,93
		Разом будівельні роботи, грн.					26522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10609				
		всього заробітна плата, грн.					6214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3343				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					987				
		Всього будівельні роботи, грн.					29865				

		Всього по розділу 2					29865				
		Разом прямі витрати по кошторису					50801	10742	<u>12097</u>		<u>155.47</u>
									2232		30,33
		Разом устаткування, грн.					9794				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					10179				
		Разом будівельні роботи, грн.					41007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18168				
		всього заробітна плата, грн.					12974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884				
		Всього будівельні роботи, грн.					47649				

		Всього по кошторису					57828				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					202,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14858				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/АК.АВК/АОВ
на Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК/АОВ□

Кошторисна вартість 220,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,900 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЩУК									
1	КМ8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>2996.15</u> 368,30	<u>554.85</u> 122,09	2996	368	<u>555</u> 122	<u>4.8000</u> 1,4381	<u>4.8</u> 1,44
2	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>6397.59</u> 4051,34	<u>102.35</u> 17,54	192	122	<u>3</u> 1	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>1.58</u> 0,01
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>136.83</u> 119,12	<u>9.49</u> 2,34	137	119	<u>9</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.6</u> 0,03
4	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>126.99</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	127	123	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
5	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа)	шт	3	<u>169.05</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	507	357	<u>142</u> 35	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C118-80-18 варіант 1	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, червона, XB5-AVM4Schneider Electric□□	10шт	0,3	<u>4955,50</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м H6=0	100 м	0,012	<u>1681,71</u> 1047,31	<u>620,63</u> 118,55	20	13	<u>7</u> 1	<u>14,4000</u> 1,4028	<u>0,17</u> 0,02
8	& C113-38-5-3 варіант 1	Клемник пружний прохідний NSYTRR22 Schneider Electric□	шт	20	<u>32,03</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-38-8-1 варіант 1	DIN-рейка розміром 600мм типу B NSYSDR60BSchneider Electric□	шт	2	<u>109,78</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-38-5-4 варіант 1	Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 Schneider Electric□	шт	2	<u>33,29</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-38-5-5 варіант 1	Плавкий запобіжник та тримач з плавкою вставкою In=0,5A CH 5X20 F 500MA 250B ETI□	шт	3	<u>55,11</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-209 варіант 1	Рамка для написів типу РПМ 66x26	100шт	0,09	<u>231,97</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,25	<u>1704,22</u> 1646,21	<u>-</u> -	426	412	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>4,8</u> -
14	15093-35113 варіант 46	Провід ПВЗ перерізом 1,0 мм2, 380В кількість: 20x1,02	1000м	0,0204	<u>8112,84</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	15093-35113 варіант 47	Провід ПВЗ перерізом 2,5 мм2, 380В кількість: 5x1,02	1000м	0,0051	<u>17394,84</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7261	1514	<u>719</u> 162		<u>19,35</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					7261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5028				
		всього заробітна плата, грн.					1676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					8089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					8089				
		Розділ 2. ШУС									
16	КМ8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>2996.15</u> 368,30	<u>554.85</u> 122,09	2996	368	<u>555</u> 122	<u>4.8000</u> 1,4381	<u>4.8</u> 1,44
17	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>6397.59</u> 4051,34	<u>102.35</u> 17,54	64	41	<u>1</u> -	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>0.53</u> -
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+1+1	шт	3	<u>136.83</u> 119,12	<u>9.49</u> 2,34	410	357	<u>28</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,08
19	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>126.99</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	1143	1105	<u>26</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
20	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа) кількість: 9+2	шт	11	<u>169.05</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	1860	1310	<u>522</u> 129	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>17.6</u> 1,51
21	& C118-80-18 варіант 1	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, червона, XB5-AVM4Schneider Electric□□	10шт	0,9	<u>4955.50</u> -	<u>-</u> -	4460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C118-80-18 варіант 2	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, зелена, XB5-AVM3Schneider Electric□□	10шт	0,2	<u>3825.85</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м H6=0	100 м	0,024	<u>1681.71</u> 1047,31	<u>620.63</u> 118,55	40	25	<u>15</u> 3	<u>14.4000</u> 1,4028	<u>0.35</u> 0,03
24	& C113-38-5-3 варіант 1	Клемник пружний прохідний NSYTRR22 Schneider Electric□	шт	60	<u>32.03</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-38-8-1 варіант 1	DIN-рейка розміром 600мм типу B NSYSDR60BSchneider Electric□	шт	4	<u>109.78</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-38-5-4 варіант 1	Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 Schneider Electric□	шт	4	<u>33.29</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1545-209 варіант 1	Рамка для написів типу РПМ 66x26	100шт	0,15	<u>231.97</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>126.99</u>	<u>2.84</u>	127	123	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
29	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,65	<u>1704.22</u>	<u>-</u>	1108	1070	<u>-</u>	<u>19.2000</u>	<u>12.48</u>
30	15093-35113 варіант 46	Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В кількість: 60x1,02	1000м	0,0612	<u>8112.84</u>	<u>-</u>	497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	15093-35113 варіант 47	Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В кількість: 5x1,02	1000м	0,0051	<u>17394.84</u>	<u>-</u>	89	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					16088	4399	<u>1150</u>		<u>56.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16088		270		3,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10539				
		всього заробітна плата, грн.					4669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643				
		Всього будівельні роботи, грн.					18409				

		Всього по розділу 2					18409				
		Розділ 3. Прилади та засоби автоматизації ВК									
32	KM20-11-14	Трубопроводі мережевої води Монтаж клапана електропневматичного або регулятора манометричного	10 шт	0,1	<u>15072.02</u>	<u>-</u>	1507	1255	<u>-</u>	<u>144.0000</u>	<u>14.4</u>
		Бак запасу технічної води №1, №2			<u>12553,92</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>82.01</u>	<u>-</u>	164	123	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
		Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,04	<u>1418.34</u>	<u>-</u>	57	48	<u>-</u>	<u>16.0000</u>	<u>0.64</u>
34	KM11-233-3	кількість: 2x2			<u>1191,20</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					1728	1426	<u>-</u>		<u>16.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1728		<u>-</u>		<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					302 1426 633 1,36 157 2361				
		Всього по розділу 3					2361				
35	КМ8-81-3	Розділ 4. Електроапаратура за місцем Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 12 кількість: 2+1	шт	3	<u>170.41</u> 119,12	<u>47.43</u> 11,71	511	357	<u>142</u> 35	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					511 511 12 392 204 0,51 58 715	357	<u>142</u> 35		<u>4.8</u> 0,41
		Всього по розділу 4					715				
36	КМ8-396-2	Розділ 5. Матеріали АОВ <i>Короби металеві (лоток+кришка) на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м</i>	100 м	0,54	<u>13082.40</u> 3141,94	<u>9456.79</u> 1856,11	7064	1697	<u>5107</u> 1002	<u>43.2000</u> 24,4425	<u>23.33</u> 13,2
37	& С1545-271-1 варіант 9	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	27	<u>271.74</u> -	<u>-</u> -	7337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	27	<u>268.62</u> -	<u>-</u> -	7253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100x50мм	шт	11	<u>429.88</u> -	<u>-</u> -	4729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-273-10 варіант 1	Кришка на вугол горизонтальний 90° для лотка, 100мм СРО90	шт	11	<u>143.24</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100x50мм DL	шт	6	<u>283.94</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	6	<u>132.22</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>216.94</u> -	<u>-</u> -	5857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-274-6 варіант 6	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>128.29</u> -	<u>-</u> -	3464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-276-1 варіант 1	Профіль вик. г ВРМ-2903	шт	27	<u>126.66</u> -	<u>-</u> -	3420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>6616.66</u> 4176,16	<u>1685.75</u> 736,30	1323	835	<u>337</u> 147	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>11,48</u> 2
47	& C113-338-3 варіант 1	Труба ф 20x2,5	м	20	<u>62.83</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	<u>11086.60</u> 3479,40	<u>1325.36</u> 115,44	1109	348	<u>133</u> 12	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>4,78</u> 0,14
49	C1545-318 варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм РЗ-Ц-Х-20	1000м	0,01	<u>55044.32</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-8	шт	3	<u>554.08</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 50+10+10	100 м	0,7	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	1658	815	<u>372</u> 92	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>11,2</u> 1,08
52	15093-35113 варіант 48	Кабель екранований 4x0,75, 380В (КВВГЕнг) кількість: 50x1,02	1000м	0,051	<u>85347.24</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	15093-35113 варіант 50	Кабель контрольний 7x0,75, 380В (КВВГнг) кількість: 10x1,02	1000м	0,0102	<u>31899.24</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>6616.66</u>	<u>1685.75</u>	1323	835	<u>337</u>	<u>57.4200</u>	<u>11.48</u>
66	& С113-338-3	Труба ф 20х2,5	м	20	<u>4176,16</u>	<u>736,30</u>			<u>147</u>	<u>10,0084</u>	<u>2</u>
	варіант 1				<u>62.83</u>	<u>-</u>	1257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>11086.60</u>	<u>1325.36</u>	554	174	<u>66</u>	<u>47.8400</u>	<u>2.39</u>
68	С1545-318	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм РЗ-Ц-Х-20	1000м	0,005	<u>3479,40</u>	<u>115,44</u>			<u>6</u>	<u>1,4338</u>	<u>0,07</u>
69	С1515-25	Коробка з'єднувальна КСК-8	шт	1	<u>554.08</u>	<u>-</u>	554	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	С1515-25	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>1291.01</u>	<u>-</u>	1291	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
71	КМ8-396-2	Короби металеві (лоток+кришка) на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	100 м	0,54	<u>13082.40</u>	<u>9456.79</u>	7064	1697	<u>5107</u>	<u>43.2000</u>	<u>23.33</u>
					<u>3141,94</u>	<u>1856,11</u>			<u>1002</u>	<u>24,4425</u>	<u>13,2</u>
72	& С1545-271-1	Лоток металевий перфорований, 3000х100х50мм ДКС України	шт	27	<u>271.74</u>	<u>-</u>	7337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	& С1545-272-1	Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України	шт	27	<u>268.62</u>	<u>-</u>	7253	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
74	& С1545-273-3	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100х50мм	шт	11	<u>429.88</u>	<u>-</u>	4729	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
75	& С1545-273-10	Кришка на вугол горизонтальний 90° для лотка, 100мм СРО90	шт	11	<u>143.24</u>	<u>-</u>	1576	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
76	& С1545-273-13	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100х50мм DL	шт	6	<u>283.94</u>	<u>-</u>	1704	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
77	& С1545-273-13	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	6	<u>132.22</u>	<u>-</u>	793	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	& С1545-274-6	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>216.94</u>	<u>-</u>	5857	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
79	& С1545-274-6	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>128.29</u>	<u>-</u>	3464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1545-276-1 варіант 1	Профіль вик. г ВРМ-2903	шт	27	<u>126.66</u> -	<u>-</u> -	3420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 55+20	100 м	0,75	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	1776	873	<u>398</u> 98	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>12</u> 1,16
82	15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний 5х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 55х1,02	1000м	0,0561	<u>31093.44</u> -	<u>-</u> -	1744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний 10х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>74127.24</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,7	<u>12043.98</u> 5198,74	<u>4316.37</u> 1043,46	20475	8838	<u>7338</u> 1774	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>121.52</u> 23,91
85	15093-35113 варіант 55	Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 170х1,02	1000м	0,1734	<u>23514.84</u> -	<u>-</u> -	4077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,2	<u>1704.22</u> 1646,21	<u>-</u> -	341	329	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>3.84</u> -
87	15093-35113 варіант 46	Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>8112.84</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок (заземлення)	100м	0,05	<u>1547.58</u> 1183,34	<u>28.46</u> 7,03	77	59	<u>1</u> -	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>0.89</u> -
89	15093-35113 варіант 56	Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В кількість: 5х1,02	1000м	0,0051	<u>24534.84</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,02	<u>33874.39</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C111-1804	Сталь листова	т	0,02	<u>33441.95</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					80735	12805	<u>13247</u> 3027		<u>175.45</u> 40,34
		Разом будівельні роботи, грн.					80735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54683				
		всього заробітна плата, грн.					15832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2407				
		Всього будівельні роботи, грн.					89043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					89043				
		Разом прямі витрати по кошторису					197422	37061	<u>31567</u>		<u>499.87</u>
									7251		96,02
		Разом будівельні роботи, грн.					197422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128794				
		всього заробітна плата, грн.					44312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22968				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6588				
		Всього будівельні роботи, грн.					220390				

		Всього по кошторису					220390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					653,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50900				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/СПЗ
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.**

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-СПЗ

Кошторисна вартість 179,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53634 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ("Тірас-8П.1")	шт	1	<u>4453,43</u> 4269,38	<u>1,62</u> 0,17	4453	4269	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	& 1602-30002-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>10578,00</u> -	<u>-</u> -	10578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>55,49</u> 44,94	<u>5,67</u> 1,83	55	45	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
4	& 1511-2005-2-К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	1	<u>1240,00</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий (ОС-6.1)	100 шт	0,01	<u>12087,46</u> 10066,98	<u>219,75</u> 23,32	121	101	<u>2</u> -	<u>131.2000</u> 0,3533	<u>1,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1570-3 варіант 2	Світильник аварійного освітлення ОС-6.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>702.00</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3) кількість: 17+2	шт	19	<u>265.88</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	5052	4009	<u>31</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>60.8</u> 0,05
8	& 1602-30045-12 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН" кількість: 17+2	шт	19	<u>225.00</u> -	<u>-</u> -	4275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1545-84 варіант 3	Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	19	<u>10.24</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні (SPR-1) кількість: 2+1	шт	3	<u>133.29</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	400	317	<u>19</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
11	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>185.00</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27626	8741	<u>60</u> 7		<u>128.35</u> 0,11
		Разом устаткування, грн.					17350				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					681				
		Всього устаткування, грн.					18031				
		Разом будівельні роботи, грн.					10276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1475				
		всього заробітна плата, грн.					8748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					14567				

		Всього по розділу 1					32599				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
12	КМ10-3-8	Ящик живлення (БЖ-1230 3А)	ящик	1	<u>348.39</u> 337,06	<u>-</u> -	348	337	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 1511-2001-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>5880.00</u> -	<u>-</u> -	5880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>61.56</u> 44,94	<u>5.67</u> 1,83	62	45	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
15	& 1511-2005-2-К варіант 4	Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 Yuasa	шт	1	<u>4157.50</u> -	<u>-</u> -	4158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗн-120-100)	шт	1	<u>1192.67</u> 1072,08	<u>21,31</u> 4,14	1193	1072	<u>21</u> 4	<u>14,4000</u> 0,0556	<u>14,4</u> 0,06
17	& 1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	<u>23016.00</u> -	<u>-</u> -	23016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі "Джміль-1" та "ОС-1 (Вихід)") кількість: 1+4	шт	5	<u>265.88</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	1329	1055	<u>8</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
19	& 1602-30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1020.00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1602-30045-8-К варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ "Тірас"	шт	4	<u>702.00</u> -	<u>-</u> -	2808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Гучномовці ЗАС100ПН-2)	шт	18	<u>236.03</u> 224,70	<u>-</u> -	4249	4045	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>57,6</u> -
22	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу ЗАС100ПН-2	комплект	18	<u>492.00</u> -	<u>-</u> -	8856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52919	6554	<u>35</u> 7		<u>93,44</u> 0,1
		Разом устаткування, грн.					45738				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1796				
		Всього устаткування, грн.					47534				
		Разом будівельні роботи, грн.					7181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					592				
		всього заробітна плата, грн.					6561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10323				
		Всього по розділу 2					57857				
		Розділ 3. Система порошкового оповіщення									
23	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУЗ "Тірас-1")	шт	1	<u>4453.43</u> 4269,38	<u>1.62</u> 0,17	4453	4269	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
24	& 1602-30002-2 варіант 3	Прилад управління стаціонарного пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>6366.00</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТТ-3) кількість: 2+1	шт	3	<u>147.90</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	444	317	<u>19</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
26	& 1602-30076-6-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>105.00</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3) кількість: 2+1	шт	3	<u>265.88</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	798	633	<u>5</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>9.6</u> 0,01
28	& 1602-30045-12 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>225.00</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОСЗ-5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ", ОСЗ-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ") кількість: 1+1	шт	2	<u>265.88</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	532	422	<u>3</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
30	& 1602-30045-7 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ"	шт	1	<u>936.00</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-30045-7 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ"	шт	1	<u>936.00</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ10-668-1 застос.	Пристрій аварійної зупинки та пристрій ручного пуску у нормальному виконанні (ПАЗ "Тірас" та ПРЗ "Тірас")	шт	2	<u>133.29</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	267	211	<u>13</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
33	& 1602- 30066-7 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>624.00</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1602- 30066-7 варіант 4	Пристрій ручного пуску ПРЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>624.00</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ18-557-4 застос.	Монтаж балона-ресивера (модулі порошкового пожежогасіння)	шт	4	<u>1098.49</u> 786,46	<u>290.81</u> 14,56	4394	3146	<u>1163</u> 58	<u>11,2000</u> 0,1845	<u>44.8</u> 0,74
36	& 1602- 30066-7 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння МПП Спрут-3п	шт	4	<u>4544.00</u> -	<u>-</u> -	18176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39540	8998	<u>1205</u> 62		<u>129.6</u> 0,81
		Разом устаткування, грн.					28652				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1125				
		Всього устаткування, грн.					29777				
		Разом будівельні роботи, грн.					10888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					685				
		всього заробітна плата, грн.					9060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					15280				

		Всього по розділу 3					45059				
		Розділ 4. Монтаж кабельних ліній									
37	КБ21-12-2	Система пожежної сигналізації Прокладання коробів пластикових кількість: 155+4	100м	1,59	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	8498	3706	<u>3642</u> 726	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>52.15</u> 9,72
38	C113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	155	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1 варіант 12	Кабель-канал 40x25 ECOLINE IEK	м	4	<u>74.98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	600	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	600	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	95	47	<u>21</u> 5	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>0.64</u> 0,06
43	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,55	<u>775.18</u> 116,37	<u>601.08</u> 112,20	1202	180	<u>932</u> 174	<u>1.6000</u> 1,5334	<u>2.48</u> 2,38
44	15093-35113 варіант 41	Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4x0,4 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 155x1,02	1000м	0,1581	<u>6004.83</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	15093-35113 варіант 42	Кабель силовий з мідними жилами КОРкНсFRHF FE180/E30 3x1,5 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,01	<u>47637.84</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-9905-3 варіант 4	Майданчик під стяжку 16мм, ІЕК	шт	200	<u>1.40</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-146-1	Система оповіщення про пожежу Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 170+3	100 м	1,73	<u>6984.11</u> 1396,42	<u>3658.34</u> 696,38	12083	2416	<u>6329</u> 1205	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>33.22</u> 16,28
49	15093-35113 варіант 43	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 170x1,02	1000м	0,1734	<u>13909.83</u> -	<u>-</u> -	2412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	15093-35113 варіант 42	Кабель силовий з мідними жилами КОРкНсFRHF FE180/E30 3x1,5 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 3x1,02	1000м	0,00306	<u>47637.84</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	50	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	50	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-12-2	Система порошкового оповіщення Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	2138	932	<u>916</u> 183	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>13.12</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	40	<u>30,14</u>	-	1206	-	-	-	-
55	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>2367,88</u>	<u>531,20</u>	947	465	<u>212</u>	<u>16,0000</u>	<u>6,4</u>
					1163,68	131,16			52	1,5400	0,62
56	15093-35113 варіант 44	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,0408	<u>15184,83</u>	-	620	-	-	-	-
		кількість: 40x1,02			-	-			-	-	-
57	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,1	<u>6984,11</u>	<u>3658,34</u>	698	140	<u>366</u>	<u>19,2000</u>	<u>1,92</u>
					1396,42	696,38			70	9,4105	0,94
58	15093-35113 варіант 43	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,0102	<u>13909,83</u>	-	142	-	-	-	-
		кількість: 10x1,02			-	-			-	-	-
59	& C111- 9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	150	<u>1,15</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111- 9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	150	<u>0,20</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					38051	7886	<u>12418</u>		<u>109,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38051		2415		32,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17747				
		всього заробітна плата, грн.					10301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1593				
		Всього будівельні роботи, грн.					43507				

		Всього по розділу 4					43507				
		Разом прямі витрати по кошторису					158136	32179	<u>13718</u>		<u>461,32</u>
		Разом устаткування, грн.					91740		2491		33,47
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3602				
		Всього устаткування, грн.					95342				
		Разом будівельні роботи, грн.					66396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20499 34670 17282 41,55 4793 83678				
		Всього по кошторису					179023				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					536,34 39463				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/ІТЗ ЦЗ
на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО

Кошторисна вартість 220,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,621 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Інвентар та майно для організації харчування											
1	& С111-1603-1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	11	<u>24.01</u>	-	264	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4+7			-	-			-	-	-
2	& С111-1603-1	Пакет поліетиленовий або паперовий, або папір для обгортання (0,5х0,5), кв.м	шт	163	<u>39.18</u>	-	6386	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1110-15-1	Відкривачка з дерев'яною ручкою	шт	65	<u>21.05</u>	-	1368	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	& С1110-15-1	Ніж, ножиці для розпорювання мішків MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай	шт	14	<u>111.67</u>	-	1563	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1110-15-1 варіант 5	Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см	шт	650	<u>3.55</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1110-15-1 варіант 1	Чашка EMPIRE 300мл	шт	650	<u>41.05</u> -	<u>-</u> -	26683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-15-1 варіант 2	Лопка для відкриття ящиків і коробок	шт	14	<u>122.68</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1608-1 варіант 1	Комплект рушників вафельних (3 шт.)	к-кт	217	<u>57.70</u> -	<u>-</u> -	12521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1882-1 варіант 2	Костюм робочий "Метинвест" 52/5 рост 170-176	шт.	10	<u>668.55</u> -	<u>-</u> -	6686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-609-1 варіант 1	Протигаз цивільний ДП7	шт.	180	<u>671.46</u> -	<u>-</u> -	120863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					180360	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180360 180360 180360 180360				

		Всього по розділу 1					180360				
		Розділ 2. Інструменти									
11	& C111-1854-1 варіант 6	Домкрат Torin 2 т (TA820014) Китай	шт.	1	<u>1651.79</u> -	<u>-</u> -	1652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1854-1 варіант 5	Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай	шт.	1	<u>393.46</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1854-1 варіант 7	Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай	шт.	2	<u>219.29</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1854-1 варіант 8	Сокира Розмальовки-Україна туристичний 900 г (4822009838257)	шт.	2	<u>605.96</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1854-1 варіант 1	Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301)	шт.	2	<u>202.63</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C111-1854-1 варіант 9	Лопата штикова My Garden Woody Міні 680 мм (211-1-680) Китай	шт.	2	<u>402.63</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1854-1 варіант 4	Лопата совкова Truper с дерев'яним черенком 143 см (PCL-P) Китай	шт.	2	<u>650.96</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1854-1 варіант 3	Киркомотира Fiskars IsoCore L (1020166) Фінляндія	шт.	2	<u>3750.13</u> -	<u>-</u> -	7500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-1764 варіант 1	Шлямбур Petzl COLLINOX Франція	шт	2	<u>666.83</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-1764 варіант 2	Зубило Stanley плоске по металу 19 мм х 175мм (4-18-289) Франція	шт	1	<u>265.16</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1764 варіант 3	Скарпель ручна 22мм Голд для каменю, граніту, мармуру	шт	2	<u>174.33</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1764 варіант 4	Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150 мм (0-89-866) Франція	шт	1	<u>945.16</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1764 варіант 5	Клинці сталеві Bradas для деревини 2000 г (КТ-SK0200) Польща	шт	3	<u>439.33</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1764 варіант 6	Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см (15G102) Китай	шт	1	<u>357.66</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1764 варіант 7	Пилка-ножовка по металу із запасним полотном 300мм ML WAUKEE 48220050 США	шт	1	<u>1036.83</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1764 варіант 8	Дрель електрична з набором свердел великого діаметру Makita DP4011 Китай	шт	1	<u>5795.16</u> -	<u>-</u> -	5795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1764 варіант 9	Набір свердел Makita SDS-Plus 5шт/ (D-36049) Китай	шт	1	<u>212.66</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25322	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25322 25322 25322				

		Всього по розділу 2					25322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріал ремонтний									
28	C1545-153 варіант 2	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>64.99</u>	-	130	-	-	-	-
29	C1545-153 варіант 1	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>98.71</u>	-	197	-	-	-	-
30	C1545-407-2 варіант 1	Затиски кабельні універсальні*	шт	4	<u>71.28</u>	-	285	-	-	-	-
31	& C1544-93- П-1	Стрічка ізоляційна	м	0,5	<u>10.46</u>	-	5	-	-	-	-
32	C111-1716 варіант 1	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм	м2	1,5	<u>166.67</u>	-	250	-	-	-	-
33	& C1545- 211-1	Гума листова	м2	1	<u>1456.60</u>	-	1457	-	-	-	-
34	C111-1909 варіант 1	Мотузка перетином 10 мм	м	1	<u>31.45</u>	-	31	-	-	-	-
35	& C111-134- 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>79.78</u>	-	80	-	-	-	-
36	& C111-807- 3-B	В'язальний дріт	кг	1,5	<u>189.74</u>	-	285	-	-	-	-
37	C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02	<u>5320.14</u>	-	106	-	-	-	-
38	C1115-2809- 1 варіант 1	Глина	кг	50	<u>2.09</u>	-	105	-	-	-	-
39	C111-1708-1	Клоччя	кг	1	<u>50.90</u>	-	51	-	-	-	-
40	& C1544-93- П-1 варіант 1	Стрічка для склеювання	м	50	<u>5.25</u>	-	263	-	-	-	-
41	& C111- 1747-1	Гума ущільнювальна	м	10	<u>10.55</u>	-	106	-	-	-	-
42	C111-327 варіант 5	Клей №88	кг	0,5	<u>589.03</u>	-	295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3646	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					3646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3646				
		Всього будівельні роботи, грн.					3646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3646				
		Розділ 4. Інші матеріали									
43	& C111-1882-2	Мішковина	кг	2	<u>83.43</u>	-	167	-	-	-	-
44	& C111-64-1	Амоній сірчаноокислий	л	2	<u>157.44</u>	-	315	-	-	-	-
45	280222-17023 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л	комплект	1	<u>2824.40</u>	-	2824	-	-	-	-
46	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,2	<u>3047.99</u> <u>2613,59</u>	<u>132,15</u> <u>39,79</u>	610	523	<u>26</u> 8	<u>36,7800</u> 0,4554	<u>7.36</u> 0,09
47	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані , розмір 700x700x150 мм	комплект	2	<u>2760.32</u>	-	5521	-	-	-	-
48	C1632-11 варіант 1	Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла)	кг	2	<u>172.55</u>	-	345	-	-	-	-
49	C1632-11 варіант 2	Хлорамін	кг	0,07	<u>98.25</u>	-	7	-	-	-	-
50	C1555-14 варіант 1	Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію	кг	0,2	<u>22.47</u>	-	4	-	-	-	-
51	C1555-14 варіант 2	Параформ	кг	0,4	<u>153.48</u>	-	61	-	-	-	-
52	C1555-14 варіант 3	Мідь сірчаноокисла	кг	2	<u>2.52</u>	-	5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9859	523	<u>26</u> 8		<u>7.36</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					2824				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					111				
		Всього устаткування, грн.					2935				
		Разом будівельні роботи, грн.					7035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6486				
		всього заробітна плата, грн.					531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					7335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					10270				
		Розділ 5. Івентар для прибирання									
53	C111-1903 варіант 1	Щітка для підлоги /віник/	шт	2	<u>216.15</u>	<u>-</u>	432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
54	C111-1903 варіант 2	Совок для сміття	шт	1	<u>83.55</u>	<u>-</u>	84	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
55	C111-1903 варіант 3	Відро, урна для сміття	шт	1	<u>712.79</u>	<u>-</u>	713	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
56	C111-1608 варіант 1	Ганчір'я бавовняне	кг	1	<u>87.66</u>	<u>-</u>	88	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1317	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1317		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1317				
		Всього будівельні роботи, грн.					1317				

		Всього по розділу 5					1317				
		Разом прямі витрати по кошторису					220504	523	<u>26</u>		<u>7.36</u>
		Разом устаткування, грн.					2824		8		0,09
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					111				
		Всього устаткування, грн.					2935				
		Разом будівельні роботи, грн.					217680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217131				
		всього заробітна плата, грн.					531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					217980				

		Всього по кошторису					220915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					621				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕПЗМ
на Зовнішні мережі електропостачання.
Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП-ПРУ-ЕП

Кошторисна вартість 396,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,224 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		164/164-СПП/ПРУ-ЕП, аркуш 2,3,4									
		Будівельні роботи									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,013	<u>18345,28</u>	<u>-</u>	238	238	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>3,97</u>
					18345,28	-			-	-	-
2	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,122	<u>24941,86</u>	<u>-</u>	3043	3043	<u>-</u>	<u>421.6000</u>	<u>51,44</u>
					24941,86	-			-	-	-
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,246	<u>8571,91</u>	<u>-</u>	2109	253	<u>-</u>	<u>16.3200</u>	<u>4,01</u>
		кількість: 41х0,2х0,3			1028,00	-			-	-	-
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09	<u>15798,17</u>	<u>-</u>	1422	1305	<u>-</u>	<u>222.0000</u>	<u>19,98</u>
		кількість: (45+45)/1000			14503,26	-			-	-	-
5	& С113-2311-6	Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 90мм КОПОС	м	91,8	<u>75,18</u>	<u>-</u>	6902	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: 90х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,82	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	228	203	<u>25</u> 6	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>2.79</u> 0,08
7	& C111-1721-2 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель до 1 кВ", шириною 300 мм	м	82	<u>4.06</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям. Засипка траншеї піском, група ґрунтів 2 кількість: 41х0,1х0,3	100м3	0,0123	<u>9554.18</u> 9554,18	<u>-</u> -	118	118	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>2.03</u> -
9	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1,23х1,1	м3	1,353	<u>685.81</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям. Засипка траншеї ґрунтом, група ґрунтів 2	100м3	0,085	<u>9554.18</u> 9554,18	<u>-</u> -	812	812	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>14.05</u> -
11	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	1,3	<u>752.60</u> 315,19	<u>437.41</u> 94,80	978	410	<u>568</u> 123	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>6.21</u> 1,69
12	C1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	1,3	<u>1364.71</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (покриття ~ 6,1 см)	100м2	0,205	<u>2604.32</u> 1133,41	<u>-</u> -	534	232	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>3.27</u> -
14	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (K=(6,1-3)/0,5=6,2) Н1=6,2	100м2	0,205	<u>1136.58</u> 1136,58	<u>-</u> -	233	233	<u>-</u> -	<u>15.8100</u> -	<u>3.24</u> -
15	C1421-9838 варіант 1	Гарячий дрібнозернистий асфальтобетон типу "Б" II марки по ДСТУ Б В.2.7-119: 2011	т	3	<u>4653.85</u> -	<u>-</u> -	13962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,6	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	450	450	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>7.5</u> -
17	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км Монтажні роботи	т	4,6	<u>198.09</u> -	<u>198.09</u> 23,63	911	-	<u>911</u> 109	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,32
18	КМ8-407-4	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	0,3	<u>42716.83</u> 7126,09	<u>32578.07</u> 6924,65	12815	2138	<u>9773</u> 2077	<u>97.9800</u> 92,4288	<u>29.39</u> 27,73
19	C113-10 варіант 3	Труба легка, ВГП ф80мм (3")	м	30	<u>278.34</u> -	<u>-</u> -	8350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (ВБбШвнг 4х120 мм ²)	100 м	1,2	<u>5844.79</u> 2792,83	<u>2257.62</u> 557,44	7014	3351	<u>2709</u> 669	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>46.08</u> 7,85
21	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>9241.00</u> 3607,41	<u>4061.92</u> 846,26	2772	1082	<u>1219</u> 254	<u>49.6000</u> 10,7274	<u>14.88</u> 3,22
22	& 15096-13107 варіант 1	Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, броньований, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, 1.0 кВ, 50 Гц, ВБбШвнг, перетином 4х120мм ² кількість: 150х1,02	1000м	0,153	<u>2086990.4</u> 5 -	<u>-</u> -	319310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-152-1 варіант 1	Кабельний накінецьник мідний DT-120 ІЕК	шт	16	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-10 варіант 3	*Гільзи Труба легка, ВГП ф80мм (3")	м	6	<u>278.34</u> -	<u>-</u> -	1670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					387026	13868	<u>15205</u> 3238		<u>208.84</u> 41,89
		Разом будівельні роботи, грн.					387026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357953				
		всього заробітна плата, грн.					17106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3118				
		Всього будівельні роботи, грн.					396771				

		Всього по кошторису					396771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					277,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20224				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юра Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/СЗВ
на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.
Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-СЗВ.О

Кошторисна вартість 86,154 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локально-обчислювальна мережа									
1	КМ10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм (бокс)	шт	1	<u>381,24</u>	<u>180,72</u>	381	192	<u>181</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					192,16	3,73			4	0,0507	0,05
2	& C1514-1-18	Шафа комутаційна 19", 15U, 600х600ZPAS Z-BOX COMtrade	шт	1	<u>691,65</u>	<u>-</u>	692	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ10-184-5	Комутатор	шт	1	<u>1010,55</u>	<u>213,10</u>	1011	715	<u>213</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					714,72	41,39			41	0,5560	0,56
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1966,38</u>	<u>340,95</u>	1966	1235	<u>341</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1234,66	66,23			66	0,8896	0,89
5	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	2	<u>280,27</u>	<u>69,26</u>	561	422	<u>139</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
		кількість: 1+1			211,01	13,45			27	0,1807	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-19034-12 варіант 1	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м.	шт	12	<u>59.68</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1504-19034-12 варіант 2	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м.	шт	12	<u>31.12</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1504-19034-12 варіант 3	Організатор кабелю, пластик, 19" 1U	шт	2	<u>178.16</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-1885-8-Х варіант 2	Коннектор RJ-45 CONNECTOR 8P8C Cat-6 прозорий (50 шт.)	уп.	0,12	<u>143.43</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1603	699	<u>687</u> 137	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>9.84</u> 1,83
11	С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK	м	30	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	100	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6х30мм Metalvis	шт	100	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-96-12 варіант 1	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	2	<u>318.28</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,56	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	1326	652	<u>297</u> 73	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>8.96</u> 0,86
17	15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSON кількість: 56х1,02	1000м	0,05712	<u>15269.84</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11606	3915	<u>1858</u> 348		<u>52.4</u> 4,55
		Разом будівельні роботи, грн.					11606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5833				
		всього заробітна плата, грн.					4263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13688				

		Всього по розділу 1					13688				
		Розділ 2. Монтаж відеобладнання									
18	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (камера)	шт	8	<u>1415,14</u> 898,82	<u>59,66</u> 0,77	11321	7191	<u>477</u> 6	<u>12.8000</u> 0,0106	<u>102,4</u> 0,08
19	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (відеореєстратор)	шт	1	<u>1415,14</u> 898,82	<u>59,66</u> 0,77	1415	899	<u>60</u> 1	<u>12.8000</u> 0,0106	<u>12,8</u> 0,01
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,66	<u>5344,48</u> 2330,77	<u>2290,64</u> 456,57	3527	1538	<u>1512</u> 301	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>21,65</u> 4,04
21	С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	66	<u>30,14</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	200	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111- 9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	200	<u>1,15</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С113- 1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56,19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,52	<u>2367,88</u> 1163,68	<u>531,20</u> 131,16	3599	1769	<u>807</u> 199	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>24,32</u> 2,34
26	15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4x2x0,51 LSOH кількість: 152x1,02	1000м	0,15504	<u>15269,84</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24599	11397	<u>2856</u> 507		<u>161,17</u> 6,47
		Разом будівельні роботи, грн.					24599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10346				
		всього заробітна плата, грн.					11904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1636				
		Всього будівельні роботи, грн.					30513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					30513				
		Розділ 3. IP-Телефонія									
27	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>216.90</u> 104,23	<u>-</u> -	434	208	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>2.8</u> -
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,24	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1283	559	<u>550</u> 110	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>7.87</u> 1,47
29	С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK	м	24	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	100	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6х30мм Metalvis	шт	100	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	568	279	<u>127</u> 31	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>3.84</u> 0,37
34	15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH кількість: 24х1,02	1000м	0,02448	<u>15269.84</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6344.12</u> 4419,65	<u>102.35</u> 17,54	127	88	<u>2</u> -	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>1.15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3700	1134	<u>679</u> 141		<u>15.66</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					3700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1887				
		всього заробітна плата, грн.					1275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					661				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					4361				

		Всього по розділу 3					4361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система охоронної сигналізації									
36	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (камера) кількість: 1+1	шт	2	<u>1415.14</u> 898,82	<u>59.66</u> 0,77	2830	1798	<u>119</u> 2	<u>12.8000</u> 0,0106	<u>25.6</u> 0,02
37	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>58.16</u> 44,94	<u>5.67</u> 1,83	58	45	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
38	& 1511-2005- 2-К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	1	<u>1240.00</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>305.84</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	306	119	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
40	С1547-16 варіант 27	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А Мастер-А, Україна	шт	1	<u>88.55</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,4	<u>5344.48</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	7482	3263	<u>3207</u> 639	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>45.92</u> 8,56
42	С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK	м	140	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	4220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111- 9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	630	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111- 9905-3 варіант 2	Дюбель 6х30мм Metalvis	шт	630	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С113- 1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,4	<u>2367.88</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	3315	1629	<u>744</u> 184	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>22.4</u> 2,16
47	15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH кількість: 140х1,02	1000м	0,1428	<u>15269.84</u> -	<u>-</u> -	2181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 10+60	100 м	0,7	<u>6809.99</u> 1396,42	<u>3658.34</u> 696,38	4767	977	<u>2561</u> 487	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>13.44</u> 6,59
49	15093-35113 варіант 40	Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель" кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>35499.84</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5e КПВ-НФ ВП (100) 4x2x0,51 LSON кількість: 60x1,02	1000м	0,0612	<u>15269.84</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	<u>284.84</u> 56,85	<u>227.99</u> 44,18	570	114	<u>456</u> 88	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>1.6</u> 1,07
52	С1515-24 варіант 1	Дотягувач дверний Dorma TS68 brown	шт	2	<u>1689.56</u> -	<u>-</u> -	3379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					32693	7945	<u>7114</u> 1405		<u>111.2</u> 18,47
		Разом устаткування, грн.					1240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					48				
		Всього устаткування, грн.					1288				
		Разом будівельні роботи, грн.					31453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16394				
		всього заробітна плата, грн.					9350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1392				
		Всього будівельні роботи, грн.					36303				

		Всього по розділу 4					37592				
		Разом прямі витрати по кошторису					72598	24391	<u>12507</u> 2401		<u>340.43</u> 31,33
		Разом устаткування, грн.					1240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					48				
		Всього устаткування, грн.					1288				
		Разом будівельні роботи, грн.					71358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34460				
		всього заробітна плата, грн.					26792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3787				
		Всього будівельні роботи, грн.					84865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					86154				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					404,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30579				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01/ЗВК
на Зовнішнє водопостачання та каналізація.
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ЗВК

Кошторисна вартість 730,485 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,51547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,722 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний протипожежний водопровід (В1)									
		Для влаштування колодязів									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,017	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	787	23	<u>764</u> 177	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.38</u> 2,25
2	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,007	<u>35951.83</u> 1035,50	<u>34916.33</u> 8103,22	252	7	<u>245</u> 57	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.12</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-163-8 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,02	<u>36451.05</u> 36451,05	<u>-</u> -	729	729	<u>-</u> -	<u>578.6800</u> -	<u>11.57</u> -
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 1+1	100м3	0,02	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 2+4	1000м3	0,006	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	42	-	<u>42</u> 7	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,09
6	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,004	<u>3894.50</u> -	<u>3894.50</u> 698,93	16	-	<u>16</u> 3	<u>-</u> 8,4882	<u>-</u> 0,03
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,032	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	259	-	<u>259</u> 47	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,57
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,032	<u>4006.96</u> -	<u>4006.96</u> 719,11	128	-	<u>128</u> 23	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,28
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,38	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1019	460	<u>559</u> 141	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.98</u> 1,94
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 10м у відвалі) Н1=2	1000м3	0,009	<u>8013.92</u> -	<u>8013.92</u> 1438,22	72	-	<u>72</u> 13	<u>-</u> 17,4666	<u>-</u> 0,16
11	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,04	<u>355.12</u> -	<u>355.12</u> 63,73	14	-	<u>14</u> 3	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 0,03
12	КБ47-3-2	Планування ділянки траси вручну Для влаштування траншей	100м2	0,02	<u>961.40</u> 961,40	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>16.0100</u> -	<u>0.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,012	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	555	16	<u>539</u> 125	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.27</u> 1,58
14	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,007	<u>35951.83</u> 1035,50	<u>34916.33</u> 8103,22	252	7	<u>245</u> 57	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.12</u> 0,72
15	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,31	<u>25398.20</u> 2243,43	<u>736.82</u> 204,97	7873	695	<u>228</u> 64	<u>34.3400</u> 2,7531	<u>10.65</u> 0,85
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	174	174	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -
17	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,012	<u>44772.94</u> 30533,80	<u>11359.66</u> 292,18	537	366	<u>136</u> 4	<u>404.1000</u> 3,4888	<u>4.85</u> 0,04
18	& С113-145-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,0 мм з антикорозійним покриттям типу "вельми посилене" кількість: 12х1,004	м	12,048	<u>998.85</u> -	<u>-</u> -	12034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-40-2 застос.	Приварювання фасонних елементів до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	<u>218.91</u> 63,45	<u>147.59</u> 1,60	438	127	<u>295</u> 3	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>1.48</u> 0,04
20	& С1534-5-72 варіант 3	Перехід ст. 76,1х57	шт	2	<u>66.31</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>625.77</u> 122,21	<u>63.91</u> 11,81	1252	244	<u>128</u> 24	<u>1.5700</u> 0,1587	<u>3.14</u> 0,32
22	& С1630-670-38 варіант 5	Фланець сталевий ф50мм приварний	шт	2	<u>485.85</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>140.79</u> 96,59	<u>7.12</u> 1,98	282	193	<u>14</u> 4	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>2.82</u> 0,05
24	& С1630-670-57 варіант 1	Засувка ф50мм Батерфляй	шт	2	<u>1132.99</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (упорів) під трубопроводи	100м3	0,0011	<u>311600.26</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	343	10	<u>3</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.17</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1110-173-1-М варіант 1	Кутик 50х50х5 мм	м	2	<u>107.48</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм Колодязь водопровідний д.1500 Н=2,4м - 1шт	1000м	0,012	<u>5887.40</u> 5383,19	<u>-</u> -	71	65	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>0.99</u> -
28	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,035	<u>8571.91</u> 1028,00	<u>-</u> -	300	36	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>0.57</u> -
29	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1519	<u>30945.11</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	4701	1457	<u>2769</u> 648	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>21.53</u> 7,25
30	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,01519	<u>2852.71</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,65	<u>2789.45</u> -	<u>-</u> -	1813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,054	<u>2950.57</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3795.27</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3004.01</u> -	<u>-</u> -	6008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3219.32</u> -	<u>-</u> -	3219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>913.65</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>302.70</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-754 варіант 3	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый лёгкий с замком зеленый	шт	1	<u>880.17</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1788	Скоби ходові	шт	6	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C123-510-У-15 варіант 1	Кришка дерев'яна для колодязя	шт	1	<u>1901.63</u> -	<u>-</u> -	1902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,1244	<u>5879.64</u> 3173,61	<u>67.91</u> 55,60	731	395	<u>8</u> 7	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>5.76</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1244	<u>10229.87</u> 2465,94	<u>-</u> -	1273	307	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>4.17</u> -
43	С111-1624	Грунтовка бітумна кількість: 0,1244х0,08	т	0,009952	<u>393458.90</u> -	<u>-</u> -	3916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР18-50-2	Улаштування вимощення (навколо колодязів) з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	0,65	<u>576.22</u> 101,51	<u>-</u> -	375	66	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>0.98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							62613	5765	<u>6464</u> 1408		<u>86.16</u> 17,04
Разом будівельні роботи, грн.							62613				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50384				
всього заробітна плата, грн.							7173				
Загальновиробничі витрати, грн.							4034				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1303				
Всього будівельні роботи, грн.							66647				

Всього по розділу 1							66647				
Розділ 2. Загальний водомірний вузол											
164/164-СПП/ПРУ-ВК Аркуш 4											
45	КБ16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	<u>1267.36</u> 812,99	<u>182.77</u> 36,98	1267	813	<u>183</u> 37	<u>10.9200</u> 0,4850	<u>10.92</u> 0,49
46	1704-20637 варіант 1	Добірний пристрій тиску кутовий ЗК14-2-1-02 (1,6-70-ст20-МУ)	шт	1	<u>833.33</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-990 варіант 2	Фланець сталевий приварний ф 65	шт	1	<u>532.75</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1630- 670-38 варіант 2	Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN65 "Danfoss"	шт	1	<u>12904.43</u> -	<u>-</u> -	12904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм кількість: 3+3	шт	6	<u>146.85</u> 43,73	<u>99.54</u> 1,08	881	262	<u>597</u> 6	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>3.06</u> 0,09
50	С113-990 варіант 3	Фланець сталевий приварний ф 50	шт	3	<u>373.63</u> -	<u>-</u> -	1121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-990 варіант 2	Фланець сталевий приварний ф65	шт	3	<u>532.75</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ22-36-1 застос.	Установлення сталевих перехідних фланцевих з'єднань діаметром 50 мм	шт	2	<u>174.40</u> 121,51	<u>17.80</u> 4,95	349	243	<u>36</u> 10	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>3.42</u> 0,13
53	C113-990 варіант 4	Муфта-фланець(фланцевий перехід) Unidelta 50x2"	шт	2	<u>531.45</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ22-40-1 застос.	Приварювання фасонних частин до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>146.85</u> 43,73	<u>99.54</u> 1,08	294	87	<u>199</u> 2	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>1.02</u> 0,03
55	C113-990 варіант 5	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN50	шт	2	<u>92.59</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ22-40-2 застос.	Приварювання фасонних частин до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм кількість: 2+1+1	шт	4	<u>218.91</u> 63,45	<u>147.59</u> 1,60	876	254	<u>590</u> 6	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>2.96</u> 0,09
57	C113-990 варіант 6	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN75	шт	2	<u>161.87</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-990 варіант 7	Трійник сталевий приварний прямий 76x3.5 - 76x3.5	шт	1	<u>317.96</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-990 варіант 8	Перехід сталевий приварний концентричний 76x3.5 - 57x3.5	шт	1	<u>73.75</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>140.79</u> 96,59	<u>7.12</u> 1,98	141	97	<u>7</u> 2	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>1.41</u> 0,03
61	& C1630- 670-38 варіант 3	Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN50 "Danfoss"	шт	1	<u>12226.13</u> -	<u>-</u> -	12226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2073.12</u> 1072,60	<u>961.77</u> 219,84	207	107	<u>96</u> 22	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
63	& C1630- 106-7 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий тип Y333P DN50 "Danfoss"	шт	1	<u>2329.43</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>64.75</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	65	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
65	& C1630- 1450-1 варіант 1	Лічильник холодної води 420 РС Ду32	шт	1	<u>7451.01</u> -	<u>-</u> -	7451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>3852.30</u> 3685,28	<u>-</u> -	39	37	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.5</u> -
67	& C1630- 544-40 варіант 2	Вентиль муфтовий запірний ф15 мм 15ч8р2	шт	1	<u>168.66</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>44.82</u> 27,62	<u>-</u> -	45	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1630-113-8 варіант 1	Манометр МП-ЗУ 16 кгс 100 мм М20*1,5 1,5 клас радіальний (1,6 МПа / 16 бар)	комплект	1	<u>582.36</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1630-544-40 варіант 1	Кран триходовий муфтовий для манометра Ду15	шт	1	<u>373.68</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КР15-22-1 застос.	Установлення муфти	100 шт	0,01	<u>3852.30</u> 3685,28	<u>-</u> -	39	37	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.5</u> -
72	C113-1737 варіант 13	Муфта 50х1 1/2" з внутрішньою різьбою під ключ PP-R Накап	шт	1	<u>416.10</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							46703	2014	<u>1715</u> 87		<u>26.31</u> 1,18
Разом устаткування, грн.							833				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							33				
Всього устаткування, грн.							866				
Разом будівельні роботи, грн.							45870				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42141				
всього заробітна плата, грн.							2101				
Загальновиробничі витрати, грн.							1102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							317				
Всього будівельні роботи, грн.							46972				

Всього по розділу 2							47838				
Розділ 3. Каналізація К1											
Для влаштування колодязів											
73	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,07	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	3239	93	<u>3146</u> 730	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>1.56</u> 9,24
74	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,014	<u>35951.83</u> 1035,50	<u>34916.33</u> 8103,22	503	14	<u>489</u> 113	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.24</u> 1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ1-163-8 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,09	<u>36451.05</u> 36451,05	<u>-</u> -	3281	3281	<u>-</u> -	<u>578.6800</u> -	<u>52.08</u> -
76	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	5,3	<u>25398.20</u> 2243,43	<u>736.82</u> 204,97	134610	11890	<u>3905</u> 1086	<u>34.3400</u> 2,7531	<u>182</u> 14,59
77	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 15+75	100м3	0,9	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	16600	16600	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>282.74</u> -
78	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,064	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	445	-	<u>445</u> 80	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,97
79	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,394	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	3195	-	<u>3195</u> 573	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 6,96
80	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 64+394	100м3	4,58	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	12283	5545	<u>6738</u> 1705	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>84.09</u> 23,44
81	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (до 10м у відвалі) Н1=2	1000м3	0,015	<u>7789.01</u> -	<u>7789.01</u> 1397,86	117	-	<u>117</u> 21	<u>-</u> 16,9764	<u>-</u> 0,25
82	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 10м у відвалі) Н1=2	1000м3	0,075	<u>8013.92</u> -	<u>8013.92</u> 1438,22	601	-	<u>601</u> 108	<u>-</u> 17,4666	<u>-</u> 1,31
83	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,3	<u>355.12</u> -	<u>355.12</u> 63,73	107	-	<u>107</u> 19	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 0,23
84	КБ47-3-2	Планування ділянки траси вручну Для улаштування траншей	100м2	0,1	<u>961.40</u> 961,40	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	<u>16.0100</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,3	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	13880	401	<u>13479</u> 3128	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>6.67</u> 39,62
86	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,05	<u>35951.83</u> 1035,50	<u>34916.33</u> 8103,22	1798	52	<u>1746</u> 405	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.86</u> 5,13
87	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>35346.77</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	212	134	<u>72</u> 20	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>1.86</u> 0,28
88	С113-1397 варіант 1	Труба 110х3,2мм ТЕННО WORLD SN8 кількість: 6х1,02	м	6,12	<u>197.99</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,038	<u>47442.35</u> 28082,91	<u>17003.68</u> 4709,33	1803	1067	<u>646</u> 179	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>15.02</u> 2,49
90	С113-1400 варіант 1	Труба 160х3,0 (3,2мм) SN2 ТЕННО WORLD кількість: 38х1,01	м	38,38	<u>358.67</u> -	<u>-</u> -	13766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>3340.50</u> 2153,28	<u>-</u> -	20	13	<u>-</u> -	<u>32.9600</u> -	<u>0.2</u> -
92	КБ22-32-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм Футляр	1000м	0,038	<u>5309.92</u> 2581,84	<u>-</u> -	202	98	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> -	<u>1.5</u> -
93	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>170936.54</u> 58295,31	<u>91840.68</u> 5456,82	1026	350	<u>551</u> 33	<u>727.6000</u> 61,2422	<u>4.37</u> 0,37
94	С113-202 варіант 1	Труби сталеві електрозварні зі сталі 20 з антикорозійним покриттям типу "вельми посилене" ф 325х3мм кількість: 6х1,004	м	6,024	<u>2016.28</u> -	<u>-</u> -	12146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (закладання стиків футляру)	м3	0,01	<u>13134.56</u> 7741,98	<u>249.17</u> 69,31	131	77	<u>2</u> 1	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>1.24</u> 0,01
96	КМ8-600-1	Встановити в колодязі №3 Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі Колодязь каналізаційний №1,2 (д.1500 Н=4,42м) - 2шт., №4 (д.1500 Н=1,8м) - 1шт., №5 (д.1000 Н=1,65м) - 1шт.	шт	1	<u>77.75</u> 61,38	<u>9.49</u> 2,34	78	61	<u>9</u> 2	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ23-13-5	Колодязі №1,2 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах кількість: 2,65+2,65	10м3	0,53	<u>23468.17</u> 10336,38	<u>9303.53</u> 2118,38	12438	5478	<u>4931</u> 1123	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>78.02</u> 12,09
98	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 0,15+0,2	м3	0,35	<u>2950.57</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3795.27</u> -	<u>-</u> -	7591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>3004.01</u> -	<u>-</u> -	30040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3219.32</u> -	<u>-</u> -	6439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-754 варіант 4	Люк каналізаційний Vodaland 800 мм пластиковий Easy D800 DN600 круглий легкий зелений	шт	2	<u>847.53</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С111-1788	Скоби ходові	шт	14	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної кількість: 0,0096х2 Колодязь №4	1 м3	0,0192	<u>5696.54</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	109	15	<u>2</u> 1	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>0.23</u> 0,01
105	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,035	<u>8571.91</u> 1028,00	<u>-</u> -	300	36	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>0.57</u> -
106	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0989	<u>30945.11</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	3060	949	<u>1803</u> 422	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>14.02</u> 4,72
107	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00989	<u>2852.71</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3795.27</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3219.32</u> -	<u>-</u> -	3219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1627.80</u> -	<u>-</u> -	1628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>913.65</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>302.70</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C113-754 варіант 3	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый лёгкий с замком зеленый	шт	1	<u>880.17</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C111-1788	Скоби ходові	шт	3	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C123-510- У-15 варіант 1	Кришка дерев'яна для колодязя	шт	1	<u>1901.63</u> -	<u>-</u> -	1902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ6-16-1	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (улаштування відбійної стінки) Колодязь №5	100м3	0,005	<u>578094.40</u> 185853,52	<u>43062.20</u> 16294,80	2890	929	<u>215</u> 81	<u>2713.1900</u> 195,4672	<u>13.57</u> 0,98
117	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,068	<u>35811.44</u> 14156,35	<u>18651.99</u> 4224,35	2435	963	<u>1268</u> 287	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>13.71</u> 3,07
118	K585521- Л049 варіант 1	Плиты днищ КЦД-10	шт	1	<u>1130.52</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	K585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>940.48</u> -	<u>-</u> -	940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	K585521- Л031	Плиты покрытия ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1334.96</u> -	<u>-</u> -	10680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-754 варіант 4	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый легкий зеленый	шт	1	<u>847.53</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм кількість: 22+22+7,4+12,44	100м2	0,6384	<u>5879.64</u> 3173,61	<u>67.91</u> 55,60	3754	2026	<u>43</u> 35	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>29.58</u> 0,55
125	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону кількість: 22+22+7,4+12,44	100м2	0,6384	<u>10229.87</u> 2465,94	<u>-</u> -	6531	1574	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>21.39</u> -
126	C111-1624	Ґрунтовка бітумна кількість: 0,6384x0,08	т	0,051072	<u>393458.90</u> -	<u>-</u> -	20095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					351488	51742	<u>43510</u> 10152		<u>807.92</u> 127,78
		Разом будівельні роботи, грн.					351488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256236				
		всього заробітна плата, грн.					61894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12486				
		Всього будівельні роботи, грн.					388252				

		Всього по розділу 3					388252				
		Розділ 4. Каналізаційна насосна станція. КНС.									
		Для влаштування колодязю									
127	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,055	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	2545	73	<u>2472</u> 574	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>1.22</u> 7,26
128	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,006	<u>35951.83</u> 1035,50	<u>34916.33</u> 8103,22	216	6	<u>210</u> 49	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>0.1</u> 0,62
129	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,56	<u>25398.20</u> 2243,43	<u>736.82</u> 204,97	14223	1256	<u>413</u> 115	<u>34.3400</u> 2,7531	<u>19.23</u> 1,54
130	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,02	<u>21210.98</u> 21210,98	<u>-</u> -	424	424	<u>-</u> -	<u>361.2840</u> -	<u>7.23</u> -
131	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,021	<u>8108.62</u> -	<u>8108.62</u> 1455,21	170	-	<u>170</u> 31	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,21	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	563	254	<u>309</u> 78	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.86</u> 1,07
133	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (розрівнювання ґрунту) Колодязь каналізаційний №3 (д.2000 Н=6, 22м) - 1шт. Колодязь №3	1000м3	0,042	<u>4006.96</u> -	<u>4006.96</u> 719,11	168	-	<u>168</u> 30	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,37
134	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,68	<u>20187.36</u> 7819,70	<u>9032.69</u> 2046,60	13727	5317	<u>6142</u> 1392	<u>111.3600</u> 21,8844	<u>75.72</u> 14,88
135	К585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>6366.63</u> -	<u>-</u> -	6367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	К585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	9	<u>3351.51</u> -	<u>-</u> -	30164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	К585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>2711.39</u> -	<u>-</u> -	2711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	К585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6866.24</u> -	<u>-</u> -	6866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної кількість: 0,0096х2	1 м3	0,0192	<u>5696.54</u> 806,93	<u>112.19</u> 45,40	109	15	<u>2</u> 1	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>0.23</u> 0,01
140	С113-754 варіант 3	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый лёгкий с замком зелёный	шт	1	<u>880.17</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С111-1788	Скоби ходові	шт	11	<u>196.40</u> -	<u>-</u> -	2160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,305	<u>5879.64</u> 3173,61	<u>67.91</u> 55,60	1793	968	<u>21</u> 17	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>14.13</u> 0,26
143	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,305	<u>10229.87</u> 2465,94	<u>-</u> -	3120	752	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>10.22</u> -
144	С111-1624	Ґрунтовка бітумна кількість: 0,305х0,08	т	0,0244	<u>393458.90</u> -	<u>-</u> -	9600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	ПР13-6149	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна	100 м2	0,305	<u>4861.79</u> 4838,77	<u>14.18</u> 4,58	1483	1476	<u>4</u> 1	<u>66.2400</u> 0,0630	<u>20.2</u> 0,02
146	C188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН кількість: 30,5х0,79 Вентиляція в КНС	кг	24,095	<u>200.33</u> -	<u>-</u> -	4827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3,14х0,219х20	100м2	0,137532	<u>23732.20</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	3264	2437	<u>76</u> 21	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>36.01</u> 0,29
148	C113-209 варіант 5	Труба сталева Ду200 (219х6,0) ГОСТ 10704-91	м	20	<u>1376.31</u> -	<u>-</u> -	27526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-1780-1-Н варіант 1	Сітка тканна нержавіюча з розміром ячейки 6мм ф 0,7 мм 330х150 мм	шт	2	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,1	<u>40.52</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1370.27</u> 961,74	<u>111.86</u> 30,05	1370	962	<u>112</u> 30	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
152	& C130-120-3 варіант 2	Вентилятор кришний радіальний ВКР №4 (ВДР №4) 0,37 кВт 1000 об/хв.	шт	1	<u>13533.03</u> -	<u>-</u> -	13533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 (32) мм кількість: 4+(1х0,097)+(2х0,12)+(6х0,24)	100м	0,05777	<u>7520.99</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	434	425	<u>4</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>5.53</u> 0,02
154	C113-1439-1 варіант 1	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	4	<u>86.55</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C113-989-2 варіант 3	Відвід з PPs , 50*90° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>27.74</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C113-1043-1 варіант 5	Трійник з PPs , 50/50*90° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>71.42</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C113-1043-1 варіант 6	Перехід з PPs , 75/50 HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>45.33</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C113-1043-1 варіант 3	Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	2	<u>880.86</u> 689,80	<u>57.64</u> 16,03	1762	1380	<u>115</u> 32	<u>10.0700</u> 0,2035	<u>20.14</u> 0,41
160	& С130-508-13 варіант 2	Насос DGO 75/2/G50V АОСМ (Т). N=0,55 кВт "ZENIT"	шт	2	<u>23310.69</u> -	-	46621	-	-	-	-
161	& С111-1861-1	Ланцю оцинкований для підйому насоса	м	5	<u>144.93</u> -	-	725	-	-	-	-
162	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	<u>140.79</u> 96,59	<u>7.12</u> 1,98	563	386	<u>28</u> 8	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>5.64</u> 0,11
163	& С1630-670-57 варіант 1	Засувка ф50мм Батерфляй	шт	2	<u>1132.99</u> -	-	2266	-	-	-	-
164	& С1630-670-57 варіант 2	Кульковий зворотній клапан з різьбою 2"	шт	2	<u>1164.44</u> -	-	2329	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							203437	16131	<u>10246</u> 2380		<u>233.5</u> 27,62
Разом будівельні роботи, грн.							203437				
в тому числі:							177060				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18511				
всього заробітна плата, грн.							10147				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3115				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							213584				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							213584				
Розділ 5. Інші роботи											
165	КР18-50-2	Улаштування вимощення (навколо колодязів) з бетону товщиною покриття 10 см кількість: 5,3х4+0,65	1м2	21,85	<u>576.22</u> 101,51	-	12590	2218	-	<u>1.5000</u> -	<u>32.78</u> -
166	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (отвір в існуючому колодязі)	м3	0,008	<u>5928.43</u> 2722,59	<u>3205.84</u> 822,56	47	22	<u>25</u> 7	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>0.31</u> 0,09
167	КР20-31-3 застос.	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>13364.01</u> 9673,09	<u>32.70</u> 27,25	134	97	-	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>1.33</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							12771	2337	<u>25</u> 7		<u>34.42</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12771 10409 2344 1395 4,14 478 14166				
		Всього по розділу 5					14166				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					677012 833 33 866 676179 536230 92023 53440 153,45 17699 729619	77989	<u>61960</u> 14034		<u>1188,31</u> 173,71
		Всього по кошторису					730485				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1515,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109722				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГТ
на Генеральний план.
Благоустрій території.**

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ

Кошторисна вартість 2373,188 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,90902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 228,417 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автомобільні проїзди									
		ТИП1									
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,462	<u>3043.59</u> 222,19	<u>2821.40</u> 649,37	7493	547	<u>6946</u> 1599	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>9.11</u> 20,21
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 128х1,69	т	216,32	<u>58.57</u> -	<u>58.57</u> 8,15	12670	-	<u>12670</u> 1763	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,42
		Нижній шар									
3	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2462	<u>223709.61</u> 1645,70	<u>10098.73</u> 1617,57	55077	405	<u>2486</u> 398	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>6.32</u> 4,27
4	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати норми 27-15-1 (до 22 см)	1000м2	0,2462	<u>100344.42</u> -	<u>1427.34</u> 188,25	24705	-	<u>351</u> 46	<u>-</u> 2,1476	<u>-</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=7									
5	КБ27-15-1	Верхній шар Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2462	<u>223709.61</u> 1645,70	<u>10098.73</u> 1617,57	55077	405	<u>2486</u> 398	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>6.32</u> 4,27
6	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,2465	<u>465049.15</u> 1037,78	<u>13286.79</u> 1637,37	114635	256	<u>3275</u> 404	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>3.73</u> 4,23
7	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,2465	<u>585943.30</u> 956,26	<u>11941.64</u> 1416,46	144435	236	<u>2944</u> 349	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>3.44</u> 3,66
8	КР1-27-2	Траншея під камені бортові Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	4,6	<u>198.17</u> 198,17	<u>-</u> -	912	912	<u>-</u> -	<u>3.3000</u> -	<u>15.18</u> -
9	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,53	<u>7341.11</u> 6065,89	<u>907.86</u> 202,38	3891	3215	<u>481</u> 107	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>49.21</u> 1,12
10	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 5,5х0,53	м3	2,915	<u>3828.12</u> -	<u>-</u> -	11159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	53	<u>513.56</u> -	<u>-</u> -	27219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					457273	5976	<u>31639</u> 5064		<u>93.31</u> 59,71
		Разом будівельні роботи, грн.					457273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419658				
		всього заробітна плата, грн.					11040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2237				
		Всього будівельні роботи, грн.					463903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					463903				
		Розділ 2. Доріжки									
12	КР18-12-7	ТИП2 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,4	<u>1761.00</u> 222,19	<u>1538.81</u> 351,72	7748	978	<u>6770</u> 1548	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>16.28</u> 19,53
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 92,4х1,69 Нижній шар	т	156,156	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,95	1829	-	<u>1829</u> 617	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 7,5
14	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером кількість: 440х0,05 Верхній шар	100м3	0,22	<u>151426.59</u> 1098,42	<u>9018.05</u> 1047,25	33314	242	<u>1984</u> 230	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>3.77</u> 2,42
15	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,44	<u>223709.61</u> 1645,70	<u>10098.73</u> 1617,57	98432	724	<u>4443</u> 712	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>11.29</u> 7,63
16	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см виключати з норми 27-15-1 (до 10 см)	1000м2	-0,44	<u>71674.59</u> -	<u>1019.53</u> 134,47	-31537	-	<u>-449</u> -59	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,67
		Н1=5									
17	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	4,4	<u>35162.72</u> 1133,41	<u>-</u> -	154716	4987	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>70.18</u> -
18	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 (до 6 см)	100м2	4,4	<u>34205.52</u> 1099,92	<u>-</u> -	150504	4840	<u>-</u> -	<u>15.3000</u> -	<u>67.32</u> -
		Н1=6									
19	КБ1-164-2	Траншея під камені бортові Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)	100м3	0,03	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	461	461	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>7.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: 12,6-3	1 м3	9,6	<u>198.17</u> 198,17	<u>-</u> -	1902	1902	<u>-</u> -	<u>3.3000</u> -	<u>31.68</u> -
21	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,5	<u>6349.54</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	9524	8036	<u>937</u> 209	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>121.88</u> 2,18
22	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 4,8х1,50	м3	7,2	<u>3828.12</u> -	<u>-</u> -	27562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР 100.20.80	шт	150	<u>243.26</u> -	<u>-</u> -	36489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 12,6-(2,4+7,2)	100м3	0,03	<u>9554.18</u> 9554,18	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>4.96</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							491231	22457	<u>15514</u> 3257		<u>335.21</u> 38,59
Разом будівельні роботи, грн.							491231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							453260				
всього заробітна плата, грн.							25714				
Загальновиробничі витрати, грн.							16149				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5571				
Всього будівельні роботи, грн.							507380				

Всього по розділу 2							507380				
Розділ 3. Ігровий майданчик											
ТИПЗ											
25	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,9	<u>1761.00</u> 222,19	<u>1538.81</u> 351,72	6868	867	<u>6001</u> 1372	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>14.43</u> 17,31
26	С311-1	Ґрунтово-рослинний шар Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 58,5х1,2	т	70,2	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	822	-	<u>822</u> 277	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,37
27	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,9	<u>1761.00</u> 222,19	<u>1538.81</u> 351,72	6868	867	<u>6001</u> 1372	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>14.43</u> 17,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 23,4х1,69 Нижній шар	т	39,546	<u>58.57</u> -	<u>58.57</u> 8,15	2316	-	<u>2316</u> 322	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 3,92
29	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером кількість: 390х0,05 Верхній шар	100м3	0,195	<u>151426.59</u> 1098,42	<u>9018.05</u> 1047,25	29528	214	<u>1759</u> 204	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>3.34</u> 2,15
30	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,39	<u>223709.61</u> 1645,70	<u>10098.73</u> 1617,57	87247	642	<u>3939</u> 631	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>10</u> 6,76
31	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см виключати з норми 27-15-1 (до 10 см) Н1=5	1000м2	-0,39	<u>71674.59</u> -	<u>1019.53</u> 134,47	-27953	-	<u>-398</u> -52	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,6
32	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,9	<u>35162.72</u> 1133,41	<u>-</u> -	137135	4420	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>62.21</u> -
33	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 (до 6 см) Н1=6	100м2	3,9	<u>34205.52</u> 1099,92	<u>-</u> -	133402	4290	<u>-</u> -	<u>15.3000</u> -	<u>59.67</u> -
34	КБ11-25-1 застос.	Поліуретанове покриття Улаштування наливного покриття, та розмітки майданчика, EPDM	100м2	3,9	<u>16476.75</u> 14040,82	<u>2435.93</u> 2123,24	64259	54759	<u>9500</u> 8281	<u>148.9900</u> 32,1984	<u>581.06</u> 125,57
35	С1546-69 варіант 1	Крихта гумова SBR 1-3,5 мм, чорна кількість: 390х17,6	кг	6864	<u>14.82</u> -	<u>-</u> -	101724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1546-69 варіант 2	Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,5 мм, RAL5014 кількість: 390х7,98	кг	3112,2	<u>6.56</u> -	<u>-</u> -	20416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С188888-33 варіант 2	Поліуританове связующе Voramer кількість: 390х3,83	кг	1493,7	<u>187.41</u> -	<u>-</u> -	279934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С188888-33 варіант 1	Аліфатичне сполучне Epufloor кількість: 390х1,61 Траншея під камені бортові	кг	627,9	<u>456.87</u> -	<u>-</u> -	286869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)	100м3	0,0092	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	141	141	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.41</u> -
40	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: 3,8-0,92	1 м3	2,88	<u>198.17</u> 198,17	<u>-</u> -	571	571	<u>-</u> -	<u>3.3000</u> -	<u>9.5</u> -
41	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,45	<u>6349.54</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	2857	2411	<u>281</u> 63	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>36.56</u> 0,65
42	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 4,8х0,45	м3	2,16	<u>3828.12</u> -	<u>-</u> -	8269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР 100.20.80	шт	45	<u>243.26</u> -	<u>-</u> -	10947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 3,8-(0,72+2,16)	100м3	0,0092	<u>9554.18</u> 9554,18	<u>-</u> -	88	88	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>1.52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1152308	69270	30221 12470		795.13 176,44
Разом будівельні роботи, грн.							1152308				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1052817				
всього заробітна плата, грн.							81740				
Загальновиробничі витрати, грн.							43536				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13700				
Всього будівельні роботи, грн.							1195844				

Всього по розділу 3							1195844				
Розділ 4. МАФи											
45	КР20-12-1 застос.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (урни та лави з навісом) кількість: 5х0,05+8х0,098	1т	1,034	<u>12394.83</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	12816	7655	<u>4093</u> 521	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>91.73</u> 5,5
46	КМ38-1-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т (циліндри гумові)	шт	12	<u>2313.61</u> 1257,76	<u>185.71</u> 31,22	27763	15093	<u>2229</u> 375	<u>17.7000</u> 0,4284	<u>212.4</u> 5,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (гойдалка, карусель, балансир)	шт	3	<u>4280.81</u> 1399,88	<u>654.71</u> 137,95	12842	4200	<u>1964</u> 414	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>59.1</u> 4,81
48	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (ігрові комплекси)	шт	5	<u>5896.25</u> 2273,92	<u>957.70</u> 193,99	29481	11370	<u>4789</u> 970	<u>32.0000</u> 2,1956	<u>160</u> 10,98
		Разом прямі витрати по розділу 4					82902	38318	<u>13075</u> 2280		<u>523.23</u> 26,43
		Разом будівельні роботи, грн.					82902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31509				
		всього заробітна плата, грн.					40598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5470				
		Всього будівельні роботи, грн.					102662				

		Всього по розділу 4					102662				
		Розділ 5. Озеленення									
49	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,112	<u>10354.35</u> -	<u>10354.35</u> 1432,84	1160	-	<u>1160</u> 160	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 1,68
50	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м)	1000м3	0,112	<u>38219.89</u> -	<u>38219.89</u> 5288,89	4281	-	<u>4281</u> 592	<u>-</u> 55,2704	<u>-</u> 6,19
		H1=4									
51	КР20-41-3 застос.	Навантаження розробленого бульдозерами ґрунта екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,8928	<u>2057.83</u> 101,48	<u>1956.35</u> 371,46	3895	192	<u>3703</u> 703	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>3.2</u> 7,69
52	С311-5	кількість: 112х1,69 Перевезення ґрунту до 5 км	т	189,28	<u>58.57</u> -	<u>58.57</u> 8,15	11086	-	<u>11086</u> 1543	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 18,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,57	<u>3844.62</u> 3844,62	<u>-</u> -	29104	29104	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>475.4</u> -
54	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,57	<u>1966.75</u> 538,32	<u>-</u> -	14888	4075	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>62.38</u> -
55	& С1429-117-1	Суміш насіння газонних багаторічних трав	кг	37,9	<u>503.71</u> -	<u>-</u> -	19091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 5					83505	33371	<u>20230</u> 2998		<u>540.98</u> 34,3
		Разом будівельні роботи, грн.					83505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29904				
		всього заробітна плата, грн.					36369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5978				
		Всього будівельні роботи, грн.					103399				

		Всього по розділу 5					103399				
		Разом прямі витрати по кошторису					2267219	169392	<u>110679</u> 26069		<u>2287.86</u> 335,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2267219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1987148				
		всього заробітна плата, грн.					195461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32956				
		Всього будівельні роботи, грн.					2373188				

		Всього по кошторису					2373188				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2909,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					228417				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/КБ
на Конструкції бетонні. МАФи.
Благоустрій території.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ

Кошторисна вартість 28,908 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,578 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАФи									
1	КБ1-165-2	Урни для сміття									
		Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0027	<u>28583.80</u>	<u>-</u>	77	77	<u>-</u>	<u>476.0000</u>	<u>1.29</u>
		кількість: 0,3х0,3х0,3х10			28583,80	-			-	-	-
2	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0027	<u>417544.60</u>	<u>2329.72</u>	1127	26	<u>6</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.41</u>
		Лави вуличні з навісом			9492,59	890,07			2	10,6641	0,03
3	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0256	<u>15488.09</u>	<u>-</u>	396	396	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>6.7</u>
		кількість: 0,4х0,4х1х16			15488,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Ігровий комплекс STEEL+ 1711	100м3	0,0256	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	10689	243	<u>60</u> 23	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.86</u> 0,27
5	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х1	100м3	0,00064	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.3</u> -
6	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Ігровий елемент CLIMBOO steel+ 1716	100м3	0,00064	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	267	6	<u>1</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.1</u> 0,01
7	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х12	100м3	0,00768	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	220	220	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>3.66</u> -
8	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Ігровий елемент CLIMBOO WD1420	100м3	0,00768	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	3207	73	<u>18</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.16</u> 0,08
9	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,8х0,8х0,15х6	100м3	0,00576	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	165	165	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>2.74</u> -
10	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Гойдалка SWING ST1494	100м3	0,00576	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	2405	55	<u>13</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.87</u> 0,06
11	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х6	100м3	0,00384	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>1.83</u> -
12	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Балансир SWING ST0524	100м3	0,00384	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1603	36	<u>9</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.58</u> 0,04
13	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,8х0,4х0,4х1	100м3	0,00128	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Карусель НООР 0706-1	100м3	0,00128	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	534	12	<u>3</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.19</u> 0,01
15	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,9х0,9х0,2х1	100м3	0,00162	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.77</u> -
16	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Ігровий елемент СROOC 0310	100м3	0,00162	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	676	15	<u>4</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.24</u> 0,02
17	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х4	100м3	0,00256	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	73	73	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>1.22</u> -
18	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Ігровий елемент CLIMBOO steel 0410	100м3	0,00256	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1069	24	<u>6</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.39</u> 0,03
19	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х5	100м3	0,0032	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	91	91	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>1.52</u> -
20	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Циліндри гумові d 500 мм, h 200,400,500 мм.	100м3	0,0032	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	1336	30	<u>7</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.48</u> 0,03
21	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: 0,4х0,4х0,4х12	100м3	0,00768	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	220	220	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>3.66</u> -
22	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки (фундаменти під МАФи) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00768	<u>417544.60</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	3207	73	<u>18</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.16</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					27573	2046	<u>145</u> 55		<u>33.74</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					27573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25382				
		всього заробітна плата, грн.					2101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1335 4,11 477 28908				

		Всього по розділу 1					28908				
		Разом прямі витрати по кошторису					27573	2046	145		33,74
		Разом будівельні роботи, грн.					27573		55		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25382				
		всього заробітна плата, грн.					2101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1335				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					28908				

		Всього по кошторису					28908				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					38,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2578				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/ЕТР.П

Устаткування. Електротехнічні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 484-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 922,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1096 варіант 1	Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, Ін=250А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ВРП1 Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1)	шт	2	12010,30	24021
2	& 1517-1967-6-1	"Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, ІР31 (індивідуальне виготовлення)"; (маса=0,125)	шт	1	28744,50	28745
3	1504-1096 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, Ін=250А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	2	12010,30	24021
4	1504-1096 варіант 2	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., Ін=200А, 400В, "Chint" ; (маса=0,0011)	шт	1	17173,33	17173
5	1504-1096 варіант 3	Вимикач авт. 3-пол., Ін=160А, 400В "Schneider Electric"; (маса=0,0011)	шт	1	5528,70	5529
6	1504-1096 варіант 4	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., Ін=20А, 400В, "Chint"; (маса=0,0011)	шт	1	13728,33	13728
7	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	218,87	875
8	1504-1096 варіант 6	Вимикач авт. 1-пол., Ін=16А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	208,27	208
9	1504-1096 варіант 7	Вимикач авт. 3-пол., Ін=16А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	5	692,06	3460
10	1504-1096 варіант 8	Вимикач авт. 3-пол., Ін=16А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	925,59	926

1	2	3	4	5	6	7
11	1504-1096 варіант 9	Вимикач авт. 3-пол., Ін=20А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	748,71	749
12	1504-1096 варіант 10	Вимикач авт. 3-пол., Ін=25А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	3	775,61	2327
13	1504-1096 варіант 11	Вимикач авт. 3-пол., Ін=40А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	930,89	931
14	1504-1034 варіант 1	Незалежний розчіплювач для іС60/іІD/RCA/ARA, 100-415В ; (маса=0,00065)	шт	2	1076,80	2154
15	1504-1034 варіант 2	Незалежний розчіплювач для CVS100/160/250, 220-240В ; (маса=0,00065)	шт	1	1421,20	1421
16	1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, трансформаторного підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300 G3B.147.230 .F17.B2.P4.C311.A3.L1) "Elgama-Elektronika" ; (маса=0,009)	шт	2	4505,00	9010
17	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S "Меромметр" ; (маса=0,005) Розподільча мережа шафи ВРП1 ШО1	шт	6	855,32	5132
18	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
19	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	7	218,87	1532
20	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШОА1	шт	1	884,83	885
21	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
22	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	218,87	875
23	1504-1096 варіант 13	Сутінковий вимикач, 1НВ, Ін=16А, 230В, в комплекті з датчиком "Hager" ; (маса=0,0011)	шт	1	3054,17	3054
24	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШС1	шт	1	884,83	885
25	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
26	1504-1096 варіант 19	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	265,33	1061
27	1504-1096 варіант 14	Вимикач авт. 1-пол., Ін=20А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	265,33	265

1	2	3	4	5	6	7
28	1504-1096 варіант 15	Вимикач авт. 3-пол., Ін=10А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	983,06	983
29	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШЕ1	шт	1	884,83	885
30	& 1517-1967-6-3 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК ; (маса=0,004)	шт	1	1951,58	1952
31	1504-1096 варіант 17	Диф. авт. вим. 1+N-пол., Ін=16А, 30mA, 230В, тип АС "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	15	1732,18	25983
32	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШВ1	шт	1	884,83	885
33	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
34	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	2	218,87	438
35	1504-1096 варіант 20	Вимикач авт. 1-пол., Ін=16А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	3	254,73	764
36	1504-1096 варіант 18	Вимикач авт. 3-пол., Ін=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	1331,13	1331
37	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШВ2	шт	1	884,83	885
38	& 1517-1967-6-3 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК ; (маса=0,004)	шт	1	1951,58	1952
39	1504-1096 варіант 18	Вимикач авт. 3-пол., Ін=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	2	1331,13	2662
40	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н	шт	1	884,83	885
41	& 1503-8185-1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР21 У3); (маса=0,075)	шт	1	20000,00	20000
42	& 1503-8185-1 варіант 1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР54 У3); (маса=0,075)	шт	2	10522,00	21044
43	& 1503-8185-1 варіант 2	Шафа керування насосом, нереверсивна, однофіберна, 220В, Ір=3,8-6А (Я5111-2844 ІР21 У3); (маса=0,075)	шт	1	20000,00	20000
44	& 1503-8184-18 варіант 2	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК; (маса=0,01) ДЕС	шт	3	1878,50	5636

1	2	3	4	5	6	7
45	& 15011-4074-ЕЛ	Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 50Гц, з капотом, об'ємпаливного баку 86л, витрата палива при 50% навантаженні 1,5 л/год DJ10PR "Dalgakiran"; (маса=0,18)	шт	1	308820,68	308821
46	& 15011-4069-1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager; (маса=0,000185)	шт	8	2606,00	20848
47	& 15011-4069-1 варіант 1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55 Hager ; (маса=0,000185)	шт	7	3997,33	27981
48	& 1517-1760-1	Вирішення потреб МГН Кнопка виклику для інвалідів, Комплект BELFIX SET-HELP 1BL; (маса=0,00028)	шт	1	1430,00	1430
49	1914-17001 варіант 3	Встановити в прямку по осі 1 Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-1.25X0,95 (порошково-полімерне покриття RAL 7666) висота підйому до 4500 мм + замки на двері (електромагнітні) - 2 комплекти; (маса=8,1)	шт	1	258333,33	258333
		Разом				879269
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43652
		Всього по кошторису				922921

Склад Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07/ОВ.П

Придбання устаткування вентиляції.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 813,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-2062 варіант 1	Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в комплекті: регулюючий клапан з руч. приводом -2шт., фільтр касетний синтетичний G4 - 1шт., нагрівач повітря електр. Qт=81 кВт - 1шт., припливний ел. вентилятор L=6000 м3/год, Рс=450 Па - 1шт., гнучка вставка - 2шт.) □ (маса=0,251)	шт	1	603183,65	603184
2	& 2303-3109-1 варіант 1	Комплект автоматики до установки MSAHU-8 "Aerostar" ; (маса=0,095)	шт	1	142339,23	142339
3	& 1503-1270-1 варіант 1	Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1-DU□ □ (маса=0,067)	шт	1	31375,00	31375
4	& 1704-20641-1 варіант 1	Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5 RVI-2,5 "Aerostar"□ (маса=0,0045)	шт	3	1850,00	5550
		Разом				782448
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30727

		Всього по кошторису				813175

Склад Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/К.П

Придбання устаткування кондиціонування.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО Відомості тощо

Кошторисна вартість 208,875 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4002-27 варіант 1	Спліт- система GWH24YE-S6DBA2A "GREE" (маса=0,17)	шт	3	66994,00	200982
		Разом				200982
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7893
		Всього по кошторису				208875

Склад Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/АВК/АОВ.П

Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК, АОВ[Відомості тощо

Кошторисна вартість 28,754 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЩУК						
1	& 1503-8185-89 варіант 1	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 300х400х200, Spacial 3D ; (маса=0,035)	шт	1	5697,33	5697
2	& 1503-7020-2 варіант 1	Перемикач з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ21 Schneider Electric□ (маса=0,043)	шт	3	356,90	1071
3	& 1504-1010-701 варіант 1	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, Ін=1А, Івідс=8Ін іС60N A9F74102 Schneider Electric□ (маса=0,0002)	шт	1	381,36	381
4	& 2405-1657-174	Реле проміжне ~220В 4НО+4НЗ R4; (маса=0,0002)	шт	1	215,48	215
		Разом по розділу 1				7364
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				289
		Всього по розділу 1				7653
Розділ 2. ШУС						
5	& 1503-8185-89 варіант 2	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 500х500х250, Spacial 3D ; (маса=0,035)	шт	1	8697,33	8697
6	& 1503-7020-2 варіант 2	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ33 Schneider Electric□ (маса=0,043)	шт	1	170,00	170

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1504-1010-701 варіант 1	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =1А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F74102 Schneider Electric (маса=0,0002)	шт	1	381,36	381
8	& 1504-1010-701 варіант 2	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =2А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F73102 Schneider Electric (маса=0,0002)	шт	1	470,00	470
9	& 1504-1010-701 варіант 3	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =4А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F74204 Schneider Electric (маса=0,0002)	шт	1	1115,00	1115
10	& 2405-1657-174	Реле проміжне ~220В 4НО+4НЗ R4; (маса=0,0002)	шт	9	215,48	1939
11	& 1504-1010-711 варіант 1	Дзвоник 230В, 50Гц XB5KSM Schneider Electric; (маса=0,0003)	шт	1	1194,60	1195
		Разом по розділу 2				13967
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				549
		Всього по розділу 2				14516
		Розділ 3. Прилади і засоби автоматизації				
12	& 1504-19019-1	Манометр сигналізуючий з радіальним штуцером без фланця. З різьбленням приєднувального штуцера М20х1,5. Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110-160-0/1,06МПа-1,6-ТD1-; (маса=0,00156)	шт	1	1875,17	1875
13	1504-15556 варіант 1	Датчик рівня поплавковий, однорівневе виконання з нормально-замкненим контактом, кабельне виведення завдовжки 3м ПДУ-2.1.1600.К/3; (маса=0,006)	шт	2	1680,00	3360
14	& 1715-10192-8 варіант 1	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2; (маса=0,0002)	шт	2	300,00	600
15	& 1715-10192-8 варіант 2	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2; (маса=0,0002)	шт	1	500,00	500
		Разом по розділу 3				6335
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				250
		Всього по розділу 3				6585

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				27666
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1088
		Всього по кошторису				28754

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Придбання устаткування ПРУ.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 318,880 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Освітлення						
1	1507-2032 варіант 2	Переносний електричний акумуляторний ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу 220v; (маса=0,00235) Разом по розділу 1	шт	18	283,33	5100
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5253	0,007	153 37
Всього по розділу 1						5290
Розділ 2. Водопостачання та каналізація						
2	& 1704-50103- 1 варіант 1	Ємність двошарова вертикальна для питної води, 200 л, 55*102(h) см EV200 Litolon ; (маса=0,014)	шт	6	2310,00	13860
3	& 2407-1202-1- Р	Портативний мобільний рукомийник зі знімною раковиною, об'єм бака, 40л СНН-7704 Avial; (маса=0,0066) Разом по розділу 2	шт	1	3620,00	3620
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	14276	0,007	525 100

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				18105
		Розділ 3. Обладнання та меблі				
4	241996-15026 варіант 1	Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 190х70 ; (маса=0)	шт	38	3458,33	131417
5	1603-1055 варіант 2	Письмові столи для дому та офісу СР-1 Україна; (маса=0,024)	шт	7	1433,33	10033
6	560110-174 варіант 1	Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212); (маса=0)	шт	22	385,83	8488
7	560110-174 варіант 2	Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11; (маса=0)	шт	1	2332,50	2333
8	560110-174 варіант 3	Лавка гардеробна KOMODO 450х1500х330мм, темна Україна; (маса=0)	шт	2	1500,00	3000
9	& 2407-2203-1	Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH NIKA ВЛ-1 600; (маса=0,00551)	шт	10	1365,00	13650
10	& 2407-2204-5	Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT; (маса=0,00047)	уп.	36	145,83	5250
11	290220-3215 варіант 1	Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 Україна; (маса=0,122)	шт	5	5427,50	27138
12	290220-3214 варіант 3	Господарська металева шафа для прибирального інвентарю 180х50х50 см SMD 52 Літпол-Україна; (маса=0,025)	шт	1	3583,33	3583
13	290220-3214 варіант 2	Шафа для зберігання медикаментів Hilfe MD 21670/SG ; (маса=0,025)	шт	1	6375,00	6375
14	560110-222 варіант 2	Кушетка Завет Україна; (маса=0)	шт	1	4333,33	4333
15	560110-222 варіант 1	Ширма Завет ШП-3 Україна; (маса=0)	шт	2	3650,00	7300
16	15062-6039 варіант 1	Холодильник CANDY CCT3L517FS; (маса=0,162)	шт	1	11415,83	11416
17	& 2203-9005-1	Мікрохвильова піч PANASONIC NN-SM221WZPE; (маса=0,011)	шт	1	2915,83	2916
18	& 1515-2049-1	Бактерицидний опромінювач (лампа) BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123; (маса=0,001)	шт	1	1022,50	1023
		Разом по розділу 3				238255
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7148
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	210121	0,007	1471
		Всього по розділу 3				246874
		Розділ 4. Прилади				

1	2	3	4	5	6	7
19	1704-10008 варіант 1	Термометр кімнатний Стеклоприбор - (-20/500 3-7(300087) Україна ; (маса=0,0003)	шт	1	88,00	88
20	17064-1572 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями Стеклоприбор АКГ2.844. 005(mdr_5099) Україна; (маса=0)	шт	1	229,17	229
21	1701-3030 варіант 1	Вимірювач ІМД-2Іс Ecotest індивідуальний; (маса=0)	шт	1	1166,67	1167
22	& 1601-2254-1 варіант 1	Компас Grand Way TSC - 51 Китай; (маса=0,00005)	шт	2	109,00	218
23	1704-20471 варіант 1	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ; (маса=0,00184)	шт	1	416,67	417
24	17064-1593 варіант 2	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю Дозатор-С-М-3 НПП "ОРИОН"; (маса=0)	шт	1	16958,33	16958
25	17064-1593 варіант 3	Переносний однокомпонентний газоаналізатор на метан (CH ₄) ДОЗОР-С-П НПП "ОРИОН"; (маса=0)	шт	1	9833,33	9833
		Разом по розділу 4				28910
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29349	0,007	869 205
		Всього по розділу 4				29984
		Розділ 5. Майно зв'язку				
26	1604-5005 варіант 2	Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 HIT2020 Orang Китай; (маса=0, 0043)	шт	1	590,83	591
27	& 15102-22153-1 варіант 1	Стартовий пакет українського мобільного оператора стільникового зв'язку Україна; (маса=0,000004)	шт	1	125,00	125
28	& 1601-2355-4 варіант 1	Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 W, Китай ; (маса=0,00085)	комплект	1	915,83	916
29	1601-2110 варіант 1	Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K Малайзія; (маса=0,0032)	комплект	1	1147,50	1148
		Разом по розділу 5				2780
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2734	0,007	79 19

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				2878
		Розділ 6. Лікарські засоби та медичні вироби				
30	241996-12009 варіант 1	Аптечка колективна - опис №1 ; (маса=0)	шт	5	2620,00	13100
31	560110-222 варіант 3	Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) Медтехніка; (маса=0)	шт	1	2083,33	2083
		Разом по розділу 6				15183
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	15639	0,007	456 109
		Всього по розділу 6				15748
		Разом				307708
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	277372	0,007	9230 1942
		Всього вартість устаткування				316938
		Всього вартість будівельних робіт				1942
		Всього по кошторису				318880

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-01-02/СЗВ.П

Придбання устаткування систем зв'язку та відеонагляду.

Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-СЗВ.СО.Відомості тощо

Кошторисна вартість 264,548 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Локально-обчислювальна мережа						
1	& 1715-10081-172 варіант 1	Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP Aruba 2930F (JL261A) COMtrade; (маса=0,002)	шт	1	90079,00	90079
2	15171-1503 варіант 1	Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 802.11ax Aruba AP-503 (RW) R8M98A COMtrade; (маса=0)	шт	3	14876,00	44628
3	15171-1503 варіант 2	ДБЖ лінійно-інтерактивне Rack 3000 BA/2400 Вт IEC AVR LCD USB Powercom King Pro (KIN-3000AP RM LCD) COMtrade; (маса=0)	шт	1	28800,00	28800
4	& 1602-10565-2 варіант 1	Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTP cat.5e W&T WT-2126-CAT.5E Pasivka; (маса=0,001)	шт	1	9483,00	9483
5	& 1602-10565-2 варіант 2	Фільтр мережевий 19" на 6 розеток роз'єм C14 Kingda KD-GER(16)N1006WKPB19A-C14 Pasivka; (маса=0,001)	шт	1	765,00	765
		Разом по розділу 1				173755
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6823
		Всього по розділу 1				180578
Розділ 2. Система відеонагляду						
6	& 1715-1802-3 варіант 1	ІП-Відеокамера 2 Мп, 2,8мм, 1920x1080, H.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP66, PoE Tiandy TC-C32HS; (маса=0,003)	шт	8	3200,00	25600

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1715-1802-3 варіант 2	16-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P; (маса=0,003) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	1	16112,00	16112 43350
Розділ 3. IP-Телефонія						
8	& 1602-10565-1 варіант 2	Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610 COMtrade; (маса=0,001)	шт	2	1976,00	3952
9	1604-16012 варіант 1	Розетка телекомунікаційна зовнішня 2 x RJ-45 FTP Cat. 5e, біла Digitus DN-9002-N COMtrade; (маса=0,000028) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3	шт	2	389,00	778 4916
Розділ 4. Система охоронної сигналізації						
10	15171-1503 варіант 3	Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ajax 1473-1) Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G) Ajax systems, Україна; (маса=0)	шт	1	8899,00	8899
11	15171-1503 варіант 5	КОМПЛЕКТ СИГНАЛІЗАЦІЇ AJAX STARTERKIT 2 BLACK (розумна централь Ajax Hub 2, датчик руху Ajax MotionProtect -2 шт., універсальний датчик відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect -4 шт., брелок для керування охоронною системою Ajax Space Control-2 шт.) Ajax systems, Україна; (маса=0)	шт	1	25000,00	25000
12	15171-1503 варіант 4	GSM-Антенa ATIS GSM 15 m ATIS GSM Ajax systems, Україна; (маса=0) Разом по розділу 4 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 4	шт	1	456,00	456 35704

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				254552
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9996
		Всього по кошторису				264548

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02/ЗВК.П

Придбання устаткування для зовнішньої каналізації.

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 83,872 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Каналізація К1				
1	170311-4062-1 варіант 1	Встановити в колодязі №3 Ультразвуковий лічильник стоків Ергомера-130 ; (маса=0,0045)	шт	1	35000,00	35000
		Разом по розділу 1				35000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1374
		Всього по розділу 1				36374
		Розділ 2. КНС				
2	& 17064-5107-1	Насос DGO 75/2/G50V АОСМ (Т). N=0,55 кВт "ZENIT"; (маса=0,0165)	шт	2	22851,40	45703
		Разом по розділу 2				45703
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1795
		Всього по розділу 2				47498
		Разом				80703

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3169
		Всього по кошторису				83872

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02/ГТ.П

Придбання устаткування. Генеральний план.
Благоустрій території.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ відомості тощо
Кошторисна вартість 1390,576 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	241996-10032 варіант 12	Ігровий комплекс STEEL+ 1711; (маса=0)	шт	1	621710,65	621711
2	241996-10032 варіант 13	Ігровий елемент CLIMBOO steel+ 1716 ; (маса=0)	шт	1	161709,40	161709
3	241996-10032 варіант 14	Ігровий елемент CLIMBOO WD1420 ; (маса=0)	шт	1	108421,80	108422
4	241996-10032 варіант 15	Гойдалка SWING ST1494 ; (маса=0)	шт	1	138560,95	138561
5	241996-10032 варіант 16	Балансир SWING ST0524; (маса=0)	шт	1	36997,95	36998
6	241996-10032 варіант 17	Карусель HOOP 0706-1 ; (маса=0)	шт	1	86460,45	86460
7	241996-10032 варіант 18	Ігровий елемент CROOC 0310; (маса=0)	шт	1	69115,60	69116
8	241996-10032 варіант 19	Ігровий елемент CLIMBOO steel 0410; (маса=0)	шт	1	24599,35	24599
9	241996-10032 варіант 20	Циліндр гумовий d 500 мм, h 200 мм.; (маса=0)	шт	4	2802,88	11212
10	241996-10032 варіант 21	Циліндр гумовий d 500 мм, h 400 мм. ; (маса=0)	шт	3	4946,25	14839
11	241996-10032 варіант 22	Циліндр гумовий d 500 мм, h 500 мм. ; (маса=0)	шт	5	7584,25	37921

1	2	3	4	5	6	7
12	550101-144	Лава вулична з навісом 2,0х2,3х2,3h; (маса=0)	шт	8	880,00	7040
13	варіант 3 & 1601-2153-1 варіант 1	Вулична урна-попільничка "Вулик" ; (маса=0,036)	шт	5	3879,00	19395
		Разом по розділу 1				1337983
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7316	0,007	52542 51
		Всього по розділу 1				1390576
		Разом				1337983
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7316	0,007	52542 51
		Всього вартість устаткування				1390525
		Всього вартість будівельних робіт				51
		Всього по кошторису				1390576

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>І. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	29540,34 3,7	71,50				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	4062,34 3,7	72,14				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4301,82	78,34				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1476,93	82,32				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4528,08	115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	43909,51					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	47,01353	<u>283,63</u> 13334,45				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	146,7101357 39	<u>355,95</u> 52221,47				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,107994	<u>379,31</u> 40,96				
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,6137	<u>375,87</u> 230,67				
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,896066	<u>562,11</u> 2190,02				
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,05112	<u>651,07</u> 33,28				
15	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,4224	<u>548,51</u> 231,69				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,4634844	<u>280,47</u> 2654,22				
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	332,4900842	<u>334,25</u> 111134,81				
18	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,10032	<u>493,32</u> 49,49				
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,058824	<u>80,35</u> 4,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	77,382131	<u>664,95</u> 51455,25				
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	46,0896264	<u>631,96</u> 29126,80				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	63,51546452 1	<u>643,87</u> 40895,70				
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	118,746216	<u>556,39</u> 66069,21				
24	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,434397	<u>532,74</u> 16746,36				
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,202884	<u>378,41</u> 76,77				
26	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	17,284	<u>127,08</u> 2196,45				
27	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,36059424	<u>141,5</u> 334,02				
28	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	56,5248	<u>159,19</u> 8998,18				
29	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	407,5135	<u>519,74</u> 211801,07				
30	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,64	<u>623,54</u> 399,07				
31	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	66,57371074	<u>102,19</u> 6803,17				
32	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	92,19552646 4	<u>569,33</u> 52489,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,120384	<u>86,6</u> 10,43				
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,3216	<u>156,85</u> 364,14				
35	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,19584	<u>157,49</u> 30,84				
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	72,3560736	<u>343,23</u> 24834,78				
37	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	49,7	<u>309,6</u> 15387,12				
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1555,802134 892	<u>39,93</u> 62123,18				
39	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,56	<u>70,06</u> 39,23				
40	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,66163	<u>97,91</u> 456,42				
41	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	19,168	<u>110,49</u> 2117,87				
42	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,52	<u>47,04</u> 165,58				
43	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,19584	<u>4,05</u> 0,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	19,1281	<u>15,47</u> 295,91				
45	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	66,3724375	<u>330,63</u> 21944,72				
46	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	718,117428	<u>386,14</u> 277293,86				
47	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	16,5275086	<u>53,58</u> 885,54				
48	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	131,47732	<u>780,46</u> 102612,79				
49	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	138,3693	<u>442,27</u> 61196,59				
50	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	5,697328	<u>649,95</u> 3702,98				
51	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	15,47476	<u>591,87</u> 9159,05				
52	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	66,03206	<u>787,36</u> 51991,00				
53	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	15,031092	<u>940,45</u> 14135,99				
54	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,5561	<u>1167,52</u> 649,26				
55	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	11,507972	<u>84,67</u> 974,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш. год	253,344	<u>124,95</u> 31655,33				
57	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	138,339459	<u>78,68</u> 10884,55				
58	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	9,757942	<u>89,67</u> 874,99				
59	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,03944	<u>882,97</u> 34,82				
60	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,534116	<u>1064,72</u> 6957,00				
61	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,9324	<u>55,63</u> 163,13				
62	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,05112	<u>136,11</u> 6,96				
63	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,261267	<u>460,64</u> 2423,55				
64	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,81428	<u>584,69</u> 1060,79				
65	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	6,889704	<u>631,13</u> 4348,30				
66	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,121575	<u>1013,53</u> 1136,75				
67	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,628575	<u>591,22</u> 371,63				
68	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,3446	<u>1303,19</u> 1752,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	2,995224	<u>611,71</u> 1832,21				
70	КБМ212-1601	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,337808	<u>816,47</u> 1908,75				
71	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,810985	<u>3804,17</u> 3085,12				
72	КБМ214-401	Віброзаглиблювачі височастотні для заглиблювання шпунтів та паль масою до 1, 5 т	маш. год	124,96	<u>175,82</u> 21970,47				
73	КБМ215-701	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,1488	<u>626,64</u> 93,24				
74	КБМ215-702	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	15,62	<u>1198,69</u> 18723,54				
75	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,8	<u>345,69</u> 276,55				
76	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,082628	<u>416,17</u> 34,39				
77	КБМ216-402	Машинаи бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	<u>783,52</u> 3290,78				
78	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1888	<u>699,35</u> 1530,74				
79	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,27	<u>14,08</u> 3,80				
80	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	28,39824	<u>136,84</u> 3886,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,3216	<u>134,86</u> 313,09				
82	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	65,543244	<u>6,22</u> 407,68				
83	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	26,316676	<u>16,89</u> 444,49				
84	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,96	<u>159</u> 311,64				
85	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,48	<u>154,49</u> 228,65				
86	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,312	<u>100,28</u> 332,13				
87	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	87	<u>5,24</u> 455,88				
88	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	83,888772	<u>91,4</u> 7667,43				
89	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,71	<u>87,36</u> 236,75				
90	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	68,041875	<u>5,39</u> 366,75				
91	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,260184	<u>4,99</u> 1,30				
92	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,457498	<u>467,81</u> 214,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,8475086	<u>11,66</u> 9,88				
94	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	581,256	<u>11,71</u> 6806,51				
95	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	445,146	<u>58,57</u> 26072,20				
96	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	5746	<u>148,8</u> 855004,80				
97	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,6	<u>198,09</u> 911,21				
98	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	283,5	<u>287,76</u> 81579,96				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2419560,02				
		Бензин	кг	3796,067					
		Дизельне паливо	кг	7930,566					
		Електроенергія	кВт-год	16984,543					
		Стиснене повітря	м3	4715,302					
		Мастильні матеріали	кг	721,363					
		Гідравлічна рідина	кг	103,061					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
99	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,306208					
100	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	149,91954					
101	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	209,76424					
102	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	151,6686					
103	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	113,9457985 2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	49,174744					
105	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	123,56					
106	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	13,0104					
107	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	7,072272					
108	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	170,1903448					
109	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,5804					
110	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,22163					
111	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	81,651298					
112	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	2,3531945					
113	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	286,622477					
114	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,5103					
115	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	66,233044					
116	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,473					
117	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	847,886928					
118	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,408035					
119	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	89,9384734					
120	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	115,653813					
121	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	180,684349					
122	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	135,90682					
123	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,978486					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	18,181704					
125	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	6,421478					
126	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	63,949432					
127	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	29,304217					
128	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,120384					
129	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,908					
130	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,380274					
131	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	11,145572					
132	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	7,080612					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
133	&C1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба профільна 40x40x2 мм	т	0,03233	<u>36566,05</u> 1182,18	<u>35500,00</u> 1147,72	<u>349,07</u> 11,29	<u>716,98</u> 23,17	https://ambar.org.ua/truba-zvarna-40x40x2-st-3?30 км.
134	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02609063	<u>348950,4</u> 9104,34	<u>341614,40</u> 8912,93	<u>493,84</u> 12,88	<u>6842,16</u> 178,53	30 км.
135	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005	<u>89956,48</u> 44,98	<u>79447,31</u> 39,72	<u>8745,32</u> 4,37	<u>1763,85</u> 0,89	30 км.
136	&C111-64-1	Амоній сірчаноокислий	л	2	<u>157,44</u> 314,88	<u>153,48</u> 306,96	<u>0,87</u> 1,74	<u>3,09</u> 6,18	30 км.
137	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000072	<u>26849,23</u> 1,93	<u>25788,60</u> 1,86	<u>534,17</u> 0,04	<u>526,46</u> 0,03	30 км.
138	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0072376	<u>40080,72</u> 290,09	<u>38942,22</u> 281,85	<u>352,6</u> 2,55	<u>785,9</u> 5,69	30 км.
139	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00933	<u>57034,14</u> 532,13	<u>55563,22</u> 518,40	<u>352,6</u> 3,29	<u>1118,32</u> 10,44	30 км.
140	C111-112	Бура	т	0,000016	<u>89614,68</u> 1,43	<u>87351,72</u> 1,40	<u>505,81</u> 0,01	<u>1757,15</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	C111-113	Бязь сурова	10м2	1,3	<u>367,32</u> 477,52	<u>358,60</u> 466,18	<u>1,52</u> 1,98	<u>7,2</u> 9,36	30 км.
142	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016596	<u>37128,79</u> 61,62	<u>36048,17</u> 59,83	<u>352,6</u> 0,59	<u>728,02</u> 1,20	30 км.
143	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0006	<u>67728,79</u> 40,64	<u>66048,17</u> 39,63	<u>352,6</u> 0,21	<u>1328,02</u> 0,80	30 км.
144	&C111-115-1 варіант 1	Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4х3мм, 1000шт./уп.	шт	40	<u>0,4</u> 16,00	<u>0,38</u> 15,20	<u>0,01</u> 0,40	<u>0,01</u> 0,40	https://prom.ua/ 30 км.
145	&C111-115-1 варіант 2	Анкер швидкого монтажу 10х300 мм	шт	160	<u>27,21</u> 4353,60	<u>26,67</u> 4267,20	<u>0,01</u> 1,60	<u>0,53</u> 84,80	https://mir-krepezha.com.ua/ankera/raspornyj-ankernyj-bolt/anker-m8-10-300 30 км.
146	&C111-134-1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>79,78</u> 79,78	<u>77,84</u> 77,84	<u>0,38</u> 0,38	<u>1,56</u> 1,56	30 км.
147	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00115	<u>56119,98</u> 64,54	<u>54666,99</u> 62,87	<u>352,6</u> 0,41	<u>1100,39</u> 1,26	30 км.
148	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,009855	<u>65974,4</u> 650,18	<u>64328,18</u> 633,95	<u>352,6</u> 3,47	<u>1293,62</u> 12,76	30 км.
149	&C111-155-4 варіант 2	Дюбель забивний металевий КМW6х40	шт	1030	<u>5,81</u> 5984,30	<u>5,70</u> 5871,00	- -	<u>0,11</u> 113,30	https://metrex.kiev.ua/ua/p883121986-dyubel-gvozd-metallicheskij.html
150	&C111-155-6 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	2500	<u>0,94</u> 2337,50	<u>0,915</u> 2287,50	- -	<u>0,02</u> 50,00	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x40-mm-100-sht-expert-fix-147344.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEi

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	&C111-155-6 варіант 2	Дюбель з шурупом 10x80 мм	шт	115	<u>11,34</u> 1304,10	<u>11,12</u> 1278,80	<u>-</u> -	<u>0,22</u> 25,30	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x40-mm-100-sht-expert-fix-147344.html
152	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,0032745	<u>47223,84</u> 154,63	<u>45945,28</u> 150,45	<u>352,6</u> 1,15	<u>925,96</u> 3,03	30 км.
153	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,1750314	<u>24529,06</u> 4293,36	<u>23695,50</u> 4147,46	<u>352,6</u> 61,72	<u>480,96</u> 84,18	30 км.
154	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,073788	<u>31345,88</u> 2312,95	<u>30378,65</u> 2241,58	<u>352,6</u> 26,02	<u>614,63</u> 45,35	30 км.
155	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0003004	<u>28647,43</u> 8,61	<u>27733,12</u> 8,33	<u>352,6</u> 0,11	<u>561,71</u> 0,17	30 км.
156	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00248	<u>28647,43</u> 71,05	<u>27733,12</u> 68,78	<u>352,6</u> 0,87	<u>561,71</u> 1,40	30 км.
157	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0017797	<u>35832,23</u> 63,77	<u>34777,04</u> 61,89	<u>352,6</u> 0,63	<u>702,59</u> 1,25	30 км.
158	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03111	<u>2822,72</u> 87,81	<u>2289,92</u> 71,24	<u>477,45</u> 14,85	<u>55,35</u> 1,72	30 км.
159	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,27933	<u>3425,21</u> 956,76	<u>2885,33</u> 805,96	<u>472,72</u> 132,04	<u>67,16</u> 18,76	30 км.
160	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000827	<u>12591,58</u> 1,04	<u>11853,06</u> 0,98	<u>491,63</u> 0,04	<u>246,89</u> 0,02	30 км.
161	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	43,17764	<u>130,68</u> 5642,45	<u>127,72</u> 5514,65	<u>0,4</u> 17,27	<u>2,56</u> 110,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0024118	<u>323072,58</u> 779,19	<u>316146,92</u> 762,48	<u>590,9</u> 1,43	<u>6334,76</u> 15,28	30 км.
163	C111-311	Каболка	т	0,00138	<u>106925,1</u> 147,56	<u>104355,81</u> 144,01	<u>472,72</u> 0,65	<u>2096,57</u> 2,90	30 км.
164	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00004	<u>51313,24</u> 2,05	<u>49627,86</u> 1,99	<u>679,24</u> 0,03	<u>1006,14</u> 0,03	30 км.
165	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	<u>27978,8</u> 10,63	<u>26750,96</u> 10,17	<u>679,24</u> 0,26	<u>548,6</u> 0,20	30 км.
166	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	70,14684	<u>11,88</u> 833,34	<u>5,79</u> 406,15	<u>5,86</u> 411,06	<u>0,23</u> 16,13	30 км.
167	+C111-327 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	155,79	<u>275,89</u> 42980,90	<u>270,00</u> 42063,30	<u>0,48</u> 74,78	<u>5,41</u> 842,82	https://pidloga.ua/ua/kley-123/522/ 30 км.
168	+C111-327 варіант 2	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ 01 470г, однокомпонентний	кг	3,995	<u>456,24</u> 1822,68	<u>446,81</u> 1785,01	<u>0,48</u> 1,92	<u>8,95</u> 35,75	https://roadtraffic.com.ua/rus/products/taktlnaya-plitka-preduprezhdayuschaya-pt08-konuspoliuretanovaya/ 30 км.
169	+C111-327 варіант 5	Клей №88	кг	0,5	<u>589,03</u> 294,52	<u>577,00</u> 288,50	<u>0,48</u> 0,24	<u>11,55</u> 5,78	30 км.
170	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>65190,78</u> 1,30	<u>63387,81</u> 1,27	<u>524,72</u> 0,01	<u>1278,25</u> 0,02	30 км.
171	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00095235	<u>133710,62</u> 127,34	<u>130564,12</u> 124,34	<u>524,72</u> 0,50	<u>2621,78</u> 2,50	30 км.
172	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00455	<u>42011,99</u> 191,15	<u>40663,51</u> 185,02	<u>524,72</u> 2,39	<u>823,76</u> 3,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0013888	<u>134282,57</u> 186,49	<u>131124,86</u> 182,11	<u>524,72</u> 0,73	<u>2632,99</u> 3,65	30 км.
174	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000316	<u>42011,99</u> 13,28	<u>40663,51</u> 12,85	<u>524,72</u> 0,17	<u>823,76</u> 0,26	30 км.
175	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016	<u>134282,57</u> 2,15	<u>131124,86</u> 2,10	<u>524,72</u> 0,01	<u>2632,99</u> 0,04	30 км.
176	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00436	<u>51678,12</u> 225,32	<u>50140,10</u> 218,61	<u>524,72</u> 2,29	<u>1013,3</u> 4,42	30 км.
177	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00004	<u>71980,42</u> 2,88	<u>70044,32</u> 2,80	<u>524,72</u> 0,02	<u>1411,38</u> 0,06	30 км.
178	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000371	<u>67112,05</u> 24,90	<u>65271,41</u> 24,22	<u>524,72</u> 0,19	<u>1315,92</u> 0,49	30 км.
179	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00004	<u>55272,77</u> 2,21	<u>53593,36</u> 2,14	<u>595,63</u> 0,02	<u>1083,78</u> 0,05	30 км.
180	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	<u>9996,94</u> 0,60	<u>9205,29</u> 0,55	<u>595,63</u> 0,04	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
181	+С111-559 варіант 1	Антиковзке покриття Surestep R10, t=2 мм	м2	317,8116	<u>933,94</u> 296816,97	<u>914,17</u> 290533,83	<u>1,46</u> 464,00	<u>18,31</u> 5819,14	https://smaragd-bud.com. ua/napolnoe- pokrytie-dlya- kafa-i- restoranol/protivo skolzyaschee- pokrytie-surestep- material-18572- 2-mm/ 30 км.
182	С111-587	Масло індустріальне І-20А	т	0,000116	<u>17104,69</u> 1,98	<u>16113,55</u> 1,87	<u>655,75</u> 0,08	<u>335,39</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0114323	<u>50066,13</u> 572,37	<u>48550,27</u> 555,04	<u>534,17</u> 6,11	<u>981,69</u> 11,22	30 км.
184	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,256272	<u>32344,68</u> 8289,04	<u>31176,30</u> 7989,61	<u>534,17</u> 136,89	<u>634,21</u> 162,54	30 км.
185	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0006	<u>264,39</u> 0,16	<u>253,67</u> 0,15	<u>5,54</u> -	<u>5,18</u> 0,01	30 км.
186	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	<u>128928,17</u> 18,05	<u>125856,54</u> 17,62	<u>543,63</u> 0,08	<u>2528</u> 0,35	30 км.
187	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,4045883	<u>32446,03</u> 13127,28	<u>31457,23</u> 12727,23	<u>352,6</u> 142,66	<u>636,2</u> 257,39	30 км.
188	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	<u>1551,79</u> 0,03	<u>1517,20</u> 0,03	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> -	30 км.
189	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00533904	<u>52793,35</u> 281,87	<u>51482,81</u> 274,87	<u>275,38</u> 1,47	<u>1035,16</u> 5,53	30 км.
190	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00016	<u>224184,29</u> 35,87	<u>219513,14</u> 35,12	<u>275,38</u> 0,04	<u>4395,77</u> 0,71	30 км.
191	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>170756,23</u> 17,08	<u>167132,69</u> 16,71	<u>275,38</u> 0,03	<u>3348,16</u> 0,34	30 км.
192	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00008	<u>42917,76</u> 3,43	<u>41800,86</u> 3,34	<u>275,38</u> 0,02	<u>841,52</u> 0,07	30 км.
193	&C111-807-3-B	В'язальний дріт	кг	1,5	<u>189,74</u> 284,61	<u>185,74</u> 278,61	<u>0,28</u> 0,42	<u>3,72</u> 5,58	30 км.
194	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00012	<u>53375,97</u> 6,41	<u>52054,00</u> 6,25	<u>275,38</u> 0,03	<u>1046,59</u> 0,13	30 км.
195	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3378818	<u>36289,59</u> 12261,59	<u>35302,65</u> 11928,12	<u>275,38</u> 93,05	<u>711,56</u> 240,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,056433	<u>25940,18</u> 1463,88	<u>25156,17</u> 1419,64	<u>275,38</u> 15,54	<u>508,63</u> 28,70	30 км.
197	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000054	<u>53491,76</u> 2,89	<u>52167,52</u> 2,82	<u>275,38</u> 0,01	<u>1048,86</u> 0,06	30 км.
198	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00025	<u>30810,3</u> 7,70	<u>29930,80</u> 7,48	<u>275,38</u> 0,07	<u>604,12</u> 0,15	30 км.
199	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0036865	<u>26241,86</u> 96,74	<u>25451,93</u> 93,83	<u>275,38</u> 1,02	<u>514,55</u> 1,89	30 км.
200	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,762	<u>198,48</u> 349,72	<u>194,19</u> 342,16	<u>0,4</u> 0,70	<u>3,89</u> 6,86	30 км.
201	+C111-856-1 варіант 1	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2)	м2	111	<u>102,35</u> 11360,85	<u>98,92</u> 10980,12	<u>1,42</u> 157,62	<u>2,01</u> 223,11	hhtt://epicentrk. ua/ 30 км.
202	+C111-856-1 варіант 2	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2)	м2	226	<u>83,56</u> 18884,56	<u>80,50</u> 18193,00	<u>1,42</u> 320,92	<u>1,64</u> 370,64	hhtt://epicentrk. ua/ 30 км.
203	C111-873 варіант 1	Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм, оцинкована	м2	11,72	<u>187,51</u> 2197,62	<u>183,03</u> 2145,11	<u>0,8</u> 9,38	<u>3,68</u> 43,13	30 км.
204	+C111-873 варіант 2	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м	м2	397,595	<u>136,14</u> 54128,58	<u>132,67</u> 52748,93	<u>0,8</u> 318,08	<u>2,67</u> 1061,57	https://prom. ua/ua/ 05-setka- kladochnaya- armaturnaya. html30 км.
205	+C111-873 варіант 3	Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м	м2	658,438	<u>119,82</u> 78894,04	<u>116,67</u> 76819,96	<u>0,8</u> 526,75	<u>2,35</u> 1547,33	https://oldimarket. com. ua/22-sitka- armaturna-host-d- 3-mm-50-50-mm- 1-2-m/? 30 км.
206	+C111-873 варіант 4	Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0 мм ГОСТ	м2	69,916	<u>239,71</u> 16759,56	<u>234,21</u> 16375,03	<u>0,8</u> 55,93	<u>4,7</u> 328,60	https://tvv-akcent. uaprom. net/ua/ setka- kladochnaya- metallicheskaya. html30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,81899	<u>236,88</u> 667,76	<u>231,94</u> 653,84	<u>0,3</u> 0,85	<u>4,64</u> 13,07	30 км.
208	+C111-884 варіант 7	Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX (BG0800CS)	комплект	2	<u>4915,89</u> 9831,78	<u>4590,00</u> 9180,00	<u>229,5</u> 459,00	<u>96,39</u> 192,78	https://atma. ua/sanitarno- gigiyenichne- obladnannya 5%
209	+C111-884 варіант 8	Поручень для інвалідів кутовий лівий MEDINOX (BS1020CS)	комплект	2	<u>5344,29</u> 10688,58	<u>4990,00</u> 9980,00	<u>249,5</u> 499,00	<u>104,79</u> 209,58	https://atma. ua/sanitarno- gigiyenichne- obladnannya/ 5%
210	+C111-884 варіант 9	Поручень прямиї для людей з обмежаними можливостями d25 мм 12x50 см	комплект	2	<u>428,4</u> 856,80	<u>400,00</u> 800,00	<u>20</u> 40,00	<u>8,4</u> 16,80	otel-service.com. ua/uk/poruchni-z- nerzhaviyuchoyi- stali-vidkidni- stilci/3052- poruchen-pryamij- d25-mm- 12x50cm .html 5%
211	+C111-884 варіант 10	Поручень для інвалідів посилені "стіна-підлога" для умивальника ф32мм	комплект	2	<u>3927</u> 7854,00	<u>3666,67</u> 7333,34	<u>183,33</u> 366,66	<u>77</u> 154,00	https://ortop. ua/poruchen-pm- 06-dlya-moyki- usilennyi-stena- pol.html? utm_source=merc hant&utm_mediu m=tovarka&gad_s ource=1&gcli 5%
212	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0075	<u>20916,92</u> 156,88	<u>20485,83</u> 153,64	<u>275,38</u> 2,07	<u>155,71</u> 1,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	+C111-1035 варіант 1	Двутавр 30К2	т	153,7	<u>75000,37</u> 11527556,8 7	<u>74166,67</u> 11399417,1 8	<u>275,38</u> 42325,91	<u>558,32</u> 85813,78	https://utmk.com.ua/balka-dvutavr/dvutavr-30k2 30 км.
214	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00731	<u>19175,11</u> 140,17	<u>18756,99</u> 137,11	<u>275,38</u> 2,01	<u>142,74</u> 1,05	30 км.
215	&C111-1235-1 варіант 1	Дзеркало Art In Head 100 Swan 600x1000x10 вертикальна текстура Дуб тахо	шт	4	<u>2110,78</u> 8443,12	<u>2066,67</u> 8266,68	<u>2,72</u> 10,88	<u>41,39</u> 165,56	https://epicentrk.ua/ua/shop/hubr-dzerkalo-art-in-head-100-swan-600x1000x10-vertikalna-tekstura-dub-takho-105040411.html 30 км.
216	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,001258	<u>3539,69</u> 4,45	<u>2832,11</u> 3,56	<u>638,17</u> 0,80	<u>69,41</u> 0,09	30 км.
217	&C111-1301-18 варіант 2	Труба мідна м'яка 1/4" (6,35x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>127,01</u> 5080,40	<u>124,41</u> 4976,40	<u>0,11</u> 4,40	<u>2,49</u> 99,60	30 км.
218	&C111-1301-18 варіант 3	Труба мідна м'яка 1/4" (16x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>306,11</u> 12244,40	<u>300,00</u> 12000,00	<u>0,11</u> 4,40	<u>6</u> 240,00	30 км.
219	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,088984	<u>3280,14</u> 291,88	<u>2814,80</u> 250,47	<u>401,02</u> 35,68	<u>64,32</u> 5,73	30 км.
220	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02	<u>5320,14</u> 106,40	<u>4814,80</u> 96,30	<u>401,02</u> 8,02	<u>104,32</u> 2,08	30 км.
221	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012	<u>10554,27</u> 12,67	<u>9946,30</u> 11,94	<u>401,02</u> 0,48	<u>206,95</u> 0,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03295	<u>1963,03</u> 64,68	<u>1527,49</u> 50,33	<u>397,05</u> 13,08	<u>38,49</u> 1,27	30 км.
223	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00075	<u>35102,07</u> 26,33	<u>34058,04</u> 25,54	<u>355,75</u> 0,27	<u>688,28</u> 0,52	30 км.
224	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001249	<u>51390,39</u> 64,19	<u>50030,14</u> 62,49	<u>352,6</u> 0,44	<u>1007,65</u> 1,26	30 км.
225	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0064544	<u>43889,66</u> 283,28	<u>42676,48</u> 275,45	<u>352,6</u> 2,28	<u>860,58</u> 5,55	30 км.
226	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00145	<u>41491,64</u> 60,16	<u>40325,48</u> 58,47	<u>352,6</u> 0,51	<u>813,56</u> 1,18	30 км.
227	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0012426	<u>37928,48</u> 47,13	<u>36832,18</u> 45,77	<u>352,6</u> 0,44	<u>743,7</u> 0,92	30 км.
228	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00177714	<u>72068,49</u> 128,08	<u>70296,49</u> 124,93	<u>358,89</u> 0,64	<u>1413,11</u> 2,51	30 км.
229	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2117778	<u>35785,35</u> 7578,54	<u>34724,79</u> 7353,94	<u>358,89</u> 76,00	<u>701,67</u> 148,60	30 км.
230	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00162	<u>71766,07</u> 116,26	<u>70000,00</u> 113,40	<u>358,89</u> 0,58	<u>1407,18</u> 2,28	30 км.
231	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	1,4156703	<u>37931,51</u> 53698,51	<u>36828,86</u> 52137,52	<u>358,89</u> 508,07	<u>743,76</u> 1052,92	30 км.
232	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07934	<u>44202,02</u> 3506,99	<u>42976,42</u> 3409,75	<u>358,89</u> 28,47	<u>866,71</u> 68,77	30 км.
233	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0038398	<u>34867,5</u> 133,88	<u>33824,93</u> 129,88	<u>358,89</u> 1,38	<u>683,68</u> 2,62	30 км.
234	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003	<u>70950,07</u> 212,85	<u>69200,00</u> 207,60	<u>358,89</u> 1,08	<u>1391,18</u> 4,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,056058	<u>38747,56</u> 2172,11	<u>37628,91</u> 2109,40	<u>358,89</u> 20,12	<u>759,76</u> 42,59	30 км.
236	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00164	<u>72068,49</u> 118,19	<u>70296,49</u> 115,29	<u>358,89</u> 0,59	<u>1413,11</u> 2,31	30 км.
237	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0029176	<u>70746,07</u> 206,41	<u>69000,00</u> 201,31	<u>358,89</u> 1,05	<u>1387,18</u> 4,05	30 км.
238	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,10934	<u>39216,36</u> 4287,92	<u>38088,52</u> 4164,60	<u>358,89</u> 39,24	<u>768,95</u> 84,08	30 км.
239	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,5103	<u>18800,1</u> 9593,69	<u>17822,98</u> 9095,07	<u>608,49</u> 310,51	<u>368,63</u> 188,11	30 км.
240	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	42,6	<u>86,27</u> 3675,10	<u>75,60</u> 3220,56	<u>8,98</u> 382,55	<u>1,69</u> 71,99	30 км.
241	&C111-1603-1 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відході	шт	11	<u>24,01</u> 264,11	<u>24,00</u> 264,00	<u>0,01</u> 0,11	<u>-</u> -	30 км.
242	&C111-1603-1 варіант 2	Пакет поліетиленовий або паперовий, або папір для обгортання (0,5x0,5), кв.м	шт	163	<u>39,18</u> 6386,34	<u>39,17</u> 6384,71	<u>0,01</u> 1,63	<u>-</u> -	30 км.
243	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,44757	<u>227,87</u> 1469,21	<u>223,35</u> 1440,06	<u>0,05</u> 0,32	<u>4,47</u> 28,83	30 км.
244	C111-1608	Дрантя	кг	5,05273	<u>12,11</u> 61,19	<u>11,10</u> 56,09	<u>0,77</u> 3,89	<u>0,24</u> 1,21	30 км.
245	+C111-1608 варіант 1	Ганчір'я бавовняне	кг	1	<u>87,66</u> 87,66	<u>85,17</u> 85,17	<u>0,77</u> 0,77	<u>1,72</u> 1,72	30 км.
246	&C111-1608-1 варіант 1	Комплект рушників вафельних (3 шт.)	к-кт	217	<u>57,7</u> 12520,90	<u>57,50</u> 12477,50	<u>0,2</u> 43,40	<u>-</u> -	https://svustok.com.ua/ua/p1867813298-kuhonnnoe-vafelnoe-polotentse.html? 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,085424	<u>393458,9</u> 33610,83	<u>385219,30</u> 32906,97	<u>524,72</u> 44,82	<u>7714,88</u> 659,04	30 км.
248	C111-1631	Замазка захисна	кг	3,4876	<u>115,96</u> 404,42	<u>113,09</u> 394,41	<u>0,6</u> 2,09	<u>2,27</u> 7,92	30 км.
249	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	16,46834	<u>247,9</u> 4082,50	<u>242,78</u> 3998,18	<u>0,26</u> 4,28	<u>4,86</u> 80,04	30 км.
250	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01128	<u>167,73</u> 1,89	<u>163,96</u> 1,85	<u>0,48</u> 0,01	<u>3,29</u> 0,03	30 км.
251	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0237546	<u>112231,09</u> 2666,00	<u>109434,85</u> 2599,58	<u>595,63</u> 14,15	<u>2200,61</u> 52,27	30 км.
252	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00607	<u>35651,6</u> 216,41	<u>34356,92</u> 208,55	<u>595,63</u> 3,62	<u>699,05</u> 4,24	30 км.
253	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,01794	<u>225,42</u> 229,46	<u>220,46</u> 224,42	<u>0,54</u> 0,55	<u>4,42</u> 4,49	30 км.
254	C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000093	<u>274383,65</u> 25,52	<u>268412,68</u> 24,96	<u>590,9</u> 0,05	<u>5380,07</u> 0,51	30 км.
255	&C111-1678-2 варіант 1	Тактильна гумова стрічка СТ30С на клейовій основі (жовта)	м	12,08	<u>91,81</u> 1109,06	<u>90,00</u> 1087,20	<u>0,01</u> 0,12	<u>1,8</u> 21,74	https://roadtraffic. ua/rus/products/ta ktlnaya- rezinovaya-lenta- st-30s-na- kleevoy-osnove/ 30 км.
256	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,57017	<u>566,61</u> 1456,28	<u>554,73</u> 1425,75	<u>0,77</u> 1,98	<u>11,11</u> 28,55	30 км.
257	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0045	<u>19295,45</u> 86,83	<u>18382,94</u> 82,72	<u>534,17</u> 2,40	<u>378,34</u> 1,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
258	C111-1708	Ключья просочене	кг	0,217	<u>50,64</u> 10,99	<u>49,12</u> 10,66	<u>0,53</u> 0,12	<u>0,99</u> 0,21	30 км.
259	C111-1708-1	Ключья	кг	1	<u>50,9</u> 50,90	<u>49,38</u> 49,38	<u>0,52</u> 0,52	<u>1</u> 1,00	30 км.
260	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	111,73259	<u>173,84</u> 19423,59	<u>170,37</u> 19035,88	<u>0,06</u> 6,70	<u>3,41</u> 381,01	30 км.
261	+C111-1716 варіант 1	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм	м2	1,5	<u>166,67</u> 250,01	<u>163,20</u> 244,80	<u>0,2</u> 0,30	<u>3,27</u> 4,91	30 км.
262	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	73,094	<u>7,67</u> 560,63	<u>7,32</u> 535,05	<u>0,2</u> 14,62	<u>0,15</u> 10,96	30 км.
263	&C111-1721-2 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель до 1 кВ", шириною 300 мм	м	82	<u>4,06</u> 332,92	<u>3,98</u> 326,36	<u>-</u> -	<u>0,08</u> 6,56	https://k-energo.com.ua/uk/product/sygnalni-vkazivnyky-uk/sygnalna-strichka-oberezhno-kabel-do-1-kv/
264	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	2,4	<u>148,41</u> 356,18	<u>145,14</u> 348,34	<u>0,36</u> 0,86	<u>2,91</u> 6,98	30 км.
265	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,1	<u>40,52</u> 4,05	<u>39,45</u> 3,95	<u>0,28</u> 0,03	<u>0,79</u> 0,07	30 км.
266	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,164	<u>70,73</u> 11,60	<u>68,94</u> 11,31	<u>0,4</u> 0,07	<u>1,39</u> 0,22	30 км.
267	&C111-1747-1	Гума ущільнювальна	м	10	<u>10,55</u> 105,50	<u>10,24</u> 102,40	<u>0,1</u> 1,00	<u>0,21</u> 2,10	30 км.
268	C111-1757	Рядно	м2	367,68124	<u>60,19</u> 22130,73	<u>58,87</u> 21645,39	<u>0,14</u> 51,48	<u>1,18</u> 433,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,22076	<u>49,61</u> 10,95	<u>47,44</u> 10,47	<u>1,2</u> 0,26	<u>0,97</u> 0,22	30 км.
270	+C111-1764 варіант 1	Шлямбур Petzl COLLINOX Франція	шт	2	<u>666,83</u> 1333,66	<u>666,67</u> 1333,34	<u>0,16</u> 0,32	- -	https://master-sporta.ua/ua/kryuchya-skayhuki-shlyamburnoe-oborudovanie/shlyambur-petzl-collinox? 30 км.
271	+C111-1764 варіант 2	Зубило Stanley плоске по металу 19 мм х 175мм (4-18-289) Франція	шт	1	<u>265,16</u> 265,16	<u>265,00</u> 265,00	<u>0,16</u> 0,16	- -	https://m.rovo.org.ua/zubilo-po-metallu-stanley-stanley-4-18-289-4-18-289/ 30 км.
272	+C111-1764 варіант 3	Скарпель ручна 22мм Голд для каменю, граніту, мармуру	шт	2	<u>174,33</u> 348,66	<u>174,17</u> 348,34	<u>0,16</u> 0,32	- -	https://prom.ua/p1546352509-skarpel-ruchnaya-22mm.html? 30 км.
273	+C111-1764 варіант 4	Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150 мм (0-89-866) Франція	шт	1	<u>945,16</u> 945,16	<u>945,00</u> 945,00	<u>0,16</u> 0,16	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/ploskogubtsy-stanley-fatmax-1-sht-0-89-866.html? 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	+С111-1764 варіант 5	Клинці сталеві Bradas для деревини 2000 г (КТ-SK0200) Польща	шт	3	<u>439,33</u> 1317,99	<u>439,17</u> 1317,51	<u>0,16</u> 0,48	-	https://epicentrk.ua/shop/mplc-klin-dlya-dereva-bradas-2000-g-kt-sk0200-1ed8ac9a-11ba-678a-a368-df12c1a7ba67.html 30 км.
275	+С111-1764 варіант 6	Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см (15G102) Китай	шт	1	<u>357,66</u> 357,66	<u>357,50</u> 357,50	<u>0,16</u> 0,16	-	https://rozetka.com.ua/verto_15g102/p36722224/? 30 км.
276	+С111-1764 варіант 7	Пилка-ножовка по металу із запасним полотном 300мм ML WAUKEE 48220050 США	шт	1	<u>1036,83</u> 1036,83	<u>1036,67</u> 1036,67	<u>0,16</u> 0,16	-	https://www.motoblok.biz/ru/catalog/11563/pily/54750/nozhovka-po-metallu-milwaukee-300-mm.html 30 км.
277	+С111-1764 варіант 8	Дрель електрична з набором свердел великого діаметру Makita DP4011 Китай	шт	1	<u>5795,16</u> 5795,16	<u>5795,00</u> 5795,00	<u>0,16</u> 0,16	-	https://japan-ukraine.com.ua/product/makita-dp4011 30 км.
278	+С111-1764 варіант 9	Набір свердел Makita SDS-Plus 5шт/ (D-36049) Китай	шт	1	<u>212,66</u> 212,66	<u>212,50</u> 212,50	<u>0,16</u> 0,16	-	https://rozetka.com.ua/151952753/p151952753/? 30 км.
279	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,15	<u>16589,01</u> 2488,35	<u>16263,38</u> 2439,51	<u>0,36</u> 0,05	<u>325,27</u> 48,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,0756	<u>4307,59</u> 325,65	<u>4223,08</u> 319,26	<u>0,05</u> -	<u>84,46</u> 6,39	30 км.
281	&C111-1780-1 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 25,4x25,4 ф2,0 висота 1м довжина 15м	м2	870,1	<u>126,58</u> 110137,26	<u>123,00</u> 107022,30	<u>1,1</u> 957,11	<u>2,48</u> 2157,85	https://sitka.com.ua/uk/sitki-dlya-klitok-perepeliv/254kh254-f20-zvarna-ocinkovana 30 км.
282	&C111-1780-1 варіант 2	Сітка зварна C1 Вр-1 100x100x3 мм, карта 2x0,5 м	м2	45,32	<u>43,11</u> 1953,75	<u>41,16</u> 1865,37	<u>1,1</u> 49,85	<u>0,85</u> 38,53	https://sitka.com.ua/uk/sitki-dlya-klitok-perepeliv/254kh254-f20-zvarna-ocinkovana 30 км.
283	&C111-1780-1- Н варіант 1	Сітка тканна нержавіюча з розміром ячейки 6мм ф 0,7 мм 330x150 мм	шт	2	<u>46,3</u> 92,60	<u>45,00</u> 90,00	<u>0,39</u> 0,78	<u>0,91</u> 1,82	30 км.
284	C111-1788	Скоби ходові	шт	38	<u>196,4</u> 7463,20	<u>192,02</u> 7296,76	<u>0,53</u> 20,14	<u>3,85</u> 146,30	30 км.
285	C111-1804	Сталь листова	т	0,03	<u>33441,95</u> 1003,26	<u>32917,62</u> 987,53	<u>275,38</u> 8,26	<u>248,95</u> 7,47	30 км.
286	+C111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250x10 S275JR	т	0,0436296	<u>35207,47</u> 1536,09	<u>34670,00</u> 1512,64	<u>275,38</u> 12,01	<u>262,09</u> 11,44	https://stalmira.ua/hot-rolled-steel/viewitem/psg-384 30 км.
287	C111-1809	Сталь кругла	т	0,02501	<u>42859,15</u> 1071,91	<u>42264,72</u> 1057,04	<u>275,38</u> 6,89	<u>319,05</u> 7,98	30 км.
288	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,03	<u>33874,39</u> 1016,23	<u>33346,84</u> 1000,41	<u>275,38</u> 8,26	<u>252,17</u> 7,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0238	<u>54485,28</u> 1296,75	<u>53115,42</u> 1264,15	<u>301,52</u> 7,18	<u>1068,34</u> 25,42	30 км.
290	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1519639	<u>68996,64</u> 10485,00	<u>67339,52</u> 10233,18	<u>304,24</u> 46,23	<u>1352,88</u> 205,59	30 км.
291	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00080444	<u>402365,87</u> 323,68	<u>394174,82</u> 317,09	<u>301,52</u> 0,24	<u>7889,53</u> 6,35	30 км.
292	&C111-1849-1 варіант 2	Саморіз 4,8x45 по металу з свердлом DIN7504K I	шт	16	<u>1,12</u> 17,92	<u>1,10</u> 17,60	- -	<u>0,02</u> 0,32	https://steelfix.com.ua/catalog/sku-samoriz-4-8x45-po-metalu-z-sverdlom-din7504k-i?
293	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000059	<u>30080,43</u> 1,77	<u>29189,10</u> 1,72	<u>301,52</u> 0,02	<u>589,81</u> 0,03	30 км.
294	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0025424	<u>25789,56</u> 65,57	<u>24979,64</u> 63,51	<u>304,24</u> 0,77	<u>505,68</u> 1,29	30 км.
295	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00046588	<u>25789,56</u> 12,01	<u>24979,64</u> 11,64	<u>304,24</u> 0,14	<u>505,68</u> 0,23	30 км.
296	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,200916	<u>25789,56</u> 5181,54	<u>24979,64</u> 5018,81	<u>304,24</u> 61,13	<u>505,68</u> 101,60	30 км.
297	&C111-1854-1 варіант 1	Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301)	шт.	2	<u>202,63</u> 405,26	<u>201,67</u> 403,34	<u>0,96</u> 1,92	- -	https://rozetka.com.ua/search/? 30 км.
298	&C111-1854-1 варіант 3	Киркомотиґа Fiskars IsoCore L (1020166) Фінляндія	шт.	2	<u>3750,13</u> 7500,26	<u>3749,17</u> 7498,34	<u>0,96</u> 1,92	- -	https://fiskars-official.com.ua/ua/kirka-made-fiskars-isocore-l-5-lb36-1020166/297? 30 км.
299	&C111-1854-1 варіант 4	Лопата совкова Truper с дерев'яним черенком 143 см (PCL-P) Китай	шт.	2	<u>650,96</u> 1301,92	<u>650,00</u> 1300,00	<u>0,96</u> 1,92	- -	https://rozetka.com.ua/truper_pcl_p/p2427212/? 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	&C111-1854-1 варіант 5	Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай	шт.	1	<u>393,46</u> 393,46	<u>392,50</u> 392,50	<u>0,96</u> 0,96	-	https://prom.ua/p1570005418-kuvalda-tolsen-25013.html?30 км.
301	&C111-1854-1 варіант 6	Домкрат Torin 2 м (TA820014) Китай	шт.	1	<u>1651,79</u> 1651,79	<u>1650,83</u> 1650,83	<u>0,96</u> 0,96	-	https://rozetka.com.ua/torin_ta820014/30 км.
302	&C111-1854-1 варіант 7	Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай	шт.	2	<u>219,29</u> 438,58	<u>218,33</u> 436,66	<u>0,96</u> 1,92	-	https://rozetka.com.ua/tolsen_25010/30 км.
303	&C111-1854-1 варіант 8	Сокира Розмальовки-Україна туристичний 900 г (4822009838257)	шт.	2	<u>605,96</u> 1211,92	<u>605,00</u> 1210,00	<u>0,96</u> 1,92	-	https://rozetka.com.ua/raskraski-ukraina/30 км.
304	&C111-1854-1 варіант 9	Лопата штикова My Garden Woody Mini 680 мм (211-1-680) Китай	шт.	2	<u>402,63</u> 805,26	<u>401,67</u> 803,34	<u>0,96</u> 1,92	-	https://epicentrk.ua/shop/lopata-sovkovaya-truper-143-sm-pcl-p.html?30 км.
305	&C111-1861-1	Ланцю оцинкований для підйому насоса	м	5	<u>144,93</u> 724,65	<u>142,00</u> 710,00	<u>0,09</u> 0,45	<u>2,84</u> 14,20	https://epicentrk.ua//30 км.
306	C111-1870	Шайби	т	0,0002294	<u>29966,09</u> 6,87	<u>29025,92</u> 6,66	<u>352,6</u> 0,08	<u>587,57</u> 0,13	30 км.
307	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00037	<u>12254,96</u> 4,53	<u>11537,22</u> 4,27	<u>477,45</u> 0,18	<u>240,29</u> 0,08	30 км.
308	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	5,95034	<u>676,63</u> 4026,18	<u>660,64</u> 3931,03	<u>2,72</u> 16,18	<u>13,27</u> 78,97	30 км.
309	&C111-1882-1 варіант 2	Костюм робочий "Метинвест" 52/5 рост 170-176	шт.	10	<u>668,55</u> 6685,50	<u>665,83</u> 6658,30	<u>2,72</u> 27,20	-	https://specstroy.in.ua/kostyum-rabochij-metinvest.html?30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	&C111-1882-2	Мішковина	кг	2	<u>83,43</u> 166,86	<u>81,11</u> 162,22	<u>0,68</u> 1,36	<u>1,64</u> 3,28	30 км.
311	C111-1892	Шліфкруги	шт	3,6258	<u>122,77</u> 445,14	<u>120,35</u> 436,37	<u>0,01</u> 0,04	<u>2,41</u> 8,73	30 км.
312	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0606505	<u>18887,01</u> 1145,51	<u>17949,42</u> 1088,64	<u>567,26</u> 34,40	<u>370,33</u> 22,47	30 км.
313	+C111-1903 варіант 1	Щітка для підлоги /віник/	шт	2	<u>216,15</u> 432,30	<u>211,84</u> 423,68	<u>0,07</u> 0,14	<u>4,24</u> 8,48	30 км.
314	+C111-1903 варіант 2	Совок для сміття	шт	1	<u>83,55</u> 83,55	<u>81,84</u> 81,84	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,64</u> 1,64	30 км.
315	+C111-1903 варіант 3	Відро, урна для сміття	шт	1	<u>712,79</u> 712,79	<u>698,74</u> 698,74	<u>0,07</u> 0,07	<u>13,98</u> 13,98	30 км.
316	+C111-1909 варіант 1	Мотузка перетином 10 мм	м	1	<u>31,45</u> 31,45	<u>30,64</u> 30,64	<u>0,19</u> 0,19	<u>0,62</u> 0,62	30 км.
317	+C111-2000-5 варіант 1	Зміцнююче полімерне покриття Ceresit CF 56 Corundum Natur	кг	424,72	<u>24,52</u> 10414,13	<u>23,54</u> 9997,91	<u>0,5</u> 212,36	<u>0,48</u> 203,86	https://rozetka.com.ua/ 30 км.
318	+C111-2005-5 варіант 1	Гіпсово-цементна суміш Ceresit DG самовирівнююча 25 кг	кг	4486,752	<u>27,54</u> 123565,15	<u>26,50</u> 118898,93	<u>0,5</u> 2243,38	<u>0,54</u> 2422,84	https://epicentrk.ua/ 30 км.
319	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп. В+комп.А =пропорц.100:50)	кг	149,4085	<u>1107,28</u> 165437,04	<u>1085,07</u> 162118,68	<u>0,5</u> 74,70	<u>21,71</u> 3243,66	https://iteragroup.com.ua/ua/ceresit-cf-87.html 30 км.
320	+C111-2008-1 варіант 2	Дисперсійний ґрунт Forbo Eurocol 050 (10) Europrimer Mix (10кг)	кг	31,158	<u>397,37</u> 12381,25	<u>389,08</u> 12122,95	<u>0,5</u> 15,58	<u>7,79</u> 242,72	https://prom.ua/gruntovka-kontsentrat.html? 30 км.
321	+C111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5/25кг	кг	127,5	<u>44,54</u> 5678,85	<u>43,17</u> 5504,18	<u>0,5</u> 63,75	<u>0,87</u> 110,92	https://epicentrk.ua/ 30 км.
322	+C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 60, зерно 1,5 мм	кг	268,3	<u>69,72</u> 18705,88	<u>67,83</u> 18198,79	<u>0,52</u> 139,52	<u>1,37</u> 367,57	https://epicentrk.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
323	+С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund	л	231,813	<u>628,8</u> 145764,01	<u>616,00</u> 142796,81	<u>0,47</u> 108,95	<u>12,33</u> 2858,25	https://rozetka.com.ua/ua/344769625/p344769625/?utm_l=r&gad_sou30 км.
324	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	51,088	<u>50,08</u> 2558,49	<u>48,58</u> 2481,86	<u>0,52</u> 26,57	<u>0,98</u> 50,06	https://epicentrk.ua/ua/30 км.
325	+С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	121,86	<u>39,88</u> 4859,78	<u>38,58</u> 4701,36	<u>0,52</u> 63,37	<u>0,78</u> 95,05	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-glubokopronikayu-shchaya-ceresit-ct-17-10l.html30 км.
326	+С111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19335,06	<u>12,74</u> 246328,66	<u>11,97</u> 231440,67	<u>0,52</u> 10054,23	<u>0,25</u> 4833,76	https://epicentrk.ua/ua/shop/shtukaturka-ceresit-st-29-25kg.html30 км.
327	+С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна EXPERT RESTART 10 кг	кг	1924,2	<u>51,1</u> 98326,62	<u>49,58</u> 95401,84	<u>0,52</u> 1000,58	<u>1</u> 1924,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/shpaklivka-alpina-remontna-universalna-expert-restart-10-kh.html30 км.
328	+С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC	л	505,336	<u>190,98</u> 96509,07	<u>186,58</u> 94285,59	<u>0,66</u> 333,52	<u>3,74</u> 1889,96	https://epicentrk.ua/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	&C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	2050	<u>0,2</u> 410,00	<u>0,20</u> 410,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	https://metalvis.ua/
330	&C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	1830	<u>1,15</u> 2095,35	<u>1,125</u> 2058,75	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 36,60	https://metalvis.ua/
331	&C111-9905-3 варіант 4	Майданчик під стяжку 16мм, IEK	шт	200	<u>1,4</u> 279,00	<u>1,365</u> 273,00	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 6,00	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
332	&C111-9905-3 варіант 6	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	113,7488	<u>39,7</u> 4515,83	<u>38,92</u> 4427,10	<u>-</u> -	<u>0,78</u> 88,73	https://epicentrk.ua/
333	&C111-184920-2 варіант 2	Гайка з насічками, М6	шт	220	<u>1,18</u> 259,60	<u>1,16</u> 255,20	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 4,40	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
334	&C111-184920-17 варіант 1	Гвинт з хрестообразним шліцем М6х10	шт	100	<u>3,12</u> 312,00	<u>3,01</u> 301,00	<u>0,05</u> 5,00	<u>0,06</u> 6,00	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
335	&C111-184920-17 варіант 2	Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником М6х16	шт	120	<u>1,79</u> 214,80	<u>1,70</u> 204,00	<u>0,05</u> 6,00	<u>0,04</u> 4,80	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
336	&C111-184920-19 варіант 1	Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок лотків, М5х8	шт	30	<u>4,73</u> 141,90	<u>4,59</u> 137,70	<u>0,05</u> 1,50	<u>0,09</u> 2,70	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
337	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,001682	<u>2752,78</u> 4,63	<u>2428,16</u> 4,08	<u>270,64</u> 0,46	<u>53,98</u> 0,09	30 км.
338	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,337765	<u>6190,03</u> 2090,78	<u>5836,14</u> 1971,24	<u>232,52</u> 78,54	<u>121,37</u> 41,00	30 км.
339	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00018	<u>7232,23</u> 1,30	<u>6857,90</u> 1,23	<u>232,52</u> 0,04	<u>141,81</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
340	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	4,664438	<u>5715,66</u> 26660,34	<u>5371,07</u> 25053,02	<u>232,52</u> 1084,58	<u>112,07</u> 522,74	30 км.
341	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,020448	<u>5946,74</u> 121,60	<u>5597,62</u> 114,46	<u>232,52</u> 4,75	<u>116,6</u> 2,39	30 км.
342	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1488	<u>4430,14</u> 659,20	<u>4110,75</u> 611,68	<u>232,52</u> 34,60	<u>86,87</u> 12,92	30 км.
343	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10,145336	<u>5474,3</u> 55538,61	<u>5134,44</u> 52090,62	<u>232,52</u> 2358,99	<u>107,34</u> 1089,00	30 км.
344	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,013197	<u>3409,33</u> 44,99	<u>3109,96</u> 41,04	<u>232,52</u> 3,07	<u>66,85</u> 0,88	30 км.
345	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0018	<u>3313,94</u> 5,97	<u>3016,44</u> 5,43	<u>232,52</u> 0,42	<u>64,98</u> 0,12	30 км.
346	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,149184	<u>5001,91</u> 746,20	<u>4671,31</u> 696,88	<u>232,52</u> 34,69	<u>98,08</u> 14,63	30 км.
347	+C112-82 варіант 1	Дошка 150x50 мм	м3	32	<u>2817,77</u> 90168,64	<u>2530,00</u> 80960,00	<u>232,52</u> 7440,64	<u>55,25</u> 1768,00	https://pilomaterialsosna.com/ua/ 30 км.
348	C112-89	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, III сорт	м3	0,1562	<u>5951,75</u> 929,66	<u>5602,53</u> 875,12	<u>232,52</u> 36,32	<u>116,7</u> 18,22	30 км.
349	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,06075	<u>4855,85</u> 294,99	<u>4528,12</u> 275,08	<u>232,52</u> 14,13	<u>95,21</u> 5,78	30 км.
350	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,014652	<u>6563,09</u> 96,16	<u>6201,88</u> 90,87	<u>232,52</u> 3,41	<u>128,69</u> 1,88	30 км.
351	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,764	<u>19,77</u> 34,87	<u>18,92</u> 33,37	<u>0,46</u> 0,81	<u>0,39</u> 0,69	30 км.
352	+C113-1 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм, ДКС України	м	18,36	<u>27,04</u> 496,45	<u>26,52</u> 486,91	<u>0,32</u> 5,88	<u>0,2</u> 3,66	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+С113-1 варіант 3	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 50мм, ДКС України	м	15,3	<u>95,93</u> 1467,73	<u>94,90</u> 1451,97	<u>0,32</u> 4,90	<u>0,71</u> 10,86	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
354	+С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України	м	1081,2	<u>20,49</u> 22153,79	<u>20,02</u> 21645,62	<u>0,32</u> 345,98	<u>0,15</u> 162,19	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
355	+С113-1 варіант 10	Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм, ДКС України	м	91,8	<u>20,49</u> 1880,98	<u>20,02</u> 1837,84	<u>0,32</u> 29,38	<u>0,15</u> 13,76	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
356	+С113-1 варіант 12	Кабель-канал 40x25 ECOLINE IEK	м	6	<u>74,98</u> 449,88	<u>74,10</u> 444,60	<u>0,32</u> 1,92	<u>0,56</u> 3,36	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
357	+С113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	461	<u>30,14</u> 13894,54	<u>29,60</u> 13645,60	<u>0,32</u> 147,52	<u>0,22</u> 101,42	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
358	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	<u>76,15</u> 22,85	<u>75,00</u> 22,50	<u>0,58</u> 0,17	<u>0,57</u> 0,18	30 км.
359	+С113-10 варіант 3	Труба легка, ВГП ф 80мм (3")	м	36	<u>278,34</u> 10020,24	<u>273,30</u> 9838,80	<u>2,97</u> 106,92	<u>2,07</u> 74,52	https://prom.ua/Truba-80-mm.html? 30 км.
360	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,5	<u>101,57</u> 50,79	<u>99,96</u> 49,98	<u>0,85</u> 0,43	<u>0,76</u> 0,38	30 км.
361	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,25	<u>160,82</u> 201,03	<u>158,28</u> 197,85	<u>1,34</u> 1,68	<u>1,2</u> 1,50	30 км.
362	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,1028	<u>268,09</u> 1099,92	<u>263,79</u> 1082,28	<u>2,3</u> 9,44	<u>2</u> 8,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
363	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	62,7	<u>194,72</u> 12208,94	<u>191,57</u> 12011,44	<u>1,7</u> 106,59	<u>1,45</u> 90,91	30 км.
364	&C113-38-5-3 варіант 1	Клемник пружний прохідний NSYTRR22 Schneider Electric	шт	80	<u>32,03</u> 2562,40	<u>31,37</u> 2509,60	<u>0,03</u> 2,40	<u>0,63</u> 50,40	https://elmar.com.ua/ 30 км.
365	&C113-38-5-4 варіант 1	Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 Schneider Electric	шт	6	<u>33,29</u> 199,74	<u>32,61</u> 195,66	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,65</u> 3,90	30 км.
366	&C113-38-5-5 варіант 1	Плавкий запобіжник та тримач з плавкою вставкою In=0,5A CH 5X20 F 500MA 250B ETI	шт	3	<u>55,11</u> 165,33	<u>54,00</u> 162,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>1,08</u> 3,24	30 км.
367	&C113-38-8-1 варіант 1	DIN-рейка розміром 600мм типу B NSYSDR60B Schneider Electric	шт	6	<u>109,78</u> 658,68	<u>107,35</u> 644,10	<u>0,28</u> 1,68	<u>2,15</u> 12,90	https://inlite.kiev.ua/ 30 км.
368	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0153	<u>369,46</u> 5,65	<u>359,63</u> 5,50	<u>2,59</u> 0,04	<u>7,24</u> 0,11	30 км.
369	&C113-145-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,0 мм з антикорозійним покриттям типу "вельми посилене"	м	12,048	<u>998,85</u> 12034,14	<u>989,00</u> 11915,47	<u>2,41</u> 29,04	<u>7,44</u> 89,63	https://metal-bud.prom.ua/ 30 км.
370	+C113-202 варіант 1	Труби сталеві електрозварні зі сталі 20 з антикорозійним покриттям типу "вельми посилене" ф 325х3мм	м	6,024	<u>2016,28</u> 12146,07	<u>1988,27</u> 11977,34	<u>13</u> 78,31	<u>15,01</u> 90,42	https://prom.ua/ua/p1257287755-truby-stalnye-usilennym.html 30 км.
371	+C113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-91	м	6	<u>4089,34</u> 24536,04	<u>4043,78</u> 24262,68	<u>15,12</u> 90,72	<u>30,44</u> 182,64	https://boiler.ua/truba-stalnaya-elektrosvarnaya-dstu-du-500-530x6 30 км.
372	+C113-209 варіант 2	Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-91	м	7	<u>1315,86</u> 9211,02	<u>1290,94</u> 9036,58	<u>15,12</u> 105,84	<u>9,8</u> 68,60	30 км.
373	+C113-209 варіант 3	Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704-91	м	4	<u>655,6</u> 2622,40	<u>635,60</u> 2542,40	<u>15,12</u> 60,48	<u>4,88</u> 19,52	https://boiler.ua/truba-stalnaya 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
374	+C113-209 варіант 4	Труба сталева Ду150 (159x4,0) ГОСТ 10704-91	м	15	<u>719,17</u> 10787,55	<u>698,70</u> 10480,50	<u>15,12</u> 226,80	<u>5,35</u> 80,25	30 км.
375	+C113-209 варіант 5	Труба сталева Ду200 (219x6,0) ГОСТ 10704-91	м	20	<u>1376,31</u> 27526,20	<u>1350,94</u> 27018,80	<u>15,12</u> 302,40	<u>10,25</u> 205,00	30 км.
376	&C113-338-3 варіант 1	Труба ф 20x2,5	м	40	<u>62,83</u> 2513,20	<u>62,00</u> 2480,00	<u>0,36</u> 14,40	<u>0,47</u> 18,80	https://smartclimate.com.ua/trubavodogazoprovodnaya-dn-20x2-5-gost-3262-75.html 30 км.
377	C113-387	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>346,13</u> 138,45	<u>341,52</u> 136,61	<u>2,03</u> 0,81	<u>2,58</u> 1,03	30 км.
378	+C113-754 варіант 3	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый лёгкий с замком зеленый	шт	3	<u>880,17</u> 2640,51	<u>828,00</u> 2484,00	<u>34,91</u> 104,73	<u>17,26</u> 51,78	https://epicentrk.ua/shop/liuk-kanalizatsiinyi-vodaland-800-mm-plastykovyi-easy-d800-dn600-kruhlyi-lehkyi-z-zamkom-zelenyi.html 30 км.
379	+C113-754 варіант 4	Люк канализационный Vodaland 800 мм пластиковый Easy D800 DN600 круглый легкий зеленый	шт	3	<u>847,53</u> 2542,59	<u>796,00</u> 2388,00	<u>34,91</u> 104,73	<u>16,62</u> 49,86	https://epicentrk.ua/shop/liuk-kanalizatsiinyi-vodaland-800-mm-plastykovyi-easy-d800-dn600-kruhlyi-lehkyi-zelenyi.html 30 км.
380	&C113-989-2 варіант 2	Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	25	<u>27,74</u> 693,50	<u>27,05</u> 676,25	<u>0,15</u> 3,75	<u>0,54</u> 13,50	30 км.
381	&C113-989-2 варіант 3	Відвід з PPs , 50*90° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>27,74</u> 27,74	<u>27,05</u> 27,05	<u>0,15</u> 0,15	<u>0,54</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	+С113-990 варіант 2	Фланець сталевий приварний ф 65	шт	4	<u>532,75</u> 2131,00	<u>522,00</u> 2088,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>10,45</u> 41,80	https://armashop.ua/ua/flanets-ploskiy-stalnoy-privarnoy/30 км.
383	+С113-990 варіант 3	Фланець сталевий приварний ф 50	шт	3	<u>373,63</u> 1120,89	<u>366,00</u> 1098,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>7,33</u> 21,99	https://armashop.ua/ua/flanets-ploskiy-stalnoy-privarnoy/30 км.
384	+С113-990 варіант 4	Муфта-фланець(фланцевий перехід) Unidelta 50x2"	шт	2	<u>531,45</u> 1062,90	<u>520,73</u> 1041,46	<u>0,3</u> 0,60	<u>10,42</u> 20,84	https://plasticity.com.ua/ua/p567192388-mufta-flanetsflantsevyj-perehod.html30 км.
385	+С113-990 варіант 5	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN50	шт	2	<u>92,59</u> 185,18	<u>90,47</u> 180,94	<u>0,3</u> 0,60	<u>1,82</u> 3,64	https://armashop.ua/ua/otvod-stalnoy-krutoizognuty-besshovnyy-du-50-57x3/30 км.
386	+С113-990 варіант 6	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN75	шт	2	<u>161,87</u> 323,74	<u>158,40</u> 316,80	<u>0,3</u> 0,60	<u>3,17</u> 6,34	https://armashop.ua/ua/otvod-stalnoy-krutoizognuty-besshovnyy-du-75x3/30 км.
387	+С113-990 варіант 7	Трійник сталевий приварний прямий 76x3.5 - 76x3.5	шт	1	<u>317,96</u> 317,96	<u>311,43</u> 311,43	<u>0,3</u> 0,30	<u>6,23</u> 6,23	https://armashop.ua/ru/troynik-stalnoy-privarnoy-du-65-76x35/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	+C113-990 варіант 8	Перехід сталевий приварний концентричний 76х3.5 - 57х3.5	шт	1	<u>73.75</u> 73,75	<u>72.00</u> 72,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>1.45</u> 1,45	https://prom.ua/Perehod-stalnoj-76h57.html 30 км.
389	&C113-990-1 варіант 2	Відвід з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	24	<u>65.84</u> 1580,16	<u>64.17</u> 1540,08	<u>0.38</u> 9,12	<u>1.29</u> 30,96	30 км.
390	&C113-1043-1 варіант 2	Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	3	<u>71.42</u> 214,26	<u>69.26</u> 207,78	<u>0.76</u> 2,28	<u>1.4</u> 4,20	30 км.
391	&C113-1043-1 варіант 3	Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe OSTENDORF	шт	12	<u>56.88</u> 682,56	<u>55.00</u> 660,00	<u>0.76</u> 9,12	<u>1.12</u> 13,44	30 км.
392	&C113-1043-1 варіант 4	Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	4	<u>117.93</u> 471,72	<u>114.86</u> 459,44	<u>0.76</u> 3,04	<u>2.31</u> 9,24	30 км.
393	&C113-1043-1 варіант 5	Трійник з PPs , 50/50*90° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>71.42</u> 71,42	<u>69.26</u> 69,26	<u>0.76</u> 0,76	<u>1.4</u> 1,40	30 км.
394	&C113-1043-1 варіант 6	Перехід з PPs , 75/50 HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>45.33</u> 45,33	<u>43.68</u> 43,68	<u>0.76</u> 0,76	<u>0.89</u> 0,89	30 км.
395	&C113-1045-4 варіант 2	Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>149.25</u> 895,50	<u>145.56</u> 873,36	<u>0.76</u> 4,56	<u>2.93</u> 17,58	30 км.
396	+C113-1352 варіант 1	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm green pipe	м	30	<u>22.39</u> 671,70	<u>21.86</u> 655,80	<u>0.09</u> 2,70	<u>0.44</u> 13,20	30 км.
397	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропиленова армована SDR11/S ф20 x 3,4 aquatherm green pipe	м	26,5	<u>22.39</u> 593,34	<u>21.86</u> 579,29	<u>0.09</u> 2,39	<u>0.44</u> 11,66	30 км.
398	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm green pipe	м	9,5	<u>31.9</u> 303,00	<u>31.175</u> 296,16	<u>0.09</u> 0,86	<u>0.63</u> 5,98	30 км.
399	+C113-1352 варіант 4	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 3,0 aquatherm green pipe	м	60,6	<u>31.9</u> 1932,84	<u>31.175</u> 1889,21	<u>0.09</u> 5,45	<u>0.63</u> 38,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
400	+C113-1352 варіант 5	Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm green pipe	м	43,7	<u>31,9</u> 1393,81	<u>31,175</u> 1362,35	<u>0,09</u> 3,93	<u>0,63</u> 27,53	30 км.
401	&C113-1353-1 варіант 2	Труба Up!Underprice PN16 32x4,4	м	15	<u>49,69</u> 745,35	<u>48,61</u> 729,15	<u>0,11</u> 1,65	<u>0,97</u> 14,55	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
402	&C113-1353-1 варіант 3	Труба Up!Underprice PN16 40мм	м	10	<u>52,6</u> 526,00	<u>51,46</u> 514,60	<u>0,11</u> 1,10	<u>1,03</u> 10,30	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
403	&C113-1353-1 варіант 4	Труба Up!Underprice PN16 25x3,5	м	10	<u>31,01</u> 310,10	<u>30,29</u> 302,90	<u>0,11</u> 1,10	<u>0,61</u> 6,10	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
404	+C113-1397 варіант 1	Труба 110x3,2мм TEHNO WORLD SN8	м	6,12	<u>197,99</u> 1211,70	<u>193,00</u> 1181,16	<u>1,11</u> 6,79	<u>3,88</u> 23,75	https://prom.ua/ua/ 30 км.
405	+C113-1400 варіант 1	Труба 160x3,0 (3,2мм) SN2 TEHNO WORLD	м	38,38	<u>358,67</u> 13765,75	<u>349,33</u> 13407,29	<u>2,31</u> 88,66	<u>7,03</u> 269,80	https://prom.ua/ua/ 30 км.
406	+C113-1439-1 варіант 1	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	20,5	<u>86,55</u> 1774,28	<u>84,25</u> 1727,13	<u>0,6</u> 12,30	<u>1,7</u> 34,85	30 км.
407	+C113-1439-1 варіант 2	Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	м	10,5	<u>252,6</u> 2652,30	<u>247,05</u> 2594,03	<u>0,6</u> 6,30	<u>4,95</u> 51,97	30 км.
408	+C113-1478 варіант 3	Пробка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>45,19</u> 45,19	<u>44,15</u> 44,15	<u>0,15</u> 0,15	<u>0,89</u> 0,89	30 км.
409	&C113-1478-7 варіант 2	Механічний каналізаційний затвор DN110 із заслінкою із нержавіючої сталі HL710	шт	2	<u>9755,75</u> 19511,50	<u>9564,08</u> 19128,16	<u>0,38</u> 0,76	<u>191,29</u> 382,58	30 км.
410	+C113-1519 варіант 1	Запобіжна група Caleffi 526153	шт	2	<u>2321,14</u> 4642,28	<u>2272,00</u> 4544,00	<u>3,63</u> 7,26	<u>45,51</u> 91,02	https://termozona.com.ua/ 30 км.
411	&C113-1650-1 варіант 2	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8"	шт	20	<u>112,35</u> 2247,00	<u>110,00</u> 2200,00	<u>0,15</u> 3,00	<u>2,2</u> 44,00	30 км.
412	&C113-1650-1 варіант 3	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4"	шт	24	<u>112,35</u> 2696,40	<u>110,00</u> 2640,00	<u>0,15</u> 3,60	<u>2,2</u> 52,80	30 км.
413	+C113-1713 варіант 2	Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe	шт	24	<u>8,12</u> 194,88	<u>7,88</u> 189,12	<u>0,08</u> 1,92	<u>0,16</u> 3,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
414	+С113-1713 варіант 3	Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe	шт	15	<u>22,19</u> 332,85	<u>21,67</u> 325,05	<u>0,08</u> 1,20	<u>0,44</u> 6,60	30 км.
415	+С113-1713 варіант 4	Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe	шт	14	<u>30,17</u> 422,38	<u>29,50</u> 413,00	<u>0,08</u> 1,12	<u>0,59</u> 8,26	30 км.
416	+С113-1713 варіант 5	Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe	шт	15	<u>101,4</u> 1521,00	<u>99,33</u> 1489,95	<u>0,08</u> 1,20	<u>1,99</u> 29,85	30 км.
417	+С113-1713 варіант 7	Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe	шт	11	<u>29,81</u> 327,91	<u>29,15</u> 320,65	<u>0,08</u> 0,88	<u>0,58</u> 6,38	30 км.
418	+С113-1737 варіант 2	Трійник PPR 20 x 20 x 20 aquatherm green pipe	шт	18	<u>11,78</u> 212,04	<u>11,47</u> 206,46	<u>0,08</u> 1,44	<u>0,23</u> 4,14	30 км.
419	+С113-1737 варіант 3	Муфта PPR перехідна 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>16,92</u> 16,92	<u>16,51</u> 16,51	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,33</u> 0,33	30 км.
420	+С113-1737 варіант 4	Муфта перехідна 20 x 1/2"	шт	31	<u>186,49</u> 5781,19	<u>182,75</u> 5665,25	<u>0,08</u> 2,48	<u>3,66</u> 113,46	30 км.
421	+С113-1737 варіант 5	Трійник PPR перехідний 25 x 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	4	<u>15,43</u> 61,72	<u>15,05</u> 60,20	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,3</u> 1,20	30 км.
422	+С113-1737 варіант 6	Трійник PPR 25 x 25 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>29,03</u> 29,03	<u>28,38</u> 28,38	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,57</u> 0,57	30 км.
423	+С113-1737 варіант 7	Муфта PPR перехідна 25 x 32 aquatherm green pipe	шт	1	<u>73,52</u> 73,52	<u>72,00</u> 72,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,44</u> 1,44	30 км.
424	+С113-1737 варіант 8	Муфта перехідна 25 x 1"	шт	10	<u>83,72</u> 837,20	<u>82,00</u> 820,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>1,64</u> 16,40	30 км.
425	+С113-1737 варіант 9	Трійник PPR 32 x 32 x 32 aquatherm green pipe	шт	5	<u>38,77</u> 193,85	<u>37,93</u> 189,65	<u>0,08</u> 0,40	<u>0,76</u> 3,80	30 км.
426	+С113-1737 варіант 10	Муфта перехідна 32 x 1 1/4"	шт	11	<u>248,38</u> 2732,18	<u>243,43</u> 2677,73	<u>0,08</u> 0,88	<u>4,87</u> 53,57	30 км.
427	+С113-1737 варіант 11	Трійник PPR 50 x 50 x 50 aquatherm green pipe	шт	5	<u>167,45</u> 837,25	<u>164,09</u> 820,45	<u>0,08</u> 0,40	<u>3,28</u> 16,40	30 км.
428	+С113-1737 варіант 12	Муфта перехідна 50 x 2"	шт	6	<u>574,07</u> 3444,39	<u>562,725</u> 3376,35	<u>0,08</u> 0,48	<u>11,26</u> 67,56	30 км.
429	+С113-1737 варіант 13	Муфта 50x1 1/2" з внутрішньою різьбою під ключ PP-R Накап	шт	1	<u>416,1</u> 416,10	<u>407,86</u> 407,86	<u>0,08</u> 0,08	<u>8,16</u> 8,16	https://armashop.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	&C113-1885-8- X варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	10	<u>56,19</u> 561,90	<u>55,00</u> 550,00	<u>0,09</u> 0,90	<u>1,1</u> 11,00	30 км.
431	&C113-1885-8- X варіант 2	Коннектор RJ-45 CONNECTOR 8P8C Cat-6 прозорий (50 шт.)	уп.	0,12	<u>143,43</u> 17,21	<u>140,53</u> 16,86	<u>0,09</u> 0,01	<u>2,81</u> 0,34	https://comtrade. ua/ua/ 30 км.
432	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	4606	<u>5,11</u> 23536,66	<u>4,93</u> 22707,58	<u>0,08</u> 368,48	<u>0,1</u> 460,60	30 км.
433	&C113-2106- 84 варіант 2	Фасадна жалюзійна решітка 1000х800h P50- 1000х800h "Сск"	шт	1	<u>2499,07</u> 2499,07	<u>2450,00</u> 2450,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>49</u> 49,00	30 км.
434	+C113-2138 варіант 2	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	2	<u>4958,73</u> 9917,46	<u>4630,00</u> 9260,00	<u>231,5</u> 463,00	<u>97,23</u> 194,46	https://pbg.com. ua/shkaf- pozharnyy- navesnoy- 600kh1850kh250- mm/5%
435	+C113-2138 варіант 3	Протипожежна установка Fire 2 CRF з насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; H=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування, Grundfos	шт	1	<u>755636,63</u> 755636,63	<u>733627,80</u> 733627,80	<u>22008,83</u> 22008,83	-	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 ТОВ "Грундфос- Україна" 3%
436	+C113-2138 варіант 4	Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; H=12м; 0.75кВт; 380В), Grundfos	шт	1	<u>43782,9</u> 43782,90	<u>41698,00</u> 41698,00	<u>2084,9</u> 2084,90	-	https://evolux. pro/nasos- povysitelnyy/ 5%
437	+C113-2138 варіант 5	Насос Grundfos JP 3-42 PT-H (Q=1.96куб. м/год; H=15м; 0.55кВт; 230В), Grundfos	шт	1	<u>14079,54</u> 14079,54	<u>13409,09</u> 13409,09	<u>670,45</u> 670,45	-	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 ТОВ "Грундфос- Україна" utm_5%
438	+C113-2268 варіант 2	Хрестовина одноплощинна з PPs , 110/110/110*4° HT Safe OSTENDORF	шт	2	<u>237,23</u> 474,46	<u>232,50</u> 465,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>4,65</u> 9,30	30 км.
439	+C113-2294 варіант 1	Трап низький з вертикальним випуском ф50	шт	1	<u>1094,54</u> 1094,54	<u>1073,00</u> 1073,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>21,46</u> 21,46	30 км.
440	+C113-2294 варіант 2	Трап низький з горизонтальним випуском ф50	шт	2	<u>1064,96</u> 2129,92	<u>1044,00</u> 2088,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>20,88</u> 41,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	+С113-2301 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий 2"	шт	1	<u>798,23</u> 798,23	<u>782,50</u> 782,50	<u>0,08</u> 0,08	<u>15,65</u> 15,65	30 км.
442	+С113-2301 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий 1/2"	шт	2	<u>183,68</u> 367,36	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>3,6</u> 7,20	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
443	+С113-2301 варіант 3	Зворотній клапан муфтовий 1 1/4"	шт	3	<u>721,73</u> 2165,19	<u>707,50</u> 2122,50	<u>0,08</u> 0,24	<u>14,15</u> 42,45	30 км.
444	&С113-2311-6 варіант 1	Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 90мм КОПОС	м	91,8	<u>75,18</u> 6901,52	<u>73,54</u> 6750,97	<u>0,17</u> 15,61	<u>1,47</u> 134,94	https://allelectro.com.ua/truba-dvustennaja-90/ 30 км.
445	&С113-2311-6 варіант 2	Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 40мм ДКС України	м	5,1	<u>13,17</u> 67,17	<u>12,74</u> 64,97	<u>0,17</u> 0,87	<u>0,26</u> 1,33	https://vse-e.com.ua/gibkaia-dvuhsloinaia-truba-40-32-dks 30 км.
446	&С113-2312-5 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, ІР65, ф16мм	шт	400	<u>79,7</u> 31880,00	<u>78,14</u> 31256,00	<u>-</u> -	<u>1,56</u> 624,00	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
447	&С113-2312-6 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, ІР65, ф20мм	шт	8	<u>84,18</u> 673,44	<u>82,53</u> 660,24	<u>-</u> -	<u>1,65</u> 13,20	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
448	+С113-2335 варіант 1	Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10	шт	1	<u>986,09</u> 986,09	<u>966,67</u> 966,67	<u>0,08</u> 0,08	<u>19,34</u> 19,34	30 км.
449	+С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10	шт	4	<u>986,09</u> 3944,36	<u>966,67</u> 3866,68	<u>0,08</u> 0,32	<u>19,34</u> 77,36	30 км.
450	+С113-2335 варіант 3	Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05	шт	5	<u>986,09</u> 4930,45	<u>966,67</u> 4833,35	<u>0,08</u> 0,40	<u>19,34</u> 96,70	30 км.
451	+С113-2335 варіант 4	Коліно 90* Ду200	шт	1	<u>2395,38</u> 2395,38	<u>2348,33</u> 2348,33	<u>0,08</u> 0,08	<u>46,97</u> 46,97	https://au.zp.ua/koleno-stykovoie-du200-90-sdr-1130 км.
452	+С113-2335 варіант 5	Коліно 90* Ду125	шт	2	<u>439,53</u> 879,06	<u>430,83</u> 861,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>8,62</u> 17,24	https://au.zp.ua/koleno-stykovoie-du125-90-sdr-1130 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
453	+С113-2335 варіант 6	Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК АЙРОН	шт	2	<u>986,09</u> 1972,18	<u>966,67</u> 1933,34	<u>0,08</u> 0,16	<u>19,34</u> 38,68	https://prom.ua/p1145661376-salniki-nazhimnye-9500.html?30 км.
454	+С113-2335 варіант 7	Коліно 90* Ду500	шт	1	<u>7646,25</u> 7646,25	<u>7496,24</u> 7496,24	<u>0,08</u> 0,08	<u>149,93</u> 149,93	30 км.
455	+С113-2335 варіант 8	Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04	шт	9	<u>986,09</u> 8874,81	<u>966,67</u> 8700,03	<u>0,08</u> 0,72	<u>19,34</u> 174,06	30 км.
456	+С113-2335 варіант 9	Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04	шт	1	<u>986,09</u> 986,09	<u>966,67</u> 966,67	<u>0,08</u> 0,08	<u>19,34</u> 19,34	30 км.
457	+С113-2335 варіант 10	Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05	шт	1	<u>986,09</u> 986,09	<u>966,67</u> 966,67	<u>0,08</u> 0,08	<u>19,34</u> 19,34	30 км.
458	&С114-98-3-10 варіант 4	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.16 мм K-FLEX	м	40,8	<u>25,09</u> 1023,67	<u>24,51</u> 1000,01	<u>0,09</u> 3,67	<u>0,49</u> 19,99	30 км.
459	&С114-98-3-10 варіант 5	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.=6 мм K-FLEX	м	40,8	<u>16,75</u> 683,40	<u>16,33</u> 666,26	<u>0,09</u> 3,67	<u>0,33</u> 13,47	30 км.
460	&С114-98-3-10 варіант 7	Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX РЕ 35х9	м	42,432	<u>30,69</u> 1302,24	<u>30,00</u> 1272,96	<u>0,09</u> 3,82	<u>0,6</u> 25,46	30 км.
461	&С114-98-3-11 варіант 1	Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2 ST 57х9	м	44,574	<u>102,32</u> 4560,81	<u>99,00</u> 4412,83	<u>1,31</u> 58,39	<u>2,01</u> 89,59	30 км.
462	&С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"	м2	27,594	<u>319,2</u> 8808,00	<u>312,50</u> 8623,13	<u>0,44</u> 12,14	<u>6,26</u> 172,73	https://izotek.com.ua/50mm_rockwool_alu_lamella_mat_folgirovannii_vata_bazalto_mine_ralnaya30 км.
463	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	16	<u>649,27</u> 10388,32	<u>608,33</u> 9733,28	<u>28,21</u> 451,36	<u>12,73</u> 203,68	30 км.
464	+С117-1 варіант 1	Набір клемних розширювачів (3 шт.) для CVS 100/160/250	шт	13	<u>520,43</u> 6765,59	<u>509,87</u> 6628,31	<u>0,36</u> 4,68	<u>10,2</u> 132,60	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	+C117-1 варіант 2	Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для CVS 100/160/250	шт	7	<u>394,88</u> 2764,16	<u>386,78</u> 2707,46	<u>0,36</u> 2,52	<u>7,74</u> 54,18	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
466	C118-30	Шпильки металеві, діаметр 27 мм	т	0,024	<u>31432,04</u> 754,37	<u>30463,13</u> 731,12	<u>352,6</u> 8,46	<u>616,31</u> 14,79	30 км.
467	+C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,432	<u>81959,65</u> 35406,57	<u>80000,00</u> 34560,00	<u>352,6</u> 152,32	<u>1607,05</u> 694,25	30 км.
468	&C118-80-18 варіант 1	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, червона, XB5- AVM4 Schneider Electric	10шт	1,2	<u>4955,5</u> 5946,60	<u>4858,10</u> 5829,72	<u>0,23</u> 0,28	<u>97,17</u> 116,60	https://luxelectro.com.ua/30 км.
469	&C118-80-18 варіант 2	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, зелена, XB5-AVM3 Schneider Electric	10шт	0,2	<u>3825,85</u> 765,17	<u>3750,60</u> 750,12	<u>0,23</u> 0,05	<u>75,02</u> 15,00	https://luxelectro.com.ua/30 км.
470	&C121-82-ОП варіант 1	Віброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск"	компл.	1	<u>816,94</u> 816,94	<u>810,00</u> 810,00	<u>0,86</u> 0,86	<u>6,08</u> 6,08	Пропозиція ССК ТМсcktm@ccktm. com 30 км.
471	&C121-251-1	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа) глухі, однопольні; 1200x2000	шт	2	<u>81768,1</u> 163536,20	<u>79960,00</u> 159920,00	<u>1199,4</u> 2398,80	<u>608,7</u> 1217,40	https://www.skz24.com/contact1,5%
472	&C121-251-1 варіант 1	Дверний блок полуторний лівий 1200x2050h	шт	6	<u>16581,67</u> 99490,02	<u>16215,00</u> 97290,00	<u>243,23</u> 1459,38	<u>123,44</u> 740,64	https://euroservis.com.ua/dveri-protivopozharnye-metallicheskie-glukhie-dmp-e60-2-2100x1200/1,5%
473	&C121-251-1 варіант 2	Дверний блок одностулковий лівий 1000x2050h	шт	1	<u>9663,69</u> 9663,69	<u>9450,00</u> 9450,00	<u>141,75</u> 141,75	<u>71,94</u> 71,94	https://euroservis.com.ua/dveri-protivopozharnye-metallicheskie-glukhie-dmp-e60-2-2100x1200/1,5%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	&C121-251-1 варіант 3	Дверний блок одноствулковий правий 1000x2050h	шт	1	<u>9663,69</u> 9663,69	<u>9450,00</u> 9450,00	<u>141,75</u> 141,75	<u>71,94</u> 71,94	https://euroservis.com.ua/dveri-protivopozharnye-metallicheskie-glukhie-dmp-e60-2-2100x1200/1,5%
475	+C121-253 варіант 1	Ворота металеві двустулкові, утеплені 3100x2000h (індивідуальне виготовлення)	шт	1	<u>67679,29</u> 67679,29	<u>67000,00</u> 67000,00	<u>175,47</u> 175,47	<u>503,82</u> 503,82	30 км.
476	&C121-297-4 варіант 1	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 700мм	пог.м	63,56	<u>261,39</u> 16613,95	<u>259,07</u> 16466,49	<u>0,37</u> 23,52	<u>1,95</u> 123,94	https://prom.ua/ua/p1316926587-kapelnik-3005-rema.html 30 км.
477	&C121-297-4 варіант 2	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 145мм	пог.м	1,8	<u>58,88</u> 105,98	<u>58,07</u> 104,53	<u>0,37</u> 0,67	<u>0,44</u> 0,78	https://prom.ua/ua/p1316926587-kapelnik-3005-rema.html 30 км.
478	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,06787	<u>62455,4</u> 4238,85	<u>61617,32</u> 4181,97	<u>373,15</u> 25,33	<u>464,93</u> 31,55	30 км.
479	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,243	<u>52249,51</u> 12696,63	<u>51487,41</u> 12511,44	<u>373,15</u> 90,68	<u>388,95</u> 94,51	30 км.
480	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,46966	<u>67677,48</u> 31785,41	<u>66800,53</u> 31373,54	<u>373,15</u> 175,25	<u>503,8</u> 236,62	30 км.
481	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (щити перекриття прямих ВК - 4 шт.)	т	0,08924	<u>67677,48</u> 6039,54	<u>66800,53</u> 5961,28	<u>373,15</u> 33,30	<u>503,8</u> 44,96	30 км.
482	C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні (щити перекриття каналу ВК)	т	0,09718	<u>67677,48</u> 6576,90	<u>66800,53</u> 6491,68	<u>373,15</u> 36,26	<u>503,8</u> 48,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	+С123-199-1 варіант 3	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	29,29	<u>6393,45</u> 187264,15	<u>6250,00</u> 183062,50	<u>18,09</u> 529,86	<u>125,36</u> 3671,79	Торгівельна мережа 30 км.
484	С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	135,74	<u>987,77</u> 134079,90	<u>945,53</u> 128346,24	<u>22,87</u> 3104,37	<u>19,37</u> 2629,29	30 км.
485	&С123-510-У- 15 варіант 1	Кришка дерев'яна для колодязя	шт	2	<u>1901,63</u> 3803,26	<u>1859,00</u> 3718,00	<u>5,34</u> 10,68	<u>37,29</u> 74,58	30 км.
486	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	173,16563	<u>441,14</u> 76390,29	<u>427,15</u> 73967,70	<u>5,34</u> 924,70	<u>8,65</u> 1497,89	30 км.
487	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	217,2768	<u>609,66</u> 132464,97	<u>590,09</u> 128212,87	<u>7,62</u> 1655,65	<u>11,95</u> 2596,45	30 км.
488	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6,5 мм	т	0,4142424	<u>28330,89</u> 11735,86	<u>27500,00</u> 11391,67	<u>275,38</u> 114,07	<u>555,51</u> 230,12	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
489	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,2628048	<u>28330,89</u> 7445,49	<u>27500,00</u> 7227,13	<u>275,38</u> 72,37	<u>555,51</u> 145,99	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
490	&С124-7-12 варіант 1	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "ОВО Bettermann"	шт	10	<u>633,86</u> 6338,60	<u>620,40</u> 6204,00	<u>1,03</u> 10,30	<u>12,43</u> 124,30	https://prom.ua/sterzhen-zazemleniya-obo.html ? 30 км.
491	+С124-21 варіант 1	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-1)	т	3,48258	<u>68417,43</u> 238269,17	<u>66800,53</u> 232638,19	<u>275,38</u> 959,03	<u>1341,52</u> 4671,95	30 км.
492	+С124-21 варіант 2	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-2)	т	1,55232	<u>68417,43</u> 106205,74	<u>66800,53</u> 103695,80	<u>275,38</u> 427,48	<u>1341,52</u> 2082,46	30 км.
493	+С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 10 мм	т	1,3002756	<u>28305,39</u> 36804,81	<u>27475,00</u> 35725,07	<u>275,38</u> 358,07	<u>555,01</u> 721,67	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
494	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	66,267152	<u>25729,89</u> 1705046,53	<u>24950,00</u> 1653365,44	<u>275,38</u> 18248,65	<u>504,51</u> 33432,44	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
495	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм	т	1,9670394	<u>28305,39</u> 55677,82	<u>27475,00</u> 54044,41	<u>275,38</u> 541,68	<u>555,01</u> 1091,73	https://metinvest-smc.com/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	42,922046	<u>25674,63</u> 1102007,65	<u>24895,83</u> 1068579,96	<u>275,38</u> 11819,87	<u>503,42</u> 21607,82	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
497	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм	т	43,0379296	<u>28160,88</u> 1211985,97	<u>27333,33</u> 1176369,93	<u>275,38</u> 11851,79	<u>552,17</u> 23764,25	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
498	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм	т	0,1387	<u>25674,63</u> 3561,07	<u>24895,83</u> 3453,05	<u>275,38</u> 38,20	<u>503,42</u> 69,82	https://metinvest-smc.com/ 30 км.
499	+С124-64 варіант 1	Виріб закладний (індивідуального виоготовлення)	т	0,27847	<u>57387,01</u> 15980,56	<u>55986,39</u> 15590,53	<u>275,38</u> 76,69	<u>1125,24</u> 313,34	30 км.
500	+С126-1133 варіант 1	Туалетна перегородка (каркас - люмінієва профільна система, заповнення ламінована ДСП, фурнітура - накладна ручка пластик, клямка з індикатором зайнятості пластик, завіси оцинковані)	шт	2	<u>4415,86</u> 8831,72	<u>4255,33</u> 8510,66	<u>127,66</u> 255,32	<u>32,87</u> 65,74	Комерційна пропозиція Sky Construction 3%
501	+С130-8 варіант 1	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , N y =2,0 кВт 230В GORENJE GBF 50 UA	шт	2	<u>8668,43</u> 17336,86	<u>8487,67</u> 16975,34	<u>10,79</u> 21,58	<u>169,97</u> 339,94	https://bt.rozetka.com.ua/gorenje-gbf-50-ua/p101022/characteristics/ 30 км.
502	&С130-17-1 варіант 1	Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan BO 750 літрів RVO (79x170см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 50мм	шт	3	<u>6383,16</u> 19149,48	<u>5960,00</u> 17880,00	<u>298</u> 894,00	<u>125,16</u> 375,48	https://litolan.ua/ua/product/mn-st-vo-750-rvd-79x170/5%
503	&С130-17-1 варіант 2	Ємність вертикальна (поліетилен) Litolan BO 750 літрів RVO (79x170см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 25мм	шт	3	<u>6383,16</u> 19149,48	<u>5960,00</u> 17880,00	<u>298</u> 894,00	<u>125,16</u> 375,48	https://litolan.ua/ua/product/mn-st-vo-750-rvd-79x170/5%
504	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01778	<u>38703,65</u> 688,15	<u>37553,79</u> 667,71	<u>390,96</u> 6,95	<u>758,9</u> 13,49	30 км.
505	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0247417	<u>33940,29</u> 839,74	<u>32883,83</u> 813,60	<u>390,96</u> 9,67	<u>665,5</u> 16,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані , розмір 700x700x150 мм	комплект	2	<u>2760,32</u> 5520,64	<u>2688,99</u> 5377,98	<u>17,21</u> 34,42	<u>54,12</u> 108,24	30 км.
507	&C130-120-2 варіант 2	Радіальний вентилятор шумоізол. (L=3570м3/год, P=400Па) V-RAN6-056-T80- N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск"	шт	1	<u>35729,48</u> 35729,48	<u>35000,00</u> 35000,00	<u>28,9</u> 28,90	<u>700,58</u> 700,58	Комерційна пропозиція "Сск ТМ" 30 км.
508	&C130-120-3 варіант 2	Вентилятор кришний радіальний ВКР №4 (ВДР №4) 0,37 кВт 1000 об/хв.	шт	1	<u>13533,03</u> 13533,03	<u>13260,00</u> 13260,00	<u>7,68</u> 7,68	<u>265,35</u> 265,35	https://www.vent. com. ua/ru/ventilyator- vkr-4-0-37-1000/ 30 км.
509	&C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка 500x300 мм	шт	4	<u>1617,63</u> 6470,52	<u>1585,00</u> 6340,00	<u>0,91</u> 3,64	<u>31,72</u> 126,88	30 км.
510	&C130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056A "Сск ТМ"	шт	1	<u>898,53</u> 898,53	<u>880,00</u> 880,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>17,62</u> 17,62	Комерційна пропозиція "Сск ТМ" 30 км.
511	&C130-231-1 варіант 3	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056B "Сск ТМ"	шт	1	<u>898,53</u> 898,53	<u>880,00</u> 880,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>17,62</u> 17,62	Комерційна пропозиція "Сск ТМ" 30 км.
512	&C130-231-1 варіант 4	Клапан C-GMK-P-60-35- M220	шт	2	<u>7829,43</u> 15658,86	<u>7675,00</u> 15350,00	<u>0,91</u> 1,82	<u>153,52</u> 307,04	Комерційна пропозиція "Сск ТМ" 30 км.
513	&C130-231-7 варіант 1	Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"	шт	2	<u>628,14</u> 1256,28	<u>614,00</u> 1228,00	<u>1,82</u> 3,64	<u>12,32</u> 24,64	https://ovk. ua/shop/product/g ibkaia-vstavka- aerostar-rfi-200 30 км.
514	&C130-231-7 варіант 2	Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"	шт	6	<u>524,1</u> 3144,60	<u>512,00</u> 3072,00	<u>1,82</u> 10,92	<u>10,28</u> 61,68	https://ovk. ua/shop/product/g ibkaia-vstavka- aerostar-rfi-125 30 км.
515	+C130-253 варіант 1	Шумоглушник 800x500мм довж. 1000мм SMN-80-50 "Aerostar"	шт	1	<u>10011,05</u> 10011,05	<u>9804,00</u> 9804,00	<u>10,75</u> 10,75	<u>196,3</u> 196,30	https://www. moystroy.com.ua/ 30 км.
516	+C130-253 варіант 2	Шумоглушник 500x300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar"	шт	2	<u>6940,85</u> 13881,70	<u>6794,00</u> 13588,00	<u>10,75</u> 21,50	<u>136,1</u> 272,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	+С130-253 варіант 3	Шумоглушник 600х300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar"	шт	2	<u>8017,97</u> 16035,94	<u>7850,00</u> 15700,00	<u>10,75</u> 21,50	<u>157,22</u> 314,44	30 км.
518	+С130-253 варіант 4	Шумоглушник ф200 довж. 1000мм RMN- 200/10 "Aerostar"	шт	1	<u>1865,33</u> 1865,33	<u>1818,00</u> 1818,00	<u>10,75</u> 10,75	<u>36,58</u> 36,58	30 км.
519	&С130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 125 "Вентс"	шт	10	<u>822,53</u> 8225,30	<u>805,00</u> 8050,00	<u>1,4</u> 14,00	<u>16,13</u> 161,30	30 км.
520	&С130-376-2 варіант 3	Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР- 200 "Вентс"	шт	2	<u>924,53</u> 1849,06	<u>905,00</u> 1810,00	<u>1,4</u> 2,80	<u>18,13</u> 36,26	30 км.
521	&С130-376-2 варіант 4	Регулюча заглушка ф150 мм	шт	10	<u>1139,75</u> 11397,50	<u>1116,00</u> 11160,00	<u>1,4</u> 14,00	<u>22,35</u> 223,50	30 км.
522	&С130-376-2 варіант 5	Регулюча заглушка ф200 мм	шт	1	<u>1241,75</u> 1241,75	<u>1216,00</u> 1216,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>24,35</u> 24,35	30 км.
523	+С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К- УЗ-3 для ф500 мм	шт	4	<u>12755,38</u> 51021,52	<u>12500,00</u> 50000,00	<u>5,27</u> 21,08	<u>250,11</u> 1000,44	Комерційна пропозиція ССК ТМ/ 30 км.
524	+С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500	шт	4	<u>2825,68</u> 11302,72	<u>2765,00</u> 11060,00	<u>5,27</u> 21,08	<u>55,41</u> 221,64	https://iq-climat. com.ua/ 30 км.
525	+С130-382 варіант 4	Клапан протипожежний Вентс ПЛ-10-1А- ДН125/ЕІ60	шт	2	<u>1262,02</u> 2524,04	<u>1232,00</u> 2464,00	<u>5,27</u> 10,54	<u>24,75</u> 49,50	30 км.
526	+С130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф200 мм	шт	3	<u>11072,38</u> 33217,14	<u>10850,00</u> 32550,00	<u>5,27</u> 15,81	<u>217,11</u> 651,33	30 км.
527	+С130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	5	<u>8080,41</u> 40402,05	<u>7916,70</u> 39583,50	<u>5,27</u> 26,35	<u>158,44</u> 792,20	30 км.
528	+С130-382 варіант 7	Клапан протипожежний ф500 мм вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500- " "Сск ТМ"	шт	1	<u>5031,94</u> 5031,94	<u>4928,00</u> 4928,00	<u>5,27</u> 5,27	<u>98,67</u> 98,67	30 км.
529	+С130-382 варіант 8	Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125 "Aerostar"	шт	2	<u>367,48</u> 734,96	<u>355,00</u> 710,00	<u>5,27</u> 10,54	<u>7,21</u> 14,42	30 км.
530	+С130-382 варіант 9	Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	10	<u>10594,68</u> 105946,80	<u>10381,67</u> 103816,70	<u>5,27</u> 52,70	<u>207,74</u> 2077,40	https://prom. ua/ua/30 км.
531	+С130-382 варіант 10	Клапан надлишкового тиску КНТМ ф 200 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	5	<u>15611,38</u> 78056,90	<u>15300,00</u> 76500,00	<u>5,27</u> 26,35	<u>306,11</u> 1530,55	https://prom. ua/ua/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	+С130-382 варіант 11	Противибуховий пристрій для сховищ К- МЗС у комплекті з монтажною коробкою К- МК	шт	2	<u>20508,4</u> 41016,80	<u>20101,00</u> 40202,00	<u>5,27</u> 10,54	<u>402,13</u> 804,26	30 км.
533	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0066	<u>11084,82</u> 73,16	<u>10476,51</u> 69,14	<u>390,96</u> 2,58	<u>217,35</u> 1,44	30 км.
534	&С130-508-13 варіант 2	Насос DGO 75/2/G50V АОСМ (Т). N=0,55 кВт "ZENIT"	шт	2	<u>23310,69</u> 46621,38	<u>22851,40</u> 45702,80	<u>2,22</u> 4,44	<u>457,07</u> 914,14	https://gidromash.kiev.ua/ua/g3917234-zenit-dgo-kanalizatsionnye 30 км.
535	&С130-558-1 варіант 1	Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1, 0/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>1516,51</u> 9099,06	<u>1480,00</u> 8880,00	<u>6,77</u> 40,62	<u>29,74</u> 178,44	https://epicentrk.ua/shop/mpkc-konvektor-termiya-yevna-0-5-230s2m-1ed6431a-f84d-65da-995b-45659354c4d0 .html 30 км.
536	&С130-558-1 варіант 2	Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0, 5/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>2131,9</u> 12791,40	<u>2083,33</u> 12499,98	<u>6,77</u> 40,62	<u>41,8</u> 250,80	https://epicentrk.ua/shop/mpkc-konvektor-termiya-yevna-0-5-230s2m-1ed6431a-f84d-65da-995b-45659354c4d0 .html 30 км.
537	&С130-596-18 варіант 1	Жалюзійна решітка 500x300h мм, 1-HP-25- 35-500x300 "Aerostar"	шт	13	<u>909,59</u> 11824,67	<u>890,00</u> 11570,00	<u>1,75</u> 22,75	<u>17,84</u> 231,92	30 км.
538	&С130-596-18 варіант 2	Жалюзійна решітка 500x300h мм, Р-50- 500x300 "Сск ТМ"	шт	2	<u>1490,99</u> 2981,98	<u>1460,00</u> 2920,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>29,24</u> 58,48	30 км.
539	&С130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	13	<u>208,44</u> 2709,72	<u>204,00</u> 2652,00	<u>0,35</u> 4,55	<u>4,09</u> 53,17	https://vents-shop.com.ua/anemostat-a-125-vrf/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
540	&C130-596-29 варіант 3	Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А 200 ВРФ "Вентс"	шт	2	<u>366,54</u> 733,08	<u>359,00</u> 718,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>7,19</u> 14,38	https://vents-shop.com. ua/anemostat-a- 200-vrf-uk/ 30 км.
541	&C130-605-4 варіант 1	Решітка вентиляційна 750x450 мм	шт	1	<u>1591,3</u> 1591,30	<u>1560,00</u> 1560,00	<u>0,1</u> 0,10	<u>31,2</u> 31,20	30 км.
542	&C130-605-4 варіант 2	Решітка вентиляційна 1050x850 мм	шт	1	<u>2611,3</u> 2611,30	<u>2560,00</u> 2560,00	<u>0,1</u> 0,10	<u>51,2</u> 51,20	30 км.
543	&C130-609-1 варіант 1	Протигаз цивільний ДП7	шт.	180	<u>671,46</u> 120862,80	<u>670,83</u> 120749,40	<u>0,63</u> 113,40	<u>-</u> -	https://cliper.com. ua/p1145175289- protivogaz. html?source=mer chant_center 30 км.
544	&C130-617-1 варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	7	<u>1403,82</u> 9826,74	<u>1375,17</u> 9626,19	<u>1,12</u> 7,84	<u>27,53</u> 192,71	30 км.
545	&C130-617-1 варіант 2	Змішувач для мийки, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором і довгим носиком	комплект	1	<u>1786,14</u> 1786,14	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>35,02</u> 35,02	30 км.
546	&C130-647-1 варіант 1	Умивальник керамичний , з сифоном , відводом і випуском і керамічним п'єдесталом з комплектом кріплення	шт	6	<u>2330,66</u> 13983,96	<u>2277,00</u> 13662,00	<u>7,96</u> 47,76	<u>45,7</u> 274,20	30 км.
547	&C130-647-1 варіант 2	Мийка металева кухонна з комплектом кріплення	шт	1	<u>4855,16</u> 4855,16	<u>4752,00</u> 4752,00	<u>7,96</u> 7,96	<u>95,2</u> 95,20	30 км.
548	&C130-647-1 варіант 3	Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см біла (для с/в інвалідів)	шт	1	<u>2997,74</u> 2997,74	<u>2931,00</u> 2931,00	<u>7,96</u> 7,96	<u>58,78</u> 58,78	https://bt.rozetka. com.ua/ua/jika_h8 127130001041/p2 41802107/30 км.
549	&C130-901-2 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	6	<u>2369,41</u> 14216,46	<u>2316,67</u> 13900,02	<u>6,28</u> 37,68	<u>46,46</u> 278,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	&C130-935-3 варіант 1	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN50	шт	13	<u>61,97</u> 805,61	<u>60,00</u> 780,00	<u>0,75</u> 9,75	<u>1,22</u> 15,86	30 км.
551	&C130-935-3 варіант 2	Трійник сталевий приварний 57х4.0 - 57х4.0	шт	4	<u>189,47</u> 757,88	<u>185,00</u> 740,00	<u>0,75</u> 3,00	<u>3,72</u> 14,88	30 км.
552	&C130-935-3 варіант 4	Фланець сталевий приварний перехідною DN50х80	шт	2	<u>2022,07</u> 4044,14	<u>1981,67</u> 3963,34	<u>0,75</u> 1,50	<u>39,65</u> 79,30	30 км.
553	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>204,59</u> 818,36	<u>199,86</u> 799,44	<u>0,72</u> 2,88	<u>4,01</u> 16,04	30 км.
554	C130-1103	Блочки	шт	4	<u>7,48</u> 29,92	<u>7,25</u> 29,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,15</u> 0,60	30 км.
555	+C130-1104 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний повнопроходний 2"	шт	7	<u>1903,19</u> 13322,33	<u>1865,00</u> 13055,00	<u>0,87</u> 6,09	<u>37,32</u> 261,24	30 км.
556	+C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	27	<u>710,47</u> 19182,69	<u>694,10</u> 18740,70	<u>2,44</u> 65,88	<u>13,93</u> 376,11	30 км.
557	+C130-1112 варіант 8	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 400х400h мм	м2	32	<u>551,59</u> 17650,88	<u>538,33</u> 17226,56	<u>2,44</u> 78,08	<u>10,82</u> 346,24	30 км.
558	+C130-1112 варіант 9	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500х500h мм	м2	4	<u>551,59</u> 2206,36	<u>538,33</u> 2153,32	<u>2,44</u> 9,76	<u>10,82</u> 43,28	30 км.
559	+C130-1112 варіант 10	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800х400h мм	м2	24	<u>551,59</u> 13238,16	<u>538,33</u> 12919,92	<u>2,44</u> 58,56	<u>10,82</u> 259,68	30 км.
560	+C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	10	<u>731,96</u> 7319,60	<u>715,17</u> 7151,70	<u>2,44</u> 24,40	<u>14,35</u> 143,50	30 км.
561	+C130-1112 варіант 12	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 700х400h мм	м2	6,6	<u>551,59</u> 3640,49	<u>538,33</u> 3552,98	<u>2,44</u> 16,10	<u>10,82</u> 71,41	30 км.
562	+C130-1112 варіант 14	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф200 мм	м2	8	<u>710,47</u> 5683,76	<u>694,10</u> 5552,80	<u>2,44</u> 19,52	<u>13,93</u> 111,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	+С130-1112 варіант 15	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500х150h мм	м2	72	<u>551,59</u> 39714,48	<u>538,33</u> 38759,76	<u>2,44</u> 175,68	<u>10,82</u> 779,04	30 км.
564	+С130-1112 варіант 16	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800х200h мм	м2	39	<u>551,59</u> 21512,01	<u>538,33</u> 20994,87	<u>2,44</u> 95,16	<u>10,82</u> 421,98	30 км.
565	+С130-1112 варіант 17	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500х200h мм	м2	9	<u>551,59</u> 4964,31	<u>538,33</u> 4844,97	<u>2,44</u> 21,96	<u>10,82</u> 97,38	30 км.
566	С142-10-1	Глина звичайна	м3	192,192	<u>640,22</u> 123045,16	<u>232,79</u> 44740,38	<u>394,88</u> 75892,78	<u>12,55</u> 2412,00	30 км.
567	С142-10-2	Вода	м3	591,19385	<u>42,1</u> 24889,26	<u>42,10</u> 24889,26	- -	- -	
568	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,006784	<u>3158,31</u> 21,43	<u>3068,84</u> 20,82	<u>27,54</u> 0,19	<u>61,93</u> 0,42	30 км.
569	&С147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	99,85	<u>36,51</u> 3645,52	<u>35,51</u> 3545,67	<u>0,28</u> 27,96	<u>0,72</u> 71,89	30 км.
570	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,214954	<u>5761,32</u> 1238,42	<u>5620,81</u> 1208,22	<u>27,54</u> 5,92	<u>112,97</u> 24,28	30 км.
571	С157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0007	<u>15877,84</u> 11,11	<u>15495,30</u> 10,85	<u>71,21</u> 0,05	<u>311,33</u> 0,21	30 км.
572	&С1110-15-1 варіант 1	Чашка EMPIRE 300мл	шт	650	<u>41,05</u> 26682,50	<u>40,83</u> 26539,50	<u>0,22</u> 143,00	- -	https://buyall. org/index.php? 30 км.
573	&С1110-15-1 варіант 2	Лапка для відкриття ящиків і коробок	шт	14	<u>122,68</u> 1717,52	<u>122,46</u> 1714,44	<u>0,22</u> 3,08	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	&C1110-15-1 варіант 3	Ніж, ножиці для розпорювання мішків MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай	шт	14	<u>111,67</u> 1563,38	<u>111,45</u> 1560,30	<u>0,22</u> 3,08	-	https://epicentrk.ua/ua/shop/nozhnitsy-dlya-bumagi-i-tkani-stanley-stht0-14102.html? 30 км.
575	&C1110-15-1 варіант 4	Відкривачка з дерев'яною ручкою	шт	65	<u>21,05</u> 1368,25	<u>20,83</u> 1353,95	<u>0,22</u> 14,30	-	https://oneprice.ua/ru/vidkrivachka-z-derevyanou-ruchkou/32004/? 30 км.
576	&C1110-15-1 варіант 5	Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см	шт	650	<u>3,55</u> 2307,50	<u>3,33</u> 2164,50	<u>0,22</u> 143,00	-	https://todase.com.ua/posud/stolovi-pribori/lozhka-stolova-z-vizerunkom-gilky-19-5-sm? 30 км.
577	+C1110-88 варіант 1	Кронштейн кабельроста ДКС України	шт	24	<u>85,96</u> 2063,04	<u>83,39</u> 2001,36	<u>0,88</u> 21,12	<u>1,69</u> 40,56	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
578	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0287038	<u>37367,29</u> 1072,58	<u>36285,53</u> 1041,53	<u>349,07</u> 10,02	<u>732,69</u> 21,03	30 км.
579	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,158325	<u>33040,92</u> 5231,20	<u>32117,68</u> 5085,03	<u>275,38</u> 43,60	<u>647,86</u> 102,57	30 км.
580	C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 25x25x3 мм	т	0,014702	<u>33432,58</u> 491,53	<u>32501,66</u> 477,84	<u>275,38</u> 4,05	<u>655,54</u> 9,64	30 км.
581	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,03	<u>32260,41</u> 967,81	<u>31352,47</u> 940,57	<u>275,38</u> 8,26	<u>632,56</u> 18,98	30 км.
582	C1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50x50x3 мм	т	0,0235744	<u>32260,41</u> 760,52	<u>31352,47</u> 739,12	<u>275,38</u> 6,49	<u>632,56</u> 14,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
583	&C1110-173-1- М варіант 1	Кутик 50х50х5 мм	м	2	<u>107,48</u> 214,96	<u>104,33</u> 208,66	<u>1,04</u> 2,08	<u>2,11</u> 4,22	https://metinvest-smc.com/ru/dnipro/product/ugolok-50kh50kh5-st1-3pssp-l6000mm/? 30 км.
584	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	372,34	<u>16,65</u> 6199,46	<u>16,29</u> 6065,42	<u>0,03</u> 11,17	<u>0,33</u> 122,87	30 км.
585	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0026962	<u>77690,75</u> 209,47	<u>75571,77</u> 203,76	<u>595,63</u> 1,61	<u>1523,35</u> 4,10	30 км.
586	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,000001	<u>19851,58</u> 0,02	<u>18847,79</u> 0,02	<u>614,54</u> -	<u>389,25</u> -	30 км.
587	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00048	<u>106086,94</u> 50,92	<u>103368,63</u> 49,62	<u>638,17</u> 0,31	<u>2080,14</u> 0,99	30 км.
588	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004494	<u>21514,85</u> 9,67	<u>20615,54</u> 9,26	<u>477,45</u> 0,21	<u>421,86</u> 0,20	30 км.
589	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,011808	<u>31863,74</u> 376,25	<u>30643,33</u> 361,84	<u>595,63</u> 7,03	<u>624,78</u> 7,38	30 км.
590	C1113-94	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815	т	0,00036	<u>204126,63</u> 73,49	<u>199528,52</u> 71,83	<u>595,63</u> 0,21	<u>4002,48</u> 1,45	30 км.
591	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000212	<u>62720,29</u> 1,33	<u>60852,31</u> 1,29	<u>638,17</u> 0,01	<u>1229,81</u> 0,03	30 км.
592	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01563754	<u>94574,9</u> 1478,92	<u>92124,86</u> 1440,61	<u>595,63</u> 9,31	<u>1854,41</u> 29,00	30 км.
593	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001514	<u>134354,9</u> 203,41	<u>131124,86</u> 198,52	<u>595,63</u> 0,90	<u>2634,41</u> 3,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	&C1113-294-T варіант 2	Тактильна плитка поліуретановая 300x300x8 попереджувальна/"Конус" ПТ08	шт	39	<u>127,56</u> 4974,84	<u>125,00</u> 4875,00	<u>0,06</u> 2,34	<u>2,5</u> 97,50	https://roadtraffic.com.ua/rus/products/taktilnaya-plitka-preduprezhdayuschaya-pt08-konuspoliuretanovaya/30-км
595	&C1113-294-T варіант 3	Тактильна плитка поліуретановая 300x300x8 напрямна/"Полоса" ПТ13	шт	150	<u>127,56</u> 19134,00	<u>125,00</u> 18750,00	<u>0,06</u> 9,00	<u>2,5</u> 375,00	https://roadtraffic.com.ua/taktilnaya-plitka-preduprezhdayuschaya-pt08-konuspoliuretanovaya/30-км
596	&C1113-294-T варіант 4	Інформаційні тактильні таблички з шрифтом Брайля 330x140x3 мм	шт	17	<u>408,06</u> 6937,02	<u>400,00</u> 6800,00	<u>0,06</u> 1,02	<u>8</u> 136,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/mpic-informatsiini-taktilni-tablichki-z-shriftom-brailya-330-140-3-mm-/30-км
597	C1115-2552	Мертелі періклазові, періклазохромітові та хромітоперіклазові для установок позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147- 75], марка МПХВ	т	0,028	<u>36625,08</u> 1025,50	<u>35434,22</u> 992,16	<u>472,72</u> 13,24	<u>718,14</u> 20,10	30 км.
598	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,012	<u>1235,54</u> 14,83	<u>948,06</u> 11,38	<u>263,25</u> 3,16	<u>24,23</u> 0,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
599	+С1115-2809-1 варіант 1	Глина	кг	50	<u>2,09</u> 104,50	<u>1,79</u> 89,50	<u>0,26</u> 13,00	<u>0,04</u> 2,00	30 км.
600	С1115-2810	Цегла шамотна	т	0,32	<u>6763,34</u> 2164,27	<u>6340,47</u> 2028,95	<u>290,26</u> 92,88	<u>132,61</u> 42,44	30 км.
601	С1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,028	<u>3225,68</u> 90,32	<u>2689,71</u> 75,31	<u>472,72</u> 13,24	<u>63,25</u> 1,77	30 км.
602	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	53	<u>513,56</u> 27218,68	<u>478,33</u> 25351,49	<u>25,16</u> 1333,48	<u>10,07</u> 533,71	30 км.
603	+С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР 100.20.80	шт	195	<u>243,26</u> 47435,70	<u>213,33</u> 41599,35	<u>25,16</u> 4906,20	<u>4,77</u> 930,15	30 км.
604	С1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	1,3	<u>1364,71</u> 1774,12	<u>686,97</u> 893,06	<u>650,98</u> 846,27	<u>26,76</u> 34,79	30 км.
605	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3,808368	<u>1047,56</u> 3989,49	<u>416,73</u> 1587,06	<u>610,29</u> 2324,21	<u>20,54</u> 78,22	30 км.
606	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,28896	<u>947,41</u> 273,76	<u>318,54</u> 92,05	<u>610,29</u> 176,35	<u>18,58</u> 5,36	30 км.
607	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,3375	<u>1070,63</u> 361,34	<u>480,04</u> 162,01	<u>569,6</u> 192,24	<u>20,99</u> 7,09	30 км.
608	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,35	<u>872,01</u> 1177,21	<u>285,31</u> 385,17	<u>569,6</u> 768,96	<u>17,1</u> 23,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	+C1421-9602 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000 (з доставкою)	м3	68,24664	<u>1119,17</u> 76379,59	<u>1119,17</u> 76379,59	- -	- -	https://rgm-group.com.ua/product/shchebenevo-pishchana-sumish-s5-fraktsii-0-70-mm
610	+C1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 (з доставкою)	м3	203,4018	<u>1119,17</u> 227641,19	<u>1119,17</u> 227641,19	- -	- -	https://rgm-group.com.ua/product/shchebenevo-pishchana-sumish-s7-fraktsii-0-40-mm
611	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	29,9744	<u>4653,85</u> 139496,36	<u>4212,00</u> 126252,17	<u>350,6</u> 10509,02	<u>91,25</u> 2735,17	30 км.
612	+C1421-9838 варіант 1	Гарячий дрібнозернистий асфальтобетон типу "Б" II марки по ДСТУ Б В.2.7-119: 2011	т	3	<u>4653,85</u> 13961,55	<u>4212,00</u> 12636,00	<u>350,6</u> 1051,80	<u>91,25</u> 273,75	https://prices.dorndi.org.ua/sum/2023/4/ 30 км.
613	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	57,11405	<u>1914,49</u> 109344,28	<u>1526,35</u> 87176,03	<u>350,6</u> 20024,19	<u>37,54</u> 2144,06	30 км.
614	+C1421-9856 варіант 1	Асфальт Г-4 (АСГ.ПЩ.Щ.Г.НП.І) - піщаний, щільний, типу Г, непереривчастої granulometрії, марки І (з доставкою)	т	119,52	<u>4560</u> 545011,20	<u>4560,00</u> 545011,20	- -	- -	https://ektabud.kiev.ua/ua/p1036667243-asfalt-asgpschschgnpi-peschanyj.html
615	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	460,05648	<u>685,81</u> 315511,33	<u>182,68</u> 84043,12	<u>489,68</u> 225280,46	<u>13,45</u> 6187,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	C1422-10956	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	0,01536	<u>10652,52</u> 163,62	<u>9695,23</u> 148,92	<u>748,42</u> 11,50	<u>208,87</u> 3,20	30 км.
617	+C1422-11050 варіант 1	Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або аналог), D500, клас бетону В2,0	м3	20,75	<u>3162</u> 65611,50	<u>3100,00</u> 64325,00	- -	<u>62</u> 1286,50	https://www.stonelight.ua/price/
618	C1422-11076	Цегла силікатна потовщена порожниста ефективна, розміри 250x120x88 мм, марка М250	1000шт	1,570968	<u>8036,09</u> 12624,44	<u>6825,61</u> 10722,81	<u>1052,91</u> 1654,09	<u>157,57</u> 247,54	30 км.
619	+C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	882,1162	<u>4364,47</u> 3849969,69	<u>3458,33</u> 3050648,92	<u>820,56</u> 723829,27	<u>85,58</u> 75491,50	https://www.momotbeton.com.ua/ru/product/beton-v40-m500-s-35-40-p4-w8-f200/ 30 км.
620	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	63,24	<u>2702,75</u> 170921,91	<u>1829,19</u> 115677,98	<u>820,56</u> 51892,21	<u>53</u> 3351,72	30 км.
621	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,65612	<u>3828,12</u> 71417,87	<u>2932,50</u> 54709,07	<u>820,56</u> 15308,47	<u>75,06</u> 1400,33	30 км.
622	+C1424-11616 варіант 1	Бетон В30 (М400) С 25/30 П3 W8 F200	м3	11,8755	<u>3973,47</u> 47186,94	<u>3075,00</u> 36517,16	<u>820,56</u> 9744,56	<u>77,91</u> 925,22	https://www.momotbeton.com.ua/ru/product/beton-v40-m500-s-35-40-p4-w8-f200/ 30 км.
623	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,82856	<u>2789,45</u> 27416,28	<u>1914,19</u> 18813,73	<u>820,56</u> 8064,92	<u>54,7</u> 537,63	30 км.
624	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,54428	<u>2950,57</u> 22259,93	<u>2072,16</u> 15632,96	<u>820,56</u> 6190,53	<u>57,85</u> 436,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
625	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,88304	<u>3335,23</u> 56308,82	<u>2449,27</u> 41351,12	<u>820,56</u> 13853,55	<u>65,4</u> 1104,15	30 км.
626	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	44,82129	<u>3608,46</u> 161735,83	<u>3127,43</u> 140175,45	<u>410,28</u> 18389,28	<u>70,75</u> 3171,10	30 км.
627	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,062576	<u>1832,71</u> 114,68	<u>1044,59</u> 65,37	<u>752,18</u> 47,07	<u>35,94</u> 2,24	30 км.
628	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,92988	<u>2852,71</u> 2652,68	<u>2044,59</u> 1901,22	<u>752,18</u> 699,44	<u>55,94</u> 52,02	30 км.
629	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0671	<u>2916,36</u> 195,69	<u>2107,00</u> 141,38	<u>752,18</u> 50,47	<u>57,18</u> 3,84	30 км.
630	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0375	<u>2877,83</u> 107,92	<u>2069,22</u> 77,60	<u>752,18</u> 28,21	<u>56,43</u> 2,11	30 км.
631	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	55,16606	<u>2325,99</u> 128315,70	<u>1528,20</u> 84304,77	<u>752,18</u> 41494,81	<u>45,61</u> 2516,12	30 км.
632	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,71691	<u>2196,1</u> 1574,41	<u>1400,86</u> 1004,29	<u>752,18</u> 539,25	<u>43,06</u> 30,87	30 км.
633	+C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,14656	<u>3328,9</u> 487,88	<u>2511,45</u> 368,08	<u>752,18</u> 110,24	<u>65,27</u> 9,56	30 км.
634	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,64068	<u>3321,66</u> 2128,12	<u>2504,35</u> 1604,49	<u>752,18</u> 481,91	<u>65,13</u> 41,72	30 км.
635	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1514	<u>50371,59</u> 7626,26	<u>49352,43</u> 7471,96	<u>31,48</u> 4,77	<u>987,68</u> 149,53	30 км.
636	&C1429-117-1 варіант 1	Суміш насіння газонних багаторічних трав	кг	37,9	<u>503,71</u> 19090,61	<u>493,52</u> 18704,41	<u>0,31</u> 11,75	<u>9,88</u> 374,45	30 км.
637	&C1514-1-18 варіант 2	Шафа комутаційна 19", 15U, 600x600 ZPAS Z-BOX COMtrade	шт	1	<u>691,65</u> 691,65	<u>676,00</u> 676,00	<u>2,09</u> 2,09	<u>13,56</u> 13,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
638	+C1515-24 варіант 1	Дотягувач дверний Dorma TS68 brown	шт	2	<u>1689,56</u> 3379,12	<u>1655,00</u> 3310,00	<u>1,43</u> 2,86	<u>33,13</u> 66,26	https://epicentrk.ua/ua/ 30 км.
639	+C1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-8	шт	4	<u>554,08</u> 2216,32	<u>542,52</u> 2170,08	<u>0,7</u> 2,80	<u>10,86</u> 43,44	30 км.
640	+C1515-25 варіант 2	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>1291,01</u> 1291,01	<u>1265,00</u> 1265,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>25,31</u> 25,31	30 км.
641	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000032	<u>1131729,46</u> 3,62	<u>1109263,31</u> 3,55	<u>275,38</u> -	<u>22190,77</u> 0,07	30 км.
642	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001102	<u>777816,44</u> 857,15	<u>762289,76</u> 840,04	<u>275,38</u> 0,30	<u>15251,3</u> 16,81	30 км.
643	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00205	<u>387930,63</u> 795,26	<u>380048,77</u> 779,10	<u>275,38</u> 0,56	<u>7606,48</u> 15,60	30 км.
644	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	29,3652	<u>115,28</u> 3385,22	<u>111,89</u> 3285,67	<u>1,13</u> 33,18	<u>2,26</u> 66,37	30 км.
645	&C1530-156-1 варіант 1	Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25	шт	2	<u>18,13</u> 36,26	<u>17,46</u> 34,92	<u>0,31</u> 0,62	<u>0,36</u> 0,72	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
646	&C1530-156-1 варіант 2	Сифон ф32	шт	3	<u>10,52</u> 31,56	<u>10,00</u> 30,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>0,21</u> 0,63	30 км.
647	&C1534-5-72 варіант 3	Перехід ст. 76,1х57	шт	2	<u>66,31</u> 132,62	<u>64,92</u> 129,84	<u>0,09</u> 0,18	<u>1,3</u> 2,60	https://vsk.lutsk.ua/ua/p501466128-perehid-kontsentr-76h57.html 30 км.
648	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,018	<u>295292,38</u> 5315,26	<u>289100,90</u> 5203,82	<u>401,43</u> 7,23	<u>5790,05</u> 104,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
649	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000076	<u>355549,88</u> 2,70	<u>348183,86</u> 2,65	<u>394,45</u> -	<u>6971,57</u> 0,05	30 км.
650	&C1541-63-4 варіант 1	Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50	шт	2	<u>10,07</u> 20,14	<u>9,78</u> 19,56	<u>0,09</u> 0,18	<u>0,2</u> 0,40	30 км.
651	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>7154,23</u> 14,31	<u>7000,00</u> 14,00	<u>13,95</u> 0,03	<u>140,28</u> 0,28	30 км.
652	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,023	<u>2449,32</u> 56,33	<u>2366,38</u> 54,43	<u>34,91</u> 0,80	<u>48,03</u> 1,10	30 км.
653	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>8382,54</u> 16,77	<u>8148,37</u> 16,30	<u>69,81</u> 0,14	<u>164,36</u> 0,33	30 км.
654	C1541-68	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 300 мм	1000шт	0,002	<u>40811,58</u> 81,62	<u>39466,21</u> 78,93	<u>545,14</u> 1,09	<u>800,23</u> 1,60	30 км.
655	C1544-46	Лакотканина бавовняна на перкалі Б-Э, марка ЛХБ-105, ширина 820-880 мм, товщина від 0,17 до 0,2 мм	м2	6	<u>161,47</u> 968,82	<u>157,51</u> 945,06	<u>0,79</u> 4,74	<u>3,17</u> 19,02	30 км.
656	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,43829	<u>710,95</u> 2444,45	<u>696,22</u> 2393,81	<u>0,79</u> 2,72	<u>13,94</u> 47,92	30 км.
657	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	<u>138,54</u> 13,85	<u>135,03</u> 13,50	<u>0,79</u> 0,08	<u>2,72</u> 0,27	30 км.
658	&C1544-93-П-1	Стрічка ізоляційна	м	0,5	<u>10,46</u> 5,23	<u>10,24</u> 5,12	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,21</u> 0,10	30 км.
659	&C1544-93-П-1 варіант 1	Стрічка для склеювання	м	50	<u>5,25</u> 262,50	<u>5,14</u> 257,00	<u>0,01</u> 0,50	<u>0,1</u> 5,00	30 км.
660	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,86617	<u>125,24</u> 609,44	<u>122,67</u> 596,93	<u>0,11</u> 0,54	<u>2,46</u> 11,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	&C1545-10-B1 варіант 1	Анкер М6х60	шт	4	<u>5.87</u> 23,48	<u>5.05</u> 20,20	<u>0.7</u> 2,80	<u>0.12</u> 0,48	https://maysterfix.com/ua/p152988235-anker-bolt-m68h60.html 30 км.
662	&C1545-10-B1 варіант 2	Анкер М4х60	шт	24	<u>3.58</u> 85,92	<u>2.81</u> 67,44	<u>0.7</u> 16,80	<u>0.07</u> 1,68	https://tk-ksk.com/ua/p1000409576-din965-gvint-m4h60.html 30 км.
663	+C1545-14 варіант 1	Засувка міжфланцева DN50 з електроприводом типу BERNARDтип OA8 (0,06кВт, 230В) Danfoss	шт	1	<u>36434.85</u> 36434,85	<u>35719.20</u> 35719,20	<u>1.24</u> 1,24	<u>714.41</u> 714,41	https://profimann.com.ua/zaporno-reguliruyuschaya-armatura/flancy-i-flancevaya-armatura/povorotnyy-zaslonki-butterflyay-s-elekt 30 км.
664	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,10492	<u>22.28</u> 2,34	<u>21.82</u> 2,29	<u>0.02</u> -	<u>0.44</u> 0,05	30 км.
665	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,0428	<u>96.76</u> 100,90	<u>94.62</u> 98,67	<u>0.24</u> 0,25	<u>1.9</u> 1,98	30 км.
666	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,015	<u>128.74</u> 1,93	<u>125.77</u> 1,89	<u>0.45</u> 0,01	<u>2.52</u> 0,03	30 км.
667	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,063	<u>356.87</u> 22,48	<u>349.07</u> 21,99	<u>0.8</u> 0,05	<u>7</u> 0,44	30 км.
668	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,6681	<u>413.51</u> 3997,86	<u>405.09</u> 3916,45	<u>0.31</u> 3,00	<u>8.11</u> 78,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	&C1545-42-1- HB варіант 1	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x180 мм 200 шт./уп.	шт	350	<u>5,02</u> 1757,00	<u>4,61</u> 1613,50	<u>0,31</u> 108,50	<u>0,1</u> 35,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-dyubel-fasadnii-easyfix-dlya-teploizolyatsii-z-metalevim-30 км.
670	&C1545-42-1- HB варіант 2	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x80 мм 400 шт./уп.	шт	70	<u>3,17</u> 221,90	<u>2,80</u> 196,00	<u>0,31</u> 21,70	<u>0,06</u> 4,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-dyubel-fasadnii-easyfix-dlya-teploizolyatsii-z-metalevim-30 км.
671	&C1545-42-1- HB варіант 4	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x260 мм 100 шт./уп.	шт	595	<u>4,5</u> 2677,50	<u>4,10</u> 2439,50	<u>0,31</u> 184,45	<u>0,09</u> 53,55	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-dyubel-fasadnii-easyfix-dlya-teploizolyatsii-z-metalevim-30 км.
672	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,428	<u>933,93</u> 6003,30	<u>915,20</u> 5882,91	<u>0,42</u> 2,70	<u>18,31</u> 117,69	30 км.
673	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	27,522	<u>932,83</u> 25673,35	<u>914,23</u> 25161,44	<u>0,31</u> 8,53	<u>18,29</u> 503,38	30 км.
674	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,7939	<u>243,25</u> 193,12	<u>238,17</u> 189,08	<u>0,31</u> 0,25	<u>4,77</u> 3,79	30 км.
675	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	1,2186	<u>67,86</u> 82,69	<u>66,44</u> 80,96	<u>0,09</u> 0,11	<u>1,33</u> 1,62	30 км.
676	C1545-70	Кнопка K227	100шт	12,49246	<u>15,6</u> 194,88	<u>15,10</u> 188,64	<u>0,19</u> 2,37	<u>0,31</u> 3,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
677	&C1545-70-1 варіант 4	ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль	шт	2	<u>468,84</u> 937,68	<u>437,76</u> 875,52	<u>21,89</u> 43,78	<u>9,19</u> 18,38	https://ohrana.ua/datchiki/swan-quad.html 5%
678	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	19,4369	<u>37,03</u> 719,75	<u>36,25</u> 704,59	<u>0,05</u> 0,97	<u>0,73</u> 14,19	30 км.
679	+C1545-84 варіант 1	Wi-Fi комунікатор M-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1193,44</u> 1193,44	<u>1170,00</u> 1170,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>23,4</u> 23,40	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppk-o-orion-nova-s.html 30 км.
680	+C1545-84 варіант 2	Клавіатура K-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>4014,76</u> 4014,76	<u>3936,00</u> 3936,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>78,72</u> 78,72	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppk-o-orion-nova-s.html 30 км.
681	+C1545-84 варіант 3	Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	19	<u>10,24</u> 194,56	<u>10,00</u> 190,00	<u>0,04</u> 0,76	<u>0,2</u> 3,80	https://print-zip.com.ua 30 км.
682	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,024	<u>3543,85</u> 85,05	<u>3473,97</u> 83,38	<u>0,39</u> 0,01	<u>69,49</u> 1,66	30 км.
683	&C1545-96-12 варіант 1	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	2	<u>318,28</u> 636,56	<u>312,00</u> 624,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>6,24</u> 12,48	https://pasivka.com.ua/ua 30 км.
684	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,95206	<u>454,98</u> 888,15	<u>445,62</u> 869,88	<u>0,44</u> 0,86	<u>8,92</u> 17,41	30 км.
685	&C1545-119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1	шт	33	<u>907,83</u> 29958,39	<u>890,00</u> 29370,00	<u>0,03</u> 0,99	<u>17,8</u> 587,40	https://rozetka.com.ua/ 30 км.
686	&C1545-119-31 варіант 2	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP55, 100x100x50мм ДКС України	шт	115	<u>112,09</u> 12890,35	<u>109,86</u> 12633,90	<u>0,03</u> 3,45	<u>2,2</u> 253,00	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
687	&C1545-119-31 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП "Електрон"	шт	6	<u>24,51</u> 147,06	<u>24,00</u> 144,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,48</u> 2,88	https://www.bezpeka-shop.com/product/km-4/? 30 км.

							165_КД_ПВР	
688	&C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	75	<u>101,05</u> 7578,75	<u>99,04</u> 7428,00	<u>0,03</u> 2,25	<u>1,98</u> 148,50 курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
689	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>1805,89</u> 180,59	<u>1768,21</u> 176,82	<u>2,27</u> 0,23	<u>35,41</u> 3,54 30 км.
690	&C1545-152-1 варіант 1	Кабельний накінецьник мідний DT-120 IEK	шт	16	<u>7,51</u> 120,16	<u>7,22</u> 115,52	<u>0,14</u> 2,24	<u>0,15</u> 2,40 https://luxelectro.com.ua/ru/iek-31-detail.html? 30 км.
691	&C1545-152-8 варіант 1	Наконечник мідний DT-25 IEK	шт	20	<u>72,49</u> 1449,80	<u>71,04</u> 1420,80	<u>0,03</u> 0,60	<u>1,42</u> 28,40 https://luxelectro.com.ua/ 30 км.
692	&C1545-152-8 варіант 2	Наконечник мідний DT-50 IEK	шт	10	<u>118,47</u> 1184,70	<u>116,12</u> 1161,20	<u>0,03</u> 0,30	<u>2,32</u> 23,20 https://luxelectro.com.ua/30 км.
693	&C1545-152-8 варіант 3	Наконечник ударний ф20мм "OBO Bettermann"	шт	1	<u>58,78</u> 58,78	<u>57,60</u> 57,60	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,15</u> 1,15 https://prom.ua/udarnyj-nakonechnik-obo.html 30 км.
694	+C1545-153 варіант 1	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>98,71</u> 197,42	<u>96,76</u> 193,52	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,94</u> 3,88 30 км.
695	+C1545-153 варіант 2	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>64,99</u> 129,98	<u>63,71</u> 127,42	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,27</u> 2,54 30 км.
696	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,005	<u>295,42</u> 1,48	<u>289,25</u> 1,45	<u>0,38</u> -	<u>5,79</u> 0,03 30 км.
697	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	0,6528	<u>13,34</u> 8,71	<u>13,04</u> 8,51	<u>0,04</u> 0,03	<u>0,26</u> 0,17 30 км.
698	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00048504	<u>26360,34</u> 12,79	<u>25438,55</u> 12,34	<u>404,92</u> 0,20	<u>516,87</u> 0,25 30 км.
699	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000113	<u>397278,02</u> 44,89	<u>389083,33</u> 43,97	<u>404,92</u> 0,05	<u>7789,77</u> 0,87 30 км.
700	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,11332	<u>980,57</u> 111,12	<u>950,90</u> 107,76	<u>10,44</u> 1,18	<u>19,23</u> 2,18 30 км.
701	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	50,4952	<u>164,77</u> 8320,09	<u>160,39</u> 8098,93	<u>1,15</u> 58,07	<u>3,23</u> 163,09 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
702	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,99	<u>80,44</u> 79,64	<u>77,71</u> 76,93	<u>1,15</u> 1,14	<u>1,58</u> 1,57	30 км.
703	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	<u>145,26</u> 11,62	<u>141,26</u> 11,30	<u>1,15</u> 0,09	<u>2,85</u> 0,23	30 км.
704	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	2,1384	<u>1357,3</u> 2902,45	<u>1326,85</u> 2837,34	<u>3,84</u> 8,21	<u>26,61</u> 56,90	30 км.
705	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,015	<u>3474,06</u> 52,11	<u>3391,28</u> 50,87	<u>14,66</u> 0,22	<u>68,12</u> 1,02	30 км.
706	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	91,55	<u>32,18</u> 2946,08	<u>31,32</u> 2867,35	<u>0,23</u> 21,06	<u>0,63</u> 57,67	30 км.
707	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0818	<u>1284,07</u> 105,04	<u>1258,28</u> 102,93	<u>0,61</u> 0,05	<u>25,18</u> 2,06	30 км.
708	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3968	<u>16,7</u> 6,63	<u>16,18</u> 6,42	<u>0,19</u> 0,08	<u>0,33</u> 0,13	30 км.
709	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	<u>1404,7</u> 84,28	<u>1372,41</u> 82,34	<u>4,75</u> 0,29	<u>27,54</u> 1,65	30 км.
710	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,06	<u>231,97</u> 13,92	<u>226,12</u> 13,57	<u>1,3</u> 0,08	<u>4,55</u> 0,27	30 км.
711	C1545-209 варіант 1	Рамка для написів типу РПМ 66х26	100шт	0,24	<u>231,97</u> 55,67	<u>226,12</u> 54,27	<u>1,3</u> 0,31	<u>4,55</u> 1,09	30 км.
712	&C1545-211-1	Гума листова	м2	1	<u>1456,6</u> 1456,60	<u>1428,00</u> 1428,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>28,56</u> 28,56	30 км.
713	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,02632	<u>1055,17</u> 27,77	<u>1032,73</u> 27,18	<u>1,75</u> 0,05	<u>20,69</u> 0,54	30 км.
714	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,2448	<u>4206,55</u> 1029,76	<u>4114,54</u> 1007,24	<u>9,53</u> 2,33	<u>82,48</u> 20,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
715	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,08	<u>269,89</u> 21,59	<u>263,94</u> 21,12	<u>0,66</u> 0,05	<u>5,29</u> 0,42	30 км.
716	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,221	<u>533,77</u> 3854,35	<u>523,13</u> 3777,52	<u>0,17</u> 1,23	<u>10,47</u> 75,60	30 км.
717	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,306	<u>611,57</u> 187,14	<u>599,38</u> 183,41	<u>0,2</u> 0,06	<u>11,99</u> 3,67	30 км.
718	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	6,9666	<u>267,72</u> 1865,10	<u>260,38</u> 1813,96	<u>2,09</u> 14,56	<u>5,25</u> 36,58	30 км.
719	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	2,8875	<u>309,85</u> 894,69	<u>301,50</u> 870,58	<u>2,27</u> 6,55	<u>6,08</u> 17,56	30 км.
720	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,133	<u>2937,79</u> 390,73	<u>2879,42</u> 382,96	<u>0,77</u> 0,10	<u>57,6</u> 7,67	30 км.
721	C1545-248	Скоби будівельні	кг	29,8	<u>28,77</u> 857,35	<u>27,83</u> 829,33	<u>0,38</u> 11,32	<u>0,56</u> 16,70	30 км.
722	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0516	<u>65,65</u> 3,39	<u>63,98</u> 3,30	<u>0,38</u> 0,02	<u>1,29</u> 0,07	30 км.
723	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,43	<u>213,53</u> 945,94	<u>208,96</u> 925,69	<u>0,38</u> 1,68	<u>4,19</u> 18,57	30 км.
724	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000163	<u>151715,48</u> 24,73	<u>148356,69</u> 24,18	<u>383,98</u> 0,06	<u>2974,81</u> 0,49	30 км.
725	&C1545-271-1 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	5	<u>419,5</u> 2097,50	<u>410,22</u> 2051,10	<u>1,05</u> 5,25	<u>8,23</u> 41,15	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
726	&C1545-271-1 варіант 2	Лоток металевий перфорований, 3000x200x50мм ДКС України	шт	5	<u>627,7</u> 3138,50	<u>614,34</u> 3071,70	<u>1,05</u> 5,25	<u>12,31</u> 61,55	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	&C1545-271-1 варіант 3	Лоток металевий перфорований, 3000x300x50мм ДКС України	шт	5	<u>934,03</u> 4670,15	<u>914,67</u> 4573,35	<u>1,05</u> 5,25	<u>18,31</u> 91,55	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
728	&C1545-271-1 варіант 4	Лоток металевий перфорований, 3000x400x50мм ДКС України	шт	2	<u>1473,73</u> 2947,46	<u>1443,78</u> 2887,56	<u>1,05</u> 2,10	<u>28,9</u> 57,80	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
729	&C1545-271-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований, 3000x200x80мм ДКС України	шт	2	<u>855,64</u> 1711,28	<u>837,81</u> 1675,62	<u>1,05</u> 2,10	<u>16,78</u> 33,56	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
730	&C1545-271-1 варіант 6	Кабельрост, 3000x200x50мм ДКС України	шт	2	<u>1053,83</u> 2107,66	<u>1032,12</u> 2064,24	<u>1,05</u> 2,10	<u>20,66</u> 41,32	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
731	&C1545-271-1 варіант 7	Кабельрост, 3000x200x80мм ДКС України	шт	1	<u>1291,41</u> 1291,41	<u>1265,04</u> 1265,04	<u>1,05</u> 1,05	<u>25,32</u> 25,32	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
732	&C1545-271-1 варіант 8	Кришка кабельроста, 3000x200 ДКС України	шт	3	<u>462,86</u> 1388,58	<u>452,73</u> 1358,19	<u>1,05</u> 3,15	<u>9,08</u> 27,24	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
733	&C1545-271-1 варіант 9	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	54	<u>271,74</u> 14673,96	<u>265,36</u> 14329,44	<u>1,05</u> 56,70	<u>5,33</u> 287,82	https://aet.com.ua/30 км.
734	&C1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	59	<u>268,62</u> 15848,58	<u>262,65</u> 15496,35	<u>0,7</u> 41,30	<u>5,27</u> 310,93	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	&C1545-272-1 варіант 2	Кришка лотка, 3000x200мм ДКС України	шт	7	<u>462,5</u> 3237,50	<u>452,73</u> 3169,11	<u>0,7</u> 4,90	<u>9,07</u> 63,49	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
736	&C1545-272-1 варіант 3	Кришка лотка, 3000x300мм ДКС України	шт	5	<u>643,28</u> 3216,40	<u>629,97</u> 3149,85	<u>0,7</u> 3,50	<u>12,61</u> 63,05	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
737	&C1545-272-1 варіант 4	Кришка лотка, 3000x400мм ДКС України	шт	2	<u>875,84</u> 1751,68	<u>857,97</u> 1715,94	<u>0,7</u> 1,40	<u>17,17</u> 34,34	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
738	&C1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100x50мм	шт	24	<u>429,88</u> 10317,12	<u>420,40</u> 10089,60	<u>1,05</u> 25,20	<u>8,43</u> 202,32	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
739	&C1545-273-10 варіант 1	Кришка на вугол горизонтальний 90° для лотка, 100мм СР090	шт	22	<u>143,24</u> 3151,28	<u>139,98</u> 3079,56	<u>0,45</u> 9,90	<u>2,81</u> 61,82	30 км.
740	&C1545-273-13 варіант 1	Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка, 200мм СР090	шт	2	<u>192,2</u> 384,40	<u>187,98</u> 375,96	<u>0,45</u> 0,90	<u>3,77</u> 7,54	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
741	&C1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100x50мм DL	шт	13	<u>283,94</u> 3691,22	<u>277,92</u> 3612,96	<u>0,45</u> 5,85	<u>5,57</u> 72,41	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
742	&C1545-273-13 варіант 3	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 300x50мм DL	шт	1	<u>354,12</u> 354,12	<u>346,73</u> 346,73	<u>0,45</u> 0,45	<u>6,94</u> 6,94	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	&C1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	13	<u>132,22</u> 1718,86	<u>129,18</u> 1679,34	<u>0,45</u> 5,85	<u>2,59</u> 33,67	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
744	&C1545-273-13 варіант 5	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 300мм DL	шт	1	<u>181,62</u> 181,62	<u>177,61</u> 177,61	<u>0,45</u> 0,45	<u>3,56</u> 3,56	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
745	&C1545-273-13 варіант 6	Перехід для лотка, 200/100x50мм RRC	шт	1	<u>655,24</u> 655,24	<u>641,94</u> 641,94	<u>0,45</u> 0,45	<u>12,85</u> 12,85	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
746	&C1545-273-13 варіант 7	Перехід для лотка, 300/200x50мм RRC	шт	1	<u>738,29</u> 738,29	<u>723,36</u> 723,36	<u>0,45</u> 0,45	<u>14,48</u> 14,48	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
747	&C1545-273-13 варіант 8	Перехід для лотка, 400/200x50мм RRC	шт	1	<u>934,42</u> 934,42	<u>915,65</u> 915,65	<u>0,45</u> 0,45	<u>18,32</u> 18,32	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
748	&C1545-273-13 варіант 9	Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC	шт	1	<u>395,05</u> 395,05	<u>386,85</u> 386,85	<u>0,45</u> 0,45	<u>7,75</u> 7,75	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
749	&C1545-273-13 варіант 10	Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC	шт	1	<u>420,34</u> 420,34	<u>411,65</u> 411,65	<u>0,45</u> 0,45	<u>8,24</u> 8,24	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
750	&C1545-273-13 варіант 11	Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC	шт	1	<u>486,34</u> 486,34	<u>476,35</u> 476,35	<u>0,45</u> 0,45	<u>9,54</u> 9,54	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	&C1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	69	<u>216,94</u> 14968,86	<u>212,45</u> 14659,05	<u>0,24</u> 16,56	<u>4,25</u> 293,25	https://www.tdsvitlo.com. ua/prices/ 30 км.
752	&C1545-274-6 варіант 3	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 200мм	шт	20	<u>288,95</u> 5779,00	<u>283,04</u> 5660,80	<u>0,24</u> 4,80	<u>5,67</u> 113,40	https://www.tdsvitlo.com. ua/prices/ 30 км.
753	&C1545-274-6 варіант 4	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 300мм	шт	15	<u>333,47</u> 5002,05	<u>326,69</u> 4900,35	<u>0,24</u> 3,60	<u>6,54</u> 98,10	https://www.tdsvitlo.com. ua/prices/ 30 км.
754	&C1545-274-6 варіант 5	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 400мм	шт	7	<u>370,11</u> 2590,77	<u>362,61</u> 2538,27	<u>0,24</u> 1,68	<u>7,26</u> 50,82	https://www.tdsvitlo.com. ua/prices/ 30 км.
755	&C1545-274-6 варіант 6	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	54	<u>128,29</u> 6927,66	<u>125,53</u> 6778,62	<u>0,24</u> 12,96	<u>2,52</u> 136,08	https://www.tdsvitlo.com. ua/prices/ 30 км.
756	&C1545-276-1 варіант 1	Профіль вик. г ВРМ-2903	шт	54	<u>126,66</u> 6839,64	<u>124,15</u> 6704,10	<u>0,03</u> 1,62	<u>2,48</u> 133,92	https://agart.ua/p- obraznyj-profil- psm-l300-tolsh-2- 5-mm-bpm2903- dks 30 км.
757	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,06	<u>367,58</u> 22,05	<u>358,45</u> 21,51	<u>1,92</u> 0,12	<u>7,21</u> 0,42	30 км.
758	C1545-291	Шпилька	комплект	261,12	<u>42,11</u> 10995,76	<u>41,14</u> 10742,48	<u>0,14</u> 36,56	<u>0,83</u> 216,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
759	&C1545-291-1 варіант 2	Анкер-гільза HILTI HLC 20x150x95	шт	12	<u>77,46</u> 929,52	<u>75,80</u> 909,60	<u>0,14</u> 1,68	<u>1,52</u> 18,24	https://www.hilti.ua/ru/c/CLS_FAS_TENER_7135/CLS_MECHANICAL_ANCHORS_7135 30 км.
760	+C1545-318 варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм P3-Ц-X-20	1000м	0,015	<u>55044,32</u> 825,66	<u>53770,00</u> 806,55	<u>195,02</u> 2,93	<u>1079,3</u> 16,18	https://nva.in.ua/metallorukav-r3-ch-20-15-m-iek/ 30 км.
761	&C1545-318-17 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32мм	шт	1630	<u>13,32</u> 21711,60	<u>13,04</u> 21255,20	<u>0,02</u> 32,60	<u>0,26</u> 423,80	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
762	&C1545-318-18 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм	шт	40	<u>26,12</u> 1044,80	<u>25,59</u> 1023,60	<u>0,02</u> 0,80	<u>0,51</u> 20,40	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
763	&C1545-318-22 варіант 1	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф12мм, UDF12	шт	50	<u>7,52</u> 376,00	<u>7,33</u> 366,50	<u>0,04</u> 2,00	<u>0,15</u> 7,50	https://antek.ua/ 30 км.
764	&C1545-318-22 варіант 2	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф14мм, UDF14	шт	780	<u>8,88</u> 6926,40	<u>8,67</u> 6762,60	<u>0,04</u> 31,20	<u>0,17</u> 132,60	https://antek.ua/ 30 км.
765	&C1545-318-22 варіант 3	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф15мм, UDF15	шт	50	<u>10,5</u> 525,00	<u>10,25</u> 512,50	<u>0,04</u> 2,00	<u>0,21</u> 10,50	https://antek.ua/ 30 км.
766	&C1545-318-22 варіант 4	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф16мм, UDF16	шт	20	<u>12,41</u> 248,20	<u>12,13</u> 242,60	<u>0,04</u> 0,80	<u>0,24</u> 4,80	https://antek.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&C1545-318-22 варіант 5	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф20мм, UDF20	шт	60	<u>18,66</u> 1119,60	<u>18,25</u> 1095,00	<u>0,04</u> 2,40	<u>0,37</u> 22,20	https://antek.ua/30 км.
768	+C1545-407-2 варіант 1	Затиски кабельні універсальні*	шт	4	<u>71,28</u> 285,12	<u>69,83</u> 279,32	<u>0,05</u> 0,20	<u>1,4</u> 5,60	30 км.
769	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00077	<u>116273,6</u> 89,53	<u>113450,10</u> 87,36	<u>543,63</u> 0,42	<u>2279,87</u> 1,75	30 км.
770	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	<u>162,34</u> 3,25	<u>158,62</u> 3,17	<u>0,54</u> 0,01	<u>3,18</u> 0,07	30 км.
771	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,596	<u>338,9</u> 879,78	<u>331,75</u> 861,22	<u>0,5</u> 1,30	<u>6,65</u> 17,26	30 км.
772	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,94	<u>189,96</u> 178,56	<u>185,74</u> 174,60	<u>0,5</u> 0,47	<u>3,72</u> 3,49	30 км.
773	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00007	<u>164513,68</u> 11,52	<u>160692,29</u> 11,25	<u>595,63</u> 0,04	<u>3225,76</u> 0,23	30 км.
774	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00081	<u>213833,51</u> 173,21	<u>209045,07</u> 169,33	<u>595,63</u> 0,48	<u>4192,81</u> 3,40	30 км.
775	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	<u>566,97</u> 3,40	<u>555,31</u> 3,33	<u>0,54</u> -	<u>11,12</u> 0,07	30 км.
776	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,3	<u>142,15</u> 42,65	<u>138,82</u> 41,65	<u>0,54</u> 0,16	<u>2,79</u> 0,84	30 км.
777	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,04	<u>688,4</u> 27,54	<u>674,36</u> 26,97	<u>0,54</u> 0,02	<u>13,5</u> 0,55	30 км.
778	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,016925	<u>570150,89</u> 9649,80	<u>558498,74</u> 9452,59	<u>472,72</u> 8,00	<u>11179,43</u> 189,21	30 км.
779	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	30,66439	<u>53,11</u> 1628,59	<u>43,30</u> 1327,77	<u>8,77</u> 268,93	<u>1,04</u> 31,89	30 км.
780	+C1546-69 варіант 1	Крихта гумова SBR 1-3,5 мм, чорна	кг	6864	<u>14,82</u> 101724,48	<u>13,98</u> 95958,72	<u>0,55</u> 3775,20	<u>0,29</u> 1990,56	30 км.
781	+C1546-69 варіант 2	Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,5 мм, RAL5014	кг	3112,2	<u>6,56</u> 20416,03	<u>5,88</u> 18299,74	<u>0,55</u> 1711,71	<u>0,13</u> 404,58	30 км.
782	C1546-83	Тавот	кг	216,4751	<u>33,62</u> 7277,89	<u>32,42</u> 7018,12	<u>0,54</u> 116,90	<u>0,66</u> 142,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
783	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	<u>576,16</u> 23,05	<u>564,39</u> 22,58	<u>0,47</u> 0,02	<u>11,3</u> 0,45	30 км.
784	&C1546-94-1 варіант 1	Фреон R410A	кг	1,5	<u>3866,28</u> 5799,42	<u>3790,00</u> 5685,00	<u>0,47</u> 0,71	<u>75,81</u> 113,71	30 км.
785	&C1546-96-1	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл	шт	232	<u>50,21</u> 11648,72	<u>49,17</u> 11407,44	<u>0,06</u> 13,92	<u>0,98</u> 227,36	https://epicentrk.ua/30 км.
786	&C1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	16	<u>47,28</u> 756,48	<u>47,28</u> 756,48	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
787	&C1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	4	<u>63,17</u> 252,68	<u>63,17</u> 252,68	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
788	&C1547-1-4 варіант 3	Декоративна рамка розетки/вимикача на 4 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	1	<u>81,92</u> 81,92	<u>81,92</u> 81,92	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
789	&C1547-7-1 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	9	<u>81,92</u> 737,28	<u>81,92</u> 737,28	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
790	&C1547-7-1 варіант 3	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	10	<u>185,85</u> 1858,50	<u>185,85</u> 1858,50	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
791	&C1547-7-1 варіант 4	Перемикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	2	<u>103,93</u> 207,86	<u>103,93</u> 207,86	- -	- -	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
792	&C1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	7	<u>1530,71</u> 10714,97	<u>1500,00</u> 10500,00	<u>0,7</u> 4,90	<u>30,01</u> 210,07	30 км.
793	&C1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	46	<u>106,78</u> 4911,88	<u>106,78</u> 4911,88	- -	- -	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
794	&C1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	8	<u>182,18</u> 1457,44	<u>182,18</u> 1457,44	- -	- -	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
795	+C1547-16 варіант 6	Триполюсна гребінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	5	<u>551,97</u> 2759,85	<u>540,84</u> 2704,20	<u>0,31</u> 1,55	<u>10,82</u> 54,10	курс 1євро=39,57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
796	+C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	7	<u>91,52</u> 640,64	<u>89,42</u> 625,94	<u>0,31</u> 2,17	<u>1,79</u> 12,53	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
797	+C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	7	<u>88,21</u> 617,47	<u>86,17</u> 603,19	<u>0,31</u> 2,17	<u>1,73</u> 12,11	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
798	+C1547-16 варіант 13	Вимикач авт. 1-пол., In=10A, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	1	<u>223,56</u> 223,56	<u>218,87</u> 218,87	<u>0,31</u> 0,31	<u>4,38</u> 4,38	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
799	+C1547-16 варіант 23	Двополюсна гребінчата шина, розподілена на 3 фази, NL1NL2NL3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	3	<u>774,39</u> 2323,17	<u>758,90</u> 2276,70	<u>0,31</u> 0,93	<u>15,18</u> 45,54	курс 1євро=39,57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	+C1547-16 варіант 24	Зажим для приєднання провідників 35мм ² до гребінчатої шини "Schneider Electric"	шт	19	<u>107,78</u> 2047,82	<u>105,36</u> 2001,84	<u>0,31</u> 5,89	<u>2,11</u> 40,09	курс 1євро=39, 57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
801	+C1547-16 варіант 27	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А Мастер-А, Україна	шт	1	<u>88,55</u> 88,55	<u>86,50</u> 86,50	<u>0,31</u> 0,31	<u>1,74</u> 1,74	https://epicentrk.ua/ua/shop30 км.
802	+C1550-6 варіант 1	Декоративна штукатурка камінцева Ceresit ACRYLIC CT-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг	кг	1134,24	<u>76,99</u> 87325,14	<u>75,00</u> 85068,00	<u>0,48</u> 544,44	<u>1,51</u> 1712,70	https://epicentrk.ua/ua/shop/dekorativna-shtukaturka-kamintseva-ceresit-acrylic-st-60-visage-25-kh.html30 км.
803	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1714,44	<u>14,86</u> 25476,58	<u>14,33</u> 24567,93	<u>0,24</u> 411,47	<u>0,29</u> 497,18	https://epicentrk.ua/shop/smes-dlya-prikleivaniya-i-armirovaniya-ceresit-mv-st-190-25kg.html30 км.
804	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	120,99	<u>73,78</u> 8926,64	<u>71,84</u> 8691,92	<u>0,49</u> 59,29	<u>1,45</u> 175,43	https://epicentrk.ua/shop/gruntovochnaya-kraska-ceresit-ct-16-10l.html30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
805	+C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85 для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	244,8	<u>14,06</u> 3441,89	<u>13,30</u> 3255,84	<u>0,48</u> 117,50	<u>0,28</u> 68,55	https://epicentrk.ua/ua/shop/smes-dlya-prikleivaniya-i-armirovaniya-ceresit-pps-st-85-25kg.html 30 км.
806	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2	м2	763,163	<u>38,44</u> 29335,99	<u>37,65</u> 28733,09	<u>0,04</u> 30,53	<u>0,75</u> 572,37	https://epicentrk.ua/shop/mplc-sitka-fasadna-ceresit-ct325-160-g-m2-1ec7a913-5d66-6936-a310-f1253e24bb5b.html 30 км.
807	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	40	<u>35,81</u> 1432,40	<u>34,63</u> 1385,20	<u>0,48</u> 19,20	<u>0,7</u> 28,00	30 км.
808	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	11,4288	<u>207,61</u> 2372,73	<u>203,05</u> 2320,62	<u>0,49</u> 5,60	<u>4,07</u> 46,51	30 км.
809	+C1550-37 варіант 1	Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання газобетонних блоків	кг	248,862	<u>6,1</u> 1518,06	<u>5,50</u> 1368,74	<u>0,48</u> 119,45	<u>0,12</u> 29,87	https://www.stonelight.ua/price/ 30 км.
810	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2018,294	<u>304,02</u> 613601,74	<u>297,57</u> 600583,75	<u>0,49</u> 988,96	<u>5,96</u> 12029,03	30 км.
811	+C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,4-0,8 мм	кг	657,16	<u>13,68</u> 8989,95	<u>13,10</u> 8608,80	<u>0,31</u> 203,72	<u>0,27</u> 177,43	https://epicentrk.ua/ua/shop/pesok-kvartsevyi-aquadoctor-0-4-0-8-mm-25-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	+C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 1,4-2,0 мм	кг	657,16	<u>15,44</u> 10146,55	<u>14,83</u> 9745,68	<u>0,31</u> 203,72	<u>0,3</u> 197,15	https://epicentrk.ua/shop/mpic-pisok-kvarcovij-aquaviva-2-4-mm-25-kg-19977 30 км.
813	+C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, 14кг, зерно 1,4 - 2, 0 мм	кг	91,8	<u>139,95</u> 12847,41	<u>136,73</u> 12551,81	<u>0,48</u> 44,06	<u>2,74</u> 251,54	https://epicentrk.ua/ua/shop/smes-dlya-prikleivaniya-i-armirovaniya-ceresit-pps-st-85-25kg.html 30 км.
814	+C1551-34-СП варіант 1	Профіль ПВХ Dollken НК-100	м	86,5671	<u>113,74</u> 9846,14	<u>110,83</u> 9594,23	<u>0,68</u> 58,87	<u>2,23</u> 193,04	https://polyx.com.ua/ru/plintus/profil-dlia-zavodu-linoleumu-na-stinu/dollken-nk-100.html 30 км.
815	+C1555-14 варіант 1	Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію	кг	0,2	<u>22,47</u> 4,49	<u>21,56</u> 4,31	<u>0,47</u> 0,09	<u>0,44</u> 0,09	30 км.
816	+C1555-14 варіант 2	Параформ	кг	0,4	<u>153,48</u> 61,39	<u>150,00</u> 60,00	<u>0,47</u> 0,19	<u>3,01</u> 1,20	30 км.
817	+C1555-14 варіант 3	Мідь сірчаноокисла	кг	2	<u>2,52</u> 5,04	<u>2,00</u> 4,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>0,05</u> 0,10	30 км.
818	+C1555-18 варіант 1	Бітумна емульсія ЕКШМ-50 (1,45л/м2)	т	0,1479	<u>23790,81</u> 3518,66	<u>22715,83</u> 3359,67	<u>608,49</u> 90,00	<u>466,49</u> 68,99	https://rgm-group.com.ua/product/bitumna-emul-siia-eksh-50/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	+C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий Ceresit CS 51, 600мл	л	5,4945	<u>425,68</u> 2338,90	<u>416,67</u> 2289,39	<u>0,66</u> 3,63	<u>8,35</u> 45,88	https://epicentrik.ua/shop/germetik-ceresit-cs-51-seryy-600-ml.html 30 км.
820	+C1555-114 варіант 2	Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon Есо	м2	82,56186	<u>135,89</u> 11219,33	<u>131,79</u> 10880,83	<u>1,44</u> 118,89	<u>2,66</u> 219,61	https://gool.com.ua/ua/p919961516-sweetondale-carbon-eco.html 30 км.
821	+C1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=_35 кг/м3 t=_50 мм	м2	320,3514	<u>149,09</u> 47759,59	<u>144,725</u> 46362,86	<u>1,44</u> 461,31	<u>2,92</u> 935,42	https://bena.com.ua/uk/ekstrudovaniy-pinopolistirol-penoboard-35-g1-50-mm-35-kg-m3-8-sht-btn-11228/ 30 км.
822	&C1555-205-1 варіант 2	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat	м2	9,86	<u>227,97</u> 2247,78	<u>220,00</u> 2169,20	<u>3,5</u> 34,51	<u>4,47</u> 44,07	https://skidkoff.com.ua/stroitelnye-materialy/uteplitel/12362/ 30 км.
823	&C1555-205-1 варіант 3	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT	м2	63,59	<u>488,07</u> 31036,37	<u>475,00</u> 30205,25	<u>3,5</u> 222,57	<u>9,57</u> 608,55	https://stroyshara.kiev.ua/teplo-i-zvukoizoljacija/uteplitel-izovat-135--izovat--1000-600-100mm-1-2m2-v-upakovke--pliti-30- 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
824	&C1555-205-1 варіант 4	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм	м2	0,53	<u>57,29</u> 30,36	<u>52,67</u> 27,92	<u>3,5</u> 1,86	<u>1,12</u> 0,58	https://optistroy.com.ua/catalog/product/bazaltovyy_listovoy_uteplitel_izovatt_30pl_50_mm/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA430 км.
825	&C1555-205-1 варіант 5	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм)	м2	6,35	<u>57,29</u> 363,79	<u>52,67</u> 334,45	<u>3,5</u> 22,23	<u>1,12</u> 7,11	https://optistroy.com.ua/catalog/product/bazaltovyy_listovoy_uteplitel_izovatt_30pl_50_mm/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA430 км.
826	&C1555-205-1 варіант 6	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм)	м2	7,85	<u>57,29</u> 449,73	<u>52,67</u> 413,46	<u>3,5</u> 27,48	<u>1,12</u> 8,79	https://optistroy.com.ua/catalog/product/bazaltovyy_listovoy_uteplitel_izovatt_30pl_50_mm/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA430 км.
827	&C1555-205-1 варіант 8	Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ) Y=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad	м2	118,052	<u>510,39</u> 60251,97	<u>496,875</u> 58657,09	<u>3,5</u> 413,18	<u>10,01</u> 1181,70	https://stroyshara.kiev.ua/teplo-i-zvukoizoljacija/uteplitel-izovat-135--izovat-1000-600-100mm-1-2m2-v-upakovke--pliti-30 км.
828	&C1555-205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм	м2	506,99	<u>321,92</u> 163210,22	<u>312,11</u> 158236,65	<u>3,5</u> 1774,47	<u>6,31</u> 3199,10	https://makerua.com./30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
829	&C1555-205-1 варіант 10	Плити ЕППС $\gamma=35$ кг/куб.м $t=100$ мм	м2	110,253	<u>321,92</u> 35492,65	<u>312,11</u> 34411,06	<u>3,5</u> 385,89	<u>6,31</u> 695,70	https://makerua.com./ 30 км.
830	&C1555-205-1 варіант 11	Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм)	м2	93,0648	<u>538,22</u> 50089,34	<u>524,17</u> 48781,78	<u>3,5</u> 325,73	<u>10,55</u> 981,83	https://bigl.ua/ua/p1885343597-bazaltovaya-vata-150? utm_source=gmc_shopping&utm_medium=cpc&utm_content=all_cpc &u 30 км.
831	+C1555-226 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою ШТУКАТУР 100x100 мм 2,5 м 160г/м2	м	12	<u>20,1</u> 241,20	<u>19,67</u> 236,04	<u>0,04</u> 0,48	<u>0,39</u> 4,68	https://epicentrk.ua/ua/shop/ugolo-k-pvkh-fasadnyy-perforirovanny-s-setkoy-shtukatur-100kh100-mm-2-5-m- 160g-m2. html 30 км.
832	+C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL жовта, 2мм (41 м2)	м2	540,73	<u>503,52</u> 272268,37	<u>492,42</u> 266266,27	<u>1,23</u> 665,10	<u>9,87</u> 5337,00	https://technicol.com.ua 30 км.
833	+C1555-375 варіант 1	Профільована мембрана PLANTER Geo 160г/м2 (2x15м)	м2	540,73	<u>124,55</u> 67347,92	<u>121,08</u> 65471,59	<u>1,03</u> 556,95	<u>2,44</u> 1319,38	https://technicol.com.ua 30 км.
834	+C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	675,9125	<u>66,29</u> 44806,24	<u>64,75</u> 43765,33	<u>0,24</u> 162,22	<u>1,3</u> 878,69	https://geotex.com.ua 30 км.
835	C1555-393 варіант 1	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	126,85	<u>9,33</u> 1183,51	<u>9,13</u> 1158,14	<u>0,02</u> 2,54	<u>0,18</u> 22,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
836	+С1600-100 варіант 1	Прижимний профіль для фіксації профільної гео мембрани ПВХ, 2м	м	10	<u>119,07</u> 1190,70	<u>116,67</u> 1166,70	<u>0,07</u> 0,70	<u>2,33</u> 23,30	https://prom.ua/ 30 км.
837	&C1630-83-P варіант 1	Рама монтажна RM-56	шт	1	<u>8763,27</u> 8763,27	<u>8589,00</u> 8589,00	<u>2,44</u> 2,44	<u>171,83</u> 171,83	Пропозиція ССК ТМ ccktm@ccktm.com 30 км.
838	&C1630-106-7 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий тип Y333P DN50 "Danfoss"	шт	1	<u>2329,43</u> 2329,43	<u>2175,00</u> 2175,00	<u>108,75</u> 108,75	<u>45,68</u> 45,68	https://rozetka.com.ua/ua/160487405/p160487405/5%
839	&C1630-112-10 варіант 2	Фільтр ячеювий ФЯР 514х514мм	шт	4	<u>1179,22</u> 4716,88	<u>1156,00</u> 4624,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>23,12</u> 92,48	https://zvoua.prom.ua/ 30 км.
840	&C1630-113-8 варіант 1	Манометр МП-3У 16 кгс 100 мм М20*1,5 1,5 клас радіальний (1,6 МПа / 16 бар)	комплект	1	<u>582,36</u> 582,36	<u>570,00</u> 570,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>11,42</u> 11,42	https://rozetka.com.ua/ua/293339478/p293339478/ 30 км.
841	&C1630-544-9 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1/2" Valtec	шт	10	<u>217,67</u> 2176,70	<u>213,33</u> 2133,30	<u>0,07</u> 0,70	<u>4,27</u> 42,70	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
842	&C1630-544-9 варіант 3	Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером 1/2" Valtec	шт	1	<u>230,42</u> 230,42	<u>225,83</u> 225,83	<u>0,07</u> 0,07	<u>4,52</u> 4,52	https://epicentrk.ua/shop/ 30 км.
843	&C1630-544-9 варіант 4	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1" Valtec	шт	6	<u>455,67</u> 2734,02	<u>446,67</u> 2680,02	<u>0,07</u> 0,42	<u>8,93</u> 53,58	30 км.
844	&C1630-544-9 варіант 5	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1 1/4" Valtec	шт	8	<u>805,02</u> 6440,16	<u>789,17</u> 6313,36	<u>0,07</u> 0,56	<u>15,78</u> 126,24	30 км.
845	&C1630-544-9 варіант 6	Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн. 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>630,51</u> 630,51	<u>618,08</u> 618,08	<u>0,07</u> 0,07	<u>12,36</u> 12,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	&C1630-544-40 варіант 1	Кран триходовий муфтовий для манометра Ду15	шт	1	<u>373,68</u> 373,68	<u>366,00</u> 366,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>7,33</u> 7,33	https://ukspar.ua/kran-manometricheskii-muftovyi-latunnyi-du-15-pn16?30 км.
847	&C1630-544-40 варіант 2	Вентиль муфтовий запірний ф15 мм 15ч8р2	шт	1	<u>168,66</u> 168,66	<u>165,00</u> 165,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>3,31</u> 3,31	30 км.
848	&C1630-670-38 варіант 2	Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN65 "Danfoss"	шт	1	<u>12904,43</u> 12904,43	<u>12650,00</u> 12650,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>253,03</u> 253,03	https://ugov.ua/catalog/detail/sylax-povorotni-zaslinky-dlia-pytnoi-vody-iz-ruchnym-reduktornym-pryvodom/30 км.
849	&C1630-670-38 варіант 3	Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN50 "Danfoss"	шт	1	<u>12226,13</u> 12226,13	<u>11985,00</u> 11985,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>239,73</u> 239,73	https://ugov.ua/catalog/detail/sylax-povorotni-zaslinky-dlia-pytnoi-vody-iz-ruchnym-reduktornym-pryvodom/30 км.
850	&C1630-670-38 варіант 5	Фланець сталевий ф 50мм приварний	шт	4	<u>485,85</u> 1943,40	<u>474,92</u> 1899,68	<u>1,4</u> 5,60	<u>9,53</u> 38,12	https://trubarmatura.com.ua/ua/p1357154522-flanets-stalnoj-ploskij.html30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
851	&C1630-670-57 варіант 1	Засувка ф 50мм Батерфляй	шт	4	<u>1132,99</u> 4531,96	<u>1108,33</u> 4433,32	<u>2,44</u> 9,76	<u>22,22</u> 88,88	https://prom.ua/p1150154613-zadvizhka-butterflyaj-du50.html 30 км.
852	&C1630-670-57 варіант 2	Кульковий зворотній клапан з різьбою 2"	шт	2	<u>1164,44</u> 2328,88	<u>1139,17</u> 2278,34	<u>2,44</u> 4,88	<u>22,83</u> 45,66	https://modernsys.com.ua/ 30 км.
853	+C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий уніфікований з випуском та горизонтальним відводом для умивальників, мийок, раковин	шт	8	<u>384,17</u> 3073,36	<u>375,00</u> 3000,00	<u>1,64</u> 13,12	<u>7,53</u> 60,24	30 км.
854	&C1630-1162-ДН	Дренажний насос з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення и відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A-1 220-230 В 011H1600	шт	2	<u>15730,85</u> 31461,70	<u>14688,00</u> 29376,00	<u>734,4</u> 1468,80	<u>308,45</u> 616,90	https://vencon.ua/ua/products/grundfos-unilift-kp-150-a1-011h1600?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_id=20645355270&utm 5%
855	&C1630-1450-1 варіант 1	Лічильник холодної води 420 РС Ду32	шт	1	<u>7451,01</u> 7451,01	<u>7297,58</u> 7297,58	<u>7,33</u> 7,33	<u>146,1</u> 146,10	30 км.
856	&C1630-1515-1 варіант 1	Припливний каналний вентилятор L=1630 м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D " "Сск ТМ"	шт	2	<u>29987,17</u> 59974,34	<u>29399,00</u> 58798,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>587,98</u> 1175,96	30 км.
857	&C1630-1515-1 варіант 3	Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год, Р=200Па) RV200L "Aerostar"	шт	1	<u>7789,93</u> 7789,93	<u>7637,00</u> 7637,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>152,74</u> 152,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	&C1630-1515-1 варіант 4	Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, P=120Па) RV125L "Aerostar" (аналог)	шт	3	<u>5599,99</u> 16799,97	<u>5490,00</u> 16470,00	<u>0,19</u> 0,57	<u>109,8</u> 329,40	30 км.
859	+C1632-11 варіант 1	Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла)	кг	2	<u>172,55</u> 345,10	<u>168,70</u> 337,40	<u>0,47</u> 0,94	<u>3,38</u> 6,76	30 км.
860	+C1632-11 варіант 2	Хлорамін	кг	0,07	<u>98,25</u> 6,88	<u>95,85</u> 6,71	<u>0,47</u> 0,03	<u>1,93</u> 0,14	30 км.
861	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	228,72	<u>4,9416</u> 1130,24	<u>4,94160</u> 1130,24	- -	- -	
862	+C188888-11 варіант 2	Профнастил НС 35, l=1000 мм "SUNTILE"	м2	1,794	<u>467,37</u> 838,46	<u>456,67</u> 819,27	<u>1,54</u> 2,76	<u>9,16</u> 16,43	https://trishkovcompany.com.ua/ua/g79100483-profnastil-suntile-dnepr 30 км.
863	+C188888-21 варіант 1	Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	33	<u>323,4</u> 10672,20	<u>316,67</u> 10450,11	<u>0,39</u> 12,87	<u>6,34</u> 209,22	https://epicentrk.ua/ 30 км.
864	+C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	4,7436	<u>166,99</u> 792,13	<u>163,33</u> 774,77	<u>0,39</u> 1,85	<u>3,27</u> 15,51	https://epicentrk.ua/shop/pena-stroitel'naya-baugut-pro-750ml.html 30 км.
865	+C188888-33 варіант 1	Аліфатичне сполучне Epufloor	кг	627,9	<u>456,87</u> 286868,67	<u>447,50</u> 280985,25	<u>0,41</u> 257,44	<u>8,96</u> 5625,98	30 км.
866	+C188888-33 варіант 2	Поліуританове связующе Voramer	кг	1493,7	<u>187,41</u> 279934,32	<u>183,33</u> 273840,02	<u>0,41</u> 612,42	<u>3,67</u> 5481,88	30 км.
867	+C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий БР100-20-08	шт	64	<u>133,35</u> 8534,40	<u>116,67</u> 7466,88	<u>14,07</u> 900,48	<u>2,61</u> 167,04	https://prom.ua/Porebrik-br-100208.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
868	+C188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	24,095	<u>200,33</u> 4826,95	<u>196,00</u> 4722,62	<u>0,4</u> 9,64	<u>3,93</u> 94,69	https://epicentrk.ua/ua/shop/mpc-gidroizolacia-pronikauca-penetron-25-kg-vidro-1ed97338-ab7e-6640-b9f3-a3720b6a9e00.html?gclid=30 км.
869	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	5	<u>317,88</u> 1589,40	<u>291,67</u> 1458,35	<u>19,98</u> 99,90	<u>6,23</u> 31,15	https://kievstroy.org/peremychka-bruskovaya-3-pb-13-37-p.html30 км.
870	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	9	<u>406,96</u> 3662,64	<u>375,00</u> 3375,00	<u>23,98</u> 215,82	<u>7,98</u> 71,82	https://kievstroy.org/peremychka-bruskovaya-3-pb-16-37-p.html30 км.
871	+K582821-581 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	<u>445,04</u> 445,04	<u>408,33</u> 408,33	<u>27,98</u> 27,98	<u>8,73</u> 8,73	https://kievstroy.org/peremychka-bruskovaya-3-pb-18-37-p.html30 км.
872	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>913,65</u> 1827,30	<u>866,35</u> 1732,70	<u>29,39</u> 58,78	<u>17,91</u> 35,82	30 км.
873	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>940,48</u> 940,48	<u>828,00</u> 828,00	<u>94,04</u> 94,04	<u>18,44</u> 18,44	https://shop.kovalska.com/ru/rings-for-wells/ks-109-s/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
874	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1334,23</u> 1334,23	<u>1167,00</u> 1167,00	<u>141,07</u> 141,07	<u>26,16</u> 26,16	https://shop.kovalska.com/ru/rings-for-wells/ks-109-s/30 км.
875	+K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1627,8</u> 1627,80	<u>1440,00</u> 1440,00	<u>155,88</u> 155,88	<u>31,92</u> 31,92	https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-izdeliya/kolodeznye-koltsa/koltso-ks-15/30 км.
876	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>3004,01</u> 36048,12	<u>2710,00</u> 32520,00	<u>235,11</u> 2821,32	<u>58,9</u> 706,80	30 км.
877	+K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2711,39</u> 2711,39	<u>2429,00</u> 2429,00	<u>229,23</u> 229,23	<u>53,16</u> 53,16	https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-izdeliya/kolodeznye-koltsa/koltso-ks-20/30 км.
878	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	<u>3351,51</u> 30163,59	<u>2939,00</u> 26451,00	<u>346,79</u> 3121,11	<u>65,72</u> 591,48	https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-izdeliya/kolodeznye-koltsa/koltso-ks-20/30 км.
879	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1334,96</u> 10679,68	<u>1250,00</u> 10000,00	<u>58,78</u> 470,24	<u>26,18</u> 209,44	https://www.kambio.ua/30 км.
880	+K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3219,32</u> 12877,28	<u>2997,50</u> 11990,00	<u>158,7</u> 634,80	<u>63,12</u> 252,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
881	+K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6866,24</u> 6866,24	<u>6408,33</u> 6408,33	<u>323,28</u> 323,28	<u>134,63</u> 134,63	30 км.
882	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3795,27</u> 15181,08	<u>3497,50</u> 13990,00	<u>223,35</u> 893,40	<u>74,42</u> 297,68	30 км.
883	+K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ КЦД-10	шт	1	<u>1130,52</u> 1130,52	<u>885,00</u> 885,00	<u>223,35</u> 223,35	<u>22,17</u> 22,17	https://ubmarket.ua/ua/p1517408986-kolodeznye-dnisha-ksd.html 30 км.
884	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6366,63</u> 6366,63	<u>5895,00</u> 5895,00	<u>346,79</u> 346,79	<u>124,84</u> 124,84	30 км.
885	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>302,7</u> 605,40	<u>285,00</u> 570,00	<u>11,76</u> 23,52	<u>5,94</u> 11,88	30 км.
886	&1504-19034-12 варіант 1	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м.	шт	12	<u>59,68</u> 716,16	<u>58,48</u> 701,76	<u>0,03</u> 0,36	<u>1,17</u> 14,04	https://comtrade.ua/ua/ 30 км.
887	&1504-19034-12 варіант 2	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м.	шт	12	<u>31,12</u> 373,44	<u>30,48</u> 365,76	<u>0,03</u> 0,36	<u>0,61</u> 7,32	https://comtrade.ua/ua/ 30 км.
888	&1504-19034-12 варіант 3	Організатор кабелю, пластик, 19" 1U	шт	2	<u>178,16</u> 356,32	<u>174,64</u> 349,28	<u>0,03</u> 0,06	<u>3,49</u> 6,98	https://comtrade.ua/ua/ 30 км.
889	&1507-4047-58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	122	<u>257,13</u> 31369,86	<u>250,00</u> 30500,00	<u>2,09</u> 254,98	<u>5,04</u> 614,88	https://epicentrk.ua/ 30 км.
890	&1507-4047-58 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 20 Вт, MALN-020-850 "Maxus"	шт	6	<u>252,88</u> 1517,28	<u>245,83</u> 1474,98	<u>2,09</u> 12,54	<u>4,96</u> 29,76	https://oldimarket.com.ua/ 30 км.
891	&2307-10341-1 варіант 4	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекиривальний DN-25)	шт	2	<u>3677,1</u> 7354,20	<u>3433,33</u> 6866,66	<u>171,67</u> 343,34	<u>72,1</u> 144,20	https://fire-stop.com.ua/ 5%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
892	&2307-10341-1 варіант 5	Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.)	шт	2	<u>4183,14</u> 8366,28	<u>3905,83</u> 7811,66	<u>195,29</u> 390,58	<u>82,02</u> 164,04	https://fire-stop.com.ua/ 5%
893	+15093-35113 варіант 10	Провід установочний з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2, білий	1000м	0,0003	<u>20072,34</u> 6,02	<u>19625,00</u> 5,89	<u>53,76</u> 0,02	<u>393,58</u> 0,11	https://cms.ua/catalogue/copper_cable/electrical_cable/1777/ 30 км.
894	+15093-35113 варіант 11	Провід установочний з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 6мм2, білий	1000м	0,003	<u>23089,83</u> 69,27	<u>22583,33</u> 67,75	<u>53,76</u> 0,16	<u>452,74</u> 1,36	https://cms.ua/catalogue/copper_cable/electrical_cable/1777/ 30 км.
895	+15093-35113 варіант 20	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,07956	<u>51080,34</u> 4063,95	<u>50025,00</u> 3979,99	<u>53,76</u> 4,28	<u>1001,58</u> 79,68	vse-e.com.ua/ -kabel-vvgng-5h60 30 км.
896	+15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5x50 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,04182	<u>1110809,34</u> 46454,05	<u>1088975,00</u> 45540,93	<u>53,76</u> 2,25	<u>21780,58</u> 910,87	Торгівельна мережа 30 км.
897	+15093-35113 варіант 22	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 5x2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>77846,84</u> 2382,11	<u>76266,67</u> 2333,76	<u>53,76</u> 1,65	<u>1526,41</u> 46,70	electrikkiev.ua/product/ognestojkij-kabel-nhxf180-e90-5h2-5/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
898	+15093-35113 варіант 23	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 3x2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>48360,33</u> 493,28	<u>47358,33</u> 483,05	<u>53,76</u> 0,55	<u>948,24</u> 9,68	electrikkiev. ua/product/ognest ojkij-kabel-nhxxh- fe180-e90-5h2-5/ 30 км.
899	+15093-35113 варіант 24	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 5x2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>77846,84</u> 794,04	<u>76266,67</u> 777,92	<u>53,76</u> 0,55	<u>1526,41</u> 15,57	electrikkiev. ua/product/ognest ojkij-kabel-nhxxh- fe180-e90-5h2-5/ 30 км.
900	+15093-35113 варіант 25	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5x4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,02856	<u>81952,34</u> 2340,56	<u>80291,67</u> 2293,13	<u>53,76</u> 1,54	<u>1606,91</u> 45,89	vse-e.com/ua/- kabel-vvgng-5h60 30 км.
901	+15093-35113 варіант 26	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5x6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,01836	<u>115901,34</u> 2127,95	<u>113575,00</u> 2085,24	<u>53,76</u> 0,99	<u>2272,58</u> 41,72	vse-e.com/ua/- kabel-vvgng-5h60 30 км.
902	+15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,89148	<u>19961,84</u> 17795,58	<u>19516,67</u> 17398,72	<u>53,76</u> 47,93	<u>391,41</u> 348,93	https://vse-e. com/ua/shop/sear ch?text=%D0%B2 %D0%B2%D0%B 3%D0%BD %D0%B3%D0%B 4+5%D1%851%2 C5 30 км.
903	+15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1x1,5 мм2, коричневий (ПВ1нгд) GALA-КАТ	1000м	0,18258	<u>4704,33</u> 858,92	<u>4558,33</u> 832,26	<u>53,76</u> 9,82	<u>92,24</u> 16,84	https://ptk-vekes. in.ua/pv-1-pv- 1ngd/provod- pv1ng-is-15/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
904	+15093-35113 варіант 29	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,4029	<u>32856,33</u> 13237,82	<u>32158,33</u> 12956,59	<u>53,76</u> 21,66	<u>644,24</u> 259,57	https://vse-e.com/ua/kabel-nhxx-fe180e30-5h25 30 км.
905	+15093-35113 варіант 30	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 2x1,5 мм2	1000м	0,0255	<u>24194,84</u> 616,97	<u>23666,67</u> 603,50	<u>53,76</u> 1,37	<u>474,41</u> 12,10	https://vse-e.com/ua/kabel-nhxx-fe180e30-5h25 30 км.
906	+15093-35113 варіант 31	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 1x1,5 мм2	1000м	0,0306	<u>7645,34</u> 233,95	<u>7441,67</u> 227,72	<u>53,76</u> 1,65	<u>149,91</u> 4,58	https://vse-e.com/ua/kabel-nhxx-fe180e30-5h25 30 км.
907	+15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,6273	<u>31011,84</u> 19453,73	<u>30350,00</u> 19038,56	<u>53,76</u> 33,72	<u>608,08</u> 381,45	https://vse-e.com/ua/shop/ 30 км.
908	+15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,10404	<u>32541,84</u> 3385,65	<u>31850,00</u> 3313,67	<u>53,76</u> 5,59	<u>638,08</u> 66,39	https://vse-e.com/ua/shop/ 30 км.
909	+15093-35113 варіант 34	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 4x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,01836	<u>26379,33</u> 484,32	<u>25808,33</u> 473,84	<u>53,76</u> 0,99	<u>517,24</u> 9,49	https://vse-e.com/ua/shop/ 30 км.
910	+15093-35113 варіант 35	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3x4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,03978	<u>49295,34</u> 1960,97	<u>48275,00</u> 1920,38	<u>53,76</u> 2,14	<u>966,58</u> 38,45	https://vse-e.com/ua/shop/ 30 км.
911	+15093-35113 варіант 36	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 0, 66 кВ, 50 Гц, перетином 7x1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>44492,84</u> 907,65	<u>43566,67</u> 888,76	<u>53,76</u> 1,10	<u>872,41</u> 17,79	vse-e.com/ua/kabel-vvgng-5h60 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
912	+15093-35113 варіант 37	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0, 45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм2, жовто-зелений ПВЗ, МЕГА-КАБЕЛЬ	1000м	0,0102	<u>87171,33</u> 889,15	<u>85408,33</u> 871,16	<u>53,76</u> 0,55	<u>1709,24</u> 17,44	https://vse-e.com.ua/pv3ngd-25_nl_30_км.
913	+15093-35113 варіант 38	Провід ПВС 4х1,0	1000м	0,01224	<u>1572554,84</u> 19248,07	<u>1541666,67</u> 18870,00	<u>53,76</u> 0,66	<u>30834,41</u> 377,41	https://epicentrk.ua/30_км.
914	+15093-35113 варіант 39	Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power	1000м	0,1	<u>15864,84</u> 1586,48	<u>15500,00</u> 1550,00	<u>53,76</u> 5,38	<u>311,08</u> 31,10	https://epicentrk.ua/30_км.
915	+15093-35113 варіант 40	Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель"	1000м	0,0202	<u>35499,84</u> 717,10	<u>34750,00</u> 701,95	<u>53,76</u> 1,09	<u>696,08</u> 14,06	https://epicentrk.ua/30_км.
916	+15093-35113 варіант 41	Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4х0,4 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,1581	<u>6004,83</u> 949,36	<u>5833,33</u> 922,25	<u>53,76</u> 8,50	<u>117,74</u> 18,61	https://opta.ua/kabelnaya-produkciya/30_км.
917	+15093-35113 варіант 42	Кабель силовий з мідними жилами КОРкHcFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,01306	<u>47637,84</u> 622,15	<u>46650,00</u> 609,25	<u>53,76</u> 0,70	<u>934,08</u> 12,20	https://eris.com.ua/ua/catalog_30_км.
918	+15093-35113 варіант 43	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,1836	<u>13909,83</u> 2553,84	<u>13583,33</u> 2493,90	<u>53,76</u> 9,87	<u>272,74</u> 50,07	https://meroncable.com.ua/ua/catalog_30_км.
919	+15093-35113 варіант 44	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2х2х0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,0408	<u>15184,83</u> 619,54	<u>14833,33</u> 605,20	<u>53,76</u> 2,19	<u>297,74</u> 12,15	https://meroncable.com.ua/ua/catalog_30_км.
920	+15093-35113 варіант 45	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSON	1000м	0,44064	<u>15269,84</u> 6728,50	<u>14916,67</u> 6572,88	<u>53,76</u> 23,69	<u>299,41</u> 131,93	https://epicentrk.ua/30_км.
921	+15093-35113 варіант 46	Провід ПВЗ перерізом 1,0 мм2, 380В	1000м	0,1224	<u>8112,84</u> 993,01	<u>7900,00</u> 966,96	<u>53,76</u> 6,58	<u>159,08</u> 19,47	https://electrica-shop.com.ua/30_км.
922	+15093-35113 варіант 47	Провід ПВЗ перерізом 2,5 мм2, 380В	1000м	0,0102	<u>17394,84</u> 177,43	<u>17000,00</u> 173,40	<u>53,76</u> 0,55	<u>341,08</u> 3,48	https://strumok.kiev.ua/30_км.
923	+15093-35113 варіант 48	Кабель екранований 4х0,75, 380В (КВВГЕнг)	1000м	0,051	<u>85347,24</u> 4352,71	<u>83620,00</u> 4264,62	<u>53,76</u> 2,74	<u>1673,48</u> 85,35	https://ital-tecno.com.ua/30_км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
924	+15093-35113 варіант 49	Кабель контрольний 4x0,75, 380В (КВВГнг)	1000м	0,1632	<u>18537,24</u> 3025,28	<u>18120,00</u> 2957,18	<u>53,76</u> 8,77	<u>363,48</u> 59,33	https://pro100kabel.com.ua/ 30 км.
925	+15093-35113 варіант 50	Кабель контрольний 7x0,75, 380В (КВВГнг)	1000м	0,0102	<u>31899,24</u> 325,37	<u>31220,00</u> 318,44	<u>53,76</u> 0,55	<u>625,48</u> 6,38	https://pro100kabel.com.ua/ 30 км.
926	+15093-35113 варіант 51	Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0,0102	<u>13070,04</u> 133,31	<u>12760,00</u> 130,15	<u>53,76</u> 0,55	<u>256,28</u> 2,61	https://vse-e.com.ua/kabel-pozharnoi-signalizatsii-j-ysty-2h2h08 30 км.
927	+15093-35113 варіант 52	Кабель контрольний 4x1,0, 380В (КВВГнг)	1000м	0,0816	<u>23229,24</u> 1895,51	<u>22720,00</u> 1853,95	<u>53,76</u> 4,39	<u>455,48</u> 37,17	https://pro100kabel.com.ua/ 30 км.
928	+15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний 5x1,0, 380В (КВВГнгд)	1000м	0,0561	<u>31093,44</u> 1744,34	<u>30430,00</u> 1707,12	<u>53,76</u> 3,02	<u>609,68</u> 34,20	https://pro100kabel.com.ua/ 30 км.
929	+15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний 10x1,0, 380В (КВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>74127,24</u> 1512,20	<u>72620,00</u> 1481,45	<u>53,76</u> 1,10	<u>1453,48</u> 29,65	https://karat ltd.com.ua/ 30 км.
930	+15093-35113 варіант 55	Кабель контрольний 4x1,0, 380В (КВВГнгд)	1000м	0,1734	<u>23514,84</u> 4077,47	<u>23000,00</u> 3988,20	<u>53,76</u> 9,32	<u>461,08</u> 79,95	https://pro100kabel.com.ua/ 30 км.
931	+15093-35113 варіант 56	Провід ПВЗ перерізом 4,0 мм ² , 380В	1000м	0,0102	<u>24534,84</u> 250,26	<u>24000,00</u> 244,80	<u>53,76</u> 0,55	<u>481,08</u> 4,91	https://epicentrc.ua/ 30 км.
932	&15096-13107 варіант 1	Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, броньований, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, 1.0 кВ, 50 Гц, ВБбШвнг, перетином 4x120мм ²	1000м	0,153	<u>2086990,45</u> 319309,54	<u>2042400,00</u> 312487,20	<u>3669,07</u> 561,37	<u>40921,38</u> 6260,97	https://energoalliance.com.ua/kabel-energoalyans-vbbshvng-4h120-1-m30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
933	C1999-9003	Бензин	кг	71,8531	<u>61,48</u> 4417,53	<u>61,48</u> 4417,53			
934	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	942,2707	<u>4,94097</u> 4655,73	<u>4,94097</u> 4655,73			
935	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	17,1138	<u>184,55</u> 3158,36	<u>184,55</u> 3158,36			
936	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,1288	<u>186,09</u> 582,23	<u>186,09</u> 582,23			
		Разом	грн.		12813,85	12813,85			
		Разом по розділу III	грн.		31434394,0 3	29574554,2 5	1428727,51	431112,26	
		<u>IV. Устаткування</u>							
937	&1503-1270-1 варіант 1	Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1-DU	шт	1	<u>32607,1</u> 32607,10	<u>31375,00</u> 31375,00	<u>941,25</u> 941,25	<u>290,85</u> 290,85	Комерційна пропозиція "Ссск ТМ" 3%
938	+1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S "Мегомметр"	шт	6	<u>888,91</u> 5333,46	<u>855,32</u> 5131,92	<u>25,66</u> 153,96	<u>7,93</u> 47,58	https://elektro-baza.com.ua/transformator-toka-t-0-66-200-5-0-5s-megommetr? 3%
939	&1503-7020-2 варіант 1	Перемикач з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ21 Schneider Electric	шт	3	<u>370,92</u> 1112,76	<u>356,90</u> 1070,70	<u>10,71</u> 32,13	<u>3,31</u> 9,93	https://www.se.com/ua/uk/3%
940	&1503-7020-2 варіант 2	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ33 Schneider Electric	шт	1	<u>176,68</u> 176,68	<u>170,00</u> 170,00	<u>5,10</u> 5,10	<u>1,58</u> 1,58	https://www.se.com/ua/uk/3%
941	&1503-8184-18 варіант 2	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В IP31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК	шт	3	<u>1952,27</u> 5856,81	<u>1878,50</u> 5635,50	<u>56,36</u> 169,08	<u>17,41</u> 52,23	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
942	&1503-8185-1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР21 У3)	шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	3%
943	&1503-8185-1 варіант 1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР54 У3)	шт	2	<u>10935,2</u> 21870,40	<u>10522,00</u> 21044,00	<u>315,66</u> 631,32	<u>97,54</u> 195,08	3%
944	&1503-8185-1 варіант 2	Шафа керування насосом, нереверсивна, однофіберна, 220В, Ір=3,8-6А (Я5111-2844 ІР21 У3)	шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	3%
945	&1503-8185-89 варіант 1	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 300х400х200, Spacial 3D	шт	1	<u>5921,06</u> 5921,06	<u>5697,33</u> 5697,33	<u>170,92</u> 170,92	<u>52,81</u> 52,81	3%
946	&1503-8185-89 варіант 2	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 500х500х250, Spacial 3D	шт	1	<u>9038,87</u> 9038,87	<u>8697,33</u> 8697,33	<u>260,92</u> 260,92	<u>80,62</u> 80,62	3%
947	&1504-1010-701 варіант 1	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, Ін=1А, Івідс=8Ін іС60N А9F74102 Schneider Electric	шт	2	<u>396,34</u> 792,68	<u>381,36</u> 762,72	<u>11,44</u> 22,88	<u>3,54</u> 7,08	3%
948	&1504-1010-701 варіант 2	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, Ін=2А, Івідс=8Ін іС60N А9F73102 Schneider Electric	шт	1	<u>488,46</u> 488,46	<u>470,00</u> 470,00	<u>14,10</u> 14,10	<u>4,36</u> 4,36	3%
949	&1504-1010-701 варіант 3	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, Ін=4А, Івідс=8Ін іС60N А9F74204 Schneider Electric	шт	1	<u>1158,79</u> 1158,79	<u>1115,00</u> 1115,00	<u>33,45</u> 33,45	<u>10,34</u> 10,34	3%
950	&1504-1010-711 варіант 1	Дзвоник 230В, 50Гц ХВ5KSM Schneider Electric	шт	1	<u>1241,51</u> 1241,51	<u>1194,60</u> 1194,60	<u>35,84</u> 35,84	<u>11,07</u> 11,07	3%
951	+1504-1034 варіант 1	Незалежний розчіплювач для іС60/іІD/RCA/АRА, 100-415В	шт	2	<u>1119,08</u> 2238,16	<u>1076,80</u> 2153,60	<u>32,30</u> 64,60	<u>9,98</u> 19,96	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
952	+1504-1034 варіант 2	Незалежний розчіплювач для CVS100/160/250, 220-240В	шт	1	<u>1477,01</u> 1477,01	<u>1421,20</u> 1421,20	<u>42,64</u> 42,64	<u>13,17</u> 13,17	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
953	+1504-1096 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, In=250A, 400B "Schneider Electric"	шт	4	<u>12481,95</u> 49927,80	<u>12010,30</u> 48041,20	<u>360,31</u> 1441,24	<u>111,34</u> 445,36	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
954	+1504-1096 варіант 2	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., In=200A, 400B, "Chint"	шт	1	<u>17847,73</u> 17847,73	<u>17173,33</u> 17173,33	<u>515,20</u> 515,20	<u>159,20</u> 159,20	https://www.google.com/3%
955	+1504-1096 варіант 3	Вимикач авт. 3-пол., In=160A, 400B "Schneider Electric"	шт	1	<u>5745,81</u> 5745,81	<u>5528,70</u> 5528,70	<u>165,86</u> 165,86	<u>51,25</u> 51,25	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
956	+1504-1096 варіант 4	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., In=20A, 400B, "Chint"	шт	1	<u>14267,44</u> 14267,44	<u>13728,33</u> 13728,33	<u>411,85</u> 411,85	<u>127,26</u> 127,26	https://www.google.com/3%
957	+1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., In=10A, 230B, х-ка "C" "Schneider Electric"	шт	17	<u>227,47</u> 3866,99	<u>218,87</u> 3720,79	<u>6,57</u> 111,69	<u>2,03</u> 34,51	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
958	+1504-1096 варіант 6	Вимикач авт. 1-пол., In=16A, 230B, х-ка "C" "Schneider Electric"	шт	1	<u>216,45</u> 216,45	<u>208,27</u> 208,27	<u>6,25</u> 6,25	<u>1,93</u> 1,93	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
959	+1504-1096 варіант 7	Вимикач авт. 3-пол., In=16A, 400B, х-ка "C" "Schneider Electric"	шт	5	<u>719,24</u> 3596,20	<u>692,06</u> 3460,30	<u>20,76</u> 103,80	<u>6,42</u> 32,10	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
960	+1504-1096 варіант 8	Вимикач авт. 3-пол., In=16A, 400B, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	1	<u>961,94</u> 961,94	<u>925,59</u> 925,59	<u>27,77</u> 27,77	<u>8,58</u> 8,58	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	+1504-1096 варіант 9	Вимикач авт. 3-пол., Ін=20А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	1	<u>778,11</u> 778,11	<u>748,71</u> 748,71	<u>22,46</u> 22,46	<u>6,94</u> 6,94	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
962	+1504-1096 варіант 10	Вимикач авт. 3-пол., Ін=25А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	3	<u>806,07</u> 2418,21	<u>775,61</u> 2326,83	<u>23,27</u> 69,81	<u>7,19</u> 21,57	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
963	+1504-1096 варіант 11	Вимикач авт. 3-пол., Ін=40А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	1	<u>967,45</u> 967,45	<u>930,89</u> 930,89	<u>27,93</u> 27,93	<u>8,63</u> 8,63	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
964	+1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric"	шт	6	<u>919,57</u> 5517,42	<u>884,83</u> 5308,98	<u>26,54</u> 159,24	<u>8,20</u> 49,20	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
965	+1504-1096 варіант 13	Сутінковий вимикач, 1НВ, Ін=16А, 230В, в комплекті з датчиком "Hager"	шт	1	<u>3174,11</u> 3174,11	<u>3054,17</u> 3054,17	<u>91,63</u> 91,63	<u>28,31</u> 28,31	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
966	+1504-1096 варіант 14	Вимикач авт. 1-пол., Ін=20А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	1	<u>275,75</u> 275,75	<u>265,33</u> 265,33	<u>7,96</u> 7,96	<u>2,46</u> 2,46	курс 1євро=39, 57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
967	+1504-1096 варіант 15	Вимикач авт. 3-пол., Ін=10А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	1	<u>1021,66</u> 1021,66	<u>983,06</u> 983,06	<u>29,49</u> 29,49	<u>9,11</u> 9,11	курс 1євро=39, 57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
968	+1504-1096 варіант 17	Диф. авт. вим. 1+N-пол., Ін=16А, 30mA, 230В, тип АС "Schneider Electric"	шт	15	<u>1800,21</u> 27003,15	<u>1732,18</u> 25982,70	<u>51,97</u> 779,55	<u>16,06</u> 240,90	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
969	+1504-1096 варіант 18	Вимикач авт. 3-пол., Ін=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	3	<u>1383,4</u> 4150,20	<u>1331,13</u> 3993,39	<u>39,93</u> 119,79	<u>12,34</u> 37,02	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
970	+1504-1096 варіант 19	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	4	<u>275,75</u> 1103,00	<u>265,33</u> 1061,32	<u>7,96</u> 31,84	<u>2,46</u> 9,84	курс 1євро=39, 57 грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
971	+1504-1096 варіант 20	Вимикач авт. 1-пол., Ін=16А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"	шт	3	<u>264,73</u> 794,19	<u>254,73</u> 764,19	<u>7,64</u> 22,92	<u>2,36</u> 7,08	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/3%
972	+1504-15556 варіант 1	Датчик рівня поплавковий, однорівневе виконання з нормально-замкненим контактом, кабельне виведення завдовжки 3м ПДУ-2.1.1600.К/3	шт	2	<u>1745,97</u> 3491,94	<u>1680,00</u> 3360,00	<u>50,40</u> 100,80	<u>15,57</u> 31,14	https://contragent.kh.ua/ua/poplavkovij-datchik-rivnja-pdu-21-ua 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
973	&1504-19019-1	Манометр сигналізуючий з радіальним штуцером без фланця. З різьбленням приєднувального штуцера М20х1,5. Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110-160-0/1,06МПа-1,6-TD1-	шт	1	<u>1948,81</u> 1948,81	<u>1875,17</u> 1875,17	<u>56,26</u> 56,26	<u>17,38</u> 17,38	3%
974	+*1507-2032 варіант 2	Переносний електричний акумуляторний ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу 220v	шт	18	<u>291,83</u> 5252,94	<u>283,33</u> 5099,94	<u>8,50</u> 153,00	-	https://santan.ua/dom-sad-ogorod/lihtari/perenosnye-kempingovye-fonari/1%D1%96htar-akumulyatornij-perenosnij-luxsury-2820-1w-15led-zp220v? 3%
975	&1511-2001-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А ТОВ "Тирас-12"	шт	1	<u>6110,91</u> 6110,91	<u>5880,00</u> 5880,00	<u>176,40</u> 176,40	<u>54,51</u> 54,51	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppk-o-orion-nova-s.html 3%
976	&1511-2005-2- К варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г	шт	1	<u>615,51</u> 615,51	<u>592,25</u> 592,25	<u>17,77</u> 17,77	<u>5,49</u> 5,49	https://avante.com.ua/catalog/akkumuljatornaja_batareja_yuasa_np12-12_12v_12_a_ch-04132/ 3%
977	&1511-2005-2- К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	2	<u>1288,69</u> 2577,38	<u>1240,00</u> 2480,00	<u>37,20</u> 74,40	<u>11,49</u> 22,98	https://epicentrk.ua/ 3%
978	&1511-2005-2- К варіант 4	Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 Yuasa	шт	1	<u>4320,77</u> 4320,77	<u>4157,50</u> 4157,50	<u>124,73</u> 124,73	<u>38,54</u> 38,54	https://epicentrk.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
979	&1515-2049-1	Бактерицидний опромінювач (лампа) BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123	шт	1	<u>1053,18</u> 1053,18	<u>1022,50</u> 1022,50	<u>30,68</u> 30,68	<u>-</u> -	https://epicentrk.ua/ua/shop/obluchatel-ultrafioletovyy-bactosfera-obb-15p-metal-eco.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApuC3%
980	&1517-1570-3 варіант 2	Світильник аварійного освітлення ОС-6.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>729,57</u> 729,57	<u>702,00</u> 702,00	<u>21,06</u> 21,06	<u>6,51</u> 6,51	https://ohrana.ua/3%
981	&1517-1760-1	Кнопка виклику для інвалідів, Комплект BELFIX SET-HELP 1BL	шт	1	<u>1486,16</u> 1486,16	<u>1430,00</u> 1430,00	<u>42,90</u> 42,90	<u>13,26</u> 13,26	https://prom.ua/ua/p1022414529-knopka-vyzova-dlya.html?3%
982	&1517-1967-6-1	"Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, ІР31 (індивідуальне виготовлення)"	шт	1	<u>29873,3</u> 29873,30	<u>28744,50</u> 28744,50	<u>862,34</u> 862,34	<u>266,46</u> 266,46	https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-36394/3%
983	&1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК	шт	4	<u>1715,71</u> 6862,84	<u>1650,88</u> 6603,52	<u>49,53</u> 198,12	<u>15,30</u> 61,20	https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-36394/3%
984	&1517-1967-6-3 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК	шт	2	<u>2028,22</u> 4056,44	<u>1951,58</u> 3903,16	<u>58,55</u> 117,10	<u>18,09</u> 36,18	https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-36394/3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
985	+*1601-2110 варіант 1	Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K Малайзія	комплект	1	<u>1181,93</u> 1181,93	<u>1147,50</u> 1147,50	<u>34,43</u> 34,43	<u>-</u> -	https://prom.ua/ua/p1371919811-portativnyj-radiopriemnik-panasonic.html?
986	&1601-2153-1 варіант 1	Вулична урна-попільничка "Вулик"	шт	5	<u>4031,33</u> 20156,65	<u>3879,00</u> 19395,00	<u>116,37</u> 581,85	<u>35,96</u> 179,80	https://artelmasterov.com/ua/3%
987	&*1601-2254-1 варіант 1	Компас Grand Way TSC - 51 Китай	шт	2	<u>112,27</u> 224,54	<u>109,00</u> 218,00	<u>3,27</u> 6,54	<u>-</u> -	https://grandway.ua/kompas-kompas-tsc-51/3%
988	&1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу ЗАС100ПН-2	комплект	18	<u>511,32</u> 9203,76	<u>492,00</u> 8856,00	<u>14,76</u> 265,68	<u>4,56</u> 82,08	https://ohrana.ua/3%
989	&*1601-2355-4 варіант 1	Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 W, Китай	комплект	1	<u>943,3</u> 943,30	<u>915,83</u> 915,83	<u>27,47</u> 27,47	<u>-</u> -	https://epicentrk.ua/ua/shop/hubr-megaфон-rupor-gromkogovoritel-yaochen-hw-20b-dalnost-200m.html
990	&1602-10565-1 варіант 2	Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610 COMtrade	шт	2	<u>2053,6</u> 4107,20	<u>1976,00</u> 3952,00	<u>59,28</u> 118,56	<u>18,32</u> 36,64	3%
991	&1602-10565-2 варіант 1	Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTP cat. 5e W&T WT-2126-CAT.5E Pasivka	шт	1	<u>9855,4</u> 9855,40	<u>9483,00</u> 9483,00	<u>284,49</u> 284,49	<u>87,91</u> 87,91	https://comtrade.ua/ua//3%
992	&1602-10565-2 варіант 2	Фільтр мережевий 19" на 6 розеток роз'єм C14 Kingda KD-GER(16)N1006WKPБ19А-C14 Pasivka	шт	1	<u>795,04</u> 795,04	<u>765,00</u> 765,00	<u>22,95</u> 22,95	<u>7,09</u> 7,09	https://comtrade.ua//3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
993	&1602-30002-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронний ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>6684,58</u> 6684,58	<u>6432,00</u> 6432,00	<u>192,96</u> 192,96	<u>59,62</u> 59,62	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppko-orion-nova-s.html 3%
994	&1602-30002-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>10993,4</u> 10993,40	<u>10578,00</u> 10578,00	<u>317,34</u> 317,34	<u>98,06</u> 98,06	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppko-orion-nova-s.html 3%
995	&1602-30002-2 варіант 3	Прилад управління стаціонарного пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>6615,99</u> 6615,99	<u>6366,00</u> 6366,00	<u>190,98</u> 190,98	<u>59,01</u> 59,01	https://ohrana.ua/gsm-signalizatsiya/ppko-orion-nova-s.html 3%
996	&1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	<u>23919,84</u> 23919,84	<u>23016,00</u> 23016,00	<u>690,48</u> 690,48	<u>213,36</u> 213,36	https://ohrana.ua/ 3%
997	&1602-30045-7 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ"	шт	1	<u>972,76</u> 972,76	<u>936,00</u> 936,00	<u>28,08</u> 28,08	<u>8,68</u> 8,68	https://ohrana.ua/ 3%
998	&1602-30045-7 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ"	шт	1	<u>972,76</u> 972,76	<u>936,00</u> 936,00	<u>28,08</u> 28,08	<u>8,68</u> 8,68	https://ohrana.ua/ 3%
999	&1602-30045-8-К варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ "Тірас"	шт	4	<u>729,57</u> 2918,28	<u>702,00</u> 2808,00	<u>21,06</u> 84,24	<u>6,51</u> 26,04	https://ohrana.ua/uk/sireny/svetozvukoviy-opoveshchatel-dzhmil-1.html 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1000	&1602-30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	2	<u>1060,06</u> 2120,12	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>30,60</u> 61,20	<u>9,46</u> 18,92	https://ohrana.ua/uk/sireny/sveto-zvukoviy-opoveshchatel-dzhmil-1.html 3%
1001	&1602-30045-12 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-8 ТОВ "Алай"	шт	14	<u>129,91</u> 1818,74	<u>125,00</u> 1750,00	<u>3,75</u> 52,50	<u>1,16</u> 16,24	https://www.elvis.com.ua/ru/product/somk-1-8-io-102-9-8-izveshatel-ohrannyj-magnitokontaktnyj-dlya-ustanovki-na-metall-ru.html 3%
1002	&1602-30045-12 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН"	шт	22	<u>233,84</u> 5144,48	<u>225,00</u> 4950,00	<u>6,75</u> 148,50	<u>2,09</u> 45,98	https://securitylab.com.ua/ 3%
1003	&1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП "АРТОН"	шт	3	<u>192,26</u> 576,78	<u>185,00</u> 555,00	<u>5,55</u> 16,65	<u>1,71</u> 5,13	https://secur.ua/datchiki/pozhar-nye-datchiki/ruchnoy-datchik-arton-spr-1 3%
1004	&1602-30066-7 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>648,5</u> 648,50	<u>624,00</u> 624,00	<u>18,72</u> 18,72	<u>5,78</u> 5,78	https://ohrana.ua/ 3%
1005	&1602-30066-7 варіант 4	Пристрій ручного пуску ПРЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>648,5</u> 648,50	<u>624,00</u> 624,00	<u>18,72</u> 18,72	<u>5,78</u> 5,78	https://ohrana.ua/ 3%
1006	&1602-30066-7 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння МПП Спрут-3п	шт	4	<u>4722,44</u> 18889,76	<u>4544,00</u> 18176,00	<u>136,32</u> 545,28	<u>42,12</u> 168,48	https://eris.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1007	&1602-30076-6-7 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "АРТОН"	шт	3	<u>109,12</u> 327,36	<u>105,00</u> 315,00	<u>3,15</u> 9,45	<u>0,97</u> 2,91	https://securitylab.com.ua/arton-tpt-3 3%
1008	+*1603-1055 варіант 2	Письмові столи для дому та офісу CP-1 Україна	шт	7	<u>1476,33</u> 10334,31	<u>1433,33</u> 10033,31	<u>43,00</u> 301,00	-	https://meblix.ua/uk/mebel-dlya-ofisov/stoly-rabochie/stol_ofis_niy_cp_1.html 3%
1009	+*1604-5005 варіант 2	Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 HIT2020 Orang Китай	шт	1	<u>608,55</u> 608,55	<u>590,83</u> 590,83	<u>17,72</u> 17,72	-	https://www.google.com/search?+Sigma+mobil+Comfort+50+HIT2020+Orang
1010	+1604-16012 варіант 1	Розетка телекомунікаційна зовнішня 2 x RJ-45 FTP Cat. 5e, біла Digitus DN-9002-N COMtrade	шт	2	<u>404,28</u> 808,56	<u>389,00</u> 778,00	<u>11,67</u> 23,34	<u>3,61</u> 7,22	3%
1011	+*1701-3030 варіант 1	Вимірювач ІМД-2lc Ecotest індивідуальний	шт	1	<u>1201,67</u> 1201,67	<u>1166,67</u> 1166,67	<u>35,00</u> 35,00	-	https://dozimetr.com.ua/product/dozimetr-gamma-izlucheniya-individualnyy-ecotest-dkg-21m/
1012	+1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, трансформаторного підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300 G3B.147.230 .F17.B2.P4.C311.A3.L1) "Elgama-Elektronika"	шт	2	<u>4681,91</u> 9363,82	<u>4505,00</u> 9010,00	<u>135,15</u> 270,30	<u>41,76</u> 83,52	https://schetchiki.com.ua/index.php/manufacturers/elgama-elektronika 5% 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1013	+*1704-10008 варіант 1	Термометр кімнатний Стеклоприбор - (-20/500 3-7(300087) Україна	шт	1	<u>90,64</u> 90,64	<u>88,00</u> 88,00	<u>2,64</u> 2,64	-	https://epicentrk.ua/ua/shop/termometr-komnatnyy-p-5.html?
1014	+1704-20471 варіант 1	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ	шт	1	<u>429,17</u> 429,17	<u>416,67</u> 416,67	<u>12,50</u> 12,50	-	https://prom.ua/p621923740-tyagonaporomer-zhidkostnyj-tnzh.html
1015	+1704-20637 варіант 1	Добірний пристрій тиску кутовий ЗК14-2-1-02 (1,6-70-ст20-МУ)	шт	1	<u>866,05</u> 866,05	<u>833,33</u> 833,33	<u>25,00</u> 25,00	<u>7,72</u> 7,72	https://ukrpromcenter.com.ua/ua/p1649723174-otbornoe-ustrojstvo-davleniya.html
1016	&1704-20641-1 варіант 1	Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5 RVI-2,5 "Aerostar"	шт	3	<u>1922,65</u> 5767,95	<u>1850,00</u> 5550,00	<u>55,50</u> 166,50	<u>17,15</u> 51,45	3%
1017	&*1704-50103-1 варіант 1	Ємність двохшарова вертикальна для питної води, 200 л, 55*102(h) см EV200 Litolon	шт	6	<u>2379,3</u> 14275,80	<u>2310,00</u> 13860,00	<u>69,30</u> 415,80	-	https://home-plus.com.ua/emkost-litolan-dvukhsloynaya-vertikalnaya-200-l-ev200/
1018	&1715-1802-3 варіант 1	ІР-Відеокамера 2 Мп, 2,8мм, 1920x1080, Н. 265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP66, PoE Tiandy TC-C32HS	шт	8	<u>3325,66</u> 26605,28	<u>3200,00</u> 25600,00	<u>96,00</u> 768,00	<u>29,66</u> 237,28	https://tiandy.com.ua/ru/tiandy/
1019	&1715-1802-3 варіант 2	16-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P	шт	1	<u>16744,72</u> 16744,72	<u>16112,00</u> 16112,00	<u>483,36</u> 483,36	<u>149,36</u> 149,36	https://pipl.ua/
1020	&1715-10081-172 варіант 1	Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP Aruba 2930F (JL261A) COMtrade	шт	1	<u>93616,4</u> 93616,40	<u>90079,00</u> 90079,00	<u>2702,37</u> 2702,37	<u>835,03</u> 835,03	https://comtrade.ua/

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1021	&1715-10192-8 варіант 1	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2	шт	2	<u>311,78</u> 623,56	<u>300,00</u> 600,00	<u>9,00</u> 18,00	<u>2,78</u> 5,56	3%
1022	&1715-10192-8 варіант 2	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2	шт	1	<u>519,64</u> 519,64	<u>500,00</u> 500,00	<u>15,00</u> 15,00	<u>4,64</u> 4,64	3%
1023	+1914-17001 варіант 3	Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1- 1.25X0,95 (порошково-полімерне покриття RAL 7666) висота підйому до 4500 мм + замки на двері (електромагнітні) - 2 комплекти	шт	1	<u>277601,13</u> 277601,13	<u>258333,33</u> 258333,33	<u>16791,67</u> 16791,67	<u>2476,13</u> 2476,13	ТОВ "ФОРСТОП ІНДАСТРІ" 6,5%
1024	&2203-9005-1	Мікрохвильова піч PANASONIC NN- SM221WZPE	шт	1	<u>3003,3</u> 3003,30	<u>2915,83</u> 2915,83	<u>87,47</u> 87,47	-	https://bt.rozetka.com.ua/ua/mikrovolnovaa-pec-panasonic-nn-sm221wzpe/g23789071/characteristics/ 3%
1025	&2303-3109-1 варіант 1	Комплект автоматики до установки MSAHU- 8 "Aerostar"	шт	1	<u>147928,89</u> 147928,89	<u>142339,23</u> 142339,23	<u>4270,18</u> 4270,18	<u>1319,48</u> 1319,48	Курс: 1 євро=39, 57 грн. Комерційна пропозиція "Aerostar" 3%
1026	&2308-4002-27 варіант 1	Спліт- система GWH24YE-S6DBA2A "GREE"	шт	3	<u>69624,85</u> 208874,55	<u>66994,00</u> 200982,00	<u>2009,82</u> 6029,46	<u>621,03</u> 1863,09	https://gree.com.ua/catalog 3%
1027	&2405-1657- 174	Реле проміжне ~220В 4НО+4НЗ R4	шт	10	<u>223,94</u> 2239,40	<u>215,48</u> 2154,80	<u>6,46</u> 64,60	<u>2,00</u> 20,00	3%
1028	&2407-1202-1- Р	Портативний мобільний рукомийник зі знімною раковиною, об'єм бака, 40л СНН- 7704 Avial	шт	1	<u>3728,6</u> 3728,60	<u>3620,00</u> 3620,00	<u>108,60</u> 108,60	-	https://babachok.com.ua/avial-chh-7704/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1029	&2407-2203-1	Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH NIKА ВЛ-1 600	шт	10	<u>1405,95</u> 14059,50	<u>1365,00</u> 13650,00	<u>40,95</u> 409,50	- -	https://www.meblіne.com.ua/ 3%
1030	&2407-2204-5	Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT	уп.	36	<u>150,2</u> 5407,20	<u>145,83</u> 5249,88	<u>4,37</u> 157,32	- -	https://jysk.ua/zberigannya/plachiki/vishalky-helmur-d45sm-5sht/upak-chornyy 3%
1031	&15011-4069-1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager	шт	8	<u>2708,34</u> 21666,72	<u>2606,00</u> 20848,00	<u>78,18</u> 625,44	<u>24,16</u> 193,28	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 3%
1032	&15011-4069-1 варіант 1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55 Hager	шт	7	<u>4154,31</u> 29080,17	<u>3997,33</u> 27981,31	<u>119,92</u> 839,44	<u>37,06</u> 259,42	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 3%
1033	&15011-4074-ЕЛ	Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 50Гц, з капотом, об'ємпаливного баку 86л, витрата палива при 50% навантаженні 1,5 л/год DJ10PR "Dalgakiran"	шт	1	<u>320948,07</u> 320948,07	<u>308820,675</u> 308820,68	<u>9264,62</u> 9264,62	<u>2862,77</u> 2862,77	https://www.google.com/ 3%
1034	+15062-6039 варіант 1	Холодильник CANDY CCT3L517FS	шт	1	<u>11758,3</u> 11758,30	<u>11415,83</u> 11415,83	<u>342,47</u> 342,47	- -	https://epicentrk.ua/ 3%
1035	&15102-22153-1 варіант 1	Стартовий пакет українського мобільного оператора стільникового зв'язку Україна	шт	1	<u>125</u> 125,00	<u>125,00</u> 125,00	- -	- -	
1036	+15171-1503 варіант 1	Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 802.11ax Aruba AP-503 (RW) R8M98A COMtrade	шт	3	<u>15460,18</u> 46380,54	<u>14876,00</u> 44628,00	<u>446,28</u> 1338,84	<u>137,90</u> 413,70	https://comtrade.ua/hpe-aruba-r8m98a/ 3%
1037	+15171-1503 варіант 2	ДБЖ лінійно-інтерактивне Rack 3000 BA/2400 Вт IEC AVR LCD USB Powercom King Pro (KIN-3000AP RM LCD) COMtrade	шт	1	<u>29930,98</u> 29930,98	<u>28800,00</u> 28800,00	<u>864,00</u> 864,00	<u>266,98</u> 266,98	https://comtrade.ua/hpe-aruba-r8m98a/ 3%
1038	+15171-1503 варіант 3	Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ajax 1473-1) Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G) Ajax systems, Україна	шт	1	<u>9248,46</u> 9248,46	<u>8899,00</u> 8899,00	<u>266,97</u> 266,97	<u>82,49</u> 82,49	https://comtrade.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1039	+15171-1503 варіант 4	GSM-Антенa ATIS GSM 15 м ATIS GSM Ajax systems, Україна	шт	1	<u>473,91</u> 473,91	<u>456,00</u> 456,00	<u>13,68</u> 13,68	<u>4,23</u> 4,23	https://www.bezpeka-shop.com/ua/product/3%
1040	+15171-1503 варіант 5	КОМПЛЕКТ СИГНАЛІЗАЦІЇ AJAX STARTERKIT 2 BLACK (розумна централь Ajax Hub 2, датчик руху Ajax MotionProtect -2 шт., універсальний датчик відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect -4 шт., брелок для керування охоронною системою Ajax Space Control-2 шт.) Ajax systems, Україна	шт	1	<u>25981,75</u> 25981,75	<u>25000,00</u> 25000,00	<u>750,00</u> 750,00	<u>231,75</u> 231,75	https://venbest.ua/product/ajax-streetsiren-fibra-black/3%
1041	+*17064-1572 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями Стеклоприбор АКГ2.844.005(mdr_5099) Україна	шт	1	<u>236,05</u> 236,05	<u>229,17</u> 229,17	<u>6,88</u> 6,88	-	https://medtehnika.life.com.ua/gigrometr_VIT1?
1042	+*17064-1593 варіант 2	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю Дозатор-С-М- З НПП "ОРИОН"	шт	1	<u>17467,08</u> 17467,08	<u>16958,33</u> 16958,33	<u>508,75</u> 508,75	-	https://t-mg.com.ua/ua/p1681867003-perenosnoj-mnogokomponentnyj-gazoanalizator.html
1043	+*17064-1593 варіант 3	Переносний однокомпонентний газоаналізатор на метан (CH4) ДОЗОР-С-П НПП "ОРИОН"	шт	1	<u>10128,33</u> 10128,33	<u>9833,33</u> 9833,33	<u>295,00</u> 295,00	-	https://t-mg.com.ua/p1681822498-perenosnoj-odnokomponentnyj-gazoanalizator.html?
1044	&17064-5107-1	Насос DGO 75/2/G50V АОСМ (Т). N=0,55 кВт "ZENIT"	шт	2	<u>23748,77</u> 47497,54	<u>22851,40</u> 45702,80	<u>685,54</u> 1371,08	<u>211,83</u> 423,66	https://gidromash.kiev.ua/3%
1045	+170311-4062- 1 варіант 1	Ультразвуковий лічильник стоків Ергомера- 130	шт	1	<u>36374,45</u> 36374,45	<u>35000,00</u> 35000,00	<u>1050,00</u> 1050,00	<u>324,45</u> 324,45	https://ergomera.ua/prom.net/ua/3%
1046	+241996- 10032 варіант 12	Ігровий комплекс STEEL+ 1711	шт	1	<u>646125,23</u> 646125,23	<u>621710,65</u> 621710,65	<u>18651,32</u> 18651,32	<u>5763,26</u> 5763,26	Комерційна пропозиція Курс 1 єво=39,57 грн. 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1047	+241996-10032 варіант 13	Ігровий елемент CLIMBOO steel+ 1716	шт	1	<u>168059,73</u> 168059,73	<u>161709,40</u> 161709,40	<u>4851,28</u> 4851,28	<u>1499,05</u> 1499,05	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1048	+241996-10032 варіант 14	Ігровий елемент CLIMBOO WD1420	шт	1	<u>112679,52</u> 112679,52	<u>108421,80</u> 108421,80	<u>3252,65</u> 3252,65	<u>1005,07</u> 1005,07	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1049	+241996-10032 варіант 15	Гойдалка SWING ST1494	шт	1	<u>144002,24</u> 144002,24	<u>138560,95</u> 138560,95	<u>4156,83</u> 4156,83	<u>1284,46</u> 1284,46	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1050	+241996-10032 варіант 16	Балансир SWING ST0524	шт	1	<u>38450,86</u> 38450,86	<u>36997,95</u> 36997,95	<u>1109,94</u> 1109,94	<u>342,97</u> 342,97	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1051	+241996-10032 варіант 17	Карусель HOOP 0706-1	шт	1	<u>89855,75</u> 89855,75	<u>86460,45</u> 86460,45	<u>2593,81</u> 2593,81	<u>801,49</u> 801,49	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1052	+241996-10032 варіант 18	Ігровий елемент CROOC 0310	шт	1	<u>71829,77</u> 71829,77	<u>69115,60</u> 69115,60	<u>2073,47</u> 2073,47	<u>640,70</u> 640,70	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1053	+241996-10032 варіант 19	Ігровий елемент CLIMBOO steel 0410	шт	1	<u>25565,37</u> 25565,37	<u>24599,35</u> 24599,35	<u>737,98</u> 737,98	<u>228,04</u> 228,04	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1054	+241996-10032 варіант 20	Циліндр гумовий d 500 мм, h 200 мм.	шт	4	<u>2912,95</u> 11651,80	<u>2802,875</u> 11211,50	<u>84,09</u> 336,36	<u>25,98</u> 103,92	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1055	+241996-10032 варіант 21	Циліндр гумовий d 500 мм, h 400 мм.	шт	3	<u>5140,49</u> 15421,47	<u>4946,25</u> 14838,75	<u>148,39</u> 445,17	<u>45,85</u> 137,55	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1056	+241996-10032 варіант 22	Циліндр гумовий d 500 мм, h 500 мм.	шт	5	<u>7882,09</u> 39410,45	<u>7584,25</u> 37921,25	<u>227,53</u> 1137,65	<u>70,31</u> 351,55	Комерційна пропозиція Курс:1 єво=39,57 грн. 3%
1057	+*241996-12009 варіант 1	Аптечка колективна - опис №1	шт	5	<u>2698,6</u> 13493,00	<u>2620,00</u> 13100,00	<u>78,60</u> 393,00	-	https://apteka.rozetka.com.ua/371442477/p371442477/?
1058	+*241996-15026 варіант 1	Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 190x70	шт	38	<u>3562,08</u> 135359,04	<u>3458,33</u> 131416,54	<u>103,75</u> 3942,50	-	https://scaffolding-store.com.ua/3%
1059	+280222-17023 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л	комплект	1	<u>2935,31</u> 2935,31	<u>2824,40</u> 2824,40	<u>84,73</u> 84,73	<u>26,18</u> 26,18	3%
1060	+290220-2062 варіант 1	Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в комплекті: регулюючий клапан з руч. приводом -2шт., фільтр касетний синтетичний G4 - 1шт., нагрівач повітря електр. Qt=81 кВт - 1шт., припливний ел. вентилятор L=6000 м3/год, Рс=450 Па - 1шт., гнучка вставка - 2шт.)	шт	1	<u>626870,67</u> 626870,67	<u>603183,65</u> 603183,65	<u>18095,51</u> 18095,51	<u>5591,51</u> 5591,51	Курс: 1 євро=39,57 грн. Комерційна пропозиція "Aerostar" 3%
1061	+*290220-3214 варіант 2	Шафа для зберігання медикаментів Hilfe MD 21670/SG	шт	1	<u>6566,25</u> 6566,25	<u>6375,00</u> 6375,00	<u>191,25</u> 191,25	-	https://www.uaseyf.com.ua/ru/shkaf-medicinskij-med-2-1670-sg
1062	+*290220-3214 варіант 3	Господарська металева шафа для прибирального інвентарю 180x50x50 см SMD 52 Літпол-Україна	шт	1	<u>3690,83</u> 3690,83	<u>3583,33</u> 3583,33	<u>107,50</u> 107,50	-	https://epicentrik.ua/ua/shop/mpic-shafa-gospodarska-litpol-ukraina-
1063	+*290220-3215 варіант 1	Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 Україна	шт	5	<u>5590,33</u> 27951,65	<u>5427,50</u> 27137,50	<u>162,83</u> 814,15	-	https://www.google.com/search?
1064	+*550101-144 варіант 3	Лава вулична з навісом 2,0x2,3x2,3h	шт	8	<u>914,56</u> 7316,48	<u>880,00</u> 7040,00	<u>26,40</u> 211,20	<u>8,16</u> 65,28	Комерційна Пропозиція 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1065	+*560110-174 варіант 1	Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212)	шт	22	<u>397,4</u> 8742,80	<u>385,83</u> 8488,26	<u>11,57</u> 254,54	-	https://amf.ua/ua/stul_dzhoker_aljum_pvkh_chernyj/p028212/?3%
1066	+*560110-174 варіант 2	Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11	шт	1	<u>2402,48</u> 2402,48	<u>2332,50</u> 2332,50	<u>69,98</u> 69,98	-	https://epicentrk.ua/3%
1067	+*560110-174 варіант 3	Лавка гардеробна KOMODO 450x1500x330мм, темна Україна	шт	2	<u>1545</u> 3090,00	<u>1500,00</u> 3000,00	<u>45,00</u> 90,00	-	https://epicentrk.ua/3%
1068	+*560110-222 варіант 1	Ширма Завет ШП-3 Україна	шт	2	<u>3759,5</u> 7519,00	<u>3650,00</u> 7300,00	<u>109,50</u> 219,00	-	https://vidamed.com.ua/p1693196873-shirma-meditsinskaya-shp.html?
1069	+*560110-222 варіант 2	Кушетка Завет Україна	шт	1	<u>4463,33</u> 4463,33	<u>4333,33</u> 4333,33	<u>130,00</u> 130,00	-	https://vidamed.com.ua/p1693196297-medichna-kushetka-zavet.html?
1070	+*560110-222 варіант 3	Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) Медтехніка	шт	1	<u>2145,83</u> 2145,83	<u>2083,33</u> 2083,33	<u>62,50</u> 62,50	-	https://inmed.in.ua/ua/p427830782-nosilki-skladnye-meditsinskie.html?source=merchant_center
Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтується			грн.		4140212,48	3977739,67	128370,00	34102,79	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн.		284685,83	276330,70	8289,85	65,28	
Електроенергія			кВт-год	17926,814					
Стиснене повітря			м3	4715,302					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	738,477					
		Гідравлічна рідина	кг	106,19					
		Бензин	л	5226,919					
		Дизельне паливо	л	9330,078					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]