

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Внутрішні санітарно-технічні мережі

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	919,307 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,76122 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	135,184 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне приладдя									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>4552.75</u> 2639,36	<u>391.94</u> 113,43	3187	1848	<u>274</u> 79	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>25.49</u> 1,06
2	& С130-905-1	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті, з косим випуском та прикріпленим змивним бачком	шт	6	<u>2660.79</u> -	<u>-</u> -	15965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С11-4-10-305	Унітаз для людей з обмеженими можливостями КОЛО (КОЛО) NOVA TOP - 63400	шт	1	<u>8225.32</u> -	<u>-</u> -	8225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С113-2156-5	Гофра для унітаза	шт	6	<u>327.49</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>2850.93</u> 2344,45	<u>224.32</u> 64,52	2281	1876	<u>179</u> 52	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>25.58</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-644-1-2	Умивальник.	шт	7	<u>1638.98</u>	-	11473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C130-654-2-2	П'єдестал для умивальника	шт	7	<u>568.83</u>	-	3982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C130-621-3-1-2	змішувач для умивальника	шт.	7	<u>969.11</u>	-	6784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C11-4-10-306	Умивальник для людей з обмеженими можливостями KOLO NOVA PRO 65	шт	1	<u>5610.04</u>	-	5610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C130-621-3-1-8	Змішувач для умивальника (для людей з обмеженими можливостями)	шт.	1	<u>2550.11</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113-2156-7-8	Сифон для умивальника	шт	8	<u>183.67</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10 компл.	0,3	<u>1573.03</u>	<u>169.89</u>	472	328	<u>51</u>	<u>15.2500</u>	<u>4.58</u>
					1092,05	48,49			15	0,6532	0,2
13	C130-531 варіант 1	Пісуар із сифоном	шт	3	<u>2556.87</u>	-	7671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C130-616-1-15	Змішувач для пісуара	шт	3	<u>867.52</u>	-	2603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KB20-13-1	Установлення клапанів повітряних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>158.09</u>	<u>7.09</u>	158	118	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					118,04	1,95			2	0,0266	0,03
16	& C11-4-10-630-1 варіант 1	Вентиляційний повітряний клапан HL900N DN 50/75/110	шт	1	<u>2930.50</u>	-	2931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KM12-1023-2	Заслінки низького тиску, діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,1	<u>7699.25</u>	<u>661.49</u>	770	704	<u>66</u>	<u>96.0000</u>	<u>9.6</u>
					7037,76	161,43			16	1,9250	0,19
18	& C113-2302-1 варіант 1	Затвор каналізаційний HL710.1EPC механічний	шт	1	<u>14449.93</u>	-	14450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB18-10-8	Установлення баків запасу води місткістю 0,8 м3	шт	3	<u>1089.04</u>	<u>109.13</u>	3267	2877	<u>327</u>	<u>14.2200</u>	<u>42.66</u>
					959,14	30,02			90	0,3917	1,18
20	& C130-15-1-3 варіант 1	Емність запасу питної води (поліетіленова) об.750л	шт	3	<u>7868.17</u>	-	23605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KB18-20-7	Установлення насосів ручних	шт	1	<u>852.65</u>	<u>57.40</u>	853	679	<u>57</u>	<u>10.0700</u>	<u>10.07</u>
					679,22	15,79			16	0,2035	0,2
22	& C130-508-1	Ручний мембранний (діафрагменний) насос Grundfos (96003721)	шт	1	<u>13109.70</u>	-	13110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ38-2-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0, 75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (каналізаційної установки)	шт	1	<u>1018.59</u> 955,09	<u>63.50</u> 20,30	1019	955	<u>64</u> 20	<u>13.6500</u> 0,2835	<u>13.65</u> 0,28
24	& C130-508- 4	Каналізаційна установка SAR 40-TOP1	шт	1	<u>13514.19</u> -	<u>-</u> -	13514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					147914	9385	<u>1025</u> 290		<u>133.38</u> 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					147914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137504				
		всього заробітна плата, грн.					9675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1567				
		Всього будівельні роботи, грн.					153238				

		Всього по розділу 1					153238				
		Розділ 2. К1									
25	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,32	<u>7450.79</u> 7237,14	<u>75.12</u> 20,66	2384	2316	<u>24</u> 7	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>30.65</u> 0,09
26	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>7421.39</u> 6939,43	<u>153.69</u> 42,98	1113	1041	<u>23</u> 6	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>13.78</u> 0,08
27	C113-2226 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	32	<u>70.49</u> -	<u>-</u> -	2256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	50	<u>160.29</u> -	<u>-</u> -	8015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>126.81</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>126.81</u> -	<u>-</u> -	1268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	6	<u>65.10</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	30	<u>65.10</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	3	<u>112.28</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 110х110 мм	шт	4	<u>112.28</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	3	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 50х50 мм	шт	12	<u>66.38</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50х50 мм	шт	4	<u>15.13</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>224.48</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110х50 мм	шт	4	<u>47.00</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1866 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	6	<u>39.02</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>69.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 50 мм	шт	6	<u>45.98</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційної труби (ПВХ) з шурупом та дюбелем Ду 110 мм	шт	15	<u>68.21</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційної труби (ПВХ) з шурупом та дюбелем Ду 50 мм.	шт	32	<u>54.14</u> -	<u>-</u> -	1732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>680.16</u> 546,57	<u>58.74</u> 16,86	136	109	<u>12</u> 3	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
47	C130-635 варіант 1	Трап діам50 серія MG	комплект	2	<u>3419.13</u> -	<u>-</u> -	6838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB17-1-12	Установлення лючків для прочистки діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>1052.65</u> 939,47	<u>113.18</u> 32,89	316	282	<u>34</u> 10	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>3.89</u> 0,13
49	& C11-4-10- 468-1	Лючок для прочистки ф110мм	шт	3	<u>6460.11</u> -	<u>-</u> -	19380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							50769	3748	<u>93</u> 26		<u>49.83</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50769 46928 3774 2056 5,27 599 52825				

		Всього по розділу 2					52825				
		Розділ 3. К2									
50	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>7421.39</u> 6939,43	<u>153.69</u> 42,98	445	416	<u>9</u> 3	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>5.51</u> 0,03
51	С113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6	<u>160.29</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>1214.73</u> 939,47	<u>113.18</u> 32,89	364	282	<u>34</u> 10	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>3.89</u> 0,13
53	С130-637 варіант 1	Однокорпусний трап 142 нерж. стал. з сифоном і горизонтальним випуском	комплект	3	<u>7741.29</u> -	<u>-</u> -	23224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24995	698	<u>43</u> 13		<u>9.4</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24995 24254 711 389 1 114 25384				

		Всього по розділу 3					25384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. К1Н									
54	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,164	<u>15386.10</u> 10561,79	<u>4421.40</u> 1917,77	2523	1732	<u>725</u> 315	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>23.89</u> 4,44
55	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,053	<u>12468.45</u> 8621,26	<u>3722.69</u> 1677,87	661	457	<u>197</u> 89	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>6.23</u> 1,26
56	C113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм	м	5	<u>148.14</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1679	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75x6,8 мм	м	16	<u>369.67</u> -	<u>-</u> -	5915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	10	<u>326.48</u> -	<u>-</u> -	3265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1717 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	1215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1761 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90/75 мм	шт	1	<u>285.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1789	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x50 мм	шт	1	<u>132.83</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1301 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 90 мм	шт	2	<u>250.82</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-2158 варіант 1	Поліпропіленові кульові крани діам. 50 мм	шт	1	<u>1035.45</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	<u>82.70</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1885 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 90 мм	шт	16	<u>115.24</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>679.61</u> 301,57	<u>135.45</u> 28,79	680	302	<u>135</u> 29	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
67	C1630-1386 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 80 мм	шт	1	<u>4273.26</u> -	<u>-</u> -	4273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C130-985 варіант 1	Фланець насувний, діаметр 80 мм	шт	2	<u>388.93</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					24265	2491	<u>1057</u> 433		<u>34.38</u> 6,08
		Разом будівельні роботи, грн.					24265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20717				
		всього заробітна плата, грн.					2924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482				
		Всього будівельні роботи, грн.					25895				

		Всього по розділу 4					25895				
		Розділ 5. В1									
69	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,267	<u>9544.13</u> 7894,90	<u>1597.56</u> 649,46	2548	2108	<u>427</u> 173	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>28.33</u> 2,44
70	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,054	<u>9434.55</u> 6875,48	<u>2527.49</u> 1083,08	509	371	<u>136</u> 58	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>4.99</u> 0,83
71	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням труби та фітінги "PP-R" фірми "Ecoplastik"	100м	0,501	<u>10692.75</u> 6689,46	<u>3983.08</u> 1750,93	5357	3351	<u>1996</u> 877	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>45.04</u> 12,4
72	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	25	<u>90.99</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	5	<u>64.39</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 20x2.2 мм	м	45	<u>43.94</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18	<u>24.77</u>	-	446	-	-	-	-
76	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>24.77</u>	-	248	-	-	-	-
77	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>16.30</u>	-	65	-	-	-	-
78	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12.07</u>	-	48	-	-	-	-
79	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>7.26</u>	-	116	-	-	-	-
80	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	<u>13.55</u>	-	569	-	-	-	-
81	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>24.56</u>	-	196	-	-	-	-
82	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>18.44</u>	-	18	-	-	-	-
83	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>7.43</u>	-	45	-	-	-	-
84	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	5	<u>22.52</u>	-	113	-	-	-	-
85	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4	<u>28.64</u>	-	115	-	-	-	-
86	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>22.37</u>	-	22	-	-	-	-
87	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	5	<u>22.67</u>	-	113	-	-	-	-
88	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>20.63</u>	-	83	-	-	-	-
89	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>387.67</u>	-	4652	-	-	-	-
90	& C130-1104-4 варіант 1	Зворотній клапан 1"	шт	2	<u>1071.36</u>	-	2143	-	-	-	-
91	& C130-1104-1-Я	Вентиль 1"	шт	2	<u>357.36</u>	-	715	-	-	-	-
92	C113-1817 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20x1/2" мм 3Р	шт	1	<u>45.98</u>	-	46	-	-	-	-
93	C113-1872 варіант 1	Настінне коліно із зовнішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	19	<u>161.24</u>	-	3064	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C11-4-10-291	Гнучкі підєднання до сан.тех.приладів	шт	19	<u>164.70</u>	-	3129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1794	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>18.44</u>	-	148	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C113-1793	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>16.10</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	C113-1792	Муфта із поліпропілен діам. 20 мм	шт	8	<u>8.85</u>	-	71	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
98	& C113-2156-18-66	Врізка в бак діам.25"	шт	11	<u>144.96</u>	-	1595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C113-2156-18-67	Врізка в бак діам.1/2"	шт	1	<u>92.89</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-1104-3	Поплавковий клапан Ду25	шт	1	<u>469.37</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C113-2154-11	Повітровідвідний клапан Д15мм	шт	1	<u>321.99</u>	-	322	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
102	& C113-1801-1-1	Муфта різьбова діам.1/2" мм ВР	шт	12	<u>86.78</u>	-	1041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>224.48</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1799	Муфта різьбова діам. 1/2" мм	шт	1	<u>51.08</u>	-	51	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
105	& C1630-126-9-1	Американка 1"	шт	8	<u>527.44</u>	-	4220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	25	<u>78.42</u>	-	1961	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
107	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	5	<u>5.93</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	45	<u>69.03</u>	-	3106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм	шт	2	<u>45.06</u>	-	90	83	-	<u>0.5600</u>	<u>1.12</u>
					41,67	-			-	-	-
110	& C11-4-10-304	Кран поливальний 1"	шт	2	<u>274.16</u>	-	548	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
111	& C113-1873-53-10	Кран поливальний 1/2"	шт	1	<u>183.68</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
112	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,75	<u>2724.51</u>	-	2043	2043	-	<u>39.4000</u>	<u>29.55</u>
					2724,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C11-4-10-487	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.35мм	м	25,55	<u>37.90</u>	-	968	-	-	-	-
114	& C11-4-10-295	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.28мм	м	5,11	<u>76.54</u>	-	391	-	-	-	-
115	& C11-4-10-296	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.22мм	м	45,99	<u>25.50</u>	-	1173	-	-	-	-
116	& C11-4-11-429-1-2	Клей монтажний Thermaflex 474.	л	1,065	<u>867.45</u>	-	924	-	-	-	-
117	& C111-1683-2-4 варіант 3	Монтажна стрічка ПВХ (скотч-ThermaflexFR) 3х50мм	м	103,605	<u>24.48</u>	-	2536	-	-	-	-
118	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>31.05</u> 27,20	-	31	27	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
119	& C1630-1161-6	Манометр електроконтактний ДМ Cr 05100 0.4МПа кл. М20х1,5	шт	1	<u>1143.59</u>	-	1144	-	-	-	-
120	& C113-2156-17-1	Кран під манометр G1/2-M50х1,5	шт	1	<u>373.39</u>	-	373	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					53473	7983	<u>2559</u> 1108		<u>109.39</u> 15,67
		Разом будівельні роботи, грн.					53473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42931				
		всього заробітна плата, грн.					9091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1447				
		Всього будівельні роботи, грн.					58421				

		Всього по розділу 5					58421				
121	КБ16-14-13	Розділ 6. Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,172	<u>9434.55</u> 6875,48	<u>2527.49</u> 1083,08	1623	1183	<u>435</u> 186	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>15.89</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням труби та фітінги "PP-R" фірми "Ekoplastik"	100м	0,445	<u>10692.75</u> 6689,46	<u>3983.08</u> 1750,93	4758	2977	<u>1772</u> 779	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>40.01</u> 11,02
123	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR7.4 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	40	<u>96.94</u> -	<u>-</u> -	3878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR7.4 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	16	<u>122.55</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>12.07</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>13.55</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	<u>18.44</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	6	<u>20.63</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>494.77</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-1872 варіант 1	Настінне коліно із зовнішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	9	<u>161.24</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C11-4-10-291	Гнучкі підєднання до сан.тех.приладів	шт	9	<u>164.70</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-1793 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>16.10</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C113-1792 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>8.85</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	16	<u>5.93</u>	-	95	-	-	-	-
140	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	40	<u>69.03</u>	-	2761	-	-	-	-
141	& C113-102-2-3	Різьба сталевая приварна діам.3/4"	1шт	2	<u>34.05</u>	-	68	-	-	-	-
142	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,56	<u>2724.51</u>	-	1526	1526	-	<u>39.4000</u>	<u>22.06</u>
143	& C11-4-10-296	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.22мм	м	40,88	<u>25.50</u>	-	1042	-	-	-	-
144	& C11-4-10-295	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.28мм	м	16,352	<u>76.54</u>	-	1252	-	-	-	-
145	& C11-4-11-429-1-2	Клей монтажний Thermaflex 474.	л	0,7952	<u>867.45</u>	-	690	-	-	-	-
146	& C111-1683-2-4 варіант 3	Монтажна стрічка ПВХ (скотч-ThermaflexFR) 3х50мм	м	77,3584	<u>24.48</u>	-	1894	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							26830	5686	<u>2207</u> 965		<u>77.96</u> 13,65
Разом будівельні роботи, грн.							26830				
в тому числі:							18937				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6651				
всього заробітна плата, грн.							3622				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1061				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30452				
Всього по розділу 6							30452				
Розділ 7. В1 (заміна існуючих мереж підвалу)											
147	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>10207.35</u> 6748,24	<u>2637.22</u> 462,94	1021	675	<u>264</u> 46	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>9.07</u> 0,62
148	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01	<u>11535.52</u> 8005,03	<u>2625.59</u> 512,46	115	80	<u>26</u> 5	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>1.08</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>277.60</u> -	<u>-</u> -	2776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	136	<u>403.89</u> -	<u>-</u> -	54929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C113-2385-15	Відвід сталевий приварний Ду50/90* (0,67кг)	шт	16	<u>184.38</u> -	<u>-</u> -	2950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C113-2385-22	Відвід сталевий приварний Ду65/90* (1,0кг)	шт	20	<u>224.48</u> -	<u>-</u> -	4490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C113-2385-22-1	Відвід сталевий приварний Ду65/45* (1,0кг)	шт	8	<u>225.18</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C113-2385-14	Відвід сталевий приварний Ду50/45 (0,55кг)	шт	4	<u>184.38</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C113-2385-8	Трійник сталевий приварний Ду65 (0,8кг)	шт	3	<u>357.62</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C113-2385-10-1	Трійник сталевий приварний Ду65/50 (0,9кг)	шт	2	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C113-2385-10-2	Трійник сталевий приварний Ду65/32 (0,75кг)	шт	16	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	5721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C113-2385-19	Перехід сталевий приварний Ду50/25(0,5кг)	шт	1	<u>357.39</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C113-2385-18	Перехід сталевий приварний Ду65/50 (0,8кг)	шт	1	<u>387.99</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C113-2385-18-2	Перехід сталевий приварний Ду32/25 (0,3кг)	шт	10	<u>51.39</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C113-2385-18-3	Перехід сталевий приварний Ду32/20 (0,25кг)	шт	1	<u>51.39</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C113-2385-18-4	Перехід сталевий приварний Ду32/15 (0,2кг)	шт	5	<u>51.39</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C113-102-2-1 варіант 1	Різьба сталеві приварна Діам. 1"	1шт	26	<u>30.39</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C113-102-2-3	Різьба сталеві приварна діам. 3/4"	1шт	2	<u>34.05</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C113-2156-18-62 варіант 1	Різьба стальна приварна діам. 2"	шт	6	<u>50.35</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C113-102-2-2 варіант 1	Різьба сталеві приварна 1/2"	1шт	12	<u>12.30</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	<u>217.90</u> 62,47	<u>147.56</u> 1,57	436	125	<u>295</u> 3	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>1.48</u> 0,04
168	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	1	<u>400.62</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі насувні, діаметр 65 мм	шт	1	<u>400.62</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,576	<u>9544.13</u> 7894,90	<u>1597.56</u> 649,46	5497	4547	<u>920</u> 374	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>61.11</u> 5,27
171	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,108	<u>9434.55</u> 6875,48	<u>2527.49</u> 1083,08	1019	743	<u>273</u> 117	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.98</u> 1,65
172	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням труби та фітінги "PP-R" фірми "Ecoplastik"	100м	0,334	<u>10692.75</u> 6689,46	<u>3983.08</u> 1750,93	3571	2234	<u>1330</u> 585	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>30.03</u> 8,27
173	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	54	<u>90.99</u> -	<u>-</u> -	4913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	10	<u>64.39</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 20x2.2 мм	м	30	<u>43.94</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	48	<u>24.77</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	24	<u>24.77</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12.07</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>13.55</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	<u>24.56</u>	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5	<u>7.43</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	<u>22.52</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>28.64</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>20.63</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	C113-2156 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>632.47</u>	-	6325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>494.77</u>	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>387.67</u>	-	8529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& C113-1873-1M варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	3	<u>1096.57</u>	-	3290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-1817 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20x1/2" мм 3P	шт	12	<u>45.98</u>	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-1794 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>18.44</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-1793 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>16.10</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1792 варіант 1	Муфта із поліпропілен діам. 20 мм	шт	6	<u>8.85</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C113-1801-1-1	Муфта різьбова діам. 1/2" мм ВР	шт	12	<u>86.78</u>	-	1041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	24	<u>224.48</u>	-	5388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>127.58</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	& C1630-126-9-1	Американка 1"	шт	14	<u>527.44</u>	-	7384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C1630-126-9-1-1	Американка 2"	шт	3	<u>2403.05</u>	-	7209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C1630-126-9-1-2	Американка 3/4"	шт	1	<u>338.74</u>	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C1630-126-9-1-3	Американка 1/2"	шт	8	<u>95.98</u>	-	768	-	-	-	-
202	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	136	<u>27.55</u>	-	3747	-	-	-	-
203	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	10	<u>18.05</u>	-	181	-	-	-	-
204	C113-1881 варіант 7	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	54	<u>78.42</u>	-	4235	-	-	-	-
205	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	10	<u>5.93</u>	-	59	-	-	-	-
206	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30	<u>69.03</u>	-	2071	-	-	-	-
207	C113-1300-11A варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 75 мм	шт	1	<u>225.18</u>	-	225	-	-	-	-
208	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм	шт	1	<u>45.06</u> 41,67	-	45	42	-	<u>0.5600</u>	<u>0.56</u>
209	& C11-4-10-304 варіант 1	Кран поливальний 1"	шт	1	<u>274.16</u>	-	274	-	-	-	-
210	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,4	<u>2724.51</u> 2724,51	-	6539	6539	-	<u>39.4000</u>	<u>94.56</u>
211	& C11-4-10-487-1 варіант 1	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.76мм	м	138,992	<u>147.94</u>	-	20562	-	-	-	-
212	& C11-4-10-295-1	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.60мм	м	10,22	<u>122.44</u>	-	1251	-	-	-	-
213	& C11-4-10-487	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.35мм	м	55,188	<u>37.90</u>	-	2092	-	-	-	-
214	& C11-4-10-295	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.28мм	м	10,22	<u>76.54</u>	-	782	-	-	-	-
215	& C11-4-10-296	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.22мм	м	30,66	<u>25.50</u>	-	782	-	-	-	-
216	& C11-4-11-429-1-2	Клей монтажний Thermaflex 474.	л	3,408	<u>867.45</u>	-	2956	-	-	-	-
217	& C111-1683-2-4 варіант 3	Монтажна стрічка ПВХ (скотч-ThermaflexFR) 3х50мм	м	331,536	<u>24.48</u>	-	8116	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					196047	14985	<u>3108</u> 1130		<u>207.87</u> 15,92
		Разом будівельні роботи, грн.					196047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177954 16115 8674 22,25 2529 204721				

		Всього по розділу 7					204721				
		Розділ 8. Т3, Т4 (Заміна існуючих мереж підвалу)									
218	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,846	<u>13098.86</u> 9178,41	<u>3722.69</u> 1677,87	11082	7765	<u>3149</u> 1419	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>105.92</u> 20,09
219	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,846	<u>12468.45</u> 8621,26	<u>3722.69</u> 1677,87	10548	7294	<u>3149</u> 1419	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>99.49</u> 20,09
220	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,407	<u>9544.13</u> 7894,90	<u>1597.56</u> 649,46	3884	3213	<u>650</u> 264	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>43.18</u> 3,72
221	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,108	<u>9434.55</u> 6875,48	<u>2527.49</u> 1083,08	1019	743	<u>273</u> 117	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.98</u> 1,65
222	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,556	<u>10692.75</u> 6689,46	<u>3983.08</u> 1750,93	5945	3719	<u>2215</u> 974	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>49.98</u> 13,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труби та фітінги "PP-R" фірми "Ekoplastik"									
223	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus PN28 води діам. 63x8,6 мм	м	80	<u>633.89</u> -	<u>-</u> -	50711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus PN28 діам. 50x6,9 мм	м	80	<u>418.74</u> -	<u>-</u> -	33499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	40	<u>90.99</u> -	<u>-</u> -	3640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	10	<u>64.39</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 SDR11 для холодної води діам. 20x2.2 мм	м	50	<u>43.94</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	10	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>140.87</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>90.86</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	50	<u>24.77</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>24.77</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>16.30</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12.07</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>13.55</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>24.56</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	10	<u>224.63</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	10	<u>22.52</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	2	<u>28.64</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	<u>86.93</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	1	<u>20.63</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C113-2156	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	<u>632.47</u>	-	7590	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
246	C113-2155	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>494.77</u>	-	495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
247	C113-2154	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>387.67</u>	-	7753	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
248	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	20	<u>100.04</u>	-	2001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	20	<u>66.38</u>	-	1328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	C113-1794	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>18.44</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
251	C113-1793	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>16.10</u>	-	32	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
252	C113-1792	Муфта із поліпропілен діам. 20 мм	шт	12	<u>8.85</u>	-	106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
253	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	15	<u>132.15</u>	-	1982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	<u>127.58</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	10	<u>66.38</u>	-	664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	C113-1300	Буртові втулки з поліетилену діам. 63 мм	шт	2	<u>156.92</u>	-	314	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
257	C113-1299	Буртові втулки з поліетилену діам. 50 мм	шт	2	<u>121.67</u>	-	243	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
258	& C1630-126-9-1	Американка 1"	шт	12	<u>527.44</u>	-	6329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	& C1630-126-9-1-2	Американка 3/4"	шт	1	<u>338.74</u>	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	& C1630-126-9-1-3	Американка 1/2"	шт	10	<u>95.98</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	80	<u>18.05</u>	-	1444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	80	<u>82.70</u>	-	6616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	40	<u>78.42</u>	-	3137	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
264	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	10	<u>5.93</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	50	<u>69.03</u>	-	3452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	3	<u>146.15</u>	<u>99.52</u>	438	129	<u>299</u>	<u>0.5100</u>	<u>1.53</u>
					43,05	1,06			3	0,0145	0,04
267	C130-983	Фланці плоскі насувні, діаметр 50 мм	шт	1	<u>343.66</u>	-	344	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
268	C130-983	Фланці плоскі насувні, діаметр 50 мм	шт	2	<u>343.66</u>	-	687	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
269	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	3	<u>146.15</u>	<u>99.52</u>	438	129	<u>299</u>	<u>0.5100</u>	<u>1.53</u>
					43,05	1,06			3	0,0145	0,04
270	C130-982	Фланці плоскі насувні, діаметр 40 мм	шт	1	<u>306.55</u>	-	307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
271	C130-982	Фланці плоскі насувні, діаметр 40 мм	шт	2	<u>306.55</u>	-	613	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
272	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин та різьб	т	0,0041	<u>69266.10</u>	<u>36177.62</u>	284	122	<u>148</u>	<u>353.8000</u>	<u>1.45</u>
					29867,80	591,09			2	8,0707	0,03
273	& C113-2385-18	Перехід сталевий приварний Ду65/50 (0,8кг)	шт	1	<u>387.99</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& C113-2385-18-5	Перехід сталевий приварний Ду80/65 (1,0кг)	шт	1	<u>429.18</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& C113-102-2-1	Різьба сталеві приварна Діам.1"	1шт	12	<u>30.39</u>	-	365	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
276	& C113-102-2-3	Різьба сталеві приварна діам.3/4"	1шт	1	<u>34.05</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	& C113-102-2-2	Різьба сталеві приварна 1/2"	1шт	10	<u>12.30</u>	-	123	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
278	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,4	<u>2724.51</u>	-	6539	6539	-	<u>39.4000</u>	<u>94.56</u>
					2724,51	-			-	-	-
279	& C11-4-10-295-1	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.60мм	м	81,76	<u>122.44</u>	-	10011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	& C11-4-10-296-2-5	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.57мм	м	81,76	<u>87.76</u>	-	7175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C11-4-10-487	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.35мм	м	40,88	<u>37.90</u> -	- -	1549	-	- -	- -	- -
282	& C11-4-10-295	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.28мм	м	10,22	<u>76.54</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
283	& C11-4-10-296	Технічна ізоляція Thermaflex FRZ товщина 13 мм д.22мм	м	51,1	<u>25.50</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
284	& C11-4-11-429-1-2	Клей монтажний Thermaflex 474.	л	3,408	<u>867.45</u> -	- -	2956	-	- -	- -	- -
285	& C111-1683-2-4 варіант 3	Монтажна стрічка ПВХ (скотч-ThermaflexFR) 3х50мм	м	331,536	<u>24.48</u> -	- -	8116	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							219189	29653	<u>10182</u> 4201		<u>407.62</u> 59,43
Разом будівельні роботи, грн.							219189				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							179354				
всього заробітна плата, грн.							33854				
Загальновиробничі витрати, грн.							18498				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5426				
Всього будівельні роботи, грн.							237687				

Всього по розділу 8							237687				
Розділ 9. К1 (заміна існуючих мереж підвалу)											
286	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>7450.79</u> 7237,14	<u>75.12</u> 20,66	1490	1447	<u>15</u> 4	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>19.16</u> 0,05
287	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,56	<u>7421.39</u> 6939,43	<u>153.69</u> 42,98	11577	10826	<u>240</u> 67	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>143.27</u> 0,88
288	C113-2226 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>70.49</u> -	- -	1410	-	- -	- -	- -
289	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	156	<u>160.29</u> -	- -	25005	-	- -	- -	- -
290	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>126.81</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	98	<u>126.81</u> -	- -	12427	-	- -	- -	- -
292	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	2	<u>65.10</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
293	C113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 50 мм	шт	18	<u>65.10</u> -	- -	1172	-	- -	- -	- -
294	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 110x110 мм	шт	48	<u>112.28</u> -	- -	5389	-	- -	- -	- -
295	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>45.98</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
296	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із ПВХ діам. 50x50 мм	шт	2	<u>66.38</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
297	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>224.48</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
298	C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110x50 мм	шт	2	<u>47.00</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
299	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	25	<u>56.18</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
300	C113-1866 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	1	<u>39.02</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
301	C113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 110 мм	шт	40	<u>69.44</u> -	- -	2778	-	- -	- -	- -
302	C113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із ПВХ діам. 50 мм	шт	4	<u>45.98</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
303	C113-2288	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50(72/50) мм	шт	4	<u>133.70</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
304	C113-2289	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	24	<u>367.28</u> -	- -	8815	-	- -	- -	- -
305	C113-2289 варіант 1	Перехідник пластик- чавун до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	3	<u>367.28</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -
306	C113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційної труби (ПВХ) з шурупом та дюбелем Ду 110 мм	шт	158	<u>68.21</u> -	- -	10777	-	- -	- -	- -
307	C113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційної труби (ПВХ) з шурупом та дюбелем Ду 50 мм.	шт	20	<u>54.14</u> -	- -	1083	-	- -	- -	- -
308	КБ22-34-1	Установлення муфти протипожежної ППМ 110 мм	10 шт	2,4	<u>1850.41</u> 1830,49	<u>19.92</u> 4,78	4441	4393	<u>48</u> 11	<u>24.6000</u> 0,0566	<u>59.04</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	& С113-2277-4 варіант 3	Муфта протипожежна ППМ діам.110	шт	4	<u>480.50</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ22-34-1	Установлення муфти протипожежної ППМ 50 мм	10 шт	0,4	<u>1850.41</u> 1830,49	<u>19.92</u> 4,78	740	732	<u>8</u> 2	<u>24.6000</u> 0,0566	<u>9.84</u> 0,02
311	& С113-2277-4 варіант 2	Муфта протипожежна ППМ діам.50	шт	4	<u>255.04</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							94854	17398	<u>311</u> 84		<u>231.31</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							94854				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77145				
всього заробітна плата, грн.							17482				
Загальновиробничі витрати, грн.							9294				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2686				
Всього будівельні роботи, грн.							104148				

Всього по розділу 9							104148				
Розділ 10. Демонтаж											
312	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,08	<u>3838.37</u> 3519,77	<u>318.60</u> 88,47	307	282	<u>25</u> 7	<u>45.9200</u> 1,1793	<u>3.67</u> 0,09
313	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>4349.37</u> 3871,74	<u>477.63</u> 132,61	2610	2323	<u>287</u> 80	<u>50.5120</u> 1,7682	<u>30.31</u> 1,06
314	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>2924.90</u> 2894,85	<u>30.05</u> 8,26	468	463	<u>5</u> 1	<u>38.3120</u> 0,1080	<u>6.13</u> 0,02
315	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>2837.25</u> 2775,77	<u>61.48</u> 17,19	1135	1110	<u>25</u> 7	<u>36.7360</u> 0,2261	<u>14.69</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ16-14-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>3392.67</u> 3157,96	<u>234.71</u> 64,85	1357	1263	<u>94</u> 26	<u>42.4400</u> 0,8714	<u>16.98</u> 0,35
317	КБ16-14-16 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>3864.39</u> 3448,50	<u>415.89</u> 114,68	3092	2759	<u>333</u> 92	<u>47.0400</u> 1,5441	<u>37.63</u> 1,24
318	КБ16-14-17 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,1	<u>4087.25</u> 3671,36	<u>415.89</u> 114,68	8583	7710	<u>873</u> 241	<u>50.0800</u> 1,5441	<u>105.17</u> 3,24
		Разом прямі витрати по розділу 10					17552	15910	<u>1642</u> 454		<u>214.58</u> 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17552				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2632				
		Всього будівельні роботи, грн.					26535				

		Всього по розділу 10					26535				
		Разом прямі витрати по кошторису					855888	107937	<u>22227</u> 8704		<u>1475.72</u> 122,27
		Разом будівельні роботи, грн.					855888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					725724				
		всього заробітна плата, грн.					116641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18543				
		Всього будівельні роботи, грн.					919307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					919307				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1761,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135184				

Склав

Мальська Ж.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Пустовіт О.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]